



Akt nr:

P-E1a-1308

AU$P-E1a-1308

F ö r s l a g

till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen

G ä r d s e r u d, L ä p e r u d, H ö k e r u d, Å s n e b y n,

K a m b o l och S k o g s b o l

i Holms socken, Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt Vattenlagen


åren 1930 - 31 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Innehåller 68 pag. sidor.

Översiktskarta



Skala 1:50000

Protokoll fört vid sammanträden inför syne-förrättning enligt Vattenlagen avseende torläggning av mark tillhörande fastigheterna Gårdsenda Läpenud, Kökenud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Kolmus socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 5 november 1930 klockan 10 f.m. hos C.A. Glans i Läpenud.

Till sammanträdet denna dag hade intressenterna kallats genom i socknekyrkan den 19 oktober 1930 uppslåst och i Tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad den 18 oktober 1930 införd kungörelse (bil. C), jämte särskild underrättelse om sammanträdet blivit till kända sakägare utsänd enligt bifogad förteckning (bil. D)

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt C. G. Larsson i Vässby och A. J. Jansson i Rud, gode män.

Sökandena till förrättningen:

C. A. Glans ägare till Läpenud 18
-"- -"- Kökenud 13

Aron Gustafsson, ombud enligt fullmakt (bil F1)
för Stina-Maja Eriksson ägare till Läpenud 19/20
Jonas Eriksson -"- -"- Kökenud 12
samt i egenskap av god man i K. J. Eriksson dödsbo
ägare till Läpenud 1/10 och Kökenud 1/6

Lucia Andersson ägare till Åsnebyn 18
K. P. Eriksson -"- -"- 1/48 mtl Skogsbol ang.

Övriga sakägare:

Carl Rynfeldt ombud enligt fullmakt (bil F2)

för Sofia Ryrfeldt ägare till Gårdsend 1/48
Karl Andersson -"- -"- -"- 1/35
Berta Magnusson -"- -"- -"- 1/14
Gustaf Andersson -"- -"- -"- 1/30
Erik Zakrisson -"- -"- -"- 1/12
Ombudsmannen O. Ryrfeldt ombud enligt fullmakt (bil F_3) för J. Ryrfeldt ägare till Gårdsend 1/51
samt ~~ombud~~ enligt fullmakter (bil F_{4-7}) för delägarna i
Alfred Olssons sterbhus ägare till Läpsend 1/4 och av 1/6
ärenom enligt fullmakter (bil. F_{8-9}) för delägarna
i Sofia Olssons sterbhus ägare till Läpsend av 1/6
Karl Olsson ägare till Läpsend 1/5 och 107/17280 mtl av 1/6
C. O. Brandt -"- -"- Gårdsend 1/47
-"- -"- Kambol 1/21
Viktor Gerdén delägare i -"- 1/15
Carl Gustafsson ombud enligt fullmakt (bil F_{10})
för Oskar Nilsson ägare till Åsnebyn 1/13 och 1/19
Adolf Gustafsson Skogsbol

§ 2.

Ansökningen till förrättningen samt Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet under bil. A resp. B.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg de till uppgrävning ifrågasatta avloppen ~~av-~~ ~~loppen~~, avvägts, sektionerats och jordundersökts, varjämte en nivåkarta upprättats över den av vatten tvsvårade marken. Plan- och profilritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Viktor Gerdén i Kambol utbrytelse en önskan om att få förena sig med sökandena om företaget. Särskild handling härom (bil E) upprättades och undertecknades, varjämte föreningen ritsordades medelst syneförrättens påskrift.

§ 5.

Sökandena till förrättningen påyrkade de undersökta avloppens upptagande till sådana dimensioner att möjlighet bereddes för en ekonomisk och ändamålsenlig torläggning av deras i företaget ingående mark, samt att kostnaderna måtte fördelas enligt lag.

Följande avloppssträckor påyrkades till upptagande: 0 - 6+4, 9+30 - 13+50, 15 - 24+48, 25 - 25+76 och 26 - 27+12.

§ 6.

Karl Andersson i Gårdsered med instämmande av O. Ryrfeldt påyrkade att avloppet över fastigheten Gårdsered 1:35 måtte förläggas intill gränsen mot Gårdsered 1:46, emedan en onödig sönderstyckning av fastigheterna Gårdsered 1:51 och 1:35 därigenom skulle undvikas.

§ 7.

Kostnaden för ombyggnad av trummor och broar över avloppen borde enligt sammanträdets åsikt åvila företaget. Dock ansågs skäligt att respektive vägs ägare bidroge med en del av ombyggnadskostnaden, och borde storleken av denna kostnadsandel bestämmas med hänsyn till det skick, vari den nuvarande byggnaden befann sig.

Kostnaden för ombyggnad av trummor under bygården vid 21+95 borde dock helt åvila

företaget.

Karl Andersson och Gustaf Andersson i Gådsered såsom O. Rynfeldt i egenskap av ombud för J. Rynfeldt påyrkade ersättning ett för allt av 50 kronor för förvärvat överskärsel vid punkt 1+79 av kurvdiagonalen.

Berta Magnusson förmenade sig jämväl böra hava dylik ersättning för överfarten vid punkt 1+6 och begärde härför 40 kronor.

§ 8.

För mark, som åtgår till avloppens vidgning, krävdes ersättning såsom för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppen.

Därutöver påyrkades ingen ersättning för träd o. dyl., som komma att borttagas i samband med avloppens uppgrävning.

§ 9.

Det anteckanades:

att delägarna i Alfred Olssons stenbhus äro Ida Karolina Johansson, Helena Frideborg Kjellman, Gunda Sofia Eriksson och Vera Viola Eriksson. Förmyndare för Vera Viola Eriksson är Johan Bernhard Eriksson.

att delägarna i Sofia Olssons stenbhus äro Anna Emilia Olsson, Karl Johan Viktor Jansson och Hilda Helena Johansson, och Anna Sofia Andersson. De tre förstnämnda befinna sig i Amerika och uppgavs att C.O. Brandt i Gådsered vore av rätten utsedd god man.

att delägarna i K.J. Eriksons stenbhus äro Jonas Eriksson Kållered, Anna Sofia Hans Låpered samt Stina Maja Eriksson, men att Jonas Eriksson representerar stenbhuset i egenskap av god man

§ 10.

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 11

Sedan dagens protokoll upplästs förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt Vattenlagen därom stadgar.

Läpeund den 5 november 1930

Ewald Öijers

C. A. Larsson
god man

A. J. Jansson
god man

§ 12.

Den 19 december 1931 klockan 11 f. m. hos C. A. Haus i Läpeund.

Närvarande: Förestående syneman samt följande intressenter:

Oskar Ryfeldt	Mellerud
Karl Andersson	Gärdsend
C. A. Haus	Läpeund
Elina Maja Eriksson	-"-
Jonas Eriksson	Kökeund
Erik Andersson	Åsnebyn
Viktor Gerdén	Kambol
Paul Eriksson	Skogsbol

§ 13.

Oskar Ryfeldt upplyste om, att han för dagen endast var ombud för J. Ryfeldt i Gärdsend.

§ 14.

Det skulle antecknas att Alfred Olssons sterbhus försålt fastigheten 107/1280 mtl Läpsund av 16 till Gustav Olsson, vilken dock vistades i Amerika. Enligt uppgift lade köparens fader Karl Olsson fullmakt att underteckna köpekontraktet.

§ 15

Beslöts att avsyningen över gärdesgård 135 skulle föreläggas i den gamla sträckningen. I ersättning för försvarad överhörsel tilldömde Karl Andersson 30:- kronor.

§ 16.

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget framlades och demonstrerades, varvid värderingslängd, ersättningslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes i huvudsakliga delar.

§ 17.

Tillåndena till förrättningen påyrkade företagens utförande enligt det upprättade förslaget.

§ 18.

Meddelades synemännens utlåtande (bil G).

§ 19.

Att sammankalla intressenterna i Norra företaget för val av styrelse utsågs C. A. Glans i Läpsund. Att sammankalla intressenterna i Södra företaget för val av styrelse utsågs Paul Eriksson i Tävlingsbol.

§ 20

Att förrätta till företagen hörande handlingar och riktningar utsågo synemännen C. A. Glans i Läpsund: pr Mellerud.

§ 21

Sedan besvärshänvisning meddelats och ingen påtalan härom gjorts ytterligare att till protokoll anföra förklarades förrättningen avslutad. Läpsund den 19 december 1931.

Vittnen:

C. A. Larsson
god man

A. J. Jansson god man

LÄNSSTYRELSEN -7-

i

ÄLVSBORGS LÄN

Bil. B.

Landskansliet

N:o 22 pag. 146

Års. A. 1930



Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Elgunna Hallsbro

Ulf Jerving

10

N:o 22 pag. 145
Jn D. 1930

Ink. till Älvsborgs läns Landskansli
1 - MAJ 1930
VÄNERSBORG

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap.vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Gärdserud; ägare Johan Olsson i U. S. A.
Läperud; " C. A. Glans,
" ; " Carl Olsson,
" ; " Alfred Olssons arvingar,
" ; " Stina Maja Eriksson,
" ; " Sofia Olsson,
" ; " Jan Olssons arvingar,
Hökerud; " Jonas Eriksson,
" ; " C. A. Glans,
Åsnebyn; " Oscar Nilsson i Mellerud,
" ; " Enoch Andersson
" ; " Tea Andersson,
Skogsbol; " Paul Eriksson,
Kambol; " Viktor Gerdén och
" " Johan Sandgren och
" ; " V. O. Brandt.

Läperud pr Mellerud den 9 okt.1929.

C. A. Glans. Stina Maja Eriksson
genom

Jonas Eriksson O. Andersson
E. P. Eriksson
Johan Sandgren

Bil. C_1

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen, avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Skogsbol och Kambol i Holms socken, Älvsborgs län, vilken förrättning jämväl torde komma att beröra mark tillhörande hemmanet Gärdserud i samma socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren C.A.Glans i Läperud onsdagen den 5 november 1930 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 13 oktober 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag avsänts till pastorsämbetet i Holms församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar:

Göteborg den 13 oktober 1930

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse den 18 oktober 1930 varit införd i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad, betygar:

Ewald Öjefors

Bil. C_2

K u n g ö r e l s e.

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen ånyo att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren C.A.Glans i Läperud lördagen den 19 december 1931 klockan 11 f.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 26 november 1931.

Ewald Öijefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Holms församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar:

Göteborg den 26 november 1931.

Ewald Öijefors

Att förestående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad för onsdagen den 2 december 1931, betygar:

Ewald Öijefors

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren C.A. Glans i Läperud lördagen den 19 december 1931 klockan 11 f.m., vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. Vattenlagen - denna dag blivit å posten inlämnade under nedanstående adresser:

Lantbrukaren Alfred Johansson Kambol Mellerud.

Göteborg den 1 december 1931.

å tjänstens vägnar:

Ewald Öijefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren C.A.Glans i Läperud onsdagen den 5 november 1930 klockan 10 f.m. rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Skogsbol och Kambol i Holms socken, Älvsborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap.40 § vattenlagen denna dag blivit å posten inlämnade under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	C.G.Larsson	Vässby	Mellerud
"	A.J.Jansson	Rud	Nordals-Järn
"	Gustav Andersson	Gärdserud	Mellerud
"	Karl Rufelt	"	"
"	J. Rufelt	"	"
"	Karl Andersson	"	"
	Berta Magnusson	"	"
Lantbrukaren	C.A.Glans	Läperud	"
	Stina Maja Eriksson	"	"
Lantbrukaren	Carl Olsson	"	"
"	Jonas Eriksson	Hökerud	"
"	Enock Andersson	Åsnebyn	"
"	Paul Eriksson	Tävlingsbol	"
"	Adolf Gustafsson	Skogsbol	"
"	Viktor Gerdén	Kambol	"
"	Johan Sandgren	"	"
"	Carl Brandt	"	"
Handlanden	Joh. Andersson	-	"
Nämndemannen	Oskar Nilsson		"
Snickaren	J.B.Eriksson 3 kv.nr.11, Staveredsmosse,		Trollhättan
Fröken	Ida Johansson, Kemiska Tvättinrättningen,		Simrishamn
Fru	Helena Kjellman Plantagegatan 10,		Göteborg

Göteborg den 13 oktober 1930.

På tjänstens vägnar:

Ewald Öfors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. E.

Med åtkandena för det företag, som avser uppgrävning av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gårdsend, Läpsend Kölsend, Åsnebyn, Kamböl och Skogsbol i Holms socken förklarar sig undertecknad — jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § vattenlagen — och påyrkar att avloppen givas den utsträckning och upptagas till sådana dimensioner att möjlighet bereder till ändamålsenlig torrläggning av mina av företaget berörda marker.

Läpsend den 5 november 1930.

Johan Viktor Gerdén.

Förestående förening vitsordas:

Wald Öjefors

C. H. Larsson A. J. Jansson

Bil. F1

Fullmakt för Aron Gustafsson Hult att vid sammanträde i Läperud den 5-11-30 angående vårat tvistläggningsföretag föra min talan, och förklarar jag mig nöjd med vad han lagligen gör och låter.

Läperud den 5/11 1930

Stina Maja Eriksson

Bevittnas av:

A. J. Jonsson i Rud.

A. Gustav Andersson Gerdsrud

Bil. F 22.

Fullmakt

får min son Carl att vid alla sammanträden enligt valkretslagen, avseende torrläggning av mark tillhörande Läperud m. fl. hemman i Volms socken, och vilka jämväl beröra hemmanen Gerdsund i samma socken, min talan föra och min rätt bevaka, hållande jag för gillt vad ombudet lagligen gör och låter.

Gerdsund den 5 Nov: 1920.

Sofia Kryckert

Bevittnas:

Astrid Carlsson

Anna Forsell

Bil. F3

Fullmakt för ombudsmannen O. Ryrfeldt i Mellerud att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende torrläggning av mark, tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken och Älfsborgs län, min talan föra och min rätt bevaka beträffande min fastighet mantal Gerdserud i Holms socken och Nordals härad. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Gerdserud, Mellerud den 31 oktober 1930.

J. Ryrfeldt

Bevittnas:

C. M. Kall Augusta Kall

Bil. F5

eller innehavaren eller den han förordnar

Fullmakt för ombudsmannen O. Ryrfeldt i Mellerud att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken och Älfsborgs län min talan föra och min rätt bevaka beträffande min andel i 107/8640 mantal förenämnda Läperud. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 31 oktober 1930.

Helen Fjellman

Bevittnas:

Wilh. G. Eklöw. Ingeborg Fröjdh.

Bil. Fy.

(eller innehavaren eller den han förordnar)

Fullmakt för ombudsmannen O. Ryrfeldt i Mellerud att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken och Älfsborgs län min talan föra och min rätt bevaka beträffande min andel i 107/8640 mantal förenämnda Läperud. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Simrishamn den 31 oktober 1930.

Ida Johansson

Bevittnas:

J. Ljungberg Anna Nygaard

Bil. F 6

Fullmakt för ombudsmannen O. Ryrfeldt i Mellerud (eller innehavaren eller den han förordnar) att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken och Älfsborgs län min talan föra och min rätt bevaka beträffande min andel i 107/8640 mantal förenämnda Läperud. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 31 oktober 1930.

Gunnar Eriksson

Bevittnas:

Anders Andersson L. Johs. Olsson

återhållas

Bil. F 8

Fullmakt för innehavaren eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken och Älfsborgs län, i Nordamerikas Förenta Stater vistande Anna Emelia Olssons, Karl Johan Viktor Janssons och Hilda Helena Johnssons, född Jansson, talan föra och rätt bevaka beträffande deras andelar i fastigheten 109/4320 mantal Läperud i Holms socken och Nordals härad. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Gerdserud, Mellerud den 3 november 1930.

C. O. Brandt

God man för Anna Emelia Olsson, Karl Viktor Jansson och Hilda Helena Johnsson.

Bevittnas: ....

Bil. F7

Fullmakt för ~~ombudsmannen~~ innehavaren eller den han förordnar att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende torrläggning av mark, tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken och Alfsborgs län, mina omyndiga barn Gunda Sofia Kristina Erikssons och Vera Viola Ingeborg Erikssons talan föra och deras rätt bevaka beträffande deras andelar i 107/8640 mantal förenämnda Läperud. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Trollhättan den 31 oktober 1930.

J. A. B. Eriksson

Bevittnas:

Johan Andersson Karl Svensson

Bil. Fg

Fullmakt för innehavaren eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende torrläggning av mark, tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken av Älfsborgs län vår talan föra och vår rätt bevaka beträffande vår andel i fastigheten 109/4320 mantal Läperud i Holms socken och Nordals härad. Ombudets lagåtgärder godkännas.

Gerdserud pr Mellerud den 3 november 1930.

Johan Andersson Laura Andersson

Bevittnas:

Viktor Wilson
Mellerud.

Paul Hedquist
Skånegatan 27
Göteborg

~~TELEFON 10~~

Bil. F:o

Fullmakt får Herr Carl Gustafson Skälunden att vid Synefårrättning enligt vattenlagen, avseende dikläggning av mark tillhörande Heimmanen Laserud, Skäkered, Åmeby, Skogsbol och Skansbol (Holms socken) i Alfsborgs län min talan föra och rätt bevaka ombudets lagliga åtgärder godkännes

Mellereds den 4 november 1930

Oscar Nilsson

Bevittnas
Erna Lehmann
Ingeborg Karlsson

Bil. G

Utlåtande

angående syneförrättning enligt Vattenlagen avseende uppgrävning av avloppsdiken för torläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdsend, Läpsend, Hökend, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Älvsborgs län.

Företagets omfattning.

Den för avdikning ifrågasatta marken är uppdelad på tvenne företag, benämnda Norra företaget och Södra företaget. Förslaget till de båda områdenas avdikning är utarbetat med hänsyn till de yttranden, som under förrättningens handläggning framförts av sökandena till förrättningen samt av dem, som förenat sig med sökandena, och äro avloppen föreslagna att upptagas i den utsträckning och till de dimensioner, som erfordras för en ändamålsenlig och ekonomisk torläggning av nämnda intressenters i företaget ingående mark. De avloppsdiken, vilka således föreskrivas till upptagande, äro å den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan till läget utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer och å Norra företaget betecknade A-B-C-D och B-E-F samt å Södra företaget G-H-J och H-K. Sammanlagda längden å till uppgrävning föreslagna avloppsdiken utgör för Norra företaget 1'662 meter och för Södra företaget 496 meter.

Den mark, som för sin torläggning ansetts beredas båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande, finnes upptagen å förenämnda

nivåkarta, varjämte beskrivning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad längd. (bil. 1) Enligt denna längd utgör den i Norra företaget ingående marken 19.083 hektar åker 0.085 hektar ängsmark och 4.897 hektar skogs- och betesmark samt den i Södra företaget ingående arealen 10.413 hektar åker och 1.175 hektar skogs- och betesmark.

Nederbördsområde.

Vattnet från förenämnda markområden avrinner till Vänern. Avrinningsområdena tillhöra nederbördsområdet nr. 130/131 Mellan Dalbergså och Uppendalsälven.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m. m.

Storleken av nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:50000. Nederbördsområdet för sträckan A-B utgör 1.2 kvadratkilometer. För övriga avloppssträckor äro nederbördsområdena av mindre storlek, och vattenföringen ej av sådan omfattning, att särskild dimensionsberäkning ansetts erforderlig.

Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas maximiavrinningen från varje kvadratkilometer av området till 175 sek. liter, och medelavrinningen under vegetationsperioden från samma område till 12 sek. lit. Enligt ovannämnda antaganden utgör maximivattenmängden för avloppssträckan A-B 0.21 kubikmeter per sekund och medelvattenmängden 0.015 kubikmeter per sekund.

Med ledning av de sålunda bestämda

vattenmängderna samt med hänsyn till sökandenas och med sökandena likställdas yrkanden, markens torrläggningsbehov, jordmånens beskaffenhet m. fl. omständigheter hava avloppssträckornas dimensioner och bottenlutningar blivit bestämda. Bottenbredden skall å sträckan A-B vara 0.5 meter, samt å övriga avloppssträckor 0.3 meter. Släntlutningen skall för samtliga avlopp vara 1:1.25. Minsta bottenlutning är 1:1000. Avloppens dimensioner och bottenlutningar å olika sträckor framgå även av hithörande profil- och sektionsritningar. Å nämnda profilritningar äro jämväl avloppens bottenlägen angivna. De siffror, som angiva bottenläget i olika punkter hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors finnas inhuggna i berg eller större jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppets djup vid varje avvägningspåle angivet å förenämnda profilritningar.

Broar och trummor.

Samtliga över avloppen befintliga trummor och broar äro av sådan beskaffenhet, att de måste utrivas i samband med avloppens uppgrävning. Sålunda föreskrivas bygdvägstrummorna vid 21+95, ägovägstrummorna vid 20+56, 26+46, 12+36 och 25+2 samt ägobroarna av trä vid 3+25, 16+64 och 13+49 till ombyggnad.

Vidkommande broar och trummor, som av andra än dikningssamfälligheten kunna tänkas uppföras över avloppen bestämmes, att de icke få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den vattenskadade marken har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § Vattenlagen. Såsom vattenskadad har ansetts all mark, som ligger lägre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker eller äng samt lägre än 0.7 meter vid annan mark. Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter markens värde före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrläggningsgrad. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. För fastigheterna Läpsund 1⁵, 107/117280 mtl Läpsund av 1⁶, Hökesund 1⁴ och 1⁵, vilka icke komma att beredas direkt avlopp genom de vid denna förrättning föreskrivna arbetena i avsaknad av yttrande härom, har markens blivande värde reducerats i den mån, som betingas av den minskning i deltagningsskyldigheten dessa fastigheter äro berättigade till med hänsyn till de arbeten, som ytterligare erfordras för erhållande av likställighet i torrläggningshänseende. Markens värde efter dessa arbetens utförande angives inom parentes i respektive kolumn.

Ägofigurerna 114, 115 och 116 erhålla icke full torrläggning genom de föreslagna arbetena, varför nämnda ägofigurers värde efter företagets

utförande reducerats i förhållande till blivande torläggningsgrad.

Resultatet av uppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bifogad värderingslängd (bil. 1) där värdet av marken såväl före som efter företaget även som båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företagen ingående ägofigur och fastighet.

Kostnadernas fördelning.

På grund av förefintliga fallförhållanden och avloppsförgreningar har beträffande Norra företaget undersökning verkställts, huruvida sådan jämkning i deltagningsskyldigheten behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen. Vid denna undersökning har samfälligheten uppdelats i trenne avdelningar benämnda AO, BE och EF på sätt att all mark, som för sin torläggning är direkt beroende av avloppssträckan A-B-C-O hänförts till avdelning AO, all mark beroende av avloppssträckan B-E till BE och all mark beroende av avloppssträckan E-F till EF. Sålunda hava ägofigurerna 1-14, samt 20-101 med ett uppskattat båtnadsvärde av kronor 2:197.04 hänförts till avdelning AO, för vilken avdelning kostnaden beräknats till kronor 1.921.97. Relativa kostnaden för avdelningen utgör således 0.8748. Till avdelning BE hava hänförts ägofigurerna 15-19 samt 112-152 med ett uppskattat båtnadsvärde av kronor 1:774.50. Kostnaden för till avdelningen hörande avloppssträcka B-E uppgår till kronor 1:349.96. Relativa kostnaden således 0.9155. Till avdelning EF hava hänförts ägofigurerna 154-206 med en uppskattad båtnad av kronor 2:442.55. Kostnaden för avloppssträckan EF är beräknad

till kronor 1.514.34. Relativa kostnaden är således 0.6200. Fullkostnaden för avdelning EF uppgår till 20. kronor, vadan avdelningens egen torläggnings-kostnad blir kronor 1.534.34 samt relativ egen torläggningskostnad 0.6282. Även sistnämnda relativa kostnad är lägre än avdelning BE:s relativa särskilda kostnad efter avdrag av avdelning EF:s fullkostnad (0.9020) skall avdelning EF tillkosta egen torläggning samt avdelning BE återstoden av kostnaden för avloppssträckan B-E. Då avdelning BE:s relativa kostnad 0.9020 är högre, än avdelning AD:s (egen dikningens) relativa kostnad, 0.8748, har avdelning AD att tillkosta upptagande av egen avloppssträcka A-D.

Vidkommande Södra företaget hava skäl ej ansetts föreligga för uppdelning av samfälligheten i särskilda avdelningar, vid vilket förhållande varje fastighet har att taga del i kostnaderna för företaget i förhållande till den uppskattade båtnaden.

Den å varje fastighet belöpande andelen i kostnaden för det företag, till vilket fastigheten hör, finnes uträknad i kostnadsfördelningslängden (bil 4) och är i denna längd deltagningsskyldigheten för varje fastighet jämväl uttryckt medelst procenttal.

Även ombyggnaden av ägotrummorna vid 29^{+56} och 26^{+46} samt ägovägsbroarna vid 3^{+25} och 16^{+64} medför en minskning av underhållskostnaden för anläggningarna i fråga, har — jämlikt bestämmelserna i 7 kap. ~~kap.~~ 18 § Vattenlagen — respektive byggnads ägare att bidraga till ombyggnadskostnaden med belopp, som svarar mot det förbilligade underhållet. Storleken av detta belopp framgår i varje

särskilt fall av kostnadsförslaget (bil. 2)

Ersättningar.

Ersättning skall utgå för den mark, som tages i anspråk vid avloppens vidgning, såvensom för det intrång, som orsakas genom schaktnings-massornas uppläggande vid sidan om avloppen.

Ersättning för mark till avloppens vidgning är beräknad efter nuvarande värdet å den mark, som tages i anspråk, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden.

Ersättning för intrång genom jordupplag har beräknats efter den tänkta markens värde efter företagets utförande.

Den till varje fastighet utgående ersättningen återfinnes i bifogad ersättningslängd (bil 3)

För försvårad överkörsel vid 1+6 och 15+30 skall till respektive fastighetsägare utgå en ersättning enförsatt av 30 kronor och till ägarna av vägen vid 1+79 skall av samma anledning och enligt samma grund utgå en ersättning av 50:- kronor.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för desammas uppgrävning, och således efter de procenttal, som finnas angivna i den upprättade kostnadsfördelningslängden (bil. 4.)

Underhållet av i företagen ingående broar och trummor skall emellertid efter företagens godkännande övergå till den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader av samma slag.

Rensning av avloppen skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad,

dock minst vart ½ år. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppen, är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Företagens utförande m. m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämma nyssnämnden:

att företagen, därest sökandena eller med dem likställda vilja fullfölja desamma, skola utföras i full överensstämmelse med vid denna förrättning upprättat förslag,

att avloppen skola givas den å plankartan angivna sträckningen,

att uppschaktade massor ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1,

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var 40 ½ meter, för att ytvattnet må fritt kunna avrinna,

att eventuella slänttras omedelbart uppgrävas, samt förstärkningar av botten och slänter vidtagas, där så erfordras,

att föreslagna broar utföras av friskt virke utan nämnvärda vankanter samt föreslagna trummor av kilad sten i gott förband, allt i enlighet med upprättade ritningar och typritningar,

att arbetena med företagens utförande såväl som framtida rensningar böra utlämnas på entreprenad åt därför skickad person,

att arbetena, vilka må påbörjas så snart detta

utlåtande vunnit laga kraft, skola vara
avslutade och företagen avsynade och god-
kända senast den 31 december 1935,
att arbetena skola avsynas av lantbruksingenjör och
att jordvallar, upplagda å åker, böra vara
bortskaffade och utplanerade inom 7 år
efter det företaget avsynats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Den som vill anföra besvär över synemän-
nens vid denna förrättning och i detta ut-
låtande meddelade beslut ingive inom sextio
dagar från nedanskrivna dag i tre exem-
plar sina till Västerbygdens vattendomstol
ställda besvär. Vid besvärens ingivande skola
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen
lända till efterrättelse.

Läpsund den 19 december 1931.

Ewald Öjefors

C. G. Carlson
Syneman

A. J. Jansson
Syneman

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Bil. 1.

Ägobeskrivnings-

och

värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				N – o – r – r – a
Hohns socken				
Gärdsvind	114	5/48		Berta Magnusson
			1	skogsmark
			2	"
			3	"
			4	avlopp
				Summa
"	130	10/192		Gustaf Andersson
			5	skogsmark
			6	"
			7	"
			8	avlopp
				Summa
"	151	7/672		J. Ryrfeldt
			9	skogsmark
			10	"
			11	"
			12	"
			13	avlopp
			14	väg
				Summa
"	135	1/192		Karl Andersson
			15	skogsmark
			16	"
			17	"
			18	avlopp
			19	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
f-ö-r-e-t-a-g-e-t.																
					17.0			130	22	10	150	25	50	3	40	
					07.0			〃	9	10	〃	10	50	1	40	
					01.8			120	2	16	〃	2	70	–	54	
							02.7									
					25.8		02.7		33	36		38	70	5	34	
					08.0			140	11	20	150	12	–	–	80	
					10.5			120	12	60	〃	15	75	3	15	
					08.3			〃	9	96	〃	12	45	2	49	
							01.1									
					26.8		01.1		33	76		40	20	6	44	
					47.5			100	47	50	150	71	25	23	75	
					16.0			50	8	–	〃	24	–	16	–	
					10.5			100	10	50	〃	15	75	5	25	
					07.5			〃	7	50	〃	11	25	3	75	
							06.0									
							05.0									
					81.5		11.0		73	50		122	25	48	75	
					18.0			100	18	–	150	27	–	9	–	
					45.0			〃	45	–	〃	67	50	22	50	
					45.0			120	54	–	〃	67	50	13	50	
							02.0									
							07.0									
				1	08.0		09.0		117	–		162	–	45	–	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gårdsund	147	1/144		Carl Brandt
			20	skogsmark
			21	"
			22	avloppa
			23	väg
				Summa
"	146	1/72		Ägare: Johan Olsson i U.S.A.
				Arrendator: Alfred Johansson
			24	skogsmark
			25	väg
			112	skogsmark
			113	väg
			114	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			115	" , " " " " "
			116	" , " " " " "
			117	avloppa
				Summa
Läperud	1"	3/200		K. J. Eriksons stenhus
			26	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			27	" , " " " " "
			28	" , " " " " "
			29	" , " " " " "
			30	" , " " " " "
			31	" , " " " " "
			32	" , " " " " "
			33	" , " " " " "
			34	" , " " " " "
			35	" , " " " " "
			36	" , " " " " "
			37	" , " " " " "
			118	skogsmark
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
				08.2				100	8	20	150	12	30	4	10	
				01.5				"	1	50	"	2	25	–	75	
						01.4										
						01.3										
				09.7		02.7			9	70		14	55	4	85	
				11.5				130	14	95	150	17	25	2	30	
						01.5										
				13.0				100	13	–	150	19	50	6	50	
						01.4										
	07.2							350	25	20	(1100) 700	50	40	25	20	
	29.5							"	103	25	(1100) 800	236	–	132	75	
	10.0							400	40	–	(1100) 950	95	–	55	–	
						04.0										
	46.7			24.5		06.9			196	40		418	15	221	75	
	08.7							600	52	20	1100	95	70	43	50	
	07.5							"	45	–	"	82	50	37	50	
	07.5							"	45	–	"	82	50	37	50	
	08.8							"	52	80	"	96	80	44	–	
	01.5							"	9	–	"	16	50	7	50	
	12.0							"	72	–	"	132	–	60	–	
	11.5							650	74	75	"	126	50	51	75	
	16.3							750	122	25	"	179	30	57	05	
	06.0							1050	63	–	"	66	–	3	–	
	21.5							750	161	25	"	236	50	75	25	
	18.5							"	138	75	"	203	50	64	75	
	12.0							"	90	–	"	132	–	42	–	
				11.0				100	11	–	150	16	50	5	50	
1	31.8			11.0					937	–		1466	30	529	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Låperud	1/10	3/200		Stina-Maja Eriksson
			38	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			39	" " " " "
			40	" " " " "
			41	väg
			42	avlopp
			43	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" " " "
				Summa
"	19	3/200		Stina-Maja Eriksson
			49	skogsmark
			50	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			51	" " " " "
			52	" " " " "
			53	" " " " "
			54	" " " " "
			55	" " " " "
			56	" " " " "
			57	" " " " "
			58	" " " " "
			59	" " " " "
			60	" " " " "
			61	" " " " "
			62	" " " " "
			63	väg
			64	avlopp
			65	"
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	08.2							750	61	50	1100	90	20	28	70	
	22.3							"	167	25	"	245	30	78	05	
	22.8							"	171	–	"	250	80	79	80	
							02.7									
							02.2									
	08.3							500	41	50	1100	91	30	49	80	
	08.3							"	41	50	"	91	30	49	80	
	09.3							"	46	50	"	102	30	55	80	
	06.8							"	34	–	"	74	80	40	80	
	06.5							"	32	50	"	71	50	39	–	
	06.2							"	31	–	"	68	20	37	20	
	98.7						04.9		626	75		1085	70	458	95	
				30.0				130	39	–	150	45	–	6	–	
	08.0							450	36	–	1100	88	–	52	–	
	08.0							"	36	–	"	88	–	52	–	
	08.5							500	42	50	"	93	50	51	–	
	08.0							"	40	–	"	88	–	48	–	
	09.0							"	45	–	"	99	–	54	–	
	02.3							"	11	50	"	25	30	13	80	
	01.5							"	7	50	"	16	50	9	–	
	11.6							550	63	80	"	127	60	63	80	
	01.5							"	8	25	"	16	50	8	25	
	09.5							850	80	75	"	104	50	23	75	
	11.5							"	97	75	"	126	50	28	75	
	10.5							"	89	25	"	115	50	26	25	
	14.0							"	119	–	"	154	–	35	–	
							05.0									
							02.0									
							04.7									
1	03.9			30.0			11.7		716	30		1187	90	471	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Säpsund	av 16	109/4320		Sofia Olssons sterbhus
			66	skogsmark
			67	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			68	" , " " " "
			69	" , " " " "
			70	avlopp
			71	"
			72	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			73	" , " " " "
			74	" , " " " "
			75	" , 0.20-0.25 m. " " "
			76	" , " " " "
			77	" , " " " "
				Summa
"	av 16	10 107/17280		Gustaf Olsson
			78	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			79	" , " " " "
			80	" , " " " "
			81	" , " " " "
"	av 16	107/17280		Karl Olsson Summa
			82	åker, 0.20-0.25 m mylla på sandlera
			83	" , " " " "
			84	" , " " " "
			85	" , 0.15-0.20 m. " " "
			86	" , " " " "
			87	" , " " " "
			88	" , " " " "
			88a	" , " " " "
			88b	tomt, " " " "
			89	väg
			90	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					20.0			130	26	-	150	30	-	4	-	
	11.7							600	70	20	1100	128	70	58	50	
	13.5							"	81	-	"	148	50	67	50	
	12.0							"	72	-	"	132	-	60	-	
							04.7									
							01.5									
	15.0							850	127	50	1100	165	-	37	50	
	17.5							"	148	75	"	192	50	43	75	
	15.0							"	127	50	"	165	-	37	50	
	15.0							950	142	50	1150	172	50	30	-	
	15.5							1000	155	-	"	178	25	23	25	
	13.0							"	130	-	"	149	50	19	50	
1	28.2				20.0		06.2		1080	45		1461	95	381	50	
	07.5							1050	78	75	1150	86	25	7	50	
	06.3							1075	67	73	"	72	45	4	72	
	04.5							1100	49	50	"	51	75	2	25	
	02.0							"	22	-	"	23	-	1	-	
	20.3								217	98	(1150)	233	45	15	47	
	06.5							700	45	50	975	63	37	17	87	
	06.5							"	45	50	(1150) 975	63	38	17	88	
	06.5							"	45	50	(1150) 975	63	37	17	87	
	12.0							600	72	-	(1100) 900	108	-	36	-	
	13.0							650	84	50	(1100) 925	120	25	35	75	
	13.3							700	93	10	(1100) 950	126	35	33	25	
	12.5							800	100	-	(1100) 1000	125	-	25	—	
	19.3							900	173	70	(1100) 1025	197	82	24	12	
	04.2							950	39	90	(1200) 1100	46	20	6	30	
							05.5									
							03.0									
	93.8						08.5		699	70		913	74	214	04	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Läperud	15	107/17280		Karl Olsson
			91	tomt, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			92	åker, " " " " "
			93	" , " " " " "
			94	" , " " " " "
			95	" , " " " " "
			96	" , " " " " "
			97	" , " " " " "
			98	" , " " " " "
			99	" , " " " " "
			100	väg
			101	avlopp
				Summa
"	18	3/200		C. A. Lylans
			119	skogsmark
			120	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			121	" , " " " " "
			122	" , " " " " "
			123	" , " " " " "
		-	124	" , " " " " "
			125	" , " " " " "
			126	" , " " " " "
			127	" , " " " " "
			128	skogsmark (förbättras ej)
			129	väg
			130	avlopp
				Summa
Kökerud	16	1/60		K. J. Eriksson's sterbhus
			131	betesmark
			132	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	09.5							1050	99	75	(1200) 1150	109	25	9	50	
	07.8							975	76	05	(1150) 1075	83	85	7	80	
	09.2							"	89	70	(1150) 1075	98	90	9	20	
	09.0							"	87	75	(1150) 1075	96	75	9	-	
	09.5							"	92	63	(1150) 1075	102	13	9	50	
	08.7							"	84	83	(1150) 1075	93	53	8	70	
	04.8							1000	48	-	(1150) 1100	52	80	4	80	
	05.0							1050	52	50	(1150) 1100	55	-	2	50	
	12.0							1100	132	-	(1150) 1125	135	-	3	-	
							02.2									
							02.4									
	75.5						04.6		763	21		827	21	64	-	
				68.5				100	68	50	150	102	75	34	25	
	02.5							550	13	75	1150	28	75	15	-	
	02.3							"	12	65	"	26	45	13	80	
	13.5							650	87	75	"	155	25	67	50	
	32.0							"	208	-	"	368	-	160	-	
	02.1							1000	21	-	"	24	15	3	15	
	08.0							"	80	-	"	92	-	12	-	
	07.7							"	77	-	"	88	55	11	55	
	06.0							900	54	-	"	69	-	15	-	
							12.8									
							11.0									
							05.5									
	74.1			68.5			29.3		622	65		954	90	332	25	
							39.3									
				33.0				300	99	-	400	132	-	33	-	
							00.9									
				33.0			00.9		99	-		132	-	33	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hökerud	15	1/60		Jonas Eriksson
			133	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
"	14	11/360		Jonas Eriksson
			134	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			135	" , " " " "
			136	" , " " " "
			137	" , " " " "
			138	" , " " " "
			139	" , " " " "
			140	" , " " " "
				Summa
"	13	11/360		C. A. Glans
			141	skogsmark
			142	åker, 0.20 m mylla på sandlera
			143	" , 0.20-0.25 m. " " "
			144	" , " " " "
			145	" , 0.25-0.30 m. " " "
			146	" , " " " "
			147	" , " " " "
			148	" , " " " "
			149	" , " " " "
			150	" , " " " "
			151	skogsmark (förbättras ej)
			152	avloppp
			153	väg.
			154	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			155	" , " " " "
			156	" , " " " "
			157	" , " " " "
			158	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	04.0							900	36 -		(1150) 1050	42 -		6 -		
	03.5							800	28 -		(1150) 1050	36	75	8	75	
	09.5							750	71	25	(1150) 1050	99	75	28	50	
	18.3							500	91	50	(1150) 1050	192	15	100	65	
	16.5							700	115	50	(1150) 1050	173	25	57	75	
	18.0							750	135 -		(1150) 1050	189 -		54 -		
	14.5							800	116 -		(1150) 1050	152	25	36	25	
	06.0							700	42		(1150) 1050	63 -		21 -		
	86.3								599	25		906	15	306	90	
				21.2				100	21	20	150	31	80	10	60	
	12.0							600	72 -		1150	138 -		66 -		
	09.5							550	52	25	"	109	25	57 -		
	09.2							"	50	60	"	105	80	55	20	
	05.5							600	33 -		1200	66 -		33 -		
	08.0							"	48 -		"	96 -		48 -		
	24.0							750	180 -		"	288 -		108 -		
	24.5							800	196 -		"	294 -		98 -		
	15.0							1000	150 -		"	180 -		30 -		
	10.3							"	103 -		"	123	60	20	60	
							09.0							526	40	
							07.2									
							04.5									
	05.0							1050	52	50	1150	57	50	5 -		
	09.0							"	94	50	"	103	50	9 -		
	13.5							"	141	75	"	155	25	13	50	
	14.0							"	147 -		"	161 -		14 -		
	14.0							1000	140 -		"	161 -		21 -		
1	73.5			21.2		20.7			1481	80		2070	70	588	90	
						20.7										

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			159	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			160	" " " " "
			161	" " " " "
				Summa
Hökmad	12	11/360		Jonas Eriksson
			162	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			162a	" " " " "
			163	" " " " "
			164	" " " " "
			165	väg
			166	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			167	" " " " "
			168	" " " " "
			169	" " " " "
			170	" " " " "
			171	" " " " "
			172	" " " " "
			173	skogsmark
			174	"
			175	avlopp
				Summa
Åsnebyn	113	1/24		Oskar Nilsson
			176	odlingsmark
			177	åker, 0,25-0.30 m. mylla på sandlera
			178	" " " " "
			179	" " " " "
			180	" " " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	73.5				21.2		20.7		1481	80		2070	70	588	90	
	12.0							950	114	–	1150	138	–	24	–	
	09.7							1100	106	70	"	111	55	4	85	
	03.0							"	33	–	"	34	50	1	50	
1	98.2				21.2		20.7		1735	50		2354	75	619	25	
	10.0							1000	100	–	1100	110	–	10	–	
	23.0							950	218	50	"	253	–	34	50	
	43.5							750	326	25	"	478	50	152	25	
	10.0							1000	100	–	"	110	–	10	–	
							01.3									
	12.0							1000	120	–	1150	138	–	18	–	
	09.2							700	64	40	"	105	80	41	40	
	16.0							650	104	–	"	184	–	80	–	
	15.5							700	108	50	"	178	25	69	75	
	14.0							"	98	–	"	161	–	63	–	
	16.0							750	120	–	"	184	–	64	–	
	18.5							"	138	75	"	212	75	74	–	
					15.5			130	20	15	150	23	25	3	10	
					14.2			100	14	20	"	21	30	7	10	
							10.0									
1	87.7				29.7		11.3		1532	75		2159	85	627	10	
			07.5					250	18	75	300	22	50	3	75	
	14.7							1100	161	70	1200	176	40	14	70	
	32.0							1000	320	–	"	384	–	64	–	
	28.0							"	280	–	"	336	–	56	–	
	02.5							1150	28	75	"	30	–	1	25	
	77.2		07.5						809	20		948	90	139	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Åsnebyn	1/19	1/18		Oskar Nilsson
			181	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			182	" " " " "
			183	" " " " "
			184	" " " " "
			185	" " " " "
			186	" " " " "
				Summa
"	1/8	1/8		Enoch Andersson
			187	åker, 0.20-0,25 m. mylla på sandlera
			188	" " " " "
			189	" " " " "
			190	" " " " "
			191	" " " " "
			192	" " " " "
			193	" " " " "
			194	" " " " "
			195	" " " " "
			196	" " " " "
			197	" " " " "
			198	" " " " "
			199	" " " " "
			200	" " " " "
			201	" " " " "
			202	" " " " "
			203	" " " " "
			204	" " " " "
			205	" " " " "
			206	odlingsmark
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	33.0							900	297 -		1150	379	50	82	50	
	31.0							850	263	50	"	356	50	93	-	
	10,0							1050	105	-	"	115	-	10	-	
	08.3							"	87	15	"	95	45	8	30	
	07.0							"	73	50	"	80	50	7	-	
	04.0							"	42	-	"	46	-	4	-	
	93.3								868	15		1072	95	204	80	
	48.2							750	361	50	1150	554	30	192	80	
	32,5							"	243	75	"	373	75	130	-	
	29.2							700	204	40	"	335	80	131	40	
	34.0							"	238	-	"	391	-	153	-	
	31.0							800	248	-	"	356	50	108	50	
	27.0							850	229	50	"	310	50	81	-	
	77.5							900	697	50	"	891	25	193	75	
	11.0							950	104	50	"	126	50	22	-	
	11.7							"	111	15	"	134	55	23	40	
	20.0							"	190	-	"	230	-	40	-	
	19.3							"	183	35	"	221	95	38	60	
	21.2							"	201	40	"	243	80	42	40	
	17.7							"	168	15	"	203	55	35	40	
	19,2							"	182	40	"	220	80	38	40	
	16.6							"	157	70	"	190	90	33	20	
	20.0							"	190	-	"	230	-	40	-	
	19.5							1000	195	-	"	224	25	29	25	
	18.0							"	180	-	"	207	-	27	-	
	15.0							1050	157	50	"	172	50	15	-	
			01.0					500	5	-	800	8	-	3	-	
4	88.6		01.0						4248	80		5626	90	1378	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				S - ö - d - r - a
Kambol	121	avs.		Carl Brandt
			207	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			208	" , " " " "
			209	" , " " " "
			210	" , " " " "
			211	" , " " " "
			212	" , " " " "
			213	avlopp
				Samma
"	115	5/42		Viktor Gerdén och Johan Sandgren
			214	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			215	" , " " " "
			216	" , " " " "
			217	" , " " " "
			218	" , " " " "
			219	" , " " " "
			220	" , " " " "
			221	" , " " " "
			222	" , " " " "
			223	" , " " " "
			224	" , " " " "
			225	" , 0.10-0.15 m. " " "
			226	skogsmark
			227	avlopp
				Samma
Skogsbol	avl	1/4		Paul Eriksson
			228	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			229	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
f - ö - r - e - t - a - g - e - t.																
	02.0							850	17	-	900	18	-	1	-	
	17.3							800	138	40	"	155	70	17	30	
	12.5							500	62	50	"	112	50	50	-	
	13.0							850	110	50	"	117	-	6	50	
	08.0							800	64	-	"	72	-	8	-	
	07.0							750	52	50	"	63	-	10	50	
							01.3									
	59.8						01.3		444	90		538	20	93	30	
	21.2							550	116	60	900	190	80	74	20	
	18.0							"	99	-	"	162	-	63	-	
	31.0							"	170	50	"	279	-	108	50	
	15.0							575	86	25	"	135	-	48	75	
	14.3							"	82	23	"	128	70	46	47	
	23.0							600	138	-	"	207	-	69	-	
	29.0							"	174	-	"	261	-	87	-	
	24.2							"	145	20	"	217	80	72	60	
	24.0							"	144	-	"	216	-	72	-	
	25.5							"	153	-	"	229	50	76	50	
	31.0							650	201	50	"	279	-	77	50	
	09.0							"	58	50	700	63	-	4	50	
				07.0				130	9	10	150	10	50	1	40	
							11.0									
2	65.2			07.0		11.0			1577	88		2379	30	801	42	
	11.5							450	51	75	900	103	50	51	75	
	12.5							"	56	25	850	106	25	50	-	
	24.0								108	-		209	75	101	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			230	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			231	" , " " "
			232	" , " " "
			233	" , " " "
			234	" , " " "
			235	" , " " "
			236	väg
			237	"
			238	avloppp
			239	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			240	" , " " " "
			241	" , 0.15-0.20 m. " " "
			242	" , 0.10-0.15 m. " " "
			243	" , 0.15-0.20 m. " " "
			244	" , 0.15-0.25 m. " " "
			245	" , " " " "
			246	" , " " " "
			247	" , " " " "
			248	" , " " " "
			249	" , " " " "
			250	" , " " " "
			251	" , " " " "
			252	" , " " " "
			253	betesmark
			254	"
			255	"
			256	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera
			257	" , " " " "
			258	" , " " " "
			259	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	24.0								108	-		209	75	101	75	
	15.7							450	70	65	800	125	60	54	95	
	22.8							"	102	60	750	171	-	68	40	
	18.8							425	79	90	700	131	60	51	70	
	01.7							650	11	05	"	11	90	-	85	
	02.5							"	16	25	"	17	50	1	25	
	01.5							"	9	75	"	10	50	-	75	
							02.0									
							33.0									
							04.3									
	13.2							500	66	-	900	118	80	52	80	
	13.0							475	61	75	850	110	50	48	75	
	28.3							"	134	43	800	226	40	91	97	
	24.2							425	102	85	700	169	40	66	55	
	23.5							450	105	75	850	199	75	94	-	
	27.0							"	121	50	"	229	50	108	-	
	28.8							"	129	60	"	244	80	115	20	
	27.5							"	123	75	"	233	75	110	-	
	26.0							"	117	-	825	214	50	97	50	
	28.8							"	129	60	800	230	40	100	80	
	29.3							"	131	85	775	227	07	95	22	
	25.5							"	114	75	750	191	25	76	50	
	27.5							"	123	75	725	199	37	75	62	
	27.5							"	123	75	700	192	50	68	75	
				19.5				250	48	75	300	58	50	9	75	
				83.0				270	224	10	"	249	-	24	90	
				08.0				290	23	20	"	24	-	-	80	
	16.0							550	88	-	800	128	-	40	-	
	22.2							700	155	40	"	177	60	22	20	
	24.0							600	144	-	"	192	-	48	-	
	09.0							550	49	50	"	72	-	22	50	
5	08.3			1	10.5		39.3		2717	48		4366	94	1649	46	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			260	tomt, 0.15-0,20 m. mylla på lera
			261	åker, 0.10-0.15 m. " " sandlera
			262	" , " " " "
			263	" , 0.15-0.20 m. " " "
			264	väg
			265	"
			266	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			267	" , 0.20-0,25 m. " " "
			268	" , " " " "
			269	" , 0.10-0.15 m. " " "
			270	" , " " " "
			271	" , " " " "
			272	" , " " " "
			273	" , " " " "
			274	" , 0.10-0.20 m. " " "
			275	" , " " " "
			276	" , " " " "
			277	" , " " " "
			278	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	08.3			1	10.5		39.3		2717	48		4366	94	1649	46	
	16.2							700	113	40	850	137	70	24	30	
	06.2							550	34	10	750	46	50	12	40	
	07.0							"	38	50	"	52	50	14	-	
	10.5							"	57	75	800	84	-	26	25	
							04.2									
							02.5									
	10.5							500	52	50	850	89	25	36	75	
	09.5							525	49	88	900	85	50	35	62	
	08.8							"	46	20	"	79	20	33	-	
	18.3							500	91	50	700	128	10	36	60	
	13.0							450	58	50	"	91	-	32	50	
	08.8							425	37	40	"	61	60	24	20	
	19.0							"	80	75	"	133	-	52	25	
	17.7							"	75	23	"	123	90	48	67	
	11.0							"	46	75	"	77	-	30	25	
	15.0							450	67	50	"	105	-	37	50	
	10.0							500	50	-	"	70	-	20	-	
	26.5							550	145	75	"	185	50	39	75	
							03.0									
7	16.3			1	10.5		49.0		3763	19		5916	69	2153	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag:
Holms socken				Norra företaget:
Gärdserud	14	5/48		Berta Magnusson
"	130	10/192		Gustaf Andersson
"	151	7/672		J. Ryrfeldt
"	135	1/192		Karl Andersson
"	147	1/144		Carl Brandt
"	146	1/72		Joh. Olsson; arr. Alfr. Johansson
Läperud	11	3/200		K. J. Eriksons sterbhus
"	10	3/200		Stina-Maja Eriksson
"	19	3/200		D:smé
"	av 16	109/4320		Sofia Olssons sterbhus
"	av 16	107/17280		~~Gustaf Olsson~~
"	av 16	107/17280		Karl Olsson
"	15	107/17280		D:smé
"	18	3/200		C. A. Glans
Hökerud	16	1/60		K. J. Eriksons sterbhus
"	15	1/60		Jonas Eriksson
"	14	11/360		D:smé
"	13	11/360		C. A. Glans
"	12	11/360		Jonas Eriksson
Åsmobyn	13	1/24		Oskar Nilsson
"	19	1/18		D:smé
"	18	1/8		Enoch Andersson
				Summa
				Södra företaget:
Kambol	21	ars.		Carl Brandt
"	15	5/72		Viktor Gerdén och Johan Sandgren
Skogsbol	av 1	1/48		Paul Eriksson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					25.8		02.7		33	36		38	70	5	34	
					26.8		01.1		33	76		40	20	6	44	
					81.5		11.0		73	50		122	25	48	75	
				1	08.0		09.0		117	-		162	-	45	-	
					09.7		02.7		9	70		14	55	4	85	
	46.7				24.5		06.9		196	40		418	15	221	75	
1	31.8				11.0				937	-		1466	30	529	30	
	98.7						04.9		626	75		1085	70	458	95	
1	03.9				30.0		11.7		716	30		1187	90	471	60	
1	28.2				20.0		06.2		1080	85		1461	95	381	50	
	20.3								217	98		233	45	15	47	
	93.8						08.5		699	70		913	74	214	04	
	75.5						04.6		763	21		827	21	64	-	
	74.1				68.5		29.7		622	65		954	90	332	25	
					33.0		00.9		99	-		132	-	33	-	
	04.0								36	-		42	-	6	-	
	86.3								599	25		906	15	306	90	
1	98.2				21.2		20.7		1735	50		2354	75	619	25	
1	87.7				29.7		11.3		1532	75		2159	85	627	10	
	77.2		07.5						809	20		948	90	139	70	
	93.3								868	15		1072	95	204	80	
4	88.6		01.0						4248	80		5626	90	1378	10	
19	08.3		08.5	4	89.7	1	31.5		16056	41		22170	50	6114	09	
	59.8						01.3		444	90		538	20	93	30	
2	65.2				07.0		11.0		1577	88		2379	30	801	42	
7	16.3			1	10.5		49.0		3763	19		5916	69	2153	50	
10	41.3			1	17.5		61.3		5785	97		8834	19	3048	22	

Läpend den 19 december 1931.

Ewald Öfors

C. L. Larsson
Ordförande

A. J. Jansson
godtman

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bil. 2.

Kostnadsförslag

till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gårdsmad, Lägsmad, Högsmad, Åsmeby, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Älvsborgs län.

Tumpenning 0.70 kr.

Norra företaget.

Avloppsdiket A-B-C-D:

(A) 0 - 1+68	168	Lera, mkt rötter	70	1.25	87	50				
		Ersättning för försvunnet överkörsel vid 1+6			30	-				
(B) 1+68 - 2+53	85	Lera, mkt rötter	120	1.25	150	-				
		Ersättning för försvunnet överkörsel vid 1+79			50	-	317	50		
		För arbetets tillsyn, ofvanstående utgiften m.m.								
		Tillägges c:a 10% av föreg.					32	50	350	-
(B) 2+53 - 3+69	116	Lera, mkt rötter	250	1.10	275	-				
		Ombyggnad av träbro för ägoväg vid 3+25 enl. typritning. Beräknad kostnad 80:- kr, varav hälften läggas på företaget			40	-	315	-		
(C) 3+69 - 6+4	235	Sandbl. lera, rötter	510	0.90	459	-				
		" "	100	0.70	70	-				
		Stensättning vid 6+4 m^2	6	3:-	18	-	547	-		
							862	-		
		Tillägges enl. ovan c:a 10%					88	-	950	-
(C) (D) 26 - 27+12	112	Sandbl. lera	320	0.70	224	-				
	716	Överföres			224	-			1300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	716	Överfört			224	–			1300	–
		Ombyggnad av stentrumma vid 26+46 enl. typritning. Beräknad kostnad 250:- kr, varav hälften läggs på företaget			125	–	349	–		
		Tillägges enl. ovanstående 10%					31		380	–
	716	Summa							1680	–
		Avloppsdiket B-E-F:								
(B) 15 – 16+63	163	Lera, rötter	100	0.90	90	–				
		Stensättning vid 15	10	3:-	30	–	150	–		
		Ersättning för försvunna öppningar vid 15+30			30	–				
16+63 – 18+36	173	Lera, rötter	110	1:-	110	–	150	–		
		"	70	0.70	49	–				
		Ombyggnad av träbro för ägång vid 16+64 enl. typritning. Beräknad kostnad 70:- kr, varav hälften läggs på företaget			35	–	194	–		
18+36 – 20+20	184	Lera, rötter	400	1:-	400	–				
		Borttagning av stenmur	120	0.50	60	–	460	–		
(E) 20+20 – 21+47	127	Lera, sgt rötter	160	0.80	128	–				
		" , rötter, sgt sten	40	1.25	50	–				
		Borttagning av stenmur	20	0.50	10	–				
		Ombyggnad av stentrumma vid 20+56 enl. ritning. Beräknad kostnad 280:- kr, varav 100:- kr. läggs på företaget			100	–	288	–		
							1092	–		
		Tillägges enl. ovanstående 10%					108	–	1200	–
	647	Överföres							1200	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	647	Överfört							1200	-
(E) (F) 21+47 - 24+46	299	Lera, mkt rötter, ngt sten	50	1.50	75	-				
		" , ngt rötter	120	0.90	108	-				
		" , mkt rötter	300	1.25	375	-				
		" , rötter	200	1:—	200	-				
		Bortlagning av stenar	80	0.50	40	-				
		Ombyggnad av stentumma genom begvägen vid 21+95 enl. ritning			370	-	1168	-		
		Tillägges enl. even c:a 10%					112	-	1280	-
	946	Summa							2480	-
		Södra företaget:								
		Avloppsdiket G-H-J:								
(G) 9+30 - 10+42	112	Grusbl. lera	70	0.80			56	-		
(H) 10+42 - 12+33	191	Sandbl. lera, stubbar	600	0.90	540	-				
		Bortlagning av stenar	120	0.50	60	-	600	-		
(H) (J) 12+33 - 13+50	117	Sandbl. lera	370	0.70	259	-				
		Ombyggnad av stentumma vid 12+36 enl. typritning			250	-				
		Ombyggnad av ägbro av trä vid 13+49 enl. typritning			100	-	609	-	1265	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m. m. tillägges c:a 10% av föregående							135	-
	420	Summa							1400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppsdiket H-K:								
(H) (K) 25 - 25+76	76	Lera, hård, mgt stubbar	250	1:-	250	-				
		Flyttning av stenmur	50	0.50	25	-				
		Stentumma vid 25+2								
		enl typritning			250		525	-		
		Tillägg enl ovanstående 10%					45	-		
	76	Summa					570	-		
		Sammandrag:								
		Norra företaget:								
	716	Avloppsdiket A-B-C-D			1680	-				
		Ersättningar enl. ersätt-								
		ningslängden			241	97	1921	97		
	647	Avloppsstråken B-E			1200	-				
		Ersättningar enl. ersätt-								
		ningslängden			149	96	1349	96		
	299	Avloppsstråken E-F			1280	-				
		Ersättningar enl. ersätt-								
		ningslängden			234	34	1514	34		
	1662	Summa					4786	27		
		Södra företaget:								
	420	Avloppsdiket G-H-J			1400					
		Ersättningar enl. ersätt-								
		ningslängden			211	55	1611	55		
	76	Avloppsdiket H-K			570	-				
		Ersättningar enl. ersätt-								
		ningslängden			44	56	614	56		
	496	Summa					2226	11		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsberäkning av trumma av sten genom bygen vid 21+95 enl. ritning.

(Dimensioner: 0.8×0.8×4.0 m)

Schaktning utöver avloppets sektion	16	1.50	24	-
Undergrund	4.0	10:-	40	-
Front- och sidomurar samt grusfyllning	9.3	20:-	186	-
Täckhällar	1.7	25:-	42	50
Stensättning av botten och slänter m^2	9.0	3:-	27	-
Skyddsräcke av trä inkl. smide och spik			30	-
Planering av körbana m.m.			20	50
Summa			370	-

Kostnadsberäkning av trumma av sten vid 20+56 enl. ritning:

(Dimensioner: 0.8×0.8×3.0)

Schaktning utöver avloppets sektion	11.0	1:-	11	-
Undergrund	3.1	10:-	31	-
Front- och sidomurar samt grusfyllning	8.0	20:-	160	-
Täckhällar	1.3	25:-	32	50
Stensättning av botten och slänter m^2	9.0	3:-	27	-
Planering av körbana m.m.			18	50
Summa			280	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsberäkning av trumma av sten vid 12^{+36}, 25^{+2} och 26^{+46} exkl. typritning.

(Dimensioner: 0.6 × 0.6 × 3.0)

Schaktning utöver avloppets sektion	8.0	1:-	8	-
Underlund	2.7	10:-	27	-
Front- och sidomurar samt grundskift	7.0	20:-	140	-
Täckhällar	1.1	25:-	27	50
Stensättning av botten och slänter	7.0	3:-	21	-
Planering av körbana m.m.			26	50
Summa			250	-

Kostnadsberäkning av träbro vid 3^{+25}, 13^{+49} och 16^{+64} exkl. typritning.

Bärplank	0.85	50:-	42	50
Bärbjälkar	0.55	60:-	33	-
Underlag och följare	0.20	50:-	10	-
Spik m.m.			14	50
Summa			100	-

Läpsund den 19 december 1931.

Ewald Öjfors

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bil. 3.

Ersättningslängd

vid företag avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdsmd, Läperud, Fåkerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Alvsborgs län.

Hemman	Reg. nr.	Ägare	Ersättning för mark till diketsutvidgning				Ersättning för intrång genom jordupplag				Summa ersättning	
			m²	@ kr.	kr.	ö.	m²	@ kr.	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	
		Norra företaget:										
		Avloppsdiket A-B-C-D.										
Gärdsmd	148	Sofia Rypfeldt					100	0,012	1	20	1	20
"	114	Berta Magnusson					165	0,015	2	48		
							95	0,015	1	42	3	90
"	130	Gustaf Andersson					120	0,015	1	80		
			10	0,012	-	12	120	0,015	1	80	3	72
"	151	J. Rypfeldt	90	0,01	-	90	230	0,015	3	45		
			100	0,005	-	50	160	0,015	2	40	7	25
			60	0,01	-	60	200	0,015	3	-		
			70	0,01	-	70	210	0,015	3	15	7	45
"	147	Carl Brandt	35	0,01	-	35	120	0,015	1	80		
			40	0,01	-	40	120	0,015	1	80	4	35
Läperud	110	Stina Maja Eriksson	85	0,075	6	38	185	0,11	20	35		
			85	0,05	4	25	190	0,11	20	90	51	88
"	19	Dsmo	40	0,013	-	52	230	0,015	3	45		
			25	0,045	1	12	650	0,11	71	50		
			15	0,05	-	75						
			65	0,055	3	57						
			15	0,055	-	83						
			65	0,085	5	52	180	0,11	19	80	107	06
"	0/16	Sofia Olsons sterbhus	220	0,013	2	86	420	0,015	6	30		
			70	0,06	4	20	380	0,11	41	80	55	16
		Summa									241	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Avloppsdiket B-E-F.							
Gårdsrund	151	J. Ryrfeldt	40	0.005	- 20	85	0.015	1 27	1 47
"	135	Karl Andersson	110	0.01	1 10	500	0.015	7 50	8 60
"	146	Joh. Olsson,	25	0.01	- 25	100	0.015	1 50	
						160	0.07	11 20	
						100	0.08	8 -	
			70	0.035	2 45	80	0.095	7 60	31 -
Lapsrund	11	K. J. Eriksons sterbhus	10	0.015	- 35	50	0.015	- 75	1 10
"	18	C. A. Glans	160	0.01	1 60	500	0.015	7 50	
			65	0.065	4 22	280	0.115	32 20	
			100	0.015	1 50	280	0.015	4 20	
			10	0.115	1 15	50	0.115	5 75	58 12
Hökarund	16	K. J. Eriksons sterbhus				100	0.015	1 50	1 50
"	13	C. A. Glans	5	0.06	- 30	350	0.015	5 25	
			10	0.055	- 55	125	0.115	14 37	
			15	0.08	1 20				
			25	0.10	2 50	200	0.12	24 -	48 17
			20	0.10	2 -	110	0.12	13 20	
			30	0.015	- 45	110	0.015	1 65	
			8	0.105	- 84				
			10	0.10	1 -				
			10	0.095	- 95	155	0.115	17 82	37 91
"	12	Jonas Eriksson	20	0.10	2 -	270	0.10	27 -	
			10	0.075	- 75	555	0.115	63 82	93 57
Stenbyn	113	Oskar Nilsson	10	0.025	- 25	15	0.03	- 45	
			80	0.10	8 -	140	0.12	16 80	25 50
"	119	J. sme	50	0.09	4 50				
			40	0.085	3 40	155	0.115	17 82	25 72
"	18	Enock Andersson	35	0.075	2 62	235	0.115	27 02	
			200	0.05	10 -	150	0.08	12 -	51 64
		Summa							384 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Södra företaget.							
		Avloppsdiket G-H-J:							
Kambol	121	Carl Brandt	15	0.085	1 27	590	0.09	53 10	
			10	0.08	- 80				
			75	0.015	1 12				
			15	0.075	1 12	80	0.09	7 20	64 61
"	115	V. Gerdén och J. Sandgren	5	0.013	- 06	10	0.015	- 15	
			30	0.015	- 45				
			125	0.055	6 87	715	0.09	64 35	71 88
Skogsbol	11	Paul Eriksson	120	0.045	5 40	70	0.09	6 30	
			35	0.0425	1 49	55	0.085	4 67	
			25	0.05	1 25	65	0.08	5 20	
			70	0.0475	3 33	110	0.075	8 25	
						90	0.07	6 30	
						75	0.09	6 75	
						65	0.085	5 52	
						140	0.08	11 20	
			40	0.0425	1 70	110	0.07	7 70	75 06
		Summa							211 55
		Avloppsdiket H-K:							
Kambol	115	V. Gerdén och J. Sandgren	50	0.055	2 75				
			75	0.0575	4 31				
			70	0.06	4 20	370	0.09	33 30	44 56
		Summa							44 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sammandrag:							
		Norra företaget:							
		Avloppsdiket A-B-C-D:							
		Avdelning A D							241 97
		Avloppsdiket B-E-F:							
		Avdelning B E						149 96	
		" E F						234 34	384 30
		Summa							626 27
		Södra företaget.							
		Avloppsdiket G-H-J							211 55
		" H-K							44 56
		Summa							256 11

Läpeund den 19 december 1931.

Ewald Öijens

C. L. Larsson
godtman

A. J. Jansson
godtman

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman	Mantal	Reg.nr.	Ägare	Sökande och med dem likställda	Markens uppskattade värde				Bötnads-värde	
					Nuvarande värde		Blivande värde			
					kr.	ö.	kr.	ö	kr.	ö.
			N – o – r – d – a							
Gärdsend	5/48	114	Berta Magnusson		33	36	38	70	5	34
"	10/192	130	Gustaf Andersson		33	76	40	20	6	44
"	7/672	151	J. Ryrfeldt		73	50	122	25	48	75
"	1/192	135	Karl Andersson		117	–	162	–	45	–
"	1/144	147	Carl Brandt		9	70	14	55	4	85
"	1/72	146	J. Olsson, arr. Alfr. Johansson		196	70	418	15	221	75
Lapsend	3/200	111	K.J. Eriksons sterbhus		937	–	1466	30	529	30
"	3/200	110	Stina Maja Eriksson	sök.	626	75	1085	70	458	95
"	3/200	19	D:o	"	716	30	1187	90	471	60
"	109/4320	avl 6	Sofia Olsons sterbhus		1080	45	1461	95	381	50
"	107/17280	avl 6	Gustaf Olsson		217	98	233	45	15	47
"	107/17280	avl 6	Karl Olsson		699	70	913	74	214	04
"	107/17280	15	D:o		763	21	827	21	64	–
"	3/200	18	C.A. Glans	sök.	622	65	954	90	332	25
Hökend	1/60	16	K.J. Eriksons sterbhus		99	–	132	–	33	–
"	1/60	15	Jonas Eriksson	sök	36	–	42	–	6	–
"	11/360	14	D:o	"	599	25	906	15	306	90
"	11/360	13	C.A. Glans	"	1735	50	2354	75	619	25
"	11/360	12	Jonas Eriksson	"	1532	75	2159	85	627	10
Åsmobyn	1/24	113	Oskar Nilsson		809	20	948	90	139	70
"	1/18	119	D:o		868	15	1072	95	204	80
"	1/8	18	Emrik Andersson	sök.	4248	80	5626	90	1378	10
			Summa		16056	41	22170	50	6114	09
			I – ö – d – a							
Kambol	avs.	121	Carl Brandt		444	90	538	20	93	30
"	5/42	115	Viktor Gudin o. Joh. Sandgren	sök.	1577	88	2379	30	801	42
Skogsbol	1/48	avl 11	Paul Eriksson	"	3763	19	5916	69	2153	50
			Summa		5785	97	8834	19	3048	22

A - n - d - e - l i

avdelning AD					avdelning BE					avdelning EF					hela företaget			kostnad för syne-förrätt-ningen	
Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Kostnad		% av verk-lig kostnad		
nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö		kr.	ö.
f - ö - r - e - t - a - g - e - t.																			
1-3	5	34	4	67											4	67	0,10		48
5-7	6	44	5	63											5	63	0.12		58
9-12	48	75	42	65											42	65	0.89	4	30
					15-17	45	-	40	59						40	59	0,85	4	10
20,21	4	85	4	24											4	24	0.09		43
24	2	30	2	01	112-116	219	45	197	94						199	95	4.18	20	20
26-37	523	80	458	22	118	5	50	4	96						463	18	9.68	46	75
38-48	458	95	401	49											401	49	8.39	40	52
49-62	471	60	412	56											412	56	8.62	41	63
66-77	381	50	333	74											333	74	6.97	33	66
78-81	15	47	13	53											13	53	0.28	1	35
82-88b	214	04	187	24											187	24	3.91	18	88
91-99	64	-	55	99											55	99	1.17	5	65
					119-127	332	25	299	68						299	68	6.26	30	23
					131	33		29	77						29	77	0.62	3	00
					133	6	-	5	41						5	41	0.11		53
					134-140	306	90	276	81						276	81	5.78	27	92
					141-150	526	40	474	80	154-161	92	85	58	33	533	13	11.14	53	80
										162-174	627	10	393	93	393	93	8.23	39	75
										176-180	139	70	87	76	87	76	1.83	8	84
										181-186	204	80	128	64	128	64	2.69	13	00
										187-206	1378	10	865	68	865	68	18.09	87	37
	2197	04	1921	97		1474	50	1329	96		2472	55	1534	34	4786	27	100.00	482	97
f - ö - r - e - t - a - g - e - t.																			
207-212	93	30	68	14											68	14	3.06	6	87
214-226	801	42	585	27											585	27	26.29	59	06
228-277	2153	50	1572	70											1572	70	70.65	158	70
	3048	22	2226	11											2226	11	100.00	224	63

Läperud den 19 december 1931 7 012 38

L. L. Larsson
god man

Ewald Fjellström

A. J. Jansson
god man

707.60

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående tonläggning av mark tillhörande hemmanen Gäddsend, Täpsend, Kökend, Asselyn Kambol och Skogsbol i Holms *socken och* Älvsborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	29	0,50			14	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.0	1,50	1	50		
		kroklinje „	3.2	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.90	6,00	11	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 14.5 ar st.	201	0.17	34	17		
		har	29.496	1.06	31	27		
		äng och odlingsmark, medelareal 4.2 ar st.	2	0.05		10		
		har	0.085	1.46		12		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar st.	68	0.05	3	40		
		har	8.000	0.78	6	24		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket ~~bladet~~			4	00		
		övriga regalark blad					101	80
		Överföres					116	30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				116 30
1930		**Avvägning:**				
Aug.	26-28	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 00	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har ... har	30.983	0.50	15 49	
		avvägda punkter ... st.	300	0.03	9 00	
		i annan mark, medelantal 7.5 punkter pr har ... har	4.670	1.00	4 67	
		avvägda punkter ... st.	35	0.06	2 10	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	4.6	2,00	9 20	
		i annan mark ... „	1.5	5,00	7 50	83 96
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 14 ar, ... st.	271	0.05	13 55	
		har	37.581	0.10	3 76	17 31
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	271	0,04		10 84
		Markvärdering:				
Nov.	5	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			× —	
		för öviga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	232	0,06	13 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	232	0,12	27 84	53 76
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2.484	3.50	8 69	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	16	0.12	1 92	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	60	0.22	13 20	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3 00	26 81
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...		12,00		2 00
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1.905	3,50	6 67	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	0.253	1,00	25	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ - „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		6 92
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	54	0,03	1 62	2 62
		Överföres				321 52

1	2	3	4	5	6	7
1931.		Överfört				321 52
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2 —	5 00
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2.158	4,00	8 63	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 01	15 64
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	4	3.00	12 00	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	4	3.00	12 00	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
						24 00
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	335	0,01		3 35
		Översiktskarta § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	115	0,25	28 75	30 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	25	0,30	7 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	3	0,20	60	10 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 00
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 00
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 00
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn „		12,00		
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: Summa kronor				465 36
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7 60	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 13.5 ar ägofigurer st.	271	0.07	18 97	
		har	37,581	0.14	5 26	
		Överföres			31 23	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			31 23	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	335	0,02	6 70	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	54	0,05	2 70	42 38
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2.158	6.00	12 95	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 12	
		3) broar och trummor, " "	4	3.00	12 00	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 00	43 07
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	67	0,55		36 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				126 80
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 44	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				13 44
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				49 50
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. dagar	15	3.50		52 50
		Summa kronor				115 44
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			465 36	465 36
		Lösen för kopior och avskrifter			126 80	126 80
		Övriga förrättningskostnader			13 44	115 44
		Summa kronor			605 60	707 60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nordals och Sundals *häradsrätt.*

Låpeud *den* 19 december 1931

Ewald Öijens
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

E. A. Glans. E. P. Eriksson

Kronor 605.60 *kvitteras:*

Göteborg *den* 3 febr. 1932

Ewald Öijens

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA.
30613

Kostnadsräkning från A. J. Jansson i Rud, som i egenskap av god man deltagit i syneförrättning rörande torrläggning av mark å Läperud m. fl. hemman i Hedens socken under följande dagar:

1930 Nov. 5 an.	Traktamentsersättning		Kr. 8.00
" " "	Skjutsersättning efter häst, ber. 15 km. =		" 5.25
1931 Dec. 19 "	Traktamentsersättning		8.00
" " "	Reseersättning enl. föregående		5.25
	Summa kronor		26:50

Kvitteras den 19 Dec. 1931

A. J. Jansson

15 3.50
3 1,72

Kostnadsräkning från L. G. Larsson i Väsby som i egenskap av god man deltagit i syneförrättning rörande dikläggning av mark i Lilleröd m. fl. hemman i Holms socken under följande dagar.

Traktamentesersättning 5/11 1930 19/12 1931 à 8 kr.	Kr.	16:00
Reseersättning i bil 20 km. à 35 öre	"	7:00
Summa Kronor		23.00

Kvidinge den 19 dec. 1931

L. G. Larsson

26