



Akt nr:


P-E1a-1309

AU\$P-E1a-1309

F-1994

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P --- 2-1309



*Till akten höra: 36 skrivna sidor och
2 blad ritningar.*

1
Protokoll vid synförrättning
i fråga om vattenarloop för torr-
läggning av mark, hörande till
hemmanen Lilla Mossen, Åsen
och Resbyn i Åminneboys socken,
Åhusborgs län.

§ 1.

Den 25 juli 1930 i Åsen.

Närvarande: lantbruksingenjören C. B.

Carlson, förrättningsman;

Adolf Nilsson i Hobol och

Melker Larsson i Hornum, godemän;

Torbjörn Lindström, ägar till $\frac{5}{48}$ utaf Lilla Mossen,

A. M. Jansson, - " - " - $\frac{5}{24}$ " Åsen.

Janne Johansson, - " - " - $\frac{1}{4}$ " Resbyn

och till f. 5. Restensbaldot-
torp, benämmt Lollacken,

Carl Axelsson, ägar till $\frac{1}{16}$ utaf Resbyn;

Axel Magnusson, - " - " - $\frac{1}{12}$ - " - " -

C. J. Lindberg, - " - " - $\frac{1}{24}$ - " - " -

Guotas Olsson, - " - " - $\frac{1}{16}$ - " - " -

Planingenjören Helge Hjörstrand såsom ombud
för Bergslagens Järnvägsaktiebolag.

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar
upprättade profil- och sektionsritningar om
de arloop, var väls^{kas} förklarad fråga väckt,

förstoddes jämföras i närheten över den mark,
som var beräknad av vatten och varo bätt-
re försläggning avsågs.

Preliminärt förslag till avloppens upp-
tagande hade uppgjorts under förutset-
ning att marken ifråga kunde erhålla
möjlighet till ändamålsenlig försläggning
för dess brukande såsom åker och hade
jämförelsevis beräkning av kostnaden för arbeta-
rens utförande enligt detta förslag verkställt.

Enär denna kostnad enligt sökandenas me-
ning ställdes sig alltför hög, och värdet av lät-
taden genom arbetena icke kunde uppräga kost-
naden, avstod sökandena från ansökan på ut-
förande av försläggningsarbetena enligt detta för-
slag och ansågo att det finge räcka med ar-
beten, som möjliggjorde markens använd-
ning som betesmark. Förslag till avlopp-
rens upptagande, innefattande fördopning
av tunnloppet genom höjdräckningen
över Rissbyns ägor till sådan upfötting,
att vidgraving av sektionen allena i den
nedre del kunde att äga rum och att vä-
gen rubbning av loppet genom Bergslagsplanen
^{i Rissbyns}
~~ägor~~ icke behöfde ske samt så upprättat och kost-
naden beräknad för arbetena enligt detta förslag.

Då denna kostnad syntes markägarna över-
komlig, menade de att arbetena kunde kom-

ma till utfrående enligt ^{här nämnda} ~~detta~~ förslag.

I fråga om tunnans genom länens i ägo till Åren och Lilla Mossens hade denna ett något högre vattenläge än tunnans i Resbyn och låg förty hindrade i vägen för ^{den} förläggning av marken till Lilla Mossens och viss del av marken till ~~Årens län~~ Resbyn, som kunde åstadkommas genom arbetens nedanför tunnans i fråga. Boringens Ljörstads höll för att något påverkning av tunnans löt för näppeligen kunde ske inom ramar för en rimlig kostnad. Vid detta förhållande förbehålls sig ägarna till marken, vilken avskedades till nämnda jämningsstrumma, anspråk på ersättning för den minskning i förläggningens möjligheter, som tunnans tillstånd i öfverordet skick medförde.

Black till orloppens vidgning förklarade vedertänande markägare att de upplåte utstå anspråk på ersättning. I hällen ställdes anspråk på ersättning för intrång genom behållningens massornas uppläggande undantagandes i sträckan var en brän vid 10+20 m. i tunnans orloppet, samt massorna i dessa sträckor upplades i mark, brutad såsom åker.

Något utlyggnad av broar och tunnans orloppen ansågs icke behövas och utom be-

4.
Höfjande Trumman för vägen vid 12 i huvudan
loppet, vilken Trumman förade ombyggnad i an-
ledning av orloppets förändring. Enligt äga-
rens mening får denna ombyggnad stå på
delägarnes bekostnad.

Deltagandet i företaget och därmed för-
bundna utträdes får enligt delägarnes
uppfattning regleras i förhållande till värdet
den för marken till rans och ens fortighet.

Ledan uppsättningen av värdet och
rem samt ersättningsfrågorna prövat skal-
la resultatet föreläggas intressenterna
i sammanträde, beruggat i stadgat ord-
ning.

Day som orau

M. Larsson

W. Karlsson

Adriusson

§3.

Den 9 april 1931 i Åre.

Närvarande: förordade styrelsen och föl-
jande delägare:

Torbjörn Lindström i Moors Lilla;

A. M. Jansson i Åre;

Janne Johansson i Resaby;

Carl Axelsson i — " —;

Åke Magnusson i — " —;

C. J. Lindberg i — " —;

Bauingens Helge Ljörstrand i Föteborg.

5

Friw Boringenens Lögstämman hade medde-
lande ingått att Bergslagens järnvägsaktiebo-
lag var villigt att nedlägga en rördning
inom järnvägens område i lämplig punkt i
närheten av och norr om Trumman i mark
till Mossen Lilla för det att den förlägg-
ning, som kunde åstadkommas genom av-
loppet förstoring öster om banan, skulle
kunna tillgodogöras järnvägen för den mark,
som var belägen väster om banan.

I anledning härav hade fördrag upp-
gjorts till förstoring av de diken, vilka
förde vatten ned till förnämnda järn-
vägstunneln. Mot detta förslag, som inne-
bar en ringa vidgning åt den mot järn-
vägen vänder sidan av diken samt und-
går fördjupning, uppstod ingen erinran
och kunde de sålunda förslagens aktion
enligt Boringenens mening icke med-
föra någon risk för järnvägen.

Beträffande ledningen under banan
behöfde denna vara blott så stor att den

utan nämmand uppdämning ar rattet kunde
 de arbeta det, som tillräckligt nöder vegeta-
 tionstiden vid ordinär arvinning från
 nederböndsområdet. För avslutning till
 arloppet öster om banan frige delnings
 intressentens förvis på egen bekostnad.
 Korkhuden för ledningen och dess anslut-
 gande svarade jämrings ägare för.
 Den befintliga trumman frige bestå och
 tjänstgör vid rikligare vattentillöpp än
 det, som svarade mot kommunens strömmen
 mängden.

§ 4.

Efter vidställd undersökning upprättad
 värdepåslängd förteddes och upplästes
 i sammandrag, varefter utlämnade i ä-
 rendet meddelades.

Att förvara företaget rörande handlingar
 och räkningar uträp A. M. Jansson i ören
 pr. Drivnings. Att samme Jansson upp-
 drags att i fristående ordning kalla delägare-
 ne till sammanträde för val av styrelse
 för företaget, varefter förtedningen för-
 klarades avslutad. Dag som ovan

O. Carlsson

M. Larsson Adrilsson

N^o 25 pag. 241

År 1919.

E. D.



Resolution.

Lantbruksingenjören B. E. Hildebrand

_____ varder härigenom förordnad att
de *n* i bilagde handling _____ omförmälda *syne* -
förrättningen i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emot-
tagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den *1 september*

hur 1919.

På länsstyrelsens vägnar:

Enmaras *Stenroos* *Paukalan*



Till

Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län

Vänersborg.

För att sammanjämka olika meningar rörande torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande hemmanen Åsen, Resbyn och Mossen L:a i Å-nimskogs socken av Älvsborgs län få undertecknade härmed vördsamt hem ställa om förordnande för vederbörlig tjänsteman att, jämlikt lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, verkstäl-la syn för bestämmande såväl av sättet för denna torrläggnings utfö-rande som ock hur kostnaderna för densamma och dess framtida under-håll skall emellan intressenterna fördelas.

Åsen pr Ånimskog den 20 augusti 1919.

Axel Magnusson Resbyn
Eustaf Olsson Resbyn
Jayre Johansson "ö"
Hildebrand Larsson, Åsen
Inorljärvi Lindström La Mossen

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Lilla Mossen, Åsen och Resbyn i Ånimskogs socken, Älvsborgs län, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren A.M.Jansson i Åsen fredagen den 25 juli 1930 kl. 12 m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 3 juli 1930.

A. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Ånimskogs församling den 3 juli samt införd i Älvsborgs läns tidning den 8 juli 1930, betygar:

A. Carlsson

Underrättelse om tid och plats för det i förestående kungörelse omnämnda sammanträdet avlämnades å posten den 9 juli 1930 till följande personer:

Lantbrukaren Torbjörn Lindström, Lilla Mossen,	<u>Ånimskog.</u>
" A.M.Jansson, Åsen	"
" Janne Johansson, Resbyn	"
" Karl Arv. Axelsson, Resbyn	"
" Axel Magnusson, "	"
" Gustav Olsson, "	"
" Karl Joh. Lindberg, "	"

Styrelsen för Bergslagernas järnvägsaktiebolag, Göteborg.

Betygar:

A. Carlsson

10

60

Kungörelse

Syneförrättningen i avseende å det företag, varmed åsyftas att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Mossen Lilla, Åsen och Ressbyn i Ånims-kogs socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren A.M. Jansson i Åsen torsdagen den 9 april 1931 kl. 12 m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av företaget kan jämväl Bergslagernas Järnvägar komma att beröras. Göteborg den 18 mars 1931.

P. Karlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Ånimskogs församling den 18 mars samt införd i Älvsborgs läns Tidning den 27 mars 1931, betygar:

P. Karlsson

Härmed befullmäktigas baningenjören Helge Sjöstrand att vid syneförrättning rörande bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Lilla Mossen, Åsen och Resbyn i Ånimekogs socken, Älvsborgs län, föra järnvägsbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 20 juli 1930.

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Ernst Axel Norrby

Direktörerna Aug. Åkesons och Axel Norrbys egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Aug. Åkeson

Gösta Lindfeldt

Lantbruksingeniören

H. Hefr C. B. Carlsson

Göteborg.

Efter att hava rådgjort med mina uppdragsgivare angående
torrlägningsförslaget av mark hörande till hemmanen Lilla Mossen,
Åsen och Resbyn i Ånimskog socken, får jag nu meddela, att B. J. är
villigt nedlägga en rörledning i järnvägens mark å lämplig punkt
och djup norr om trumman å Lilla Mossens mark.

Göteborg den 6/8 1930


Högaktningsfullt

Ole Axel Jönsson

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § Vattenlagen har under-
tecknad granskat ett uppgjort förslag till vattenavlopp för torr-
läggning av marker tillhörande hemmanen Mossen Lilla, Åsen och Ress-
byn i Åninskogs socken, Älvsborgs län. Detta företag berör Bergslag-
ernas Järnvägar och upptager förslaget en rörledning genom banvallen
strax norrom den järnvägstrumma, som är belägen mellan ägorna till
Mossen Lilla och Åsen, upprensning av järnvägsdiken från denna trumma
såväl åt norr som söderut på västra sidan om banan. I övrigt berör-
es icke järnvägen i annan mån, än att befintliga järnvägstrummor ren-
sas från slamm.

Mot förslaget i de delar detta sålunda berör järnvägen, har jag
ingen erinran att göra, men vill jag påpeka, att rensningen av dike-
na längs banvallen företages på sådant sätt, att slänten mot banan
blir orörd.

Göteborg den 26 mars 1931.



KUNGL. VÄG- O. VATTENBYGGNADS-
STYRELSENS BANINSPEKTÖR
GÖTEBORG

Utlåtande

i fråga om vattenarloop för anläggning
av mark hörande till hemmanen Mossen
Lilla, Åsen och Rorsbyn i Arinsdöps socken.

Kurvarloppet genom marken ifråga fram
går i nordlig kurvriktning genom ågor till
frånvarnadas fastigheter, passerar en höjd-
sträckning i ågor till Rorsbyn och börjar efter
sista korsningen med Bergslagslänken av
mot sydost samt fortsätter i denna rikt-
ning till Väneren. Arloppet tillhör alltså
Väneren - Göta älvs nederbördsområde N^o 108
sektionen 1. ^{enligt} i m² Väneren.

För att (den) försläggning av den vattenrännans
marken till sökaunders fastigheter, som kan
åstadkommas medelst arloppets förstoring
utan att vidga den övre delen av loppet
genom höjdsträckningen i Rorsbyns ågor
har förslag till en dylik förstoring uppgjorts.

Detta förslag innebär att arloppet uppläges
med en bottenbredd av 0.50 meter och slänt 1:1.5
från platsens på arlens början omedel-
bart nedanför höjdsträckningen och upp till
avvägningspunkten 9+20 m., där slänten in-
skränkes till 1:1. under det att bottenbredden
0.5 meter bibehålls till den punkt, där arlops-
et förgrävar sig åt Mossen Lilla och Åsen.

Dessa båda graven liksom den mellan
fastigheterna Rorsbyn 1³-1¹⁰ i ena sidan och Rors-
byn 1⁴ i andra skulle erhålla en botten-
bredd av 0.30 m. och slänt 1:1.5 ^{enligt Bergslagslänken dock 1:1.5} bottenlutning -

gen skulle för samtliga diken utgöras $0,2:1000$.

Vid utträdet ur avdickningsområdet till rinnen arloppet vatten från omkring en kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlade fält som skogsmark. Med anseende till nederbördsmängden i trakten, områdets topografiska gestaltning och terränghet kan flodvattenmängden skattas till 150 liter och ^{summan} medelvattenmängden till 10 à 12 liter i sekunden.

I ett enligt förslaget upptaget arlopp har dessa vattenmängders bräcknadskenor avrinnas: flodvattnet vid 0,65 m. vattendjups och medelvattnet vid 0,15 meters djup. i arloppet.

Grenarne från Mossen och Åven avleda vattnet från $0,2 \frac{1}{4}$ kvadratkilometers vandare och kan under förutsättning att Trummen under bausallen å ägor till Mossen Lilla trötas i oförändrat sticket, den ledning som ifrågasatts till anläggning på järnvägens område förvis nämnas Trummen för tillgodgörande av vattnets avrinning öster om järnvägen för marken väster om bausen utgöras av järnrör eller cementrör om minst 0,15 meters inre diameter. Anslutningsrör till rörledningen grävs med 0,3 meters bottenbuds och släkt 1:1. samt lutning $0,2:1000$.

Enär botten i Trummen för järnvägen å skak till Resbyns bausefallens med

areolans föreslagna botten vid platser för
trummor, så vågens försäkring av denna
byggnad icke påkallad. Däremot får trum-
man för ågränsens öfr. hundraareolans i fast-
heten Resobyn 1^o, såsom liggande för grund
ombyggas, varvid åt loppet ges samma
storlek som loppet i den befintliga trumman
ämnen eller 0.8×1.0 meter. Däremot öfriga trum-
man och kvar öfr. vattenbager, vilkas bygg-
nader nu icke påkallas ombyggas, i fram-
tiden undergå sådant, bör loppet vara det
samt för trumman vid 12. angivna för bygg-
nader i hundraareolans och minst 0.6×0.6 m.
för byggnader å sidoväggarna.

Å den öfr. areolans områden upprättade
nivåkartan är areolans läge utmärkt
med hämme jämförande med linjer som
betecknas: hundraareolans med A-B-G och
sidoväggarna med B-E, C-F, D-G och D-H.

Den av vatten beträffande marken har efter
undersökning uppkallat i den ordningsrätt
stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen och med till-
ämpning av de grunder som angives i 7
kap 22 § samma lag. Härvid har särskilt
beaktats den omutämligheten att fullt nöj-
aktig förläggning av marken icke kan antas
kunna med arlators enligt det uppgjorda
och av sökandens godtagna förslag. Resultatet
av uppkallningens återfinns i en detta

utlåtande lifogad längd

Enär något område inom konläggningssam-
fälligheten icke kan konläggas på en mindre
kostnad i förhållande till värdet, såsom
annat område icke ingår i samfälligheten,
så icke skäl hänföra marken till särskil-
da avdelningar för jämkning i kostnad
hänseende. Varje ägare till fastighet,
till riket hos mark, som väner värdet
genom företaget har att deltaga i kostna-
den för detta i förhållande till värdet av
värdet för samma mark, såsom detta
värde finnes uträknat i förväsende längd.
Den anparten efter denna grund jämkad
uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktning
och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av
vägtrumman vid 12 i hundraloppet samt
erättning för intrång genom schaktningss-
massornas uppläggande utmed sträckan 13+20 m -
10+20 m. Ledningarna under Bergslagsplanen anläggs och be-
kostas av jämkningens ägare.

Underhållet av orloppen betriides efter
samma grund, som gäller för fördelning
av kostnaden för deras upptagande. Vägtrum-
man vid 12 underhålles av ägaren till fas-
tigheten Rastby 1^o, i vilken fastighet bygg-
naden är belägen. Anläggningen inom
jämkningens område underhålles av jämkningens
ägare.

Enär vederbörande fastighetsägare ut-
färd sig att upplåta mark till orloppen.

vidgning utan anspråk på ersättning, är utgjord -
 det av ersättning för markupplåtelse icke nödigt.
 Av samma anledning ^{är ej heller erforderligt}
 att gälda ersättning för ^{inträffat genom} behållningsmassornas upp-
 läggande med undantag för det inträff, som upp-
 läggande förorsakar å sträckan 13+20 m - 10+20 m, i tun-
 nardorloppet. För detta inträff tillerkännes vederbö-
 rande fastighetsägare ersättning med belopp
 beräknat mot värdet av den med upplag täckta
^{färdvägen med ena sidan upplag och arloppet}
 marken, vilket värde ansetts vara utgjord 1200:- kronor
 för halften räknat. Under förutsättning att behåll-
 ningsmassorna uppläggas i strängar utmed or-
 loppet, å sträckan 13+20 m - 11+30 m, till hela sin längd
 å ena- och andra sidan - och å sträckan 11+30 - 10+20 m,
 å båda sidor, och till en höjd av 1,5 meter och
 med lutning utmed den först nämnda sträckan
 och av 1,0 meter utmed den sist nämnda samt
 med en lutning å sidorna av 1:1. och ett av-
 stånd från arloppet/kanterna om 2.-meter å sträckan
 13+20 - 11+30 m och 1.-meter å sträckan 11+30 - 10+20 m.
 Den ersättningen för inträffet i fråga beräk-
 nats till 164:- kronor för ägaren till fastigheten
 Resolbyn 1^a och till 46:- kronor för ägaren till
 fastigheten Resolbyn 1^a samt 20:- kronor för
 ägaren till Resolbyn 1^a. De sålunda beräknade
 beloppen utgöres till vederbörande fastighets-
 ägare, när arbetena med arloppsträckan i fråga
 färdigställes.

Styift, som förmåles i 11 kap. 95 § rattw.
 lagen skulle underligga 750 kronor och skall god-
 ty ej erläggas.

Kostnaden för byggnadsarbeten gäldas av delägarna i företaget i förhållande till deras andelar i bolaget. Den för detta med förskjutet, om så erfordras, avskattas.

Beträffande företaget bestämmes jämligt 10:62 i allmänna lagar: att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, som avhandlas i detta utlåtande; att upprädd jord och öfrigt samt appropriert berg skall läggas minst Från 1/2 meter från arloppets kantar i sträckan 13+20m - 10+20m, i öfriga sträckor minst 1/2 meter och med lutning mot kantenar icke skarpare än 1:1, vajjärte öppningar med slant 1:1 anordnas i upplagda strängar vid traver i marksten, i förefintliga öppna diken och i öfrigt på minst var 40^e meter, på det dagvattenet från angränsande fält må kunna rinna ned i arloppen;

att vägtrumman vid 12 i huvudarloppet anläggas med tulstad sten i goda förband, varvid i beaktning trummans varande sten må komma till användning till grund- och bakmurar.

att tillägsutryms inträffande ras oförkortat avhjälpas och förstärkning medelst grästorstallad vidtagas, där så påfinnas;

att arbetarna, till den del, de icke falla inom Bergslagslänns område, bön inlämnas till utfrående åt därjäs skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringsätt bör rinna tillämpning vid framtida renoveringar av arloppen,

att arbetarna med laggarna medelst efter

det detta utlåtande vunnit laga kraft samt
 böva vara bragta till slut vid 1933 års utgång.
 samt efter färdigställandet avses av lant-
 bruksnämnden.

Därest talan mot förrättningen och
 detta utlåtande finnes påkallad, får denna
 talan föras vid Västerbysdeus Vatten-
 stol, till vilken besvären för att komma
 under prövning skola vara ingiöras inom
 sextio dagar från nedanstående dag och
 därvid iakttagas vad i 11 kap 85 § vatten-
 lagen är stadgat om besvärs ingiörande
 och handläggans avlämnande.

Sten den 9 april 1931

Marlson

Melker Larsson

R. Nilsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annän duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<i>Handlingslängd</i>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Årsmokogs. Mosse Lilla	2 ²	$\frac{1}{12}$		Torbjörn Lindström ²
			1	åker Torvmylla på lens
			2	71.2 m. - " - jord - " - " - "
			3	- " - " - " - " - "
			4	- " - " - " - " - "
			5	skogsmark H - Torvmark, trädbevuxen
			6	- " - " - " - " - "
				Summa
Åsen	1 ⁸	$\frac{5}{96}$		A. M. Jansson
			7	skogsmark
			8	äug 0.3-0.4 m. mylla på lens
			9	" - " - " - " - "
			10	" - " - " - " - "
			17	" - " - " - " - "
			18	" - " - " - " - "
			19	åker - " - " - " - "
			20	äug - " - " - " - "
				Summa
- " -	1 ⁷	$\frac{5}{96}$		A. M. Jansson
			11	äug 0.5-0.4 m. mylla på lens
			12	" - " - " - " - "
			13	" - " - " - " - "
			14	" - " - " - " - "
			16	" - " - " - " - "
			21	" - " - " - " - "
				Summa
- " -	1 ⁶	$\frac{5}{96}$		A. M. Jansson
			15	äug 0.3-0.4 m. mylla på lens
			22	" - " - " - " - "
			23	våg.
				Overföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
	48,2							600	289	20	870	419	34	130	14	
	20,2							400	80	80	700	141	40	60	60	
	23-							"	92	-	"	161	-	69	-	
	28,3							450	127	35	750	212	25	84	90	
					70,0			150	105	-	200	140	-	35	-	
					29,5			170	50	15	"	59	-	8	85	
	119,7				99,5				744	50		1132	99	388	49	
					19,7			80	15	76	190	37	43	21	67	
		40,0						200	80	-	550	220	-	140	-	
		09,0						650	58	50	1000	90	-	31	50	
		25,5						300	76	50	650	165	75	89	25	
		07,5						250	18	75	600	45	-	26	25	
		08,2						"	20	50	"	49	20	28	70	
	15,0							650	97	50	1000	150	-	52	50	
		15,0						200	45		650	97	50	52	50	
	15,0	1	05,2		19,7				412	51		854	88	442	37	
			12,0					300	36	-	650	78	-	42	-	
			17,5					"	52	50	"	113	75	61	25	
			17,5					350	61	25	700	122	50	61	25	
			23,0					400	92	-	750	172	50	80	50	
			27,0					250	67	50	600	162	-	94	50	
			20,0					"	50	-	"	120	-	70	-	
			117,0						359	25		768	75	409	50	
			16,5					450	74	25	800	132	-	57	75	
			05,0					"	22	50	"	40	-	17	50	
						06,0										
			21,5			06,0			96	75		172		75	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Agare och ägobeskrivning
				Överfört.
	24		24	åker, 02-03 m. mylla på ler
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" " " "
			29	" " " "
				Summa
Åsa	15	5/96		B. M. Jansson
			30	åker, 02-03 m. mylla på ler
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" " " "
				Summa
Rosby	16	avv. Sollnäs N. 1.		Janne Johansson
			36	åker, 02-03 m. mylla på sand-ler
				Summa
- II -	13	1/16		Carl Axelsson
			37	åker högl.
			38	" " " 02-03 m. mylla på sand-ler
			39	" " " "
			40	" " " 04-05 " "
				Summa
- II -	12	1/8		Janne Johansson?
			41	äng, 0.10 m. mylla på ler
			42	åker, 0.30 " " "
			43	" " 04-05 " "
			44	Skogsmark
			45	äng " "
				Överfört

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			2,5				06,0		96	75		172	-	75	25	
	15,0							650	97	50	1000	150	-	52	50	
	15,5							400	62	-	700	108	50	46	50	
	20,7							"	82	80	"	144	90	62	10	
	22,0							500	110	-	800	176	-	66	-	
	19,5							800	156	-	1100	214	50	58	50	
	14,5							1050	152	25	1200	174	-	21	75	
1	07,2		21,5				06,0		757	30		1139	90	382	60	
	19,0							600	114	-	900	171	-	57	-	
	17,0							650	110	50	950	161	50	51	-	
	10,0							750	75	-	1000	100	-	25	-	
	10,5							850	89	25	1100	115	50	26	25	
	07,5							950	71	25	1150	86	25	15	-	
	12,2							1100	134	20	1200	146	40	12	20	
	76,2								594	20		780	65	186	45	
	31,5							750	236	25	1050	330	75	94	50	
	31,5								236	25		330	75	94	50	
							02,7									
	24,0							600	144	-	900	216	-	72	-	
	09,5							1000	95	-	1150	109	25	14	25	
	06,5							300	19	50	650	42	25	22	75	
	40,0						02,7		258	50		367	50	109	-	
-			08,8					550	48	40	600	52	80	4	40	
	10,7							600	64	20	900	96	30	32	10	
	36,5							300	109	50	650	237	25	127	75	
							24,0	80	19	20	200	48	-	28	80	
			13,2					300	39	60	550	72	60	33	-	
	47,2		22,0		24,0				280	90		506	95	226	05	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföres
			46	skogsmark
			70	åker, 0.4 m. mylla på lens Summa
Ressbyn	17	1/12		Axel Magnusson
			47	åker, 0.3-0.4 m. förmylla på lens
			67	äng > 1.2 m. jord
			68	åker 0.4-0.5 m. mylla - - -
			69	- - - - -
			72	- - - - -
				Summa
- " -	110	1/24		C. J. Lindberg
			48	äng, 0.10 m. mylla på lens
			49	vägr
			50	åker 0.1-0.2 m. på lens
			51	- " 0.3 & 0.4 m. " "
			52	- " " " högf.
			73	- " " " "
				Summa
- " -	19	1/12		Janne Johansson
			53	åker 0.3-0.4 m. mylla på lens
			54	- " - " " "
				Summa
- " -	18	1/24		Janne Johansson
			53a	åker 0.3-0.4 m. mylla på lens
			54a	- " 0.4-0.5 " "
				Summa
- " -	14	1/16		Gustaf Olsson
			55	äng 0.3-0.5 m. mylla på lens
			56	" " " "
			57	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	47,2		22,0		24,0				280	90		506	95	226	05	
					64,0			160	102	40	200	128	-	25	60	
	11,0							600	66	-	1000	110	-	44	-	
	58,2		22,0		88,0				449	30		744	95	295	65	
	46,0							700	322	-	1000	460	-	138	-	
			26,2					250	65	50	700	183	40	117	90	
	16,0							850	136	-	1150	184	-	48	-	
	12,0							1000	120	-	1200	144	-	24	-	
	02,8							1150	32	20	1200	33	60	1	40	
	76,8		26,2						675	70		1005	-	329	30	
			06,0					550	33	-	600	36	-	3	-	
						03,6										
	10,5							500	52	50	700	73	50	21	-	
	18,0							200	36	-	600	108	-	72	-	
						01,2										
	12,0							1000	120	-	1200	144	-	24	-	
	40,5		06,0			04,8			241	50		361	50	120	-	
	12,2							550	67	10	200	109	80	42	70	
	37,0							200	74	-	600	222	-	148	-	
	49,2								141	10		331	80	190	70	
	13,0							700	91	-	1050	136	50	45	50	
	08,7							150	13	05	550	47	85	34	80	
	21,7								104	05		184	35	80	30	
			20,0					150	30	-	550	110	-	80	-	
			22,0					"	33	-	"	121	-	88	-	
			08,8					"	13	20	"	48	40	35	20	
			50,8						76	20		279	40	203	20	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Agare och ägobeskrivning
				Överföret.
			58	2 ² äng 05-05 in. mylla på lera
			59	" 03-04 "
			60	" högl. "
			61	väg
			62	aker 05-04 "
			63	" " "
			64	" " "
			65	" " "
			66	" " "
Resobyn				Lumma Bergslagens Järnverks AB.
			74	
			75	
			76	
			77	
			78	
				Lummandrag Lumma
Moors Lilla	2 ²	1/12	1-6	Torbjörn Lindström sökte
Åsen	18	5/96	{ 7-10 17-20 }	A. M. Jansson - " -
- " -	17	5/96	{ 11-14 16, 21 }	- " -
- " -	16	5/96	{ 22-24 25 }	- " -
- " -	15	5/96	30-35	- " -
Resobyn	116	1/12	36	Janne Johansson - " -
- " -	13	1/16	37-40	Carl Axelsson
- " -	12	1/8	41-46	Janne Johansson - " -
- " -	17	1/12	{ 47 58-64 }	Stel. Magnusson - " -
- " -	10	1/24	{ 43-52 73 }	C. J. Lindberg
- " -	19	1/12	53-54	Janne Johansson - " -
- " -	18	1/24	53-54	" " -
- " -	14	1/16	55-66	Gustav Oloson Lumma

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			50,8						76	20		279	40	203	20	
			09,0					150	13	50	550	49	50	36	-	
			12,0					200	24	-	600	72	-	48	-	
							04,2									
							03,5									
	42,0							600	252	-	950	399	-	147	-	
	11,5							"	69	-	"	109	25	40	25	
	07,5							"	45	-	"	71	25	26	25	
	07,5							"	45	-	"	71	25	26	25	
	30,0							900	270	-	1150	345	-	75	-	
	98,5	71,8					07,7		794	70		1396	65	601	95	
							08,0									
							01,7									
							01,5									
							40,0									
							37,8									
							89,0									
	119,7				99,5				744	50		1132	99	388	49	10,71
	15,0	1	05,2		19,7				412	51		854	88	442	37	12,18
		1	17,0						359	25		768	75	409	50	11,27
	107,2		21,5				06,0		757	30		1139	90	382	60	10,54
	76,2								594	20		780	65	186	45	5,14
	31,5								236	25		330	75	94	50	2,60
	40,0						02,7		258	50		367	50	109	-	3,00
	58,2		22,0		88,0				449	30		744	95	295	65	8,14
	76,8		26,2						675	70		1005	-	329	30	9,07
	40,5		06,0				04,8		241	50		361	50	120	-	3,31
	49,2								141	10		331	80	190	70	5,25
	21,7								104	05		180	35	80	30	2,21
	98,5	71,8					07,7		794	70		1396	65	601	95	16,58
7	34,5	3	69,7	2	07,2		21,2		5768	86		9399	67	3630	81	100,00
Fören den																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigursnummer	Ägare och ägobeskrivning
9 april 1931.				
P. Karlsson				
M. Larsson				
Söderström				

Sammandrag.

Avloppssträckan A-B-C-D-G

2582 50

" B-E

54 -

" C-F

144 -

" D-H

72 -

För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.

287 50

Ersättning för intrång

230 -

Summa kronor

3370 -

Åsen den 9 april 1931.

P. Karlsson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				158 57
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	51	0,03	1 53	2 53
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.	0,1	2,50	25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,95	4,00	7 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			53	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			337	11 95
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet st.	1		3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning "	1		3 —	
		c) för grundförstärkning m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	62	0,01		62
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	3	0,25	75	2 25
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1,5	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				231 92
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75	x x	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	79	0,07	5 53	
		har 14216 0,14			x 1 99	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			14 52	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 52	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	62	0,02	1 24	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	51	0,05	2 55	20 06
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0.10	5,00	50	
		ändring av befintligt avlopp	1.95	6,00	11 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			9 38	
		3) broar och trummor, „ „ „ ~~30 %~~			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		24 58
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	24	0,5		13 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				57 84
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			14 70	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar....			47 60	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. 6 dagar å 5 kr.			30 -	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Utlåtande från ~~Bauingenieur~~ <i>spektör</i>			5 -	
		Summa kronor				97 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				231 92
		Lösen för kopior och avskrift				57 84
		Övriga förrättningskostnader				97 30
		Summa kronor				387 06

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Tossbo
Göteborg den *24 augusti* 19*31*,

häradsrätt.

P. Marsson
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....