



Akt nr:

P-E1a-1311

AU\$P-E1a-1311


31 JUL 1932

Västerbygdens Vattendomstol

F1996

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P ____ 2*1311



*Till akten höra: 49 skrivna sider och
2 blad ritningar.*

1
Protokoll vid synförrättning i fråga
om vattenvarlopp för torrläggning
av mark, hörande till hemmansn²
Båstorp i Skepplanda socken, Ålvs
borgs län.

36

Den 31 juli 1930 i Båstorp.

Närvarande, lantbruksingenjören C. B.
Carlson, förrättningsman;

Anders Johansson i Lålanda och

Anton Löderlund i Heden, godamän;

Otto Johansson, ägare till $\frac{55}{288}$ uetf. Båstorp ^{Mellom-Västg.}

Hjalmar Johansson, - " - " $\frac{3}{8}$ - " Båstorp Östg.

Johan Augustsson, - " - " $\frac{5}{36}$ - " - " Mellom-Västg.

Hörande till företaget, samt

Karl Holmström i Rönstorp såsom ombud enl. fullmakt

för Lenna Jansson, ägare till $\frac{5}{32}$ uetf. Båstorp ^{Mellom-Västg.}

Joh. Kristofferson, - " - " lägsrätt Båstorp ^{Mellom-Västg.} 6;

Joh. Andersson, - " - " - " - " - " 6;

J. Albert Johansson, - " - " - " - " - " 6;

Arthur Torsson, - " - " $\frac{1}{4}$ uetf. Båstorp Östg. 4;

Diktör Johansson, - " - " $\frac{1}{8}$ - " - " - " 1;

- " $\frac{1}{24}$ - " - " Mellom-Västg.

- " $\frac{1}{24}$ - " Krokan Pers;

Edvin Karlsson, - " - " $\frac{1}{8}$ - " Båstorp Östg.

- " $\frac{1}{8}$ - " - " Mellom-Västg.

och - " av. lag på Ryk Jönköping;

Anton Johansson, - " - " $\frac{1}{4}$ uetf. Båstorp Mellom-Västg.

Johan Johansson, - " - " $\frac{1}{8}$ - " - " Östgöden.

- " $\frac{1}{36}$ - " Rönstorp Skattef.

Byråingenjören Helge Lärström såsom ombud enl. fullmakt

för Bergslagens Järnsägsaktiebolag

Efter verkställda förundersökningars up-
rättade profil- och sektionsritningar öf-
ver de arlopp, om vilkas förstoring fråga
väckts, föreställes tillika med utskarta
öfver den mark, som i försläggningsskän-
sande funnits beroende af dessa arlopp.

Sökaudena äskade nu i första hand att huo
rudsloppet med utfall i Föta älv vidgades och
förvidgades till den omfattning ännu rättsordet
medgaf och i öfrigt vore behöfligt för att be-
reda nöjaktig försläggning af marken till
Sökaudenas fastigheter. Förutom huerudsloppet,
vars förstoring borde sträcka sig till gränsen mot
Rauustorp, behöfde ett tilllopp på Bästorp Mellan-
Västergårdens ämna till upptagande för ^{att} möjliggö-
rande af försläggning af ^{den} markens öster om
Bergslagsplanen, som hade utlopp för sitt vatten
åt detta tilllopp. Vad anginge det jämsamt nu
desökta arloppet utmed nämnda bana, vilket
förde vatten från vissas område inom Bäs-
torp Östergården och Västergårdens till Karijörn,
erots Sökauden Hjälmar Johansson från
auspriken på detta arlopps förstoring i samband
med huerudsloppet, och någon annan ägare
till fastighet med mark, som avrättnades till
nämnda arlopp, tyckade icke på dess uppta-
gande. Däremot förklarade Viktor Johansson,
Artur Torsson och Edvin Karlsson i Bästorp
samt Carl Holmström i Rauustorp att de
önskade förana sig med Sökaudena om

en lundaröppats och tillöppets från Mellom
Västergårdens upptagande i oran nämnd om-
fattning, varom särskild handling upprättades.

För avslutning till rättslöppet under lund-
vallen å sist nämnda hemmans ägor instade
börkanden Otto Johansson att fåckit ledning an-
lades från och över hans ägor i Båstorp Mellom
Västergårdens, vilket i rikemål sedermera biträd-
des av Carl Holmström i avseende å avslut-
ning från Gerda Janssons fastighet i samma
hemman.

Johan Augustsson, ärendes i Båstorp Mel-
lom Västergårdens, meddelade att ⁵ ~~den~~ ^{högst} fastig-
~~heten, för vilken han fått förtaget, ägdes~~
av hans hustru Josefina Augustsson, samt
avlämnade en skrift, vari olägenheterna av
lundaröppets sträckning över ~~den~~ ^{hans} fastig-
het påtalades och en omläggning på grund
av dessa olägenheter förordades. Mot projek-
tet att upptaga nytt arlopp över Anton Johans-
sons och Gerda Janssons fastigheter ut till
älsan och i rak fortsättning med arloppets
sträckning från jämnögen protesterade Anton
Johansson liksom och Carl Holmström i
Gerda Janssons vägnar under förmenande
att brukningen av de fastigheterna, över vilkas
ägor löppet skulle fögas, blöta i överord-
nad förordad. Johansson höll ännu för oan-
vändbart att vinddrivningens inrättas på rätts-
ståndet i arloppet, därest detta förslades i den av
Augustssons ifrågakomna sträckning, skulle bliva
till större nytta än vad som följde med ett av-

lopp i det skyddade läge det befintliga innehade.
 Vid det sålunda upptecknade motståndet mot arlops-
 pets förflyttning till den av Augustsson förord-
 nade sträckningen förklarade Augustsson att,
 därest ansees på en sådan flyttning/utse-
 kunde tillfalla, arloppet i den sträckning det
 hade vågnat för meter från och parallellt med
 gränsen mellan hans ^{älminderne} lund och Gerda Jans-
 sons fastigheter borde flyttas till och upptagas
 i denna gräns. Mot upptagande av arlopp i
 detta av Augustsson senast förordade läge
 hade Carl Holmström intet att erinra.

Det utmed gränsen mellan Albert Johans-
 sons fastigheter och Hjalmar Johanssons fram-
 gående hundarloppet borde enligt rågrannar-
 nes samstämmiga mening vid arbetet
 med förtoningen upptagas i själva gränslin-
 jen med lika del på ömse sidor i anseende
 i markätgången.

Beträffande arloppets sträckning utmed
 Bergslagsbanan anförde Byråingenjören Hö-
 stlund att i närvarande kommunala träffats med
 vederbörligaste fastslagslag om förärra för
 järnvägsbolagets räkning av en sammanhängande
 utmed banan för utvidgning av till denna
 hörande område samt bestämdes att arlop-
 pet i sin sträckning utmed banan måtte bli
 upptaget utanför det förärrade området, om viss
 uppfyllning uppgift skulle lämnas sedermera.
 Mot denna framställning gjordes inga in-
 vändningar.

Därest loppet genom banan inte var

tillfyllest för att bereda ändamålsenlig för-
 läggning av marken öster om jämrågen eller
 den försläggning, som kunde uppnås med av-
 seende till vattenståndet i älven, fördrade
 ståndarna att loppet anordnades på sätt att
 hinder för en sådant försläggning icke komme
 att föreligga. Samma anspråk upprades i
 anseende å loppet genom jämrågens område
 vid Bistorp Mellom Västergårdens ägor. Skulle
 de befintliga vattenloppen å jämrågens område
 icke erbjuda möjlighet till den försläggning
 av marken, ståndarna öskat, finge enligt
 Boringens ägares mening nya lopp anordnas
 i när de befintliga, enär betydande bränne-
 ter voro förbrukade med dessas försläggning.
 De nya loppen kunde lämpligen utgöras
 av rälledningar under taurallen. Mot
 anläggandet av sådana ledningar framstäl-
 les inga erinran, blott de fylle ändamålet
 och anläggningen bekräftades av jämrågens ägar.

§ 3.

Men när för vägar och örefarter önskar loppet
 finge enligt vederbörande fastighetsägares mening
 anläggas på gemensamt bekostnad? För upplä-
 telse av mark till loppens vidgning, vilken
 vidgning beträffande sträcket 6-12 å tiundarloppet
 lämpligen borde ske åt öster med hänsyn till den
 i västra kanten befintliga stugårdsgårdens eller
 lämningar av denna, fördrades erövring och
 anseendes för det inträff. som åsamkades ge-
 nom ochaktningarna och dess uppläggande.

§4.

Arlopp och mark blevo föremål för beviljning påw styremåns och sakägares sida, varvid marken jämräl undersöktes i och för lättnadsuppskattning. Efter slutförd undersökning tillkännagavs att sådan fördrag till arloppens förstoring blivit uppsatt, kostnaden beräknad samt lättnaden uträknad resultatet kommer att föreläggas intressenternas i sammanträde, kunnigord i stadgad ordning.

Dag som orau

W. Karlsson.

Anten Föderlund

Ruders Johansson

§5

Den 27 mars 1921 i Båstorp.

Närvarande: förordade styremän och följande sakägare.

Anten Johansson	:	Båstorp;
Carl Holmström	:	Ranumtorp för
Gerda Johanson	:	Båstorp enligt förut
erlämnad fullmakt		
Johan Augustsson	:	Båstorp för
Josefina Augustsson	:	— " — enligt fullmakt;
Otto Johansson	:	— " — ;
Johan A. Kristoffersson	:	— " — ;
Johan A. Andersson	:	— " — ;
J. Albert Johansson	:	— " — ;
Kjellmar Johansson	:	— " — ;
Anten Torsson	:	— " — ;
Viktor Johansson	:	— " — ;
Edvin Karlsson	:	— " — ;
Johan Johansson	:	Ranumtorp

7

Haut Päringsuören Kelge Ljörhand i Förelag.
§6.

Förslag till vattenarloopens upplagande och
ledningens anläggande förstoddes jämta Kert-
nadsberäkning.

Johan Johansson i Ramstorp ifrågavatte
att arbetena för hvidarloopens förstoring
jämväl skulle omfatta sträckan mellan
Ramstorp å ena sidan, samt Bästorp ^{och Ryfs} å an-
dra men uppgävo efter en stunds överlägg-
ning Tanken på att försen sig med söken-
den om en dylik ^{ut-}sträckning.

Utlåtande i ärendet var så meddelat
och till detta hörande länades uppläse i
sammandrag. Det upplästes härvid att ett
närare område inom Ramstorp med läge
intill bäcken, som leder mot Klarjön, till
hörde Johan Karlsson i Ramstorp, hvarom
spellen denna festlighet och Johan Johanssons
skulle inläggas på rikskartan och reglering
i ärendet i Johanssons anseende i förtey-
sket.

§7

Att förvara förtey skedande handlingar
och ritningar utse Hjalmar Johansson
i Bästorp Östergården på Alhem. Att sam-
me Hjalmar Johansson uppdrags att i för-
skiven ordning kalla delägare till sam-
manträd för val av styrelse för förtey-
skapet förutskickat förklarades avslutat.
Bästorp den 27 mars 1931.

P. Karlsson Anton Linderlund Anders Johansson

88
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

1

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 18 pag. 71

Ass.D. 1928.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus
län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förord-
nad att i denna ansökning omförmälda förrättning i
laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättnings-
mannen, som bör över mottagandet hit insända bevis.
Vänersborg i landskansliet den 25 april 1928.

amb

Helmhedin

Egummarstallström



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap.vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanet Båstorp i Skepplanda socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-skrivne ägare:

Båstorp;	ägare	Johan Augustsson,
"	;	" Otto Johansson,
"	;	" Frih.O.Silfverschiöld, arr.Kr.Johansson,
"	;	" " " " " Emil Svensson,
"	;	" " " " " John Andersson,
"	;	" " " " " Alb. Johansson,
"	:	" Hjalmar Johansson,
"	;	" Artur Thorsson,
"	;	" Viktor Johansson och
"	;	" Edv. Karlsson.

~~Vänersborg~~

Båstorp pr Alvhem den.. 20. april 1928.

Otto Johansson
Hjalmar Johansson
Johan Augustsson

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanet Båstorp i Skepplanda socken, Älvsborgs län, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Hjalmar Johansson i Båstorp torsdagen den 31 juli 1930 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ägor under Båstorp kan mark hörande till hemmanen Ryk, Ramstorp och Kroken i samma socken komma att beröras av företaget liksom ock Bergslagermas järnvägar.

Göteborg den 9 juli 1930.

P. Karlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Skepplanda församling den 9 juli samt införd i Älvsborgs läns tidning och Handelstidningens veckoblad den..12.. .juli, varjämte underrättelse om tid ock plats för sammanträdet i ärendet avlämnats å posten den 11 juli 1930 till följande personer;

Lantbrukaren		Båstorp	<u>Alvhem.</u>
"	Gärda Jansson	"	"
"	Johan Augustsson	"	"
"	Otto Johansson	"	"
"	John Kristoffersson	"	"
"	Emil Svensson	"	"
"	John Andersson	"	"
"	Albert Johansson	"	"
"	Hjalmar Johansson	"	"
"	Artur Torsson	"	"
"	Viktor Johansson	"	"
"	Edvin Karlsson	"	"
"	John Johansson	Ramstorp	"
Friherre	O.Silfverschiöld	Koberg	<u>Upphärad.</u>
Styrelsen för Bergslagermas	järnvägsaktiebolag	<u>Göteborg.</u>	

Betygar:

P. Karlsson

11

Kungörelse

Syneförrättningen i avseende å det företag, som har till ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Båstorp Östergården och Västergården samt Mellom Östergården och Mellom Västergården ävensom till Ryk och Ramstorp i Skepplanda socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Otto Johansson i Båstorp Mellom Västergården fredagen den 27 mars 1931. kl. 12,30 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 5 mars 1931.

O. Karlsson
Lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse utsänd till Pastorsämbetet i Skepplanda församling den 5 mars samt införd i Älvsborgs läns tidning den 7 mars 1931, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 10 mars 1931 till:

Fru Josefina Andersson (Augustsson) Båstorp Mellom Västergården, Älvängen.

betygar:

O. Karlsson

Fullmakt för ~~innestaf~~
 varen att vid synesförättning
 en den 31 Juli 1930 kl 9 p. m.
 hos Lantbrukaren Hjalmar
 Johansson i Båstorp min
 talan för och min rösträtt
 utöfa och gillar jag välunda
 vad omöndet lagligen gör
 och låter

Båstorp mellan Vestergränd
 den 30 Juli 1930

Gerda Jansson.

Egenhändiga namnteckningen
 intygar:

Anne Persson
 Göteborg

Ida Andersson
Aphron

B.J. Bd. Dn:r 54364.

YS/Ba.

13
B.J. 3de Biö.sektion
Ink. den 28 7 30
D. N:o 4285

Härmed befullmäktigas baningenjören Helge Sjöstrand
att vid syneförrättning rörande bättre torrläggning av mark
hörande till hemmanet Båstorp i Skepplanda socken, Älvsborgs
län, föra järnvägsbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 20 juli 1930.

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Asander Norrby

Direktörerna Aug. Åkesons och Axel Norrbys egen-
händiga namnteckningar bevittnas:

Eli Ekström . Gosta Lindfeldt

Jämläst 10 kap 58 § vattenlagen förnu-
 sig undertecknade med förhållande till
 det förslag, som avser anläggning
 av vattenarloop för förläggning av
 mark förhånde till hemmanet Bäs-
 torp i Skepplanda socken och åsyfta
 med denna anslutning att arloop-
 jämläst beredes för mark förhånde
 till våra fastigheter.

Bästorp den 31 juli 1930.

Viktor Johansson $\frac{5}{24}$ mt. Bästorp

Artur Jönsson $\frac{1}{4}$ mt. "

Edvin Karlsson $\frac{1}{4}$ läng Ryk.

Carl Holmström för Gerda Jansson $\frac{1}{2}$ mt. Bästorp.
 Att Viktor Johansson, Artur Jönsson, Edvin Karl-
 son och Carl Holmström träffat förstående
 förning samt undertecknat denna hand-
 ling teckna:

W. Karlsson.

Anders Johansson Skufva Lövland

Till Hrn Lantbruksingenjören L. B. Barbo

I anledning av ifrågasarande rättenavlopp inom Bårstads by, beder jag hänned få framhålla följande angående min fastighet $5\frac{1}{32}$ mtl. Bårstads mellan Rentergård. Såsom saken nu förhåller sig har jag hela utloppet förlagt på min mark, varigenom stora släpsheter därigenom förorsakas, enär avloppsdiket går en vinkel några få meter från min röda gräns, härigenom blir en smal jordrensa kvar mellan avloppsdiket och grannens markområde, denna jordrensa är synnerligen värdefull och liksom avskild från min övriga mark. Och i händelse diket komme att ytterligare breddas blev ju denna jordrensa helt förstörd och till ingen nytta.

Även förefaller det mig naturligt, och berättigt, att jag som äger så liten gård, skall bära största tyngden, och därmed förenade släpsheter, av dessa nära 400 meter gemensamhets-diken, vilka placeras inom mitt markområde.

Varför jag vårdamt anhåller att utloppet av ifrågasarande avloppsdike anläggas, så att vinkeln av diket bortfaller, och det istället förträtter rakt ut till ån i sin föregående riktning, varigenom betydligt bättre avlopp därigenom rinnes, ävenså blev detta den kortaste vägen, och medströms med ån, samt enligt min åsikt mera rättvist fördelat.

Bårstads den 31/7 1930
Johan Augustson

(Fastigheten är belägen med $41\frac{1}{288}$ mtl. i litt. C.
R. nr. 2², och med $4\frac{1}{288}$ mtl. i litt. D. R. nr. 2³,
av ovannämnda kommun.)

Fullmakt.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde den 27 mars 1931 i Bårtoys mellan Vestergård, angående rattensanläggning inom Bårtoys by, min talan föra och min rätt beakta, erhåller:

Bårtoys m. Vestergård den 27/3 1931
Josefina Augustson,

Egenhändig underskriften intyga:
John W. Svensson J. Emil Svensson

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § Vattenlagen har under-
tecknad granskat ett uppgjort förslag till vattenavlopp för torr-
läggning av marker hörande till hemmanen Båstorp, Ryk och Rams-
torp i Skepplanda socken, Älvsborgs län, i den mån detta företag
berör Bergslagernas Järnvägar och har jag icke något att erinra
emot förslaget i dessa avseenden.

Göteborg den 26 mars 1931.



KUNGL. VÄG- O. VATTENBYGGNADS-
STYRELSENS BANINSPEKTÖR
GÖTEBORG

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Båstorp, Ryk och Ramstorp i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning fråga är framgår i sydvästlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman, böjer omkring trehundra meter söder om korsningspunkten med Bergslagsbanan av mot nordväst och utmynnar i Göta Älv fyra kilometer norr om Älvängens station å nämnda bana. Avloppet faller alltså inom Göta Älvs nederbördsområde n:o 108 sektion 2 huvudälven.

Vid utflödet i Göta Älv har avloppet att avleda vattnet från ett område, bestående till övervägande del av odlade fält och i övrigt av glest bevuxen skogsmark samt innefattande omkring 150 hektar. Avrinningen från detta område kan med hänsyn till nederbördsmängden i trakten samt områdets topografiska gestaltning skattas till 1,5 liter per hektar i medeltal, vid tillfällena, då flod råder och till 0,1 liter per hektar och sekund under vegetationstiden. Dessa avrinningssiffror leda till en flodvattenmängd av 225 liter och en medelvattenmängd under sommaren av 15 liter i sekunden.

Med medelvattenståndet i Göta Älv vid platsen för avloppets utmynning, sådant detta vattenstånd beräknats uppträda efter genomförd reglering av avrinningen från Väneren, såsom utgångsläge och med beaktande av de vattenmängder, som enligt ovan komma till avrinning genom avloppet ifråga samt av önskvärdheten att under förhandenvarande avvattningsförhållanden bereda bästa möjlighet till torrläggning av den vattenbesvärade marken utmed avloppet har förslag till dettas förstoring blivit uppgjort. Detta förslag innebär att avloppets botten vid mynningen förlägges 0,18 meter

under älvens ovan nämnda medelvattenstånd, eller å höjden + 3,33 meter över det vid avvägningen använda jämförelseplanet, i vilket en i nordvästra hörnet av järnvägsbron över avloppet infälld järndubb har höjden + 5,00 meter. Från det sålunda föreslagna bottenläget vid utmynningen i älven upptages avloppet med en lutning av 0,5:1000 från älven och på en sträcka av 960 meter, vid vars slut bottenläget alltså skulle utgöra +3,81 m. Ovanför denna sträcka vidtager starkare lutning, dock icke understigande 1:1000 och botten skulle vid gränsen mellan ägorna till Båstorp och Ramstorp, där arbetena med avloppets förstoring lämpligen böra sluta, erhålla läget + 5,10 m. Bottenbredden skulle å sträckan med lutning 0,5:1000 bliva 0,50 meter men i övrigt allenast 0,30 meter. Sidolutningen skulle i hela avloppet utgöra 1 : 1,5.

I ett enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattenmängden, 225 liter i sekunden, beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,55 meter och medelvattenmängden, 15 liter, vid vattendjup mellan 0,15 till 0,20 meter.

Enär botten i järnvägstrumman över avloppet innehar höjden + 3,63 m., vilken höjd sammanfaller med det föreslagna bottenläget för avloppet vid platsen för trumman, samt denna innehar tillräcklig bredd i loppet för vattnets framförande utan skadlig uppdämning, är någon ändring av denna trumma icke påkallad i anledning av avloppets förstoring. Övriga trummor och broar över avloppet äro däremot för grunda och jämväl för trånga för att kunna bestå efter avloppets upptagande och tarva för den skull ombyggnad. Härvid får bredden å loppet utökas till minst 1,0 meter för byggnader å sträckan med lutning 0,5:1000, till 0,8 meter

för byggnader å sträcka med starkare lutning och till 0,6 meter för de tre längst upp belägna byggnaderna. För dessa sist nämnda kan vattenloppets höjd jämväl utgöra 0,6 meter, men bör höjden för övriga byggnader icke understiga 0,8 meter.

Beträffande fråga om avloppets sträckning i dess nedre del kan, enär ett avlopp, upptaget i fortsättningen av den sträckning avloppet inehar å ömse sidor om järnvägen, vållar svårighet för brukningen av de härav berörda fastigheterna, yrkandet på avloppets förkägning till denna sträckning icke bifallas. Däremot måste det anses bliva till fördel för brukningen av den fastighet, över vilken avloppet framgår efter att hava böjt av mot nordost, om avloppet på denna sträcka flyttas till råskillnadem mellan nämnda fastighet och den i söder angränsande. Då ett upptagande i nämnda ägo gräns kan ske utan väsentligt ökad kostnad ~~vad~~ avloppet upptaget i denna gräns med hälften på vardera grannens mark.

Å den sträcka, avloppet leder utmed järnvägen, må det flyttas och upptagas omedelbart invid och utanför det område järnvägen förvärvat från banområdet angränsande fastighet. Sträckan utmed gränsen mellan Båstorp⁸ och Båstorp² utvidgas å råskillnaden till på så sätt att slänten å södra sidan kommer att utgöra fortsättning på avloppets nuvarande slänt å samma sida.

Förutom det sålunda beskrivna avloppet vidgas och fördjupas jämväl ett tilllopp till detta å ägor till Båstorp Mellom Västergården med en bottenlutning av 0,5:1000, bottenbredd 0,3 meter och slänt 1:1,5 från huvudavloppet och upp till järnvägens område. Enär loppet genom detta område är för grunt för att tillstädja den torrläggning för makken öster om

banan, som förstoringen av avloppet och nyss nämnda tillopp enligt förslaget erbjuder, måste, därest det befintliga loppet genom järnvägsområdet icke kan sänkas, nytt lopp anordnas. Under förutsättning att det befintliga vattenloppet kommer att bestå och kunna atttjänstgöra såsom avledare för tillrinnande dagvatten, kan det nya loppet utgöras av en rörledning med 22,5 centimeters invändig diameter, vilken förmår avleda det grundvatten, som från angränsande åkerfält kan komma att tillföras ledningen. Ledningen ifråga, som inom järnvägens område anlägges och bekostas av järnvägens ägare, anslutes till det öppna diket väster om järnvägen medelst en rörledning av samma dimensioner som för ledningen under järnvägen ovan bestämda, och avslutas med en brunn öster om järnvägen omedelbart intill järnvägens område. Nödig stensättning i det öppna diket botten och sidor anordnas vid mynningen.

För anslutning till det nya vattenloppet under banvallen för de fastigheter, från vilka vattnet ~~här~~ sitt lopp till trumman genom järnvägen, anläggas täckta ledningar utmed banan norr och söder ut från den ovan nämnda brunnen med slut i norr vid gränsen mellan Otto Johanssons och John A. Kristofferssons fastigheter och i söder vid gränsen mellan Gerda Janssons och Anton Johanssons fastigheter i Båstorp. I ägo gränserna eller invid dessa, därest vattenförande dike finnes i gränsen, anläggas brunnar för att upptaga dränledningarna från fälten. Ledningarna utmed banan böra utgöras av cementrör om 10 till 15 centimeters inre genomskärning och läggas i lutning 1:1000 och med höjdläget +3,65 m. vid anslutningsbrunnen till ledningen under järnvägen, vilken ledning lägges med underkanten å +3,60 meter.

Ifråga om vidgningen av de öppna avloppen må denna vidgning å sträckan 6 - 12 ske åt öster med hänsyn till i västra kanten befintlig stengård. I övrigt sker vidgningen lika åt båda sidor, där förflyttning av avlopp enligt ovan icke skall ske.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro de till förstoring ifrågakommande avloppssträckorna utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer och sträckningen av föreslagna täckta ledningar med enkla röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C, det öppna tilloppet med B-D och de täckta ledningarna med B-E, E-F och E-G. Profil- och sektionsritningar utvisa lutningar, bottenlägen och dimensioner samt ritningar till vägtrummor och brunnar dessa byggnaders konstruktion.

För bestämmandet av deltagningsskyldigheten i arbetena för företaget har uppskattning av den av vatten besvärade marken ägt rum i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som finnas angivna i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av denna uppskattning är infört i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken för varje fastighet och dess ägare finnes upptaget markens areal, dess värde före och efter företaget samt värdet av båtnaden.

Verkställd undersökning i frågan huruvida med avseende till förekommande avloppsförgrening något område inom terrälläggningssamfälligheten kunnat avdikas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har givit till resultat att skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadsbänseende icke föreligger. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att deltaga i kostnaderna för detta i förhål-

lande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. Enligt denna grund är den relativa anparten i kostnaden för företaget jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas, schaktningskostnad, kostnad för anläggandet av ledningar och brunnar, till den del dessa icke falla inom järnvägens område, kostnaden för ombyggandet av trummot för vägar och överbarter över avloppen samt ersättningar för markupplåtelse och intrång.

Underhållet av de utförda anläggningarna bestrides av delägarne efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för företaget. Avlopp och ledning inom Bergslagsbanans område underhålls dock av järnvägens ägare. Trummor över avloppen underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppen i de delar, dessa skola hållas öppna så ock till avlopp i ny sträckning gäldas ersättning med belopp, svarande mot värdet av den upplåtna marken före företagets utförande. Därest ^{vid} upptagande av avlopp i ny sträckning den härtill upplåtna marken skulle till omfattningen vara mindre än avloppets vidd i befintlig sträckning, skall ersättning för markupplåtelse ej utgå till ägaren av den fastighet, som ej lider någon minskning i areal genom avloppets upptagande i den nya sträckningen.

För intrång genom uppläggning av jord och sten utmed sträckot, som skola vara öppna avlopp, gives ersättning och efter ett såsom skäligt ansett pris av 0,40 kronor för varje kubikmeter massa, som kommer till upptagande. Efter förenämnda grunder beräknade ersättningar för markupplåtelser och intrång finnas införda i en ersättningslängd, bifogad detta utlåtande, och

tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap 95 § vattenlagen skall erläggas med 1 krona för varje 1000 kronors båtnad eller med Tjugo /20/ kronor 59 öre samt inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, innan arbetena för företaget påbörjats.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaden för detta men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för de öppna avloppssträckorna uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, varjämte öppningar med slänt 1:1 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan, i förefintliga öppna diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må kunna fritt nedrinna i avloppet;

att till anläggning föreslagna ledningar skola utgöras av cementrör av oklanderlig form och beskaffenhet samt försedda med falsar;

att slambrunnar byggas av cementrör om minst 45 cm. invändig diameter samt förläggas med sin botten minst 0,5 meter under den avförande ledningens underkant och i övrigt enligt typritning, varjämte brunnarna förses med lock av tjärad plank eller betong;

att trummor för vägar och överfarter byggas av kilad sten i gott förband; eller ock av cementrör med invändig diameter, icke mindre än trummornas genomloppsöppning enligt förslaget;

att tillävenys inträffande ras i de öppna avloppen oförtövat avhjälpas

och medelst förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att arbetena för företagets genomförande böra överlåtas till därför skickad

person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta

utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensain-

gar av avloppen och brunnarne;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit la-

ga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång och

efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt slutligen

att schaktningsmassorna böra vara utplanerade eller bortförda senast

sju år efter det arbetena med avloppen blivit avslutade,

Därest talan mot förrättningen och detta utlåtande finnes påkallad,

får denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvä-

ren, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar

från nedanskrivne dag och därvid iakttagas vad i 11 kap 85 § vattenlagen

finnes stadgat om besvärs ingivande och handlingars avlämnande.

Båstorp den 27 mars 1931.

O. Hansson

Anten Lötterlund Anders Johansson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Värderingslängd.</i>									

1	2	3	4	5	6
Heuman	Reg. nr.	Mau- tal		Ägo- förs nr.	Ägare, jordart m.m.
Bistops Mellom Västergård. av 2 ³ $\frac{1}{4}$					<u>Putou Johansson</u>
				1	äker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	väg
					<u>Summa</u>
" " " av 2 ³ $\frac{5}{12}$					<u>Gädda Jansson.</u>
				8	äker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	väg
				20	"
					<u>Summa</u>
" " " av 2 ³ $\frac{1}{12}$					<u>Johan Augustsson.</u>
				21a	äker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				23a	" " " "
				30a	" " " "
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
R - r - e - a - l				V - ä - r - d - e					
	ämg och annan imp. och			före		efter		Beträdnads- värde	
äker	odlings-	duglig	höglänt	företagets		ulfrande			
	mark	mark	mark	per här	per ägarfigure	per här	per ägarfigure		
här	ar	här	ar	här	ar	här	ar	här	öre
32,5				1300	422 50	1600	520 -	97 50	
34,0				"	442 -	"	544 -	102 -	
26,0				"	338 -	"	416 -	78 -	
35,0				900	315 -	1450	507 50	192 50	
41,8				925	386 65	1450	606 10	219 45	
48,7				"	450 48	1450	706 15	255 87	
			0,50						
2 18,0			0,50		2354 63		3299 75	945 12	
08,0				1350	108 -	1600	128 -	20 -	
06,0				"	81 -	"	96 -	15 -	
04,0				"	54 -	"	64 -	10 -	
04,0				"	54 -	"	64 -	10 -	
04,5				"	60 75	"	72 -	11 25	
14,5				950	137 75	1450	210 25	72 50	
13,5				"	128 15	1450	195 75	67 50	
16,0				"	152 -	"	232 -	80 -	
19,5				"	185 25	"	282 75	97 50	
20,0				"	190 -	"	290 -	100 -	
62,5				1100	687 50	1300	812 50	125 -	
			057						
			078						
172,5			13,5		1838 50		2447 25	608 75	
10,0				1050	105 -	1300	130 -	25 -	
13,0				1000	130 -	1500	195 -	65 -	
03,2				1350	43 20	1600	51 20	8 -	
26,2					278 20		376 20	98 -	

1	2	3	4	5	6
Rästorps Mellom Västerg.	av 2 ²	$\frac{9}{72}$			Johan Augustsson.
				216	äker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				236	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				306	" " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				37	avlopp
					<u>Summa</u>
" " "	av 2 ²	$\frac{5}{288}$			Josefina Augustsson.
				22	äker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				29	" " " "
				36	" " " "
					<u>Summa</u>
" " "	av 2 ²	$\frac{55}{288}$			Otto Johansson.
				38	äker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
				42	" " " "
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	väg
				47	"
				48	avlopp
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73,5				1050	771 75	1300	955 50	183 75	
18,3				1000	183 -	1500	274 50	91 50	
21,5				"	215 -	"	322 50	107 50	
24,5				"	245 -	"	367 50	122 50	
21,3				"	213 -	"	319 50	106 50	
24,0				"	240 -	"	360 -	120 -	
25,0				"	250 -	"	375 -	125 -	
04,3				1350	58 05	1600	68 80	10 75	
06,0				"	81 -	"	96 -	15 -	
06,7				"	90 45	"	107 20	16 75	
09,5				"	128 25	"	152 -	23 75	
08,0				"	108 -	"	128 -	20 -	
06,2				"	83 70	"	99 20	15 50	
			02,0						
248,8			02,0		2667 20		3625 70	958 50	
12,5				1100	137 50	1350	168 75	31 25	
28,0				1000	280 -	1500	420 -	140 -	
07,5				1350	101 25	1600	120 -	18 75	
48,0					518 75		708 75	190 -	
43,5				1100	478 50	1350	587 25	108 75	
23,5				1050	246 75	1350	317 25	70 50	
112,0				1000	1120 -	1500	1680 -	560 -	
44,0				"	440 -	"	660 -	220 -	
52,0				"	520 -	"	780 -	260 -	
55,0				1350	742 50	1600	880 -	137 50	
21,0				"	283 50	"	336 -	52 50	
25,0				"	337 50	"	400 -	62 50	
			09,0						
			02,0						
			03,2						
376,0			14,2		4168 75		5640 50	1471 75	

1	2	3	4	5	6
Bistorp	6 ² avst				John A. Kristoffersson
				49	åker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				50	" " " "
				51	" " " "
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	väg
				60	avlopp
				61	"
	6 ¹ avst				Summa
"	6 ⁴ avs.				<u>O. Liljerschiöld, arr. Emil Svensson</u>
				62	åker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				63	" " " "
				64	" " " "
				65	" " " "
				66	" " " "
				67	" " " "
				68	" " " "
				69	" " " "
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	" " " "
					överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22,0				1050	231 -	1400	308 -	77 -	
215,0				1050	2257 50	1500	3225 -	967 50	
57,0				1100	627 -	1550	883 50	256 50	
55,5				"	610 50	"	860 25	249 75	
111,5				"	1226 50	"	1728 25	501 75	
06,0				850	51 -	1350	81 -	30 -	
103,5				1350	1397 25	1600	1656 -	258 75	
30,0				"	405 -	"	480 -	75 -	
37,5				"	506 25	1600	600 -	93 75	
73,5				"	992 25	"	1176 -	183 75	
			10,0						
			02,8						
			03,0						
711,5			158		8304 25		10998 -	2693 75	
108,5				950	1030 75	1500	1627 50	596 75	
44,0				1100	484 -	1550	682 -	198 -	
44,0				"	484 -	"	682 -	198 -	
46,0				"	506 -	"	713 -	207 -	
50,0				"	550 -	"	775 -	225 -	
49,0				1050	514 50	"	759 50	245 -	
47,5				"	498 75	"	736 25	237 50	
48,5				"	509 25	"	751 75	242 50	
52,0				"	546 -	"	806 -	260 -	
24,5				1350	330 75	1600	392 -	61 25	
24,0				"	324 -	"	384 -	60 -	
27,7				"	373 95	"	443 20	69 25	
27,0				"	364 50	"	432 -	67 50	
29,5				"	398 25	"	472 -	73 75	
25,8				1400	361 20	"	412 80	51 60	
648,0					7275 90		10069 -	2793 10	

1	2	3	4	5	6
					överfört
				77	äker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				78	" " " "
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	" " " "
				88	väg
				89	"
				90	avlopp
					Summa
Båstorp	6 ⁶	avst.			<u>John A. Andersson</u>
				91	äker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				92	" " " "
				93	" " " "
				94	" " " "
				95	väg
				96	avlopp
					Summa
"	6 ⁸	avst.			<u>J. Albert Johansson</u>
				97	äker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	" " " "
				102	" " " "
					överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6 54,0					7275 90		10069 -	2993 10	
26,5				1400	371 -	1600	424 -	53 -	
26,5				1450	384 25	"	424 -	39 75	
07,5				1550	116 25	"	120 -	3 75	
07,3				"	113 15	"	116 80	3 65	
09,0				"	139 50	"	144 -	4 50	
06,0				"	93 -	"	96 -	3 -	
03,8				"	58 90	"	60 80	1 90	
12,7				"	196 85	"	203 20	6 35	
11,7				"	181 35	"	187 20	5 85	
13,0				"	201 50	"	208 -	6 50	
13,0				"	201 50	"	208 -	6 50	
			05,8						
			14,7						
			09,5						
7 91,0			30,0		9333 15		12261 -	2927 85	
1 92,0				900	1728 -	1500	2880 -	1152 -	
3 20,0				1100	3520 -	1600	5120 -	1600 -	
2 06,5				1400	2891 -	"	3304 -	413 -	
53,5				1550	829 25	"	856 -	26 75	
			17,0						
			08,8						
7 72,0			25,8		8968 25		12160 -	3191 75	
91,0				900	819 -	1550	1410 50	591 50	
38,7				1100	425 70	1600	619 20	193 50	
54,5				"	597 30	"	868 80	271 50	
100,0				"	1100 -	"	1600 -	500 -	
95,0				"	1045 -	"	1520 -	475 -	
24,5				1400	343 -	"	392 -	49 -	
4 03,7					4330 -		6410 50	2080 50	

1	2	3	4	5	6
					översfört
				103	åker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				104	" " " "
				105	" " " "
				106	" " " "
				107	" " " "
				108	" " " "
				109	" " " "
				110	högl. mark
				111	väg.
				112	avlopp
				113	väg.
					<u>Summa</u>
Bästorp Östergården	4 ²	³ / ₈			<u>Hjalmar Johansson</u>
				114	åker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				115	" " " "
				116	" " " "
				117	" " " "
				118	" " " "
				119	" " " "
				120	" " " "
				121	" " " "
				122	" " " "
				123	" " " "
				124	" " " "
				125	" " " "
				126	" " " "
				127	" " " "
				128	" " " "
				129	" " " "
				130	väg
					<u>översföres</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4037					4330 -		6410 50	2080 50	
323				1400	452 20	1600	516 80	64 60	
630				1450	913 50	"	1008 -	94 50	
350				1500	525 -	"	560 -	35 -	
095				1550	147 25	"	152 -	4 75	
140				"	217 -	"	224 -	7 -	
615				"	953 25	"	984 -	30 75	
250				"	387 50	"	400	12 50	
			11,5						
			20,0						
			10,0						
			07,2						
6440			487		7925 70		10255 30	2329 60	
1160				950	1102 -	1600	1856 -	754 -	
160				1100	176 -	"	256 -	80 -	
168				"	184 80	"	268 80	84 -	
150				"	165 -	"	240 -	75 -	
130				"	143 -	"	208 -	65 -	
090				"	99 -	"	144 -	45 -	
220				"	242 -	"	352 -	110 -	
208				"	228 80	"	332 80	104 -	
328				1500	492 -	"	524 80	32 80	
188				"	282 -	"	300 80	18 80	
210				"	315 -	"	336 -	21 -	
178				"	267 -	"	284 80	17 80	
058				"	87 -	"	92 80	5 80	
108				"	162 -	"	172 80	10 80	
297				1550	460 35	"	475 20	14 85	
320				"	496 -	"	512 -	16 -	
			15,0						
3973			15,0		4901 95		6356 80	1454 85	

1	2	3	4	5	6
					örefält
				131	högl. mark
				132	avlopp
				133	väg
					Summa
Bästarps Östergården	4 ³	1/4			<u>Peter Thorsson</u>
				134	åker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				135	" " " "
				136	" " " "
				137	" " " "
				138	" " " "
				139	" " " "
				140	" " " "
				141	" " " "
				142	" " " "
				143	" " " "
				144	" " " "
				145	" " " "
				146	" " " "
				147	väg
				148	avlopp
					Summa
" "	4 ⁴	1/8			<u>Viktor Johansson</u>
				149	åker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				150	" " " "
				151	" " " "
				152	" " " "
				153	väg
				154	avlopp
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 97,3			15,0		4901 95		6356 80	1454 85	
			21,0						
			04,5						
			07,5						
3 97,3			48,0		4901 95		6356 80	1454 85	
55,0				950	522 50	1600	880 -	357 50	
61,5				1000	615 -	"	984 -	369 -	
27,0				1100	297 -	1600	432 -	135 -	
24,8				"	272 80	"	396 80	124 -	
24,0				"	264 -	"	384 -	120 -	
29,8				"	327 80	"	476 80	142 -	
27,5				1450	398 75	"	440 -	41 25	
23,0				"	333 50	"	368 -	34 50	
23,0				"	333 50	"	368 -	34 50	
25,0				"	362 50	"	400 -	37 50	
50,0				1550	775 -	"	800 -	25 -	
22,3				"	345 65	"	356 80	11 15	
20,5				"	317 75	"	328 -	10 25	
			13,4						
			05,6						
4 13,4			19,0		5165 75		6614 40	1448 65	
69,0				1100	759 -	1600	1104 -	345 -	
61,5				"	676 50	"	984 -	307 50	
50,5				1400	707 -	"	808 -	101 -	
33,5				1550	519 25	"	536 -	16 75	
			23,3						
			02,0						
2 14,5			25,3		2661 75		3432 -	770 25	

1	2	3	4	5	6
Bästorp Mellan Västerg.	2 ⁸	1/24			<u>Viktor Johansson</u>
				155	åker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				156	" " " "
				157	" " " "
				158	" " " "
				159	avlopp
					<u>Summa</u>
" " "	2 ⁷	1/12			<u>Edvin Karlsson</u>
				160	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
				161	" " " "
				162	" " " "
				163	dike
					<u>Summa</u>
Ryck					<u>Edvin Karlsson</u>
				164	åker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
				165	" " " "
					<u>Summa</u>
Ramstorp	2 ¹⁷	17/96			<u>John Johansson</u>
				166	åker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
					<u>Summa</u>
"	2 ¹⁰	1/48			<u>John Johansson</u>
				167	åker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28,5				1050	1299 25	1600	456 -	156 75	
40,0				1100	440 -	"	640 -	200 -	
31,0				1400	434 -	"	496 -	62 -	
15,0				1550	232 50	"	240 -	7 50	
			01,0						
114,5			01,0		1405 75		1832 -	426 25	
55,0				1100	605 -	1600	880 -	275 -	
60,0				1450	870 -	"	960 -	90 -	
06,0				1550	93 -	"	96 -	3 -	
			02,0						
121,0			02,0		1568 -		1936 -	368 -	
42,8				1100	470 80	1600	684 80	214 -	
25,2				1450	365 40	"	403 20	37 80	
68,0					836 20		1088 -	251 80	
16,7				1200	200 40	1600	267 20	66 80	
16,7					200 40		267 20	66 80	
68,0				1200	816 -	1600	1088 -	272 -	
68,0					816 -		1088 -	272 -	

1	2	3	4	5	6
					<u>Sammandrag</u>
Bästarp Mellom Västergården	av 2 ³	1/4			Anton Johansson
" " "	av 2 ³	5/72			Gädda Jansson
" " "	av 2 ³	1/72			Johan Augustsson
" " "	av 2 ²	9/72			" "
" " "	av 2 ²	5/72			Josefine Augustsson
" " "	av 2 ²	55/288			Otto Johansson
Bästarp	6 ²	avst.			John A. Kristofferson
" "	6 ⁴	avst.			O. Lilfrenschöld, av: Emil Jönsson
" "	6 ⁶	avst.			John A. Andersson
" "	6 ⁸	avst.			J. Albert Johansson
Bästarp Östergården	4 ²	3/8			Hjalmar Johansson
" " "	4 ³	1/4			Artur Thorsen
" " "	4 ⁴	1/8			Viktor Johansson
Bästarp Mellom Västerg.	2 ⁸	1/24			" "
" " "	2 ⁷	1/12			Edvin Karlsson
Ryk		tak			" "
Ranstop	2 ¹⁷	1/96			John Johansson
" "	2 ¹⁰	1/48			" "
					<u>Summa</u>

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Båstorp, Ryk och Ramstorp i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Reg. nr.	Man- tal.	Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g a r .								Summa ersätt- ning	
			för markupplå- telse				för intrång.					
			m ²	à öre	kr.	ö.	m ³	à kr	kr.	ö.	kr.	ö.
3 av 2	5/72	Båstorp Mellom Västerg. Gerda Jansson	330	10,00	33	00	190	0,40	76	00	109	00
3 av 2	1/72	Båstorp Mellom Västerg. Johan Augustsson					210	0,40	84	-	84	-
2 av 2	9/72	Båstorp Mellom Västerg. Johan Augustsson	205	10,50	20	75	175	0,40	70	-	90	75
2 av 2	⁵⁵ 288	Båstop Mellom Västerg. Josefina Augustsson	130	11,-	14	30	115	0,40	46	-	60	30
2 av 2	⁵⁵ 288	Båstorp Mellom Västerg. Otto Johansson	225	10,75	24	18	200	0,40	80	-	104	18
2 6	avst.	Båstopp, John A. Kristof- fersson	275	10,50	28	88						
4 6	avst.	Båstorp, O. Silverschild	425	11,-	46	75	700	"	280	-	355	63
6 6 8 6 2 4		arr. Emil Svensson	225	11,-	24	75						
6 6 8 6 2 4	avst.	Båstorp, John A. Andersson	300	10,50	31	50	530	"	212	-	268	25
6 6 8 6 2 4	"	" J. Albert Johansson	480	11,-	52	80	630	"	252	-	304	80
6 6 8 6 2 4	"	" J. Albert Johansson	525	11,-	57	75	750	"	300	-	357	75
3 4	3/8	Båstorp Östergården Hjalmar Johansson	325	9,50	30	88						
3 4			185	11,-	20	35	580	"	232	-	283	23
4 4 8 2	1/4	Båstorp Östergården Artur Thorsson	160	9,75	15	60						
4 4 8 2			160	11,-	17	60	330	"	132	-	165	20
4 4 8 2	1/8	Båstorp Östergården Viktor Johansson	180	11,-	19	80	180	"	72	-	91	80
4 4 8 2	1/24	Båstorp Mellom Västerg. Viktor Johansson	115	10,75	12	36	110	"	44	-	56	36
S u m m a					451	25			1880	-	2331	25

Båstorp den 27 mars 1931..

P. Karlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Båstorp, Ryk och Ramstorp i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

läge.	längd i me- ter.	Arbete, jordart m.m.	an- tal	à kro- nor	Kost- nad kr. ö.	Summa kostnad kr. ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Avloppssträckan A-B-C-D.</u>				
0 + 60-2+10	270	Lera	kubm. 380	0,80		304 00
2+10-2+90	80	"	" 100	"		80 -
2+90-4	110	"	" 200	"		160 -
4 - 5+35	135	"	" 330	"		264 -
5+40-6+10	70	"	" 260	0,90		234 -
6+10-8	190	"	" 520	"		468 -
8 - 10	200	"	" 650	"		585 -
10-11+90	190	"	" 620	"		558 -
11+90-12+60	70	"	" 340	"	316 00	
		stenmur att bortskaffa.	70	1,-	70 -	386 -
12+60-14	140	Lera	" 520	0,80		416 -
14-15+60	160	"	" 520	"		416 -
			4510			3871 -
Ombyggnad av vägtrumorna vid: 2+45m., 3+65m. och 5+12m. med 1,0 m brett och 0,8m. högt genomlopp samt 3 ms. längd, enligt typritning						
			st. 3	225		675 -
Ombyggnad av trumman för vägen vid 6+70m. = föregående men 4 m. lång						
			st. 1	270		270 -
Ombyggnad av vägtrumman vid 10+30m. 0,8x0,8x4m., enligt typritning						
			st. 1	240		240 -
Ombyggnad av vägtrumman vid 11+38m. 0,8x0,8x3m. enligt typritning						
			st. 1	200		200 -
Ombyggnad av vägtrumorna vid 13+65m., 14+20m. och 14+75m. 0,6x0,6x3m. enligt ritning						
			st. 3	180		540 -
						5796 -
Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden						2232 67
överföres						8028 67

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört				8028 67
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10				
		% av arbetskostnaden				571 33
		Summa				8600 -
		Avloppssträckorna B-D, D-E-F och F-G.				
B-D	16-16+85	85 m. Lera	kubm. 190	0,80	152 -	
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden			98 58	250 58
D-E		Ledning av 22,5 cm. (9") cementrör, material, transport, grävning, läggning och jordpåfyllning	1m. 5	5,-	25 -	
		Stensättning vid rörmynningen till minst 0,6m. höjd och 4m. längd	1m. 4	8,-	32 -	
		Brunn vid E av cementrör -45cm. (18") med lock av tjärad plank eller betong	1	50	50 -	107 -
E-F		Ledning av 15 cm. (6") cementrör, och material, transport, anläggning	1m. 125	3	375 -	
		Brunnar = den vid E	st. 2	50	100 -	475 -
E-G		Ledning av 15 cm. (6") cementrör material, transport och anläggning	1m. 95	3	285 -	
		Ledning av 10 cm. (4") cementrör material, transport o anläggning	1m. 56	2,35	131 50	
		Brunnar = den vid E	st. 2	50	100 -	516 50
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av arbets- och materialkostnaden				120 92
				S u m m a		1470 -
		S a m m a n d r a g.				
		Avloppssträckan A-B-C				8600 -
		Avloppssträckorna B-D, D-E, E-F och E-G				1470 -
		summa kronor				10070 -

Båstorp den 27 mars 1931.

P. H. Carlsson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				279 87
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	50	0,03	1 50	2 50
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2	5 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0.6	2,50	1 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 0.7 m ² sektion på	0.3	0.18	05	
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.4	4,00	5 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			35	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			7 74	15 24
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	3	3	9 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	3	3	9 —	
		c) ~~för grundförstärkning~~ för slambunn			1 50	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		19 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	288	0,01		2 88
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp	29	0,25	7 25	8 75
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		— —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		— —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	0.5	12,00		6 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				375 74
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 33 ar ägofigurer	170	0.07	11 90	
		har 56,77 0.14			7 94	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			26 84	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 84	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	288	0,02	5 76	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	36 85
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0.6	5,00	3 —	
		ändring av befintligt avlopp	1.4	6,00	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			9 —	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			10 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.	1	3,00	3 —	
		tvärsektions- och broritningar		5,00	—	33 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	39	0,55		21 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				92 20
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			24 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			50 —	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. 13,5 dagar a 5.-			67 50	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Utlästa från Ranningskontoret			15 —	
		Summa kronor				157 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				375 74
		Lösen för kopior och avskrift				92 20
		Övriga förrättningskostnader				157 30
		Summa kronor				625 24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Göteborg

den 25 juni 1931

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

John Andersson

Hjalmar Johansson

Kronor 557,74 kvitteras:

Hjalmar Johansson

den

7-7

1931

W. Carlsson