



Akt nr:

P-E1a-1335

AU\$P-E1a-1335

Inkom den
27 DEC. 1933

Västerbottens länsstyrelse

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P 2*1335

F ö r s l a g

till avloppsdiken för torrläggning av
mark tillhörande hemmanet F A G E R-
H U L T i Dals-Eds socken, Älvsborgs
län.

1932.

Innehåller 39 pag. sidor.
Hitt hön 28. ritningar.

Förelag

till

avloppsediken för torrläggning av mark tillhörande hemmanet

F A G E R H U L T


i Dals-Eds socken, Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll fört vid sammanträdet under styreförättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark Fickhöra och hemmanet Fagerhult i Dals-Eds socken, Mösborgs län.

§ 1.

Den 5 oktober 1932 klockan 11 f.m. i Fagerhult.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt Hjalmar Karlsson i Kärslätt och C. W. Petersson i Nyböle, gode män.

Föghanden till förrättningen:
Apotekaren Anders Jöholm ombud enl. fullmakt (bil. F) för Anna Jöholm ägare till Fagerhult 1^o och 1²

Övriga sakägare:

Georg Johansson delägare i Fagerhult 1³

J. A. Eugkvist ägare till " " 1⁴

Anders Magnusson " " " 1⁵ och 1⁶

Erik Eriksson " " " avs. Öndland 1⁷

Kennig Karlsson arendator av Fagerhult 1⁸ och 1⁹.

§ 2.

Ausökningsmen till förrättningen samt Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet (bil. A resp. B)

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg de till upptagande föreslagna avloppen avvägts, sektionerats och jordunder-

sökte, varjämte en nivåkarta upprättats
öfver den av väten besvärade marken.
Plan- och profilritningarna företeddes i
koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Georg Johansson och Anders Magnusson
uttalade en önskan om att få förena sig med
Sökauden om företaget. Lärskild handling
härin upprättades och undertecknades, var-
jämte föreningen utsordades medelst syne-
männens påskrift (bil. E)

§ 5.

Sökaudens ombud och de som före-
nat sig med Sökauden om företaget på-
yrkade upptagande av följande avlopps-
sträckorna 0 - 3 + 74, 4 - 10 + 52, 11 - 14 + 43 och
20 - 20 + 95 till sådana dimensioner att möjlighet
beredes för torrläggning av den av av-
loppen beroende marken till ändamåls-
enligt djup, ~~samt att~~ Kostnaden för arbe-
tet i fråga borde fördelas enligt lag.

§ 6.

Samband med avloppens upp-
tagande erfordras ombyggnad av 3 st.
broar av trä öfver avloppen, nämligen vid
1 + 90, 9 + 40 och 14 + 40. Kostnaden för ombygg-
naden borde åvila företaget.

§ 7.

För mark som åtgår till avloppens
vidgning yrkades ingen ersättning. Er-
sättning ansågs däremot böra utgå för det
intrång, som uppstår genom dikesjordens
uppläggning vid sidan om avloppet ^{da} där
den i anspråk tagna marken utgöres av

åker eller äng.

§ 8.

Sedan styremännen företagit te-
siktning och värdering av den i företaget
inräende marken upplästes dagens pro-
tokoll, varvid tillkännagavs, att nytt sam-
manträde i ärendet komme att hållas å
tid och plats, varom kungörelse komme
att utfärdas på sätt vattenlagen därom
stadgar.

Fägerhult den 5 oktober 1932

Wald Öjers

O. J. Petersen

Hjalmar Carlsson

§ 9.

Den 20 december 1932 klockan 10 f. m. i Fägerhult
Närvarande: Förestående styremän samt
följande intressenter:

Apotekaren Anders Sjöholm

J. A. Rugkvist

Anders Magnusson

Henning Karlsson

§ 10.

Det sedan föregående sammanträdet
upprättade förslaget framlades och demonst-
rerades, varvid värderingslängd, kostnads-
förslag, ersättningslängd och kostnads-
fördelningslängd upplästes i hundsak-
liga delar.

§ 11

Meddelades styremännens utlä-
tande (bil. G.)

§ 12.

Att förvara till företaget hörande hand-

långar utsågs sjuemännen lantbrukaren
J. A. Rugkrist, Fagerhult pr Tingvalla.

§ 13.

På intressenters begäran företogs val av
styrelse för företaget. Till styrelse utsågos
apotekaren Anders Ljöholm, Box 918, Malmö 7.
och lantbrukaren J. A. Rugkrist Fagerhult pr.
Tingvalla med den förstnämnde såsom ord-
förande och kassör.

§ 14.

Lantliga närvarande intressenter förkla-
rade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag
från statens avdrickningsanslag. Fick de med
företagets utförande förerade kostnaderna
och uppdrogo åt den valda arbetsstyrelsen
att fick vederbörande myndighet ingiva an-
sökan här om.

§ 15.

Eftersom besvärshänvisning meddelats
och som ingen vid Fickfrågan hade något
ytterligare att Fick protokollet uppföra för-
klarades förväntningen avslutad.

Fagerhult den 20 december 1932

Rwaldörens

C. H. Petersen

Hjalmar Carlsson

LÄNSSTYRELSEN
1
Älvsborgs län

Bil. B.

Landskansliet

N:o 4 pag. 121
Ass. D 1931

R e s o l u t i o n

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen förordnar Länsstyrelsen härigenom, att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar skola i laga ordning verkställas av lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg. - Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 19 februari 1931.

Axel von Sneidern

E. Gunnar Hellström

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Rwald Öjefors

A.O. 4. pag. 121.
Pro. D. 19 31.



Bil. A

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för
behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn
för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad
mark tillhörande hemmanet Fagerhult i Dals-Eds socken av ~~Älvsborgs~~ ^{Älvsborgs} län.

Företaget förmenas beröra följande ägare: Anna Sjöholm och
~~Anna Sjöholm~~ I. A. Engqvist

Fagerhult pr Ed den. 8 Juli 1930.

Anna Sjöholm

K u n g ö r e l s e

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Fagerhult i Dals-Eds socken, Alvsborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde hos arrendatorn Henning Karlsson i Fagerhult onsdagen den 5 oktober 1932 klockan 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 13 september 1932.

Rwald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag avsänts till pastors-ämbetet i Dals-Eds församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 13 september 1932.

Rwald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Tidning för tisdagen den 20 september 1932, betygar

Rwald Öjefors

K u n g ö r e l s e

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Fagerhult i Dals-Eds socken, Älvsborgs län, kommer ånyo att handläggas vid sammanträde hos arrendatorn Henning Karlsson i Fagerhult tisdagen den 20 december 1932 klockan 10 f.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 26 november 1932.

Rwald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetet i Dals-Eds församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar
Göteborg den 28 november 1932

Rwald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Tidning för lördagen den 3 december 1932, betygar

Rwald Öjefors

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos arrendatorn Henning Karlsson i Fagerhult onsdagen den 5 oktober 1932 klockan 11 f.m. vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Hjalmar Karlsson	Kårslätt	<u>Ed.</u>
Nämndemannen	Elof Johansson	Högen	<u>Hökedalen</u>
Fru	Anna Sjöholm	Apoteket Gripen	<u>Malmö</u>
Lantbrukaren	Johan Johansson	Fagerhult	<u>Ed</u>
"	J. A. Engkvist	"	"
"	Anders Magnusson	"	"
"	Henning Karlsson	"	"
Skogvaktaren	Gustaf Dahlson		<u>Karlsborg</u>
Fru	Anna Engkvist		<u>Ed</u>
"	Elisabet Stålnér	Äng	"
Fröken	Ester Harnell		<u>Skåpafors</u>

Göteborg den 13 september 1932.

Kward Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos arrendatorn Henning Karlsson i Fagerhult tisdagen den 20 december 1932 klockan 10 f. m. , vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Herr	Einar Johansson	Fagerhult	<u>Ed</u> f.v.b.
"	Ivan Johansson	"	" "
Fröken	Emelia Johansson	"	" "
Fru	Beda Olssen	"	" "
"	Tora Gabrielsson	Båsen, Fintorp	<u>Åmål</u>
Herr	Hjalmar Johansson	Kungsgatan 24	<u>Säffle</u>

Göteborg den 3 december 1932.

Kward Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Bil. E.

Med sökanden till den förväntning
som avser tomläggning av mark till-
hörande hemmanet Fagerhult i Dals-
eds socken, förena sig under tecknade
— jämligt bestämmelsema i 10 kap. 58 §
vattenlagen — under yrkande att avlop-
pen upptagas i sådan utsträckning samt
givas sådana dimensioner att möjlighet
beredes för tomläggning av vår av avlop-
pen beroende odlade mark.

Fagerhult den 5 oktober 1932.

Georg Johansson

Anders Magnusson

Förstående förening nitordas

Rwald öjefors

C. V. Petersen

Hjalmar Carlsson

Bil. F.

Fullmakt för apotekare And. Jönsen, att omminstana göra vid
sympförädlning ent. 10 par. vattenlagen för turlagning af mark tillhörig
hemmanet Fagelhuset i Dals län i södra Århus län den 5^{te} oktober 1932
och eventuellt följande sammantiden i ärendet, kallande jag för git-
liga ombudets lagliga åtgärder.

Malmö den 4 oktober 1932.

Anna Jönsen

Bevisnas

Margit Elmhed

Bertil J. Persson.

Uttåtande

avgivet vid skueförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Fagerhult i Dals-Eds socken, Ålvsborgs län.

Företagets läge och omfattning.

Det för avdikning ifrågasatta markområdet är beläget c:a 2 km norr om Tjugvalla station vid Dalslands järnväg. Vattnet från området avledes i första hand till Kstjärn, varifrån det vidare avrinner till sjöarna Vångsjön, Grann, Trög och Laxsjön. Avdikningsområdet tillhör således Uppenussälvens nederbördsområde ^{nr 131}/sektion 6, Nedom Selången från och med Bengtsbrohöljen till Väneren.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras uppgrävning av 1584 meter avloppsdikey samt omläggning av 3 st. broar av trä. Avloppen äro till läge och sträckning å hithörande nivåkarta utmärkta medelst trene jämntlöpande röda linjer samt betecknade med A-B, C-D, E-F och G-H.

Den mark, som för sin torrläggning avses beredas båtad genom de föreslagna arbetenas utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta. Å hithörande ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil. 1) framgår, att arealen utgöres av 14.514 hektar åker samt 5.335 hektar annan mark.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m. m.

Storleken av nederbördsområdet för de

olika avloppssträckorna har bestämts med ledning av generalstatens karta i skalan 1:100000. Nederbördsområdets storlek, avrinningsintensiteten, framrinnande vattenmängd m. m. för olika avloppssträckor framgå av nedanstående tabell.

Avloppssträcka	Nederbördsområde km ²	Avrinning sek. liter per km ²		Vattenmängd km/sek.		Bot- ten- lut- ning	Bot- ten- bredd m	Slänt lut- ning	Vattendjup i meter	
		max	med	max	med				max	med
A-B	4.7	150	12	0.7	0.06	1:1000	0.50	1:1.25	0.85	0.30
C-D	3.0	150	12	0.45	0.036	1:1000	0.30	1:1.25	0.80	0.27
E-F	2.4	150	12	0.36	0.03	1:1000	0.30	1:1.25	0.70	0.25
G-H	0.3	150	12	-	-	0.5:1000	0.30	1:4	-	-

Avloppens dimensioner är bestämda med ledning av de beräknade vattenmängderna samt med hänsyn till sökandens och med sökanden likställdas yrkanden, markens torrlägningsbehov, jordmåns beskaffenhet m. fl. omständigheter. Dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av tillhörande profil- och sektionsritningar.

Broar.

I samband med företags utförande skola broar av Frä byggas vid 1+90, 9+40 och 14+40. Broarna skola utföras i överensstämmelse med upprättad typritning.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företags utförande tillskrudas den vattenskadade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen. Tygmännen hava åsatt varje i företags ingående ägor en viss värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter värdet för företags utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfa-

renheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrläggningsgrad. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1).

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande framgår av hithörande kostnadsförslag (bil. 2).

Kostnadernas fördelning.

Författlig förgrening å avloppen hava givit anledning undersöka, hurvida sådan jämkning i deltagningsskyldigheten behövs vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit vid handen att den av avloppssträckorna A-B, C-D och E-F ^{direkt} berörande marken behåller lägre relativ egen torrläggningskostnad, därest området bekostar uppstagnad av nämnda avloppssträckor, än om området med båtnaden såsom fördelningsgrund deltar i kostnaden för utförandet av hela företaget. Vid detta förhållande skall samfälligheten uppdelas i tre nio avdelningar AF och GH, inom vilka avdelningar kostnaden skall fördelas i förhållande till den uppskattade båtnaden. Omfattningen av varje avdelning samt resultatet av fördelningen framgår av hithörande kostnadsfördelningslängd (bil. 4). I denna längd finnes deltagningsskyldigheten för varje fastighet jämväl uttryckt

medelst procenttal.

Ersättningar.

Tamtliga markägare längs avloppen hava avsat sig alla anspråk på ersättning för mark, som åtgår till avloppens vidgning. Styremännen anse någon olägenhet härav icke vara att förvänta, varför bestämmes, att sådan ersättning icke skall utgå.

För det intrång, som orsakas genom ochaktningssakernas uppläggning vid sidan om avloppen skall ersättning utgå då den i anspråk tagna marken utgöres av åker eller äng. Ersättningen är beräknad efter ett pris av 25 öre för varje kubikmeter av den uppschaktade massan.

Den till varje fastighet utgående ersättningen återfinnes i bifogad ersättningslängd (bil. 3)
Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola fördelas efter enahanda grunder, som bestämts för desamma upptagande och således efter de procenttal, som återfinnes i den upprättade kostnadsfördelingslängden (bil. 4). Underhållet av i företaget ingående broar skall emellertid efter företgets godkännande övergå till resp. broägare.

Företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmas styremännen:

att företaget, därest sökanden eller de, som förordat sig med sökanden om företaget, vilja fullfölja detsamma skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,

att uppschaktade massor ej få läggas närmare

- man nämna det nya avloppets kanter än
1.0 meter samt att jordvallarna skola hava
en inre sidolutning av minst 1:1,
att öppningar med sidolutning av minst 1:1
skola anordnas genom jordvallarna
vid tillstötande öppna diken, vid svackor
i markytan samt för öfrigt på minst var
400 meter, så att ytvattnet må fritt kunna
avrinna,
att arbetet med företagets utförande bör
utlämnas på entreprenad åt där för lämp-
lig person,
att arbetet, vilket må påbörjas så snart detta
utlåtande vunnit laga kraft, skall vara
avslutat och godkänt senast den 31 decem-
ber 1936 och
att arbetet bör avsynas av lantbruksingenjör,
Besvärshänsiining.

Den, som vill anföra besvär över styremän-
nens vid denna förrättning och i detta ut-
låtande meddelade beslut, ingive inom sek-
tis dagar från nedanskivna dag i Tre
exemplar sina till Västerbygdens vatten-
stol, Vänerborg, stämda besvär. Tid besvä-
rens ingivande skola bestämmelserna i 11
kap. 85 § vattenlagen lända till efterrättelse.

Fagerhult den 20 december 1932.

Waldöjefors

O. W. Petersen

Hjalmar Carlsson

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
-------------------	---------------------	--------	----------------------	--------------------------

Dals-Eds 44

Fagerhult

19

1/128

Anders Magnusson

1 åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera

2 " " " "

3 " " " "

4 " " " "

5 " " " "

6 " " " "

7 betesmark

8 åker, >0.7 m. torvjord

0.90

9 " " " "

0.95

10 betesmark

11 avlopp.

32 åker, 0.7 m. torvjord på lera

33 " " " "

34 " " >0.7 m " "

0.40 (0.75)

35 betesmark

36 landvinning

36a tjärn

Summa

Fagerhult

18

3/128

Anders Magnusson

12 odlingsmark, 0.30-0.40 m. mylla på lera

13 åker, 0.30-0.40 m. mylla på lera

0.90

14 " " " "

0.90

15 " " 0.40-0.50 m. toromylla på lera

0.65

16 " " >0.7 m. torvjord

0.70

17 " " " "

0.80

18 " " 0.25-0.30 m. mylla på lera

0.90

19 " " " "

0.60

20 " " " "

0.75

Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01.4							650	9	10	800	11	20	2	10	150
	02.4							"	15	60	"	19	20	3	60	
	03.5							"	22	75	"	28	-	5	25	
	03.6							"	23	40	"	28	80	5	40	
	04.0							"	26	-	"	22	-	6	-	
	04.5							"	29	25	"	36	-	6	75	
					01.2			250	3	-	300	3	60	60	50	
	07.2							350	25	20	500	36	-	10	80	50
	04.7							450	21	15	500	23	50	2	35	50
					02.0			290	5	80	300	6	-	20	10	
						06.7										
	02.0							750	15	-	800	16	-	1	-	50
	05.0							700	35	-	"	40	-	5	-	100
	01.1							300	3	30	(800) 600	6	60	3	30	200
					01.2			50	60	100	1	20	60	50		
					01.0			-			50	50	50	50	50	
						07.5										
	39.4				05.4	14.2		235	15		288	60	53	45		
					89.0			100	89	-	(800) 650	578	50	489	50	50
	10.0							800	80	-	900	90	-	10	-	100
	11.5							"	92	-	"	103	50	11	50	
	14.0							600	84	-	"	126	-	42	-	200
	11.0							550	60	50	800	88	-	27	50	50
	08.5							"	46	75	"	68	-	21	25	100
	09.2							750	69	-	900	82	80	13	80	150
	14.0							550	77	-	"	126	-	49	-	200
	04.0							650	26	-	"	36	-	10	-	100
	82.2				89.0			624	25		1298	80	674	55		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				Överfört	
			21	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera	0.65
			22	" , >0.7 m. torvjord	
			23	" , " "	
			24	" , " "	
			25	impediment	
			26	åker, >0.7 m. torvjord	
			27	" , " "	
			28	" , " "	0.45 (0.90)
			29	betesmark	
			30	landvinning	
			30a	tjärn	
			31	avlapp.	
				<u>Summa.</u>	
II	110	51/256		<u>Anna Ljoholm.</u>	
			37	betesmark	
			38	"	
			39	"	
			40	landvinning	
			40a	tjärn	
			41	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera	0.65
			42	" , " "	0.90
			43	" , 0.30-0.40 m. " , stubb	
			81	" , 0.50-0.70 m. torvjord på lera	0.75
			82	" , >0.7 m. " "	0.67
			83	betesmark	
			84	väg	
			85	åker, >0.7 m. torvjord	0.75
			86	" , " "	0.60
			87	" , " "	0.55
				Överföres	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	82.2		89.0						624	25		1298	80		674	55
	01.7							600	10	20	900	15	30		5	10
	01.7							200	3	40	(800) 600	10	20		6	80
	01.6							"	3	20	(800) 600	9	60		6	40
	02.6							"	5	20	(800) 600	15	60		10	40
						04.0					(800)					
	02.2							200	4	40	600	13	20		8	80
	03.5							300	10	50	(800) 650	22	75		12	25
	04.0							350	14	-	(800) 700	28	-		14	-
				18.0				50	9	-	100	18	-		9	-
				18.2							50	9	10		9	10
						80.0										
						04.0										
99.5	89.0			36.2		88.0			684	15		1440	55		756	40
				33.5				50	16	75	100	33	50		16	75
				03.1				"	1	55	"	3	10		1	55
				13.0				"	6	50	"	13	-		6	50
				20.0							50	10	-		10	-
						61.0										
52.0								650	338	-	900	468	-		130	-
14.5								800	116	-	"	130	50		14	50
06.3								750	47	25	800	50	40		3	15
09.7								600	58	20	900	87	30		29	10
08.2								550	45	10	800	65	60		20	50
				02.0				50	1	-	100	2	-		1	-
						02.5										
18.0								550	99	-	800	144	-		45	-
07.0								450	31	50	"	56	-		24	50
06.5								350	22	75	"	52	-		29	25
122.2				71.6		63.5			783	60		1115	40		331	80

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				Överfält	
			88	åker, > 0.7 m. torvjord	1.57
			89	" " "	0.85
			90	" " "	0.90
			91	" " "	0.95
			92	" " "	0.90
			93	" " "	0.88
			94	odlingsmark, > 0.7 m. torvjord	1.60
			95	" " "	1.54
			96	åker, > 0.7 m. torvjord	0.95
			97	" " "	0.95
			98	" " "	0.95
			99	" " "	0.72
			100	impediment	
			101	åker, > 0.7 m. torvjord	0.95
			102	odlingsmark, > 0.7 m. torvjord	0.38
			103	åker, > 0.7 m. torvjord	0.62
			104	odlingsmark, > 0.7 m. torvjord	0.55
			105	betesmark	
			105a	"	
			106	Åkemark	
			107	odlingsmark, > 0.7 m. torvjord	0.67
			108	" " "	0.95
			109	åker, > 0.7 m. torvjord	0.95
			110	" " "	0.67
			111	" " "	0.80
			112	" " "	0.85
			113	" " "	0.60
			114	" " "	0.65
			115	" " "	0.65
			116	" " "	0.70
				Överföres	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	22.2					71.6		63.5			783 60			1115 40	331 80	
	05.0								350	17 50	800	40 -		22 50		
	05.7								700	39 90	"	45 60		5 70		
	09.5								725	68 88	"	76 -		7 12		
	11.0								760	82 50	"	88 -		5 50		
	15.2								700	106 40	"	121 60		15 20		
	22.0								650	143 -	"	176 -		33 -		
			15.0						200	30 -	400	60 -		30 -		
			16.0						150	24 -	(400) 350	56 -		32 -		
	37.3								700	261 10	800	298 40		37 30		
	03.8								750	28 50	"	30 40		1 90		
	10.5								"	78 75	"	84 -		5 25		
	26.5								600	159 -	"	212 -		53 -		
							00.6									
	18.5								650	120 25	800	148 -		27 75		
			06.0						150	9 -	500	30 -		21 -		
	27.5								375	103 13	700	192 50		89 37		
			06.5						150	9 75	400	26 -		16 25		
					37.5				50	78 75	100	37 50		18 75		
					42.0				"	21 -	200	84 -		63 -		
					15.0				100	15 -	150	22 50		7 50		
			13.5						250	33 75	400	54 -		20 25		
			11.0						350	38 50	"	44 -		5 50		
	73.5								450	330 75	500	367 50		36 75		
	52.5								350	183 75	600	315 -		131 25		
1	25.0								550	687 50	700	875 -		187 50		
	32.5								"	178 75	750	243 75		65 -		
	35.0								450	157 50	"	262 50		105 -		
	33.5								500	167 50	800	268 -		100 50		
	33.5								"	167 50	"	268 -		100 50		
	18.5								600	111. -	"	148 -		37 -		
7	18.7	68.0	1	66.1		64.1				4176 51		5789 65		1613 14		
	1 87													789 25		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				Överfört	
			117	åker, > 0.7 m. torvjord	0.75
			118	" , 0.30-0.40 m. mylla på lerbl. sand.	
			119	" , > 0.7 m. torvjord	0.85
			120	" , " "	0.68
			121	Fjörn	0.75
			122	väg	
			123	avlopp	
			124	avlopp	
				~~Summa~~	
				<u>Summa</u>	
Fagerhult	112	141543 1629952		Anna Ljöholm	
			44	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera	
			45	" , " " "	
			46	" , " " "	
			47	betesmark	
			48	"	
			49	"	
			50	"	
			51	"	
			52	"	
			52a	"	
			53	landvinning	
			54	"	
			54a	fjörn	
			55	avlopp	
			56	åker, 0.2 m. torvjord på lera	0.80
			57	" , > 0.7 m. "	0.80
			58	" , 0.30-0.40 m. mylla på lera.	0.87
			59	" , > 0.7 m. torvjord	0.85
			60	" " "	0.75
				Överföres	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
7	18.7	68.0	1	66.1		64.1		4176	51		5789	65		1613	14	
	14.2							600	85	20	800	113	60	28	40	
	16.3							800	130	40	900	146	70	16	30	
	37.5							500	187	50	800	300	-	112	50	
	51.5							600	309	-	"	412	-	103	-	
						28.0										
						01.7										
						13.5										
						05.3										
8	38.2	68.0	1	66.1	1	12.6		4888	61		6761	95		1873	34	
	13.0							400	52	-	900	117	-	65	-	
	05.7							"	22	80	"	51	30	28	50	
	14.7							750	110	25	"	132	30	22	05	
				08.0				150	12	-	200	16	-	4	-	
				27.5				100	27	50	"	55	-	27	50	
				03.0				150	4	50	"	6	-	1	50	
				14.2				75	10	65	100	14	20	3	55	
				17.3				50	8	65	"	17	30	8	65	
				14.0				"	7	-	"	14	-	7	-	
				15.0				75	11	25	"	15	-	3	75	
				01.0							50		50		50	
				25.0							"	12	50	12	50	
						1	68.0									
						01.2										
	31.0							700	217	-	800	248	-	31	-	
	16.0							"	112	-	"	128	-	16	-	
	14.5							800	116	-	900	130	50	14	50	
	21.3							700	149	10	800	170	40	21	30	
	37.5							650	243	75	"	300	-	56	25	
1	53.7			1	25.0	1	69.2	1104	45		1428	00		323	55	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				Överfört	
			61	åker, > 0.7 m. torvjord	✓
			62	" " "	✓
			63	" " "	✓
			64	" " "	✓
			65	" " "	✓
			66	" 0.4/0.50 m. torvjord på lera	✓
			67	" " "	✓
			68	" " "	✓
			69	" " "	✓
			70	" > 0.7 m. torvjord	✓
			71	" " "	✓
			72	" 0.30 - 0.40 m. mylla på lera	✓
			73	" " "	✓
			74	" " "	✓
			75	" " "	✓
			76	" " "	✓
			77	" " "	0.65
			78	" 0.60 - 0.70 m. torvjord	0.65
			79	" > 0.7 m. torvjord	0.85
			80	avlopp	
				Summa	
Fagerhult	11 ^{II}	51/256		J. A. Ljungkvist	
			125	åker, > 0.7 m. torvjord	0.80
			126	" " "	0.80
			127	väg	
			128	avlopp	
				Summa	
	113	8571 203744		Johan Johanssonens barn	
			129	betesmark	
			130	"	
				Överföres	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	53.7			1	25.0	1	69.2		1	104 45		1	428 -		323 55	
	03.8							350	13	30	500	19	-		5 70	
	06.8							550	37	40	800	54	40		17 -	
	05.0							"	27	50	"	40	-		12 50	
	08.5							450	38	25	"	68	-		29 75	
	09.0							350	31	50	"	72	-		40 50	
	15.0							750	112	50	"	120	-		7 50	
	05.7							700	39	90	"	45	60		5 70	
	08.0							500	40	-	"	64	-		24 -	
	06.0							450	27	-	"	48	-		21 -	
	03.2							425	13	60	"	25	60		12 -	
	13.8							"	58	65	"	110	40		51 75	
	10.5							750	78	75	900	94	50		15 75	
	06.8							"	51	-	"	61	20		10 20	
	05.5							425	23	27	"	49	50		26 13	
	04.2							"	17	85	"	37	80		19 95	
	06.5							750	48	75	"	58	50		9 75	
	19.0							600	114	-	"	171	-		57 -	
	06.2							"	37	20	"	55	80		18 60	
	23.5							"	141	-	800	188	-		47 -	
							03.0									
3	20.7			1	25.0	1	72.2		2	055 97		2	811 30		755 33	
	09.7							600	58	20	800	77	60		19 40	
	21.3							"	127	80	"	170	40		42 60	
							01.5									
							02.0									
	31.0						03.5		186	-		248	-		62 -	
					16.5			25	4	13	100	16	50		12 37	
					01.5			"	37	"		1	50		1 13	
					18.0				4	50		18	-		13 50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				Örnfröt	
			131	betesmark	
			132	åker, > 0.7 m. torvjord	1.85
			133	odlingsmark, > 0.7 m. torvjord	0.7
			134	" " "	0
			135	åker, > 0.7 m torvjord	
			136	" " "	
			137	" " "	0.90
			138	" " "	1.85
			139	" " "	0.92
			140	" " "	
			141	" " "	0.75
			142	tjärn	
				<u>Summa</u>	

Färphult	19	1/128	<u>Sammandrag</u>
"	18	3/128	Anders Magnusson
"	110	51/256	<u>Isne</u>
"	112	141543 1629952	Auna Lisholm
"	111	51/256	<u>Isne</u>
"	113	8571 263744	J. A. Lutzkrantz
			Johan Johansson sam
			<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					18.0				4	50		18	-	13	50	
					06.8			25	1	70	100	6	80	5	10	
10.0								700	70	-	800	80	-	10	-	100
			09.0					250	22	50	500	45	-	22	50	50
			10.0					300	30	-	"	50	-	20	-	300
10.3								700	72	10	800	82	40	10	30	10
09.5								"	66	50	"	76	-	9	50	
21.5								600	129	-	"	172	-	43	-	20
16.5								"	99	-	"	132	-	33	-	5
18.3								650	118	95	"	146	40	27	45	5
14.5								700	101	50	"	116	-	14	50	70
22.0								500	110	-	"	176	-	66	-	300
							274.0									
22.6	19.0	24.8	274.0					825	75		1100	60		274	85	
39.4		05.4	14.2					235	15		288	60		53	45	
99.5	89.0	36.2	88.0					684	15		1440	55		756	40	
838.2	68.0	166.1	112.6					4888	61		6761	95		1873	34	
320.7		125.0	172.2					2055	97		2811	30		755	33	
31.0			03.5					186	-		248	-		62	-	
22.6	19.0	24.8	274.0					825	75		1100	60		274	85	
1451.4	176.0	357.5	664.5					8875	63		12651	00		3775	37	

Fagerhult den 20 december 1932
Ewald Öjefors

Edward Jones

Ch. F. Turner
Herman Carlsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	671	Överfört besättning enligt bil. 3.					1 066	50		
							127	50		
							1 194	00		
		Tillägges enligt ovan ca 10 %					106	00		
	671	Summa					1 300	-		
<u>Avloppsdiket E-F</u>										
(E) 11-13	200	Torvjord, mkt stubbar	290	0.80	232	-				
		Lera " "	90	1.25	112	50	344	50		
(F) 13-14+43	143	Torvjord " "	50	0.80	40	-				
		Lera " "	60	1.00	60	-				
		Pro ar tia för utfas- vägen vid 14+40 enligt typritning.			90	-	190	-		
							534	50		
		besättning enligt bil. 3					115	-		
							649	50		
		Tillägges enligt ovan ca 10 %					50	50		
	343	Summa					700	-		
<u>Avloppsdiket G-H</u>										
(G) (H) 20-21+45	195	Torvjord med stubbar	320	0.70	224	-				
		Tillägges enligt ovan ca 10 %					26	-		
	195	Summa					250	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag</u>								
	375	Avloppsdikey A-B			1100	-				
	671	" C-D			1300	-				
	343	" E-F			700	-				
	195	" G-H			250	-				
	1584	<u>Summa</u>			3350	-				

Kostnadsberäkning till ågods av för enligt typ-
ritning.

Bärplank	1.00	50.-	50	-
Bärljällkar	0.80	50.-	40	-
Kunderslag af fjäders	0.27	40.-	10	80
Spik m. m.			9	20
<u>Summa</u>			110	-

Fagerhult den 20 december 1932
Kvaldöjers

Ersättningslängd.

Hemman	Reg nr.	Ägare	Ersättning för in- trång genom jord- upplag						
			m ³	à kr.	kr.	ö.	kr.	ö.	
		<u>Koloppsdiket A-B</u>							
Fagerhult	1 ⁹	Anders Magnusson	110	0.25	27	50			
	1 ⁸	<u>Isme</u>	40	"	10	-			
	1 ¹⁰	Auna Ljöholm	125	"	31	25			
	1 ¹²	<u>Isme</u>	10	"	2	50	71	25	
		<u>Koloppsdiket C-D</u>							
Fagerhult	1 ¹⁰	Auna Ljöholm	160	0.25	40	-			
	1 ¹²	<u>Isme</u>	350	"	87	50	127	50	
		<u>Koloppsdiket E-F</u>							
Fagerhult	1 ¹⁰	Auna Ljöholm	460	0.25			115	-	
		Summa					313	75	

Fagerhult den 20 december 1932
Ludvig Öjefors

Bil. 4.

Kostnadsfördelningstängd.

Loken och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare	Förläande	Markens upp- skattade värde				Båt- kads- värde	
					Nuvarande värde		Blivande värde			
					kr	öre	kr	öre		
<u>Dals-län.</u>										
Fagerhult	1/128	1 ⁹	Anders Magnusson	ök.	235	15	288	60	53	45
"	3/128	1 ⁸	<u>Lone</u>	"	684	15	1440	55	756	40
"	5/256	1 ¹⁰	Auna Jöholm	"	4888	61	6761	95	1873	34
"	<u>141543</u>	1 ¹²	<u>Lone</u>	"	2055	97	2811	30	755	33
"	<u>1629952</u>									
"	5/256	1 ¹¹	J. A. Eghvist		186	-	248	-	62	-
"	<u>8571</u>	1 ¹³	Johan Johanssonstam	ök.	825	75	1100	60	274	85
"	<u>203744</u>		<u>Summa</u>		8875	63	12651	-	3775	37

A - n - d - e - l i														
avdelning AF					avdelning BH					hela företaget			kostna-	
ägofig.	bättnar		kostnar		ägofig.	bättnar		kostnar		kostnad		% av	kostna-	
nr.	kr	öre	kr	öre	nr.	kr	öre	kr	öre	kr	öre	verklig	kr	öre
												kostnar		
1-11, 32-36a	53	45	47	33						47	33	1.41	6	54
12-31	756	40	669	85						669	85	20.00	92	76
37-43, 81-124	1873	34	1659	-						1659	-	49.52	229	67
44-80	755	33	668	91						668	91	19.97	92	62
125-128	62	-	54	91						54	91	1.64	7	60
					129-142	274	85			250	-	7.46	34	60
	3500	52	3100	-		274	85	250	-	3350	-	100.00	463	79

Fagerhult den 20 december 1932

Ewald Öjefors

O. W. Petersen

Hjalmar Carlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *konläggning av mark tillhörande hemmanet Fagerhult i Sals-Eds socken och Mösby län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 23	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	5.35	3,00	16	05	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"	1.7	11,00	18	70	
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 15.3 ar	st.	95 0.17		16	15	
			har	14.54 1.06		15	38	
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar	st.	9 0.14		1	26	
			har	1.76 0.74		1	30	
		annan mark och impediment, medelareal 23 ar	st.	44 0.05		2	20	
			har	10.22 0.78		7	97	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4	-	
		övriga regalarblad						
		Överföres						
							83	01
							94	51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				94 51
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	har	19.849	0.50	9 92
		avvägda punkter	st.	200	0.03	6 -
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	5.35	2,00	10 70
		i annan mark	"		5,00	50 62
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	st.	148	0.05	7 40
			har	26.494	0.10	2 65
			st.	148	0,04	5 92
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	130	0,06	7 80
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	130	0,12	15 60
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				29 40
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.584	3.50	5 54
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1	0.12	12
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	38	0.22	8 36
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"		3,00	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				17 02
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
		dagar			12,00	
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.584	3,50	5 54
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.389	1,00	1 39
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	6 93
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	40	0,03	1 20
		Överföres				2 18 65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				218 65
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.584	4,00	6 34	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 35	9 69
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	200	0,01		2 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	7	0,25	1 75	3 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	20	4 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				291 59
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	148	0,07	10 36	
		har 26.994 0.14			3 71	
		Överföres			21 07	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 07	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 200	0,02	4 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 -	28 82
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.584 6.00	9 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 48	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		20 98
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dag	12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				73 60
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			12 60	
		Annonskostnader ang. sammanträden			1 -	13 60
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				49 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dag 9	4.-		
		Summa kronor				98 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			291 59	291 59
		Lösen för kopior och avskrifter			73 60	73 60
		Övriga förrättningskostnader			13 60	98 60
		Summa kronor			378 79	463 79

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Wadbo härads häradsrätt.

Tagehult

den 20 dec. 1932

Waldörens

Statens lantbruksingenjör.

Stipendiat.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

And. Jönvick

ent. fulla för And. Jönvick

Kronor

kvitteras:

J. J. Öngqvist

den

19

Räkning

å reskostnads- och traktaentsersättning för
 inställelse såsom godelmän vid sammanträden
 under sjukeförvärdning enligt vattenlagen för för-
 läggning av mark tillhörande Fagerhult i Dals-Eds
 socken, Ålvsborgs län.

1932

Okt. 5	Fr. Ed-Tingvalla: III kl t.s.r. + cykelbiljetter 2.90	
	Cykel Nyböle-Ed samt Tingvalla	
	Fagerhult och åter: 16 km à 0.30	4.80
	Dagtraktamente	8.00
Dec. 20	Resa enligt ovan	7.70
	Dagtraktamente	4.00
	<u>Summa kronor</u>	<u>27.40</u>

Kvitteras Fagerhult den 20/12 1932
 C. H. Pettersen

1932

Okt. 5	Cykel Kärsstätt-Fagerhult och åter: 16 km à 0.30	4.80
	Dagtraktamente	8.00
Dec. 20	Resa enligt ovan	4.80
	Dagtraktamente	4.00
	<u>Summa kronor</u>	<u>21.60</u>

Genuttakas Fagerhult den 20/12 1932
 Hjalmar Carlsson