



Akt nr:
P-E1a-1338

AU\$P-E1a-1338

Inkom den

30. DEC. 1933

till

Västernorrlands länstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P

2-1338

F ö r s l a g

till avloppsdike för torrläggning av
mark tillhörande hemmanet

N Y B Ö L E

i Dals-Eds socken, Älvsborgs län.

1932.

Innehåller 19 pag. sidor.
Hit höra 2 ritningar.

Förslag

till

avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande hemmanet

N Y B Ö L E


i Dals-Eds socken, Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1931-1932 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll hämt under
sammanträden vid syue-
förrättning enligt vatten-
lagen för förrättgning
av mark tillhörande
hemmanet Nyböle i
Dals-Eds socken, Ålvs-
borgs län.

§ 1.

Den 20 maj 1932.

Till sammanträdet denna dag klockan
9 f. m. hade intressenterna kallats genom
kungörelse (bil. C), vilken den 26 april 1932
översänts till pastorsämbetet i Dals-Eds
församling för uppläsning i församlingens
kyrka och den 30 april 1932 varit införd
i Ålvsborgs Läns Tidning. Därför hade
särskild under rättelse om sammanträ-
det tillställts hända sakägare enligt
bifogad förteckning (bil. D)

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättnings-
man samt Elov Johansson i Högen och
Hjalmar Karlsson i Kårlätt, gode män.
Tillhånden till förrättningen;

Aron Jakobsson ägare till Nyböle 1²

Övriga sakägare:

C. W. Petersson ägare till Nyböle 1³

§ 2.

Ausökningen till förrättningen och Läns-
styrelsens förordnande för förrättningsmannen
upplästes och bilades protokollet (bil. A resp. B)

§ 3.

Med anledning av det utfärdade för-

ordnandet hade genom förättningssammans
försorg det till uppgörning ifrågasatta av-
loppet avvägts, sektionerats och jordunder-
sökts, varjämte en nivåkarta upprättats över
den av vatten besvärade marken.

§ 4.

C. W. Petersson uttalade en önskan
om att få förena sig med sökanden om
företaget och begära dess utsträckning.
Färsild handling härom upprättades och
medtecknades, varjämte föreningen
nitsordades medelst styrelseansökan påskrift.
(bil. E.)

§ 5.

Föhandlingarna till förättningen påyrkade
avloppets upptagande till sådana dimensioner
att möjlighet bereddes för förläggning till
lämpligt djup av deras av avloppet berörda
mark.

§ 6.

I samband med avloppets uppgörning
erfordras anläggning av tvärrör över av-
loppet, nämligen vid 2⁺⁸⁵ och 4⁺⁹⁵.

§ 7.

Futressenterna enades om att upplåta
mark till avloppets vidgning utan ersättning.
Däremot ansågs ersättning böra utgå för det
intrång, som orsakas genom schaktningsskott-
nas uppläggning vid sidan om avloppet.

§ 8.

Sedan styrelseansökan företaget besiktning
och värdering av den i företaget ingående mar-
ken samt övervägt förekommande frågor, fram-
lades det upprättade förslaget, och meddelades

Sysemännens utlåtande (bil. F)

§ 9

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo Sysemännen lantbrukaren hron Jakobson Nyböle pr. Ed.

§ 10.

Sedan besvärshänsiuing meddelats, och som ingen på tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förtäthningen avslutad.

Nyböle den 20 maj 1932
Kwardörjers

Eron Johansson

Hjalmar Carlsson

L Ä N S S T Y R E L S E N
i
Älvsborgs län
Landskansliet

Bil. B.

N:o 4 pag. 121
Ass. D. 1931

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen förordnar Länsstyrelsen härigenom, att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar skola i laga ordning verkställas av lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg. - Denna resolution översänds till förrättningsmannen, som bör ~~överm~~ottagandet hit insända bevis. Värnersborg i landskansliet den 19 februari 1931.

Axel von Sneidern

E. Gunnar Hellström

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

n:o 4. pag. 121.
Ans. D. 19 31.



Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för
behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för
upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark
tillhörande min egendom Nyböle i Dals-Eds socken av Älvsborgs län.

Nyböle pr Ed den 20 aug. 1930.

Jon Jakobson

K u n g ö r e l s e.

För torrläggning av mark tillhörande hemmanet Nyböle i Dals-Eds socken, Älvsborgs län, genom upptagande av avloppsdike, kommer syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Aron Jakobson i Nyböle fredagen den 20 maj 1932 klockan 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 26 april 1932.

Rwald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Dals-Eds församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar:

Göteborg den 26 april 1932.

Rwald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Tidning för lördagen den 30 april 1932, betygar:

Rwald Öjefors

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Aron Jakobson i Nyböle fredagen den 20 maj 1932 klockan 9, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Nämndemannen	Elof Johansson	Högen	<u>Hökedalen</u>
Lantbrukaren	Hjalmar Karlsson	Kårslätt	<u>Ed</u>
"	Aron Jakobson	Nyböle	"
"	Vilh. Petersson	"	"

Göteborg den 26 april 1932.

Waldöjers

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. E.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 §
vattenlagen förklarar sig under tecknad med
sökanden till den förrättning, som avser
kortläggning av mark tillhörande hemmanet
Nyböle i Dals- lds socken, Årstorps län,
under yrkande, att avslappet framdrages till
ägorägen vid punkt 5.

Nyböle den 20 maj 1932.

C. W. Pettersson

Förstående förning ritsordas:
Lars Ojefors

Elev Johansson

Hjalmar Carlsson

Utlåtande

avgivet vid syreförättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Nyböle i Dals-Eds socken, Skovborgs län.

Förelagets omfattning

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras uppgrävning av en 525 meter långt avloppsdike. Avloppets läge och sträckning utmärkes i den till förelagset hörande nivåkartan av trene jämrelöpande röda linjer ~~och~~ betecknade A-B. I nämnda nivåkarta finnes även det markområde omfattat, vilket för sin torrläggning anses beredas bäst genom de föreslagna arbetenas utförande. Marken finnes beskriven i en detta utlåtande bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil. 1) och framgår av denna längd, att arealen utgöres av 5.665 hektar åker, 0.01 hektar äng och 0.665 hektar annan mark.

Nederbördsområde.

Vattnet från området avrinner till Örekilsälven, varför avdikuingsområdet tillhör Örekilsälvens nederbördsområde nr. 110, sektion 2 Lurudälven.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m. m.

Avloppets nederbördsområde överstiger icke 1 km², varför den framrinnande vattenmängden ej är av sådan omfattning, att särskild dimensionsberäkning av avloppet behövt företagas. Dimensioner och bottenlutningar hava därför blivit bestämda efter praktiskt bedömande

Samt med hänsyn till sökaandenas yrkanden.
Bottenbredden är sålunda bestämd till 0.30 meter
och släntlutning till 1:1.50. Minsta bottenlutning
är 1.5:1000. Avloppets dimensioner och bottenlut-
ningar framgå i detalj av hithörande profil-
och sektionsritningar.

Broar och tunnlar.

Över avloppet befintliga broar ^{vid 2+85 och 4+95} måste ombyggas
i samband med avloppets uppgrävning. Broar-
na skola ersättas med rörtunnlar enligt upp-
rättad typritning.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom
företagets utförande tillskrudas den av avloppet
berorande marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § Vattenlagen.
Syndemännen hava åsatt varje i företaget ingående
ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet
till full torrläggning, varefter nuvarande värdet
å marken har uträknats såsom viss del av vär-
det i fullt torrlagt skick med ledning av de
erfarenheter, som vunnits beträffande avläst-
ningar å jord med olika torrläggningsgrad.
Skillnaden mellan markens blivande och nuva-
rande värde utgör det förbättringsvärde eller
båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kost-
nadernas fördelning. Resultatet av båtnadsupp-
skattningen återfinnes i ägoestimerings- och
värderingslängden (bil. 1)

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget (bil. 2) äro kostna-
derna för företagets utförande jämte ersätt-
ningar för intrång genom jordupplag beräknade
till 1.140 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Skäl för uppdelning av samfällighetens i avdelningar för jämkning i deltagingskyldigheten föreligga icke. Kostnaderna för företaget skola därför fördelas ^{i förhållande} till den å varje fastighet uppskattade värdet. De båda i företaget ingående fastigheternas andel i den verkliga kostnaden för företaget finnes uttryckt medelst procenttal i kolumn 15 av ägandeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1)

Ersättningar.

För jord, som åtgår till avloppets vidvning hava intressenterna avsett sig alla anspråk på ersättning, och skola sådan ersättning förtäas af utgå.

Ersättning för intrång genom jordupplag skola utgå med ett belopp af 25 öre per kubikmeter uppschaktad massa, då den för upplag i anspråk tagna marken utgöres af åker samt med ett belopp af 10 öre ^{per} kubikmeter, då upplägningen sker å annan mark.

Till ägaren af fastigheten Nyböle 1² skola således utgå en ersättning af sammanlagt 61.- kronor och till ägaren af fastigheten Nyböle 1³ en ersättning af 95.- kronor.

Ersättningen utgår en gång för alla och skola tillgodoräknas vederbörande ersättningsstaxans vid den slutliga fördelningen af kostnaderna för företaget.

Framtida underhållet.

Kostnaden för avloppets framtida underhåll skola gäldas efter evakanda grunder, som bestämts för detsamma upptagande, dock skola krummorna efter företagets godkännande under-

hållas av den eller dem, som haft att underhålla
befintliga byggnader.

Företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vatten-
lagen bestämma styrelserna:

- att företaget, därest förhånden eller med honom
likställt, vill fullfölja detta, skall utföras
i full överensstämmelse med det vid denna
förrättning upprättade förslaget,
- att schaktningssnäckorna ej få läggas närmare
det nya avloppets kanter än 1.0 meter,
- att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola
anordnas genom jordvallarna vid fästställe
diken, vid svackor i markytan samt för örrigt
på minst var 40 ± meter, så att ytvattnet må
fritt kunna avrinna,
- att arbetena, vilka må påbörjas så snart detta
utlåtande vunnit laga kraft, skola vara
stutförda och företaget avsnut och godkänt
senast den 31 december 1935,
- att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjörn och
att jordvägar upplagda i åker böra vara bort-
skaffade och utplanerade inom 7 år efter
det företaget avsnutts och godkänts.

Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjes med styrelsernas
vid denna förrättning och i detta utlåtande med-
delade beslut, ingiör inom sextio dagar från
medanskrivna dag i tre exemplar sina Till Väster-
bygdens Vattenbördestol, Vänersborg, stända besvär.
Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna
i 11 kap. 85 vattenlagen lända till efterrättelse.

Nybole den 20 maj 1932

Lwardöjefors

Erik Johansson,

Gjalmar Carlsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 1.

Arbetsbeskrivnings-
om
värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Dals-Ed</u> <u>Nyböle</u>	1 ²	1/2			<u>Aron Jakobson</u>
				1	Äker, 0.20-0.25 m. mylla på sandl.
				2	" " " "
				3	" 0.1 " " terbl. sandl.
				4	Äng, 0. " " sandl.
				5	skogsmark
				6	betesmark
				7	skogsmark
				8	betesmark
				9	skogsmark
				10	betesmark
				11	"
				12	väg
				13	avlopp mark till avlopp
					<u>Summa</u>
- " -	1 ³	1/2			<u>C. W. Peterson</u>
				14	Äker, 0.25-0.30 m. mylla på sandl.
				15	" 0.20-0.25 m. " "
				16	" 0.25-0.30 m. " "
				17	" 0.25-0.40 m. " "
				18	" 0.25-0.30 m. " "
				19	" " " "
				20	höglänt mark
				21	Äker, 0.20-0.25 m. mylla på sandl.
				22	" 0.10-0.15 m. " "
				23	" 0.25-0.30 m. " "
				24	" " " "
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
54.0								750	405	00	950	513	00	200	108	00
32.0								"	240	00	1000	320	00	250	80	00
42.5								700	297	50	950	403	75	"	106	25
		01.0						300	3	00	800	8	00	500	5	00
				16.0				125	20	00	150	24	00	25	4	00
				09.5				200	19	00	300	28	50	100	9	50
				14.0				125	17	50	150	21	00	25	3	50
				07.5				200	15	00	300	22	50	100	7	50
				02.0				125	2	50	150	3	00	25		50
				11.0				275	30	25	300	33	00	25	2	75
				06.5				200	13	00	"	19	50	100	6	50
						04.0										
						03.8										
						05.0										
128.5		01.0		66.5		12.8		1062	75		1396	25		333	50	
22.0								650	143	00	1000	220	00	350	77	00
20.5								750	153	75	950	194	75	200	41	00
46.5								700	325	50	1000	465	00	300	139	50
07.0								650	45	50	1100	77	00	450	31	50
58.5								850	497	25	1000	585	00	150	87	75
48.0								700	336	00	"	480	00	300	144	00
						47.5										
21.2								500	106	00	950	201	40	450	95	40
10.3								750	77	25	900	92	70	150	15	45
09.0								500	45	00	1000	90	00	500	45	00
15.2								700	106	40	"	152	00	300	45	60
258.2						47.5		1835	65		2557	85		722	20	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				25	åker, 0.10-0.15 u, mylla på sand: lera
				25a	" , 0.20-0.25 u " sandl.
				26	" , " " "
				27	" , " " "
				28	" , " " "
				29	" , " " "
				30	" , 0.25-0.30 u, mylla "
				31	" , " " "
				32	" , " " "
				33	" , 0.20-0.25 u, " "
				34	avlopps
				35	väg
				36	åker, 0.20-0.25 u, mylla på sandl.
				37	" , " " "
				38	höglant mark
				39	" " "
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
Kyböle	1 ²	1/2	1/2		Aron Jakobson
"	1 ³		1/2		C. W. Petersson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	58.2							47.5	1.835	65		2.557	85		722	20
	02.5							600	15	00	700	17	50	100	2	50
	07.5							900	67	50	950	71	25	50	3	75
	09.0								81	00	1000	90	00	100	9	00
	18.5							600	111	00		185	00	400	74	00
	17.0							900	153	00		170	00	100	17	00
	15.5							950	147	25		155	00	50	7	75
	13.5							600	81	00	1050	141	75	450	60	75
	26.5								159	00	1100	291	50	500	132	50
	05.0							400	20	00	1000	50	00	600	30	00
	22.0							500	110	00	900	198	00	400	88	00
								07.5								
								06.0								
	15.3							850	130	05	1000	153	00	150	22	95
	27.5							700	192	50	800	220	00	100	27	50
								01.4								
								05.2								
438.0								67.6	3.102	95		4.300	85		1.197	90

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bil. 2.

Kostnadsförslag

Timpenning 0,70 kr.

Avloppsdikey A-B.

(A)	0-25-1+70	195	Landbl. lera, ugt rötter	150	0,85			127 50	
	1+70-2+95	125	do —	280	0,75	210	—		
			Trumma av cement- rör vid 2+85, enligt typritning.			140	—	350	—
(B)	2+95-5	205	Landbl. lera	380	0,75	285	—		
			Trumma av cement- rör vid 4+95 enligt typritning			130	—	415	—
								892	50
			Insättning för in- träning genom jord- upplag					156	—
			För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m. m. tilläggas c:a 10% av arbetskostna- den					91	50
		525						1.140	—
			Summa						

Kostnadsberäkning för trumma av cementrör vid

2+85 och 4+95 enligt typritning.

Inköp av 24" cementrör	6	6.-	36	—
Frakt för rören			5	—
Överföres			41	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					41	—		
		Styddsomurar av be- tong (1 del cement + 3 delar sand + 5 delar singel)	1.25	50.-			62	50		
		Hemsättning av botten och stänker i avloppet	m^2 7	3.00			21	00		
		Planering av kör- bana m. m.					15	50		
				Summa			140	00		
Nyböle den 20 maj 1932.										
Iwaald Öjefors										

Räkning

å rese- och traktaentsersättning för
inställelse såsom god man vid sammankom-
träde i Nyböle den 20 maj 1932.

1932

Maj 20 Gång Högen - Nyböle och åter: 6 km à 0.30 1.80

Daytraktamente 8.00

Summa kronor 9.80

Kriteras:

Nyböle den 20/5 1932

Els Johansson

Gunnar Carlsson

Räkning

å rese- och traktaentsersättning för
inställelse såsom god man vid sammankom-
träde i Nyböle den 20 maj 1932.

Gång Kärlöv - Nyböle och åter: 10 km. à 30 öre

3.00

Daytraktamente 8.00

Summa kronor 11.00

Kriteras:

Gunnar Carlsson