Akt nr:

P-E1a-1352

AU$P-E1a-1352

Inkom den
24 JAN. 1934
till
Västerbygdens vattendomstol

Fnr 2816

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P 3·1352

Böne-Knätte mader

Älvsborgs län;

vid syn enligt vattenlagen åren
1931-1932.

Handlingar
angående torrläggning av
Böne-Knätte mader,
uti Böne och Knätte Socknar,
av Redvägs härad och Älvsborgs län,
upprättade vid Syn enligt vatten-
lagen åren 1931–1932 av

Hjalmar Gråwall
Statens lantbruksingenjör

Innehåller 114 skrivna Sidor.

Protokoll, fört vid Syn enligt
vattenlagen för torrläggning av
mark åren 1931-1932.

År 1931 den 9 december kl. 9. inställde Sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör, å Böne folkskola för att på grund av Länsstyrelsens, här nedan intagna, förordnande förrätta Syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Knätte, Lund och Hyared, uti Knätte Socken, samt Hällunda, Åfärd, Holstorp och Rannarp, uti Böne Socken, Redvägs härad och Älvsborgs län; och hade intressenterna i företaget underrättats om förrättningens företagande denna dag dels genom kungörelse, uppläst uti Knätte Sockens kyrka Söndagen den 6 ~~November~~ December 1931 och uti Böne Sockens kyrka Söndagen den 6 ~~November~~ December 1931 och införd uti Ulricehamns Tidning den 10 November 1931, dels genom underrättelser per post, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Albert Larsson i Knätte;
Klas Josefssons sterbh., gen. Karl Classon;
Johan Nygren ibm;
K. F. Josefsson ibm;
Valdemar Johansson ibm;
Axel Classon ibm;
Johan Anderssons sterbh., Hällunda, gen. Erik Andersson;
Manne Granander ibm;
Nils Gustafsson ibm;
Emil Classon ibm;
Karl Wallberg ibm, gen. Karl Gustaf Jönsson, enl. fullmakt, Bil. litt. a;
Paul Johansson ibm, gen. Nils Gustafsson, enl. fullmakt, Bil. litt. b;

3.

Viktor Andersson i Starkisen;
Emil Abrahamsson i Ågård;
Johan Johansson i Hansegården;
Klas Sigurd i Mossabygget;
Karl Andersson i Kanarp;
Johan Johansson i Andregården;
Anton Kvist i Hansegården;
Knut Pettersson ibm;
Carl Andersson ibm;
avr. Carl Andersson i Stammen;
Henning Larsson i Bolstorp;
Albert Eckerström, Ågård;
Reinhold Rundqvist i Kanarp;
Redvägs härads vägstyrelse gen. ordföranden Adolf Molander;
Johan Gustafsson i Dalgården;
Konsistorieombudet, Herr Kontraktsprosten C. A. Rudbäck i Ulricehamn, enl. förordnande Bil. litt. C.
Biträdande förrättningsmannen, Kapten Tor Sillén i Göteborg, enl. förordnande, Bil. litt. D;
Biträdande gode männen Valdemar Ragnar i Grändet och Carl Andrén i Kärnäs.

§ 1.

Det för sammanträdet utfärdade förordnandet, jämte ansökningen därom, upplästes och hade följande lydelse, Bil. litt. A.

§ 2.

På framställd fråga kunde någon jävsanmärkning ej göras emot Synemännen, ej heller ansågs något laga hinder möta mot förrättningen.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för resultatet av de utförda förundersökningarna.

§4.

Albert Eckenström i Åfård begärde ersättning för jordupplag å hans betesmark.

§5.

Samtliga överenskommo: dels att ersättning för mark, som till Kanal eller diken åtgå, ej skall utgivas, dels att var och en själv tillgodogör sig utan ersättning den uppkastade dikesjorden, med undantag för vad i §4 härovan sagts.

§6.

Albert Eckenström erbjöd sig att för ett bidrag av tvåhundra (200) kronor själv hålla sig med bro över kanalen.

§7.

Samtliga överenskommo: ~~dels~~ att ej andra brobyggnader än de av Sten skola ingå i det gemensamma företaget.

§8.

Då ej vidare var att för dagen taga till protokollet, avslöts sammanträdet med tillkännagivande att nytt dylikt komma att hållas på samma ställe, men å tid, som komma att i laga ordning kungöras, och att Synemännen omedelbart komma att företaga nödiga värderingar av mark och vattenverk.

Ort och tid som ovan
På ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Genast uppläst och rätt befunnet.
Tor Julsäng J. Ragnar
Karl Andrén

År 1932 den 6 juni kl. 10.- inställde sig åter förenskrivna Synemän å Bön Folkskola för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats dels genom kungörelse, uppläst uti Bön sockens kyrka söndagen den 1 maj 1932 och uti Kvätte sockens kyrka söndagen den 8 maj

1952 Samt införd uti Ulricehamns-Tidning den 30 April 1952, dels genom underrättelser per post, och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Hr. Carl Andersson, Knatte Stommen;
Albert Larsson, D:o Storeg.;
Klas Josefssons Sterbh., D:o Hulag., gen. Karl Classon;
Johan Nygren, D:o Jonsg., gen. N. E. Ekwall, enl. fullmakt, Bil. litt. f;
K. F. Josefsson i D:o Jonsg.
Valdemar Johansson i D:o Hulag.;
Knut Klasson, ibm;
Axel Klasson, ibm;
Viktor Andersson i Stockåsen;
Johan Anderssons Sterbh. i Hällunda, gen. Erik Andersson;
Emil Classon i Hällunda;
Emil Abrahamsson ibm;
Johan Johansson i Åsjärd
Karl Andersson i Kanarp;
Klas Sigurd i Mossabygget;
Anton Kvist i Åsjärd Hansg.;
Carl Johansson ibm
Knut Pettersson ibm;
Johan Gustafsson i Norg.
Verner Larsson ibm.
Henning Larsson i Holstorp;
Albert Eckerstrom i Åsjärd Kvarn;
Reinhold Rundqvist i Kanarp
Paul Johansson i Hällunda;
Kare Källberg i Hällunda Nilsg., gen. K. A. Jönsson, enl. fullmakt, Bil. litt. g;
Kontraktsprosten G. A. Lundblade.

§ 9.

Förvaltningsmannen redogjorde för det

upprättade förslaget och kostnadsförslaget upplästes.

§ 10.

Kapten Sillén uppläste sin, med biträde av godemännen, utförda värdering av vattenkraft och dammbyggnad vid Åfors kvarn, Bil. litt. h.

§ 11.

Nuvarande ägarne av kraft och damm vid Åfors kvarn förklarade sig villiga att emot en lösensumma ~~en~~ i ett för allt av 24.000 kronor avstå samma kraft och damm med tillträde omedelbart, varom särskild handling upprättades och bevittnades av synemännen, Bil. litt. i.

§ 12

Sammanträdet ansågs med tillkännagivande, dels att nytt synesammanträde komme att hållas på samma ställe onsdagen den 22 juni 1932 kl. 9.-, då samtliga att äga sig infinna utan nya kungörelser, dels att då val av arbetsstyrelse komme att ske.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar
Hjalmar Grönwall

Genast uppläst och rätt befunnet:
V. Ragnarsson Karl Andrén

År 1932 den 22 juni kl. 9.- instälde sig åter föreskrivne synemän å Bone Folkskola för att på grund av tillkännagivandet uti § 12 härovan fortsätta förrättningen och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Albert Larsson i Knutts;
Klas Josefssons sterbh., gen. Karl Classon, ibm;
Johan Nygren ibm, gen. Nils Edvard Ekvall, enl. fullmakt, Bil. litt. k.;
K.F. Josefsson ibm;
Valdemar Johansson ibm;
Knut Classon ibm;
Axel Klasson ibm;

7.

Karl Källberg i Hällunda, gen. K. G. Jönsson;
Emil Claesson ibm;
Johan Anderssons sterbh. ibm, gen Erik Andersson;
Paul Johansson ibm;
Emil Abrahamsson i Åfärd;
Karl Andersson i Kamp;
Johan Johansson i Åfärd;
Klas Sigurd i Mossabygget;
av. Carl Andersson i Knätte, Stammen;
Herr Kontraktsprosten E. S. Rindbäck;
Nils Gustafsson i Hällunda;

§ 13.

Emil Claesson i Hällunda, m. fl. sökande, påpekade, att de jordvärden, som synemännen räknat med för att få fram jordförbättringen genom företaget, vore alldeles för låga, då till jämförelse meddelades, att taxeringsvärdet för åkern i nuvarande skick vore 600 à 900 kronor och andra till 1200 kronor.

§ 14.

Kostnadsfördelningslängden upplästes, Bil. litt. n.

§ 15 och 16.

Synemännen angåvo sitt utlåtande, Bil. litt. j.

~~§ 16.~~

~~Synemännen angåvo sitt utlåtande, Bil. litt.~~ .

§ 17

Delägarna utsågo till arbetsstyrelse för företaget: Emil Claesson i Hällunda, Paul Johansson ibm, Axel Klasson i Knätte, Johan Johansson i Åfärd och Klas Jörgensen i Knätte.

§ 18.

Den sålunda utsedda arbetsstyrelsen erhöll i uppdrag: att, så snart ske kan, vidtaga alla nödiga

~~nödiga~~ åtgärder för förslagets utförande och att, i avvaktan på tillämnat Statsunderstöd, för gemensam räkning upplåna medel till arbetets bedrivande, lösen för ägares kvarnfall samt till förrättningskostnadernas gäldande.

§19

Synemännen utsågo Emil Claesson i Hallsma för ägare till aktförvarare.

§20.

Förrättningen förklarades avslutad och skulle Synemännen till Sakägarna avlämna sina arvodesräkningar, i vilka de dagar finnas angivna, vilka skola gäldas efter dagsberäkning.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Ericsson

Riktigt uppläst och rätt befunnet.
Karl Andrén V. Ragnar
Tor Sillén.

Bil. utt. a.

Fullmakt för Karl Gustaf Jönsson Nilsgården att vid sammanträde ang. syn enligt vattenlagen för torrläggning av Böne och Knätte mader i Böne folkskola d. 9 dec. 1931 föra min talan och utöva min rösträtt.

Nilsgården d. 2 dec. 1931
Karl Kållberg

Att Karl Kallberg ovan angivna dag egenhändigt undertecknat denna fullmakt och att Karl Gustaf Jönssons namn då fanns i fullmakten utsatt intygar:

Martin Gustafsson. Emil Claesson

Bil. litt. L.

Fullmakt för Nils Gustafsson Jansgården att vid sammanträde angående syn enligt vattenlagen för torrläggning av Böne och Knätte mader i Böne folkskola den 9 dec. 1931 föra min talan och utöva min rösträtt

Svänsgården d. 8 dec 1931

Paul Johansson

Att Paul Johansson ovan angivna dag egenhändigt undertecknat denna fullmakt och att Nils Gustafssons namn då fanns å fullmakten utsatt intygar

Ottilia Claesson Dagny Claesson

Bil. litt. C.

Kontraktsprosten G.S. Rudbäck.

Sedan till domkapitlet anmälts, att syneförrättning för torrläggning av Böne och Knätte mader i Böne och Knätte socknar, av vilken förrättning beröres lönebostället Knätte Stommen, utsatts att hållas i Böne folkskola den 9 december 1931 kl. 9 f.m., förordnar domkapitlet härmed Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att under förrättningen i egenskap av konsistorieombud bevaka lönebeställets rätt och bästa.

SKARA DOMKAPITEL den 11 november 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Hj. Danell

/ Nils Broström.

Bil. litt. D. 12.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 59 pag. 140.

Ass.D. 1931.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 34 § 2 stycket Vattenlagen varder kaptenen Tor Sillén, adress Orangerigatan ~~29~~ 19, Göteborg, härigenom förordnad att vara biträdande förrättningsman vid den i inneliggande handling omförmälda förrättningen.

Denna resolution översändes till bemälde Sillén, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 23 november 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

N:o 59. pag 140.
Nov. D. 19 31.

13

Ink. till Älvsborgs läns Landskansli
23 NOV. 1931
VÄNERSBORG

Till

Länsstyrelsen uti Älvsborgs län.

Förordnad att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Böne och Knätte socknar och för företagets utförande erfordras utrivande av Åfärs kvarndamm, får undertecknad vördsamt anhålla att såsom biträdande förrättningsman måtte förordnas Kaptenen i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadskåren Tor Sillén i Göteborg, Orangerigatan 29, vilken av Kungl. Maj:ts förklarats behörig till dylikt förordnande och vilken förklarat sig villig mottaga detsamma.

Första sammanträdet hålles å Böne folkskola onsdagen den 9 december 1931 kl. 9.-.

Halmstad den 22 November 1931
Hjalmar Gräswall
Statens lantbruksingenjör.

Bil. utt. e. 14.

LÄNSSTYRELSEN
i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 1 *pag.* 120

Ass.D. 1931.

63.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.- Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 14 januari 1931.

v. Sneidern

Wenroth

N:o 1 pag. 120
Ans. D. 1931

Ink. till Älvsborgs läns Landskansli
12 JAN 1931
VÄNERSBORG

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län

Inom Böne och Knätte socknar av Redvägs härad äro undertecknade m.fl. ägare till omkring 300 tunnland vattensjuk, odlad jord. För omkring 50 år sedan uppgrävdes en kanal för vattenavledning från marken ifråga, vilken kanal utmynnar i Åfärds kvarndamm i Böne socken. Denna kanal behöver nu en grundlig upprensning. Genom nämnda kvarndammsanläggning avstänges vattnets fria vidare avlopp, varför de flesta av oss markägare vid sammanträde den 18 sistlidne december beslöto inköpa kvarnanläggningen för att densamma icke skulle utgöra hinder för vattenavloppet, utan kunna rivas.

I och för erhållande av statsbidrag till kostnaderna för erforderliga arbetens m.m. utförande, få vi härmed vördsamt hemställa om vederbörlig syneförrättning enligt vattenlagen.

Böne och Knätte i januari 1931.

Emil Claesson Jansgd. Åfärd.
Nils Gustafsson Jansgården. Paul Johansson [illegible]
Manne Granander Yttergården Johan Andersson Yttergården
Karl Kållberg Nilsgården Axel Klaesson Backg. Knätte
K. J. Josefsson Jansg. Johan Nygren Jansg.
W. Andersson Stackåsen Carl Andersson
Stommen Clas Josefsson Hulegården

16.

Cristina Pettersson, Brofors
Valdemar Johansson Backgården, Knätte
Klas Sigurd Mossabyggit. Åfård
Emil Abrahamsson Åfård Södergården
Knut Pettersson. Hansag Åfård.
Carl Johansson Packgården Åfård
2. ~~Reinh. Lungqvist~~ Ranarp Åfård
Karl Anderson Ranarp Åfård
Carl Andersson Hansag. Åfård
Johan Johansson Andregården. Åfård
K. J. Dorfson Nöcke Åfård
Henning Larsson Bollstorp Åfård
2. Knut Björkman Hanke Åfård

Bil. utr. f.

Fullmakt

för Nils Edvard Ekvall att vid sammanträde i Böne folkskola måndagen den 6 juni 1932 kl 10 fm angående torrläggningsföretaget Böne-Knätte mader min talan föra och rätt bevaka

Knätte Jonsgården den 6 juni 1932.

Johan Nygren

Att Johan Nygren denna fullmakt underskrivit intygar

Axel Klaesson Knut Klaesson
Knätte Knätte

Bil. utl. 9.

Fullmakt för K. G. Jönsson Nilsgården att vid sammanträde med mossägarne i torrläggningsföretaget Böne-Knätte mader föra min talan och utöva min rösträtt

Nilsgården d. 8 april 1932

Karl Källberg

Att Karl Källberg egenhändigt underskrivit denna fullmakt och att K. G. Jönssons namn då fanns i fullmakten utsatt. intygas.

Paul Johansson Ebba Johansson.

Kallelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs *län~~et~~ blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande* vatten- *~~dikning~~slag förrätta syn* för omläggning av Hänene och Knätte vägar

uti Knätte och Hänene socknar av Redvägs *härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas* å Hänene folkskola

ons*dagen den* 9 inst. December *kl.* 9.– *~~middagen;~~*

och varder härigenom Redvägs härads vägstyrelse

kallad att ~~själv eller~~ genom befullmäktigat ombud sin talan föra och rätt bevaka.

Halmstad *den* 7 November *19*31

På ämbetets vägnar

Hjalmar Grönvall

Kallelsen mottagen, erkännes.

Adolf Malander.
vägst. ordförande

Efter tagen del skall kallelsen med bevis återsändas till mig.

Som ovan
Hj. Grönvall

Nya Wermlands-Tidningens A.-B. - Karlstad

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Majt:s Befallningshavande i Älvsborgs läns blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vatten- ~~diknings~~lag förrätta syn för torrläggning av mark till Knätte, Ernsjökyared, uti Knätte socken, samt Hällunda, Åsård, Bolstorps och Ranarp, uti Böne socken och Redvägs härad — för företagets utförande erforderligt *~~uti~~ ~~socken och~~* utrivande av Åsårds kvarndamm- *~~härad~~, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas* å Böne folkskola

ons*dagen den* 9 december 1931 *kl.* 9.— *~~middagen~~; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.*

Halmstad *den* 7 November *19*31.

På ämbetets vägnar:

Hjalmar Gränwall

Uppläst i Knätte *sockens kyrka söndagen den* 6 december *19*31*, intygas av*

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan

Hj. Gränwall

Nya Wermlands-Tidningens A.-B. - Karlstad

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Majt:s Befallningshavande i Älvsborgs *län~~et~~ blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande* vatten- *~~diknings~~lag förrätta syn* för torrläggning av mark uti Knätte, Hyarsmad och Lund, uti Knätte socken, samt Hallanda, Åsård, Kasarp, Bolstorp och Mossebygget, uti Böne socken av Redvägs härad — för företagets utförande erfordras *~~uti~~* utrivande av Åsärds *~~socken och~~* kvarndamm — *~~härad~~, kommer i och för handläggning av denna förrättning* nytt *allmänt sammanträde att hållas* å Böne folkskola

Mån*dagen den* 6 Juni 1932 *kl.* 10.– *~~middagen~~;*

och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad *den* 25 april *1932.*

På ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Uppläst i Knätte *sockens kyrka söndagen den* 8 maj *19*32 *intygas av*

P. l.

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan

Hj. Grönvall

Nya Wermlands-Tidningens A.-B. - Karlstad

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Majt:s Befallningshavande i Älvsborgs *län~~et~~ blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande ~~dikning~~s* vatten-*lag förrätta syn* för torrläggning av mark till Knätte, Hyarsemad och Lund, uti Knätte Socken, samt Hallunda, Ågård, Ranarp, Holstorp och Mossabygget, uti Bäne Socken och Redvägs härad, – för företagets ~~uti~~ utförande erfordras utrivande av ~~uti~~ ~~socken och~~ Ågårds kvarndamm – ~~härad~~, *kommer i och för handläggning av denna förrättning* nytt *allmänt sammanträde att hållas* å Bäne Folkskola

Mån*dagen den* 6 Juni 1932 *kl.* 10.— ~~middagen~~;

och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad *den* 25 April *193*2.

På ämbetets vägnar:

Hjalmar Granwall

Uppläst i Bäne *sockens kyrka söndagen den* 1 maj *19*32 *intygas av*

p. t.

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan

Hjalmar Granwall

Nya Wermlands-Tidningens A.-B. - Karlstad

Bil. litt. h.

Fullmakt

för Nils Edvard Ekvall Jonsg.
Knätte att vid sammanträde
i Böne folkskola onsdagen
den 22 juni kl 9 fm angående
torrläggningsföretaget Böne
Knätte mader, min talan
föra och rätt bevaka.

Knätte Jonsgården den 22 juni
1932.

Johan Nygren

Att Johan Nygren egenhändigt
underskrivit denna fullmakt
och att Ekvalls namn då
befanns å fullmakten intygar

Knut Klasson Axel Klasson
Knätte Knätte

Bil.litt. 2.

Undertecknade, numera ägare av Åfärds kvarndamm med tillhörande vattenkraft, förklara sig härmed vilja till torrläggningsföretaget "Båne–Knätte mader" uti Båne och Knätte socknar av Älvsborgs län, avstå samma damm med vattenkraft mot en lösensumma i ett för allt av Tjugufyratusen (24.000) kronor med tillträde omedelbart. Båne den 6 Juni 1932.

Emil Claesson
Jonsgården Åfärd

Axel Klaesson
Backa Knätte

Egenhändiga namnteckningarne bevittna:
Hjalmar Kränwall
Tor Sillén.
V. Ragnar
Karl Andréen

Bil. litt. j.

Utlåtande av Synemännen vid den av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län, på därom gjord ansökan förordnade Syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Knätte, Hyarsdsmad och Lund, uti Knätte socken, samt Hällunda, Åfärd, Kanarps, Bolstorps samt Mossabygget, uti Böne socken av Redvägs härad och Älvsborgs län; åren 1931-1932.

Ifrågavarande företag, som avser torrläggning av mark, är att hänföra till 7de Kap. vattenlagen.

För företagets utförande erfordras, att dammen vid Åfärds kvarn utrives, men då en del delägare uti företaget av kvarnens ägare inköpt dammen med tillhörande vattenkraft och köpet sedermera överlåtits å företaget, tarvas ej prövning av torrläggningsföretagets tillåtlighet i enlighet med 38 § 7de Kap vattenlagen. Emot företaget möter ej heller i övrigt laga hinder.

Sökande till förrättningen äro: arr. Carl Andersson i Knätte Stommen, Klas Josefssons sterbh. i Knätte, Klas Petterssons sterbh., ibm, Johan Nygren ibm; K. F. Josefsson ibm; Valdemar Johansson ibm; Axel Classon ibm, Viktor Andersson ibm; Karl Källberg i Hällunda, Emil Classon ibm; Nils Gustafsson ibm; Johan Anderssons sterbh. ibm; Manne Granander ibm; Paul Johansson ibm; Karl Andersson i Kanarp, Emil Abrahamsson i Åfärd, Reinhold Köstqvist i Kanarp, Verner Larsson i Åfärd, Johan Johansson ibm; Anton Krist ibm; Carl Johansson ibm; Carl Andersson ibm; Knut Pettersson ibm; Klas Sigurd i Mossabygget och Henning Larsson i Bolstorp.

Företaget är beläget inom nederbördsområdet n:o 103 Ätran Huvudälven.

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyddas båtnad, är avfattad å närslutna plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avloppen och med ett tillagt fall från avståndet därifrån av 1:1000, där ej markens avfall varit mindre, då detta lagts till grund för beräkning av fallets storlek.

För att komma till ändamålsenligt djup, eller 1.1 meter, avvika den inom begränsningslinjen belägna sidlända marken hava Synemännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i överensstämmelse med bifogade förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens avfall och sättning samt annat, som för en ändamålsenlig anordning av torrläggningen kunnat inverka.

Vattensamlingsområdet för hela företaget, eller kanalsträckan A-B-C-D-E-F, utgör c:a 9.375 hektar och då avrinningen vid flod beräknas till 1.0 sekundliter per har, skall högst 9.38 kbm vatten kunna avföras. De utförda beräkningarne visa, att de föreslagna dimensionerna äro fullt tillräckliga vid ett vattendjup av 1.40 m. och en motståndskoefficient = 0.0272. Vattensamlingsområdena för sidodikena äro så ringa, att några särskilda beräkningar för bestämmande av desammas dimensioner ej behövt göras, utan hava desamma föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskild ägofigur av Synemännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet beroende, alstringsförmåga åsatts dess värde i fullt torrlagt skick i enlighet med i orten gängse priser, varefter dess nuvarande av vatten besvärade skick uträknats med hänsyn till höjdläget varvid använts en 10-gradig skala, som har närslutes, bil. litt K. Dessa värden samt skillnaden dem emellan, eller jordförbättringen, hava införts uti tillhörande värderingslängd, Bil. litt. m, och Kostnadsfördelningslängd, Bil. litt. n. På förekommen anledning hava Synemännen upptagit till förnyad omprövning markens värde i fullt torrlagt skick och därvid funnit, att de åsatta värdena böra höjas med 25 %, varav sålunda markens värde såväl före som efter torrläggningen samt jordförbättringen skola förhöjas med samma procenttal och hava de sålunda justerade värdetalen införts uti Kostnadsfördelningslängden.

För företagets utförande erfordras, att dammen vid Åfärds kvarnfall utrives, varvid vattenkraften därstädes går helt förlorad, varav ersättning härför skall utgå enligt lag. Biträdande förrättningsmannen, Kapten Tor Sillén, har med biträde av godemännen verkställt utredning om värdet av dammen med vattenkraft, Bil. litt. l, och visar det sig därvid ~~att~~ detta värde jämte 50 % förhöjning enligt lag # överskrider 24.000 kronor, eller det belopp, för vilket innevarande ägarne erbjudit sig vilja överlåta samma på företaget, Bil. litt. i, varav sålunda företaget är pliktigt gälda lösen med 24.000 kronor.

Någon anledning till att uppdela företaget uti avdelningar föreligger ej, utan skall detsamma utgöra en samfällighet, inom vilken samtliga kostnader fördelas efter den uppskattade jordförbättringen och hava deltagningsskyldigheten uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden infört.

Bidrag till vattendomstolarnes organisation och verksamhet skall enligt 11 Kap. 95 § vattenlagen utgivas med femtiosju (57) kronor 29 öre, vilket belopp skall till Länsstyrelsen uti Älvsborgs län inbetalas, innan arbetet får påbörjas.

De uti §§ 4, 5, 6 och 7 av förrättningsprotokollet gjorda yrkandena och överenskommelserna hava av Synemännen godtagits genom här nedan intagna bestämmelser.

Besvär emot denna förrättning skola ingivas till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

I övrigt få Synemännen jämlikt föreskrifterna uti 10 Kap. 62 § vattenlagen, angående ifrågavarande torrläggningsföretag bestämma:

1° att kanalsträckan A-B-C-D-E-F samt sidodikena B-G, B-H, C-J, D-K, E-L och F-M skola nygrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan, å vilken desammas lägen äro med dubbla röda linjer indragna, som med profilritningarna och grävningslistan, vilka angiva dimensionerna;

2° att arbetet får påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och domstolsavgiften gäldats samt lösen för damm och vattenkraft vid Åfärds kvarn nedsatts, så som här nedan sägs, och vara bragt till slut inom fem (5) år efter samma tidpunkt;

3° att kostnaden för kanals och sidodikens ej mindre nygrävning än även framtida underhåll i överensstämmelse med tillhörande profilritningar skall av delägarne gemensamt gäldas efter den nytta var och en för sina ägor hämtar av företaget – i enlighet med de av Synemännen bestämda grunder, vilka finnas i form av procenttal uti kostnadsfördelningslängden införda;

4° att damm och vattenkraft vid Åfärds kvarnfall skall tillträdas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, varvid lösensumman, Tjugufyratusen (24000) kronor, skall gäldas medelst ersättningsbeloppets nedsättande hos Länsstyrelsen uti Älvsborgs län, i enlighet med 9 Kap. 54 § vattenlagen;

5:o att det skall å offentlig auktion, eller genom infordrande av anbud, utbjudas och överlämnas till utförande åt den ene av de två minstbjudande, vilken skall ställa till verkställigheten styrkt säkerhet för sitt åtagande och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti detta utlåtande;

6:o att kanal och diken skola utvidgas till hälften åt vardera sidan;

7:o att den uppkastade diksjorden jämväl skall läggas till hälften åt vardera sidan;

8:o att den uppkastade diksjorden ej får läggas närmare dikeskant än 1.0 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar för tillstötande öppna diken, eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp, varjämte den skall uppläggas så, att den ej får brantare lutning än 1:1 mot dike;

9:o att ersättning för mark, som till kanals eller dikes utvidgning åtgår, ej skall utgivas;

10:o att jordägarne själve tillgodogöra sig utan ersättning den uppkastade diksjorden, utom å lägenheten Åfärds kvarn tillhörig betesmark, där den skall få kvarligga emot årlig ersättning, som efter företagets utförande uträknas av 2ne ojäviga män, som av företagets arbetsstyrelse tillkallas, varvid till grund lägges areal i anspråktagen mark, ett markvärde av 200 kronor och en räntefot av 5 %;

11:o att, där ras uppstår, slänterna skola förstärkas medelst stenbeklädnad eller pålning med risflätning;

12:o att de uti företaget ingående stentrummorna skola bekostas av företaget, men framtida underhållet åligge den eller dem, som detta hittills ålegat;

13:o att till Albert Eckerström å lägenheten Åfärds hvarav skall utgivas ersättning för hållande av ägobro, eller för försvårad brukning, ett belopp av Tvåhundra (200) kronor;

14° att till Redvägs härads vägstyrelse skall utgivas ett, skäligen ansett, belopp av Etthundrafemtio (150) kronor;

15° att Redvägs härads vägstyrelse skall vid anfordran från företagets arbetsstyrelse omlägga landsvägstrumman vid n:o 3+65 å Sidodiket B-G på egen bekostnad emot åtnjutande av ovannämnda bidrag;

16° att nödiga rensningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse verkställas;

17° att, innan entreprenör får slutlikvid för utfört arbete, detsamma skall godkännas av Statens lantbruksingenjör;

~~och~~ 18° att förrättningskostnaderna skola av delägarne gemensamt gäldas så, som här ovan sagts, men må av sökanderna förskjutas.

Borås den 22 juni 1932.
På ämbetets vägnar
Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör.

Biträdande förrättningsman: Tor Lindén.

Biträdande gode män:

Karl Andrén V. Ragnar

Förteckning över underrättelser om sammanträde att hållas i Böne folkskola onsdagen den 9 december 1931 kl. 9.—

Kungörelse till Knätte socken
D:o till Böne socken
Godemannen Valdemar Ragnar i Gärdet, Hössna
D:o Carl Andrén i Kärnäs, Knätte
Redvägs härads vägstyrelse
Domkapitlet i Skara
Kapten Tor Sillén, Orangerig. 29, Göteborg
Arr. Carl Andersson, Stommen, Knätte
Albert Larsson, Knätte Storeg. D:o
Klas Josefssons sterbhus, Huleg. D:o
Klas Petterssons sterbhus i Jonsg., Huleg. D:o
Johan Nygren, Jonsg. D:o
K. F. Josefsson D:o D:o
Valdemar Johansson, Backg. D:o
Knut, Hilda o Axel Klaesson, D:o D:o
Viktor Andersson, Huleg. ryttartorp Stackären, D:o
Ernst Efraimsson, Lund Skatteg. D:o
Johan Anderssons sterbh. Hällunda Ytterg., Åfärd
Manne Granander D:o D:o
Nils Gustafsson, Hällunda Jonsg. D:o
Emil Claesson, D:o D:o
Karl Källberg Hällunda Nilsg. D:o
Paul Johansson, Hällunda Svensg. D:o
Abrahamssons sterbhus (Emil, Klas, Frans och Sanna Abrahamsson) Åfärd Sörg., D:o
Johan Johansson, Hanseg., D:o
Karl Andersson, Ranarp, D:o
Georg Andersson, Oset, Hössna
Klas Sigurd, Mossabygget, Åfärd
Johan Johansson, Andreg., Hanseg. 6^{4}, D:o
Anton Kvist, Hanseg 6^{6}, D:o

Carl Johansson, Packg., Hanseg. 6^{9}, Åfärd
Carl Andersson, Hanseg 6^{5}, D:o
Knut Pettersson, Hanseg. 6^{2}, D:o
Johan Gustafsson, Nolg. D:o
Verner Larsson, Nolg. 1^{2}, D:o
Henning Larsson, Bolstorp 1^{1}, D:o
Albert Eckerström, Åfärds Kvarn 5^{1}, D:o
Reinhold Rundqvist, Runarp 1^{2}, D:o

Postarp den 9 November 1931.
Hjalmar Grönwall

Förteckning över underrättelser om sammanträde att hållas i Böne folkskola måndagen den 6 juni 1932 kl. 10.–

Kungörelse till Knätte socken
D:o till Böne „

Godemannen Valdemar Ragnar i Gärdet, Hössna
D:o Carl Andrén i Kärnäs, Knätte
Redvägs härads vägstyrelse
Kontraktsprosten G. S. Rudbäck, Ulricehamn
Kapten Tor Sillén, Orangerig. 19, Göteborg
Hr. Carl Andersson, Stommen, Knätte
Albert Larsson, Knätte Storeg. D:o
Klas Josefssons sterbh., Huleg. D:o
Klas Peterssons sterbh. i Jonsg. Huleg. D:o
Johan Nygren, Jonsg. D:o
K. F. Josefsson, D:o, D:o
Waldemar Johansson, Backg. D:o
Knut, Hilda o. Axel Klæsson, D:o D:o
Viktor Andersson, Huleg. ryttartorp Stackåsen, D:o
Ernst Efraimsson, Lund Skatteg. D:o
Johan Anderssons sterbh. Hällunda Ytterg., Åfärd
Manne Granander, D:o D:o
Nils Gustafsson, Hällunda Jonsg. D:o
Emil Claesson, D:o D:o
Karl Källberg, Hällunda Nilsg. D:o
Paul Johansson, Hällunda Sveng. D:o
Abrahamssons sterbh (Emil, Klas, Frans och D:o
Sanna Abrahamsson) Åfärd Sörg., D:o
Johan Johansson, Hanseg., D:o
Karl Andersson, Ranarp., D:o
Georg Andersson, Öset, Hössna
Klas Sigurd, Mossabygget Åfärd
Anton Kvist, Hanseg. 6b D:o

Carl Johansson	Packg. Hanseg. 6^9	Åfärd
Carl Andersson	Hanseg. 6^5	D:o
Knut Pettersson	Hanseg. 6^2	D:o
Johan Gustafsson	Nolg.	D:o
Verner Larsson	Nolg. 1^2	D:o
Henning Larsson	Bolstorp 1^1	D:o
Albert Eckerström	Åfärds Kvarn 5^1	D:o
Reinhold Rundquist	Ranarp 1^2	D:o

Postade den 27 april 1932

Hjalmar Brännvall

Böre ö Knutte

Bil. litt. k.

Graderingstabell

		0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
		0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12
A-B-C-D-E-F:											
0-13	4.30	4.11	3,93	3.76	3.60	3,45	3,31	3,17	3.04	2.92	2.80
14	4.35	4.16	3,98	3,81	3.65	3.50	3.36	3.22	3.09	2,97	2.85
14+50	4.40	4.21	4.03	3,86	3.70	3.55	3.41	3.27	3.14	3.02	2,90
15	4.45	4.26	4.08	3,91	3.75	3.60	3.46	3.32	3,19	3,07	2,95
15+50	4.50	4.31	4.13	3.96	3.80	3,65	3.51	3.37	3.24	3.12	3.00
16	4.60	4.41	4.23	4.06	3.90	3.75	3.61	3.47	3.34	3.22	3.10
16+50	4.75	4.56	4.38	4.21	4.05	3.90	3.76	3.62	3.49	3.37	3.25
17	4.85	4.66	4.48	4.31	4.15	4.00	3.86	3.72	3.59	3.47	3.35
17+31	4.90	4.71	4.53	4.36	4.20	4.05	3,91	3,77	3.64	3.52	3,40
B-G:											
0-4	4.30	4.11	3.93	3.76	3.60	3.45	3.31	3,17	3.04	2.92	2.80
4+50	4.35	4.16	3.98	3.81	3.65	3.50	3.36	3.22	3.09	2.97	2.85
5	4.85	4.66	4.48	4.31	4.15	4.00	3.86	3.72	3.59	3.47	3.35
5+50	4.95	4.76	4.58	4.41	4.25	4.10	3.96	3.82	3.69	3.57	3.45
6	5,15	4.96	4.78	4.61	4.45	4.30	4.16	4.02	3.89	3.77	3.65
6+50	5.45	5.26	5.08	4.91	4.75	4.60	4.46	4.32	4,19	4,07	3.95
7	5,70										
~~7+23~~	5,80										
B-H:											
0	4.30	4.11	3.93	3.76	3.60	3.45	3.31	3.17	3.04	2.92	2.80
0+50	4.35	4.16	3.98	3.81	3.65	3.50	3.36	3.22	3.09	2.97	2.85
1	4.45	4.26	4.08	3.91	3.75	3.60	3.46	3.32	3,19	3,07	2.95
1+50	4.50	4.31	4.13	3.96	3.80	3.65	3.51	3.37	3.24	3,12	3,00
2	4.60	4.41	4.23	4.06	3.90	3.75	3.61	3.47	3.34	3.22	3.10
2+73	4.70	4.51	4.33	4.16	4.00	3.85	3.71	3.57	3.44	3.32	3.20
C-I:											
0	4.30	4.11	3.93	3.76	3.60	3.45	3.31	3.17	3.04	2.92	2.80
0+50	4.45	4.26	4.08	3.91	3.75	3.60	3.46	3.32	3.19	3.07	2.95
1	4.55	4.36	4.18	4.01	3.85	3.70	3.56	3.42	3.29	3.17	3.05
1+50	4.65	4.46	4.28	4.11	3.95	3.80	3.66	3.52	3.39	3.27	3,15

		0.9	0.8	0,7	0.6	0.5	0,4	0.3	0.2	0,1	0.0
		0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12
1+50	4.65	4.46	4.28	4.11	3.95	3.80	3.66	3.52	3.39	3.27	3,15
2	4.70	4.51	4.33	4.16	4.00	3.85	3.71	3,57	3,44	3.32	3,20
2+50-5	4.75	4.56	4.38	4.21	4.05	3.90	3,76	3.62	3,49	3,37	3,25
5+50	4.85	4.66	4.48	4.31	4.15	4.00	3.86	3.72	3.59	3,47	3,35
6	5,10	4.91	4.73	4.56	4.40	4.25	4.11	3,97	3.84	3,72	3.60
6+50	5.25	5.06	4.88	4.71	4,55	4.40	4.26	4.12	3,99	3,87	3.75
6+89	5.40	5.21	5.03	4.86	4.70	4.55	4.41	4.27	4.14	4.02	3.90

D-K:

0	4.30	4.11	3.92	3.76	3.60	3.45	3.31	3,17	3.04	2.92	2.80
1	4.45	4.26	4.08	3.91	3.75	3.60	3.46	3.32	3.19	3.07	2.95
1+25-2+36	4.50	4.31	4,13	3.96	3.80	3.65	3.51	3,37	3.24	3,12	3.00

E-L:

1+50-2	4.50	4.31	4,13	3.96	3.80	3.65	3.51	3.37	3.24	3,12	3.00
2+50	4.65	4.46	4.28	4.11	3.95	3.80	3.66	3.52	3.39	3.27	3,15
3+50	4.70	4.51	4.33	4.16	4.00	3.85	3,71	3.57	3.44	3.32	3.20
4	4.75	4.56	4.38	4.21	4.05	3.90	3.76	3.62	3,49	3.37	3.25
5+50	4.80	4.61	4.43	4.26	4.10	3.95	3.81	3.67	3.54	3.42	3.30
6	5.00	4.81	4.63	4.46	4.30	4,15	4.01	3.87	3.74	3.62	3,50
6+50	5,10	4.91	4.73	4.56	4.40	4.25	4.11	3.97	3.84	3.72	3.60
7	5.25	5.06	4.88	4.71	4.55	4.40	4.26	4,12	3.99	3.87	3.75

F-M:

0	4.90	4.71	4.53	4.36	4.20	4.05	3.91	3.77	3.64	3.52	3.40
1	4.95	4.76	4,58	4.41	4.25	4.10	3.96	3.82	3,69	3,57	3.45
1+50	5,15	4.96	4.78	4.61	4.45	4.30	4,16	4.02	3.89	3,77	3.65
2	5,20	5.01	4,83	4.66	4.50	4.35	4,21	4.07	3.94	3,82	3,70
2+50	5.25	5.06	4.88	4.71	4.55	4.40	4.26	4.12	3.99	3.87	3.75
3	5,40	5.21	5.03	4.86	4.70	4.55	4.41	4.27	4.14	4.02	3.90
3+50	5,45	5,26	5.08	4.91	4.75	4.60	4.46	4.32	4.19	4.07	3.95
4	5.50	5,31	5,13	4.96	4.80	4.65	4.51	4.37	4.24	4.12	4.00
4+50	5,55	5.36	5,18	5,01	4.85	4.70	4.56	4.42	4.29	4.17	4.05
5	5,70	5,51	5.33	5,16	5.00	4.85	4.71	4.57	4.44	4.32	4.20
5+50	5.75	5.56	5,38	5,21	5.05	4.90	4.76	4.62	4.49	4.37	4.25

		0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0,1	0,0
		0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12
5+50	5.75	5.56	5.38	5.21	5.05	4.90	4.76	4.62	4.49	4.37	4.25
6	5,90	5,71	5.53	5.36	5.20	5.05	4.91	4.77	4.64	4.52	4.40
6+50	6.00	5.81	5.63	5,46	5.30	5,15	5,01	4.87	4.74	4.62	4.50
6+94	6,15	5.96	5.78	5.61	5,45	5.30	5,16	5.02	4.89	4.77	4.65

Bil. litt. C.

TOR SILLÉN
KAPTEN, K. VÄG- & VATTENB.-KÅREN
MEDLEM AV SV. KONSULTERANDE
INGENIÖRERS FÖRENING

ADR.: BÖÖ, GÖTEBORG
TELEFON 61020

Utredning om Åfärds komm.

Beskrivning och utredning angående värdet av Åfärds kvarnfall i Ätran i och för inlösen för torrläggning av mark i Böne och Knätte socknar,Redvägs härad i älvsborgs län. Utredningen är utförd för syneförrättning enligt förordnande av 23 nov.1931 för undertecknad såsom biträdande förrättningsman.

Ätran,flodområde n:r 103, rinner i sin översta del i i huvudsak nordlig riktning i socknarna Gullered,Hösna,Knätte och Böne innan den inkommer i sjön Lönnern. Åns lopp ovanför Åfärd är enligt karta omkr. 17 km långt. Nederbördsområdets storlek har jag beräknat till 92 km^2. Bifogad kartskizz,uppgjord vid besöket den 9/12 31, visar belägenheten av damm,kvarn och såg. Kvarnen har 4 par stenar med grynverk,spetsmaskin och havrekross, är enligt uppgift av ägaren A.Eckerström försedd med 3 turbiner,en avsedd för 25 hkr,en för 15 hkr och en för 7 hkr,vilken endast är avsedd för en belysningsgenerator. Detta skulle tillsammans utgöra 47 hkr (40 hkr utom den elektriska delen).Turbinerna sades vara köpta gamla,varför det icke är säkert,att de avge just den effekt här,för vilken de avsetts vid fabrikationen. Då sågen drives,överföres ena turbinens kraft med rem till sågen. Denna har en sågram,8-bladig,en kanttrissa eller sågklinga,en kaptrissa och spånhyvel.

Som fixpunkt är av förrättningsman Grönwall insatt ett kors i en jordfast sten c:a 150 m.uppströms om dammen på åns vänstra sida,med höjden + 4,10.

Fallet avvägdes och befanns vid tillfället vara 2,99 - 0,24 eller 2,75 m.högt, mätt mellan vattenytor omedelbart ovanför dammen och i kvarnens utlopp. Nedanför kvarnen finnes en lång avloppskanal,uppskattad till en längd av 115 + 150 = c:a 265 meter. Ovanför dammen finnes likaledes en kortare,tydligen grävd ,kanal (c:a 70 m).

Medelvattenmängden i ån har jag beräknat på följande sätt.Medelnederbörden är i denn trakt (enligt karta av professor Hamberg) omkring 650 mm pr år. Avdunstning och infiltration uppgå till 350 -360 mm pr år (enligt A.Wallén) vadan den framrinnande medelvattenmängden blir vad som fås av c:a 300 mm pr år,,vilket gör 9,5 lit/ sek/km^2, somliga år mer andra mindre. För 92 km^2 område blir det 870 liter eller

0,87 m3 i genomsnitt pr sekund. Åtrans övre lopp i höglandet är nämligen icke så nederbördsrik som nedre delen. Lågvattenmängden kan antagas vara 2 lit/sek/km^2 eller 184 liter och 9-månaders-vattenmängd högst 6 lit/sek/km^2 eller omkr. 0,55 m^3/sek. Fallets effekt blir ungefär: vid medelvatten 0,87 . 10 . 2,75= 24 thkr.

" 9-mån.vatten 15,4 "
" 3 " c;a 28 - 29 "
" 2 " " 35 "
" en " " 39 - 40 "

40 hkr kan man således icke beräkna att kunna få av vattenfallet mer än i genomsnitt en månad om året. Det torde också vara sällan, som man kan driva kvarnen med 4 eller ens 3 par stenar på en gång.

Att värdera ett vattenfall exakt är vanskligt och knappast möjligt utan exakta uppgifter. Man kan använda olika metoder för att visa hur de peka.

Det enklaste är ett genomsnittsförfarande uppsatt av Svenska Vattenkraftföreningens kommitterade 1928-29 avsedt för skattetaxering av verk och vattenfall, i olika landsdelar, med tredelning i fråga om mindre goda, goda och mycket goda utbyggnadsmöjligheter, samt lågt, normalt och högt kraftpris vid försäljning av kraft (förslagsvis 45,60 och 75 kr. pr kw och år) samt efter 9 månaders vattenmängd.

Om man här antar mycket goda utbyggnadsbetingelser och normalt kraftpris får man ett värde efter 426 kr pr hkr (eller 580 kr/kw) och efter medeleffekt av 24 hkr av 10200 kr. och med högt kraftpris efter 584 kr pr hkr. av 14000 kr. Vid tvångsinlösen skall värdet ökas med 50 %. Det hör till ovanligheten,att ett vattenfall monterats för så stor vattenmängd, som finnes endast en månad om året. Att värdera anläggningen efter i det hela installerade 47 eller 40 hkr. kan icke komma ifråga enligt denna metod. Å andra sidan måste medgivas att en mindre landtkvarn ofta har god möjlighet att utnyttja stor vattenmängd, när tillfälle gives vid flöden, för att inskränka driften i sommartorkan, då man kan ha annat att göra. ——

En annan värderingsgrund är att utgå från de speciella förhållanden som råda.men då behöves,att man kan riktigt få reda på alla behövliga uppgifter. Genom frågor i närvaro av många personer, ägaren och många av de sökande jordägarna, har jag inhämtat följande.

Kvarnen har godt om mäld och lär kunna drivas nästan året om, fastän givetvis i olika grad. Vid fråga om hur många drifttimmar, som kunna antagas pr år ansågs 3000 för högt (300 dagar x 10 tim.) men 2500 ansågs antagbart.

Lägenheten omfattar utom fall,kvarn och såg, även boningshus med uthus och några få tunnland jord, varpå födas 2 kor och ett par svin.

Årsinkomsten uppgav ägaren till mellan 3 och 4000 kronor, givetvis varierande, och gällande hela rörelsen. Undertecknad ifrågasatte då utan invändning som medeltal 3500. Ägaren har sedan föreslagit 3300. Från ett håll troddes, att uppgiften är för låg.

Ägaren sköter rörelsen själv med tillhjälp av sin unge son.

Ägaren har haft lägenheten sedan 1916 (köpt i 2 omgångar 1916 - 19 och har för den betalat 22250 kr.

Inteckning finnes å 15000 kr. till 5% ränta.

Ägaren har påkostat ändringar och förbättringar bl.a. belysningsanläggning för 8 abbonenter och c;a 100 lampor. Dammen skall vara förbättrad. En föregående ägare säges hava ökat dammens och dämningens höjd med bortåt 10 tum (0,25 cm.) vilket utgör en viss osäkerhet beträffande dämningsrätten och skulle minska värdet i händelse en rättegång fråndömde ägaren denna högre dämning.

Lägenheten är taxerad till 13500 kr.

Det var vid synetillfället muntligt avtaladt, att de sökande skulle inlösa fallet och dammen (med vattenverksbyggnader enligt vattenlagens definition, kap. 9:11) för 24000 kronor, således icke turbiner, övrigt maskineri eller byggnader. Senare har anmälts, att köpekontrakt undertecknats, med detta uppgivna pris.

Det gäller således numera egentligen att undersöka, om detta pris är skäligt. . Det har emellertid sina svårigheter att värdesätta blott vattenkraften, när ägaren skall behålla kvarn- och sågbyggnaderna med inredning samt givetvis boningshus och åkerjord. För värdering antages medelinkomsten vara 3500 kronor om året. Inkomsten av jordbruket ansågs vara utan betydelse. Den kan frånses. Bostadsförmånen skulle kunna tilläggas inkomstsumman, men skulle åter fråndragas, då värderingen gäller vattenkraften. Dock torde den bli mindre värd efteråt, sedan ägarens utkomstmöjligheter borttagits. Hela inkomsten 3500 kr. anses alltså komma från verkdriften. Det arbete som nedlägges för själva driften, c:a 2500 timmar, säges kunna värdesättas efter 60 öre pr tim. till 1500 kr. Så länge ägaren har sin hemmavarande son till biträde har han billig arbetskraft. Den behållna inkomsten blir vid pass 3500 - arbetet 1500 och inteckningsränta 750 eller 1250 kronor. Denna inkomst är emellertid icke nettobehållning, utan skall ytterligare minskas med räntan på ytterligare nedlagt kapital, förekommande underhåll och någon skälig amortering samt skatt.

Värderingen uppställes därför sålunda:

Inkomst			3500,-
Avdrag:	ränta 5% på inköpssumman 22250 =	1112,50	
	underhåll 1,5% på maskineri (turbiner, kvarn- co sågverk) antaget å 5000 kr.	75,-	
	0,5% å hus och vattenbyggnader, men icke jorden c:a 16000,-	80,-	
	avskrivning, maskineri på 20 år efter 5% räntefot, 3,02% på 5000,-	151,-	
	hus- och vattenbyggnader på 35 år 1,1% på 16000,-	176,-	
	skatter anslås till c:a	200,-	
		1794,50	
Ytterligare avdrages	värdet av det nedlagda arbetet enligt ovanstående c:a	1500,-	3294,50

Det uppstår en differens på c:a 215 kr., vilket med ovanstående förutsättningar betyder att egendomen kan förränta ytterligare c:a 4300 kr. utöver de angivna 22250. Med dessa förutsättningar får undertecknad till resultat att hela lägenheten har ett värde av omkring 26550 kronor.

Då det här endast är fråga om att inlösa vattenfallet och vattenverksbyggnaderna, så bör från denna summa dragas värdet av vad som blir kvar, vilket endast får realisationsvärde ; sågbyggnaden får intet värde, kvarnbyggnaden flyttningsvärde eller vedvärde (nedre våningen är sten, den övre av trä), maskineriet realisationsvärde och bostaden, för ägaren onyttig, sedan driften upphört, kan med jorden antagligen bli ett torpställe eller dylikt.

Vad denna kvarvarande egendom kan inbringa vid försäljning är svårt att säga. Om den uppskattas till 8000 kr. skulle värdet av vattenkraft med tillbehör bli omkring 18500 kronor.

Detta värde ligger avsevärdt över genomsnittsvärdet,(jfr ovan) vilket också är rimligt med hänsyn till gynnsam belägenhet och billig anläggningskostnad, specielt för dammen.

Då man som här i denna värdering rör sig med årskostnader, inverkar det avsevärdt, vilka utgångssiffror man har och vilka antaganden man gör beträffande underhåll (som kan bli mycket olika olika år) räntefot och avskrivningstid, samt framför allt vilket realisationsvärde som sättes. Detta värde beror ju på, om någon köpare finnes som behöver bostället eller kvarnverket.

Det har framgått att ägaren mycket ogärna och endast med hänsyn till att dämningsrätten är tvivelaktig (se ovan) gått med på överenskommelsen. Han går miste om sina utkomstmöjligheter på denna plats och måste med vad som återstår av köpeskillingen, sedan inteckningen betalts, börja något nytt i förvärvsväg.

Med hänsyn till dessa resonnemang och till lagens bestämmelse att vid tvångsinlösen skall göras ett tillägg av 50% till värdet, finner jag att det avtalade överlåtelsepriset 24000 kronor är antagbart och rimligt, varför jag tillstyrker detta pris.

Göteborg den 27 maj 1932.

Tor Simén.

Kartskizz över Åfärds kvarn

i Ätrans övre lopp., Böne socken, Redvägs h:d.

Älvsborgs län.

Tillhör syneförrättning
den 9. dec. 1931.
Tor Sillén.



45.

Bil utl. m.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

46.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Knätte S:n:					
Knätte, Stommen	4'	Aa	1		Kyrkofonden, arr. Carl Andersson
				1	åker, m. på grus och sten
				2	d:o, m på grus
				3	d:o, djup torrjord
				4	d:o d:o
				5	d:o d:o
				6	d:o d:o
				7	d:o d:o
				8	d:o d:o
				9	d:o d:o
				10	d:o d:o
				11	d:o d:o
				12	d:o d:o
				13	d:o d:o
				14	d:o d:o
				15	d:o d:o
				16	d:o d:o
				17	d:o d:o
				18	d:o d:o
				19	d:o, m på grus
				20	d:o d:o
				21	d:o d:o
				22	d:o d:o
				23	d:o, djup torrjord
				24	d:o d:o
				25	d:o d:o
				26	d:o d:o
				27	d:o d:o
				28	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	134															
	14.-							210	29	40	300	42	–	90	12	60
	08.5							425	36	13	500	42	50	75	6	37
	31.-							490	151	90	700	217	–	210	65	10
	15.-							385	57	75	700	105		315	47	25
	16.-							280	44	80	700	112		420	67	20
	06.5							385	25	03	700	45	50	315	20	47
	33.-							525	173	25	700	231		175	57	75
	50.-							385	192	50	700	350		315	157	50
	69.							280	193	20	700	483		420	289	80
	30.-							280	84	–	700	210		420	126	–
	26.							315	81	90	700	182		385	100	10
	14.5							350	50	75	700	101	50	350	50	75
	16.5							455	75	08	700	115	50	245	40	42
	34.-							315	107	10	700	238		385	130	90
	24.-							280	67	20	700	168		420	100	80
	44.5							280	124	60	700	311	50	420	186	90
	62.-							315	195	30	700	434		385	238	70
	48.5							385	186	73	700	339	50	315	152	77
	15.-							350	52	50	500	75		150	22	50
	06.-							425	25	50	500	30		75	4	50
	06.5							425	27	63	500	32	50	75	4	87
	08.5							350	29	75	500	42	50	150	12	75
	13.-							315	40	95	700	91		385	50	05
	29.							315	91	35	700	203		385	111	65
	24.-							280	67	20	700	168		420	100	80
	21.-							280	58	80	700	147		420	88	20
	24.-							315	75	60	700	168		385	92	40
	07.-							315	22	05	700	49		385	26	95
6	97.-								2.367	95		4.734	–		2.366	05

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				29	åker, djup torvjord
				30	d:o d:o
				31	d:o d:o
				32	d:o d:o
				33	d:o d:o
				34	d:o d:o
				35	d:o d:o
				36	d:o d:o
				37	d:o d:o
				38	d:o d:o
				39	d:o d:o
					Summa
Knutte Storegård	2¹	Ab	3/4		Albert Larsson
				40	åker, djup torvjord
				41	d:o d:o
				42	d:o d:o
				43	d:o , m. på grus
				44	d:o d:o
				45	d:o d:o
				46	d:o , djup torvjord
				47	d:o d:o
				48	d:o d:o
				49	d:o , m. på grus, stenig
				50	d:o , djup torvjord
				51	d:o , djup torvjord
				52	d:o d:o
				53	d:o d:o
				54	d:o , m. på grus, stenig
				55	d:o d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	97.-								2.367	95		4.734	-		2.366	05
	40.-							315	126	-	700	280		385	154	-
	21.-							245	51	45	700	147		455	95	55
	14.-							385	53	90	700	98		315	44	10
	17.-							420	71	40	700	119		280	47	60
	29.-							420	121	80	700	203		280	81	20
	41..							595	243	95	700	287		105	43	05
	32.5							595	193	38	700	227	50	105	34	12
	17.5							595	104	13	700	122	50	105	18	37
	13.-							490	63	70	700	91	-	210	27	30
	23.5							560	131	60	700	164	50	140	32	90
	09.5							525	49	88	700	66	50	175	16	62
9	55.-								3.579	14		6.540	-		2.960	86
	05.-							595	29	75	700	35	-	105	5	25
	09.5							455	43	23	700	66	50	245	23	27
	16.-							350	56	-	700	112	-	350	56	-
	07.-							250	17	50	500	35	-	250	17	50
	05.-							325	16	25	500	25		175	8	75
	03.-							350	10	50	500	15		150	4	50
	07.-							420	29	40	700	49		280	19	60
	15.5							280	43	40	700	108	50	420	65	10
	04.-							420	16	80	700	28		280	11	20
	06.-							180	10	80	300	18		120	7	20
	15.-							280	42	-	700	105		420	63	-
	11.-							245	26	95	700	77		455	50	05
	16.-							245	39	20	700	112		455	72	80
	17.-							245	41	65	700	119		455	77	35
	20.-							195	39	-	300	60		105	21	-
	12.-							195	23	40	300	36		105	12	60
1	69.-								485	83		1001	00		515	17

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				56	åker, m på grus, stenig
				57	do do do
				58	do do do
				59	do do do
				60	do, djup torvjord
				61	do do
				62	do do
				63	do do
				64	do do
				65	do do
				66	do do
				67	do do
				68	do do
				69	do do
				70	do do
				71	do do
				72	do do
				73	do, m på sand
				74	do, djup torvjord
				75	do do
				76	do, m. på grus
				77	do do, stenig
				78	do do
				79	do do
				80	do do, stenig
					Summa
Knutte Hulog.	av 1^3	Ac$_I$	3/64		Klas Josefssons Sterbh.
				81	åker, m. på sand
				82	do do
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
1	69.-								485	83		1001	–		515	17	
	03.-							210	6	30	300	9		90	2	70	
	20.-							150	30	–	300	60		150	30	–	
	07.-							210	14	70	300	21		90	6	30	
	05.-							180	9	–	300	15		120	6	-	
	26.-							280	72	80	700	182		420	109	20	
	21.-							280	58	80	700	147		420	88	20	
	32.-							280	89	60	700	224		420	134	40	
	43.-							280	120	40	700	301		420	180	60	
	22.-							210	46	20	700	154		490	107	80	
	21.5							210	45	15	700	150	50	490	105	35	
	12.-							210	25	20	700	84		490	58	80	
	05.-							210	10	50	700	35		490	24	50	
	34.-							280	95	20	700	238		420	142	80	
	17.-							280	47	60	700	119		420	71	40	
	14.-							490	68	60	700	98		210	29	40	
	23.-							280	64	40	700	161		420	96	60	
	34.-							455	154	70	700	238		245	83	30	
	04.5							400	18	-	500	22	50	100	4	50	
	12.-							490	58	80	700	84		210	25	20	
	03.-							525	15	75	700	21		175	5	25	
	10.-							400	40	-	500	50		100	10	-	
	13.-							240	31	20	300	39		60	7	80	
	20.-							400	80	-	500	100		100	20	-	
	13.-							400	52	-	500	65		100	13	-	
	07.5							255	19	13	300	22	50	45	3	37	
5	91.5								1.759	86		3.641	50		1.881	64	
	91																
	04.-							425	17	-	500	20	-	75	3	-	
	10.-							425	42	50	500	50	-	75	7	50	
	14.-								59	50		70	-		10	50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				83	åker, m på sand
				84	d:o, djup torrjord
				85	d:o d:o
				86	d:o d:o
				87	d:o d:o
				88	d:o d:o
				89	d:o d:o
				90	d:o d:o
				91a	d:o, m på grus, stenig
				91b	d:o, m på grus
				92	d:o d:o
				93	d:o, djup torrjord
				94	d:o d:o
				95	d:o d:o
				96	d:o d:o
				97	d:o d:o
				98	d:o, m. på grus
				99	d:o d:o, stenig
				100	d:o d:o d:o
				101	d:o d:o
				102	d:o d:o d:o
				103	d:o d:o d:o
				104	d:o d:o d:o
				105	d:o, djup torrjord
				106	d:o d:o
				107	d:o d:o
				108	d:o d:o
				109	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14.-								59	50		70	-		10	50
	21.-							400	84	-	500	105		100	21	-
	18.-							525	94	50	700	126		175	31	50
	15.-							490	73	50	700	105		210	31	50
	26.-							490	127	40	700	182		210	54	60
	21.-							385	80	85	700	147		315	66	15
	17.-							385	65	45	700	119		315	53	55
	18.-							455	81	90	700	126		245	44	10
	43.-							385	165	55	700	301		315	135	45
	06.5							255	16	58	300	19	50	45	2	92
	09.-							325	29	25	500	45		175	15	75
	04.-							475	19	-	500	20	-	25	1	00
	07.-							455	31	85	700	49	-	245	17	15
	58.-							385	223	30	700	406	-	315	182	70
	24.-							490	117	60	700	168	-	210	50	40
	28.-							350	98	-	700	196		350	98	-
	30.-							350	105	-	700	210		350	105	-
	04.-							200	8	-	500	20		300	12	-
	03-							180	5	40	300	9		120	3	60
	06-							240	14	40	300	18		60	3	60
	06-							275	16	50	500	30		225	13	50
	13.-							240	31	20	400	52		160	20	80
	13.-							320	41	60	400	52		80	10	40
	05.-							270	13	50	300	15		30	1	50
	07.-							525	36	75	700	49		175	12	25
	11.-							455	50	05	700	77		245	26	95
	14.-							455	63	70	700	98		245	34	30
	08.-							455	36	40	700	56	-	245	19	60
	10.-							525	52	50	700	70		175	17	50
4	59.5								1.843	23		2.940	50		1.097	27

54.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				124	åker, djup torrjord
				125	d:o d:o
				126	d:o d:o
				127	d:o d:o
				128	d:o d:o
				129	d:o d:o
					Summa
Knutte Unleg.	av 1³	Ac_{II}	3/32		Klas Petterssons sterbh. i Jänsg.
				115	åker, djup torrjord
				116	d:o d:o
				117	d:o d:o
				118	d:o d:o
				119	d:o d:o
				120	d:o d:o
				121	d:o d:o
				122	d:o d:o
				123	d:o d:o
					Summa
Knutte Unleg.	av 1³	Ac_{III}	3/64		Johan Nygren i Jäing.
				130	åker, djup torrjord
				131	d:o d:o
				132	d:o d:o
				133	d:o d:o
				134	d:o d:o
				135	d:o d:o
				136	d:o d:o
				137	d:o , m. på sand
				138	d:o , d:o
				139	d:o , m. på sand
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	59.5								1.843	23		2.940	50		1.097	27
	22.-							245	53	90	700	154		455	100	10
	17.-							210	35	70	700	119		490	83	30
	19-							315	59	85	700	133		385	73	15
	27.-							245	66	15	700	189		455	122	85
	48.-							280	134	40	700	336		420	201	60
	52.-							280	145	60	700	364		420	218	40
6	44.5								2.338	83		4235	50		1.896	67
	27.							315	85	05	700	189	-	385	103	95
	20.-							315	63	-	700	140		385	77	-
	25.-							350	87	50	700	175		350	87	50
	23.-							350	80	50	700	161		350	80	50
	13-							350	45	50	700	91		350	45	50
	17-							315	53	55	700	119		385	65	45
	15.-							315	47	25	700	105		385	57	75
	14.-							315	44	10	700	98		385	53	90
	21.-							280	58	80	700	147		420	88	20
1	75.-								565	25		1.225	-		659	75
	41.-							245	100	45	700	287	-	455	186	55
	46.-							280	128	80	700	322		420	193	20
	27-							280	75	60	700	189		420	113	40
	23.-							280	64	40	700	161		420	96	60
	20.-							280	56	-	700	140		420	84	-
	17.-							385	65	45	700	119		315	53	55
	23.-							560	128	80	700	161		140	32	20
	04.-							425	17	-	500	20		75	3	-
	07.-							450	31	50	500	35		50	3	50
	04.-							360	14	40	400	16		40	1	60
2	12.-								682	40		1.450	-		767	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				140	åker, m. på Sand
				141	d:o d:o
					Summa
{Hyrersmad (Böne d:o)	1^8	C_{II}	lägenh.		Ernst Efraimsson
				110	åker, m. på grus
				111	d:o d:o
				112	d:o d:o
					Summa
Lund skatteg.	1^2	C_I	1/2		Ernst Efraimsson (=)
				113	åker, m. på grus
				114	d:o d:o
					Summa
Knutte Huleg.	3^2	A2	1/4		K. F. Josefsson
				142	åker, m. på Sand
				143	d:o d:o
				144	d:o d:o
				145	d:o d:o
				146	d:o d:o
				147a	d:o, djup torvjord
				147b	d:o d:o
				148	d:o d:o
				149	d:o d:o
				150	d:o d:o
				151	d:o d:o
				152	d:o d:o
				153	d:o d:o
				154	d:o d:o
				155	d:o d:o
				156	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	12.-								682	40		1.450	-		767	60
	04.5							240	10	80	400	18		160	7	20
	02.-							360	7	20	400	8		40		80
2	18.5								700	40		1.476	-		775	60
	12.-							400	48	-	500	60		100	12	-
	13.-							425	55	25	500	65		75	9	75
	19.-							425	80	75	500	95		75	14	25
	44.-								184	-		220			36	-
	14.-							375	52	50	500	70		125	17	50
	27.-							375	101	25	500	135		125	33	75
	41.-								153	75		205			51	25
	12.-							450	54	-	500	60		50	6	-
	21.-							375	78	75	500	105		125	26	25
	21.-							375	78	75	500	105		125	26	25
	32.-							325	104	-	500	160		175	56	-
	12.-							425	51	-	500	60		75	9	-
	33.-							490	161	70	700	231		210	69	30
	51.-							350	178	50	700	357		350	178	50
	13.5							455	61	43	700	94	50	245	33	07
	10.-							350	35	-	700	70		350	35	-
	09.-							350	31	50	700	63		350	31	50
	13.-							350	45	50	700	91		350	45	50
	31.-							280	86	80	700	217		420	130	20
	16.-							280	44	80	700	112		420	67	20
	20.-							280	56	-	700	140		420	84	-
	23.-							280	64	40	700	161		420	96	60
	11.-							280	30	80	700	77		420	46	20
3	28,5								1.162	93		2.103	50		940	57

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				157	åker, djup torrjord
				158	d:o d:o
				159	d:o d:o
				160	d:o d:o
				161	d:o d:o
				162	d:o , m på grus, stenig
				163	d:o , djup torrjord
				164	d:o d:o
				165	d:o d:o
				166	d:o d:o
				167	d:o d:o
				168	d:o d:o
				169	d:o d:o
				170	d:o d:o
				171	d:o , m. på grus, stenig
				172	d:o d:o d:o
				173	d:o , djup torrjord
				174	d:o d:o
				175	d:o , m på grus, stenig
				176	d:o d:o d:o
				177	d:o d:o d:o
					Summa
Knutte Borby.	5^3	Ac_1	1/8		Valdemar Johansson
				178	åker, m. på grus, stenig
				179	d:o , djup torrjord
				180	d:o d:o
				181	d:o , m på grus, stenig
				182	d:o d:o d:o
				183	d:o d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	28,5								1.162	93		2 103	50		940	57
	40.-							385	77	-	700	140		315	63	-
	39.-							350	136	50	700	273		350	136	50
	52.-							280	145	60	700	364		420	218	40
	38.-							280	106	40	700	266		420	159	60
	27.-							280	75	60	700	189		420	113	40
	31.-							120	37	20	300	93		180	55	80
	39.-							280	109	20	700	273		420	163	80
	58.-							315	182	70	700	406		385	223	30
	38.-							350	133	-	700	266		350	133	-
	21.-							350	73	50	700	147		350	73	50
	25.-							385	96	25	700	175		315	78	75
	41.-							385	157	85	700	287		315	129	15
	23.-							490	112	70	700	161		210	48	30
	25.-							490	122	50	700	175		210	52	50
	07.-							225	15	75	300	21		75	5	25
	32.-							225	72	-	300	96		75	24	-
	91.-							350	318	50	700	637		350	318	50
	50.-							315	157	50	700	350		385	192	50
	19.-							225	42	75	300	57		75	14	25
	38.-							180	68	40	400	152		220	83	60
	14.-							225	31	50	300	42		75	10	50
10	56,5								3.435	33		6.673	50		3.238	17
	28.-							195	54	60	300	84	-	105	29	40
	25.-							420	105	-	700	175		280	70	-
	71.-							350	248	50	700	497		350	248	50
	55.-							200	110	-	400	220		200	110	-
	17.-							150	25	50	300	51		150	25	50
	05.-							240	12	-	300	15		60	3	-
2	01.-								555	60		1.042			486	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				184	åker, m. på grus, stenig
				185	d:o, djup torvjord
				186	d:o, m. på grus, stenig
				187	d:o d:o d:o
				188	d:o, djup torvjord
				189	d:o d:o
				190	d:o d:o
				191	d:o d:o
				192	d:o d:o
				193	d:o, m. på grus, stenig
				194	d:o, djup torvjord
				195	d:o, m. på sand
				196	d:o d:o
				197	d:o d:o
				198	d:o d:o
					Summa
Knåtte Backg.	5^2	Ae$_{II}$	1/8		Knut, Hilda och Axel Klasson
				214	åker, m. på sand
				215	d:o d:o
				216	d:o d:o
				217	d:o, djup torvjord
				218	d:o d:o
				219	d:o d:o
				220	d:o d:o
				221	d:o d:o
				222	d:o d:o
				223	d:o d:o
				224	d:o d:o
				225	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	01.-								555	60		1.042	-		486	40
	08.-							240	19	20	300	24		60	4	80
	12.-							350	42	-	700	84	-	350	42	-
	05.-							225	11	25	300	15	-	75	3	75
	11.-							180	19	80	300	33	-	120	13	20
	75.-							280	210	-	700	525		420	315	-
	43.-							280	120	40	700	301		420	180	60
	38.-							280	106	40	700	266		420	159	60
	28.-							280	78	40	700	196		420	117	60
	10.-							350	35	-	700	70		350	35	-
	03.-							210	6	30	300	9		90	2	70
	29.-							315	91	35	700	203		385	111	65
	20.-							280	56	-	400	80		120	24	-
	07.-							320	22	40	400	28		80	5	60
	10.-							280	28	-	400	40		120	12	-
	16.-							220	35	20	400	64		180	28	80
5	16.-								1.437	30		2.980			1.542	70
	07.-							300	21	-	400	28		100	7	-
	20.-							220	44	-	400	80		180	36	-
	15.-							260	39	-	400	60		140	21	-
	17.-							420	71	40	700	119		280	47	60
	20.-							350	70	-	700	140		350	70	-
	36.-							280	100	80	700	252		420	151	20
	38.-							315	119	70	700	266		385	146	30
	75.-							315	236	25	700	525		385	288	75
	85.-							315	267	75	700	595		385	327	25
	95.-							350	332	50	700	665		350	332	50
	65.-							350	227	50	700	455		350	227	50
	32.-							385	123	20	700	224		315	100	80
5	05.-								1.653	10		3.409	-		1.755	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				226	åker, djup torvjord
					Summa
Knätte Hulegården, f.d. Ryttartorpet Starksåm	16	Az	läg.		Viktor Andersson
				199	åker, djup torvjord
				200	d:o d:o
				201	d:o d:o
				202	d:o d:o
				203	d:o d:o
				204	d:o d:o
				205	d:o d:o
				206a	d:o, m. på grus
				206b	d:o d:o
				207	d:o d:o
				208	d:o d:o
				209	d:o d:o
				210a	d:o d:o
				210b	d:o, djup torvjord
				211	d:o d:o
				212	d:o d:o
				213	d:o d:o
					Summa
Böne Socken:					
Hållunda Nilsg.	4'	Bc	1/4		Karl Källberg
				227	åker, djup torvjord
				228	d:o d:o
				229a	d:o d:o
				229b	d:o d:o
				230	d:o d:o
				231	d:o d:o
				232	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	05.-								1.653	10		3.409			1.755	90
	33.-							385	127	05	700	231		315	103	95
5	38.-								1.780	15		3640	-		1.859	85
	21.-							280	58	80	700	147		420	88	20
	15.-							315	47	25	700	105		385	57	75
	14.-							280	39	20	700	98		420	58	80
	16.-							280	44	80	700	112		420	67	20
	24.-							385	92	40	700	168		315	75	60
	21.-							420	88	20	700	147		280	58	80
	30.-							350	105	-	700	210		350	105	-
	31.-							225	69	75	500	155		275	85	25
	06.5							400	26	-	500	32	50	100	6	50
	13.-							300	39	-	500	65	-	200	26	-
	07.-							375	26	25	500	35	-	125	8	75
	05.-							400	20	-	500	25	-	100	5	-
	10.-							150	15	-	500	50	-	350	35	-
	17.-							280	47	60	700	119	-	420	71	40
	36.-							280	100	80	700	252		420	151	20
	25.-							280	70	-	700	175		420	105	-
	33.-							315	103	95	700	231		385	127	05
3	24.5								994	-		2.126	50		1.132	50
	28.-							480	134	40	600	168		120	33	60
	17-							480	81	60	600	102		120	20	40
	10.-							450	45	-	500	50		50	5	-
	12.-							425	51	-	500	60		75	9	-
	05.-							300	15	-	500	25		200	10	-
	12.-							325	39	-	500	60		175	21	-
	09.-							325	29	25	500	45		175	15	75
	93.-								395	25		510			114	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				233	åker, djup Torvjord
				234	d:o d:o
				235	d:o d:o
				236	d:o d:o
				237	d:o d:o
				282	d:o d:o
				283	d:o d:o
				284	d:o d:o
				285	d:o d:o
				286	d:o d:o
				287	d:o d:o
				288	d:o d:o
				289	d:o d:o
				290	d:o d:o
				291	d:o d:o
				292	d:o d:o
				293	d:o d:o
				294	d:o d:o
				295	d:o d:o
				296	d:o d:o
				297	d:o d:o
				298	d:o, m på Sand
					Summa
Hällmora Jönsg.	13	$\mathrm{B}\frac{b}{\mathrm{II}}$	1/2		Emil Classon
				238	åker, m på grus
				239	d:o d:o
				240	d:o d:o
				340	d:o, m på sand
				341	d:o d:o
					Transport

[illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	93.-								395	25		510	-		114	75
	09.5							400	38	-	500	47	50	100	9	50
	14.5							400	58	-	500	72	50	100	14	50
	16.-							540	86	40	600	96	-	60	9	60
	21.-							570	119	70	600	126		30	6	30
	13.-							570	74	10	600	78		30	3	90
	18.-							665	119	70	700	126		35	6	30
	20.-							665	133	-	700	140		35	7	-
	25.-							665	166	25	700	175		35	8	75
	27.-							525	141	75	700	189		175	47	25
	25.-							595	148	75	700	175		105	26	25
	18.-							595	107	10	700	126		105	18	90
	33.-							385	127	05	700	231		315	103	95
	29.-							315	91	35	700	203		385	111	65
	64.-							385	246	40	700	448		315	201	60
	62.							385	238	70	700	434		315	195	30
	33.							385	127	05	700	231		315	103	95
	40.-							385	154	-	700	280		315	126	-
	38.-							385	146	30	700	266		315	119	70
	82.							315	258	30	700	574		385	315	70
1	13.-							280	316	40	700	791		420	474	60
	25.-							210	52	50	700	175		490	122	50
	08.-							385	30	80	400	32		15	1	20
8	27.-								3.376	85		5.526	-		2.149	15
	04.5							230	10	35	350	15	75	120	5	40
	09.							230	20	70	350	31	50	120	10	80
	05.-							190	9	50	350	17	50	160	8	-
	26.-							150	39	-	500	130		350	91	-
	49.-							150	73	50	500	245		350	171	50
	93,5								153	05		439	75		286	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				342	åker, m. på Sand
				343	d:o d:o
				344	d:o, djup torvjord
				345	d:o d:o
				346	d:o d:o
				347	d:o d:o
				348	d:o d:o
				349	d:o d:o
				350	d:o d:o
				351	d:o d:o
				352	d:o d:o
				353	d:o d:o
				354	d:o d:o
				355	d:o d:o
				356	d:o (myrl.) d:o
				357	d:o d:o
				358	d:o d:o
				359	d:o d:o
				360	d:o d:o
				361	d:o d:o
				362	d:o d:o
				363	d:o d:o
				364	d:o d:o
				365	d:o d:o
				366	d:o d:o
				367	d:o d:o
					Summa
Kattunsa Jönez.	12	Bb$_I$	1/2		Nils Gustafsson
				317a 317b	åker, djup torvjord d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	93.5								153	05		439	75		286	70
	51.-							175	89	25	500	255		325	165	75
	45.-							200	90	-	500	225		300	135	-
	25.-							300	75	-	700	175		400	100	-
	07.-							350	24	50	700	49		350	24	50
	10.-							385	38	50	700	70		315	31	50
	20.-							350	70	-	700	140		350	70	-
	20.-							350	70	-	700	140		350	70	-
	10.-							420	42	-	700	70		280	28	-
	18.-							420	75	60	700	126		280	50	40
	36.-							315	113	40	700	252		385	138	60
	25.-							315	78	75	700	175		385	96	25
	09.-							385	34	65	700	63		315	28	35
	06.-							385	23	10	700	42		315	18	90
	15.-							455	68	25	700	105		245	36	75
	08.-							280	22	40	350	28		70	5	60
	12.-							490	58	80	700	84		210	25	20
	12.-							455	54	60	700	84		245	29	40
	06.-							595	35	70	700	42		105	6	30
	10.-							350	35	-	700	70		350	35	-
	16.-							560	89	60	700	112		140	22	40
	14.-							525	73	50	700	98		175	24	50
	14.							525	73	50	700	98		175	24	50
	36.-							385	138	60	700	252		315	113	40
	29.-							280	81	20	700	203		420	121	80
	17.-							315	53	55	700	119		385	65	45
	16.-							420	67	20	700	112		280	44	80
5	80,5								1.829	70		3.628	75		1.799	05
	27.-							595	160	65	700	189		105	28	35
	38.-							665	252	70	700	266		35	13	30
	65-								413	35		455			41	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				318	åker, djup lerjord (nyodlad)
				319	d:o d:o
				320	d:o d:o (d:o)
				321	d:o d:o
				322 a	d:o d:o
				322 b	d:o d:o
				323 a	d:o d:o
				323 b	d:o d:o
				324	d:o d:o
				325	d:o d:o
				326	d:o d:o
				327	d:o d:o
				328	d:o d:o
				329	d:o d:o
				330	d:o d:o
				331	d:o d:o
				332	d:o d:o
				333	d:o d:o
				334	d:o d:o
				335	d:o d:o
				336	d:o d:o
				337	d:o, men på sand
				338	d:o d:o
				339	d:o d:o
					~~Summa~~
Hallmora Ytterby.	2³	Ba I	5/16		Julian Anderssons sterbh.
				241	åker, djup lerjord
				242	d:o d:o
				243	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65.-								413	35		455	-		41	65
	02.5							330	8	25	350	8	75	20		50
	04.-							450	18	-	500	20	-	50	2	-
	01.5							315	4	73	350	5	25	35		52
	35.-							455	159	25	700	245	-	245	85	75
	16.-							420	67	20	700	112		280	44	80
	37.-							560	207	20	700	259		140	51	80
	56.-							420	235	20	700	392		280	156	80
	53.-							385	204	05	700	371		315	166	95
	44.-							385	169	40	700	308		315	138	60
	26.-							385	100	10	700	182		315	81	90
	23.-							350	80	50	700	161		350	80	50
	17.-							350	59	50	700	119		350	59	50
	18.-							350	63	-	700	126		350	63	-
	23.-							280	64	40	700	161		420	96	60
	32.-							315	100	80	700	224		385	123	20
	27.-							350	94	50	700	189		350	94	50
	29.-							350	101	50	700	203		350	101	50
	48.-							350	168	-	700	336		350	168	-
	10.-							280	28	-	700	70		420	42	-
	18.-							350	63	-	700	126		350	63	-
	23.-							420	96	60	700	161		280	64	40
	11.-							250	27	50	500	55		250	27	50
	44.-							200	88	-	500	220		300	132	-
	48.-							150	72	-	500	240		350	168	-
7	11.-								2.694	03		4.749	-		2.054	97
	10.-							455	45	50	700	70		245	24	50
	46.-							455	209	30	700	322		245	112	70
	44.-							455	200	20	700	308		245	107	80
1	00.-								455	-		700			245	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				244	åker, djup torvjord
				245	d:o d:o
				246	d:o d:o
				247	d:o d:o
				248	d:o d:o
				249	d:o d:o
				250	d:o d:o
				251	d:o d:o
				252	d:o, f.d., d:o
				253	d:o, " d:o
				254	d:o, m. på sand
				255	d:o d:o
					Summa
Hällnäs Yttersj.	2^2	Ba_{II}	5/16		Manne Granander
				256	åker, m. på sand
				257	d:o d:o
				258	d:o, djup torvjord
				259	d:o d:o
				260	d:o d:o
				261	d:o d:o
				262	d:o d:o
				263	d:o d:o
				264	d:o d:o
				265	d:o d:o
				266	d:o d:o
				267	d:o d:o
				268	d:o d:o
				269	d:o d:o
				270	d:o d:o
					Transport

71

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	00.-								455	-		700			245	-
	41.-							315	129	15	700	287		385	157	85
	64.-							245	156	80	700	448		455	291	20
	44.-							280	123	20	700	308		420	184	80
	58.-							280	162	40	700	406		420	243	60
	86.-							140	120	40	700	602		560	481	60
	71.-							140	99	40	700	497		560	397	60
	95.-							140	133	-	700	665		560	532	-
1	11.-							280	310	80	700	777		420	466	20
	27.-							280	75	60	700	189		420	113	40
	30.-							385	115	50	700	210		315	94	50
	18.-							400	72	-	500	90		100	18	-
	18.-							325	58	50	500	90		175	31	50
7	63.-								2.011	75		5.269	-		3.257	25
	07.-							300	21	-	500	35		200	14	-
	11.5							325	37	38	500	57	50	175	20	12
	44.-							280	123	20	700	308		420	184	80
	38.-							210	79	80	700	266		490	186	20
	30.-							245	73	50	700	210		455	136	50
	37.-							315	116	55	700	259		385	142	45
	39.-							315	122	85	700	273		385	150	15
	31.-							315	97	65	700	217		385	119	35
1	55.-							210	325	50	700	1.085		490	759	50
1	35.-							210	283	50	700	945		490	661	50
	91.-							210	191	10	700	637		490	445	90
	55.-							245	134	75	700	385		455	250	25
	24.-							280	67	20	700	168		420	100	80
	42.-							280	117	60	700	294		420	176	40
	54.-							385	207	90	700	378		315	170	10
7	93.5								1.999	48		5.517	50		3.518	02

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				271	åker, djup torvjord
				272	d:o d:o
				273	d:o d:o
				274	d:o d:o
				275	d:o d:o
				276	d:o d:o
				277	d:o d:o
				278	d:o d:o
				279	d:o d:o
				280	d:o d:o
				281	d:o d:o
					Summa
Hällsund, Sveng.	3'	Bd	1/4		Paul Johansson
				299	åker, djup torvjord
				300	d:o d:o
				301	d:o d:o
				302	d:o d:o
				303	d:o d:o
				304	d:o d:o
				305	d:o d:o
				306	d:o d:o
				307	d:o d:o
				308	d:o d:o
				309	d:o d:o
				310	d:o d:o
				311	d:o d:o
				312	d:o d:o
				313	d:o d:o
				314	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	93.5								1.999	48		5.517	50		3.518	02
	42.-							420	176	40	700	294		280	117	60
	38.-							420	159	60	700	266		280	106	40
	28.-							455	127	40	700	196		245	68	60
	33.-							490	161	70	700	231		210	69	30
	37.-							490	181	30	700	259		210	77	70
	16.-							455	72	80	700	112		245	39	20
	39.-							455	177	45	700	273		245	95	55
	46.-							490	225	40	700	322		210	96	60
	27.-							560	151	20	700	189		140	37	80
	25.-							560	140	-	700	175		140	35	-
	26.-							560	145	60	700	182		140	36	40
11	50,5								3.718	33		8.016	50		4.298	17
	23.-							350	80	50	700	161		350	80	50
	29.-							420	121	80	700	203		280	81	20
	43.-							525	225	75	700	301		175	75	25
	15.-							560	84	-	700	105		140	21	-
	12.-							665	79	80	700	84		35	4	20
	08.-							665	53	20	700	56		35	2	80
	20.-							525	105	-	700	140		175	35	-
	24.-							455	109	20	700	168		245	58	80
	16.-							490	78	40	700	112		210	33	60
	17.-							385	65	45	700	119		315	53	55
	26.-							490	127	40	700	182		210	54	60
	19.-							525	99	75	700	133		175	33	25
	44.-							490	215	60	700	308		210	92	40
	28.-							455	127	40	700	196		245	68	60
	15.-							455	68	25	700	105		245	36	75
	15.-							595	89	25	700	105		105	15	75
3	54.-								1.730	75		2.478	-		747	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				315	åker, djup torvjord
				316	d:o d:o
					Summa
Åfärs kvarn	5¹	E	läg.		Albert Eckerström
				368	åker, djup torvjord
				369	d:o, m på sand
				370	d:o d:o
				371a	d:o d:o
				371b	d:o f. d., djup torvjord
					Summa
Åfärd Söderg.	4⁴	Da III	1/4		Emil, Klas, Frans o. Sanna Abrahamsson
				372	åker, djup torvjord
				373	d:o d:o
				374	d:o, m på sand
				375	d:o, djup torvjord
				376	d:o d:o
				377	d:o d:o
				378	d:o d:o
				379	d:o d:o
				380	d:o d:o
				381	d:o d:o
				382	d:o d:o
				383	d:o d:o
				384	d:o d:o
				385	d:o d:o
				386	d:o d:o
				387	d:o d:o
				388	d:o d:o
				389	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	54.-								1.730	75		2.478	-		747	25
	18.-							630	113	40	700	126		70	12	60
	09.-							665	59	85	700	63		35	3	15
3	81.-								1.904	-		2.667	-		763	-
	43.-							140	60	20	400	172		260	111	80
	14.-							100	14	-	500	70		400	56	-
	52.-							50	26	-	500	260		450	234	-
	22.-							175	38	50	500	110		325	71	50
	025							175	4	38	350	8	75	175	4	37
1	33,5								143	08		620	75		477	67
	27.-							140	37	80	700	189		560	151	20
	18.-							70	12	60	700	126		630	113	40
	05.-							100	5	-	500	25		400	20	-
	20.-							210	42	-	700	140		490	98	-
	38.-							210	79	80	700	266		490	186	20
	28.-							210	58	80	700	196		490	137	20
	31.-							140	43	40	700	217		560	173	60
	21.-							70	14	70	700	147		630	132	30
	07.-							70	4	90	700	49		630	44	10
	10.-							140	14	-	700	70		560	56	-
	13.-							210	27	30	700	91		490	63	70
	10.-							140	14	-	700	70		560	56	-
	08.-							140	11	20	700	56		560	44	80
	11.-							70	7	70	700	77		630	69	30
	38.-							70	26	60	700	266		630	239	40
	24.-							70	16	80	700	168		630	151	20
	07.-							70	4	90	700	49		630	44	10
	17.-							140	23	80	700	119		560	95	20
3	33.-								445	30		2.321	-		1.875	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				390	åker, djup torvjord
				391	d:o d:o
				392	d:o d:o
				393	d:o d:o
				394	d:o d:o
					Summa
Åsård Söderg.	4^{14}	Da$_{II}$	1/8		Emil Abrahamsson (=)
				395	åker, djup torvjord
				396	d:o d:o
				397	d:o d:o
				398	d:o d:o
				399	d:o d:o
				400	d:o, mo på grus
				401	d:o d:o
				402	d:o, djup torvjord
				403	d:o d:o
				404	d:o d:o
					Summa
Åsård Söderg.	4^{2}	Da$_{I}$	1/4		Emil Abrahamsson (=)
				405	åker, djup torvjord
				406	d:o d:o
				407	d:o d:o
				408	d:o d:o
				409	d:o d:o
				410	d:o d:o
				411	d:o d:o
				412	d:o d:o
				413	d:o d:o
				414	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	33.-								445	30		2.321	-		1.875	70
	20.-							210	42	-	700	140		490	98	-
	41.-							280	114	80	700	287		420	172	20
	24.-							350	84	-	700	168		350	84	-
	25.-							385	96	25	700	175		315	78	75
	17.							525	89	25	700	119		175	29	75
4	60.-								871	60		3.210	-		2.338	40
	05.-							665	33	25	700	35		35	1	75
	10.-							595	59	50	700	70		105	10	50
	16.-							525	84	-	700	112		175	28	-
	21.-							385	80	85	700	147		315	66	15
	19.-							350	66	50	700	133		350	66	50
	15.-							175	26	25	500	75		325	48	75
	15.-							250	37	50	500	75		250	37	50
	28.-							245	68	60	700	196		455	127	40
	32.-							210	67	20	700	224		490	156	80
	31.-							210	65	10	700	217		490	157	90
1	92.-								588	75		1.284	-		695	25
	42.-							245	102	90	700	294		455	191	10
	35.-							280	98	-	700	245		420	147	-
	33.-							420	138	60	700	231		280	92	40
	32.-							420	134	40	700	224		280	89	60
	10.-							560	56	-	700	70		140	14	-
	10.-							630	63	-	700	70		70	7	-
	07.-							560	39	20	700	49		140	9	80
	12.-							525	63	-	700	84		175	21	-
	10.-							490	49	-	700	70		210	21	-
	05.							560	28	.	700	35		140	7	-
1	96.-								772	10		1.372	-		599	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				415	åker, djup torvjord
				416	d:o d:o
				417	d:o d:o
				418	d:o d:o
				419a	d:o d:o
				419b	d:o, m. på grus, stenig
				420	d:o d:o d:o
				421	d:o d:o d:o
				422	odlingsmark, 0.5 torvjord på grus
				423	d:o d:o
				424	d:o d:o
				425	d:o d:o
					Summa
Lunnarp	12	Ga_{I}	1/4		Reinhold Lundqvist
				426	åker, djup torvjord
				427	d:o d:o
				428	d:o d:o
				429	d:o d:o
				430	d:o d:o
				431	d:o d:o
				432	d:o d:o
				433	d:o d:o
					Summa
Lunnarp	15	$\mathrm{Ga}_{\mathrm{II}}$	1/8		Bertil Andersson i Amerika, Georg Andersson i Ost, Hössna, och Karl Andersson
				447	åker, djup torvjord
				448	d:o d:o
				449	d:o d:o
				450	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	96.-								772	10		1.372			599	90
	15.-							420	63	-	700	105		280	42	-
	09.-							350	31	50	700	63		350	31	50
	06.							350	21	-	700	42		350	21	-
	10.-							385	38	50	700	70		315	31	50
	17-							385	65	45	700	119		315	53	55
	12.							210	25	20	300	36		90	10	80
	16.-							160	25	60	400	64		240	38	40
	15.-							160	24	-	400	60		240	36	-
			17.-					240	40	80	300	51		60	10	20
			15.-					120	18	.	300	45		180	27	-
			22.					150	33	-	300	66		150	33	-
			17.-					210	35	70	300	51		90	15	30
2	96.-		71.-						1.193	85		2.144	-		950	15
	10.-							300	30	-	600	60		300	30	-
	10.-							420	42	.	600	60		180	18	-
	09.-							300	27	-	600	54		300	27	-
	16.-							300	48	-	600	96		300	48	-
	16.-							300	48	-	600	96		300	48	-
	18.-							330	59	40	600	108		270	48	60
	17.-							330	56	10	600	102		270	45	90
	14.-							330	46	20	600	84		270	37	80
1	10.-								356	70		660	-		303	30
	18.-							330	59	40	600	108		270	48	60
	09.-							420	37	80	600	54		180	16	20
	10.-							420	42	-	600	60		180	18	-
	13.-							330	42	90	600	78		270	35	10
	50.-								182	10		300			117	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				452	åker, djup torvjord
				453	d:o d:o
					Summa
Ranarp	1^{4}	Ga_{III}	1/8		Bertil, Georg och Karl Andersson (:a)
				446	åker, djup torvjord
				451	d:o d:o
				454	d:o d:o
					Summa
Åfärd Nordg.	1^{4}	Dc_{III}	1/16		Johan Gustafsson
				434	åker, djup torvjord
				435	d:o d:o
				436	d:o d:o
				437	d:o d:o
				438	d:o d:o
				439	d:o d:o
					Summa
Åfärd Nordg.	1^{5}	Dc_{II}	1/16		Johan Gustafsson (:a)
				440	åker, djup torvjord
				441	d:o d:o
				442	d:o d:o
				443	d:o d:o
				444	d:o d:o
				445	d:o d:o
					Summa
Åfärd Nordg.	1^{2}	Dc_{I}	1/8		Verner Larsson
				455	åker, djup torvjord
				456a	d:o d:o
				456b	d:o d:o
				457	d:o d:o
				458	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50.-								182	10		300			117	90
	5.5							420	23	10	600	33		180	9	90
	6.5							330	21	45	600	39		270	17	55
	62,-								226	65		372	-		145	35
	15.-							330	49	50	600	90		270	40	50
	16.5							300	49	50	600	99		300	49	50
	12.-							300	36	-	600	72		300	36	-
	43,5								135	-		261			126	-
	17.-							350	59	50	700	119		350	59	50
	23.-							420	96	60	700	161		280	64	40
	07.-							350	24	50	700	49		350	24	50
	08.-							350	28	-	700	56		350	28	-
	19.-							420	79	80	700	133		280	53	20
	13.-							350	45	50	700	91		350	45	50
	87.-								333	90		609	-		275	10
	13.-							315	40	95	700	91		385	50	05
	18.-							420	75	60	700	126		280	50	40
	08.-							350	28	-	700	56		350	28	-
	08.-							350	28	-	700	56		350	28	-
	18.-							420	75	60	700	126		280	50	40
	12.-							315	37	80	700	84		385	46	20
	77.-								285	95		539	-		253	05
	15.-							315	47	25	700	105	-	385	57	75
	22.5							420	94	50	700	157	50	280	63	-
	12.5							315	39	38	700	87	50	385	48	12
	18.-							420	75	60	700	126	-	280	50	40
	23.5							420	98	70	700	164	50	280	65	80
	91,5								355	43		640	50		285	07

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				459	åker, djup torvjord
				460	d:o d:o
				461	d:o d:o
				462	d:o d:o
				463	d:o d:o
				464	d:o d:o
				465	d:o d:o
					Summa
Åsgård	6^4	Db_{III}	1/4		Johan Johansson
				466	åker, djup torvjord
				467	d:o d:o
				468	d:o d:o
				469	d:o d:o
				470	d:o d:o
				471	d:o d:o
				472	d:o d:o
				473	d:o d:o
				474	d:o d:o
					Summa
Åsgård	6^6	Db_{I}	1/4		Anton Kvist
				475	åker, djup torvjord
				476	d:o d:o
				477	d:o d:o
				478	d:o d:o
				479	d:o d:o
				480	d:o d:o
				481	d:o d:o
					Summa
Åsgård	6^9	Db_{II}	1/8		Carl Johansson i Pasky.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	91.5								355	43		640	50		285	07
	19.-							315	59	85	700	133		385	73	15
	12.-							350	42	-	700	84		350	42	-
	18.-							420	75	60	700	126		280	50	40
	07.-							350	24	50	700	49		350	24	50
	10.-							350	35	-	700	70		350	35	-
	08.-							350	28	-	700	56		350	28	-
	09.-							350	31	50	700	63		350	31	50
1	74.5								651	88		1.221	50		569	62
	30.-							245	73	50	700	210	-	455	136	50
	17.5							245	42	88	700	122	50	455	79	62
	17.5							245	42	88	700	122	50	455	79	62
	17.-							210	35	70	700	119	-	490	83	30
	12.5							140	17	50	700	87	50	560	70	-
	17.5							140	24	50	700	122	50	560	98	-
	18.-							210	37	80	700	126		490	88	20
	29.-							210	60	90	700	203		490	142	10
	22.-							140	30	80	700	154		560	123	20
1	81.-								366	46		1.267	-		900	54
	24.-							140	33	60	700	168		560	134	40
	33.-							210	69	30	700	231		490	161	70
	35.-							210	73	50	700	245		490	171	50
	46.-							210	96	60	700	322		490	225	40
	45.-							210	94	50	700	315		490	220	50
	42.-							140	58	80	700	294		560	235	20
	10.-							210	21	-	700	70		490	49	-
2	35.-								447	30		1.645			1.197	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				482	åker, djup torvjord
				483	d:o d:o
				484	d:o d:o
				485	d:o d:o
				486	d:o d:o
				487	d:o d:o
				488	d:o d:o
					Summa
Åsand	6^5	Db_{IV}	1/4		Carl Andersson
				489	åker, djup torvjord
				490a	d:o d:o
				490b	d:o d:o
				491	d:o d:o
				492	d:o d:o
				493	d:o d:o
				494	d:o d:o
				495	d:o d:o
				496	d:o d:o
					Summa
Åsand	6^2	Db_{I}	1/4		Knut Pettersson
				516	åker, djup torvjord
				517a	d:o d:o
				517b	d:o d:o
				518	d:o d:o
				519	d:o d:o
				520	d:o d:o
				521	d:o d:o
				522	d:o d:o
				523	d:o d:o
				524	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36.-							140	50	40	700	252		560	201	60
	32.-							210	67	20	700	224		490	156	80
	32.-							210	67	20	700	224		490	156	80
	40.-							210	84	-	700	280		490	196	-
	40.-							210	84	-	700	280		490	196	-
	40.-							140	56	-	700	280		560	224	-
	27.-							140	37	80	700	189		560	151	20
2	47.-								446	60		1.729	-		1.282	40
	49.-							140	68	60	700	343		560	274	40
	40.-							140	56	-	700	280		560	224	-
	14.-							245	34	30	700	98		455	63	70
	24.-							140	33	60	700	168		560	134	40
	26.-							140	36	40	700	182		560	145	60
	33.-							210	69	30	700	231		490	161	70
	31.-							210	65	10	700	217		490	151	90
	39.-							210	81	90	700	273		490	191	10
	36.-							210	75	60	700	252		490	176	40
2	92.-								520	80		2.044	-		1.523	20
	03.-							455	13	65	700	21		245	7	35
	19.-							280	53	20	700	133		420	79	80
	15.-							280	42	-	700	105		420	63	-
	19.-							280	53	20	700	133		420	79	80
	32.-							210	67	20	700	224		490	156	80
	09.-							350	31	50	700	63		350	31	50
	25.-							210	52	50	700	175		490	122	50
	25.-							140	35	-	700	175		560	140	-
	25.-							140	35	-	700	175		560	140	-
	44.-							140	61	60	700	308		560	246	40
2	16.-								444	85		1.512			1.067	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				525	åker, djup torvjord
				526	d:o, d:o
					Summa
Bolstorp	1'	F	1/8		Henning Larsson
				497	åker, djup torvjord
				498	d:o d:o
				499	d:o d:o
				500	d:o d:o
				501	d:o, m på grus, stenig
				502	d:o d:o d:o
				503	d:o, djup torvjord
				504	d:o d:o
				505	d:o, m. på grus, stenig
					Summa
Mossabygget	1'	K	läg.		Klas Sigurd
				506	åker, m på grus, stenig
				507	d:o d:o d:o
				508	d:o d:o d:o
				509	d:o, djup torvjord
				510	d:o d:o
				511	d:o, m på grus, stenig
				512	d:o d:o d:o
				513	d:o, djup torvjord
				514	d:o d:o
				515	d:o, m på grus, stenig
					Summa
Åsård Söderg.	4"	Da IV	1/12		Bertil, Georg och Karl Andersson : Ramsg
				527	åker, djup torvjord
				528	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde.			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	16-								444	85		1.512	-		1.067	15
	36.5							280	102	20	700	255	50	420	153	30
	50.-							140	70	-	700	350	-	560	280	-
3	02.5								617	05		2.117	50		1.500	45
	08.-							240	19	20	600	48		360	28	80
	08.5							240	20	40	600	51		360	30	60
	09.5							240	22	80	600	57		360	34	20
	17.-							300	51	-	600	102		300	51	-
	10.-							195	19	50	300	30		105	10	50
	06.-							195	11	70	300	18		105	6	30
	09.5							300	28	50	600	57		300	28	50
	07.-							300	21	-	600	42		300	21	-
	05.-							195	9	75	300	15		105	5	25
	80.5								203	85		420			216	15
	03.-							270	8	10	300	9		30		90
	05.-							320	16	-	400	20		80	4	-
	07.-							320	22	40	400	28		80	5	60
	05.-							360	18	-	600	30		240	12	-
	08.-							330	26	40	600	48		270	21	60
	05.-							220	11	-	400	20		180	9	-
	11.-							165	18	15	300	33		135	14	85
	16.-							330	52	80	600	96		270	43	20
	24.-							300	72	-	600	144		300	72	-
	11.-							165	18	15	300	33		135	14	85
	95.-								263	-		461	-		198	-
	15.-							350	52	50	700	105		350	52	50
	40.-							245	98	-	700	280		455	182	-
	55.-								150	50		385			234	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				529	åker, djup torrjord
				530	d:o d:o
				531	d:o d:o
				532	d:o d:o
				533	d:o d:o
				534	d:o d:o
				535	d:o d:o
				536	d:o d:o
				537	d:o d:o
				538	d:o d:o
				539	d:o d:o
				540	d:o d:o
				541	d:o d:o
				542	d:o, sn på gräns
					Summa
Åsarv Sörby.	4^{13}	Da$_{\underline{VI}}$	5/48		Klas, Sigurd i Mossalyggset
				543	åker, djup torrjord
				544	d:o d:o
				545	d:o, sn på gräns
				546	d:o d:o
				547	d:o, djup torrjord
				548	d:o d:o
				549	d:o d:o
				550	d:o d:o
				551	d:o, sn på land
				552	d:o d:o
				553	d:o, djup torrjord
				554	d:o d:o
				555	d:o d:o
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55.-								150	50		385	-		234	50
	40.-							180	72	-	600	240		420	168	
	20.-							140	28	-	700	140		560	112	
	16.-							210	33	60	700	112		490	78	40
	26.-							210	54	60	700	182		490	127	40
	21.-							210	44	10	700	147		490	102	90
	20.-							210	42	-	700	140		490	98	
	20.-							210	42	-	700	140		490	98	
	07.-							210	14	70	700	49		490	34	30
	11.-							280	30	80	700	77		420	46	20
	22.-							315	69	30	700	154		385	84	70
	26.-							315	81	90	700	182		385	100	10
	25.-							315	78	75	700	175		385	96	25
	38.-							350	133	-	700	266		350	133	
	08.-							275	22	-	500	40		225	18	
3	55.-								897	25		2.429			1.531	75
	14.-							245	34	30	700	98		455	63	70
	07.-							280	19	60	700	49		420	29	40
	05.-							325	16	25	500	25		175	8	75
	06.-							350	21		500	30		150	9	-
	10.-							225	22	50	500	50		275	27	50
	16.-							175	28		500	80		325	52	-
	40.-							175	70		500	200		325	130	-
	12,5							250	31	25	500	62	50	250	31	25
	13.-							300	39		500	65		200	26	-
	10.-							400	40		500	50		100	10	-
	30.5							350	106	75	700	213	50	350	106	75
	37.-							280	103	60	700	259		420	155	40
	32.-							280	89	60	700	224		420	134	40
2	33.-								621	85		1.406			784	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				556	åker, djup torvjord
				557	d:o d:o
				558	d:o, mo på grus
				559	d:o d:o
				560	d:o d:o
					Summa
					Impedimenter:
				561	lågl. mark
				562	väg
				563	å
				564	å
				565	å
				566	å
				567	dike
				568	å
				569	d:o
				570	å
				571a	lågl. mark
				571b	å
				572	dike
				573	landsväg
				574	väg
				575	dike
				576	väg
				577	landsväg
				578	å
				579	väg
				580	å
				581	dike
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	33.-								621	85		1.406			784	15
	41.-							350	143	50	700	287		350	143	50
	08.-							420	33	60	700	56		280	22	40
	12.-							300	36	-	500	60		200	24	-
	07.-							325	22	75	500	35		175	12	25
	04.-							375	15	-	500	20		125	5	-
3	05.-								872	70		1.864	-		991	30
							13.-									
							08.-									
							35.-									
							08.5									
							05.-									
							07.5									
							16.-									
							10.5									
							10.-									
							18.-									
							03.-									
							45.-									
							09.-									
							27.-									
							06.-									
							14.-									
							08.-									
							13.-									
							23.-									
							09.-									
							16.-									
							09.-									
						3	13,5									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera à kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				582	å
				583	dike
				584	lövg. mark
				585a	d:o
				585b	d:o
				586	väg
				587	lövg. mark
				588	å
				589	väg
				590	d:o
				591	å
				592	dike
				593	väg
				594	lövg. mark
				595	väg
				596	d:o
				597	å
				598	lövg. mark
				599	dike
				600	väg
					Summa
					Samman
Knutte Socken:					
Knutte Stammen	4'	Aa	1	1–39	Kyrkofonden, arr. Carl Andersson
Knutte Storeg.	2'	Ab	3/4	40–80	Albert Larsson
Knutte Unleg.	av 1³	Ac_{I}	3/64	81–109 124–129	Klas Josefssons Sterbh.
D:o D:o	av 1³	Ac_{II}	3/32	115–123	Klas Petterssons sterbh. i Jönsg.
D:o D:o	av 1³	Ac_{III}	3/64	130–141	Johan Nygren i Jönsg.
Hyrarsman (Bröne f:)	1⁸	C_{II}	lägh.	110–112	Ernst Efraimsson
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						3	13.5									
							45.-									
							20.-									
							15.-									
							08.-									
							22.-									
							20.-									
							25.-									
							47.-									
							05.5									
							27.-									
							15.-									
							20.-									
							10.-									
						–	30.-									
							20.-									
							28.-									
							20.-									
							11.-									
							21.-									
							09.-									
						7	32.-									
– drag:																
9	55.-								3.579	14		6.540	-		2.960	86
5	91.5								1.759	86		3.641	50		1.881	64
6	44.5								2.338	83		4.235	50		1.896	67
1	75.-								565	25		1.225	-		659	75
2	18.5								700	40		1.476	-		775	60
	44.-								184	-		220	-		36	-
26	28,5								9.127	48		17.338	-		8.210	52

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
Lund Skatteg.	1^{2}	C_{I}	1/2	113-114	Ernst Efraimsson (=)
Knutte Hultg.	3^{2}	A d	1/4	142-177	K. F. Josefsson
Knutte Backg.	5^{3}	Ae_{I}	1/8	178-198	Valdemar Johansson
D:o D:o	5^{2}	Ae_{II}	1/8	214-246	Knut, Hilda och Axel Claesson
Knutte Hultg. j. v. Kyrkotorpet Stakedam	1^{6}	A f	läg.	199-313	Viktor Andersson
Bäve Socken:					
Hallinnes Vilsg.	4^{1}	B c	1/4	227-237 282-298	Karl Källberg
D:o Jöng.	1^{3}	Bb_{II}	1/2	238-240 340-367	Emil Claesson
D:o D:o	1^{2}	Bb_{I}	1/2	317-339	Nils Gustafsson
D:o Ytterg.	2^{3}	Ba_{I}	5/16	241-255	Johan Anderssons sterbh.
D:o D:o	2^{2}	Ba_{II}	5/16	256-281	Marius Granander
D:o Storeg.	3^{1}	B d	1/4	299-316	Paul Johansson
Åfärs Kvarn	5^{1}	E	läg.	368-371b	Albert Eckerström
Åfärd Söderg.	4^{4}	Da_{III}	1/4	372-394	Emil, Klas, Frans o. Sanna Abrahamsson
D:o D:o	4^{14}	Da_{II}	1/8	395-404	Emil Abrahamsson (=)
D:o D:o	4^{2}	Da_{I}	1/4	405-425	Emil Abrahamsson (=)
Kamp	1^{2}	Ga_{I}	1/4	426-433	Reinhold Rosenqvist
D:o	1^{5}	Ga_{II}	1/8	447-453	Bertil, Georg och Karl Andersson
D:o	1^{4}	Ga_{III}	1/8	451- 446-454	Bertil, Georg och Karl Andersson (=)
Åfärd Norrg.	1^{4}	Dc_{III}	1/16	434-439	Johan Gustafsson
D:o D:o	1^{5}	Dc_{II}	1/16	440-445	Johan Gustafsson (=)
D:o D:o	1^{2}	Dc_{I}	1/8	455-465	Verner Larsson
Åfärd 2	6^{4}	Db_{III}	1/4	466-474	Johan Johansson
D:o	6^{6}	Db_{I}	1/4	475-481	Anton Knist
D:o	6^{9}	Db_{II}	1/8	482-488	Carl Johansson i Tackg.
D:o	6^{5}	Db_{IV}	1/4	489-496	Carl Andersson
D:o	6^{2}	Db_{I}	1/4	516-526	Knut Pettersson
Bolstorp	1^{1}	F	1/8	497-505	Henning Larsson
Mossebygget j. i. Solvatorp	1^{1}	K	läg.	506-575	Klas Sigurd
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
26	28,5								9.127	48		17.338	-		8210	52
	41.-								153	75		205	-		57	25
10	56,5								3.435	33		6.673	50		3.238	17
5	16.-								1.437	30		2.980	-		1.542	70
5	38.-								1.780	15		3.640	-		1.859	85
3	24.5								994	-		2.126	50		1.132	50
8	27.-								3.376	85		5.526	-		2.149	15
5	80,5								1.829	70		3.628	75		1.799	05
7	11.-								2.694	03		4.749	-		2.054	97
7	63.-								2.011	75		5.269	-		3.257	25
11	50,5								3.718	33		8.016	50		4.298	17
3	81.-								1.904	-		2.667	-		763	-
1	33,5								143	08		620	75		477	67
4	60.-								871	60		3.210	-		2.338	40
1	92.-								588	75		1.284	-		695	25
2	96.-		71.-						1.193	85		2.144	-		950	15
1	10.-								356	70		660	-		303	30
	62.-								226	65		372	-		145	35
	43,5								135	-		261	-		126	-
	87.-								333	90		609	-		275	10
	77.-								285	95		539	-		253	05
1	74.5								651	88		1.221	50		569	62
1	81.-								366	46		1.267	-		900	54
2	35.-								447	30		1.645	-		1.197	70
2	47.-								446	60		1.729	-		1.282	40
2	92.-								520	80		2.044	-		1.523	20
3	02.5								617	05		2.117	50		1.500	45
	80,5								203	85		420	-		216	15
	95.-								263	-		461	-		198	-
125	86.-		71.-						40.115	09		83.424	-		43.308	91

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
Åsard Söberg	4^{11}	Da_{IV}	1/12	527-542	Hertig Georg och Karl Andersson i Rannups
D:o D:o	4^{13}	Da_{VI}	5/48	543-560	Klas Sigurd i Mossabygget
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
125	86.-		71.-						40.115	09		83.424	-		43.308	91
3	55.-								897	25		2.429	-		1.531	75
3	05.-								872	70		1.864	-		991	30
132	46.-		71.-						41.885	04		87.717	-		45.831	96

Bodø den 6 Juni 1932
På Ambetets vegnar:
Hjalmar Granwall
Statens lantbruksingenjør

Bitrædande gode menn:
V. Ragnar Karl Andrén

Førestående jordværden och såleis òg jordforbetringsværden skola lækjes med 25 %.

Bodø den 22 Juni 1932
På Ambetets vegnar
Hjalmar Granwall
Statens lantbruksingenjør.

Bitrædande gode menn:
Karl Andrén, V. Ragnar

98

Kostnadsförslag Dagpris = 6.- kr.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kanalsträckan A-B-C-D-E-F:						
0-5	500	Schaktning i dyjord kbm	100	0.50	50	–		
		d:o i stenb. grus –	1.070	2,50	2.675	–		
		ngt trärötter	540	2.–	1.080	–		
		d:o i stenb. sand –	330	2,15	709	50		
		d:o i torvjord –	1.080	0.50	540	–		
		d:o i sand –	2.850	1.20	3.420	–		
5-10	500	d:o i torvjord –	4.550	0.65	2.957	50		
		d:o i sand –	375	1.20	450	–		
		d:o i lera –	1.160	1.55	1.798	–		
10-15+50	550	d:o i torvjord –	3.060	0,60	1.836	–		
		d:o i lera –	1.400	1.55	2.170	–		
		d:o i sand –	825	1.20	990	–		
		d:o i stenb. sand ngt sprängsten –	670	3,–	2.010	–		
		d:o i grus –	210	1.50	315	–		
15+50-17+31	181	d:o i torvjord, ngt buskrötter –	115	0.60	69	–		
		d:o i ngt stenb.						
		grus, ~~ngt buskrötter~~ –	760	1.80	1.368		22.438	–
		Kranor						
2		Ersättning för hållande av ågobro			200	–		
		Ersättning för vattenkraft vid dammen vid Ågårds kvarn			24.000		24.200	–
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, jordmåningar, m. m., c:a 12 % av förestående arbetskostnad					2.562	–
		S:a Kranor					49.200	–
		Sidodiket B-G.						
0-7+23	723	grävning i torvjord kbm	635	0.50	317	50		
		d:o i d:o, buskrötter	485	0,55	266	75		
		d:o i sandlera –	100	0.90	90	–		
		Transport			674	25		

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Trpt			674	25		
		Grävning i Sand, ngt sten kbm	40	0.70	28	-		
		Sprängning av block -	5.-	6.-	30	-	732	25
		Tillägges för oförutsedda fall, m.m., c:a 10 % av förest.					72	75
3+65		Bidrag till ombyggnad av landsvägstrumma: 1×1.2 m.					150	-
		S:a Kronor					955	-
		Sidodiket B-H:						
0-2+73	273	Grävning i torvjord kbm	375	0.50	187	50		
		d:o i sand -	85	0.60	51	-		
		d:o i sand, ngt sten -	30	0.70	21	-	259	50
		Tillägges för oförutsedda fall, m.m., c:a 10 % av förest.					24	50
		S:a Kronor					275	-
		Sidodiket C-I:						
0-6+89	689	Grävning i torvjord kbm	1200	0.50	600	-		
		d:o i sandlera -	330	1.-	330	-	930	-
		Tillägges för oförutsedda fall, m.m., c:a 10% av förest.					95	-
		S:a Kronor					1.025	-
		Sidodiket D-K:						
0-4+36	436	Grävning i torvjord kbm	400	0.50	200	-		
		d:o i sand o grus -	75	0.75	56	25		
		d:o i lera -	100	1.-	100	-		
		d:o i stenb. grus, ngt sprsten kbm	60	3.-	180	-	536	25
		Tillägges för oförutsedda fall, m.m., c:a 10% av förest.					53	75
		S:a Kronor					590	-

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sidodiket E-L:						
1+35-8	665	Grävning i torvjord kbm	925	0.50	462	50		
		D:o i sand "	400	0.60	240	-	702	50
1+36		Markvägstrumma, längd = 4 m.; vattenöppning = 0.8×1.2 m, enl. ritning st	1				200	-
		Tillägges för oförutsedda fall, m.m., c:a 10% av föreg.					97	50
		S:a Kronor					1.000	-
		Sidodiket F-M:						
0-6+94	694	Grävning i torvjord kbm	1.365	0.50	682	50		
		D:o i sand	75	0.75	56	25		
		D:o i stenb. sand "	65	1.-	65	-	803	75
0+9		Markvägstrumma, längd = 4 m.; vattenöppning = 0.8×1.2 m, enl. ritning st	1				175	-
		Tillägges för oförutsedda fall, m.m., c:a 10% av föreg.					96	25
		S:a Kronor					1.075	-
		Sammandrag:						
		Kanalsträckan A-B-C-D-E-F.					49.200	-
		Sidodiket B-G					955	-
		D:o B-H					275	-
		D:o C-I					1.025	-
		D:o D-K					590	-
		D:o E-L					1.000	-
		D:o F-M					1075	-
		Summa Kronor					54.120	-

Halmstad i juni 1932

Hjalmar Brännvall

Statens lantbruksingenjör.

Bil. litt. n.

Kostnadsfördelningslängd

Socken och hemmanets namn	Littera å kartan	Jordebokens n:o:	Ägarens namn.
1.	2.	3.	4.
Knätte s:n:			
Knätte Stommen	Aa	4^{1}	Kyrkofonden, arr. Carl Andersson
D: Storeg.	Ab	2^{1}	Albert Larsson
D: Huleg.	Ac_{I}	av 1^{3}	Klas Josefssons sterbh.
D: D:	Ac_{II}	av 1^{3}	Klas Petterssons sterbh. i Jonsg.
D: D:	Ac_{III}	av 1^{3}	Johan Nygren i Jonsg.
Hyaredsmad (Böne s:n)	C_{II}	1^{8}	Ernst Efraimsson
Lund Skatteg.	C_{I}	1^{2}	D:me (=)
Knätte Huleg.	Ad	3^{2}	K. F. Josefsson
D: Backeg.	Ae_{I}	5^{3}	Valdemar Johansson
D: D:	Ae_{II}	5^{2}	Knut, Hilda och Axel Klasson
D: Huleg. f.d. Ryttartorpet, Stocksäten	Af	1^{6}	Viktor Andersson
Böne s:n:			
Hällunda Nilg.	Bc	4^{1}	Karl Källberg
D: Jonsg.	Bb_{II}	1^{3}	Emil Claesson
D: D:	Bb_{I}	1^{2}	Nils Gustafsson
D: Yttreg.	Ba_{I}	2^{3}	Johan Anderssons sterbh.
D: D:	Ba_{II}	2^{2}	Manne Granander
D: Sveng.	Bd	3^{1}	Paul Johansson
Åfärds kvarn	E	5^{1}	Albert Eckerström
D: Söderg.	Da_{II}	4^{4}	Emil, Klas, Frans och Sanna Abrahamsson
D: D:	Da_{II}	4^{14}	Emil Abrahamsson (=)
D: D:	Da_{I}	4^{2}	D:me (=)
Ranarp	Ga_{I}	1^{2}	Reinhold Rundqvist
D:	Ga_{II}	1^{5}	Bertil, Georg och Karl Andersson
D:	Ga_{III}	1^{4}	Bertil, Georg och Karl Andersson (=)
Åfärd Nordg.	Dc_{III}	1^{4}	Johan Gustafsson

Trpt

Sökande:	Ägofig:s n:o	Markens värde				Båtnad gm. jordförbättring		Andel i beräknad kostnad		Procent	Andel i förrättningskostnaden	
		före torrläggningen		efter torrläggningen								
		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr	öre		kr.	öre
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
pök	1-39	4.473	92	8.175	-	3.701	08	3.496	15	6.46	111	09
	40-80	2.199	83	4.551	88	2.352	05	2.224	33	4.11	70	68
"	81-109, 124-129	2.923	54	5.294	38	2.370	84	2.240	57	4.14	71	19
"	115-123	706	56	1.531	25	824	69	779	33	1.44	24	76
"	130-141	875	50	1.845	-	969	50	914	63	1.69	29	06
	110-112	230	-	275	-	45	-	43	30	0.08	1	38
	113-114	192	19	256	25	64	06	59	53	0.11	1	89
"	142-177	4.294	16	8.341	87	4.047	71	3.826	29	7.07	121	59
"	178-198	1.796	62	3.725	-	1.928	38	1.823	84	3.37	57	95
x) "	214-226	2.225	19	4.550	-	2.324	81	2.197	27	4.06	69	82
"	199-213	1.242	50	2.658	13	1.415	63	1.336	76	2.47	42	48
"	227-237, 282-298	4.221	06	6.907	50	2.686	44	2.538	23	4.69	80	65
"	238-240, 340-367	2.287	13	4.535	94	2.248	81	2.126	92	3.93	67	58
"	317a-339	3.367	54	5.936	25	2.568	71	2.424	58	4.48	77	04
"	241-255	2.514	69	6.586	25	4.071	56	3.847	93	7.11	122	27
"	256-281	4.647	91	10.020	62	5.372	71	5.076	47	9.38	161	32
"	299-316	2.380	-	3.333	75	953	75	898	39	1.66	28	55
	368-371b	178	85	775	94	597	09	562	85	1.04	17	88
x) "	372-394	1.089	50	4.012	50	2.923	-	2.760	12	5.10	87	70
"	395-404	735	94	1.605	-	869	06	822	62	1.52	26	14
"	405-425	1.492	31	2.680	-	1.187	69	1.120	28	2.07	35	60
"	426-433	445	88	825	-	379	12	357	19	0.66	11	35
x) "	447-453	283	31	465	-	181	69	173	18	0.32	5	50
x) "	446, 451, 454	168	75	326	25	157	50	151	54	0.28	4	82
	434-439	417	37	761	25	343	88	324	72	0.60	10	32
		45.390	25	89.975	01	44.584	76	42.127	02	77.84	1.338	61

1.	2.	3.	4.
			Trpt.
Åfärd Nordg.	Dc_{II}	1^{5}	Johan Gustafsson (=)
D:o D:o	Dc_{I}	1^{2}	Verner Larsson
Åfärd	Db_{III}	6^{4}	Johan Johansson
D:o	Db_{V}	6^{6}	Anton Kvist (förut Björkman)
D:o	Db_{II}	6^{9}	Carl Johansson i Packg.
D:o	Db_{IV}	6^{5}	Carl Andersson
D:o	Db_{I}	6^{2}	Knut Pettersson
Bolstorp	F.	1^{1}	Henning Larsson
Mossabygget, f.d. soldattorp	K	1^{1}	Klas Sigurd
Åfärd Söderg	Da_{IV}	4^{11}	Bertil, Georg och Karl Andersson i Ranarp (=)
D:o D:o	Da_{VI}	4^{13}	Klas Sigurd i Mossabygget
			Summa

5.	6.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		45.390	25	89.975	01	44.584	76	42.127	02	77.84	1,338	61
	440-445	357	44	673	75	316	31	297	66	0.55	9	46
pök.	455-465	814	85	1.526	88	712	03	671	09	1.24	21	32
"	466-474	458	07	1.583	75	1.125	68	1.066	16	1.97	33	88
"	475-481	559	12	2.056	25	1.497	13	1.412	53	2.61	44	88
"	482-488	558	25	2.158	75	1.600	50	1.515	36	2.80	48	15
"	489-496	657	-	2.555	-	1.904	-	1.796	78	3.32	57	09
"	516-526	771	31	2.646	87	1.875	56	1.769	72	3.27	56	23
"	497-505	254	81	525	-	270	19	254	36	0.47	8	08
"	506-515	328	75	576	25	247	50	232	72	0.43	7	39
"	527-542	1.121	56	3.036	25	1.914	69	1.807	61	3.34	57	44
"	543-560	1.090	87	2.330	-	1.239	13	1.168	99	2.16	37	15
		52.356	28	109.643	76	57.287	48	54.120	00	100.00	1.719	68

Borås den 22 Juni 1932.

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Granvall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Karl Andrén

Grävningslista

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Kanalsträckan A-B-C-D-E-F:						
0	–	2.50	4.00	11.50	1:1.5	
0 + 30	30	2,40	〃	11.20	〃	
0 + 50	20	2,40	〃	11.20	〃	
1	50	2.60	〃	11.80	〃	
1 + 50	50	2.50	4.00 6.00	11.50 13.50	〃	Fixp. = 4.10; kors i jordfast sten.
2	50	2,40	6.00	13.20	〃	
2+50	50	2.20	〃	12.60	〃	
3	50	2,10	〃	12,30	〃	
3+50	50	2,10	〃	12.30	〃	
4	50	2.20	〃	12.60	〃	
4+12	12	2.20	〃	12,60	〃	
4+50	38	2,15	〃	12,45	〃	
5	50	2,10	〃	12.30	〃	
5+50	50	2.20	〃	12.60	〃	
6	50	2,15	〃	12,45	〃	
6+50	50	2,10	〃	12,30	〃	
7	50	2.00	〃	12.00	〃	
7+45	45	2,10	〃	12,30	〃	
8	55	2.20	〃	12.60	〃	
8+50	50	2.20	〃	12.60	〃	
9	50	2,15	〃	12,45	〃	
9+50	50	2,15	〃	12,45	〃	
10	50	2.25	〃	12,75	〃	
10+31	31	2,40	〃	13.20	〃	
10+50	19	2.20	〃	12,60	〃	
11	50	2,10	〃	12,30	〃	
11+55	55	2.30	〃	12,90	〃	
12	45	2,45	〃	13,35	〃	
12+50	50	2.60	〃	13.80	〃	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
13	50	2.30	6.00	12,90	1:1.5	Vid 13+10 Fixp. = 4.90 m.; kors i jordf. sten.
13+50	50	2.25	"	12,75	"	
14	50	2.30	"	12.90	"	
14+50	50	2.25	"	12,75	"	
15	50	2,60	"	13.80	"	
15+50	50	2.20	{6.00 3.00	{12.60 9.60	"	
15+60	10	2.50	3.00	10.50	"	
15+92	32	2,40	"	10.20	"	
16	8	2,40	"	10.20	"	
16+50	50	2.20	"	9.60	"	
17	50	2,10	"	9.30	"	
17+31	31	2.00	"	9.00	"	Fixp. = 6.50 m., kors i jordf. sten.
	Dikessträckan B-G.:					
0 (= 4+12)	-	1.70	0.5	3.90	1:1.0	
0 + 14	14	1.70	"	3.90	"	
0 + 37	23	1.70	"	3.90	"	
0 +50	13	1.45	"	3.40	"	
0 + 85	35	1.30	"	3,10	"	
1	15	1.25	"	3.00	"	
1+50	50	1.35	"	3.20	"	
2	50	1.50	"	3.50	"	
2+50	50	1.45	"	3.40	"	
3	50	1.40	"	3.30	"	
3+50	50	1.35	"	3.20	"	
4	50	1.55	"	3.60	"	
4+50	50	1.45	"	3.40	"	
5	50	1.50	"	3.50	"	
5+50	50	1.50	"	3.50	"	
6	50	1.40	"	3.30	"	
6+50	50	1.70	"	3.90	"	
7	50	1.35	"	3.20	"	
7+23	23	1.25	"	3.00	"	

Grävningslista.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Dikessträckan B-H:						
0 (=4+12)	-	1.75	0.3	3.80	1:1.0	
0+50	50	1.75	"	3.80	"	
1.	50	1.60	"	3.50	"	
1+50	50	1.55	"	3.40	"	
2	50	1.50	"	3.30	"	
2+50	50	1.55	"	3.40	"	
2+73	23	1.50	"	3.30	"	
Dikessträckan C-J:						
0 (=10+31)	-	1.90	0.3	4.10	1:1.0	
0+50	50	1.40	"	3.10	"	
1	50	1.60	"	3.50	"	
1+50	50	1.55	"	3.40	"	
2	50	1.75	"	3.80	"	
2+50	50	1.65	"	3.60	"	
3	50	1.75	"	3.80	"	
3+50	50	1.70	"	3.70	"	
4	50	1.75	"	3.80	"	
4+50	50	1.70	"	3.70	"	
5	50	1.65	"	3.60	"	
5+50	50	1.75	"	3.80	"	
6	50	1.65	"	3.60	"	
6+50	50	1.75	"	3.80	"	
6+89	39	1.90	"	4.10	"	
Dikessträckan D-K:						
0 (=11+55)	-	1.80	0.5	4.10	1:1.0	
0+50	50	1.85	"	4.20	"	
1	50	1.45	"	3.40	"	
1+50	50	1.45	"	3.40	"	
1+75	25	1.80	"	4.10	"	
2	25	1.80	"	4.10	"	
2+36	36	1.70	"	3.90	"	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	M	e	t	e	r	
1	2	3	4	5	6	7
	Dikessträckan E-L$_1$:					
1+35 (=15+7)	–	2.20	0.5	4.90	1:1.0	
1+50	15	2.05	"	4.60	"	
2	50	1.95	"	4.40	"	
2+50	50	1.70	"	3.90	"	
3	50	1.65	"	3.80	"	
3+50	50	1.60	"	3.70	"	
4	50	1.55	"	3.60	"	
4+50	50	1.55	"	3.60	"	
5	50	1.45	"	3.40	"	
5+50	50	1.45	"	3.40	"	
6	50	1.55	"	3.60	"	
6+50	50	1.55	"	3.60	"	
7	50	1.50	"	3.50	"	
7+50	50	1.35	"	3.20	"	
8	50	0.9	"	2.30	"	
	Dikessträckan F-M:					
0 (=17+31)	–	1.70	0.5	3.90	1:1.0	
0+50	50	1.75	"	4.00	"	
1	50	1.50	"	3.50	"	
1+50	50	1.90	"	4.30	"	
2	50	1.50	"	3.50	"	
2+50	50	1.50	"	3.50	"	
3	50	1.55	"	3.60	"	
3+50	50	1.65	"	3.80	"	
4	50	1.65	"	3.80	"	
4+50	50	1.60	"	3.70	"	
5	50	1.60	"	3.70	"	
5+50	50	1.50	"	3.50	"	
6	50	1.25	"	3.00	"	

Böne ö Knutte

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
6+50	50	1,10	0.5	2,70	1:1.0	
6+94	44	0.8	〃	2,10	〃	

Halmstad i Juni 1932
Hjalmar Brännwall

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning, angående torrläggning av Knätte–Köne mader

i Knätte och Köne *soc~~ken~~*nar *och* Älvsborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	78	0,50			39	–
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	7.4	3,00	22	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 23 ar st.	568	0.17	96	56		
		har	132,46	1.06	140	41		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar st.	4	0.14		56		
		har	0.71	0.74		52		
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar st.	42	0.05	2	10		
		har	7.32	0.78	5	71		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket ~~bladet~~			4	–		
		~~övriga~~ regalark blad					273	26
		Överföres					312	26

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					312	26
		Avvägning :						
1931	20/6-10/11	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar*	9	12,00	108	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4.8 *punkter pr har ... har*	133,17	0.50	66	59		
		avvägda punkter ... st.	638	0.03	19	14		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :						
		i öppen mark ... km.	4.2	2,00	8	40		
		i annan mark ... „	0.2	5,00	1	—	203	13
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 22 *ar, ... st.*	614	0.05	30	70		
		har	140.49	0.10	14	05	44	75
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer ... st.*	614	0,04			24	56
		Markvärdering :						
1931	9/12	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar*	1/2	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	4	1,50	6	-		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	572	0,06	34	32		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	572	0,12	68	64	118	96
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1 :*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall „	5	3.5	17	50		
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	113	0.25	28	25		
		Till. för arean vid h.v.y. } *„*	3	0.25		75		
			31	0.34	10	54		
		„	5	0.21	1	05		
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00	6	-	64	09
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	93	0,02	1	86		
		dagar		12,00			3	86
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	5	3,50	17	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.7	1,00	1	70		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen 8.54 *m² sektion på ... „*	0.15	4.27		60		
		11.34 *„ „ „ „*	1.40	5.67	8	02		
		7.14 *„ - „ „*	0.18	3.57	-	64		
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00			28	46
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	124	0,03	3	72	4	72
		Överföres					804	79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				804 79
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8 —	11 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen .... m² sektion på „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	5.0	4,00	20 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			9 18	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			54 12	83 30
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
						3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	638	0,01		6 38
		Översiktskarta *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	36	0,30	10 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		12 80
1931	9/12	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* sid.	6	3,00		18 —
1932	6/6	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2½	12,00		30 —
	24/6	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „		12,00		
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				981 27
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta *regalarket* ~~*bladet*~~			7 —	
		övriga *regalark* ~~*blad*~~				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22 *ar ägofigurer* st.	614	0.07	42 98	
		har	140.49	0.14	19 69	
		Överföres			69 65	

114.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			69 65	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			15 66	
		3) insättning av höjdlägestal st.	638	0,02	12 76	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	124	0,05	6 20	106 02
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	5	6.–	30 –	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			46 59	
		3) broar och trummor, „ „			3 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 –	85 59
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	97	0,55		53 35
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				
		Summa kronor				244 96
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				33 30
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			366 –	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			85 50	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
						451 50
		Summa kronor				487 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				981 27
		Lösen för kopior och avskrifter				244 69
		Övriga förrättningskostnader				487 80
		Summa kronor				1713 76

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinds och Redvägs *häradsrätt.*

Borås *den* 22 Juni *19*32

Hjalmar Brännman
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

V. Ragnar Karl Andrén

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19* ......

PETTERSONSKA BOKTR. SKARA
30613

~~Bö. Göteborg~~ den 19

Sökandena till synförrättning rörande torrläggning av mark å Böne och Knätte socknar.

Debet

till Kapten Tor Sillén, Orangerigatan 19

Konsultingeniör

GÖTEBORGS LITO. A. B.

1931.			
Dec	9.	För sammanträde och undersökning vid Åfärds kvarn. dag.	12 —
1931–32 dec, jan, maj	"	hemarbete för utredning med ritning och värdering	330 —
Juni	6. "	Sammanträde vid Åfärd	12 —
"	22 "	slutsammanträde d:o	12 —
		Kr.	366 —

Klandertalan mot denna räkning kan föras inom 3 mån. från denna dag hos Redvägs häradsrätt.

Åfärd den 22 juni 1932
Tor Sillén.

Att till sakägarne överlämnats en med denna lika lydande räkning intygas
Karl Andersson V. Ragnar