



Akt nr:
P-E1a-1385

AU\$P-E1a-1385

Inkom den
5 JUNI 1945
till
Västerbygdens vattendomsråd

Fm. 3260.

3260

Lanat

de

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultursakniska byrås arkiv

P

4*1385

DIARIE Nr 12475

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JUN. 1945



Ritn

Äm

3260

10 250 45

Ararpsan, Ararps Bäckgränd m fl. 1934
Häcksrik viken, Storsborgs län
VVD vol LV m 3260
Skulle vil liggare vana 4 ritn
finns ei post följ
ei i aktin

ei i aktin

VD post LXX m 1178 1/2

P 4*1385

Ämning till akt 889

Ritn Sakvas

Om 7/2 1961

2

Tillhör

Förslag till "Ararpsåns vattenavledningsföretag av år 1945" i Håcksviks socken
av Älvsborgs län.

Arne Andersson

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingar,
angående utgrävning av
Ararps - ån

för torrläggning av mark till
Ararp, Bäckagårde, Bodaväsen
Lanbovågs och Kullbovåg
i Håcksviks socken, Vänersborgs län

och

Älvsborgs län

utgrävt med Syn enligt vattenlagen
år 1932-1934 av

Njalmar Brännvall

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 57 skrivna sidor samt
en arvodeskränning.

Protokoll för vid Syn
enligt vattenlagen år 1952-1953.

År 1952 den 18 oktober kl. 9.- instånds sig myndiga
med, Statens lantbruksskingsnär, hos Luther Herberg
i Arxarp för att på grund av Länstyrelsens,
härvid intagna, förordnande förrätta Syn
enligt vattenlagen för reggrävning av Arxarps-
ån för torrläggning av mark till Arxarp, Kärnagårde,
Boderåsen, Kullboarp, Långboarp och Kallagårde,
uti Hålsjöviks socken, Värms härads och Älvsborgs
län; och hade intressenterna uti företaget under-
sattats om förrättingens förtägnade denna dag
dels genom Besynselse, uppläst uti Hålsjöviks
sockens kyrka Söndagen den 2 oktober 1952,
och infärs uti Firdingen Lästgöten den 29 September 1952
dels genom undersättelser för post, på grund varav
följande personer jämnat tillståndskaunna:

Ordförande i Arxarps Arxarpsbyggsamfund, gen. Kam-
rer H. Thorstensson, enf. fullmakt, Kl. vitt. a;

Herman Johansson i Arxarp;

Johan Hansson ilen;

Luther Herberg ilen;

Karl Johansson ilen;

O. Wallberg ilen;

Johan Carlsson i Kärnagårde;

Johan Klasson ilen;

Eriks Petterssons Storb., i Boderåsen, gen. Petter Hans-
son, dock utan fullmakt för Systecken;

Oskar Hanna Andersson, gen. Anders Johansson,
dock utan fullmakt;

Martin Andersson i Kullboarp;

Arar Samuelsson ilen;

Anders Josefssons Storb., ilen, gen. Julearnas

Andersson, en. fullmakt, Bif. litt. C;

Hans Larsson i Kullboarp, och Säsam anstans för

Lewina Larsson ilen, en. fullmakt, Bif. litt. C;

L. G. Andersson i Landboarp;

Emant Johansson Bäckagårde

samt Säsam biträdande gode män: Martin Mat-
tsson i Färp och Arvid Nilsson i Moga.

§ 1.

Det för närvarande utfärdade förordnandet, jämte
ansökningen därom, upplästes och hade följande lydelse,
Bif. litt. A.

§ 2.

På framställt förslag kunde någon jädsammitt-
ning ej göras emot Symmarum, ej heller ansågs an-
nat laga hinder mot förordningen.

§ 3.

Förordningsmännen redogjorde för de utförda
förundersökningarna.

§ 4.

Samtliga överenskommo, att ersättning för mark,
som till äns utvidgning ätjän, ej skad utgöras.

§ 5.

L. G. Andersson i Landboarps yrkade, att förordningen
skulle på förslaget beträffande spridda, eller fyllda i gammen
äräman, och att en ny bro måtte läggas i hvars utfärts-
väg mellan företaget och vidd för gården, samt företaget skulle
gälda eventuella lantmätarbestånd i bygghusens ägarlag.
§ 6.

L. G. Andersson i Landboarp, C. B. Alkarsströms ^{Strogs-}
dammor, Hans Larsson i Kullboarp och Anders Johanssons
störst. ilen påstodo sig ej have någon nytta af före-
taget, varför de protesterade emot betalningsbeslutet
helt till det skedd.

§ 7.

Joh. Nilsson i Arrarp instämde med förordningen.

#8.

Kerman Johansson i Ararp instände med
föregående.

#9

Arar Samuelsson i Kullboarp och Fetter Hansen
i ~~Boorisen~~ ~~Boorisen~~ instände med föregående.

#10.

Hans Larsson i Kullboarp och Anders Jørgen-
sens Stubb. ilen om H. yrkade på jordallarnes utpla-
nande på förtaget ~~utplannad~~.

#11.

A. B. Askerströms Skogsegendammen yrkade på er-
sättning för all den skada, som kom uppkomma genom
förtagets utförande.

#12.

Sammantaget avslöts med tillräcklig gränse, dels
att synevännen omvilligt skola förtaga den vidiga
uppskattningen av nyttan i sin förtaget, dels att nytt
sammantagade kassum att hållas på samma ställe
i Tid, som kassum att i laga ordning kungöras,
och att de val av arbetsstyrelse kassum att förd-
tagas.

Art och Tid Sam även

Fö. Ämbetsväggar:

Wjersum Gräsmar

Genast uppläst och rätt befunnet:

Mellbärstjärnan

Algot Olsson

År 1934 den 8 Maj kl. 9.- instände sig åter föreskrivne

synevänen hos Luther Werberg i Ararp för att förtätta
förtätningen, varom intressenterna underrättats
dels genom kungörande, uppläst uti Hålsjöns försam-
larys Söndagen den 22 April 1934 och införts uti Tid-
ningen Västgöten den 17 April 1934, dels genom
underrättelser för post, och hade följande personer

5.
jämna tinstörskammit:

Herman Johansson i Ararp;
John Hansson ilen;
Luther Herberg, ilen;
Karl Johansson ilen;
A. Wallberg ilen;
Johan ^{Klasson} ~~Carsson~~ i Bäckagårde;
Einar Johansson ilen;
Einar Petterssons ställe i Bäckagårde, gen. Petter
Hansson, enf. fullmakt, Sig. lit. f;
Karl Andersson ilen, gen. Einar Johansson,
enf. fullmakt, Sig. lit. f;
L. A. Andersson i Lundboarp;

§ 13.

Förordningsmannen redogjorde för det upp-
rättade förslaget.

§ 14.

En instans, Sig: Hans Larsson i Kullboarp,
Aron Samuelsson ilen och Anders Josefssons
ställe, gen. Johannes Svensson

§ 15.

Det upplästes, att Johan Carsson i Bäckagårde
sälte sitt hemman till Karl Andersson.

§ 16.

Förordningsmannen uppläste längherna.


§ 17.

Länsmännen angjorde sitt utlåtande, Sig.
lit. f.

§ 18.

Till arbetstygare för företaget utsågs delägarna:
Einar Johansson i Bäckagårde, Luther Herberg i Ararp
och Anders Wallberg ilen, Karl Johansson ilen och Johan
Klasson i Bäckagårde.

§ 19



Den Sällsamma intressanta arbetsstyrelsen fick i upp-
drag, att utlagda arbetet på entreprenat, från och
antaga arbete samt att, i arbetet på tillståndet
sketchidrag och lån, uppläsa en del för före-
tagets gemensamma räkning till arbetets be-
dröande och förhållningseksternernas givande.

§ 20.

Synermanen utsågs Lutter Herberg i Ar-
rup per. Hålsnids till arbetsvarare.

§ 21

Förhållningen förklarades avslutad och skulle
Synermanen till söksorden avlämnas sina
arvodesräkningar, i vilka de dagar finnes an-
föras, vilka skole givas efter dagberäkning.

Och om till Samman

Till Arbetets räkning.

Widman Bränwall

Arbetet uppläst och sått begunnet.

Mettierens

Ugöf Elsson

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Majt:s Befallnings-
havande i ^{Ärnsborgs} län~~et~~ blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande ^{vatten-} ~~diknings-~~lag

förrätta syn ^{för} ~~för~~ ^{nygrävning av Arrarps-ån för} ~~för~~ ^{torrläggning}
av mark till Arrarp, Bäckgårde, Koreråsen, Kullboarp,
Laruböarp och Ballagårde

uti ~~Wänerås~~ socken och ~~Vinds~~

härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde

att hållas hos ~~Erther Werberg~~ i Arrarp

~~Den~~ dagen den 18 Oktober 1932 kl. 9. — middagen;

och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt
att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

~~Wänerås~~ den 26 September 1932.

På ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönwall

Uppläst i ~~Wänerås~~ sockens kyrka söndagen

den 2/10 1932, intygas av

Lage Löfdahl

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan

Hj. Grönwall

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Länstyrelsen i ^{Älvsborgs} län, blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn ^{för nygrävning} av ^{Arxarps-än} för ^{torrläggning} av mark till Arxarp, Båne-
gård, Hoderås, Kullboarp, Landboarp och Kallagårde

uti Kåssnicks socken och Kinnas
härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas
hos Erik Thor Hedberg i Arxarp
Lis dagen den 8 Maj 1934 kl. 9.-

och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka,
att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Kalmsted den 13 April 1934.

På ämbetets vägnar:

Kjellmar Bränman

Uppläst i Kåssnicks sockens kyrka söndagen
den 22/4 1934, intygas av

Lagl. Thiusäck
Kommisär

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan

Kj. Bränman

Förteckning över Kungörelser och under-
rättelser, ang. syn enligt vattenlagen för utgräv-
ning av Arrarps-ån inom Håcksviks socken
av Åhusborgs län, till sammantaget hos Luther
Hedberg i Arrarp tisdagen den 18 oktober
1922 kl. 9. - :

Kungörelse till Håcksviks socken, Halvöholm.
D₂ " tidningen Västgöten, Borås

Underrättelser pr post till:

Skiftesgodemannen Marten Martensson, Pärp, Ekfors

D₂ Algot Klasson, Moga, Håcksvik

Oskarströms Sulphit-Mills AB, Oskarström

Herman Johansson, Arrarp, Håcksvik

John Hansson, D₂ D₂

Luther Hedberg, D₂ D₂

Karl Johansson, D₂ D₂

N. Mollberg, D₂ D₂

Johan Carlsson, Bäcka gärde, D₂

Eroek Johansson, D₂ D₂

Johan Klasson, D₂ D₂

Linus Petterssons storbhus, Boderåsen, D₂

Linus Johansson, D₂ D₂

Martin Magnusson, Kullboarp, D₂

Aron Samuelson, D₂ D₂

Anders Josefsons storbhus, D₂ D₂

Hans Larsson, D₂ D₂

L. G. Andersson, Lamböarp, D₂

John Hansson, Ballagärde, D₂

Postade den 26 september 1922.

Hjalmr Grannan

Förteckning över kungörelser och underrättelser
per post för nytt sammanträde hos Luther Hedberg
i Ararp tisdagen den 8 maj 1934 kl. 9:-

Kungörelse till Häcksviks socken, Kalusjökalm
D₂ till tidningen Västgöten, Borås

Underrättelser per post till:

Skiftesgodemannen	Mårten Mårtensson,	Ararp,	Ekefors
D ₂ .	Algot Klasson,	Moga,	Häcksvik
Orskarströms Sulphit-Mills AB,		Orskarström	
Herman Johansson,	Ararp,	Häcksvik	
John Hansson,	D ₂ ,	D ₂	
Luther Hedberg,	D ₂ ,	D ₂	
Karl Johansson,	D ₂ ,	D ₂	
A. Mollberg,	D ₂ ,	D ₂	
Johan Carlsson,	Bäckagårde,	D ₂	
Eroek Johansson,	D ₂ ,	D ₂	
Johan Klasson,	D ₂ ,	D ₂	
Linus Petterssons Sterbhus,	Boberasen,	D ₂	
Älskefru Hanna Andersson,	D ₂ ,	D ₂	
Martin Magnusson,	Hullboarp,	D ₂	
Aron Samuelsson,	D ₂ ,	D ₂	
Anders Josefsons Sterbhus,	D ₂ ,	D ₂	
Frö Levis Larsson,	D ₂ ,	D ₂	
Hans Larsson,	D ₂ ,	D ₂	
L. G. Andersson,	Landboarp,	D ₂	
John Hansson,	Bäckagårde,	D ₂	

Postade den 14 april 1934.

Kjellman Perinwall

sig. ut. a. 11

AKTIEBOLAGET OSKARSTRÖMS SKOGSEGENDOMAR

RIKSTELEFON:

OSKARSTRÖM:

KONTORET Nr 11
DISPONENTEN „ 29


OSKARSTRÖM den

Fullmakt


för kamrer H.Thorstensson, Oskarström, att föra vår talan vid sammanträdet den 18 dennes i Arrarp angående nygrävning av Arrarps-ån i Håcksviks socken och godkännes härigenom ombudets lagliga åtgöranden.

Oskarström den 17 oktober 1932

A.-B. OSKARSTRÖMS SKOGSEGENDOMAR



Bevittnas



Avskrift.-

KUNGL.

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN.

Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 2 december 1918 beviljat registrering för Aktiebolaget Oskarströms Skogsegendomar, att styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, enligt en den 11 augusti 1928 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Gerhard Magnus Jenssen i Göteborg samt disponenterna Harald Wellner i Oskarström, Enslövs socken av Hallands län, och Sigurd Thorstensson i Surte, Nödinge socken av Älvsborgs län, med konsuln John Carl Hawks Lyon och avdelningschefen Carl Magnus Jonsson, båda i Göteborg, till suppleanter, att firman tecknas av Jenssen och Wellner var för sig eller av Thorstensson i förening med någon av styrelsesuppleanterna, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 28 april 1931

Stämpel

Ex officio:

G u s t a f H e l m e r t z.

Sigill.

Lösen	kr. 1.50
Stämpel	" 2.--

Summa Kronor 3.50

Kungl. Patent- och Registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Vidimeras:

Karl Gustaf Oskarström

Karl Gustaf Oskarström

Bil. lit. 6.

Tullmärke för Johannes Jonsson, an vid
sammantade hos Luther Högberg i Knap
tisdagen den 18 oktober 1932 kl. 9 angående
nygräfnings af Knapens föra vår talan
och utöfra oss tillkommande röstlän, om-
budets åtgärder godkännas.

Kneboarp Åpe den 17 oktober 1932.

Jenny Josefson. Amanda Josefson
Anna Josefson.

Reviseras af: Pigne Josefson
P. J. H. Carlsson Skans Larsson

Skärmed befullmäktigas Hans Larsson
att för min del närvara och svara
vid sammanträdet som hålles hos
Luther. Skedberg i Frarps.

Tisdagen den 18 okt. 1932. angående
nypgrävning av Frarps-ån.

Fullbordad den 17 okt 1932.
Levina Larsson

Bevittnas av
Ned Brown, Jenny Josefsson

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 53. pag. 138.

Ass.D. 1931.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 26 oktober 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Stellan *W. O. Feij*

53. 138.

16

Ass. Till

Länstyrelsen uti Älvsborgslän.



Undertecknade få vördsamt anhålla om förordnande för statens landtbruksingenjör att förätlas syn enligt vattenlagen för uppgrävning af Ararps ån med sidodiken för torrläggning af marker till Ararp, Kullboarp, Bäcksiärde, Boderås, Ballsiärde i Väksviks af Kinds Härad (söcken).

Övriga satsägare torde först efter skedd förundersökning bliva kända

Ararp m Väksvik den 30 Okt 1931

Luther Hedberg A. Moberg
Ararp

Fullmakt för Peter Hansson Roderid att vid
sammanträde i Krarp den 8 maj 1934 angående
utgränsning av Krarps församling förse vår talan och ut-
sätta vår röst

Roderid och Hörnabeton den 4-5-1934

H. H. Pettersson storkul

Alfred Pettersson

Rut Hansson. Helge Hansson.

Lärmyndaren Alfred Pettersson Hörnabeton,
Sjötofts egenhändig namnteckning bevitnad
Gunnar Johansson Sigfrid Johansson
Stenshult Stenshult

Sjötofts

Rut Hansson och Helge Hansson egen-
händig namnteckning bevitnad

John Svensson, Linus Johansson

Fullmakt

För Linus Johansson att föra min talan i rättsämbetet vid sammanträdet i Örebro den 8 maj 1934 angående grän-
ning i Örebro.

Boderås den 8 maj 1934

Egenhändig namnet.
Bevittnas

Hanna Andersson

Rudolf Hansson. Peter Hansson

Kij. ut. 7.

Utlåtande av Synsamman vid den av Län-
styrelsen uti Årshörs län, på denna gjord anseende,
förrättade Syn enligt vattenlagen för utgrävning
av Ararps-ån för torrläggning av mark till Ararp,
Bäckegårde, Boderås, Landboarp och Kullboarp, uti
Käcksviks socken, Vinds härad och Årshörs län;
år 1932-1934.

Frågararande företag, som ären torrlägg-
ning av mark, af att hänföra till 7^{de} Kap. vatten-
lagen.

Förnäs företaget möter intet laga hinder.

Sökande till förrättningen äro: Luther
Köberg i Ararp och A. Mollberg ibid.

Företaget är beläget inom underbörssam-
rådet nr 103 Åtran - Lilla (Fjerna och Kärrens vatten).

Den trakt, som af företaget kallas att till-
skingras hatnas, är omfattad i närslutna plan-
karta, därvid begränsningslinjen blivit utvågad
till 1.4 meter över vanligt sammantvattenstånd
i närmaste delen af gamla avloppen och med
ett tillagt fall på avståndet därifrån af 1:1000, där
ej markens naturliga lutning varit mindre,
därför detta lagts till grund för beräkning af fallets
storlek.

För att beräkna till ändamålsenligt djup, eller
1.1 meter, avriska den nämnda begränsningslinjen
belägen i Lilla Åtran län hara Synsamman
frumit nödigt förslä slutet utgörande i över-
ensstämmelse med närslutna förslag, som upp-
rättat med hänseende till frammanande vatten-
mängd, markens avfall och saltning samt an-
nat, som på en ändamålsenlig anordning av

torrläggningen kunna inverka.

Vattensamlingsområdet för kanalsträckan A-B utgör $c \approx 7.140$ hektar, för kanalsträckan B-C-D $c \approx 5.760$ hektar och för sidusträckan B-E 1.105 hektar och, då avrinningen beräknas till 0.8 sekundoliter per hektar, skall vid plan kunna anföras uti A-B 5.71 kbm vatten, uti B-C-D 4.83 kbm vatten och uti B-E 0.88 kbm vatten. Vid ett vattendjup av 1.4 meter uti A-B och B-C-D och 1.0 meter uti B-E samt en motståndskoefficient $= 0.0272$ visa de utförda beräkningarna att de föreslagna dimensionerna äro fullt tillräckliga.

Angående den av företaget uppkommande jordförhållningen, så har varje särskild ägostrakt av symmetriska med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskeffenthet beroende, avrinningsförmåga ända dess värde i sitt område av vatten bearbetade skick såväl som i fullt torrlagt skick i enlighet med i arten gälda priser, varit för omlägd jord anmärkt med närlutna graderingstabell, bif. lit. h. Dessa värden samt skillnaden dem emellan, eller jordförhållningen, hava införts uti liethörande värderingslängd, bif. lit. i, och kostnadsförklaringslängd, bif. lit. f.

Med anledning af att företaget vattensjuka mark avrättas till olika grannar och delar af företaget, har denna mark indelats uti tre stycken avdelningar, af vilken and. I är den mark, som avrättas till kanalsträckan C-D, and. II är den mark, som avrättas till sidoviken B-E och and. III är den mark, som avrättas till kanalsträckan A-B-C. Vid undersökning visar det sig att såväl kanalsträckan C-D som sidoviken B-E kunna att belasta utomför belagda företag med större kostnad än om den ej ingår i samfälligheten. De härtila komma, att för

Forläggning av Sökanrens jord ej erforderas nyupstapning av kanalsträckan C-D och vidsträcket B-E, skola avdelningarna I och II utgå ur företaget.

7 Samfälligheten skall sällna endast avd. III ringa och skola kostnaderna här fördelas efter den uppskattade jordförbättringen och här deltagarnas skyldigheten inträffat i procent, samfällighetens uti kostnadsfördelningsplanen införd - dock med iakttagande av att den, som ej sökt förbättring, ej må belastas med större kostnad för forläggningen än som svarar emot hans jordförbättringsvärde.

För företagets införande erforderas ej att byvägsbron vid n^o 4+53 ombygges och beträffande byvägsbron vid n^o 13+88 så skulle dess bredd i vattenöppningen vara 5,35 meter i stället för nuvarande 5,00 meter, men, då uppdrifningen genom bron bibehållande måste bli oförändrad och ej märkbar för oräddigande för forläggning, föreslås ej heller ombyggnad av denna bro.

Beträffande överenskommenheten uti § 4 av förbättringsprotokollet, så har densamma godtagits av Synemännarna genom här nedan intagna bestämmelser.

Beträffande L. G. Anderssons i Landboarp, Hans Larsons i Rullboarp och Anders Josefssons i Sterby. 3 ilmen yrkande på deras jordens utplanering på företaget bekräftas, så att detta yrkande ej lagligen grundas, utan hänvisas till här nedan intagna bestämmelser.

L. G. Anderssons i Landboarp yrkande på företagets utsträckning genom anläggande av en bro i hans utfartsväg, men han ej vill gifva gemensam sak med Sökanrens till företaget för nödiga undersökningens verkställande, förklarar ej härav någon Synemännens åtgärd.

Densamma yrkande på, att företaget skulle läggas

gåsa eventuella lantmätningskostnader i blivande ägout-
byten, lämnas såsom ej lagligen grundade utan anse-
ende.

Beträffande protesterna mot betalningsstykthjäl-
ten förtaget nr: §§ 6-9 av förrättningsprotokollet, så
hänvisas till värreingslängden och bestämdesfördel-
ningslängden.

A. B. Åkerströms skogsägandemannens yrkande i
§ 11 av Sammen protokollet lämnas utan anseende, så
måga upphämmas alla skador av förtagets utförande
ej kunna förmås.

Skivray till vattendomsutvalens organisation och
verksamhet skall utgivas med Vitton (19) kronor
46 öre, vilket belopp skall till Vänsstyrelsen nr:
Årshjörps land inbetalas, öfriga arbetet får påbörjas.

Beskrifvandet denna förrättning skola ingivas
till Västerlunds vattendomsutval i Vänersborg inom
sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande
av bestämmelserna nr: 11 Kap. 85 § vattenlagen.

I öfrigt för Synemännens jämlikt föreskriftna
nr: 10 Kap. 62 § vattenlagen angående ifrågakomman-
de förslagsföretag bestämmes:

1^o att kanalsträckorna A-B och B-C skola utgrä-
vas i full överensstämmelse med såväl plankartan,
samt vilken dessamma lagen är med dubbla röda lin-
jer indragna, som med profilritningen och gränslin-
listan, vilka angiva dimensionerna;

2^o att det skall påbörjas så snart denna förrättning run-
nit laga kraft och domstolsavgiften inbetalats samt vara
bragt till slut inom fyra (4) år efter Sammen tidpunkt;

3^o att bestämman för såväl kanalernas utgrä-
vning som framtida underhåll i överensstämmelse
med blifvande profilritning skall av delägarna inom

avdelning III gemensamt gäras efter den mytta var en
en lön utan av företaget — i enlighet med de av styre-
männen bestämda grunder, vilka finnas i form
av procenttal uti Raktmars fördelningslängden in-
förde, dock under förbehåll af att de, som ej sålde för
rättningen, ej må belästas med större tilläggning-
kostnad än som svarar emot hans jordförbättrings-
värde;

4^e att det skall i offentlig auktion, eller genom
införande av auktion, utbjudas och överlämnas till
utfrående åt den ene av de två minstbjudande, vilken
skall ställa stygt säkerhet för sitt åtagande och med
vilken Raktmars skall upprättas i enlighet med be-
stämmelserna uti detta utlåtande;

5^e att ersättning för mark, som till kanalernas
utvidgning ätgär, ej skall utgivas;

6^e att den uppkastade rikessjorden skall läggas till
länften åt vardera sidan och ej i sammankomman-
de sträckor utan med öppningar för timstötande
öppna diken eller ejerst på lämpliga ställen på högst
50 meters vidhålls anslutna för yttre utsläpp, och
varjämte den skall uppläggas så, att den ej får brän-
fare lutning än 1:1.0 mot diken eller kanal och ej när-
mare kanalkant än 1.0 meter;

7^e att vid rättningar den gamla ärrännans öore
ärra skall igensynas på minst 50 meters längd mot det
dikesjort;

8^e att, när jordägaren ej vill själv tillgodogöra
sig den uppkastade rikessjorden, densamma skall
på kräfliga emot årlig ersättning, som efter jord-
tagets utfrående utvärderas av 2^{ne} ojämrige män, som
av företaget utbetalt utvärderas tillkallas, varmit till grund
lägges areal i anslutning till den mark, markens

värre i juust bondags skick enligt värderingsläng-
den samt 5% räntefot.

9^e att byråström ej skall anläggas, men botten i vatten-
öppningen förstås med sin stensättning och ritning;

10^e att nämnda ränsningar skola på förans taltank
av företaget arbetstygelse verkställas;

11^e att, innan entreprenör för slutligt för utfört
arbete, detta skall godkännas av Statens
lantmätarsingenjör;

och 12^e att förvaltningskastarna skall av delägarna
gemensamt gävas efter de till kastare fördelningsläng-
den införda procenttalen. Men om av sökandena för-
skjutas.

Orrop den 8 Maj 1934

För Ämbetsvägvar

(Ujilmar Bräman)

Statens lantmätarsingenjör

Biträdande gode man.

Mellbärstjärnan

Ulytt Blumoy

Hydreringstabell.

Pil. litt. h.

$$\text{Sulfur} = 1,40 > \text{M.v. y} = 1,50 > \text{m.v. v. y.}$$

		0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
<u>A-B-C-D</u>		0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12
20	5,75	5,56	5,38	5,21	5,05	4,90	4,76	4,62	4,49	4,37	4,25
19	6,00	5,81	5,63	5,46	5,30	5,15	5,01	4,87	4,74	4,62	4,50
18	6,05	5,86	5,68	5,51	5,35	5,20	5,06	4,92	4,79	4,67	4,55
17+50	6,10	5,91	5,73	5,56	5,40	5,25	5,11	4,97	4,84	4,72	4,60
17	6,15	5,96	5,78	5,61	5,45	5,30	5,16	5,02	4,89	4,77	4,65
16+50	6,20	6,01	5,83	5,66	5,50	5,35	5,21	5,07	4,94	4,82	4,70
16	6,25	6,06	5,88	5,71	5,55	5,40	5,26	5,12	4,99	4,87	4,75
15	6,30	6,11	5,93	5,76	5,60	5,45	5,31	5,17	5,04	4,92	4,80
14+50	6,40	6,21	6,03	5,86	5,70	5,55	5,41	5,27	5,14	5,02	4,90
14	6,55	6,36	6,18	6,01	5,85	5,70	5,56	5,42	5,29	5,17	5,05
13+50	6,70	6,51	6,33	6,16	6,00	5,85	5,71	5,57	5,44	5,32	5,20
13	6,80	6,61	6,43	6,26	6,10	5,95	5,81	5,67	5,54	5,42	5,30
12+50	6,85	6,66	6,48	6,31	6,15	6,00	5,86	5,72	5,59	5,47	5,35
12	6,95	6,76	6,58	6,41	6,25	6,10	5,96	5,82	5,69	5,57	5,45
11	7,15	6,96	6,78	6,61	6,45	6,30	6,16	6,02	5,89	5,77	5,65
10+50	7,25	7,06	6,88	6,71	6,55	6,40	6,26	6,12	5,99	5,87	5,75
10	7,30	7,11	6,93	6,76	6,60	6,45	6,31	6,17	6,04	5,92	5,80
9	7,40	7,21	7,03	6,86	6,70	6,55	6,41	6,27	6,14	6,02	5,90
8+50	7,45	7,26	7,08	6,91	6,75	6,60	6,46	6,32	6,19	6,07	5,95
8	7,55	7,36	7,18	7,01	6,85	6,70	6,56	6,42	6,29	6,17	6,05
7+50	7,65	7,46	7,28	7,11	6,95	6,80	6,66	6,52	6,39	6,27	6,15
7	7,70	7,51	7,33	7,16	7,00	6,85	6,71	6,57	6,44	6,32	6,20
6,5	7,80	7,61	7,43	7,26	7,10	6,95	6,81	6,67	6,54	6,42	6,30
4	7,85	7,66	7,48	7,31	7,15	7,00	6,86	6,72	6,59	6,47	6,35
3+50	7,90	7,71	7,53	7,36	7,20	7,05	6,91	6,77	6,64	6,52	6,40
3	8,00	7,81	7,63	7,46	7,30	7,15	7,01	6,87	6,74	6,62	6,50
2	8,05	7,86	7,68	7,51	7,35	7,20	7,06	6,92	6,79	6,67	6,55
1	8,10	7,91	7,73	7,56	7,40	7,25	7,11	6,97	6,84	6,72	6,60
0+50	8,15	7,96	7,78	7,61	7,45	7,30	7,16	7,02	6,89	6,77	6,65
0	8,25	8,06	7,88	7,71	7,55	7,40	7,26	7,12	6,99	6,87	6,75

	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	
	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	
0 = 23	8.25	8.06	7.88	7.71	7.55	7.40	7.26	7.12	6.99	6.87	6.75
24	8.30	8.11	7.93	7.76	7.60	7.45	7.31	7.17	7.04	6.92	6.80
450	8.55	8.36	8.18	8.01	7.85	7.70	7.56	7.42	7.29	7.17	7.05
25	8.60	8.41	8.23	8.06	7.90	7.75	7.61	7.47	7.34	7.22	7.10
25+50 } - 27 }	8.20	8.51	8.33	8.16	8.00	7.85	7.71	7.57	7.44	7.32	7.20
28.28	8.80	8.61	8.43	8.26	8.10	7.95	7.81	7.67	7.54	7.42	7.30
30.3432	8.85	8.66	8.48	8.31	8.15	8.00	7.86	7.72	7.59	7.47	7.35
33.34	8.90	8.71	8.53	8.36	8.20	8.05	7.91	7.77	7.64	7.52	7.40
35 } - 37 }	8.95	8.76	8.58	8.41	8.25	8.10	7.96	7.82	7.69	7.57	7.45

B-L.

35-35710	6.85	6.66	6.48	6.31	6.15	6.00	5.86	5.72	5.59	5.47	5.35
36	6.90	6.71	6.53	6.36	6.20	6.05	5.91	5.77	5.64	5.52	5.40
37	7.00	6.81	6.63	6.46	6.30	6.15	6.01	5.87	5.74	5.62	5.50
38	7.10	6.91	6.73	6.56	6.40	6.25	6.11	5.97	5.84	5.72	5.60
39	7.20	7.01	6.83	6.66	6.50	6.35	6.21	6.07	5.94	5.82	5.70
40	7.30	7.11	6.93	6.76	6.60	6.45	6.31	6.17	6.04	5.92	5.80
41	7.40	7.21	7.03	6.86	6.70	6.55	6.41	6.27	6.14	6.02	5.90
42	7.50	7.31	7.13	6.96	6.80	6.65	6.51	6.37	6.24	6.12	6.00
43	7.60	7.41	7.23	7.06	6.90	6.75	6.61	6.47	6.34	6.22	6.10
44	7.70	7.51	7.33	7.16	7.00	6.85	6.71	6.57	6.44	6.32	6.20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hälsö viles socken					
Avdelning I.					
Arvys Övergården	17	A _I	1/16	A. B. Österström	Skapsjuntarna Sulphit Hills A. B. 1 landröjning, rosinjord 2 8₂ 8₂ 3 betes, mjölle grä sand 4 8₂ 8₂ 5 åker, m. grä sand 6 8₂ 8₂ 7 8₂ 8₂
Arvys Mellang.	28	A _{II}	1/16	A. B. Österström	Summa: Skapsjuntarna Sulphit Hills A. B. 8 betes, m. grä sand 9 8₂ 8₂ 10 odlingsmark, m. grä sand 11 betes, m. grä sand 12 8₂ 8₂ 13 åker, m. grä sand 14 betes, m. grä sand 15 8₂ 8₂ 16 åker, m. grä sand 17 8₂ 8₂ 18 betes, m. grä sand 19 8₂ 8₂ 20 åker, m. grä sand 21 8₂ 8₂ 22 betes, m. grä sand 23 åker, m. grä sand 24 8₂ 8₂ 25 8₂ 8₂ Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingssmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
						</										

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmansnr	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				26	hete, m. gr. sand
				27	äker, 0 1/2
				28	hete, 0 1/2
					<u>Summa:</u>
Ararp Övreg.	1 ⁶	B _I	1/32		Joh. Hansson
				29	äker, m. gr. sand
				30	0 1/2 0 1/2
				31	0 1/2 0 1/2
				32	0 1/2 0 1/2
				33	0 1/2 0 1/2
				34	0 1/2 0 1/2
				35	0 1/2 0 1/2
				36	hete, m. gr. sand
				37	äker, m. gr. sand
				38	0 1/2 0 1/2
				39	0 1/2 0 1/2
				40	0 1/2 0 1/2
				41a	0 1/2 0 1/2
				41b	hete, m. gr. sand
					<u>Summa:</u>
Ararp Övreg.	1 ⁴	B _{II}	3/64		Joh. Hansson
				20b	äker, m. gr. sand
				20c	0 1/2 0 1/2
				20d	hete, m. gr. sand
				20e	0 1/2 0 1/2
					<u>Summa:</u>
~~Ararp Mellang.~~	~~2⁷~~	~~G_I~~	~~1/16~~		
				43a	äker, m. gr. sand
				43c	hete, m. gr. sand

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
52-	14-	1	22						374	35		663	51		289	16
			02,5					50	4	75	75	7	13	25	2	38
01,5								340	5	10	800	12	-	460	6	90
			06					50	3	-	75	4	50	25	1	50
53,5	14-	1	37,5						387	20		687	14		299	94
06								500	30	-	800	48	-	300	18	-
05								760	38	-	800	40	-	40	2	-
12-								760	91	20	800	96	-	40	4	80
15-								480	72	-	800	120	-	320	48	-
15-								480	72	-	800	120	-	320	48	-
07,5								760	52	-	800	60	-	40	3	-
18-								690	124	20	800	144	-	110	19	80
			16-					50	8	-	75	12	-	25	4	-
13-								340	44	20	800	104	-	460	59	80
05-								700	35	-	1000	50	-	300	15	-
16-								660	105	60	1000	160	-	340	54	40
10,5								660	69	30	1000	105	-	340	35	70
06-								660	39	60	1000	60	-	340	20	40
01-								50	-	50	75	-	75	25	-	25
130-			16						786	60		1119	75		333	15
23-								530	121	90	1000	230	-	470	108	10
15,5								750	116	25	1000	155	-	250	38	75
					01-			50	-	50	75	75		25	-	25
					01,5			50	-	75	75	1	13	25	-	38
38,5			02,5						239	40		386	88		147	48
01,5								600	9	-	650	9	75	50	-	75
			03-					50	1	50	75	2	25	25	-	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ararp Mellang.	27	C _I	116	42	Herman Johansson Transest.
					'åker, m. gr. sand
				43b	odlingsmark, 0 $\frac{1}{2}$
				44	0 $\frac{1}{2}$, 0 $\frac{1}{2}$
				45	0 $\frac{1}{2}$, 0 $\frac{1}{2}$
				46	0 $\frac{1}{2}$, 0 $\frac{1}{2}$
				47	'åker, m. gr. sand
				48	odlingsmark, 0 $\frac{1}{2}$
				49	0 $\frac{1}{2}$, 0 $\frac{1}{2}$
				50	'åker, m. gr. sand
				51	odlingsmark, 0 $\frac{1}{2}$
				52	'åker, 0 $\frac{1}{2}$
				53	0 $\frac{1}{2}$, 0 $\frac{1}{2}$
				54	0 $\frac{1}{2}$, 0 $\frac{1}{2}$
				55	odlingsmark 0 $\frac{1}{2}$
				56	'åker, 0 $\frac{1}{2}$
					<u>Summa:</u>
Ararp Mellang	27	C _{II}	120	57	Herman Johansson
					'åker, m. gr. sand
				58	hete 0 $\frac{1}{2}$
				43a	'åker, m. 0 $\frac{1}{2}$
				43c	hete 0 $\frac{1}{2}$
					<u>Summa:</u>
<u>Arvidsing II</u>					
Boderås	14	y	16	117b	Martin Jönsson i Rullboarp
					betesmark, m. gr. sand
				118	betesäng, stubbar, 0 $\frac{1}{2}$
					<u>Summa:</u>
Rullboarp	24	M	18	147	Aron Samuelsson
					betesmark, m. gr. sand
				148	'åker, m. gr. sand
					Transest.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
02-								600	12-		650	13-		50	1-	
	10-							200	20-		800	80-		600	60-	
	17-							200	34-		800	136-		600	102-	
	23-							50	11	50	650	149	50	600	138-	
	36-							200	72-		800	288-		600	216-	
10-								450	43-		800	80-		370	37-	
	12,5							200	25-		800	100-		600	75-	
	16-							200	32-		800	128-		600	96-	
16-								400	64-		800	128-		400	64-	
	20-							200	40-		800	160-		600	120-	
28-								500	140-		800	224-		300	84-	
28,5								580	165	30	800	228-		220	62	70
28-								400	112-		800	224-		400	112-	
	24-							200	48-		800	192-		600	144-	
12-								580	110	20	800	152-		220	41	80
131,5	158,5								929-			2.282	50		1.353	50
06,5								400	26-		800	52-		400	26-	
01,5		02						50	1-		75	1	50	25	-	50
		03-						600	9-		650	9	75	50		75
								50	1,50		75	2	25	25		75
080		05							37	50		65	00		28	00
			12-					500	60-		600	72-		100	12-	
	36,5							400	146-		600	219-		200	75	
	36,5		12-						206-			291-			85-	
			24,5					200	49-		300	75	50	100	24	50
09,5								850	80	75	1000	95-		150	14	25
09,5			24,5						129	75		168	50		38	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ballagårde	112	M	1/12	149	äker, m. gr. sand Transport:
				150	ok, ok
				151	ok, ok
				152	ok, ok
				153	ok, ok
				154	skogsmark
				155	betesäng, stubbar, m. gr. sand
				<u>Summa:</u>	
				John Olsson	
				156	betesäng, stubbar, m. gr. sand
				157	ok ok ok
				158	mosse
				159	ok
				160	odlingsmark, dj. torvj.
				161	äker, dj. torvj.
				162	ok, ok
Boderås	15	L	1/6	163	ok, ok
				164	ok, ok
				165	ok, ok
				166	ok, ok
				167	ok, ok
				168a	ok, ok
				168b	ok, ok
				169	ok, ok
				170	mosse
				171	ok
				<u>Summa:</u>	
				Årkan Hanna Andersson	
				172	äker, dj. torvj.
				173	ok, ok
				<u>Transport:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
09,5		24,5							129 75		168 50			38 75		
09,5								500	47 50	1000	95 -		500	47 50		
11 -								500	55 -	1000	110 -		500	55 -		
08 -								920	73 60	1000	80 -		80	6 40		
10 -								460	46 -	1000	100 -		540	54 -		
22 -								920	158 40	1000	220 -		280	61 60		
		76 -						75	57 -	125	95 -		50	38 -		
	15 -							400	60 -	600	90 -		200	30 -		
70 -	15 -	100,5							627 25		958 50			331 25		
	20 -							400	80 -	600	120 -		200	40 -		
	04,5							400	18 -	600	27 -		200	9 -		
		142 -						25	35 50	60	85 20		35	49 70		
		10 -						25	2 50	60	6 -		35	3 50		
	12,5							150	18 75	700	87 50		550	68 75		
15 -								280	42 -	800	120 -		520	78 -		
10,5								430	45 15	800	84 -		370	38 85		
10,5								430	45 15	800	84 -		370	38 85		
10,5								530	55 65	800	84 -		270	28 35		
08 -								530	42 40	800	64 -		270	21 60		
06 -								670	40 20	800	48 -		130	7 80		
02 -								780	15 60	800	16 -		20	- 40		
06 -								670	40 20	800	48 -		130	7 80		
20 -								500	100 -	800	160 -		300	60 -		
05 -								670	33 50	800	40 -		130	6 50		
		243						25	60 75	60	145 80		35	85 05		
		17,5						25	4 38	60	10 50		35	6 12		
93,5	37 -	412,5							679 73		1230 -			550 27		
07 -								325	22 75	700	49 -		375	26 25		
05 -								275	13 75	700	35 -		425	21 25		
12									36 50		84			47 50		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				174	äker, dj. Torvj.
				175	ök, ö
				176	ök, ö
				177	ök, ö
				178	betesäng, Rabben, m. gr. sand
				179	äker, dj. Torvj.
				180	moose
				181	äker, dj. Torvj.
				182	ök, ö
				183	storgsmärke
				184	betesäng, Rabben, m. gr. sand
					<u>Summa:</u>
Boderås	16	34	1/6		Linus Petterssons Persbr.
				185	storgsmärke
				186	betesäng, Rabben, m. gr. sand
				187	odlingsmärke, m. gr. sand
				188	odlingsmärke, m. gr. sand
				189	äker, m. gr. sand
				190	ök, ö
				191	ök, ö
				192	ök, ö
				193	ök, ö
				194	ök, ö
				195	ök, ö
				196	betesmärke, ö
					<u>Summa:</u>
<u>Andehning III</u>					
Aray Mellang	25	4 III	1/20		Norman Johansson
				60	odlingsmärke, m. gr. sand
				61	äker, m. gr. sand
					<u>Summa:</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingssmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12									36 50			84 -			47 50	
05-								275	13 75	700		35 -		425	21 25	
07-								375	26 25	700		49 -		325	22 75	
15-								400	60 -	700		105 -		300	45 -	
16,5								275	45 38	700		115 50		425	70 12	
		73-						400	292 -	600		438 -		200	146 -	
10-								275	27 50	700		70 -		425	42 50	
				31-				25	7 85	60		18 60		35	10 85	
05-								400	20 -	700		35 -		300	15 -	
04-								400	16 -	700		28 -		300	12 -	
				35-				75	26 25	125		43 75		50	17 50	
		09-						400	36 -	600		54 -		200	18 -	
74,5		82-		66-					607 38			1075 85			468 47	
				14-				75	10 50	125		17 50		50	7 -	
		06-						400	24 -	600		36 -		200	12 -	
		67-						530	355 10	700		469 -		170	113 90	
		26-						530	137 80	600		156 -		70	18 20	
26-								630	163 80	900		234 -		270	70 20	
79-								830	655 20	900		711 -		70	55 30	
77-								780	600 60	900		693 -		120	92 40	
25-								630	157 50	900		225 -		270	67 50	
22-								540	118 80	900		198 -		360	79 20	
38,5								680	261 80	900		346 50		220	84 70	
44-								830	365 20	900		396 -		70	30 80	
				27,5				200	55 -	300		82 50		100	27 50	
3 11,5		29		41,5					2905 80			3564 50			658 70	
		06-						200	12 -	700		42 -		500	30 -	
12-								660	79 20	1000		120 -		340	40 80	
12-		06-							91 20			162 -			70 80	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ararp öfvere	w 3 ²	D	1/4	62	Luther Hedberg äker, m. gr. sand
				63	~~ök~~ ~~ök~~
				64	äng, ök, odlingsbar
				65	äker, ök
				66	ök, ök
				67	äng, ök, odlingsbar
				68	ök, ök, ök
				69	betesvall, ök, beting
				70	äker, 1.0. Torrj. gr. sand
				71	ök, ök, ök
				72	ök, ök, ök
				73	ök, ök, ök
				74	ök, ök, ök
				75	ök, ök, ök
				76	mosse, skogb.
				77	äker, 1.0. Torrj. gr. sand
				78	ök, ök, ök
				Summa:	
Ararp öfvere	3 ⁴	E	7/82	79	Harl Johansson odlas till betesvall
				80	ök, ök
				81	äng, odlingsbar, m. gr. sand
				82	ök, ök, ök
				83	äker, m. gr. sand
				84	ök, ök
				85	ök, ök
				86	ök, ök
				87	äng, m. gr. sand, odlingsbar
				88	odlas till betesvall
				Transparens	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
08								840	67	20	1000	80	—	160	12	80
~~29,5~~																
	63							250	157	50	1000	630	—	750	47	250
20								900	180	—	1000	200	—	100	20	—
23								600	138	—	1000	230	—	400	92	—
	09-							250	22	50	1000	90	—	750	67	50
	56-							250	140	—	1000	560	—	750	420	—
	10,5							280	29	40	450	47	25	170	17	85
25								360	90	—	850	212	50	490	122	50
71-								480	340	80	850	603	50	370	262	70
23-								590	135	70	850	195	50	260	59	80
20-								690	138	—	850	170	—	160	32	—
17-								540	21	80	850	144	50	310	52	70
08-								640	51	20	850	68	—	210	16	80
				49-				50	24	50	100	49	—	50	24	50
17-								620	105	40	850	144	50	230	39	10
17-								530	90	10	850	144	50	320	54	40
249-	138,5			49-					1802	10		3569	25		1767	15
	22,5							200	45	—	700	157	50	500	112	50
	20-							200	40	—	700	140	—	500	100	—
	33,5							200	67	—	850	284	75	650	217	75
	23,5							200	47	—	850	199	75	650	152	75
29-								750	217	50	1000	290	—	250	72	50
30-								540	162	—	1000	300	—	460	138	—
16-								540	86	40	1000	160	—	460	73	60
14-								825	115	50	1000	140	—	175	24	50
	12-							250	30	—	1000	120	—	750	90	—
	11,5							200	23	—	700	80	50	500	57	50
89-	123-								833	40		1872	50		1039	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transpost.
				89	äng, m. gr sand, odlingsbar
				90	äker, m. gr sand
				91	
				92	
				93	äng, m. gr sand, odlingsbar
				94	ök, ök, ök
				95	odlingsmark, m. gr sand
				96	ök, ök
				97	äker, m. gr sand
				98	ök, ök
				99	ök, ök
				100	ök, ök
					<u>Summa:</u>
Bäckegårde	12	ly	2		Johan Carlsson
				101	äker, m. gr sand
					<u>Summa:</u>
Bäckegårde	16	sl	3/4		Ernst Johansson
				102	betesäng, stubbar, m. gr sand
				103	ök, ök, ök
				104	ök, ök, ök
				105	ök, ök, ök
					<u>Summa:</u>
Bäckegårde	15	j	3/4		Johan Klasson
				106	mosse, skogb.
				107	odlingsmark, m. gr sand
					<u>Summa:</u>
Ararp yttre av 3 ²	F		1/4		A. Mollberg
				108	äng, m. gr sand, odlingsbar
				109	odlingsmark, 0,5 m. Torvj. gr sand
					Transpost.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	89	1	23						833	40		1872	50		1039	10
			11-					250	27	50	1000	110	-	750	82	50
	10-							780	78	-	1000	100	-	220	22	-
	11-							725	79	75	1000	110	-	275	30	25
	08-							460	36	80	1000	80	-	540	43	20
			46-					250	115	-	1000	460	-	750	345	-
			84-					250	210	-	1000	840	-	750	630	-
			06-					150	9	-	700	42	-	550	33	-
			14-					150	21	-	700	98	-	550	77	-
	17-							700	119	-	900	153	-	200	34	-
	10-							600	60	-	900	90	-	300	30	-
	14-							780	109	20	900	126	-	120	16	80
	09-							850	76	50	900	81	-	50	4	50
	168	2	84						1775	15		4162	50		2387	35
	02,5							880	22	-	900	22	50	20	-	50
	02,5								22	-		22	50		-	50
			16-					400	64	-	600	96	-	200	32	-
			06-					400	24	-	600	36	-	200	12	-
			11-					400	44	-	600	66	-	200	22	-
			06-					400	24	-	600	36	-	200	12	-
			39-						156	-		234			78	-
					72,5			100	79	50	150	119	25	50	39	75
			42-					150	63	-	700	294	-	550	231	-
			42-		72,5				142	50		413	25		270	75
			87-					250	217	50	1000	870	-	750	652	50
			48-					100	48	-	600	288	-	500	240	-
			135-						265	50		1158	-		892	50

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1 35							265 50		1158 -			892 50		
30 -								750	225 -	1000	300 -		250	75 -		
18,5								750	138 75	1000	185 -		250	46 25		
		19 -						200	38 -	800	152 -		600	114 -		
		75 -						100	75 -	600	450 -		500	375 -		
		80 -						250	200 -	1000	800 -		750	600 -		
48,5	3 09 -								742 25		3045 -			2102 75		
		52 -						150	78 -	700	364 -		550	286 -		
				146 -				100	141 -	150	211 50		50	70 50		
				32,5				500	162 50	600	195 -		100	32 50		
83 -								950	788 50	1000	830 -		50	41 50		
		73 -						150	109 50	700	511 -		550	401 50		
		11 -						150	16 50	700	77 -		550	60 50		
		07 -						150	10 50	700	49 -		550	38 50		
		15 -						150	22 50	700	105 -		550	82 50		
83	158 -	173,5							1029 -		8342 50			1013 50		
				25 -				200	50 -	300	75 -		100	25 -		
				07 -				200	14 -	300	21 -		100	7 -		
				28 -				200	56 -	300	84 -		100	28 -		
		10 -						300	30	425	42 50		125	12 50		
		10 -	60 -						150 -		222 50			72 50		
		18 -						300	54 -	425	76 50		125	22 50		
15 -								870	130 50	1000	150 -		130	19 50		
15	18								184 50		226 50			42 -		
06 -								925	55 50	1000	60 -		75	4 50		
		01,5						300	4 50	425	6 38		125	1 88		
06	01,5								60 -		66 38			6 38		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport:
				131	Åker, m. gr. sand
				132	Ök, Ök
				133	Äng, m. gr. sand (förlor. äng)
					<u>Summa:</u>
Rullboary	2 ²	P	1/4		Anders Josefsson Skibhus.
				134	Äng, m. gr. sand, odlingsbar
				135	Äng, m. gr. sand (förlor. äng)
					<u>Summa:</u>
Rullboary yttre. 1'	1'	Q	1/2		Levina Larsson o. Hans Larsson
				136	Äng, m. gr. sand (förlor. äng)
				137	Ök, Ök, Ök
				138	Åker, m. gr. sand
				139	Äng, m. gr. sand (förlor. äng)
				140	Ök, Ök, Ök
					<u>Summa:</u>
Landboary	15	R	3/8	x)	L. G. Andersson
				141	Äng, m. gr. sand, (förlor. äng)
				142	Ök, Ök, Ök
				143	odlingsmark, m. gr. sand
				144	Äng, m. gr. sand, (förlor. äng)
				145	Ök, Ök, Ök
				146	Ök, Ök, Ök
					<u>Summa:</u>
<u>Drömpedimenter</u>					
				197	hög. mark
				198	väg
				199	dike
				200	a
				201	a
					Transport.
x) Sammandragt sammanlagt med fig 123-126					

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansnr	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport:
				202	väg
				203	st
				204	a
				205	väg
				206	a
				207	väg
					<u>Summa:</u>
					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Slädesväske socken</u>
					<u>Avdelning I</u>
Ararp Övreg.	17	A _I	1/16	1-7	A. B. Oskarström Skopsgårdsmästare Liljeblomsk. S.
Ararp Mellang.	28	A _{II}	1/16	8-28	A. B. Oskarström Skopsgårdsmästare Liljeblomsk. S.
Ararp Övreg.	16	B _I	1/32	29-41b	Johm Hansson
Ararp Övreg.	14	B _{II}	3/64	20b-20c	Johm Hansson
Ararp Mellang.	27	C _I	1/16	42-56	Herman Johansson
Ararp Mellang.	24	C _{II}	1/20	57-58 43a-43c	Herman Johansson
					<u>Summa:</u>
					<u>Avdelning II</u>
Boderås	14	J	1/6	117b, 118	Martin Magnusson i Rullboarp
Rullboarp Öv	24	K	1/8	147-155	Agnes Samuelsson
Ballagårde	12	M	1/12	156-171	Johm Hansson
Boderås	15	L	1/6	172-184	Årkan Hanna Andersson
Boderås	16	S	1/6	185-196	Linus Petterssons Skrbk.
					<u>Summa:</u>
					<u>Avdelning III</u>
Ararp Mellang.	25	E _{III}	1/20	60-61	Herman Johansson
Ararp Övre	20 32	D	1/4	62-78	Luther Spedberg
Ararp Övre	34	F	7/32	79-100	Karl Johansson
Bådeegårde	12	G	3/64	101	Johan Carlsson
					Transport:

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmansal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transportsk.
Bäckegårde	16	H	3/64	102-105	Emock Johansson
Bäckegårde	15	J	3/64	106-107	Johan Nilsson
Ararp yttre	20 3 ²	F	1/4	108-114	A. Mollberg
Boderås	14	J	1/6	115-122	Martin Magnusson i Kullboarp (=)
Sandboarp	15	R	3/8	123-126, 141-146	L. G. Andersson
Kullboarp öre	24	N	1/8	127-128	Aron Samuelsson (=)
Kullboarp öre	23	O	1/8	129-133	Martin Magnusson
Kullboarp öre	22	P	1/4	134, 135	Anders Josefssons Rekl.
Kullboarp yttre	1	Q	1/2	136-140	Lerine Larsson o Hans Larsson
					<u>Summa:</u>

Sammandrag av Sammandrag:

Avdelning I

202 II

202 III

Summa

Turhög för 1226 dit J. Nilsson R 2

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	31,5	4	28,5	4	9-				3	690 45		7	916 25		4	225 80
			39-						1	56 -		2	34 -		7	8 -
			42-	7	9,5				1	42 50		4	13 25		2	70 75
48,5		3	09-						3	42 25		3	045 -		2	102 75
83.-		1	58.-	1	73,5				1	329 -		2	342 50		1	013 50
		2	-		60-				7	57 -		1	247 50		4	90 50
15-		1	8-						1	84 50		2	26 50		4	2 -
									2	24 25		2	56 63		3	2 38
11-		3	4,5						1	64 25		1	90 25		2	6 -
			42-						1	17 -		3	51 -		2	34 -
04		7	5-						2	97 70		3	58 76		6	1 06
5	93.-	1	346.-	3	62.-				7	840 65		1	6391 31		8	550 74
4	-	1	72,5	2	47-				2	646 50		4	984 27		2	337 77
5	49,5	2	69,5	6	32,5				5	026 16		7	119 85		2	093 69
5	93	1	346.-	3	62.-				7	840 65		1	6391 39		8	550 74
15	42,5	1	788.-	1	241,5				15	513 31		2	8495 51		12	982 20

Ararps den 8 Maj 1954
På Ämbetsstället
Kjellman
Stations Lantmänningsingenjör.

Biträde för mät.
Mätvärdet
Olyst
Olyst

Bil. litt f.

Kostnads fördelningslängd.

Soeren hemman och lägenhet.	Lit. å Karta	Reg. N ^o	Ägares namn.
			<u>Ändring III.</u>
<u>Käersviks Soeren</u>			
Ararp Mellang.	C m	2 ⁵	Oerman Johansson
Ararp Ytne	D	ar 3 ²	Lutner Hedberg
Ararp Ytne	E	3 ⁴	Kare Johansson
Bäckergårde	G.	1 ²	Johan Carlsson
Bäckergårde	H.	1 ⁶	Eugen Johansson
Bäckergårde	J	1 ⁵	Johan Klasson
Ararp Ytne	F	ar 3 ²	A. Mollberg
Boderås	J	1 ⁴	Martin Magnusson i Kullboarp
Landboarp	K	1 ⁵	L. G. Andersson
Kullboarp övre	N	2 ⁴	Arer Samuelsson
Kullboarp övre	O	2 ³	Martin Magnusson (-)
Kullboarp övre	P	2 ²	Anders Josefssons sterbekus
Kullboarp Ytreg.	Q	1 ¹	Levina Larsson och Hans Larsson
			<u>Summa</u>

Förärande eller jämnställd med förärande.	Ägofig. N ^o	Markens värde		Bättnad genom jordför- bättringen	Rudel i		Reparati- onstal i %	Rudel i	
		före före- taget.	efter före- taget.		grävnings- kostnaden	förrättu- kostnaden			
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
664 									

Kusttravsförslag

Dupris = 5^{te} kr

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Kanalsträckan A-B:</u>						
20+70-15+50	520	grävning i sand, trädrotter klem	3100	1.00	3100	-		
15+50-12+70	280	5 ^{te} i sand	2100	0.90	1890	-		
		Sprängning av berg	15	10.-	150	-	5.140	-
		Tilläggs för oförutsedda fall, arbete tillagn, m.m. C ^{te} 10 % av förestående						510 -
		<u>Se Kvantor</u>					5.650	-
		<u>Kanalsträckan B-C:</u>						
12+70-10	270	grävning i sand klem	2110	0.90	1899	-		
10-0	1000	5 ^{te} i 5 ^{te}	4030	0.80	3224	-		
		5 ^{te} i stenk. grus	200	2.-	400	-	5.543	-
4+53		hyrägels för förstärka med- elst. stensättning, enf. ritning term	20	3.-	60	-	60	-
		<u>Kvantor</u>					5.583	-
		Tilläggs för oförutsedda fall, m.m, C ^{te} 10 % av förest.						557 -
		<u>Se Kvantor</u>					6.140	-
		<u>Kanalsträckan C-D (skall i grus.)</u>						
23-26	300	grävning i sand, 2 ^{te} sten klem	145	1.50	217	50		
		5 ^{te} i sandbl. dyjnd	1015	0.65	659	75		
26-37	1100	5 ^{te} i sand	2785	0.80	2228	-		
		5 ^{te} i stenk. grus	60	2.50	150	-	3.255	25
25+35		stensättning av broppring, enf. ritning term	20	3.-	60	-	60	-
		<u>Kvantor</u>					3315	25
		Tilläggs för oförutsedda fall, m.m, C ^{te} 10 % av förest.						33475
		<u>Se Kvantor</u>					3.650	-

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Sikkestjärnan B-E: (skall ej grävas)</u>						
35a-39	428	grävning i Sand klum	1510	0.60	906	-		
		0 ² i stenk. grus	280	1.75	490	-		
39-44	500	0 ² i Sand	600	0.65	390	-		
		0 ² i stenk. grus	500	2.-	1000	-		
		0 ² i dyjord	900	0.45	405	-	3.191	-
35+45		Åtgärder av Fin					150	-
		Kranor					3.341	-
		Tillägg för oförutsedda fall, n.m., c ² 10% av frist.					339	-
		<u>Samt Kranor</u>					3.680	-
		<u>Sammandrag:</u>						
		Karlstjärnan A-B			5.650	-		
		0 ² B-C			6.140	-	11.790	-
		0 ² C-D (skall ej grävas)					3.650	-
		Sikkestjärnan B-E (0 ² 0 ²)					3.680	-
		<u>Samman Kranor</u>					19.120	-
		Kalkulat i April 1934						
		<u>Gjennar Bratman</u>						

Grävninglista.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dags- bredd	Sidos- lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kanalsträckan A-B:</u>						
20+70	—	1.75	3.25	8.50	1:1.5	Dagbredden angiven vid av- vägningsplatsens höjd.
20+50	20	1.65	"	8.20	"	
20+25	25	1.90	"	8.95	"	
20	25	2.35	"	10.30	"	
19+84	16	1.85	"	8.80	"	
19+56	28	2.00	"	9.25	"	
19+50	6	2.05	"	9.40	"	
19+25	25	2.15	"	9.70	"	
19	25	1.95	"	9.10	"	
18+50	50	1.95	"	9.10	"	
18	50	1.85	"	8.80	"	
17+76	24	2.15	"	9.70	"	
17+50	26	2.25	"	10.00	"	
17+22	28	2.10	"	9.55	"	
17+17	5	2.10	"	9.55	"	
17	17	2.05	"	9.40	"	
16+50	50	1.70	"	8.35	"	
16	50	1.80	"	8.65	"	
15+66	34	1.90	"	8.95	"	
15+56	10	2.30	"	10.15	"	
15+50	6	2.40	"	10.45	"	
15+42	8	2.50	"	10.75	"	
15	42	2.35	"	10.30	"	
14+88	12	2.30	"	10.15	"	
14+50	38	2.15	"	9.70	"	
14	50	1.85	"	8.80	"	
13+54	46	1.70	"	8.35	"	
13+50	4	1.70	"	8.35	"	
13+40	10	1.80	"	8.65	"	
13+20	20	1.90	"	8.95	"	
13	20	1.95	"	9.10	"	Vid 13+10 djup. = 6.81 m.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7
12+86	14	2.00	3.25	9.25	1:1.5	
12+82	4	2.00	"	9.25	"	
12+70	12	2.00	"	9.25	"	
<u>Kanalsträckan B-C:</u>						
12+70	-	2.00	3.25	9.25	1:1.5	
12+56	14	2.00	"	9.25	"	
12	56	2.25	"	10.00	"	
11+50	50	2.25	"	10.00	"	
11	50	1.70	"	8.35	"	
10+50	50	1.75	"	8.50	"	
10	50	1.80	{ 3.25 1.5	{ 8.65 6.90	"	
9+50	50	1.85	1.5	7.05	"	
9+44	6	1.85	"	7.05	"	
9+20	24	1.70	"	6.60	"	
9	20	1.70	"	6.60	"	
8+50	50	1.75	"	6.75	"	
8	50	2.00	"	7.50	"	
7+56	44	1.85	"	7.05	"	
7+50	6	1.85	"	7.05	"	
7+32	18	1.85	"	7.05	"	
7	32	1.90	"	7.20	"	
6+92	8	2.00	"	7.50	"	
6+50	42	2.10	"	7.80	"	
6	50	2.00	"	7.50	"	
5+50	50	2.20	"	8.10	"	
5+25	25	2.20	"	8.10	"	
5	25	2.15	"	7.95	"	
4+50	50	1.80	"	6.90	"	
4	50	2.00	"	7.50	"	
3+50	50	1.85	"	7.05	"	
3	50	1.80	"	6.90	"	
2+50	50	2.20	"	8.10	"	

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dags bredd	Sidos lutning	Anmärkingar
	M	e	t	e	r	
1	2	3	4	5	6	7
2	50	2.30	1.5	8.40	1:1.5	
1+50	50	2.00	"	7.50	"	
1	50	1.90	"	7.20	"	
0+50	50	1.80	"	6.90	"	
0	50	1.80	"	6.90	"	Vid 0+20 fälp. = 8.00 m.
Kalkylerad i April 1954						
Ragnar Cronwall						

ARVODESRÄKNING
för laga syneförrättning angående *nygrävning av Straps-ån*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

Tillägg för mätning i skala 1:

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				178 89
		Avvägning:				
1931		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	10	12,00	120 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har	45,72	50	22 86	
		avvägda punkter	400	0,03	12 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	7,4	2,00	14 80	
		i annan mark		5,00		169 66
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 15 ar,	215	0,05	10 75	
			54,09	0,10	5 41	16 16
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	215	0,04		8 60
		Markvärdering:				
1932	18/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	328	1,50	4 92	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	100	0,06	6 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	204	0,12	24 48	45 40
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,37	3 -	1 11	
		2) befintligt avlopp ell. vall	3,92	3,50	13 72	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	80	0,15	120 -	
		tillägg för båda arean: $a = 7,49$	16	0,12	3 52	
		6,79	24	0,12	4 80	
		5,04	23	0,15	3 45	
		2 -	17	0,06	1 02	56 62
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00	9 -	
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	71,4	0,02	1 43	
		dagrar		12,00		3 43
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	4,3	3,50	15 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	4,3	1,00	4 30	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 7,49 m ² sektion på	1,07	3,75	4 01	
		6,79 " " "	1,15	3,40	3 91	
		5,04 " " "	1,15	2,52	2 90	
		2 - " " "	0,93	1 -	93	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		31 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	52	0,03	1 56	2 56
		Överföres				519 42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				512 42
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st. 2	2,00		4	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km. 0,37	2,50		92	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 7.49 m ² sektion på " 0.37	1.87		69	
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 3.91	4,00		15 64	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			10 36	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			19 12	46 73
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4,00			
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 -
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	0,25			
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 13	0,30		3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	0,20			5 90
1932	18/10	Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 6	3,00			18 -
1934	8/5	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1	12,00			12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	12,00			
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 3/4	12,00			9 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	12,00			
		utlopp för täckt ledning "	12,00			
		slanficka "	12,00			
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan blad			7 -	
		övriga regalkartor blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer st. 215	0,07		15 05	
		har 54.09	0,14		7 57	
		Överföres			29 62	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 62	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 65	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	400	0,02	8 -
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	52	0,05	2 60	47 62
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”	0.37	5.-	1 85
		ändring av befintligt avlopp	”	3.92	6.-	23 52
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				41 79
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3	3,00	9 -
						76 16
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	”		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	50	0,55	27 50
		Översiktskarta i d.o, § 41				
						151 28
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			30 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	33 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				54 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
						88 50
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				615 05
		Lösen för kopior och avskrifter				151 28
		Övriga förrättningskostnader				88 50
		Summa kronor				854 83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinds häradsrätt.

Ararp

den 8 Maj 1934.

Kjarna Gärman
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Algot Persson
Kronor

M. H. Årtun
kvitteras:

den

19