Akt nr:

P-E1a-1387

AU$P-E1a-1387

Fm. 3262.

Inkom den
19 SEP 1934
andomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P 7*1387

Handlingar
angående nygrävning av
Stång-ån
för torrläggning av mark till
Holm m.fl. uti Örsås socken samt
Köljhult m.fl. uti Häcksviks socken,
Kinds härad och Älvsborgs län;
upprättade vid syn enl. vattenlagen åren 1932-1934.

Aktiebolaget J. B. Meijel, Halmstad.

Handlingar,
angående nygrävning
av
Stångån
för torrläggning av mark till
Holm, Ågärde, Borred, Lilla och Stora Kjörlida,
uti Örsås Socken,
samt **Kröjhult, Hålten, Skårensö och Åvarp,**
uti Håcksviks Socken,
Kinds härad och **Älvsborgs län,**
upprättade vid Syn enligt vattenlagen åren 1932-1934
av
Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör

Innehåller 81 skrivna sidor samt en arvodesräkning.

Protokoll fört vid Syn enligt vattenlagen åren 1932-1934.

År 1932 den 19 oktober kl. 9.- inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör, hos Mårten Andersson i Ågärde för att på grund av Länsstyrelsens, här nedan intagna, förordnande förrätta Syn enligt vattenlagen för nygrävning av Stångån för torrläggning av mark till Askarp och Kröjhult, uti Håksviks Socken, samt Lilla Kjörlid, Borryd, Ågärde och Holm, uti Örsås Socken, Kinds härad och Älvsborgs län, och hade intressenterna uti företaget underrättats om förrättningens företagande denna dag dels genom kungörelse, uppläst uti Håksviks Sockens kyrka Söndagen den 18 Sept. 1932 och uti Örsås Sockens kyrka Söndagen den 18 Sept. 1932 och infört uti tidningen Västgöten den 20 Sept. 1932, ~~samt~~ genom underrättelser per post, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Johan Hansson i Askarp;
Luther Herberg ibm;
Karl Johansson ibm;
A.B. Oskarströms Skogsegendomar, gen. Disponent G. M. Jonsson och Kamrer H. Thorstensson;
Jägmästare John Carlsson, ss. Kronoombud;
Mårten Andersson i Ågärde;
arr. Eskil Persson i L:a Kjörlid, även såsom ombud för arr. Erland Pettersson i Åhagen, enl. fullmakt, Bil. litt. a;
Sigfrid Karlsson i Borryd;
Johan Tolin ibm;
Axel Larsson ibm;
Alfred Josefsson i Dalhem;

Anders Nilsson i Ågårde;
Karl Josefsson i Holm;
Halvin Andersson ibm;
Aron Andersson ibm;
Herman Johansson i Askarp;
samt såsom biträdande gode män: Hjalmar Johansson i Backen och ~~Johan~~ Justus August Johansson i Kisa.

§1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet, jämte ansökningen därom, upplästes och hade följande lydelse, Bil. litt. 6.

§2.

Under tiden instälde sig Johan Pettersson i Krölshult och Magnus Andersson ibm.

§3.

På framställd fråga kunde någon jävsanmärkning ej göras emot Synemännen, ej heller ansågs annat laga hinder möta mot förrättningen.

§4.

Förrättningsmannen redogjorde för de utförda förundersökningarna.

§5.

Disponent Jensson, Axel Larsson i Norryd och Johan Hansson i Askarp ~~och Herman~~ opponerade sig mot företaget, då det ej kunde vara lönande i dessa tider.

§6.

Disponent Jensson och Herman Johansson i Askarps yrkade på ersättning för eventuel skada genom företaget.

§7.

Johan Hansson i Askarps hade samma yrkande.

§8.

Det upplystes, att Askarps Sågfall ägdes av A.-B. Askarströms Skogsegendomar till ½, av Luther Hedberg i Askarp till ¼ och av Karl Johansson ibm till ¼ och begärde de en ersättning av 1.000 kronor för vattenkraft och dammbyggnader.

§9.

Vattenfallsägarne yrkade ej på inlösen av utmål.

§10.

Det upplystes, att den vid Årsarps Sågfall befintliga Sågbyggnaden ägdes av A.B. Oskarströms Skogsegendomar till 7/10, av Luther Herberg till 1/10, av Karl Johansson till 1/10 och av Frans Larsson i Sävesholm till 1/10. De närvarande ägarne yrkade på lösen av byggnaden med alla inventarier med 1000 kronor, vilket vore brandförsäkringsvärdet.

§11.

Förrättningsmannen förklarade, att då det gälde att lösa ut ett bebyggt vattenfall, han komme att hos Länsstyrelsen begära förordnande för biträdande förrättningsman.

§12.

Till dylik biträdande förrättningsman komme att begäras förordnande för Kaptenen i V. och V. Kåren Tor Silén i Göteborg, vilken förklarades ojävig.

§13.

Disponent Jönsson och Axel Larsson i Boreid yrkade på ersättning för mark, som åtgår till kanalens utvidgning, samt på ersättning för jorduppläggsplatser.

§14.

Delägarne beslöto, att vid Slutsammanträdet välja arbetsstyrelse för företaget.

§15.

Jägmästare John Carlsson ansåg företagets utförande nyttigt och lämpligt att utföra just i dessa arbetslöshetens tider.

§16.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, att synemännen komma att snarast möjligt företaga den nödiga uppskattningen av nyttan inom företaget samt ~~v~~ värdering av vattenfallet, m.m., varefter nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe, som å tid, som kommer att i laga ordning kungöras.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Granwall

Genast uppläst och rätt befunnet:

J. Magn. Johansson Hj. Johansson

År 1934 den 8 Maj kl. 12.- inställde sig åter förrskrivne synemän hos Mårten Andersson i Ågården för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats dels genom kungörelse, uppläst uti Örsås församlings kyrka Söndagen den 15 April 1934 och uti Håkviks församlings kyrka Söndagen den 22 April 1934 samt införd uti tidningen Västgöten den 17 April 1934, dels genom underrättelser per post, och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Kronoförvaltaren, Jägmästare K. A. Stare;
Mårten Andersson i Ågården;
John Hansson i Ararp;
Johan Pettersson i Kröjared;
Mandus Andersson ibm;
Sigfrid Karlsson i Borred;
Johan Tolin ibm;
Axel Larsson ibm;
Andreas Nilsson i Ågården;
Karl Josefsson i Holm;
Hakvin Andersson ibm;
Aron Andersson ibm;
Luther Berlborg i Ararp;
Karl Johansson i Ararp;
Frans Larsson i Sävsholm;

A. K. Oskarströms Skogsegendomar, gen. Kamrer ~~[illegible]~~ H. Thorstensson, enl. fullmakt, Bil. litt. c

Kapten Tor Sillén, ss. biträdande god man, enl. förordnande, Bil. litt. d.

§17.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget med kostnadsförslag och värderingslängd.

§18.

Biträdande förrättningsmannen redogjorde för den värdering av Asarps såg, som han jämte godemännen verkställt, och uppläste det däröver upprättade instrumentet, Bil. litt. e.

§19.

Förrättningsmannen uppläste förrersättningslängden, Bil. litt. f.

§20

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, att nytt dylikt komme att hållas på samma ställe måndagen den 28 Maj 1934 kl. 12.-, då samtliga äga att sig infinna utan nya kungörelser, och beslöts intressenterna att då välja arbetsstyrelse för företaget.

Ort och tid som ovan

På ämbetets vägnar

Hjalmar Brännman

Genast uppläst och rätt befunnet:

Hjalm. Johansson.

J. Aug. Johansson

Tor Sillén.

År 1934 den 28 Maj kl. 12.- instände sig åter förskrivne Synemän hos Mårten Andersson i Ågård för att på grund av tillkännagivandet uti §20 härovan fortsätta förrättningen och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Revirförvaltaren Jägmästare K.A. Stalre;
Kronojägare Gustaf Johansson i Bullsäng;
Mårten Andersson i Ågärde;
Axel Larsson i Borred;
Agvin Andersson i Holm;
Karl Josefsson idem;
Aron Andersson idem;
Arrendator Johan Tolin i Borred;
D:o Sigfrid Karlsson idem;
C. Johan Pettersson i Kviljenet;
John Hansson i Ararp;
Anders Nilsson i Ågärde;
A.B. Oskarströms Skogsegendomar, gen. Kamrer H. Thorstensson;
Magnus Andersson i Kviljenet.

§ 21.

Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden.

§ 22

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, Bil. litt. L.

§ 23

Delägarne beslöto att till arbetsstyrelse för företaget utse: Kronojägare Gustaf Johansson i Bullsäng, John Hansson i Ararp, Kamrer H. Thorstensson i Oskarström, Mårten Andersson i Ågärde och Aron Andersson i Holm.

§ 24.

Den utsedda arbetsstyrelsen erhöll i uppdrag: att utlysa auktion, pröva och antaga anbud samt att i avvaktan på tillämnade statsbidrag och lån av statsmedel upplåna för företagets gemensamma räkning nödiga penningmedel till arbetets bedrivande och förrättningskostnadernas gäldande.

§ 25

Synemännen utsågo Mårten Andersson i Ågärde pr Axelfors till aktförvarare.

§26

Delägarne utsågo Herrar Justus Aug. Johansson i Kisa och Hjalmar Johansson i Barken till revisorer för företagets räkenskaper.

§27

Förrättningen förklarades avslutad och skulle Synemännen till sökanderna avlämna sina arvodesräkningar, i vilka de dagar finnas angivna, vilka skola gäldas efter dagberäkning.

Ort och tid som ovan

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönwall

Genast uppläst och rätt befunnet:

Ju. Aug. Johansson Hj. Johansson

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Majt:s Befallningshavande i Älvsborgs *län~~et~~ blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande* ~~*diknings*~~vatten*lag förrätta syn* för nygrävning av Stångån för torrläggning av mark till Arrarp och Köljhult, uti Håksviks socken, samt L:a Björlida, Borryd, Ågårde och Holm *uti* Örsås *socken och* Kinds *härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas* hos Mårten Andersson i Ågårde ons-*dagen den* 19 oktober 1932 *kl.* 9.– ~~*middagen*~~*; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.*

Halmstad *den* 15 september *19*32.

På ämbetets vägnar:

Hjalmar Brännvall

Uppläst i Örsås *sockens kyrka söndagen den* 18 sept. *19*32*, intygas av*

Carl Wohlin

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan

Hj. Brännvall

Nya Wermlands-Tidningens A.-B. - Karlstad

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län~~et~~ blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vatten- ~~diknings~~lag förrätta syn för nygrävning av Stångån för torrläggning av mark till Assarp och Köljhult, uti Hålsviks socken, samt L:a Kjörlid, Borryd, Ågärde och Holm

uti Örsås *socken och* Kinds

härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Mårten Andersson i Ågärde

ons-*dagen den* 19 Oktober 1932 *kl.* 9.— *~~middagen~~;*

och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad *den* 15 September *19*32.

På ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönwall

Uppläst i Hålsviks *sockens kyrka söndagen den* 18 Sept. *19*32*, intygas av*

M. Arvidsson
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan

Hj. Grönwall

Nya Wermlands-Tidningens A.-B. - Karlstad

11.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Länsstyrelsen i Älvsborgs län~~et~~ blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för nygrävning av Stång-ån för torrläggning av mark till Ararp, Kråkhult och Skåremo, uti Håksviks socken, samt Holm, Ågärde, Borrod, Lilla Kjörlid och Stora Kjörlid uti Örsås socken och Kinds härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Mårten Andersson i Ågärde Tis dagen den 8 Maj 1934 kl. 12.— och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 13 April 1934 ~~19~~.

På ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Uppläst i Örsås sockens kyrka söndagen den 15/4 1934, intygas av

Knut Norborg.

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan

Hj. Grönvall

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Länsstyrelsen i Älvsborgs *län~~t~~ blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn* för nygrävning av Stång-ån för torrläggning av mark till Ararps, Kåljhult och Skåramo, uti Håksviks socken, samt Holm, Ågärde, Borrod, Lilla Björlida och Stora Björlida *uti* Örsås *socken och* Kinds *härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning* nytt *allmänt sammanträde att hållas* hos Mårten Andersson i Ågärde

Tis*dagen den* 8 Maj 1934 *kl.* 12.—

och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad *den* 13 April *19*34.

På ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Uppläst i Håksviks *sockens kyrka söndagen den* 22 april *19*34, *intygas av*

Kaj O. Thubäck
Komminister.

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan

Hj. Grönvall

Förteckning över kungörelser och underrättelser ang. Stångåns dikningsföretag till sammanträdet hos Mårten Andersson i Ågårde onsdagen den 19 oktober 1932 kl. 9.— :

Kungörelse till Håksviks sotken
D:o till Örsås socken
D:o till tidningen Västgöten

Underrättelser per post till:
Skiftesgodemannen ~~Johan~~ Justus August Johansson, Risa, Strömsfors
D:o Hjalmar Johansson, Backen, Axelfors
Oskarströms Sulphit Mills A.B., Oskarström
Jägmästaren G. J. O. Carlsson, Ulricehamn
Mårten Andersson, Ågårde, Axelfors
John Hansson, Arrarp Överg., Sjötofta
Johan Pettersson, Koljhult, Axelfors
Mandus Andersson, D:o, D:o
Arr. Eskil Persson, Lilla Björlida, D:o
Arr. Erland Pettersson, Åhagen, D:o
Sigfrid Karlsson, Borryd, D:o
Johan Tolin, D:o D:o
Axel Larsson, D:o D:o
Alfred Josefsson, Dalhem, D:o
Anders Nilsson, Ågårde, D:o
Karl Josefsson, Holm, D:o
Hakvin Andersson, D:o D:o
Aron Andersson, D:o D:o
Luther Hedberg, Arrarp, Sjötofta
Karl Johansson, D:o D:o

Postade den 15 sept. 1932.

obs: Frans Larsson Sävesholm, Sjötofta
Hjalmar Grönwall

14.

Förteckning över kungörelser och underrättelser per post för nytt sammanträde hos Mårten Andersson i Ågårde tisdagen den 8 maj 1934 kl. 12.— :

Kungörelse till Håcksviks socken
D:o till Åsås socken
D:o till tidningen Västgöten

Underrättelser per post till:

Skiftesgodemannen Justus August Johansson, Risa, Strömsfors
D:o Hjalmar Johansson, Backen, Axelfors
Oskarströms Sulphit-Mills AB., Oskarström
Jägmästaren John Carlsson, Ulricehamn
Mårten Andersson, Ågårde, Axelfors
John Hansson, Ararps Övergård., Sjötofta
Johan Pettersson, Köljhult, Axelfors
Mandus Andersson, D:o, D:o
Arr. Eskil Persson, Lilla Björlida, D:o
Arr. Erland Pettersson, Åhagen, D:o
Sigfrid Karlsson, Borred, D:o
Johan Tolin, D:o, D:o
Axel Larsson, D:o, D:o
Alfred Josefsson, Dalhem, D:o
Anders Nilsson, Ågårde, D:o
Karl Josefsson, Holm, D:o
Hakvin Andersson, D:o, D:o
Azon Andersson, D:o, D:o
Luther Hedberg, Ararp, Sjötofta
Karl Johansson, D:o, D:o
Frans Larsson, Sävesholm, D:o

Postade den 14 april 1934.

Hjalmar Granwall

arr. Johan Carlsson, L:a Bjölida, axelfors
arr Arvid Johansson, L:a Bjölida, D:o

Postade den 17 april 1934

Hjalmar Granwall

Bil. litt. a.

Fullmakt för Eskil Persson i Björlide att vid sammanträde i Ågårde den 19 dennes angående Stångåns Wattenavledning föra min talan och Godkänner jag vad ombudet gör

Ånagen den 17 Oktober 1932

Erland Pettersson

Bevittnas af.
Hanna Persson Astrid Persson
Björlide

Bil. litt. C.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 49) pag. 136.

Ass.D. 1931.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 16 oktober 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

N:o 49. pag. 136.
Ass. D 10 31.

Ink. till Älvsborgs läns Landskansli
16 OKT. 1931
VÄNERSBORG

Till
Länsstyrelsen uti Älvsborgs län

Undertecknade få vördsamt anhålla om förordnande för Statens lantbruksingenjör att förrätta Syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark genom nygrävning av Stångån emellan Assarps, i Håksviks Socken, och Hultsäng, i Örsås Socken.

Övriga Sakägare torde först efter Skedd förundersökning bliva kända.

Holm pr Axelfors den 19 Augusti 1930

Carl Josefsson
Holm n:o 1

Aron Andersson
Holm n:o 1

A E Andersson
Kåljenet n:o 1

C. J. Pettersson
Kåljenet n:o 1

Agvin Andersson
Holm n:o 1

Mårten Andersson
Ågården n:o 1

Anders Nilsson
Ågården n:o 1.

Bil. litt. c

AKTIEBOLAGET OSKARSTRÖMS SKOGSEGENDOMAR

RIKSTELEFON:
OSKARSTRÖM:
KONTORET . . . . . N:r 11
DISPONENTEN . . . . „ 29

OSKARSTRÖM den

FULLMAKT

för Kamrer H. Thorstensson, Oskarström, att vid sammanträde i Arrarp den 8 maj 1934 angående Stångåns reglering föra vår talan och rösträtt utöva, och godkänna vi härigenom ombudets lagliga åtgärder.

Oskarström den 7 maj 1934.

A/B OSKARSTRÖMS SKOGSEGENDOMAR

Direktör Gerh. M. Jenssens egenhändiga namnteckning bevittnas:

Hjalmar Hållström B. Jansson

19.

Bif att. d.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 63 *pag.* 126

Ass.D. 1932.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 34 § 2 stycket Vattenlagen varder kaptenen Tor Sillén, Orangerigatan 19, Göteborg, härigenom förordnad att vara biträdande förrättningsman vid den i inneliggande handling omförmälda förrättningen.

Denna resolution översändes till bemälde Sillén, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 29 oktober 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

erkänn 31/10

N:o 63 pag. 126
Res. D:19 32.

Inkom till Älvsborgs läns Landskansli
25 OKT. 1932
VÄNERSBORG

Till
Länsstyrelsen uti Älvsborgs län.

Förordnad att förrätta syn enligt vattenlagen för nygrävning av Stångån för torrläggning av mark till Assarps, m.fl., uti Håcksviks och Örsås socknar uti Kinds härad, och för företagets utförande erforderas utrivning av Assarps sågfall, får undertecknad vördsamt anhålla, att biträdande förrättningsman måtte förordnas för värdering av sågfallet, m.m..

Till biträdande förrättningsman får jag föreslå Kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren Tor Sillén, adr. Orangerigatan 19 i Göteborg, vilken av Kungl. Maj:t förklarats behörig till dylik biträdande förrättningsman och förklarat sig villig emottaga förordnandet.

Halmstad den 27 oktober 1932
Hjalmar Granwall
Statens lantbruksingenjör.

Bil. litt. e

Utlåtande av Synemännen vid den av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län, på därom gjord ansökan, förordnade Syn enligt vattenlagen för nygrävning av Stång-ån för torrläggning av mark till Holm, Ågärde, Dotred, Lilla och Stora Kjörlida, uti Örsås socken, samt Kråjhult, Hätten, Skårumo och Avarp, uti Håcksviks socken, Kinds härad och Älvsborgs län; åren 1932–1934.

Ifrågavarande företag, som avser torrläggning av mark, är att hänföra till 7:de Kap. vattenlagen.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Sökande till förrättningen äro: Carl Josefsson i Holm, Aron Andersson ibm, Agrin Andersson ibm, M. E. Andersson i Kråjhult, C. J. Pettersson ibm, Mårten Andersson i Ågärde och Anders Nilsson ibm.

Företaget är beläget inom nederbördsområdet n:o 103 Ätran–Lillån (Fegens och Kalvens vatten).

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyndas båtnad, är avfattad å närslutna plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avloppet och med ett tillagt fall på avståndet därifrån av 1:1.000, där ej markens naturliga lutning varit mindre, då detta lagts till grund för beräkning av fallets storlek.

För att kunna till ändamålsenligt djup, eller 1.10 meter, avdika den inom begränsningslinjen belägna sidlända marken hava Synemännen föreslagit arbetets utförande i överensstämmelse med närslutna förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens avfall och sättning samt annat, som på en ändamålsenlig anordning av torrläggningen kunnat inverka.

Vattensamlingsområdet för kanalsträckan A-B utgör c≃4.765 hektar, för kanalsträckan B-C c≃3390 hektar, för kanalsträckan C-D c≃770 hektar och för kanalsträckan C-E c≃2.200 hektar och, då avrinningen beräknas till 0.8 sekundliter per hektar, skall vid flod kunna avföras: uti kanalsträckan A-B 3,80 kbm vatten, uti B-C 2,72 kbm vatten, uti C-D 0.62 kbm. vatten och uti C-E 1.76 kbm vatten. Vid ett vattendjup av: 1.4 meter uti kanalsträckorna A-B och B-C, 1.0 meter uti C-D och 1.2 meter uti C-E samt en motståndskoefficient = 0.0272 visa de utförda beräkningarne att de föreslagna dimensionerna äro fullt tillräckliga.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskild ägotrakt av synemännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet beroende, alstringsförmåga åsatts dess värde såväl i sitt nuvarande av vatten besvärade skick som i fullt torrlagt skick i enlighet med i orten gängse priser, varvid för odlad jord använts hos närslutna graderingstabell, Bil. litt. g., Dessa värden samt skillnaden dem emellan, eller jordförbättringen, hava införts uti tillhörande värderingslängd, Bil. litt. h, och kostnadsfördelningslängd, Bil. litt. i.

Med anledning därav att företagets vattensjuka mark avvattnas till olika grenar av kanalen, har denna mark indelats uti 3 st avdelningar, av vilka avdelning I avser den mark, som avvattnas till kanalsträckan C-D, avd. II avser den mark, som avvattnas till kanalsträckan

C-E och avdelning III av den mark, som avvattnas till kanalsträckan A-B-C. Vid undersökning visar det sig, att avdelning II med kanalsträckan C-E komme att belasta det övriga företaget med större kostnad än om den ej ingår i Samfälligheten. Ett motsatt förhållande äger rum med avdelning I med kanalsträckan C-D, varav avdelningarna I och III skola utgöra en Samfällighet, N:o 1, vilken skall bekosta kanalsträckorna A-B-C och C-D, och avdelning II skall utgöra en Samfällighet för sig, N:o 2, och ensam gälda kostnaden för kanalsträckan C-E. Inom varje sådan Samfällighet fördelas torrläggningskostnaden efter den uppskattade jordförbättringen och har deltagningsskyldigheten uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden infört.

Förrättningskostnaderna och andra för hela företaget gemensamma kostnader fördelas efter vars och ens andel uti företagets torrläggningskostnader, och har deltagningsskyldigheten även här uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden infört.

För företagets utförande erfordras utrivande av Ararps Sågfall och har biträdande förrättningsmannen jämte godemännen verkställt den nödiga värderingen av såväl vattenkraft som sågverk med inventarier och har han däröver upprättat ett instrument, Bil. litt f. Enligt detta skulle vattenkraft med dammbyggnader vara värd 1.300 kronor, men, då ägarna, enl. § 8 av förrättningsprotokollet, begärt 1.000 kronor i ersättning härför, skall företaget gälda denna summa (1000 kr.). Sågbyggnaden jämte inventarier har av biträdande förrättningsmannen jämte godemännen värderats till 550 kronor och skall denna summa gäldas av företaget till ägarna. Värderingsinstrumentet upptages i sin helhet såsom synemännens gemensamma utlåtande.

Beträffande yrkandena uti 6 och 7 §§ av förrättningsprotokollet, föranleda de ej någon Synemännens åtgärd, då uppkomsten av skada nedanför företaget ej kan förutses.

Yrkandena uti 8, 9 och 13 §§ av förrättningsprotokollet hava av Synemännen godtagits genom här ovan intagna bestämmelser.

Yrkandet av ägarne till Ararps Sågbyggnad och inventarier uti § 10 av förrättningsprotokollet på en ersättning av 1000 kronor kan ej av Synemännen bifallas, utan skall ersättning utgå så, som här ovan sagts.

Bidrag till vattendomstolarnes organisation och verksamhet skall utgivas med 103,58 kronor, vilket belopp skall till Länsstyrelsen uti Älvsborgs län inbetalas innan arbetet få påbörjas.

Besvär emot denna förrättning skola ingivas till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

I övrigt få synemännen jämlikt föreskrifterna uti 10 Kap. 62 § vattenlagen angående ifrågavarande torrläggningsföretag bestämma:

1° att kanalsträckorna A-B-C, C-D och C-E skola uppgrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan, å vilken desammas mittlinje inritats medelst en röd linje, som med profileringarne och grävningslistan, vilka angiva dimensionerna;

2° att det skall påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och domstolsavgiften inbetalts samt vara bragt till slut inom fem (5) år efter samma tidpunkt;

3° att, innan Ararps Sågfall utrivas, ersättning skall gäldas med belopp, som här ovan sagts, att emellan ägarne fördelas efter var och ens andel;

4:o att kostnaden för såväl kanalernas nygrävning som framtida underhåll i överensstämmelse med tillhörande profilritningar skall av delägarne gemensamt gäldas efter den nytta var och en för sina ägor hämtar av företaget — i enlighet med de av synemännen bestämda grunder, vilka finnas i form av procenttal uti kostnadsfördelningslängden införde;

5:o att det skall å offentlig auktion, eller genom infordrande av anbud, utbjudas och överlämnas till utförande åt den ene av de två minstbjudande, vilken skall ställa styrkt säkerhet för sitt åtagande och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande;

6:o att ersättning för mark, som till kanalerna åtgår, skall utgivas och äro resp. markägare beloppen påförde uti jordersättningslängden, Bil. litt. J.

7:o att den uppkastade dikesjorden skall läggas till hälften åt vardera sidan och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar för tillstötande öppna diken eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp, varjämte den skall uppläggas så att den ej får brantare lutning än 1:1.0 mot kanal eller dike och ej närmare kanal- eller dikeskant än 1.0 meter;

8:o att vid rätningar den gamla årännans övre ända skall igenfyllas med dikesjord på minst 50 meters längd;

9:o att, där jordägare ej vill själv tillgodogöra sig den uppkastade dikesjorden, densamma skall få kvarligga emot årlig ersättning, som efter företagets utförande uträknas av 2:ne ojäviga män, som av företagets arbetsstyrelse tillkallas, varvid till grund lägges areal i anspråktagen mark, markens värde efter företaget enligt gradvärderingslängden samt en räntefot av 5 %;

10:o att i företaget ingående brobyggnadsarbeten skola utföras på gemensam bekostnad inom företaget, men framtida underhållet åligge den eller dem, som detta hittills ålegat;

11:o att nödiga ränsningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse verkställas;

12:o att, innan entreprenör får slutlikvid för utfört arbete, detsamma skall godkännas av Statens lantbruksingenjör;

och 13:o att förrättningskostnaden skall av delägarne gemensamt gäldas så, som här ovan sagts, men nu av sökanderna förskjutas.

Ågärde den 28 Maj 1934.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör

Biträdande förrättningsman: Tor Lilleäng.

Biträdande gode män:
J. Aug. Johansson Hj. Johansson

TOR SILLÉN
KAPTEN, K. VÄG- & VATTENB.-KÅREN
MEDLEM AV SV. KONSULTERANDE
INGENIÖRERS FÖRENING

ADR.: BÖÖ, GÖTEBORG
TELEFON 61020

Bil. litt. f.

Arxarp. sågfall.

Beskrivning och utredning angående inlösen av Arrarps sågs vattenfall i Stångån för torrläggning av mark i Håksviks och Örsås socknar uti Kinds härad.

Utredningen är utförd för synеförrättning enligt förordnande av 29 okt.1932 för undertecknad såsom biträdande förrättningsman.

Stångån bildar avlopp för ett antal småsjöar i Örsås och Ambjörnarp socknar, rinner söderut, förenar sig med ett par andra åar, passerar sjön Kalven och utrinner under namnet Lillån i Atran vid Mölneby (Område n:o 103).

Nederbördsområdet vid Arrarp såg har jag på generalstabskarta beräknat utgöra 54,5 km². Medelnederbörden är stor, ungefär 750 mm pr år. Då avdunstningen m.m. enligt A.Wallén uppgår till 350 á 360 mm om året, så beräknas den i medeltal avrinnande vattenmängden utgöra 400 mm pr år eller 12,7 lit/sek/ km², vilket för 54,5 km² motsvarar 693 liter i sekunden. Normal lågvattenmängd kan antagas vara 2 lit . 54,5 eller 109 lit/sek. Normal flodvattenmängd antages utgöra 100 ggr 54,5 eller 5,45 m³/sek. Med ledning av dessa siffror har efter ett uppritadt diagram beräknats, att 9-månaders-vattenmängden normalt utgör omkr. 8 lit/sek/km² eller 436 liter/sekund i ån.

V

Vid Arrarp ligger i åns krök från västlig till sydlig riktning en gammal såg med damm, tillhörig flere ägare, bland vilka A.B. Oskarströms skogsegendomar är huvuddelägare och på platsen bor hemmansägaren Luther Hedberg ~~Bengtsson~~ i Arrarp. Sågen är för flere år sedan -enl.uppgift 1924 - nedlagd och är nu ganska illa medfaren. Belägenheten framgår av bifogad skizz. Från dammen ledde en träränna med en längd av 13 - 15 meter, 1,65 m.bred och 1,35 m. hög, vilken nu är rutten och alldeles hopfallen. Luckorna i dammen äro borta och öppningarna förspikade med ribbor. Rännan slutade med en stjälpränna, av vilken rester ännu synas, men den är obrukbar. Vattenhjulet med c:a 3,7 m. diameter, skovelbredd c:a 1,1 m. och hjulbredd 1,25 m. skulle icke hålla att användas. Själva hjulaxeln, en c:a 0,35 m. grov stock, hade också hål av röta och torde knappast kunna användas. Vad som ännu är användbart är huvudsakligen sågbänken med rullar, några små kugghjul av järn, järnkransen till ett större kugghjul (varemot träkuggarna måste förnyas) vidare några smärre träremskivor , en vev av järn

fru

för spånhyvel och några smärre järndelar. Sågklingan, rödrostig, skulle kanske kunna ränsas för användning. Själva sågbyggnaden, c:a 15 × 4,75 m. skulle nog efter reparation ännu kunna användas på platsen men duger icke att flytta. Dammen skulle nog gå att iståndsätta, men är icke byggd för att utnyttja hela fallet. I dammen finnes en ålkista c:a 1,2 x 4 m., vilken ännu användes, och som ger några tiotal kg åloom året, bortåt 50 kg enligt delägaren L. Hedbergs ~~Bengtssons~~ uppgift. Den är således det enda som nu ger avkastning.

Som fixpunkt visade förrättningsman Grönwall ett kors i en sten vid den ovanför dammen liggande bron och vägen, med höjden +5,63. Vid avvägning befanns vattenytan närmast ovan dammen ligga vid höjden +4,52, skulbotten under såghjulet ungefär +2,40 (svåråtkomligt) vattenytan i lugnvatten 25 m. nedanför sågen +1,78 , och vid forsens början ovanför en gammal flottningsdamm c:a 80 m. uppåt +4,83 . Hela fallets höjd var vid tillfället (7/11 32) således 4,83 - 1,78 = = 3,05 , varav sågens omedelbara fallhöjd 4:52 - 2,40 = 2,12 m. Vid tillfället tycktes medelvatten råda eller så omkring (d.v.s. 0,6 - 0,8 m3).

Fallets effekt blir således

vid medelvatten omkr. 0,693 . 3,0 = c:a 21 turbin-hkr
" 9-månadesvatten " 0,436 . 3 . 10 = 13,1 "
" lågvatten " 0,109 . 3 . 10 =3,3 "

varav dock endast omkr. 2/3 utnyttjats av den gamla sågen.

Sågens drift nedlades enligt uppgift av en delägare (Bengtsson) därför att den icke lönade sig. Den torde ligga för avsides och vara för primitiv. Då ränna och luckor m.m. äro borta, och då fallet tydligen vid en eventuel ny användning måste monteras på ett annat sätt med högre damm för infångande av den ovanför liggande forsen och med upptagande av avloppsränna nedanför verket, så har man tydligen skal för att anse fallet såsom outnyttjadt vid en värdering. Skulle det komma till användning, så kan det antagas dröja ett eller ett par tiotal år, om det någonsin komme att ske.

Vid värdesättning av fallet kan man lämpligen begagna de genomsnittsvärden, som av Svenska Vattenkraftföreningens kommitterade enligt statistik från ett flertal fall uppsatts för skattetaxeringsändamål, 1928-29. Man utgår ifrån 9-månadersvattenmängdens effekt ,med olika värden för olika delar av Sverige, och nuvärdet reduceras nedåt ~~nedåt~~ efter 6 % räntefot, om fallet icke kan antagas komma till användning på 10, 12, 25 eller 40 år. Nuvärdet för Syd- och Mellansverige har satts till 120 kronor för 9-månaders-hästkraft, om fallet tänkes bli bebygdt om 10 år blir värdet 67 kr., ~~d:o om 12 år 50 kr. d:o om 25 år 14 kr.~~ Om man antar, att Arrarpsfallet kommer till användning så snart som om 10 år, får man alltså dess nuvarande värde till 13,1 hkr á 67 = 878 kronor. För att icke vid inlösen räkna för lågt, bör något tilläggas för ålfisket med damm. Om detta kan giva netto, d.v.s. med avdrag för underhåll, arbets- och omkostnader, transporter o.d. 20 kr. om året, så får man öka ovanstående värde med 400 kronor, d.v.s. hela värdet av fallet avrundadt = 1300 kronor .

Sågen har enligt ovanstående icke stort värde. Att iståndsätta densamma skulle kanske nu kosta mera än den på sin tid kostade i uppförande. De användbara delarna av verket, sågbank, kugghjul och övriga järndelar, remskivor etc hava gode männen och undertecknad uppskattat till ett värde av c:a 300 kronor ~~och~~ men inberäknadt byggnaden 500 kronor. Häri ingår icke en drivrem, som förvaras hemma på gården hos Bengtsson i Ar~~r~~arp, och som är fullt brukbar. Värderat 50 kr. Ägodelar som inlösas enligt vattenlagen tillfalla den inlösande, så vidt de avhämtas från fastigheten inom ett år.

Hela inlösningsvärdet blir alltså 1850 kronor . Härtill göres intet tillägg.

Göteborg den 26 nov. 1932

Årrarp sågdamm i Stångån, Kind^s härad

Sågdamm, fr. uppströmssidan.
1:100



Åns profil
1:1000 ok 1:100



Planskizz
omkr. 1:1000.



Göteborg d. 26/11 1932
Tor [illegible]

Till utredning av S.d.

Graderingstabell.

Bil. litt. g.

		0.9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
		0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12
34,35.	7.75	7.56	7.38	7.21	7.05	6.90	6.76	6.62	6.49	6.37	6.25
36 .	7.80	7.61	7.43	7.26	7.10	6.95	6.81	6.67	6.54	6.42	6.30
36+50.	7.90	7.71	7.53	7.36	7.20	7.05	6.91	6.77	6.64	6.52	6.40
37-39.	8,00	7,81	7.63	7.46	7.30	7.15	7.01	6.87	6.74	6.62	6.50
40-43.	8,05	7.86	7.68	7.51	7.35	7.20	7.06	6.92	6.79	6.67	6.55
44-47	8,10	7.91	7.73	7.56	7.40	7.25	7.11	6.97	6.84	6.72	6.60
61 ---	8,25	8.06	7.88	7.71	7.55	7.40	7.26	7.12	6.99	6.87	6.75
65	8,60	8.41	8.23	8.06	7.90	7.75	7.61	7.47	7.34	7.22	7.10
66	8,65	8.46	8.28	8.11	7.95	7.80	7.66	7.52	7.39	7.27	7.15
+50	8,70	8.51	8,33	8,16	8,00	7.85	7.71	7.57	7.44	7.32	7.20
67-70	8,75	8.56	8.38	8,21	8,05	7.90	7.76	7.62	7.49	7.37	7.25
70+50-71.	8.90	8.71	8,53	8.36	8.20	8.05	7.91	7.77	7.64	7.52	7.40
72	8.95	8.76	8.58	8.41	8,25	8.10	7.96	7.82	7.69	7.57	7.45
72+50	9,00	8.81	8.63	8.46	8.30	8.15	8.01	7.87	7.74	7.62	7.50
73	9,25	9.06	8.88	8.71	8.55	8.40	8.26	8.12	7.99	7.87	7.75

— —

79,80.	8,50	8.31	8.13	7.96	7.80	7.65	7.51	7.37	7.24	7.12	7.00
80+50	8,60	8.41	8,23	8,06	7.90	7.75	7.61	7.47	7.34	7.22	7.10
81	8,65	8.46	8.28	8.11	7.95	7.80	7.66	7.52	7.39	7.27	7.15
81+50	8,70	8.51	8.33	8.16	8,00	7.85	7.71	7.57	7.44	7.32	7.20
82	8,95	8.76	8.58	8.41	8.25	8.10	7.96	7.82	7.69	7.57	7.45
82+50	9,00	8.81	8.63	8.46	8.30	8.15	8.01	7.87	7.74	7.62	7.50
83	9,05	8.86	8.68	8.51	8.35	8.20	8.06	7.92	7.79	7.67	7.55
+47.	9,25	9.06	8.88	8.71	8.55	8.40	8.26	8.12	7.99	7.87	7.75

Stångån

Bif. utr. b.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Avdelning I					
Örsås socken					
Holm	1^3	F	1/16		Agvin Andersson †
				1	betesmark
				2	slåttermark, stenig
				3	slåtterm., stenig
				4	odlingsm., dj. torvj.
				5	slåtterm., stenig
				6	mad, dj. dyj
				7	〃 〃
				8	〃, dj. torvj.
				9	odlingsm., m. grå sand
				10	mad, dj. torvj
				63	åker, dj. torvj.
				64	〃 〃
				65	mad, 0,7 m. torvj. grå s.
					Summa:
Håcksviks socken					
Köljhult	1^2	D	1/8		Mandus E. Andersson
				11	mad, dj. torvj
				12	〃 〃
				13	betesmark
				14	mad, dj. torvj
				15	åker 〃
				16	〃 〃
				17	äng, torvj. grå sand
				18	åker, dj. torvj
				19	äng, torvj grå sand
				20	åker, dj torvj
				21	〃 〃
					Transport:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					09			20	1	80	70	6	30	50	4	50
					05			30	1	50	75	3	75	45	2	25
					03,5			30	1	05	75	2	63	45	1	58
			92-					30	27	60	500	460	-	470	432	40
					13			30	3	90	75	9	75	45	5	85
			53					80	42	40	800	424	-	720	381	60
			29					80	23	20	800	232	-	720	208	80
			04					10	-	40	200	8	-	190	7	60
			09					50	4	50	600	54	-	550	49	50
			10					100	10	-	800	80	-	700	70	-
	07,5							780	58	50	1000	75	-	220	16	50
	05-							840	42	-	1000	50	-	160	8	-
			23,5					60	14	10	900	211	50	840	197	40
	12,5	2	20,5		30,5				230	95		1616	93		1385	98
			08					80	6	40	800	64	-	720	57	60
			28					80	22	40	800	224	-	720	201	60
					16			20	3	20	70	11	20	50	8	-
			41					100	41	-	800	328	-	700	287	-
	22,5							100	22	50	600	135	-	500	112	50
	07-							100	7	-	600	42	-	500	35	-
			06					200	12	-	600	36	-	400	24	-
	11,5							300	34	50	1000	115	-	700	80	50
			03,5					200	7	-	600	21	-	400	14	-
	05							300	15	-	1000	50	-	700	35	-
	06,5							300	19	50	1000	65	-	700	45	50
	52,5		86,5		16				190	50		1091	20		900	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				22	åker, dj. torvj.
				23	〃 〃
				24	〃 〃
				25	〃 〃
				26	〃 〃
				27	〃 〃
					Summa:
Kåljhult	1³	G	1/8		G. Johan Pettersson
				28	åker, dj. torvj
				29	〃 〃
				30	mad (blir betesmark)
				31	åker, dj. torvj
				32	odlingsmark, m. på sand, nyt. st.
				33	åker, dj. torvj
				34	〃 〃
				35	〃 〃
				36	〃 , m. på sand
					Summa:
Örsås socken					
Holm	1²	Gj	1/16		Aron Andersson
				37	mad, 0,7 m. torvj. på sand
				38	åker, 0,5 à 0,9 m mylla på sand
				39	〃 , dj. torvj
				40	mad, 0,7 m torvj. på sand
				41	åker, dj. torvj
				42	〃 〃
				43	〃 〃
				44	〃 〃
				45	〃 〃
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52,5		86,5		16-				190	50		1091	20		900	70
	11,-							300	33	-	1000	110	-	700	77	-
	12-							530	63	60	1000	120	-	470	56	40
	12,5							430	53	75	1000	125	-	570	71	25
	17-							300	51	-	1000	170	-	700	119	-
	27-							300	81	-	1000	270	-	700	189	-
	16,5							430	70	95	1000	165	-	570	94	05
1	48,5		86,5		16-				543	80		2051	20		1507	40
	07-							430	30	10	1000	70	-	570	39	90
	23,5							300	70	50	1000	235	-	700	164	50
			03-					50	1	50	300	9	-	250	7	50
	13-							300	39	-	1000	130	-	700	91	-
			15					100	15	-	300	45	-	200	30	-
	12,5							300	37	50	1000	125	-	700	87	50
	14-							300	42	-	1000	140	-	700	98	-
	10-							300	30	-	1000	100		700	70	-
	07-							210	14	70	600	42	-	390	27	30
	87		18-						280	30		896	-		615	70
			30-					60	18	-	900	270	-	840	252	-
	09-							300	27	-	1000	90	-	700	63	-
	19,5							300	58	50	1000	195	-	700	136	50
			57-					60	34	20	900	513	-	840	478	80
	27.5							300	82	50	1000	275	-	700	192	50
	36,5							300	109	50	1000	365	-	700	255	50
	36,5							300	109	50	1000	365	-	700	255	50
	25,-							300	75	-	1000	250	-	700	175	-
	09,5							300	28	50	1000	95	-	700	66	50
1	63,5		87						542	70		2418	-		1875	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport:
				46	åker, dj. torvj
				47	〃 〃
				48	mad 〃
				49	åker 〃
				50	〃 〃
				51	〃 〃
				52	〃 〃
				53	〃 〃
				54	〃 〃
				55	〃 〃
				56	〃 〃
				57	〃 〃
				58	〃 〃
				59	〃 〃
				60	〃 〃
				61	〃 〃
				62	〃 〃
					Summa:
Holm	1^{4}	E	1/16		Karl Jacobsson
				66	mad, 0,7 m. torvj på sand
				67	åker, dj. torvj.
				68	〃 〃
				69	skogsmark, stenig
				70	äng, torvj. på sand
				71	åker, dj. torvj.
				72	〃 〃
				73	〃 〃
				74	odlingsmark, m. på sand, [illegible]
				75	åker, m. på sand
				76	〃 〃
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	63,5		87-						542	70		2418	—		1875	30
	24-							300	72	—	1000	240	—	700	168	—
	27-							300	81	—	1000	270	—	700	189	—
			10-					100	10	—	800	80	—	700	70	—
	17-							300	51	—	1000	170	—	700	119	—
	11,5							300	34	50	1000	115	—	700	80	50
	13-							300	39	—	1000	130	—	700	91	—
	23-							570	131	10	1000	230	—	430	98	90
	08,5							570	48	45	1000	85		430	36	55
	17-							600	102	—	1000	170	—	400	68	—
	10-							300	30	—	1000	100	—	700	70	-
	18-							300	54	—	1000	180	-	700	126	-
	22-							300	66	—	1000	220	-	700	154	-
	18-							300	54	—	1000	180	-	700	126	—
	05,5							300	16	50	1000	55	-	700	38	50
	03							320	9	60	1000	30	—	680	20	40
	09,5							300	28	50	1000	95	—	700	66	50
	12-							300	36	—	1000	120	—	700	84	—
4	02,5		97-						1406	35		4888	—		3481	65
			14					60	8	40	900	126	—	840	117	60
	26-							300	78	—	1000	260	—	700	182	—
	15-							300	45	—	1000	150	—	700	105	—
					14-			30	4	20	75	16	50	45	6	30
			08					200	16		600	48	—	400	32	—
	06-							300	18	—	1000	60	—	700	42	—
	08,5							300	25	50	1000	85	—	700	59	50
	27-							300	81	—	1000	270	—	700	189	—
			15					100	15	-	300	45	—	200	30	—
	06-							450	27	—	600	36	—	150	9	—
	10-							490	49	—	600	60	—	110	11	
	98,5		37-		14-				367	10		1150	50		783	40

39.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ägärde	1²	Jl	3/16		Mårten Andersson
				77.	åker, m. gr. sand, ngt st.
				~~77b~~	~~äng, Torvj. gr. sand~~
				78	åker, dj. Torvj.
				79	〃 〃
				80	odlingsmark, 0,4 m torvj, sten.
				81	skogsmark, stenig
				82	åker, m. gr. sand, ngt st.
				83	, dj. Torvj.
				84	
				85	
				86	
				87	
				88a	
				88b	
				89	
				90	odlingsmark, m. gr. sand
				91	mad, 0,7 m. torvj. gr. sand
				92	Torvmosse
				93	〃
				94	mad, 0,7 m torvj. gr. sand
				95	skogsmark, stenig
				96	odlingsmark, m. gr. sand
				97	mad, 0,7 m. torvj. gr. sand
				98	odlingsmark, m. gr. sand
				99	mad, 0,7 m. torvj. gr. sand
					Summa.
Avdelning II					
Orsås socken					
Ägärde	1³	J	3/16		Anders Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11-							340	37	40	700	77	-	360	39	60
								~~100~~			~~900~~			~~800~~		
	13,5							300	40	50	1000	135	-	700	94	50
	10,5							300	31	50	1000	105	-	700	73	50
			21-					50	10	50	300	63	-	250	52	50
					17-			30	5	10	75	12	75	45	7	65
	14-							200	28	-	700	98	-	500	70	-
	10-							300	30	-	1000	100	-	700	70	-
	14-							300	42	-	1000	140	-	700	98	-
	18-							300	54	-	1000	180	-	700	126	-
	17,5							300	52	50	1000	175	-	700	122	50
	10-							300	30	-	1000	100	-	700	70	-
	17-							300	51	-	1000	170	-	700	119	-
	16-							300	48	-	1000	160	-	700	112	-
	11-							300	33	-	1000	110	-	700	77	-
			16					50	5	-	600	60	-	550	55	-
			05					60	3	-	400	20	-	340	17	
					11-			25	2	75	60	6	60	35	3	85
					95			25	23	75	60	57	-	35	33	25
			32					60	19	20	400	128	-	340	108	80
					28			30	8	40	75	21	-	45	12	60
			24					50	12	-	600	144	-	550	132	-
		1	47					60	88	20	900	1323	-	840	1234	80
			05					50	2	50	600	30	-	550	27	50
			39					60	23	40	900	351	-	840	327	60
1	62,5	2	83	1	51-				681	70		3766	35		3084	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				100	äng, torvj. på sand
				101	odlingsmark, m. på sand
				102	äng, torvj. på sand
				103	åker, 0,5 à 0,9 m mylla på sand
				104	äng torvj. på sand
				105	åker 〃 〃
				106	äng, torvj., sänkig
				107	〃, torvj. på sand
				108	åker, 0,5 à 0,9 m mylla på sand
				109	〃 〃 〃 〃
					Summa:
Borred, lägenh.	–	J	–		Alfred Josefsson
Dalhem				110	äng, 0,4 m. torvj. på gr. à st.
					Summa:
Borred	1⁴	Sl	1/4		Axel Larsson
				111	åker, torvj. på sand
				112	〃 〃
				113	
				114	0,5 à 0,9 m mylla på sand
				115	〃 〃
				116	
				117	
				118	
				119	
				120	
				121	
				122	mad, dj. dyj.
				123	odlingsmark, m. på sand
					Summa:

Avdelning III

Örsåo socken

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14–					100	14	–	900	126	–	800	112	–
			08–					50	4	–	600	48	–	550	44	–
			20					100	20	–	900	180	-	800	160	–
	34–							300	102	–	1000	340	–	700	238	–
			17					200	34	–	600	102		400	68	–
	13–							240	31	20	600	78	–	360	46	80
			08					150	12	–	400	32	–	250	20	–
			14					200	28	–	600	84	–	400	56	–
	11–							300	33	–	1000	110	–	700	77	–
	06–							400	24	–	1000	60	–	600	36	–
	64–		81–						302	20		1160	–		857	80
			33					150	49	50	300	99	–	150	49	50
			33–						49	50		99	–		49	50
	06–							150	9	–	600	36	–	450	27	–
	02–							150	3	–	600	12	–	450	9	–
	07–							150	10	50	600	42	–	450	31	50
	28–							320	89	60	1000	280	–	680	190	40
	27–							350	94	50	1000	270	–	650	175	50
	20–							350	70	–	1000	200	–	650	130	–
	29–							300	87	–	1000	290	–	700	203	–
	40–							300	120	–	1000	400	–	700	280	–
	21–							300	63	–	1000	210	–	700	147	–
	13–							720	93	60	1000	130	–	280	36	40
	12–							300	36	–	1000	120	–	700	84	–
			61–					80	48	80	800	488	–	720	439	20
			28–					50	14	–	600	168	–	550	154	–
2	05		89						739	–		2646	–		1907	–

43.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Borred	1⁴	K	1/4		Axel Larsson
				124	odlingsmark, m. grå sand
				125a	mad, dj. dyj
				125b	⎧ , 0,7 m. torvj grå sand
				~~125b~~	⎪
				126	⎩ , dj. dyj.
				127	odlingsmark, m. grå sand
				128	mad, dj. dyj.
				129	torvmosse
					Summa:
Borred	1⁵	L	3/16		Staten, arr: Johan Tolin
				130	mad, dj dyj.
				131a	odlingsmark, m. grå sand
				131b	åker, m. grå sand
				132	mad, dj. dyj
				133	⎧ dj. torvj.
				134	⎪ 〃
				135	⎪ dj. dyj.
				136	⎪ dj. torvj
				137	⎪ 〃
				138	⎩ dj. dyj
					Summa:
Hålesnebes socken					
Kölghults	1³	G	1/8		G. Johan Pettersson (-)
				139	mad, torvj.
				140	skogsmark, m. grå sand
				141	mad, torvj.
				142	〃 〃
				143	Torvmosse
				144	〃
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			13					50	6	50	600	78	–	550	71	50
			95					80	76	–	800	760	–	720	684	–
			08					60	4	80	900	72	–	840	67	20
			94					80	75	20	800	752	–	720	676	80
		1	85					50	92	50	600	1110	–	550	1017	50
			34					80	27	20	800	272	–	720	244	80
					16–			25	4	–	60	9	60	35	5	60
		4	29		16–				286	20		3053	60		2767	40
			44					80	35	20	800	352	–	720	316	80
			55					50	27	50	600	330	–	550	302	50
	05–							150	7	50	600	30	–	450	22	50
			17–					80	13	60	800	136	–	720	122	40
			31–					80	24	80	700	217	–	620	192	20
			37–					80	29	60	700	259	–	620	229	40
		2	51–					80	200	80	800	2008	–	720	1807	20
			30					80	24	–	700	210	–	620	186	–
		2	05					80	164	–	700	1435	–	620	1271	–
		1	85					80	148	–	800	1480	–	720	1332	–
	05	8	55						675	–		6457	–		5782	–
			66					70	46	20	500	330	–	450	283	80
					25			30	7	50	100	25	–	70	17	50
			22					70	15	40	500	110	–	430	94	60
			75					70	52	50	500	375	–	430	322	50
				1	50			25	37	50	60	90	–	35	52	50
					81			25	20	25	60	48	60	35	28	35
		1	63	2	56				179	35		978	60		799	25

45

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hölten, f. d.	—	Bd	lag.		A. B. Askarströms ~~Sulphit Mills A.-B.~~ Skogsegendomar
Svarttorp				145	skogsmark, m. grå sand
				146	bete (mad) torvj.
				147	skogsmark, m. grå sand
				148	bete (mad) torvj.
				149	skogsmark, m. grå sand
					Summa:
Örsås socken					
Borred, låg	1^8	M	låg		Staten, arr: Sigfrid Karlsson
				150	mad, dj. dyj
				151	〃, dj. torvj.
				152	odlingsmark, m. grå sand
				153	mad, dj. dyj
					Summa.
Lägenh. Åhagen, avs.		Na			Staten, arr: Gerland Pettersson
fr. L:a Björlida kronopark	2^1		1/4	154	mad, dj. dyj
				155	odlingsmark, m. grå sand
				156	åker, m. grå sand
				157	odlingsmark, m. grå sand
				158	mad, dj. dyj.
				159	åker, m. grå sand
				160	mad, dj. dyj.
				161	〃 dj. torvj.
				162	〃, dj. dyj.
				163	〃 〃
				164a	åker, m. grå sand
				164b	odlingsmark 〃
				165	〃 〃
				166	åker, m. grå sand
				167	mad, dj. dyj
					Transport:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					05-			30	1	50	100	5	-	70	3	50
					35,5			20	7	10	70	24	85	50	17	75
					12,5			30	3	75	100	12	50	70	8	75
					37-			20	7	40	70	25	90	50	18	50
				1	20-			30	36	-	100	120	-	70	84	-
				2	10-				55	75		188	25		132	50
		1	43					80	114	40	800	1144	-	720	1029	60
			27-					80	21	60	700	189	-	620	167	40
			49					50	24	50	600	294	-	550	269	50
			60					80	48	-	800	480	-	720	432	-
		2	79-						208	50		2107	-		1898	50
			08					80	6	40	800	64	-	720	57	60
			15					50	7	50	600	90	-	550	82	50
	08-							420	33	60	700	56	-	280	22	40
			07-					100	7	-	300	21	-	200	14	-
			25					80	20	-	800	200		720	180	-
	03-							430	12	90	600	18	-	170	5	10
			13					80	10	40	800	104	-	720	93	60
			07					100	7	-	800	56	-	700	49	-
			06					80	4	80	800	48	-	720	43	20
			64					80	51	20	800	512	-	720	460	80
	05_							360	18	-	600	30	-	240	12	-
			20					50	10	-	600	120	-	550	110	-
			24					50	12	-	600	144	-	550	132	-
	11-							400	44	-	800	88	-	400	44	-
			18					80	14	40	800	144	-	720	129	60
	27-	2	07-						259	20		1695	-		1435	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				168	åker, m. gr. sand
				169	| |
				170	| |
				171	| |
					Summa:
La Bjöklide kronopark	2¹	Nb	1/4		Staten, arr: ~~[illegible] Persson~~ Johan Carlsson och arvid Johansson
				172	åker, m. gr. sand
				173	〃 〃
				174	odlingsmark, m. gr. sand
				175	mad, dj. dyj.
				176	åker, dj. torvj.
				177	| |
				178	| |
				179	| |
				180	| |
				181	| |
				182	| |
				183	| |
				184	odlingsmark, dj. torvj.
				185	mad, dj. dyj
				186	betesmark -
				187	odlingsmark, m. gr. sand
				188	mad, dj. dyj.
				189	mad, dj. dyj
				190	odlingsmark, dj. torvj.
				191	〃 〃
				192	mad, dj. dyj
				193	〃 〃
				194	odlingsmark, dj. torvj.
				195	〃 〃
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr. ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27-	2	07-						259	20		1695	—		1435	80
	07,5							280	12	60	800	36	—	520	23	40
	04—							280	11	20	800	32	-	520	20	80
	14.5							430	62	35	700	161	50	270	39	15
	19—							430	81	70	700	133	—	270	51	30
	69	2	07						427	05		1997	50		1570	45
	12-							580	69	60	800	96	—	220	26	40
	03,5							600	21	-	800	28	—	200	7	—
			38-					50	19	-	600	228	-	550	209	—
			82-					80	65	60	800	656	-	720	590	40
	18—							300	54	—	1000	180	—	700	126	-
	06-							300	18	—	1000	60	-	700	42	-
	09—							300	27	-	1000	90	-	700	63	-
	18—							300	54	—	1000	180	-	700	126	-
	13,5							300	40	50	1000	135	—	700	94	50
	11,5							300	34	50	1000	115	—	700	80	50
	06,—							460	27	60	1000	60	—	540	32	40
	03,5							300	10	50	1000	35	—	700	24	50
			09-					30	2	70	500	45	—	470	42	30
			71-					80	56	80	800	568	—	720	511	20
					14-			20	2	80	70	9	80	50	7	—
			71					50	35	50	600	426	—	550	390	50
		2	25					80	180	—	800	1800	—	720	1620	—
		2	02-					80	161	60	800	1616	—	720	1454	40
			82					30	24	60	500	410	—	470	385	40
		1	06					30	31	80	500	530	—	470	498	20
		2	88					80	230	40	800	2304	—	720	2073	60
			35					80	28	—	800	280	—	720	252	—
			19-					30	5	70	500	95	—	470	89	30
			16					30	4	80	500	80	—	470	75	20
1	01-	12	44		14-				1206	—		10026	80		8820	80

49.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				196a	odlingsmark, dj. torvj.
				196b	mad, dj. dyj.
					Summa:
Skärens Västra	1⁷	Oa läg.			~~Staten.~~ 2
				197	mad, dj. dyj.
				198	〃 〃
					Summa:
Björlida Stora, kronopark	1¹	N4	1/2		Staten
				199	mad, dj. dyj.
				200	
				201	
				202	
				203	
				204	
				205	odlingsmark, m. grå sand
				206	mad, dj. dyj.
				207	odlingsmark, m. grå sand
				208	mad, dj. dyj
				209	odlingsmark, m. grå sand
				210	mad, dj. dyj
				211a	
				211b	åker m. grå sand
				212	mad, dj. ~~dyj~~
				213	
				214	odlingsmark, m. grå sand
				215	
				216	
				217	
				218	
				219	
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	01-	12	44-		14-				1206	-		10026	80		8820	80
		1	07-					30	32	10	500	535	-	470	502	90
			20-					80	16	-	800	160	-	720	144	-
1	01-	13	71-		14-				1254	10		10721	80		9467	70
		1	70					80	136	-	800	1360	-	720	1224	-
			60					80	48	-	800	480	-	720	432	-
		2	30						184	-		1840	-		1656	-
		2	00					80	160	-	800	1600	-	720	1440	-
		1	70					80	136	-	800	1360	-	720	1224	-
		1	05					80	84	-	800	840	-	720	756	-
			54-					80	43	20	800	432	-	720	388	80
			69-					80	55	20	800	552	-	720	496	80
			24-					80	19	20	800	192	-	720	172	80
			17-					50	8	50	600	102	-	550	93	50
			07-					80	5	60	800	56	-	720	50	40
			34,-					50	17	-	600	204	-	550	187	-
			23-					80	18	40	800	184	-	720	165	60
			05-					50	2	50	600	30	-	550	27	50
			44-					80	35	20	800	352	-	720	316	80
			27,5					80	22	-	800	220	-	720	198	-
	04-							440	17	60	700	28	-	260	10	40
			23-					80	18	40	800	184	-	720	165	60
			28-					80	22	40	800	224	-	720	201	60
			11-					50	5	50	600	66	-	550	60	50
			09-					50	4	50	600	54	-	550	49	50
		2	40-					50	120	-	600	1440	-	550	1320	-
		1	04-					50	52	-	600	624	-	550	572	-
			17-					50	8	50	600	102	-	550	93	50
			24-					50	12	-	600	144	-	550	132	-
	04	12	35,5						867	70		8990	-		8122	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport:
				220	odlingsmark, m. gr. sand
				221	〃 〃
				222	〃 〃
				223	〃 〃
				224	〃 〃
				225	mad, dj. dyj.
				226	〃 〃
				227	〃 〃
					Summa
Hälesniks socken					~~Askarströms Sulphit Mills A.B.~~
Arasp Mellang.	2⁸	A4	1/16		A.B. Askarströms skogsegendomar
				228	odlingsmark, dj. torvj.
				229	〃 〃
				230	〃 〃
				231a	mad, dj. dyj.
				231b	〃 〃
				232	odlingsmark, dj. torvj.
					Summa:
Skårens västra	1¹¹	Ob	19/1000		A.B. Askarströms skogsegendomar ~~Sulphit Mills A.B.~~
				233a	mad, dj. dyj.
				233b	〃 〃
				234	〃 〃
				235	odlingsmark, dj. torvj.
				236	〃 〃
				237	mad, dj. dyj.
				238	odlingsmark, dj. torvj.
				239	〃 〃
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04	12	35,5						867	70		8990	—		8122	30
			28—					50	14	—	600	168	—	550	154	—
			73—					50	36	50	600	438	—	550	401	50
			65—					50	32	50	600	390	—	550	357	50
			61—					50	30	50	600	366	—	550	335	50
			14—					50	7	—	600	84	—	550	77	—
		2	40					80	192	—	800	1920	—	720	1728	—
		1	00.-					80	80	-	800	800	—	720	720	-
			15.-					80	12	-	800	120	—	720	108	—
	04.-	18	31.5						1.272	20		13.276	-		12.003	80
			76					30	22	80	500	380	—	470	357	20
			09—					30	2	70	500	45	—	470	42	30
			31—					30	9	30	500	155	—	470	145	70
			39—					80	31	20	800	312	—	720	280	80
			62,5					80	50	—	800	500	—	720	450	—
		1	20					30	36	—	500	600	—	470	564	—
		3	37,5						152	—		1992	-		1840	—
			31—					80	24	80	800	248	—	720	223	20
		1	11—					80	88	80	800	888	—	720	799	20
			31—					80	24	80	800	248	—	720	223	20
			06—					30	1	80	500	30	—	470	28	20
			32—					30	9	60	500	160	—	470	150	40
			69—					80	55	20	800	552	—	720	496	80
			11					30	3	30	500	55	—	470	51	70
			74					30	22	20	500	370	—	470	347	80
		3	65.						230	50		2.551	-		2.320	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ararp Mellang.	2^5	Ad	1/20		A.B. Askarströms ~~Sulfitfabriks A.-B.~~ Skogsegendomar
				240	odlingsmark, dj. Torvj.
				241	mad, dj. dyj.
				242	〃 〃
				243	odlingsmark, dj. Torvj.
				244	〃 〃
				245	mad, dj. dyj.
				246	〃 〃
				247	〃 〃
		Bg		280	bete, Torvj., mossgåls
				281	〃 〃 〃
				282	skogsmark, m.-grå sand
					Summa:
Ararp Mellang.	2^7	Ab	1/16		A.B. Oskarströms ~~Sulfitfabriks A.-B.~~ Skogsegendomar
				248	odlingsmark, dj. Torvj.
				249	mad, dj. dyj.
				250	〃 〃
				251	odlingsmark, dj. Torvj.
					Summa:
Ararp Övreg.	1^4	A	3/64		Johan Hansson
				252	mad, dj. dyj.
				253	odlingsmark, dj. Torvj.
				254	〃 〃
				255	mad, dj. dyj.
					Summa:
Ararp Övreg.	1^5	Bb	3/64		A.B. Oskarströms ~~Sulfitfabriks A.-B.~~ Skogsegendomar
				256	odlingsmark, dj. Torvj.
				257	mad, dj. dyj
				258	〃 〃
				259	odlingsmark dj. Torvj.
					Transport:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			87-					30	26	10	500	435	-	470	408	90
			31-					80	24	80	800	248	-	720	223	20
			25-					80	20	-	800	200	-	720	180	-
			04,5					30	1	35	500	22	50	470	21	15
			21-					30	6	30	500	105	-	470	98	70
			37-					80	29	60	800	296	-	720	266	40
			27,5					80	22	-	800	220	-	720	198	-
			27-					80	21	60	800	216	-	720	194	40
					37-			10	3	70	50	18	50	40	14	80
					10-			10	1	-	50	5	-	40	4	-
					05			30	1	50	100	5	-	70	3	50
		2	60		52-				157	95		1771	-		1613	05
			42-					30	12	60	500	210	-	470	197	40
			10-					80	8	-	800	80	-	720	72	-
			18-					80	14	40	800	144	-	720	129	60
			43,5					30	13	05	500	217	50	470	204	45
		1	13,5						48	05		651	50		603	45
			08,5					80	6	80	800	68	-	720	61	20
			50-					30	15	-	500	250	-	470	235	-
			25-					30	7	50	500	125	-	470	117	50
			06,5					80	5	20	800	52	-	720	46	80
			90-						34	50		495	-		460	50
			73-					30	21	90	500	365	-	470	343	10
			11-					80	8	80	800	88	-	720	79	20
			23-					80	18	40	800	184	-	720	165	60
			08-					30	2	40	500	40	-	470	37	60
		1	15						51	50		677	-		625	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				260	odlingsmark, dj. torrj.
				261	mad, dj. dyj.
				262	
				263a	
				263b	skogsmark, stenig.
				272	mad, dj. dyj.
				277	skogsmark, m. grusand
				278	〃 〃
				279	bete, torrj., mosspåls
					Summa.
Asarp Övreg.	1⁶	Aa	1/32		A.B. Oskarströms ~~Sulfit Mass A.B.~~ Skogsegendomar
				264	odlingsmark, dj. torrj.
					Summa.
Åsarp Övreg.	1⁷	Ba	1/16		A.B. Oskarströms ~~Sulfite-Mills A.B.~~ Skogsegendomar
				265	odlingsmark, dj. torrj.
				266	mad, dj. dyj.
				267	〃 〃
				268	skogsmark, stenig
				269	mosse, dergb.
				270	mad, dj. dyj.
				271a	odlingsmark, dj. torrj.
				271b	skogsmark, stenig
				271c	odlingsmark, dj. torrj.
				273	odlingsmark, dj. torrj.
				274a	
				274b	
				275a	
				275b	
				276a	
				276b	
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	15						51	50		677	–		625	50
			12–					30	3	60	500	60	–	470	56	40
			46–					80	36	80	800	368	–	720	331	20
		1	35–					80	108	–	800	1080	–	720	972	–
			60–					80	48	–	800	480	–	720	432	–
					06–			30	1	80	75	4	50	45	2	70
		1	27–					80	101	60	800	1016	–	720	914	40
					44–			30	13	20	100	44	–	70	30	80
					22–			30	6	60	100	22	–	70	15	40
					25			10	2	50	50	12	50	40	10	–
		4	95–		97–				373	60		3764	–		3390	40
			25–					30	7	50	500	125	–	470	117	50
			25						7	50		125	–		117	50
		1	07–					30	32	10	500	535	–	470	502	90
			82–					80	65	60	800	656	–	720	590	40
			08–					80	6	40	800	64	–	720	57	60
					32–			30	9	60	75	24	–	45	14	40
					54–			25	13	50	70	37	80	45	24	30
		1	26					80	100	80	800	1008	–	720	907	20
			73,5					30	22	05	500	367	50	470	345	45
					05–			30	1	50	75	3	75	45	2	25
		4	07					30	122	10	500	2035	–	470	1912	90
		2	81–					30	84	30	500	1405	–	470	1320	70
		2	80–					50	140	–	500	1400	–	450	1260	–
		1	39–					30	41	70	500	695	–	470	653	30
			77–					50	38	50	500	385	–	450	346	50
			41–					30	12	30	500	205	–	470	192	70
			58–					50	29	–	500	290	–	450	261	–
			93–					30	27	90	500	465	–	470	437	10
		17	72,5		91				747	35		9576	05		8828	70

57.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
~~Arang.~~; låg. Höttebolm 1'		Be	avs.		A.B. Oskarströms ~~Sulphit Mins A. B.~~ Skogsegendommar
avs. fr. Arang 1ᶠ				283	skogsmark, m. grå sand
				284a	f. d. åker ”
				284b	bete, torvj. mossjord
				285	bete (mad) torvj.
				286	” ” ”
				287	, torvj. mossjord
				288	(mad) torvj.
				289	” ”
				290	” ”
				291	Skogsmark, m. grå sand
					Summa.
Impedimenter					
				292	å
				293	bäck
				294	väg
				295	å
				296	väg
				297	å
				298	högl. mark
				299	å
				300	bäck
				301	väg
				302	å
				303	väg
				304	å
				305	väg
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					06–			30	1	80	100	6	–	70	4	20
			47,5					290	137	75	400	190	–	110	52	25
					08–			10		80	50	4	–	40	3	20
					52–			20	10	40	70	36	40	50	26	–
					05–			20	1	–	70	3	50	50	2	50
					40–			10	4	–	50	20	–	40	16	–
					26,–			20	5	20	70	18	20	50	13	–
					08–			20	1	60	70	5	60	50	4	–
					08,5			20	1	70	70	5	95	50	4	25
					09–			30	2	70	100	9	–	70	6	30
			47,5	1	62,5				166	95		298	65		131	70
						3	50									
							06–									
							05–									
						1	20–									
							01,5									
						1	90–									
							09–									
							50–									
							20–									
							06–									
							30–									
							02–									
							35–									
							02–									
						8	26,5									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Sammandrag.					
Avdelning I					
Örsås socken					
Holm	1³	F	1/16	1-10, 63-65	Agrim Andersson
Håcksviks socken					
Köljhult	1²	D	1/8	11-27	Mandus E. Andersson
Köljhult	1³	G	1/8	28-36	G. Johan Petersson
Örsås socken					
Holm	1²	C	1/16	37-62	Aron Andersson
Holm	1⁴	E	1/16	66-76	Karl Josefsson
ågärde	1²	H	3/16	77-99	Mårten Andersson
					Summa:
Avdelning II.					
Örsås socken					
ågärde	1³	I	3/16	100-109	Anders Nilsson
Borred, läg. Dalhem		J	läg.	110	Alfred Josefsson
Borred	1⁴	K	1/4	111-123	Axel Larsson
					Summa:
Avdelning III.					
Örsås socken					
Borred	1⁴	K	1/4	124-129	Axel Larsson
Borred	1⁵	L	3/16	130-138	Staten, arr: Johan Tolin.
Håcksviks socken					
Köljhult	1³	G	1/8	139-144	G Johan Petersson (=)
Malten, j. l.					
Soldattorp	–	Bd	läg.	145-149	A.B. Oskarströms ~~Svenska [illegible] A.B.~~ Skogsegendommar
Örsås socken					
Borred, läg.	1⁸	M	läg.	150-153	Staten, arr: Sigfrid Karlsson
Läg. åhagen, avs.		Na		154-171	Staten, arr: Erland Pettersson
Fr. L:a Björlida kronopark	2¹		1/4		
L:a Björlida, kronopark	2¹	Nb	1/4	172-196 b	Staten, arr: Johan Carlsson och ~~Eskil Persson~~ Arvid Johansson
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12,5	2	20,5		30,5				230	95		1616	95		1385	98
1	48,5		86,5		16–				543	80		2051	20		1507	40
	87–		18–						280	30		896	–		615	70
4	02,5		97–						1406	35		4888	–		3481	65
	98,5		37–		14–				367	10		1150	50		783	40
1	62,5	2	83–	1	51–				681	70		3766	35		3084	65
9	11,5	7	42	2	11,5				3510	20		14368	98		10858	78
	64–		81–						302	20		1160	–		857	80
			33–						49	50		99	–		49	50
2	05		89–						739	–		2646	–		1907	–
2	69	2	03–						1090	70		3905			2814	30
		4	29–		16–				286	20		3053	60		2767	40
	05	8	55–						675	–		6457	–		5782	–
		1	63–	2	56–				179	35		978	60		799	25
				2	10–				55	75		188	25		132	50
		2	79–						208	50		2107	–		1898	50
	69–	2	07–						427	05		1997	50		1570	45
1	01	13	71		14–				1254	10		10721	80		9467	70
1	75	33	04	4	96–				3085	95		25503	75		22417	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport:
Skårens V:stra	1^7	Ca	läg.	197, 198	Staten
Bjurlida Stora, samfälld	1^1	Nq	1/2	199–227	Staten.
Hälsviks socken					
Arangs Mellang.	2^8	Aq	1/16	228–232	A.B. Askarströms ~~Sulfit Mills a.B.~~ Skogsegendomar
Skårens	1^11	Cb	15/1000	233–239	A.B. Askarströms ~~Sulfit Mills a.B.~~ Skogsegendomar.
Arangs Mellang.	2^5	Ad Bq	1/20	240–247 280–282	A.B. Askarströms ~~Sulfit Mills a.B.~~ Skogsegendomar
Arangs Mellang.	2^7	Ab	1/16	278–251	A.B. Askarströms ~~Sulfit Mills a.B.~~ Skogsegendomar.
Arangs Övreg.	1^4	A	3/64	252–255	John Hansson
Arangs Övreg.	1^5	Bb	3/64	256–263b 272, 277–279	A.B. Askarströms ~~Sulfit Mills a.B.~~ Skogsegendomar.
Arangs Övreg.	1^6	Aa	1/32	264	A.B. Askarströms ~~Sulfit Mills a.B.~~ Skogsegendomar
Arangs Övreg.	1^7	Ba	1/16	265–271, 273–276	a.B. Oskarströms ~~Sulphit Mills a.B.~~ Skogsegendomar
Läg. Hölteholm avs. fr. Arangs 1^7	1^1	Be	avs.	285–291	A.B. Askarströms ~~Sulfit Mills a.B.~~ Skogsegendomar.
					Summa:

Sammandrag av sammandrag

Avdelning I

Avdelning II

Avdelning III

Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	75-	33	04-	4	96-				3085	95		25503	75		22417	80
		2	30						184	–		1840	–		1656	–
	04.-	18	31,5						1272	20		13.276	-		12.003	80
		3	37,5						152	–		1992	–		1840	–
		3	65.-						230	50		2.551	–		2.320	50
		2	60		52.-				157	95		1771	–		1613	05
		1	13,5						48	05		651	50		603	45
			90-						34	50		495	-		460	50
		4	95-		97-				373	60		3764	–		3390	40
			25-						7	50		125	-		117	50
		17	72,5		91-				747	35		9576	05		8828	70
			47,5	1	62,5				166	95		298	65		131	70
1	79-	88	71,5	8	98,5				6460	55		61843	95		55383	40
9	11,5	7	42-	2	11,5				3510	20		14368	98		10858	78
2	69-	2	03-						1090	70		3905	–		2814	30
1	79-	88	71,5	8	98,5				6460	55		61843	95		55383	40
13	59,5	98	16,5	11	10,-				11061	45		80117	93		69056	48

Ågärde den 28 Maj 1934
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Brunnell
Statens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:
[illegible] Johansson Hj: Johansson

Bil. litt. i.

Kostnadsfördelningslängd.

64.

Socken hemman och lägenhet.	Litt. å Kartan	Reg. N:o	Ägares namn
1.	2	3	4
			Samfällighet 1: avd. I och III:
Örsås Socken:			
Holm	F	1:3	Agrim Andersson
D:o	E	1:4	Karl Josefsson
D:o	G	1:2	Aron Andersson
Ågärde	H	1:2	Mårten Andersson
Borred	K	1:4	Axel Larsson
D:o	L	1:5	Staten, arr. Johan Tolin
D:o	M	1:8	Staten, arr. Sigfrid Karlsson
Åhagen, avs. fr. L:a Kjörlida	Na	2:1	Staten, arr. Erland Pettersson
L:a Kjörlida	Nb	2:1	Staten, arr. J. Carlsson och A. Johansson
Stora Kjörlida	Nc	1:1	Staten
Håcksviks S:n:			
Kråghult	D	1:2	Magnus E. Andersson
D:o	C	1:3	C. Johan Pettersson
Holtån, f. d. Soldattorp till 1:6 o. 1:7 Ararp	Bd	—	A. B. Oskarströms Skogsegendomar
Skåremo Västra	Oa	1:7	Staten
D:o	Ob	1:11	A. B. Oskarströms Skogsegendomar
Ararps Mellang.	Ac	2:8	D:o D:o
D:o	Ad o. Bc	2:5	D:o D:o
D:o	Ab	2:7	D:o D:o
Ararp Övreg.	A	1:4	John Hansson
D:o	Bb	1:5	A. B. Oskarströms Skogsegendomar
D:o	Aa	1:6	D:o D:o
D:o	Ba	1:7	D:o D:o
Håltsholm, avs. från Ararp 1:7	Bc	1:1	D:o D:o
			Summa

Sökande eller jämnställd med sökande	Ägofigur N:o	Markens värde				Båtnad genom jordförbättringen		Andel i grävningskostnaden		Repartitionstal i %		Andel i förrättnings-kostnaden	
		före företaget		efter företaget						för grävningen	för förbättringen		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sök	1-10, 63-65	230	95	1.616	93	1.385	98	812	80	2,09	1.96	41	89
"	66-76	367	10	1.150	50	783	40	458	90	1.18	1.11	23	72
"	37-62	1.406	35	4.888	-	3481	65	2045	62	5,26	4.94	105	58
"	77-99	681	70	3.766	35	3.084	65	1812	27	4.66	4.37	93	40
	124-129	286	20	3.053	60	2.767	40	1625	60	4.18	3.92	83	78
	130-138	675	—	6.457	-	5.782	-	3395	10	8.73	8.19	175	04
	150-153	208	50	2.107	-	1.898	50	1112	25	2,86	2,68	57	28
	154-171	427	05	1.997	50	1.570	45	921	69	2,37	2,22	47	45
	172-196 b	1.254	10	10.721	80	9.467	70	5557	38	14.29	13.41	286	60
	199-227	1.272	20	13.276	-	12.003	80	7046	87	18,12	17,00	363	33
Sök.	11-27	543	80	2.051	20	1.507	40	882	80	2,27	2,13	45	52
"	28-36, 139-144	459	65	1.874	60	1.414	95	832	25	2,14	2,01	42	96
	145-149	55	75	188	25	132	50	77	78	0,20	0,19	4	06
	197-198	184	-	1.840	-	1.656	-	972	25	2,50	2,35	50	23
	233-239	230	50	2.551	-	2.320	50	1361	15	3,50	3,28	70	10
	228-232	152	-	1.992	-	1.840	-	1081	14	2,78	2,61	55	78
	240-247, 280-282	157	95	1.771	-	1.613	05	945	03	2,43	2,28	48	73
	248-251	48	05	651	50	603	45	353	90	0,91	0,85	18	17
	252-255	34	50	495	-	460	50	272	23	0,70	0,66	14	11
	{256-263 b, 272, 277-279}	373	60	3764	-	3390	40	1991	17	5,12	4.80	102	59
	264	7	50	125	-	117	50	70	-	0,18	0,17	3	63
	{265-271 c, 273-276 b}	747	35	9.576	05	8828	70	5184	04	13,33	12,51	267	37
	283-291	166	95	298	65	131	70	77	78	0,20	0.19	4	06
		9.970	75	76.212	93	66,242	18	38.890	-	100.-		2005	38
								Trpt.			93,83		

1	2	3	4
			Samfälligheter 2: avd. II:
Örsås Socken			
Ågärde	I	1^3	Anders Nilsson
Borred (Dalhem)	J	–	Alfred Josefsson
Borred	K	1^4	Axel Larsson
			Summa

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Trpt.			93.83	2005	38
Sök	100-109	302	20	1.160	-	857	80	780	29	30,48	1,88	40	18
	110	49	50	99	-	49	50	45	05	1.76	0,11	2	35
	111-123	739	-	2.646	-	1.907	-	1734	66	67,76	4.18	89	33
		1.090	70	3.905	-	2.814	30	2560	-	100.-	100.-	2.137	24

Ågärde den 28 Maj 1934

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönwall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

J. Aug. Johansson

Hj. Johansson

Biträdande förrättningsman:

Tor Sillén

Kostnadsförslag

Dagpris = 5.- kr.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kanalsträckan A-B-C:						
0–3+50	350	Schaktning i sten och grus med sprsten kbm	785	4.-	3.140	-		
		d:o i stenb. grus 〃	70	2.50	175	-		
		Sprängning av berg 〃	110	10.-	1.100	-		
3+50–15	997	Schaktning i dyjord 〃	4.850	0.65	3.152	50		
		d:o i stenb. grus 〃	65	2.50	162	50		
		d:o i sand 〃	1.250	0.90	1.125	-		
15–25	1.000	d:o i dyjord 〃	6.250	0.60	3.750	-		
		d:o i sand 〃	1.430	0.90	1.287	-		
25–37+50	1.250	d:o i dyjord 〃	6.220	0.50	3.110	-		
		d:o i sand 〃	2.660	0.90	2.394	-		
37+50–50	1.250	d:o i dyjord 〃	2800	0.50	1.400	-		
		d:o i sand 〃	1.730	0.90	1.557	-		
		d:o i sand med sten 〃	625	1.50	937	50		
50–56	600	d:o i dyjord 〃	1.950	0.50	975	-		
		d:o i sand 〃	520	0.90	468	-		
		d:o i sand med sten 〃	270	1.50	405	-		
56–62+90	690	d:o i dyjord 〃	2.250	0.45	1.012	50		
		d:o i sand 〃	650	0.65	422	50	26.573	50
0+40		Ågabro av trä på stenlandfästen vattenöppning = 3,10 meter, enl. ritning			300	-		
38+18		Ågabro av trä på stenlandfästen v.ö. = 4,10 meter, enl. ritning			400		700	-
		Kronor					27273	50
		Tillägg för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, jorddämningar m.m., Cå 15 % av föregående					4.055	95
		Kronor					31.329	45
		Lösen för Ararps såg och vattenfall			1.550	-		
		Jordersättningar, inkl. lång-						
		Transport			1.550	-	31.329	45

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
					1550	-	31.329	45
		den, Bil. litt. f.			1.470	55	3020	55
		S:a Kronor					34350	-
		Kanalsträckan C-D:						
62+90-70	710	Grävning i dyjord kbm	1.375	0.45	618	75		
		d:o i Stenb. grus "	215	2.75	651	25		
		d:o i Sand "	300	0.60	180	-		
70-77+40	740	d:o i dyjord "	2000	0.45	900	-		
		d:o i Stenb. grus "	400	2.75	1.100	-		
		d:o i Sand "	140	0.60	84	-	3.534	-
65+38 73+8		Ägobroar av trä på Stenlandsgatan, v. ö. = 1.75 meter, enl. ritning st	2	200	400	-	400	-
		Kronor					3.934	-
		Tilläggas för oförutsedda fall m.m., C:a 10% av föreg.					395	51
		Kronor					4.329	51
		Jordersättningar, enl. längden, Bil. litt. f					210	49
		S:a Kronor					4.540	-
		Kanalsträckan ~~Sidodiket~~ C-E:						
77-80+50	350	Grävning i dyjord kbm	680	0.40	272	-		
		d:o i Sand med något Sten kbm	450	1.25	562	50		
		d:o i Stenb. grus "	40	1.75	70	-		
80+50-83+47	297	d:o i dyjord "	430	0.40	172	-		
		d:o i Stenb. grus "	540	1.75	945	-	2.021	50
80+60		Ägobro av trä, enl. ritning					150	-
		Kronor					2.171	50
		Tilläggas för oförutsedda fall, m.m., C:a 10% av						
		Transport					2.171	50

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Trpt					2.171	50
		Förestående					211	70
		Kronor					2.383	20
		Jordersättningar incl. Lång-ören					176	80
		S:a Kronor					2.560	00
		Sammandrag:						
		Kanalsträckan A-B-C					34350	-
		D:o C-D					4.540	-
		~~Sidodiket~~ D:o C-E					2.560	-
		Summa Kronor					41.450	-

Halmstad i Mars 1934

Hjalmar Kräuwall

Statens Lantbruksingenjör

Jordersättningslängd.

Bil. litt. j.

Litt å Kartan	Jordreg.	Hemmans och ägares namn.	Areal i ar	Pris pr. ar i Kr.	Ersättning Kr.	Summa ersättning Kr.
1	2	3	4	5	6	7
		Dikessträckan G–D				
F	1^3	Holm Agvin Andersson	2.–	0,75	1,50	
			4,60	8.–	36,80	
			0,35	2.–	0,70	
			0,35	6.–	2,10	41,10
G	1^2	Holm Aron Andersson				
			4,45	10.–	44,50	
			0,35	6.–	2,10	
			1,90	9–	17,10	63,70
E	1^4	Holm Karl Josefsson				
			0,25	9.–	2,25	
			1,75	10.–	17,50	19,80
H	1^2	Ågärde Mårten Andersson				
			0,40	10.–	4.–	
			2,25	4.–	9.–	
			1,85	9–	16,65	29,65
D	1^2	Köljhult Mandus G. Andersson				
			3,60	8.–	28,80	
			1,20	0,70	0,84	
			0,50	6.–	3.–	
			1,80	10.–	18.–	50,64
G	1^3	Köljhult G. Johan Pettersson				
			0,5	10.–	5.–	
			0,2	3.–	0,60	5,60
		Summa jordersättning för G–D				210,49

72

1	2	3	4	5	6	7
		Dikessträckan B–G				
Ik	1⁴	Borred Axel Larsson	10,45	8.–	83,60	83,60
G	1³	Köljehult C. Johan Pettersson	5,75	5.–	28,75	28,75
Be	låg	Höltedalen N:r 1 A.B. Ockerströms skogsegendomar ~~Sulphit Mills A.B.~~	1,50	0,70	1,05	1,05
Bg	2⁵	Araryd D:o	0,60	0,50	0,30	0,30
Ng	1¹	Bjöslida Stora Staten	12,60	8.–	100,80	100,80
L	1⁵	Borred Staten, arr: Johan Tolin	10,75	8.–	86.–	86.–
Na	låg	Åhagen Staten, arr: Erland Pettersson	4,10	8.–	32,80	
			0,40	6.–	2,40	35,20
		Summa jordersättning för B–G				335,70
		Kanal- ~~Dikes~~sträckan A–B.				
Nb	2¹	L:a Bjöslida kronopark, Staten arr: Johan Carlsson och Arvid Johansson	24,80	8.–	198,40	198,40
Oa	låg	Skårens Västra Staten	24,65	8.–	197,20	197,20
Ng	1¹	Bjöslida Stora Staten	0,95	6.–	5,70	
			35,40	8.–	283,20	288,90
Ob	1¹¹	Skårens Västra A.B. Ockerströms skogsegendomar ~~Sulphit Mills A.B.~~	16,85	8.–	134,80	134,80
Ad	2⁵	Araryd Mellang. D:o	16,45	8.–	131,60	131,60
Bb	1⁵	Araryd övrig. D:o	14,50	8.–	116.–	116.–
Ba	1⁷	Araryd övrig. D:o	6,90	8.–	55,20	
			2,55	5.–	12,75	67,95
		Summa jordersättning för A–B.				1134,85
		Sidodiket C–E.				
Hk	1⁴	Borred Axel Larsson	2,50	8.–	20.–	
			0,90	9–	8,10	
			10,05	10.–	100,50	
			3,45	6.–	20,70	149,30
H	1²	Ågärde Mårten Andersson	1,15	9.–	10,35	10,35
I	1³	Ågärde Anders Nilsson	0,95 0,20 1,10	9.– 10.– 6	8,55 2.– 6,60	17,15
		Summa jordersättning för C–E.				176,80

Kalmar —

Stad i april 1934.

Hjalmar Graunvall
Statens landbruksingeniør

Grävningslista

Kanalsträckan A-B-C:

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
0	–	1.15	1.0	4.45	1:1.5	
0+25	25	2.65	"	8.95	"	
0+50	25	1.75	"	6.25	"	Vid 0+45 Djup. = 5.63 m.
0+75	25	2,15	"	7.45	"	
1	25	2,50	3,10	i berg	"	
1+25	25	2.40	"	" "	"	
1+50	25	2.30	1.0	7.90	"	
1+75	25	2.20	"	7.60	"	
2	25	2.75	"	9.25	"	
2+50	50	2.45	"	8.35	"	
3	50	2.30	"	7.90	"	
3+50	50	2.10	1.0 2.0	7.30 8.30	"	
4	50	2.00	2.0	8.00	"	
4+50	50	1.90	"	7.70	"	
4+80	30	1.90	"	7.70	"	
5	20	2.10	"	8.30	"	
5+12	12	2.00	"	8.00	"	
5+34	22	2.00	"	8.00	"	
5+60	26	2.05	"	8.15	"	
6	40	1.85	"	7.55	"	
6+50	50	2.10	"	8.30	"	
6+80	30	1.95	"	7.85	"	
7	20	2.05	"	8.15	"	
7+27	27	1.95	"	7.85	"	
7+50	23	1.80	"	7.40	"	
7+65	15	1.80	"	7.40	"	
7+88	23	1.90	"	7.70	"	
8	12	2,15	"	8.45	"	
8+15	15	2,00	"	8.00	"	
8+50	35	2.05	"	8.15	"	
8+94	44	1.85	"	7.55	"	

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
9	6	2.00	2.0	8.00	1:1.5	
9+8	8	2.00	"	8.00	"	
9+50	42	1.90	"	7.70	"	Fixp. = 5.84 m.
9+50	—	1.90	"	7.70	"	
a	1.80	2.00	"	8.00	"	
b	1.56	2.05	"	8,15	"	
14+60	24	1.90	"	7.70	"	
14+60	—	1.90	"	7.70	"	
15	40	2.00	"	8.00	"	
15+50	50	1.95	"	7.85	"	
15+67	17	1.90	"	7.70	"	
16	33	2.00	"	8.00	"	
16+16	16	1.95	"	7.85	"	
16+50	34	2.00	"	8.00	"	
16+83	33	2.00	"	8.00	"	
17	17	2.00	"	8.00	"	
17+50	50	2,10	"	8.30	"	
18	50	2.25	"	8.75	"	
18+50	50	2.30	"	8.90	"	
19	50	2.40	"	9.20	"	
19+50	50	2,10	"	8.30	"	
20	50	2,15	"	8,45	"	Fixp. = 5.87 m.
20+50	50	2.00	"	8.00	"	
21	50	2.00	"	8.00	"	
21+50	50	1.95	"	7.85	"	
22	50	2,10	"	8.30	"	
22+50	50	2.00	"	8.00	"	
23	50	2,15	"	8.45	"	
23+8	8	2,10	"	8.30	"	
23+50	42	2,10	"	8.30	"	
24	50	2.10	"	8.30	"	
24+50	50	2,15	"	8.45	"	

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
24+60	10	2,15	2.0	8.45	1:1.5	
25	40	2,10	"	8.30	"	
25+50	50	2.05	"	8,15	"	
26	50	2.05	"	8,15	"	
26+50	50	2.00	"	8.00	"	
27	50	2.00	"	8.00	"	
27+50	50	2.00	"	8.00	"	
28	50	2.00	"	8.00	"	
28+8	8	2.05	"	8,15	"	
28+50	42	2.00	"	8.00	"	
29	50	2.00	"	8.00	"	
29+50	50	2.00	"	8.00	"	
29+68	18	2.00	"	8.00	"	
30	32	2.00	"	8.00	"	
30+50	50	2.00	"	8.00	"	
31	50	1.90	"	7.70	"	
31+50	50	2.00	"	8.00	"	
32	50	2.05	"	8,15	"	
32+50	50	2.20	"	8.60	"	
33	50	2,10	"	8.30	"	Vid 33+8 fixp. - 7.13 m.
33+50	50	2,10	"	8.30	"	
34	50	2,10	"	8.30	"	
34+50	50	2,15	"	8.45	"	
35	50	2,10	"	8.30	"	
35+50	50	2.25	"	8.75	"	
35+60	10	2,30	"	8.90	"	
35+80	20	2,30	"	8.90	"	
36	20	2,35	"	9.05	"	
36+50	50	2,30	"	8.90	"	
37	50	2,30	"	8.90	"	
37+48	48	2.35	"	9.05	"	
37+50	2	2,35	"	9.05	"	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagsbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
38	50	2.25	2.0	8.75	1:1.5	
38+40	40	2.35	〃	9.05	〃	
38+50	10	2.35	〃	9.05	〃	
39	50	2.50	〃	9.50	〃	
39+50	50	2.20	〃	8.60	〃	
40	50	2.20	〃	8.60	〃	
40+50	50	2,15	〃	8,45	〃	
41	50	2.20	〃	8.60	〃	
41+50	50	2,10	〃	8.30	〃	
42	50	2.25	〃	8.75	〃	
42+25	25	2.00	〃	8.00	〃	
42+50	25	2.00	〃	8.00	〃	
42+91	41	2.20	〃	8.60	〃	
43	9	2.20	〃	8.60	〃	
43+35	35	2.20	〃	8.60	〃	
43+50	15	2,45	〃	9.35	〃	
43+75	25	2,10	〃	8.30	〃	
44	25	2,10	〃	8.30	〃	
44+50	50	2,15	〃	8.45	〃	
45	50	2,10	〃	8.30	〃	
45+50	50	2.05	〃	8,15	〃	
46	50	2.05	〃	8,15	〃	
46+50	50	2.30	〃	8.90	〃	
47	50	2.00	〃	8.00	〃	Vid 47+34 fixp. = 7.38 m.
47+50	50	2.05	〃	8,15	〃	
48	50	2,10	〃	8,30	〃	
48+50	50	1.85	〃	7.55	〃	
49	50	2,10	〃	8.30	〃	
49+50	50	2.05	〃	8.15	〃	
50	50	1.95	〃	7.85	〃	
50+50	50	1.85	〃	7.55	〃	
51	50	1.95	〃	7.85	〃	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
51+50	50	1.95	2.0	7.85	1:1.5	
52	50	2,10	〃	8.30	〃	
52+50	50	1.90	〃	7.70	〃	
53	50	1.80	〃	7.40	〃	
53+50	50	2,15	〃	8.45	〃	
54	50	1.85	〃	7.55	〃	
54+50	50	2.00	〃	8.00	〃	
55	50	1.90	〃	7.70	〃	
55+50	50	1.80	〃	7.40	〃	
56	50	1.80	2.0 0.75	7.40 6,15	〃	
56+50	50	1.80	0.75	6,15	〃	
57	50	1.85	〃	6.30	〃	
57+50	50	1.80	〃	6,15	〃	
58	50	1.70	〃	5.85	〃	
58+50	50	1.85	〃	6.30	〃	
59	50	1.95	〃	6.60	〃	
59+9	9	1.95	〃	6.60	〃	
59+50	41	1.85	〃	6.30	〃	
60	50	1.95	〃	6.60	〃	
60+50	50	1.85	〃	6.30	〃	
60+87	37	1.85	〃	6.30	〃	
61	13	1.90	〃	6.45	〃	
61+50	50	2,05	〃	6.90	〃	
61+87	37	1.95	〃	6.60	〃	
62	13	1.95	〃	6.60	〃	
62+50	50	2,10	〃	7.05	〃	
C. 62+90	40	1.95	〃	6.60	〃	
Kanalsträckan C–D:						
62+90	–	1.95	0.5	5.38	1:1.25	
63	10	1.75	〃	4.88	〃	
63+50	50	1.50	〃	4.25	〃	
64	50	1.85	〃	5,13	〃	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
64+50	50	1.85	0.5	5,13	1:1.25	
65	50	2.05	〃	5.63	〃	
65+50	50	2,00	〃	5,50	〃	
66	50	1.80	〃	5.00	〃	
66+50	50	1.80	〃	5.00	〃	
67	50	1.90	〃	5.25	〃	
67+50	50	1.80	〃	5.00	〃	
68	50	1.80	〃	5.00	〃	
68+50	50	1.60	〃	4.50	〃	
69	50	1.85	〃	5,13	〃	
69+32	32	1.75	〃	4.88	〃	
69+50	18	1.75	〃	4.88	〃	
70	50	1.75	〃	4.88	〃	
70+50	50	1.80	〃	5.00	〃	
71	50	1.70	〃	4.75	〃	
71+50	50	1.75	〃	4.88	〃	
72	50	1.85	〃	5,13	〃	
72+50	50	1.85	〃	5,13	〃	
73	50	1.80	〃	5.00	〃	
73+50	50	1.75	〃	4.88	〃	
74	50	1.70	〃	4.75	〃	
74+29	29	1.80	〃	5.00	〃	
74+50	21	1.85	〃	5,13	〃	
74+67	17	1.70	〃	4.75	〃	
75	33	1.70	〃	4.75	〃	
75+26	26	1.65	〃	4.63	〃	
75+50	24	1.80	〃	5.00	〃	
76	50	1.70	〃	4.75	〃	
76+29	29	1.80	〃	5.00	〃	
76+50	21	1.85	〃	5,13	〃	
77a	50	1.35	〃	3.88	〃	
77+40	40	1.00	〃	3.00	〃	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagsbredd	Sidoslutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalsträckan ~~Sidodiket~~ C-F:					
77	–	1.95	0.75	6.60	1:1.5	
77+50	50	1.75	"	6.00	"	
78	50	1.70	"	5.85	"	
78+50	50	1.70	"	5.85	"	
79	50	1.65	"	5.70	"	
79+50	50	1.60	"	5,55	"	Vid 79+68 fixp. = 8,04 m.
80	50	1.80	"	6,15	"	
80+50	50	1.80	0.75 0.50	6,15 5.90	"	
81	50	1.70	0.50	5.60	"	
81+50	50	1.70	"	5.60	"	
82	50	1.75	"	5.75	"	
82+50	50	1.80	"	5.90	"	
83	50	1.60	"	5.30	"	
83+47	47	1.70	"	5.60	"	

Halmstad i Maj 1934
Hjalmar Grönvall

Räkning

Ågårde den 28 maj 1934

Sökandena till syneförrättning rör. Stångån Debet

till Kapten Tor Sillén, Orangerigatan 19 Göteborg

1932 Nov	6.	För resa till Limmared	—	–
"	7.	" undersökning vid Ararps sågfall o. kanalen	12	–
Nov		" kontorsarbete med utredning beräkningar, med ritning och kopior.	150	–
1934 Maj	8.	" sammanträde i Ågårde	12	–
"	28	" – i Ågårde	12	–
		Etthundraåttiosex Kr	186	–

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygas:

Hj. Johansson J. Aug. Johansson

Besvär över denna räkning kan anföras hos Kinds häradsrätt inom 3 mån. från denna dag

Ågårde den 28 maj 1934

Tor Sillén.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående nygrävning av Stång-ån för torrläggning av mark till Skarps, Koljhult, i Håcksviks socken, samt Björlida m.fl. uti Örsås *socken och* Älvsborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	50	0,50			25	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.3	1,50		45		
		kroklinje „	2,5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	17	6,00	102	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „	10	5,00	50	-		
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 14 ar st.	97	0.17	16	49		
		har	13,59,5	1.06	14	41		
		äng och odlingsmark, medelareal 58 ar st.	170	0,26	44	20		
		har	98.16,5	0.42	41	23		
		annan mark och impediment, medelareal 36 ar st.	53	0.14	7	42		
		har	19,36,5	0,42	8	13		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket ~~bladet~~			4	-		
		övriga regalark ~~blad~~			1	-	296	83
		Överföres					321	83

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					321	83
1932	4/8 - 8/9	***Avvägning :***						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	21	12,00	252	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 6 *punkter pr har* har	68,50	0,50	34	25		
		avvägda punkter st.	415	0,03	12	45		
		i annan mark, medelantal 5 *punkter pr har* har	54,36	1,00	54	36		
		avvägda punkter st.	298	0,06	17	88		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :						
		i öppen mark km.	1.2	2,00	2	40		
		i annan mark „	16,4	5,00	82	-	455	34
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 41 *ar,* st.	320	0,05	16	-		
		har	131,12	0,10	13	11	29	11
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* st.	320	0,04			12	80
		Markvärdering :						
1932	19/10 7/11	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* dagar	1½	12,00	18	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för öviga kilometer st.	2	1,50	3	-		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	97	0,06	5	82		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	306	0,12	36	72	67	54
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1 :*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	2.14	3.-	6	42		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	6,10	3,50	21	35		
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*						
		vid uppritning av ~~*endast*~~ såväl *befintlig* ~~*eller*~~ som *ny sektion* st.	162	0,25	40	50		
		tillägg för våta arean: 4,34 km. „	11	0,13	1	43		
		~~*vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion*~~ 5,74 „ „	93	0,17	15	81		
		3.99 „	31	0,05	1	55		
		3,06 „ „	8	0,09		72		
		2,76 „	6	0,08		48		
		Antal profil- och sektionsritningar „	6	3,00	18	-	106	26
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal km.²	47	0,02		94		
		dagar		12,00			2	94
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	8.24	3,50	28	84		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	8,24	1,00	8	24		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen 4,34 *m² sektion på* „	0,35	2,17		76		
		5,74	5,10	2,87	14	63		
		3,99 *„ „ „* „	0,69	1.99	1	37		
		1.75	1.45	0,87	1	26		
		3,06 *„* - *„* „	0,35	1,53		53		
		2,76 *„ „ „* „	0,30	1,38		41		
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00			56	04
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	205	0,03	6	15	7	15
		Överföres					1059	01

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1059	01
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*	6	2,00	12	-	15	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	2,00	2,50	5	-		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen 5,74 *m² sektion på* „	2,00	1.43	2	86		
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	6,10	4,00	24	40		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			18	43		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 ⁰/₀ (broar och vallar inberäknade)			41	45	92	14
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar	3	3,-	9	-		
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*	4	4,00	16	-		
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
							25	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	713	0,01			7	13
		Översiktskarta *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*	43	0,25	10	75	12	25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	25	0,30	7	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20		20	9	70
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	6	3,00			18	-
1932	19/10	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	-
1934	8 ō 28/5	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* *dagar*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*	1 1/4	12,00			15	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „		12,00				
		utlopp för täckt ledning „		12,00				
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					1277	23
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			10	50		
		övriga ~~*regalark*~~ *blad*			3	50		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 41 *ar ägofigurer* *st.*	320	0.07	22	40		
		har	131,20	0.14	18	37		
		Överföres			54	77		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			54	77		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			10	19		
		3) insättning av höjdlägestal st.	713	0,02	14	26		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	205	0,05	10	25	91	22
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „	2,14	5.-	10	70		
		ändring av befintligt avlopp „	6,10	6.-	36	60		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			51	49		
		3) broar och trummor, „ „			25	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	6	3,00	18	-	141	79
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00				
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	80	0,55			44	-
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
		Summa kronor					277	01
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			30	70		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3	-	33	70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen					186	—
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					99	40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.					263	90
		Summa kronor					583	00
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1277	23
		Lösen för kopior och avskrifter					277	01
		Övriga förrättningskostnader					583	00
		Summa kronor					2137	24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinds *häradsrätt.*

Ågärde *den* 28 Maj *19*34.

Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

J. Aug. J. Svensson Hj. Johansson

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* *19*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613