



Akt nr:

P-E1a-1391

AU\$P-E1a-1391

Inn 3439

Inkom den

24 DEC 1934

til

Västerbygdens valföredning

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P 2*1391

F ö r s l a g

till avloppsdiken för torrläggning av
mark tillhörande hemmanen BYN VÄSTRA,
BYN ÖSTRA och HENEBYN i Mo socken,
Älvsborgs län.

1933.

Innehåller 43 pag. sidor.
Hit höra 2 ritningar.

Förslag


till

avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen
BYN VÄSTRA, BYN ÖSTRA och HENEBYN i Mo socken, Älvsborgs län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1931 - 1933 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll hållet under
sammanträden vid syne-
förrättning enligt Vatten-
lagen avseende uppgräv-
ning av avloppsdiken
för torrläggning av mark
tillhörande hemmanen
Byn Västra och Byn Östra
i Mo socken, Ålsborgs
län.

§ 1.

Den 5 november 1931 klockan 10 f.m. i Byn Östra.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman
samt G. H. Gustafsson i Mo Lön och Hugo
Magnusson i Forsbacka, gode män.

Föhandlarna till förrättningen:

K. R. Gustafsson	ägare till Byn Västra.	15
Johan Elis Stoltz	- - - - -	12
August Jansson	- - - - -	10
Mgot Karlsson	- - - - - Östra.	2"
Norrf Larsson	- - - - -	2 ⁵⁻⁷

Övriga sakägare:

Matthias Gustafsson	ägare till Hembygn	17
Viktor Karlsson	- - - - -	15
Selma Olsson maka till Artur Olsson, vilken vistar i Sverige,	ägare till Hembygn	16

§ 2.

Ausöklningen till förrättningen och
Länstyrelsens i anledning därav utfär-
dade förordnande för förrättningsmannen
upplästes och bilades protokollet (bil. A resp. B.)

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förord-
nandet hade genom förrättningsmannens
försorg de tre uppgrävning ifrågasatta avlopps-
dikena avvägts, sektionerats och jordundersökt,
varjämte en nivåkarta upprättats över den av
vatten besvärade marken. Plan- och profil-
ritningarna företeddes i concept vid sam-
manträdet.

§ 4.

Lökandena till förrättningen påyrkade de
undersökta avloppens uppgrävning i sådan
utsträckning och till sådana dimensioner,
att möjlighet bereddes för en möjlig och
ekonomisk torrläggning av deras av nämnda
avlopp beroende mark, samt att kostnaderna
för arbetet måtte fördelas enligt lag.

Låmnda påyrkades uppgrävning av avlopps-
sträckan 0+45 - 8+90 samt av sträckan 14 - 18+18.

§ 5.

I samband med avloppens uppgrävning
tarvas ombyggnad av åtskilliga ägobroar, ^{av trä} nämligen vid 1+55, 1+95, 3+72, 3+91, 4+28, 4+33, 5+96, 6+13, 6+83, 7+65 och 15+97. Intressenterna enade sig
om att var och en skulle ombygga sina broar
mot en ersättning från företaget av 50 kronor
per styck.

§ 6

För mark, som åtgår till avloppens vidg-
ning kräddes ersättning, ävensom för det
intrång, som orsakas genom schaktungs-
massornas uppläggande vid sidan om avloppen.

§ 7

H. R. Gustafsson i Byggn Västra påyrkade

en ersättning av 25 kronor för flyttning
av en i rågången å sträckan 14-15 + 98 be-
fintlig gärdsgård.

§ 8.

Det skulle antecknas ^{att} ägaren till fas-
tigheten Hennebyn 1^b, ~~istället~~ ^{Olsson} vis-
tades i Amerika och att någon god man för
honom ej vore förordnad.

§ 9.

Lantliga närvarande fastighetsägare
i Hennebyn förmänsde, att deras fastig-
heter ej tillskyndades någon ~~en~~ ~~helst~~ nytta
genom avloppens uppgrävning, och ville för-
ty ej deltaga i några som helst kostnader
för arbetet i fråga.

§ 10.

Meddelades att styremännen nu
skulle företaga besiktning och värdering
av den i företaget inlämnade marken.

§ 11

Sedan protokollet uppläst, förklarades
sammankommet avslutat med tillkännagi-
vande, att nytt sammankommande i ärendet kom-
me att hållas å tid och plats, varom kungörelse
komme att utfärdas på sätt Vättnelagen
såsom stadgar.

Byn Östra den 5 november 1931

Ewald Öjefors

Hugo Kagnusson

E. Öjefors

§ 12.

Den 16 mars 1933 klockan 3. e. m. i Byn Östra.

Närvarande: förestående styremän samt följande intressenter:

K. R. Gustafson	i Byn Västra
Johan Elis Stoltz	" "
August Jansson	" "
Algot Karlsson	" Östra
Karl Tor Johansson	" "
Adolf Larsson	" "
Matthias Gustafson	Heleby
Selma Olsson	"
Viktor Karlsson	"

§ 13.

Det sedan föregående sammanträdet upprätaade förslaget framlades och demonstrierades, varvid värderingslängd, kostnadsförslag, ersättningslängd och kostnadsfördelingslängd upplästes i hundraakliga delar.

§ 14

Meddelades styremännens utlåtande (bil. E).

§ 15

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo styremännen nämndemännen Adolf Larsson, Byn Östra pr. Morik.

§ 16

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för företaget. Till styrelse utsågos Algot Karlsson och Adolf Larsson i Byn Östra samt K. R. Gustafson i Byn Västra med den försluämnde såsom ordförande och kassör.

§ 17

Lamtliga sakägare förklarade sig vilja

komma i åtnjutande av bidrag från statens
avdikningsauslag till kostnaderna för företagets
utförande och uppdrag ^{att styrelsen!} att till vederbörande
myndighet ingiva ansökan härom.

§ 18

Sedan besvärshänvisning meddelats, och
som ingen vid tillfrågan hade något ytterligare
att till protokollet anföra, förklarades för-
rättningen avslutad.

Byn Östra den 16 mars 1933

Ewald Öpfors

Hugre Magnusson

G. Hultén

LÄNSSTYRELSEN

ALVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 28 pag. 128

Ass.D. 1931



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen förordnar Länsstyrelsen härigenom, att i inneliggande ansökning omförmälda förrättning skall i laga ordning verkställas av lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 augusti 1931.

E. Öjefors
K. H. H. H. H.

- 6 -
Bevis R. B. den 13/8 31

Bil. B.

7069. No 287 pag 128
M.D. 10 31.



Till


Länsstyrelsen i Vänersborg.

I skrivelse den 22 juli 1931 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östra Byn m.fl. hemman i Mo socken av Älvsborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnande synes böra utfärdas för lantbruksstipendiaten E.Öjefors.

./.. Av Eder i ärendet överlämnade handling återställes härjämte. Stockholm den 30 juli 1931.


föredragande.



LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 28 pag. 128.

Ass.D. 1931.

15988

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 JUL. 1931

28/7.

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade,
med remisshandlingarnas återställande, hit inkomma med yttran-
de i ärendet. Vänersborg i landskansliet den 22 juli 1931.

h.

K. Lantbruksstyrelsen

Wenroth



Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

N:o 28. pag. 128.
Ans. D. 19 31.



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp genom ägor till Östra och Västra Byn i Mo socken överlämnas med förmälan att sökandena önska undersökning för och plan till företaget redan innevarande år. Vid detta förhållande och då det icke blir möjligt för mig att medhinna dessa arbeten utan att åsidosätta krav på handläggning av förrättningar från tidigare ansökningsdatum än den förevarandes, tillåter jag mig föreslå att förordnandet att verkställa förrättningen i fråga utfärdas för lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors, vilken innehar förordnande att utföra förrättningar av dylik art för företag i samma trakt, där ovan nämnda hemman äro belägna.

Göteborg den 21 juli 1931.

C. Carlsson



Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län,

Vänersborg.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behö-
rig förrättningsman att, jämligt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för
upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvä-
rad mark tillhörande hemmannen Östra och Västra Byn samt möjligen
Hennebyn i Mo socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivna
ägare:

17/48 mtl. Byn Östra. Ägare Adolf Larsson.

5/16	"	"	"	"	Jon Algot Karlsson.
5/96	"	"	Västra	"	Anders August Jansson-Stolt.
53/480	"	"	Västra	"	Johan Elis Jansson-Stolt.
33/320	"	"	"	"	Herman Julius Larssons sth.
47/288	"	"	"	"	Karl Rickart Gustafsson.
1/16	"	"	"	"	Erik Gustaf Olsson.
1/32	"	Hennebyn	"	"	Joh. Artur Olsson.
1/16	"	"	"	"	Mattias Gustafsson.

Byn, Movik den 17 april 1931.

Adolf Larsson *K. R. Gustafsson* *Johan Elis Stolt*
Algot Karlsson *August Jansson* *Herman J. Larssons sth*

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Östra och Västra Byn i Mo socken, Älvsborgs län, vilken förrättning jämväl torde komma att beröra mark tillhörande hemmanet Hennebyn i samma socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos nämndemannen Adolf Larsson i Östra Byn torsdagen den 5 november 1931 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 12 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Mo församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar:

Göteborg den 12 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Provinstidningen Dalsland för den 16 oktober 1931, betygar:

Göteborg den 20 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

öfver underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos nämde-
mannen Adolf Larsson i Östra Byn torsdagen den 5 november 1931 klockan
10 f.m., vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 § Vattenlagen - denna
dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	G.H. Gustafsson	Mo Stom	<u>Movik.</u>
Arrendator	Hugo Magnusson	Forsbacka	"
Lantbrukaren	Erik Gustaf Olsson	Byn	"
"	K.R. Gustafsson	"	"
"	Johan Elis Stoltz	"	"
"	August Jansson	"	"
"	Algot Karlsson	"	"
"	Adolf Larsson	"	"
"	Karl Ivar Johansson	"	"
Fru "	Vilhelmina Larsson	Hennebyn	"
Fröken	Ester Larsson	" "	"
Lantbrukaren	Viktor Karlsson	Hennebyn	"
"	Mattias Gustafsson	"	"
"	Artur Olsson	"	"

Göteborg den 12 oktober 1931.

Eward Öjens

Statens lantbruksstipendiat.

K u n g ö r e l s e

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Byn Västra, Byn Östra och Henebyn i Mo socken, Älvsborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos nämndemannen Adolf Larsson i Byn Östra torsdagen den 16 mars 1933 klockan 3 e.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 22 februari 1933.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämhetet i Mo församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 22 februari 1933.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i provinstidningen Dalsland för onsdagen den 1 mars 1933 betygar

Ewald Öjefors

Utlåtande

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Byn Västra, Byn Östra och Kenebyn i Mo socken, Ålsborgs län.

Företagets läge och omfattning.

Det för avdikning ifrågasatta området är beläget c:a 1.5 km. norr om Mo kyrka. Vattenet från området avledes i sydöstlig riktning till Karsjön, vilken sjö genom Kasenbergsån har sitt utlopp i Vänern. Avdikningsområdet ingår således i nederbördsområde nr. 131/132 Mellan Uppendsälven och Brälen, sektion 1, Kasenbergsån.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras uppgrävning av 1258 meter avloppsdiken samt omläggning av 11 st. ägovägsbroar av Trä. Avloppen är till läge och sträckning å hithörande nivåkarta utmärkta medelst trene jämnt löpande röda linjer, betecknade A-B-C och B-D.

Den mark, som för sin torrläggning anses beredas tillstånd genom de föreslagna arbetenas utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta. Å hithörande ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil. 1) framgår att arealen utgöres av 24.281 hektar åker.

Laga hinder.

För förrättningens handläggande eller det planerade företags utförande till den omfattning förslaget avser har något laga hinder ej blivit anmält eller kunnat av synemännen utrönas.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m. m.

Nederbördsområdet är av obetydlig omfattning och överstiger icke för någon avloppssträcka en kvadratkilometer. Den frammanande vattenmängden är således ej av den storleksordning, att särskild beräkning av avloppens dimensioner ansetts erforderlig. Dimensioner och bottenlutningar hava därför blivit bestämda efter praktiskt bedömande med hänsyn till sökandenas yrkanden. Bottenbredden skall öfverallt vara 0.30 meter och släntlutningen å avloppet A-B-C 1:1.5 samt å avloppet B-D 1:1.25. Bottenlutningen är minst 0.5:1000.

Avloppens bottenläge i vissa punkter finnes angivet å den öfver avloppen upprättade profilritningarna. Siffrorna, som angiva bottenläget, hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter finnas inbyggna i berg å ställen och med höjdlägen, som framgå af plan- och profilritningarna

Broar.

I samband med företagets utförande skola ägsbroar af Frå anläggas vid 1+55, 1+95, 3+72, 3+91, 4+28, 4+33, 5+96, 6+13, 6+83, 7+65 och 15+97. Endigt § 5 af synförelämningsprotokollet hava nederbörande broägare åtagit sig att själva ombesörja och bekosta deras anläggande mot en viss ersättning från företaget. Styrelsemännen finna detta ändamålsenligt och bestämma i enlighet härmed.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning af den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den av av-

lappen beroende marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Lygmännen hava åsatte varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter nuvarande värdet å marken har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrläggningsgrad. Skillnaden mellan markens värde efter och före företags utförande utgör del båtnads värde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. För fastigheter, vilka ej erhålla direkt avslutning till de till upptagande föreskrivna avloppen, har markens blivande värde reducerats. Markens värde vid tillfällighet i torrläggningshänsesende finnes inom parentes angivet i respektive kolumn i värderingslängden. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1)

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företags utförande utgör 5200 kronor. I denna kostnad ingår jämväl de ersättningar, vilka äro bestämda att utgå i samband med utförandet. Beträffande kostnadsberäkningens detaljer hänvisas till kostnadsförslaget (bil. 2)

Kostnadernas fördelning.

På grund av förefintlig avloppsförgräning har undersökning verkställt kunnat sådan jämkning i deltagningsskyldigheten behöva vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat att

samfälligheten uppdelats i Trene avdelningar: AC, omfattande mark beroende av avloppsdiket A-B-C och BD, omfattande mark beroende av avloppsdiket B-D. Till vilken avdelning de olika ägofigurena hänförs ävensom sammansatta kostnaden och båtnaden för varje särskild avdelning framgår av kostnadsfördelningstäckningen (bil. 4). Av denna längd framgår jämväl varje särskild fastighets andel i den beräknade kostnaden, varjämte andelen i den verkliga kostnaden uttrycks medelst procenttal.

Ersättningar.

Enligt § 6 av sjuerförrättningsprotokollet har ersättning begärts för mark, som åtgår till avloppens vidgrävning, ävensom för intrång genom schaktningssmassans uppläggning.

Ersättningen för mark till avloppens vidgrävning är beräknad efter den i anspråk tagna markens värde före företaget enligt värderingstäckningen.

Ersättningen för intrång genom jordupplag har beräknats efter ett pris av 35 öre per kubikmeter uppschaktad massa.

Den beräknade ersättningen i ovannämnda hänseende återfinnes i bifogad ersättningstäckning (bil. 3). Ersättningen skall utgå en gång för alla samt frögoderäknas ersättningstagaren vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Till K. R. Gustafsson i Byn västra skall utgå en ersättning av 25 kronor för flyttning av i rågången å Sträckan 14-15+98 befintlig gärdesgård.

Till ägarna av de i § 5 av sjuerprotokollet angivna ägobroarna skall såsom bidrag till ombyggnadskostnaden utgå en ersättning av 50 kronor för varje bro.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppets framtida underhåll skola gäldas efter enskilda grunder, som bestämts för desamma upptagande.

Underhållet av förekommande broar skall åvila den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader av samma slag.

Företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma styrelserna:

att företaget, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förättning upprättade förslaget,

att de uppskattade massorna ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter, att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid frustötande diken, vid svackor i markytan eller på minst var 40.0 meter, för att ytroattuset må fritt kunna avrinna,

att, där avloppet följer väg, vägen ej får ligga i anspråk såsom upplagsplats för jord och sten,

att arbetet med företagets utförande bör utlämnas på entreprenad åt därför lämplig person,

att arbetet, vilket må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skall vara avslutat och godkänt senast den 31 december

1935,

att jordvallarna böra vara bortförda och utplanerade inom 7 år efter det företaget ansetts och godkänts samt

att företaget bör ansetts av landbruksingenjör.

Besvärshänvisning

Den, som icke åtnöjes med styrelseens
vid denna förrättning och i detta utlåtande
meddelade beslut, ingiwe inom sextio dagar
från nedanskriwa dag i tre exemplar sina
till Västerbygdsens vattenbostol, Vänersborg, ställda
besvär. Vid besvärens ingivande skola bestämme-
lsen i 11 kap. 85 § vattenlagen lända till efter-
rättelse.

Byn Östra den 16 mars 1933

Rwald Öjefors

Glugellagman

G. H. Hultsprung

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Bil. 1.</u>																
Ägandeskrivnings- och värderingslängd.																

Ägarebeskrivning - och värderingslängd.

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
<u>Mo socken.</u>					
<u>Byn Västra</u>	17	19/144		<u>Vilhelmina Larsson och Ester Larsson</u>	
			1	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand el. lera	0.95
			2	" " " " "	0.92
			3	" " " " "	0.92
			4	" " " " "	0.92
			5	" " " " "	0.92
			6	" " " " "	"
			7	" " " " "	0.90
			8	" " " " "	0.95
			9	" " " " "	0.95
			10	" " " " "	0.95
			11	väg	
			12	avlopp	
				<u>Summa</u>	
"	15	19/144		<u>K. R. Gustafsson</u>	
			13	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera	0.86
			14	väg	
			15	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera	0.65
			16	" " " " "	0.57
			17	" " " " "	0.53
			18	" " " " "	0.50
			19	" " " " "	0.45
			20	" " " " "	0.40
			21	" " " " "	0.60
			22	avlopp	
			23	väg	
			24	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sand	
			25	" " " " "	
			26	" " " " "	
			27	" " " " "	0.82
				<u>Överföres</u>	

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				<i>Överfört</i>	-
			28	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandl.	0.75
			29	" " " lera	0.65
			30	" " 0.25-0.30 m. " "	0.75
			31	" " " " "	0.55
			32	" " " " "	0.45
			33	avlopp	
			34	väg	
			35	<i>Summa</i>	
Byn Västra	182	53/480		<u>Johan Elis Stoltz</u>	
			35	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera	0.70
			36	" " " "	0.70
			37	" " " "	0.70
			38	väg	
			39	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera	0.75
			40	" " " "	0.70
			41	" " " "	0.65
			42	" " " "	0.55
			43	avlopp	
			44	" "	
			45	väg	
			46	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera	0.50 0.40
			47	" " " "	0.40
			48	" " " "	0.40
			49	" " " "	0.40
			50	" " " "	0.45
			50a	" " " "	0.45
			51	" " 0.10-0.15 m. " "	0.75
			52	" " 0.20-0.25 m. " "	0.50
			53	" " " "	"
			54	" " " "	0.55
			55	" " " "	0.55
				<i>Summa</i>	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	45.0					12.0		941	40		1277	40		336	-	
	33.0							700	231	-	950	313	50	82	50	
	12.0							650	78	-	1000	120	-	42	-	
	43.5							700	304	50	"	435	-	130	50	
	20.0							500	100	-	"	200	-	100	-	
	26.5							450	119	25	"	265	-	145	75	
						03.5										
						02.0										
2	80.0					17.5		1774	15		2610	90		836	75	
	01.5							600	9	-	800	12	-	3	-	
	02.0							"	12	-	"	16	-	4	-	
	02.2							"	13	20	"	17	60	4	40	
						04.0										
	23.0							750	172	50	1000	230	-	57	50	
	17.8							700	124	60	"	178	-	53	40	
	21.0							"	147	-	"	210	-	63	-	
	18.0							550	99	-	"	180	-	81	-	
						03.5								144	-	
						03.8										
						03.0										
	13.2							500	66	-	1000	132	-	66	-	
	10.7							450	48	15	"	107	-	58	85	
	09.5							"	42	75	"	95	-	52	25	
	10.0							"	45	-	"	100	-	55	-	
	01.9							450	8	55	"	19	-	10	45	
	05.0							400	20	-	950	47	50	27	50	
	04.0							600	24	-	800	32	-	8	-	
	05.0							550	27	50	950	47	50	20	-	
	08.5							"	46	75	"	80	75	34	-	
	15.8							500	79	-	"	150	10	71	10	
	28.0							"	140	-	"	266	-	126	-	
1	97.1					14.3		1125	-		1920	45		795	45	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning	
Byn Västra	1 ¹³	19/1920		<u>Vilhelmina Larsson och Ester Larsson.</u>	-
			56	åker, 0.20-0.25 u. mylla på sand el. lera	0.55
			57	" " " "	0.55
			58	" " " "	0.75
			59	" " " "	0.75
			60	avlopp	
				<u>Summa</u>	
" "	1 ¹⁰	15/1928		<u>August Jansson</u>	
			61	åker, 0.20-0.25 u. mylla på lera	0.725
			62	" " " "	0.70
			63	väg	
			64	avlopp	
			65	väg	0.55
			66	åker, 0.20-0.25 u. mylla på lera	0.55
			67	" " " "	0.55
			68	" " " sand el. lera	0.60
			69	" " " "	0.60
				<u>Summa</u>	
Byn Östra	2 ¹¹	30/1906		<u>Algot Karlsson</u>	
			70	åker, 0.15-0.20 u. mylla på sand el. lera	0.60
			71	" " " "	1.60
			72	" " " "	0.60
			73	" " " "	0.65
			74	" " 0.20-0.25 u. " sand lera	0.55
			75	" " " "	0.57
			76	" " " "	0.60
			77	" " " "	0.65
			78	" " 0.20 u. " sand el. lera	0.70.
			79	" " " "	0.85
			80	" " " "	0.85
			81	" " 0.20-0.25 u. " lera	0.55
				Överföres	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	23.5							500	117	50	950	223	25	105	75	
	13.5							550	74	25	1000	135	-	60	75	
	07.2							750	54	-	"	72	-	18	-	
	07.0							"	52	50	"	70	-	17	50	
							01.0									
	51.2						01.0		298	25		500	25	202	-	
	12.5							750	93	75	1000	125	-	31	25	
	08.7							700	60	90	"	87	-	26	10	
							02.2									
							02.0									
							04.0									
	13.0							550	71	50	1000	130	-	58	50	
	15.5							500	77	50	950	147	25	69	75	
	34.5							550	189	75	"	327	75	138	-	
	26.3							"	144	65	"	249	85	105	20	
	110.5						08.2		638	05		1066	85	428	80	
	22.5							550	123	75	900	202	50	78	75	
	08.5							"	46	75	"	76	50	29	75	
	31.0							"	170	50	"	279	-	108	50	
	06.0							600	36	-	"	54	-	18	-	
	29.2							550	160	60	1000	292	-	131	40	
	31.0							575	178	25	"	310	-	131	75	
	20.2							600	121	20	"	202	-	80	80	
	19.7							650	128	05	"	197	-	68	95	
	20.3							700	142	10	950	192	85	50	75	
	24.0							800	192	-	"	228	-	36	-	
	24.0							"	192	-	"	228	-	36	-	
	32.5							500	162	50	"	308	75	146	25	
	268.9								1653	70		2570	60	916	90	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				<i>Överfört</i>	-
			82	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera	0.50
			83	" " " "	0.50
			84	väg	
			85	åker, 0.20-0.25 m. " "	0.50
			86	" , 0.15-0.20 m. " "	0.57
			87	" " " sawlera	0.95
			88	" , 0.20-0.25 m. " lera	0.55
			89	" " " "	0.55
			90	" " " "	0.50
			91	backe	
			92	avlopp	
			92a	väg	
			93	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera	0.65
			94	" " " "	0.60
			95	" " " "	0.50
			96	väg	
			97	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera	0.65
			98	" " " "	0.40
			99	väg	
			100	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera	0.58
			101	" " " "	0.50
			102	" " " "	
			103	" " " "	
			104	" " " "	
			105	" " " "	0.50
			106	avlopp	
				<i>Summa</i>	
<i>Byn Östra</i>	<i>2¹⁰</i>	<i>796</i>		<i>Karl Tor Johansson</i>	
			107	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera	0.31
			108	" " " "	0.50
			109	" " " "	0.57
				<i>Överföres</i>	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	68.9								1653	70		2570	60	916	90	
	31.0							500	155	-	1000	310	-	155	-	
	28.0							"	140	-	"	280	-	140	-	
							11.0									
	23.0							500	115	-	1000	230	-	115	-	
	39.5							600	237	-	"	395	-	158	-	
	07.7							850	65	45	900	69	30	3	85	
	43.0							500	215	-	"	387	-	172	-	
	17.2							550	94	60	1000	172	-	77	40	
	11.3							500	56	50	"	113	-	56	50	
							04.5									
							08.5									
							06.3									
	49.0							650	318	50	1000	490	-	171	50	
	63.0							600	378	-	"	630	-	252	-	
	07.0							500	35	-	"	70	-	35	-	
							03.0									
	44.0							650	286	-	950	418	-	132	-	
	06.0							800	48	-	"	57	-	9	-	
							02.0									
	07.0							350	24	50	800	56	-	31	50	
	12.0							"	42	-	"	96	-	54	-	
	16.0							"	56	-	"	128	-	72	-	
	14.5							"	50	75	"	116	-	65	25	
	14.0							"	49	-	"	112	-	63	-	
	28.0							"	98	-	"	224	-	126	-	
							04.0									
7	30.1						39.3		4118	-		6923	90	2805	90	
	02.5							250	6	25	800	20	-	13	75	
	14.5							350	50	75	"	116	-	65	25	
	08.5							400	34	-	"	68	-	34	-	
	25.5								91	-		204	-	113	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				Överfört	
			110	åker, 0.10-0.15 m. kylla på lera	0.70
			111	" " " "	0.75
			112	" " " "	0.80
			113	" " " "	"
			114	" 0.15-0.20 m. " "	"
			115	" " " "	"
			116	avlopp	
				<u>Summa</u>	
Byn Östra	2 ⁵	1/6		<u>Adolf Larsson</u>	
			117	åker, 0.20-0.25 m. kylla på lera	0.55
			118	" " " "	0.55
			119	väg	
			120	avlopp	
			121	åker, 0.20-0.30 m. kylla på sandlera	0.55
			122	" " " "	0.55
			123	" " " "	0.55
			124	" " " "	0.55
			125	" 0.15-0.20 m. " "	0.85
			126	" " " "	0.80
			127	" " " "	0.80
			128	" " " "	0.80
				<u>Summa</u>	
" "	2 ⁶	2/32		<u>Adolf Larsson</u>	
			129	åker, 0.15-0.20 m. kylla på sandlera	0.80
			130	" 0.20-0.25 m. " "	0.57
			131	" " " lera	0.65
			132	" " " "	0.80
			133	väg	
			134	avlopp	
				<u>Summa</u>	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
	25.5								91	-		204	-	113	-	
	12.2							450	54	90	800	97	60	42	70	
	11.0							500	55	-	"	88	-	33	-	
	24.7							"	123	50	"	197	60	74	10	
	30.5							550	167	75	850	259	25	91	50	
	25.0							600	150	-	900	225	-	75	-	
	26.2							650	170	30	950	248	90	78	60	
							04.0									
1	55.1						04.0		812	45		1320	35	507	90	
	42.0							550	231	-	1000	420		189	-	
	29.0							"	159	50	"	290	-	130	50	
							02.2									
							05.3									
	34.0							550	187	-	1000	340	-	153	-	
	26.0							"	143	-	950	247	-	104	-	
	22.0							"	121	-	"	209	-	88	-	
	21.0							"	115	50	"	199	50	84	-	
	26.2							750	196	50	900	235	80	39	50	
	18.5							700	129	50	"	166	50	37	-	
	18.0							"	126	-	"	162	-	36	-	
	19.0							"	133	-	"	171	-	38	-	
2	55.7						07.5		1542	-		2440	80	898	80	
	50.0							700	350	-	900	450	-	100	-	
	72.5							550	398	75	950	688	75	290	-	
	32.0							650	208	-	1000	320	-	112	-	
	24.0							700	168	-	"	240	-	72	-	
							02.5									
							04.5									
1	78.5						07.0		1124	75		1698	75	574	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning	
Bryn Östra	27	9/32		<u>Adolf Larsson</u>	-
			135	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera	0.65
			136	avlopp	
			137	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera	0.50
			138	" " " sandlera	0.65
			139	" " " "	0.60
			140	" " " "	0.60
			141	<u>Summa</u>	
Henebyn	17	1/16	142	<u>Mattias Gustafsson</u>	
			141	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera (el. sand)	0.60
			142	" " " "	
			143	" " " "	
			144	" " " "	0.60
				<u>Summa</u>	
"	16	1/32	145	<u>Nitar Olsson</u>	
			145	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera	0.60
			146	" " " "	0.65
			147	" " " "	0.70
			148	avlopp	
				<u>Summa</u>	
"	15	1/16		<u>Viktor Karlsson</u>	
			149	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera	0.70
			150	" " " "	0.75
			151	" " " "	0.75
			152	" " " "	0.90
				<u>Summa</u>	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	o/10
	43.5							650	282 75	1000	435 -			152 25		
							03.5									
	27.0							500	135 -	1000	270 -			135 -		
	29.5							600	177 -	950	280 25			103 25		
	27.8							550	152 90	"	264 10			111 20		
	28.0							"	154 -	"	266 -			112 -		
1	55.8						03.5		901 65		1515 35			613 70		
	41.5							550	228 25	(900) 800	332 -			103 75		
	19.5							"	107 25	(900) 800	156 -			48 75		
	19.2							"	105 60	(900) 800	153 60			48 -		
	27.0							"	148 50	(900) 800	216 -			67 50		
1	07.2								589 60		887 60			268 -		
	49.5							600	297 -	(1000) 950	470 25			173 25		
	31.0							"	186 -	"	294 50			108 50		
	27.0							650	175 50	(1000) 4	256 50			81 -		
							02.2									
1	07.5						02.2		658 50		1021 25			362 75		
	08.0							700	56 -	(1000) 800	64 -			8 -		
	05.0							750	37 50	(1000) 800	40 -			2 50		
	04.5							"	33 75	(1000) 800	36 -			2 25		
	13.0							900	117 -	(1000) 950	123 50			6 50		
	30.5								244 25		263 50			19 25		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Mo socken</u>				<u>Sammandrag</u>
Byn Västra	17	9/144		Vilhelmina Larsson och Ester Larsson
" "	15	9/144		R. R. Gustafsson
" " 112	112	53/480		Johan Elis Ståltz
" "	113	9/720		Vilhelmina Larsson och Ester Larsson
" "	110	15/288		August Tausson
" Östra	210	30/96		Algot Karlsson
" "	210	7/96		Karl Tor Johansson
" "	25	1/6		Adolf Larsson
" "	26	3/32		<u>Isme</u>
" "	27	3/32		<u>Isme</u>
Hevlebyn	17	1/16		Mattias Gustafsson
" "	16	1/32		Artur Olsson
" "	15	1/16		Viktor Karlsson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
									kr.	kr.		öre	kr.			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	68.9						07.0		564	25		620	10		55	85
2	80.0						17.5		1774	15		2610	90		836	75
1	97.1						14.3		1125	-		1920	45		795	45
	51.2						01.0		298	25		500	25		202	-
1	10.5						08.2		638	05		1066	85		428	80
7	30.1						39.3		4118	-		6923	90		2805	90
1	55.1						04.0		812	45		1320	35		507	90
2	55.7						07.5		1542	-		2440	80		898	80
1	78.5						07.0		1124	75		1698	75		574	-
1	55.8						03.5		901	65		1515	35		613	70
1	07.2								589	60		857	60		268	-
1	07.5						02.2		658	50		1021	25		362	75
	30.5								244	25		263	50		19	25
24	28.1						11.5		14390	90		22760	05		8369	15

Byn Östra den 16 mars 1933

Quada õjers

Elizabeth Magnusson

1st of sum

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal <i>m³</i>	å pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	S u m m a Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Konstruktionsförslag</u>					
(A) 0+45 - 1+60	115	Lera Bidrag till kostnaden för bro vid 1+55	250	0.90	225 -		
						50 -	275 -
(B) 1+60 - 2+95	135	Lera Bidrag till kostnaden för bro vid 1+95	370	0.80	296 -		
						50 -	346 -
		Besättningsen exkl. bil. 3				621 -	
		För arbetsloshetsbidrag, försäkringsavgifter m.m.				243 20	
		Tilläggs c:a 10% av ar- betetskostnaden				55 80	920 -
(D) 2+95 - 4+31	136	Lera Bidr. t. konstr. f. bro vid 3+72 " " " " " " 3+91 " " " " " " 4+28	430	0.80	344 - 50 - 50 -		
						50 -	494 -
4+31 - 6+11	180	Lera Bidr. t. konstr. f. bro vid 4+33 " " " " " " 5+96	590	0.85	501 50 50 - 50 -		
						601 50	
6+11 - 7+18	107	Lera Bidr. t. konstr. f. bro vid 6+13 " " " " " " 6+83	350	0.85	297 50 50 - 50 -		
						397 50	
7+18 - 8+10	92	Lera Bidrag till kostnaden för bro vid 7+65	290	0.85	246 50 50 -		
						296 50	
(C) 8+10 - 8+90	80	Lera	210	0.85		178 50	
	845	Overskott		,		1968 -	920 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	845	Överfrit					1968	-	920	-
		Erstatningar anl. bil. 3					755	30		
		Tillägges anl. ovan c:a 10%					156	70	2880	-
	845	Summa							3800	-
<u>Bitidiet B-D:</u>										
(B) 14-15+98	198	Lera	420	0.80	336	-				
		Bitidiet till kostnaden för ber vid 15+97					50	-		
(D) 15+98-18+13	215	Lera	580	0.85	493	-				
							879	-		
		Erstatningar anl. bil. 3					402	50		
		Erstatning för flyttning av gärdsgård					25	-	1306	50
		För arbetets tillägg, oför- utsatta utgifter m.m.								
		tillägges c:a 8% av arbets- kostnaden							93	50
	413	Summa							1400	-
<u>Sammandrag:</u>										
	845	Arloppsrediet A-B-C					3800	-		
	413	Bitidiet B-D					1400	-		
	1258	Summa					5200	-		
Byn Östra den 16 mars 1933 Wald Öjefors										

Ersättningslängd.

Hemman	Reg.- nr.	Ägare	Ersättning för								
			mark till diket vidgning				intrång genom jordupplag				
			m ²	äkr.	kr.	ö.	m ³	äkr.	kr.	ö.	
		<u>Arloppsdikey A-B-C:</u>									
Byn Västra	17	Vilhelmina Larsson och Ester Larsson	140	0.08	11	20	250	0.35	87	50	
" "	15	L.R. Gustafsson	250	0.06	15	-	370	"	129	50	
" "	112	Johan Elis Stoltz	220	"	13	20	240	"	84	-	
" "	113	Vilhelmina Larsson och Ester Larsson	50	"	3	-	65	"	22	75	
" "	110	August Jansson	100	"	6	-	125	"	43	75	
Byn Östra	211	Algot Karlsson	540	"	32	40	590	"	206	50	
" "	25	Adolf Larsson	300	"	18	-	350	"	122	50	
" "	26	D:sone	280	"	16	80	290	"	101	50	
" "	27	D:sone	190	"	11	40	210	"	73	50	
					127	-			871	50	
		<u>Summa ersättning</u>							998	50	
		<u>Revidikt B-D:</u>									
Byn Västra	15	L.R. Gustafsson	240	0.055	13	20	210	0.35	73	50	
" "	112	Johan Elis Stoltz	240	"	13	20	210	"	73	50	
Byn Östra	211	Algot Karlsson	290	0.045	13	05	290	"	101	50	
" "	213	Karl Toru Johansson	290	"	13	05	290	"	101	50	
					52	50			350	-	
		<u>Summa ersättning</u>							402	50	
Byn Östra den 16 mars 1933											
Lwardöjefns											
Lugrell Magnusson						G. Gustafsson					

Bil. 4.

Krötnedsfridningslängd.

Hemman	Mantal	Reg- nr.	Ägare	Sökande och med dem likställde	Markens uppskat- tade värde.				Båt- nads- värde	
					Nuvarande värde		Blivande värde		kr.	ö.
					kr.	ö.	kr.	ö.		
Bryn Väst	19/144	17	Vilhelmina Larsson och Ester Larsson		564	25	620	10	55	85
" "	19/144	15	N.R. Gustafsson	sök.	1774	15	2610	90	836	75
" "	53/480	112	Johan Elis Stoltz	"	1125	-	1920	45	795	45
" "	19/720	113	Vilhelmina Larsson och Ester Larsson		298	25	500	25	202	-
" "	15/288	110	August Jansson	sök.	638	05	1066	85	428	80
Bryn Öst	30/96	211	Algot Karlsson	"	4118	-	6923	90	2805	90
" "	5/96	210	Karl Ivan Johansson		812	45	1320	35	507	90
" "	1/6	25	Adolf Larsson	sök.	1542	-	2440	80	898	80
" "	3/32	26	D:s son	"	1124	75	1698	75	574	-
" "	3/32	27	D:s son	"	901	65	1515	35	613	70
Hälsby	1/16	17	Mathias Gustafsson		589	60	857	60	268	-
"	1/32	16	Artur Olsson		658	50	1021	25	362	75
"	1/16	15	Viktor Karlsson		244	25	263	50	19	25
Summa					14390	90	22760	05	8369	15

A - n - d - e - l														
avdelning AC					avdelning BD					hela företaget			kostnad för syne- förrätt- ningen	
Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Kostnad		Verklig kostnad		
nr	kr.	ö.	kr.	ö.	nr	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1-12	55	85	31	18						31	18	0.60	2	49
13-28	418	50	233	63	29-34	418	25	374	80	608	43	11.70	48	55
38-40 1/2(41-42) 43-55	712	05	397	51	35-37 1/2(41-42)	83	40	74	74	472	25	9.08	37	68
56-60	202	-	112	77						112	77	2.17	9	-
61-69	428	80	239	38						239	38	4.60	19	09
70-96	2253	15	1257	85	97-106	552	75	495	32	1753	17	33.72	139	94
					107-116	507	90	455	14	455	14	8.75	36	31
117-128	898	80	501	76						501	76	9.65	40	05
129-134	574	-	320	44						320	44	6.16	25	56
135-140	613	70	342	61						342	61	6.59	27	35
141-144	248	-	149	61						149	61	2.88	11	95
145-148	362	75	202	51						202	51	3.89	16	14
149-152	19	25	10	75						10	75	0.21		87
	6806	85	3800	-		1562	30	1400	-	5200	-	100.00	414	98

Bju Östra den 16 mars 1933
 Iwaid Öjefors
 August Magnusson E. P. Sundström

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *kontäggning av mark* *fickhörande*
hemmanen Byn Västra, Byn Östra och Henebyn i
Mo socken och *Åsleby* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 20	0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,2		9 60		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 19.5 ar	st.	125 0.17		21 25		
			har	2428 1.06		25 74		
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar	st.	29 0.05		1 45		
			har	1.115 0.78		87		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} bladet				4 -		
		övriga ^{regalark} blad					62 91	
		Överföres					72 91	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				72 91
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2	12,00	24 —
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	har	24,28	0,50	12 14
		avvägda punkter	st.	200	0,03	6 —
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3.2	2,00	6 40
		i annan mark	"		5,00	78 54
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 16.5 ar,	st.	154	0,05	7 70
			har	25,396	0,10	2 54
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	154	0,04	6 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1	12,00	12 —
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 —
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	125	0,06	7 50
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	125	0,12	15 —
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1,258	3,50	4 40
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	2	0,12	24
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	29	0,22	6 38
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"		3,00	3 —
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	2 —
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,258	3,50	4 40
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	4 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	31	0,03	93
		Överföres				194 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				194 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st. 1	2,00		2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2,50			
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 1.258	4,00		5 03	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 20	10 23
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	3,-			
		Dimensionsberäkning	8,00			
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4,00			
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	200	0,01		2 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 26	0,25		6 50	8 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 13	0,30		3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	3	0,20	60	6 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan blad			7 —	
		övriga regalkartan blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 16.5 ar ägofigurer st. 154	0,07		10 78	
		har 25396	0,14		3 55	
		Överföres			21 33	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 33	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 200	0,02	4 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	31	0,05	1 55	28 63
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1258 6.00	7 55	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 62	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		14 17
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 37	0,55		20 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				67 15
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			50	17 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dag. 5.5	5.-		27 50
		Summa kronor				81 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			266 43	266 43
		Lösen för kopior och avskrifter			67 15	67 15
		Övriga förrättningskostnader			17 30	81 40
		Summa kronor			350 88	414 98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tösbo härads häradsrätt.

Byn Östra den 16 mars 19 33

Ewald Öjefors
Statens lantbruksingenjör

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Adolf Larsson

Algot Karlsson

Kronor 350.88 kvitteras:

Göteborg

den 28 mars 19 33

Ewald Öjefors

Räkning

å resekostnads- och traktamentsersättning
för biträde såsom god man vid sjukeförrätt-
ning för förläggning av mark tillhörande
Byn Västra m. fl. hemman i Mo socken.

1931

Nov. 5 Resa Forsbacka-Byn Östra och åter: 10 km 0.45 4.50
Dagtraktamente 8.00

1932

Mars 16 Resa enligt ovan 4.50
Dagtraktamente (1/2 dag) 4.00

Summa kr. 21.00

Skitteras Byggen den 16/3 1933

Stenoch Magnusson

Räkning

å resekostnads- och traktamentsersättning
för biträde såsom god man vid sjukeförrättning
för förläggning av mark tillhörande Byn Västra
m. fl. hemman i Mo socken.

1931

Nov. 5 Resa Mo storn-Byn Östra och åter: 4 km 0.35 1.80
Dagtraktamente 8.00

1932

Mars 16 Resa enligt ovan 1.80
Dagtraktamente (1/2 dag) 4.00

Summa kronor 15.60

Skitteras Byggen den 16/3 1933

Stenoch Magnusson