



Akt nr:

P-E1a-1392

AU$P-E1a-1392

Fnr 3440

Inkom den
24. DEC. 34
till
Västerbygdens vattendomstol.

P 4*1392

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

F ö r s l a g

till torrläggning av mark tillhörande hemmanen HVITLANDA ÖSTRA, GUNNEBYN, LUND, SÖDERBODANE och UTBODANE i Tösse socken, Älvsborgs län.

1933.

Innehåller 92 pag. sidor.
Hit höra 4 ritningar.

Förslag

till

torrläggning av mark tillhörande hemmanen

HVITLANDA ÖSTRA, GUNNEBYN, LUND, SÖDERBODANE och UTBODANE


i Tösse socken, Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1931 - 1933 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll hållet
inför sammanträden
vid syneförrättning en-
ligt Vattenlagen avseende
uppgrävning av avlopps-
diken för torrläggning
av mark tillhörande hem-
manen Hvitlanda Östra,
Gunnebyn, Lund och Söder-
bodarne i Tösse socken,
Älvsborgs län.

§ 1.

Den 4 november 1931 klockan 10 f.m. å Västra Hvitlanda.
Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman
samt Viktor Olsson i Frillsäter och Peder Jansson
Östra Sjögar, gode män.
Sökandena till förrättningen:
Emil Wennerberg ombud enligt fullmakt (bil F.)
för Bark & Warbergs Förenade Aktiebolag
ägare till Hvitlanda Östra 2/2
och Lund 1/12.

Karl Persson	ägare till	Gunnebyn	1/6
Ludvig Andersson	-"-	-"-	1/7
Anders Johansson	-"-	-"-	1/13
F. A. Alexandersson	-"-	-"- Lund	1/14
J. W. Eriksson	-"-	-"- -"-	1/15
A. F. Lindkvist	-"-	-"- Söderbodarne	1/4
G. A. Johansson	-"-	-"- -"-	1/10

Övriga sakägare:

Adolf Augustsson	ägare till	Gunnebyn	1/15
Alfred Johansson	-"-	-"-	1/16
Emanuel Johansson	-"-	-"- Lund	1/21
Klas Johansson	-"-	-"- -"-	1/19 och 1/20
Lena Sofia Johansson	samt -"- ägare till	-"- Gunnebyn	1/9 för egen del samt ombud enligt fullmakt (bil. F 7) för 1/10 och 1/12.

Johan Larsson ägare till Södergården 19
Hilding N. Hansson ombud enligt fullmakt (bil. F2)
för Tosse-Tydje församling ägare till Södergården 1/12
Filip Andersson delägare i -"- 1/8
samt ombud enligt fullmakt (bil. F3) för övriga
delägare i nämnda fastighet.
J.H. Johansson ägare till Utbodarne 17
samt ombud enligt fullmakt (bil. F4) för
S.A. Johansson ägare till Lund 1/22.
samt i egenskap av förmyndare för Karl Nilssons omyndiga barn, 1/16
delägare i Lund-Utbodarne
Gustaf Petersson delägare i -"- 1/6
K.O. Johansson ägare till -"- 15
Ragnar Larsson ombud enligt fullmakt (bil. F5)
för Adolf Larsson ägare till Stora Bodarne 1/1
Ivar Ottosson ombud enligt fullmakt (bil F6)
för Anna-Lisa Hane ägare till Stora Bodarne 1/7

§2.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet (bil. A resp. B).

§3.

Vissa sakägare uttalade en önskan om att få förena sig med sökandena om företaget och begära dess utsträckning att jämväl omfatta torläggning av dem tillhörig, av företaget berörd mark. Särskild handling härom upprättades och undertecknades (bil E).

§4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg de till uppgivning föreslagna avloppsdikena avvägts, sektionerats och jordundersökts. Sektionsritningarna företeddes

i koncept vid sammanträdet. Därjämte förelåddes en år 1908 vid syneförrättning enligt dikningslagen upprättad plankarta över den vattenskadade och för sin torläggning av de två upptagning ifrågasatta avloppsdikena berörde marken. Ifrågavarande plankarta hade i samband med avloppens avvägning kompletterats med nivåsiffror. På särskild tillfrågan förklarade samtliga närvarande intressenter sig icke hava något att erinra emot, att nämnda plankarta lades till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall deltaga i företaget, dock med de ändringar, som kunna anses påkallade med hänsyn till sökandenas och med sökandena likställdas yttranden i anseende till avloppens uppgrävning.

§ 5

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena om företaget, påyrkade uppgrävning av undersökta avloppssträckor till sådana dimensioner att möjlighet bereddes för ändamålsenlig och ekonomisk torläggning av den tillhörig mark.
Följande avloppssträckor påyrkades till upptagande:
Hundaslappet, sträckan 1 – 26+40,
Bidikena 40 – 41+10, 38 – 39+85, 42 – 42+58, 33 – 37+6,
32 – 32+27, 31 – 31+70 och 30 – 30+63

§ 6.

I samband med avloppens uppgrävning kanas ombyggnad av åtskilliga broar över avloppen. Till ombyggnad påyrkades ägobroarna vid 5+18, 7+15, 11, 15+40, 22+20 och 42+50, ~~samma~~ bron för utfartsvägen vid 18+54 samt spångerna vid 9+52 och 13+25. Dessutom påyrkades anläggning av en ägobro av trä vid 40+5.

§ 7.

Samtliga närvarande intressenter förklarade sig icke hava anspråk på ersättning för den mark, som åtgår till avloppets vidgning.

Däremot ansågs ersättning böra utgå för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas upplägg vid sidan om alloppen.

§ 8.

Förvaltare Emil Wennerberg påpekade i egenskap av ombud för ägaren till Kvitlanda Östra 2² ersättning för den minskning i fallhöjd, som genom kvarnavloppets upptagande komme att tillskyndas fastigheten tillhörigt strömfall.

Med åberopande av en den 7 oktober 1875 mellan dåvarande ägaren till Kvitlanda Östra och 1/16 mtl Lund samt övriga markägare vid avloppet träffad förening (bil. G), angående fördelningen av kostnaden för upptagandet och underhållet av avloppet från Kandskesjön genom ägor till kommunen Kvitlanda Östra, Gimmeboyn, Lund, Söderbodane och Utbodane yrkade Wennerberg, att fastigheterna Kvitlanda Östra 2² och Lund 1/12 måtte befrias från att deltaga i underhållet av det nya avloppet.

Wennerberg förmenade därjämte, att föreskriften borde utfärdas angående utförandet av arbetet å sträckan 1+20 – 3+75, emedan fara förelåge, för att vallen mot Kvitlandaån kunde skadas. Påpekade att företagst måtte ålägges reparera genom arbetets utförande uppkommen skada, även som att utgiva en ersättning till ägaren av Kvitlanda kvarn av 25 kronor per dag för det fall att skadan skulle vara av sådan omfattning, att driften vid kvarnen måste inställas.

§ 9

I anledning av Wennerbergs yrkande om ersättning för borttagande av befintligt strömfall meddelade förrättningsmannen, att ansökan om förordnande för biträdande förrättningsman komme att ingivas till Kungens Befallningshavande.

§ 10

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 11

Sedan protokollet upplästs, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt Vattenlagen därom stadgar.

Västra Hoitlanda den 4 november 1931

Ewald Öjefors

Viktor Olsson Peder Jansson

§ 12

Den 17 mars 1933 klockan 1 e. m. å Västra Hoitlanda.

Närvarande: lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors, förrättningsman, överstelöjtnanten Arthur Asplund, biträdande förrättningsman, samt Viktor Olsson i Fullsäter och Peder Jansson i Östra Sjöga, gode män. samt följande intressenter:

Emil Wennerberg ombud enligt fullmakt för Bark & Warbergs förenade aktiebolag.

Karl Petersson Gunnebyn

Ludvig Andersson -"-

Anders Johansson -"-

Johan Larsson Satelyn

Gustaf Adolf Johansson i Söderbodane för egen del samt i egenskap av förmyndare för Lena Sofia Johansson i Gunnebyn
Klas Johansson -"- -"-
Gustaf Johansson -"- -"-
Adolf Augustsson -"- -"-
Emanuel Johansson " Lund
J. A. Johansson " -"-
G. A. Alexandersson " -"-
J. W. Eriksson " "
A. F. Lindkvist " Söderbodane
Johan Larsson " -"-
Filip Andersson " " Enl. fullmakt. (bil. F 8)
Kindor Johansson " Utbodane
Anders Nilsson " Lund

§ 13

Meddelades att Länsstyrelsen på ansökan av förrättningsmannen förordnat överstelöjtnanten Arthur Asplund i Göteborg att vara biträdande förrättningsman. Förrättningsmannens ansökan och Länsstyrelsens resolution i ärendet upplästes och bilades protokollet. (bil. A, och B,)

§ 14

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget framlades och demonstrerades, varvid värderingslängd, kostnadsförslag, ersättningslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes i huvudsakliga delar.

§ 15

Det skulle antecknas att fastigheten Gunnebyn 1:13 numera ägdes av Anders Johansson och Agnes Johansson i Gunnebyn, Josef Johansson i Skoghall samt Inez Maria Lorentzon och Albert Lorentzon i Borås, gemensamt.

§16.

Meddelades styrelseledamöters utlåtande (bil. B)

§17

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo styrelsemännen förvaltaren Emil Wennerberg, Västra Klitlanda pr Tösse.

§18.

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för företaget. Till styrelse utsågos förvaltaren Emil Wennerberg, Västra Klitlanda samt lantbrukarna Ludvig Andersson i Gunnebyn och Gustaf Johansson i Söderbodarne med den förstnämnde såsom ordförande och kassör.

§19.

Samtliga intressenter uttalade en önskan om att komma i åtnjutande av bidrag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande och uppdrogo åt den valda arbetsstyrelsen att till vederbörande myndighet ingiva ansökan härom.

§20.

Sedan årsredovisning meddelats, och som ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Klitlanda Västra den 17 mars 1933

Ewald Petrus
Viktor Olsson
Peder Jansson

LÄNSSTYRELSEN
i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 22 pag. 145

Bil. B.

Ass. D. 1930



Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbrukselevstipendiaten E. Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i läga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Egmont Stellström

Bil. A.

17.

No 22 pag 145
Ans. D. 19 30



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap.vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Östra Hvittlanda, Gunnebyn, Lund, Söderbodarne och Utbodarne i Tösse socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Östra Hvittlanda och Lund; ägare Bark & Warburgs Förnyade Aktie-Bolag i Göteborg,
Gunnebyn; ägare A. F. Johansson, och Carl Bolin Anmäl
" ; " Johan Johansson,
" ; " Ludvig Andersson,
" ; " Karl Pettersson,
" ; " G. A. Augustsson,
" ; " Alfred Johansson,
Lund ; " Klas Johansson,
" ; " Gustav Alexandersson,
" ; " Karl Erikssons stärbhus,
" ; " Johan Eriksson,
" ; " Emanuelx Johansson,
" ; " S. A. Johansson,
Söderbodarne; ägare Gustav Johansson,
" ; " Axel Lindqvist,
" ; " Simon Gustavsson,
" ; " August Andersson i Spätthult pr Fröskog,

Vänd!

Söderbodarne; ägare Johan Larsson,
" ; " Tösse Kommun,
" ; " Gustav Andersson,
Utbodarne ; " Hildor Johansson,
" ; " Gustav och Petter Pettersson och
" ; " Karl Johansson.

Hvittlanda pr Tösse den 30. september 1929.

G. A. Alexandersson
J. Eriksson
Karl Petersson.
Ludvig Andersson
A. F. Johansson
P. A. Johansson
A. F. Lindkvist
G. A. Johansson.
J. A. Johansson

BARK & WÄRBURGS FÖRENADE AKTIEBOLAG

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 55 pag. 123

Ass.D. 1932.

Bil. B,



Resolution.

Med stöd av 10 kap. 34 § Vattenlagen varder överstelöjtnanten Arthur Asplund i Göteborg härigenom förordnad att vara biträdande förrättningsman vid den i inneliggande handling omförmälda förrättningen.

Denna resolution översändes till bemälde Asplund, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 29 september 1932.

Chr. Falkenberg

Lantbruksstipendiaten
EWALD ÖJEFORS
GÖTEBORG

Ink. till Kungl. Lantbruksstyrelsen
28 SEP. 1932
VÄNERSBORG

N:o 55 pag. 173.
Ass. D. 1932.

Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Sedan undertecknad genom Länsstyrelsens resolution N:o 22 pag. 145 Ass. D. 1930 den 27 maj 1930 förordnats att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hvitlanda Östra, Gunnebyn, Lund och Söderbodane i Tösse socken, har under förrättningens handläggning anspråk framställts på ersättning för i vattendraget befintligt strömfall.

I anledning härav får jag härmed - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 33 och 34 §§ vattenlagen - vördsamt anhålla, att Länsstyrelsen ville förordna person med sakkunskap å ifrågavarande område att såsom biträdande förrättningsman deltaga i förrättningens handläggning.

Samtidigt får jag härmed vördsamt föreslå, att förordnandet i fråga måtte utfärdas för överstelöjtnanten Arthur Asplund i Göteborg, vilken förklarat sig villig att åtaga sig uppdraget.

Göteborg den 27 september 1932.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. C.

K u n g ö r e l s e

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hvitlanda Östra, Gunnebyn, Lund och Söderbodane i Tösse socken, Älvsborgs län, medelst vidgning och fördjupning av avloppet från Handskesjön genom nämnda hemman, kommer syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos förvaltaren Emil Wennerberg å Västra Hvitlanda Gård onsdagen den 4 november 1931 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovannämnda hemman kan förrättningen jämväl komma att beröra hemmanen Utbodane och Stora Bodane i samma socken.

Göteborg den 12 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Tösse församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar:

Göteborg den 12 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i provinstidningen Dalsland för den 16 oktober 1931, betygar:

Göteborg den 20 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos förvaltaren Emil Wennerberg å Västra Hvitlanda Gård onsdagen den 4 november 1931 klockan 10 f.m., vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Förvaltaren	Jakob Kallin	Vänsberg	Tösse.
Lantbrukaren	Viktor Olsson	Frillsäter	"
Styrelsen för Bark & Warburgs Förnyade Aktiebolag			Göteborg.
Förvaltare	Emil Wennerberg	Västra Hvitlanda	Tösse

Lantbrukaren	Karl Petersson	Gunnebyn	Tösse.
"	Ludvig Andersson	"	"
"	Anders Johansson	"	"
"	Adolf Augustsson	"	"
"	Alfred Johansson	Lund	"
Boktryckaren	Carl Bolin		Åmål
Fröken	Lena Sofia Johansson	Gunnebyn	Tösse
Lantbrukaren	Johan Eriksson	Lund	"
"	S. A. Johansson	"	"
"	Emanuel Johansson	"	"
"	Klas Johansson	"	"
"	G.A.Alexandersson	"	"
Fru	Laura Eriksson	"	"
Lantbrukaren	Axel Lindkvist	Söderbodane	"
"	Johan Larsson	"	"
"	Gustaf Johansson	"	"
"	A.G. Andersson	"	"
Ordföranden i Tösse församlings skolråd			
Kyrkoherden	E. Sundblad		"
Änkefru	Matilda Andersson	Hannebol	"
Fru	Rut Karlsson	"	"
Fröken	Edit Andersson	"	"
"	Agda Andersson	"	"
Herr	Filip Andersson	"	"
"	Helmer Andersson	"	"
Lantbrukaren	Hildor Johansson	Utbodane	"
"	Gustaf Pettersson	"	"
"	Petter Pettersson	"	"
"	K.O.Johansson	"	"
"	Adolf Larsson	Framnäs	Karud
Fru	Anna Hahne	Skränna	Tösse.

Göteborg den 12 oktober 1931.

Ewald Öfors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. C.

Kungörelse

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hvitlanda Östra, Gunnebyn, Lund, Söderbodane och Utbodane i Tösse socken, Älvsborgs län, medelst vidgning och fördjupning av avloppet från Handskesjön genom ägor till förenämnda hemman samt uppgrävning av vissa bidiken till nämnda avlopp, kommer syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos förvaltaren Emil Wennerberg å Västra Hvitlanda Gård fredagen den 17 mars 1933 klockan 1 e.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 22 februari 1933.

Ewald Öijens

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Tösse-Tydje församling för uppläsning i Tösse kyrka, betygar Göteborg den 22 februari 1933.

Ewald Öijens

Att förestående kungörelse varit införd i Provinstidningen Dalsland för onsdagen den 1 mars 1933, betygar

Ewald Öijens

Bil. D.

Förteckning

över underrättelser rörande ovanstående sammanträde, vilka denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren Anders Nilsson Lund Tösse.

Göteborg den 25 februari 1933.

Ewald Öijens

Statens lantbruksstipendiat

Bil. E.

Med hänvändelse till den syneförrättning, som avser upptagande av avloppsdikena för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hvitlanda Östra, Gunnebyn, Lund och Södenbodane i Tösse socken, Älvsborgs län, förena sig undertecknade — jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § Vattenlagen — under yrkande att företaget gives sådan utsträckning att möjlighet till ekonomisk och ändamålsenlig torrläggning beredes, de av företaget berörde marken vi äga eller representera.

Sålunda påyrkas upptagande av avloppsträckorna 42 – 42+58, 33 – 37+6, 32 – 32+27, 31 – 31+70 30 – 30+63, 23+55 – 26

Hvitlanda Östra den 4 november 1931.

Jon Jonsa Syfå Jonsdotter Hilder Johansson
Kristina Karlsdotter
Jon Jonsson Syfå

Klas Johansson Lena Sofia Johansson
genom Klas Johansson
enl. fullmakt

Föreståndare förening uttordas:
Ewald Öjefors
Viktor Olsson Peder J. Jansson

BARK & WARBURGS FÖRNYADE AKTIEBOLAG.
GÖTEBORG

Bil. F.

Fullmakt för Herr Emil Wennerberg att vid sammanträden rörande syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Östra Hvittlanda i Tösse socken, föra vår talan och hålla vi för gilt, vad ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter.

Göteborg den 2 november 1931.

BARK & WARBURGS FÖRNYADE AKTIEBOLAG

Bevittnas:

Bil. F.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 21 februari 1898 beviljat registrering för Bark & Warburgs förnyade aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, enligt en den 7 juli 1930 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bolagets verkställande direktör Ragnar Hamberg och grosshandlaren Gustaf Emanuel Lundberg, båda i Göteborg, samt grosshandlaren Folke Jonsson i Släps socken af Hallands län, med rådmannen Karl Gustaf Hamberg och kontorschefen Alfred Pettersson, båda i Göteborg, till suppleanter, att firman tecknas av verkställande direktören eller annan styrelseledamot, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 7 juli 1931.

Ex officio:
Gustaf Helmerts
/L.S./

Rätt avskrifvet intygar:

Löen Kr.1:50
Stämpel " 2:-
Summa Kr.3:50

Bil. F2.

Utdrag ur protokoll, hållet vid kyrkostämma med Tösse-Tydje församling den 30 oktober 1931.

§.17.

Uppdrog kyrkostämman åt och befullmäktigade Fabrikören Hilding N.Hansson i Hängelsrud att vid syneförrättning jämligt 10 kap. Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Söderbodane m.fl. i Tösse socken, vilken förrättning utsats att hållas i V:a Vitlanda den 4 nov. 1931 kl. 10, bevaka församlingens rätt och bästa i mån förrättningen berör församlingen tillhörande mark.

Som ovan.

Erik Sundblad.

Kyrkostämmans ordförande

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar:

Ex officio

E. Sundblad

Bil. F3.

Härmed befullmäktiga vi Filip Andersson att vid sammanträde å Hvitlanda Gård den 4 Nov. 1931 föra vår talan och vår rätt bevaka.

Sprettkull den 4 Nov 1931

Matilda Larsdotter
Edith Andersson Ruth Karlsson
Inga Andersson Helmer Andersson

Bevittnas:

Walter Dalin.
Alvik Olsson.

Bil. F4.

Fullmakt

För J. Fr. Johannson Ulvsbodarne Töre att vid sammanträde å Hvitträsk Gård den 7 November 1931 föra min talan och utöva min rösträtt

Nätsyö den 30. Okt. 1931

J. A. Johannson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas

M. Thörnes

Carl Magnusson
Järnvägsarbetare, Ninjö

Bil. F5

Fullmakt

För undertecknad att föra min talan vid sammanträdet på Verken Wittanden den 4/11 1931

Fennis Karud den 31/10 31

Adolf Lenk

Egenhändig namnteckning

Bevittnas av

A. P. Nilsson
Karud.

Gustav Karlsson

Bil. F6

Skånnna 4/10 – 1931.

Fullmakt

för Ivar Ottosson, att svara för.

Anna Lisa Hane.

Bevittnas: Jan Jakob Olsdotter

Bil. F 7

Fullmakt

för Klas Johansson att vid sammanträden
under syneförrättning enligt Ordenslagen
för torläggning av mark tillhörande hemmanen
Hitlanda Östra, Gunnebyn, Lund och Söderbodarne
i Tösse socken, min talan föra och min rätt
bevaka, och håller jag för gilt vad ombudet lag-
ligen gör och låter.

Gunnebyn den 3 november 1931.

Lena Sofia Johansson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Karl Pettersson G. A. Augustsson

Bil. F 8

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag min son Philip Andersson att föra min talan och min rätt bevaka, vid sammanträdet å Hvittlanda, angående Torslägningsföretaget i Sörbadamossé i Tösse.

Spetthult Fåshag den 17/3 1933

Matilda Larsdotter
Bevittnat
Edvin Aronsson
Harry Aronsson

Bil. 6 Avskrift.

Vid i dag hållet sammanträde å hemmanet Östra Hvittlanda på grund af derom utfärdad Kungörelse hafva undertecknade jordägare, i och för vattnets hastiga bortförande af våra vid flodtillfällen vattendränkta ägor, omkring den kanal, som afleder vattnet från Handskesjön med flera tillflöden, enhälligt förenat oss derom:

Jag A. T. von Sneidern förbinder mig att fritt upplåta jord till kanalens utvidgande till 10 fots bredd i botten, att i ett för allt betala femtio kronor till arbetets fullgörande samt att utan ersättning verkställa den landtmäteriförrättning som erfordras för utrönande af hvars och ens deltagande i kostnaderna för kanalens förstorande, med förbehåll dock att densamma vid utloppet invid Hvittlanda qvarndam fördjupas minst 3 fot samt i proportion derefter norrut eller 2 fot vid Lunnebron, så att doseringen blir sådan den för ändamålets uppfyllande bör vara, och

Wi alla öfrige delegare förbinda oss att efter den delningsgrund som genom nyssnämnda landtmäteriförrättning, dervid vi nu till Godemän utvälja Klockaren Olaf Svensson i Låbytorp, Nämndemännen Fredrik Jonasson i Skränna och Fredrik Jonasson i Stora Bodane, utrönas, och således på en och hvar efter dess uppskattade ägovälde sig belöper, deltaga uti nämnda kanals sprengning och grävning tre fot djupare än den nu är vid Hvittlanda qvarndam, och i förhållande der efter norrut till inemot Bodane Såg till 10 fots bredd i botten; att derjemte öfver denna kanal på lämpligt ställe invid Hvittlanda qvarndam bygga en dam som skall stängas för att då leda vattnet till Hvittlanda qvarn om detta vid något tillfälle för qvarnens drifvande skulle vara behöfligt utan att på samma gång våra ägor deraf skadas; att banken emellan denna kanal och hufvudelfven skall göras fullkomligt tätt och stark så att ej qvarnvattnet går förloradt; att den nu byggda dammen emellan denna kanal och hufvudelfven i qvarndammens norra ända skall igenmuras och tättgöras; att banken emellan kanalen och Hvittlanda elfven jemväl emellan punkterna Nr 5 och 6 på den upprättade Kartan underhålles samt att kanalen minst hvart 3:dje år rensas efter samma grund, som den nu skall utvidgas och fördjupas; - att den av oss som vid detta företag vill utgöra dagsverken i stället för penningars utbetalande sådant honom icke får förvägras emot afräk-

ning af 1,25 öre för hvarje fullgjordt dagsverke; att kanalen bör stensättas emellan qvarndammen norrut midtför Östra Hvittlanda åkergerde så långt som den bortsprängda sten räcker till,

och slutligen förena vi oss derom, att vid möjligen uppkommande tvister rörande detta arbete, som skall företagas och fullbordas nästa sommar, desamma då skall afgöras af en kompromiss, deraf vi gemensamt utvälja ofvannämnde trenne Godemän och öfver hvars beslut ej får klagas. Derom hafva vi oss enhälligt förenats, försäkras. Hvittlanda den 7:de Oktober 1875.

Ax. Th. v. Sneidern	Anders Jansson	Carl Sven Son
E. G. Wassberg	A. G. Larsson	Erik Swenson
Johannes Jonasson	August Noackson	L. G. Gustafsson
J. M. Gustafsson	L. M. Pettersson	Lars Peter Peter Son
Gustaf Jonsson	Anders Gustaf /oläsl./ m.h.p.	Jonas Uppström
Anna Britta Jonasdoter		

F ö r e n i n g .

Emot det att jag A. Olsson denna dag bekommit en kontant ersättning af Tvåhundrafemtio kronor och jag Sneidern tillskyndas fördel af blifvande torrläggning af de nu befintliga vattensjuka inägor till hemmanen Lund, Gunnebyn, Sörbodane och Utbodane samt befriade från att till dessa hemman betala den hittils ålegade vattenskadeersättningen och ränsningen i elfven vid Gunnebyn, så tillåta vi, såsom egare till hälften hvardera uti Hvittlanda Ö:re och W:re qvarn, att det till denna qvarn kommande vattnet från Hanskesjön, som förorsakar vattenskador å ofvannämnda hemman, må ledas förbi vår qvarn medelst upptagandet af en kanal på östra sidan af qvarndammen; skolande dock den bank eller dam, som skiljer denna kanal från qvarndammen vara tät så att vattnet från Käppesjö eller qvarndammen icke kan genomtränga samma och gå qvarnen förbi. I sammanhang härmed förbinda vi, ofvanstående hemmans egare oss, att mala all vår mäld vid Hvittlanda qvarn, så länge den äger bestånd och mälden der ej bortskämmes, i den tur och ordning vi till qvarnen anlända.

Sålunda öfverenskommet försäkras:

Hvittlanda den 1 December 1875.

Ax. Th. v. Sneidern	A. Olsson /sigill/	Gunnebyn: Anders Jansson
Anna Britta Jonas Doter	Sörbodane: Gustaf Jonsson	Carl Svenson
Uttbodane m.h.o.p.	L. G. Gustafsson	A. G. Larsson
Lund: E. G. Wassberg		
L. G. Gustafsson		
J. M. Gustafsson		

I sammanhang med omstående förening förbinda vi egare af Hvittlanda qvarn oss, att icke uppdämma vattnet i qvarndammen så högt att det går öfver den slaggstensmur som år 1876 blef uppmurad och utgör hägn för vattnet mellan qvarndammen och den /å andra sidan antydda/ upptagna kanalen. Men skulle vattnet vid större flodtillfällen möjligen stiga öfver ovannämnda mur, ehuru flodluckorna vid sådant tillfälle äro uppdragna, frånsäga vi oss allt ansvar och skuld dertill.

Hvittlanda den 6 April 1877

A. Olsson

Ax. Th. v. Sneidern

§ 100. År 1877 den 11 April, å Tössbo härads laga Wårting, blef denna handling till Häradsrätten ingifven samt i Domboken ordagrant intagen, till wederbörandes framtida säkerhet samt den kraft och verkan lag förmår betygar

På Häradsrättens vägnar

Th. Meyer

Afskriften bestyrkes i Tjänsten:

Ewald Öijens

Bil. H.

Utlåtande

angående vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hvitlanda Östra, Gunnebyn, Lund, Södergården och Utbodarne i Tösse socken, Älvsborgs län.

Företagets omfattning.

Föreliggande förslag avser vidgning och fördjupning av avloppet från Haudskesjön från Hvitlanda kvarnfall till gränsen mot Utbodarne 16, uppgrävning av vissa bäddarna till nämnda avlopp, reparation av den omkring 660 meter långa vall, som från kvarndavloppets inträde i Hvitlandaån sträcker sig västerut längs åns norra strand samt omläggning av åtskilliga broar över de till upptagande föreskrivna avloppen. Avloppen äro å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan till läget utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: kvarndavloppet med A-B-C-D--E-F-G-H-J och bäddarna med B-K, C-L, E-M, F-O, G-P och H-R. Sammanlagda längden av samtliga avlopp utgör 3439 meter.

Den mark, som för sin torrläggning anses beredas båtnad genom förenämnda arbetens utförande, finnes avfattad å nämnda nivåkarta, varjämte beskrivning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil. 2). Enligt denna längd utgöres den i företaget ingående marken av 38.761 hektar åker och 0.105 hektar annan mark.

Laga hinder.

Emot förrättningens handläggande eller det planerade företagets utförande till den omfattning ovan angivits, har något laga hinder ej blivit anmält eller kunnat av synemännen utrönas.

Nederbördsområde.

Avloppet från Handskesjön är ett av Tösse-åns tillflöden, varför avrinningsområdet således ligger inom nederbördsområde nr 131/132. Mellan Upperudsälven och Byälven, sektion 3, Tösseån.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m. m.

Storleken av nederbördsområdet för hundavloppet har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:100000, och är gränsen för området på bifogande översiktskarta markerad med blå linje. Nederbördsområdets storlek utgör 15 km^2.

Nederbördsområdena för bidikena äro av mindre omfattning och överstiga icke i något fall 1 km^2.

Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas träffande hundavloppet maximiavrinningen från varje km^2 av området till i medeltal 120 sekundliter och medelavrinningen under vegetationsperioden från ett liknande område till 10 sekundliter. Enligt dessa antaganden utgör således flodvattenmängden vid A 1.8 m^3/sek och medelvattenmängden vid samma punkt 0.15 m^3/sek. Framrinnande vattenmängden i bidikena är av obetydlig omfattning.

Med ledning av de enligt ovan bestämda vattenmängderna samt med hänsyn till sökandenas och

och med dem likställdas ytbanden, markens beläggningsbehov, jordmånens beskaffenhet m. fl. omständigheter hava avloppens dimensioner och bottenlutningar blivit bestämda.

Huvudavloppet skall å sträckan A – 3^{+74} i bergskärning med vertikala sidor hava en bottenbredd av 2.5 meter. I jordskärning med ena sidan vertikal skall bottenbredden vara 1.8 meter. Sträckan 3^{+74} – E skall i jordskärning samt i bergskärning med mindre djup än 0.40 meter hava en bottenbredd av 0.75 meter, och sträckan E – J skall under samma förutsättningar hava en bottenbredd av 0.50 meter. I bergskärning med större djup än 0.4 meter skall å sträckan E – J bottenbredden vara 1.80 meter. Släntlutningen skall överallt i jordskärning samt i bergskärning av mindre djup än 0.40 meter vara 1:1.5. I bergskärning för större djup än 0.40 meter göras sidorna vertikala.

Samtliga bidiken skola hava en bottenbredd av 0.30 meter och en släntlutning av 1:1.25.

Minsta bottenlutning är 0.6:1000.

Avloppens dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar. Å nämnda profilritningar äro jämväl avloppens bottenlägen angivna. De siffror, som angiva bottenlägot i vissa punkter, hänföra sig till det nivåmässiga valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter finnas inhuggna i berg och större jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna. Avloppens tvärsektion har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppens djup vid varje avvägnings-

på de angivet å förenämnda profilritningar.

Huvudavloppet beräknas kunna avleda den angivna vattenmängden vid ett vattendjup, som vid flodvattenföring icke överstiger 1.25 meter och vid medelvattenföring icke överstiger 0.40 meter.

Broar.

Flertalet broar för vägar över avloppen äro av sådan beskaffenhet, att de måste ombyggas i samband med avloppens upptagande. Endast bron över huvudavloppet vid 26^{+34} behöver icke omläggas utan kan kvarliggas i befintligt skick.

Till ombyggnad föreskrivas broar belägna vid följande punkter: 5^{+18}, 7^{+15}, 11, 15^{+40}, 18^{+54}, 22^{+20} och 42^{+50}. Vid 9^{+52} och 13^{+25} befintliga spänger skola även ombyggas, varjämte en bro skall nyanläggas vid 40^{+5}. Samtliga byggnader skola utföras i enlighet med upprättade ritningar och typritningar.

Vidkommande broar och trummor, som av andra än dikningssakägarna kunna bliva uppförda över avloppen, bestämmes, att de icke få utföras på sådant sätt, att de inkräkta på den vattenförande sektionsarean.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den av vatten besvärade marken har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full förläggning, varefter markens värde före företagets utförande har uträknats, såsom viss del av värdet i fullt förlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika för-

läggningsgrad. Vid bestämmandet av värdet före företagets utförande har hänsyn jämväl tagits till omfattningen av förekommande översvämningar. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 2), där värdet av marken såväl före som efter företaget ävensom båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företaget ingående ägofigur och fastighet.

Kostnad

Den beräknade kostnaden för föreskrivna arbetens utförande till den del denna kostnad skall bestridas av företaget återfinnes detaljerad i hithörande kostnadsförslag (bil. 3). Sammanlagda beloppet utgör 17200. kronor.

Ersättningar

För mark, som tages i anspråk för avloppets breddning, har ersättning icke begärts, och bestämmas synemännen, att sådan ersättning icke skall utgå.

Ersättning skall däremot utgå för det intrång, som upplägginingen av jord och sten vid sidan om avloppet orsakar. Ersättningen har beräknats efter ett pris av 20 öre per kubikmeter uppschaktad massa, då den mark, som tages i anspråk för upplaget, utgöres av åker samt efter den fjärde markens värde, då upplägginingen sker på annan mark.

Beträffande storleken av de till varje fastighet utgående ersättningsbeloppen hänvisas till

upprättad ersättningslängd (bil. 4). Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande ersättningstagare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Företagets inverkan på befintligt strömfall.

Ersättning har begärts för den skada, som på grund av företagets utförande kommer att uppstå å ett Bark & Warbergs förenade aktiebolag tillhörigt outnyttjat strömfall.

Enligt av biträdande förrättningsmannen upprättad och här bilagd utredning (bil. 1) värderas skadan å strömfallet till 165.- kronor, vilket belopp skall till ägaren utbetalas, innan den ifrågavarande fallhöjden får tagas i anspråk.

Särskilda yrkanden.

Enligt § 8 av förrättningsprotokollet har ägaren till Hvitlanda Östra 2½ och Lund 1/12, under åberopande av en år 1875 ingången förening mellan därvarande ägaren till förenämnda fastigheter och övriga markägare vid sjöloppet, yrkat att befrias från andel i kostnaden för sjömdalopps underhåll. Synemännen hava tagit kännedom yrkandet under omprövning och anse, att föreningen i fråga icke har bindande verkan mot andra än dem, som undertecknat densamma, varför yrkandet lämnas utan avseende.

Företagets tillåtlighet.

Den beräknade nyttan genom företagets utförande utgör enligt värderingslängden kronor 20497.15

Kostnaden för företagets utförande uppgår till följande belopp:

Kostnad för doloppens upptagande, trobygg-
nader m. m. 17200.-
Ersättning för intrång genom jordupplag 1761.90
Summa 18961.90

Nyttan av företaget efter avdrag av kost-
naderna för dess verkställande utgör sålunda
(enär skadan å annans egendom uppgår till 165:- kr)
i 535.25 kronor, och äro följaktligen de i
7 kap. 38 § vattenlagen stadgade grunderna
för företagets tillåtlighet uppfyllda.

Kostnadernas fördelning.

Den i företaget ingående marken är att
betrakta såsom en samfällighet och någon av-
delning till uppdelning av samfälligheten i
avdelningar med ty åtföljande jämkning
i kostnadshänseende enligt bestämmelserna
i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen synes icke före-
ligga. Samtliga med företaget förenade kost-
nader skola därför fördelas på de olika fastig-
heternas ägare i förhållande till värdet av
den båtnad, som beredes hans mark.

Den å varje fastighet belöpande andelen
i den beräknade kostnaden för företaget finns
uträknad i kostnadsfördelningslängden (bil. 5)
I denna längd är deltagningsskyldigheten i
hela företaget för varje fastighet jämväl ut-
tryckt medelst procenttal.

På grund av minskad underhållskost-
nad för till ombyggnad föreslagna broar har
respektive vägs ägare att bidraga till kostnaden
för ombyggnaden med ett belopp, som svarar mot
det förbilligade underhållet. Storleken av
denna kostnadsandel framgår i varje särskilt
fall av kostnadsförslaget (bil. 3)

Arbetets utförandet.

Vid arbetets utförande å sträckan A-3 +80 bör stor försiktighet iakttagas så att vallen mot Hvitlandaån ej skadas genom sprängningsarbetet eller vid uppförandet av föreskriven betongmur. Vållas genom dikningsarbetet skada å nämnda vall skall sådan genast avhjälpas på företagets bekostnad. Om till följd av sådan skada driften vid kvarnen måste inställas, skall företaget till vederbörande kvarnägare kärfört utbetala en ersättning av 25 kronor per dag.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för underhållet av samtliga avlopp samt även den omkring 660 meter långa vall, som från kumdavloppets inträde i Hvitlandaån sträcker sig västerut längs åns norra strand skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för företagets utförande och således efter de procentital, som finnas angivna i den upprättade kostnadsfördelningslängden (bil. 5)

Underhållet av i företaget ingående broar skall dock även i framtiden åvila den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader av samma slag.

Rensning av avloppen skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas upplägging vid sidan om avloppen, är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skola intressenterna i företaget såsom tidvis till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av en och

och en halv för tusen av den uppskattade båtnaden eller sammanlagt 30 kronor och 75 öre. Beloppet skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, innan arbetena å företaget må påbörjas.

Företagets utförande m.m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget, därest sökandena eller de, som förenat sig med sökandena om företaget, vilja fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,

att uppschaktade massor ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare sida än 1:1,

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid fiskstötande dilen, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var 40 meter, för att ytvattnet må fritt kunna avrinna,

att föreskriven stödjemur av betong mot Hvitlandaån ej får gjutas i längre sektioner än 10 meter, och att i skarven skall läggas dubbelt lager asfaltpapp,

att fyllningen närmast bakom muren skall utföras av sten,

att materialet till betongen skall vara av fullgod beskaffenhet,

att landfästena till föreslagen bro för utfartsväg skola läggas av kilad sten i gott förband,

att föreslagna bron av trä skola utföras av friskt virke utan nämnvärda vankanter,

att arbetet med företagets utförande såväl

som framtida regleringar böra utlämnas på entreprenad åt därför lämplig person

att vid en eventuell utbyggnad av återstående delen av strömfallet vattnet ej får uppdämmas till högre nivå än +385 i det vid denna förrättning använda jämförelseplanet,

att arbetet med företagets utförande, vilket må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skall vara avslutat samt företaget avsynat och godkänt senast den 31 december 1937,

att företaget skall avsynas av lantmätningsmän samt

att jordvallar upplagda på åker böra vara bortslaffade och utplanerade inom sju år efter det företaget avsynats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjes med nämndemans vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut ingive inom sextio dagar från nedanskrivna dag i tre exemplar sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär. Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen lända till efterrättelse.

Hultlanda Västra den 17 mars 1933

Ewald Öijefors
Viktor Olsson

Petter Asplund
Peder Jansson

Bil. 1.

Undertecknad, av länsstyrelsen förordnad biträdande förrättningsman vid syne-förrättning för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Kvitlanda Östra, Gunnebyn, Lund och Söderbodane i Tösse socken, får, efter att tillsammans med undertecknade gode män hava verkställt erforderliga mätningar och undersökningen av det obebyggda vattenfall å hemmanet Kvitlanda Östra, vilket fall måste tas i anspråk för torrläggningsföretaget ifråga, beträffande denna fallets storlek och värde anföra följande:

Torrläggningsföretaget avser uppräsning av avloppet från Handskesjön, vilket avlopp bildar ett fall å hemmanet Kvitlanda Östra och är det detta fall, som beröres av företaget.

Från den bergklack, som utgör fallkrönet bildar fallet en fors på en längd av 350 meter och uppgår totala fallhöjden till 4.36 meter.

Ovan fallet belägna nederbördsområde uppgår, inlagt och mätt å generalstabskartblad, till 15 km^{-2}

De karaktäristiska vattenföringarna från detta område kunna sättas till

för flod	120 sl. km^{-2} eller 1.80 m^{3}. sek.	
" 9-mån. vatten	10 " "	" 0.15 " "
" 12-mån. vatten	3 " "	" 0.045 " "

Vid 9-mån. vatten står vattenytan vid fallkrönet pål. N:o 3 + 50 på + 4.95 och

efter rensningsarbetenas utförande vid samma pålnummer + 3.85 m., vilken senare höjd ett framdeles uppfört vattenverk ej får med sin dämning överskrida.

Den fallförlust, som hemmanet sålunda kommer att lida genom torrläggningsföretaget uppgår till 4.95 - 3.85 = 1.10 m. eller ungefär 25 % av hela fallhöjden.

Kvarstående falldel 4.36 - 1.10 = 3.26 m. kan emellertid utbyggas för sig, varför torrläggningsföretaget icke bör vara skyldigt att ersätta mer än den del, som tages i anspråk d.v.s. 1.10 m.

Utbyggt för industriellt medelvatten f 9-mån. vatten f 0.15 ~~sek.~~ m.$^{-3}$ sek. representerar falldelen 0.15 x 1.10 x 10 = 1.65 hästkrafter.

Med hänsyn till, att fallet är förhållandevis långsträckt samt till att vattenföringens variabilitetskurva måste anses ogynnsam, kan värdet av en hästkraft icke sättas högre än 100 kronor.

Värdet av den bortgående falldelen blir då 100 x 1.65 = 165 kronor.

Jämlikt vattenlagen 9. kap. 48 § skall ingen förhöjning utgå på detta belopp.

Hvitlanda den 17 mars 1933

~~Artur Nyblom~~

Biträdande förrättningsman

Victor Olsson Peder Jansson

Gode män.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Bil 2.

Äganderätts- och värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tösse socken				
Kroltorsta östra	2²	1/4		Bark & Warbergs förenade aktiebolag
			76	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sand o. lera
			77	" , " " " " "
			78	" , 0.10-0.15 m. " " lera
			88	" , 0.30-0.40 m. " " "
			89	" , 0.25-0.30 m. " " "
			462	avlopp
				Summa
Gunnebyn	16	11/96		Karl Pettersson
			90	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			91	" , 0.30-0.40 m. " " "
			92	" , " " " "
			93	" , " " " "
			94	" , " " " "
			95	" , 0.25-0.30 m. " " "
			96	" , " " " "
			97	" , 0.30-0.40 m. " " "
			98	" , torvjord och slamjord
			99	" , " " "
			100	" , " " "
			101	" , " " "
			102	" , " " "
			103	" , " " "
			104	" , " " "
			457	avlopp
				Summa
"	17	11/96		Ludvig Andersson
			105	åker, torvjord och slamjord
			106	" , 0.30-0.40 m. mylla på lera
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	12.0							600	72	-	1000	120	-	48	-	
	12.5							"	75	-	"	125	-	50	-	
	03.7							950	35	15	"	37	-	1	85	
	19.0							700	133	-	1200	228	-	95	-	
	16.5							1100	181	50	"	198	-	16	50	
							22.0									
	63.7						22.0		496	65		708	-	211	35	
	08.5							1100	93	50	1200	102	-	8	50	
	15.5							700	108	50	"	186	-	77	50	
	17.5							500	87	50	"	210	-	122	50	
	12.3							"	61	50	"	147	60	86	10	
	10.5							550	57	75	"	126	-	68	25	
	05.2							1100	57	20	"	62	40	5	20	
	04.0							800	32	-	"	48	-	16	-	
	10.8							500	54	-	"	129	60	75	60	
	15.0							"	75	-	"	180	-	105	-	
	77.0							350	269	50	1000	770	-	500	50	
	36.0							300	108	-	950	342	-	234	-	
	37.0							"	111	-	"	351	50	240	50	
	36.0							"	108	-	"	342	-	234	-	
	30.5							"	91	50	"	289	75	198	25	
	30.0							350	105	-	"	285	-	180	-	
							16.0									
3	45.8						16.0		1419	95		3571	85	2151	90	
	08.0							500	40	-	1200	96	-	56	-	
	02.7							550	14	85	"	32	40	17	55	
	10.7								54	85		128	40	73	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			107	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			108	" , torvjord och slamjord
			109	" , " " "
			110	" , " " "
			111	" , " " "
			112	" , " " "
			113	" , " " "
			114	" , " " "
			115	" , " " "
			116	" , " " "
			117	" , " " "
			118	" , " " "
			119	" , " " "
			120	" , " " "
			121	" , " " "
			122	" , " " "
			123	" , " " "
			455	avbytt
			456	väg
				Summa
Grimsbyn	113	9/128		Anders Johansson och barn.
			124	åker, torvjord och slamjord
			125	" , " " "
			126	" , " " "
			127	" , " " "
			128	" , " " "
			129	" , 0.25-0.30 m. mylla på lera
			130	" , " " " "
			131	" , " " " "
			132	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	10.7								54	85		128	40	73	55	
	03.0							950	28	50	1200	36	-	7	50	
	08.5							500	42	50	1100	93	50	51	-	
	13.2							400	52	80	"	145	20	92	40	
	26.5							450	119	25	1200	318	-	198	75	
	28.0							400	112	-	1100	308	-	196	-	
	20.0							"	80	-	"	220	-	140	-	
	20.5							"	82	-	"	225	50	143	50	
	29.0							"	116	-	"	319	-	203	-	
	26.0							500	130	-	1200	312	-	182	-	
	17.0							450	76	50	"	204	-	127	50	
	15.0							"	67	50	"	180	-	112	50	
	15.5							"	69	75	"	186	-	116	25	
	05.0							"	22	50	"	60	-	37	50	
	19.5							"	87	75	"	234	-	146	25	
	03.2							"	14	40	"	38	40	24	-	
	02.0							"	9	-	"	24	-	15	-	
	02.0							500	10	-	"	24	-	14	-	
							13.0									
							01.5									
2	64.6						14.5		1175	30		3056	-	1880	70	
	21.5							450	96	75	1200	258	-	161	25	
	16.0							"	72	-	"	192	-	120	-	
	15.0							400	60	-	"	180	-	120	-	
	05.3							"	21	20	"	63	60	42	40	
	09.5							450	42	75	"	114	-	71	25	
	04.0							500	20	-	"	48	-	28	-	
	05.0							"	25	-	"	60	-	35	-	
	03.5							650	22	75	"	42	-	19	25	
	02.2							700	15	40	"	26	40	11	-	
	82.0								375	85		984	-	608	15	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförd
			133	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			134	" " " " "
			135	" " " " "
			136	" " " " "
			137	" " " " "
			138	" " " " "
			139	" " " " "
			140	" " " " "
			141	" torvjord och slamjord
			142	" " " "
			452 a	avbrytp
				Summa
Gunnebyn	1/11	7/768		Karl Bolin
			143	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			144	" torvjord och slamjord
			145	" " " "
				Summa
"	1/10	28/384		Lena Sofia Johansson
			146	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			147	" " " " "
			148	" " " " "
			149	" " " " "
			153	" torvjord och slamjord
			154	" " " "
			158	" >0.7 m. torvjord på lera
			159	" " " " "
			160	" " " " "
			161	" " " " "
			162	" " " " "
			163	" 0.30->0.7 m. torvjord på lera
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	82.0								375	85		984	-	608	15	
	01.8							950	17	10	1200	21	60	4	50	
	02.0							1100	22	-	"	24	-	2	-	
	08.5							"	93	50	"	102	-	8	50	
	10.5							950	99	75	"	126	-	26	25	
	10.5							900	94	50	"	126	-	31	50	
	07.5							600	45	-	"	90	-	45	-	
	21.5							450	96	75	"	258	-	161	25	
	03.5							500	17	50	"	42	-	24	50	
	10.5							"	52	50	"	126	-	73	50	
	22.5							"	112	50	"	270	-	157	50	
							18.0									
1	80.8						18.0		1026	95		2169	60	1142	65	
	02.8							450	12	60	1200	33	60	21	-	
	08.5							"	38	25	"	102	-	63	75	
	11.0							"	49	50	"	132	-	82	50	
	22.3								100	35		267	60	167	25	
	01.5							950	14	25	1200	18	-	3	75	
	03.5							1100	38	50	"	42	-	3	50	
	04.0							"	44	-	"	48	-	4	-	
	06.5							700	45	50	"	78	-	32	50	
	10.0							350	35	-	1100	110	-	75	-	
	10.0							"	35	-	"	110	-	75	-	
	24.0							300	72	-	1000	240	-	168	-	
	27.0							350	94	50	"	270	-	175	50	
	24.0							400	96	-	"	240	-	144	-	
	14.0							450	63	-	"	140	-	77	-	
	12.5							600	75	-	"	125	-	50	-	
	16.0							700	112	-	1050	168	-	56	-	
1	53.0								724	75		1589	-	864	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförts
			164	åker, 0.30-70.7 m. torvjord på lera
			165	" " " " "
			166	" " " " "
			167	" 0.20-70.7 m. " " "
			168	" " " " "
			169	" 0.20-0.25 m. mylla på lera
			170	" " " " "
			171	" " " " "
			172	" " " " "
			173	" " " " "
			174	" " " " "
			175	" " " " "
			176	" " " " "
			453	väg
			454	"
				Summa
Gunnebyn	1/12	7/768		Lena Sofia Johansson
			150	åker, torvjord och slamjord
			151	" " " "
			152	" " " "
				Summa
"	19	7/384		Klas Johansson
			177	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			178	" " " " "
			179	" " " " "
			180	" " " " "
			181	" " " " "
				Summa
"	1/16	3/128		Alfred Johansson
			182	åker, torvjord och slamjord
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	53.0								724	75		1589	-	864	25	
	12.5							600	75	-	1050	131	25	56	25	
	12.5							550	68	75	"	131	25	62	50	
	11.2							450	50	40	"	117	60	67	20	
	09.0							"	40	50	"	94	50	54	-	
	13.5							"	60	75	"	141	75	81	-	
	13.0							700	91	-	1100	143	-	52	-	
	05.5							750	41	25	1000	55	-	13	75	
	04.0							"	30	-	"	40	-	10	-	
	05.5							650	35	75	1100	60	50	24	75	
	04.0							600	24	-	"	44	-	20	-	
	09.5							550	52	25	"	104	50	52	25	
	08.0							500	40	-	"	88	-	48	-	
	08.0							"	40	-	"	88	-	48	-	
							03.0									
							03.0									
2	69.2						06.0		1374	40		2828	35	1453	95	
	03.0							550	16	50	1200	36	-	19	50	
	08.0							400	32	-	"	96	-	64	-	
	12.2							450	54	90	"	146	40	91	50	
	23.2								103	40		278	40	175	-	
	05.5							950	52	25	1200	66	-	13	75	
	08.0							"	76	-	"	96	-	20	-	
	14.0							"	133	-	"	168	-	35	-	
	07.0							"	66	50	"	84	-	17	50	
	06.0							"	57	-	"	72	-	15	-	
	40.5								384	75		486	-	101	25	
	23.2							600	139	20	1200	278	40	139	20	
	23.2								139	20		278	40	139	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			183	åker, torrjord och slamjord
				Summa
Grumsbyn	1[15]	3/128		Adolf Augustsson
			184	åker, torrjord och slamjord
			185	" , " " "
			186	" , " " "
			187	" , " " "
			188	" , " " "
			189	" , " " "
				Summa
Lund	1[12]	1/16		Bank & Warburgs förnyade aktiebrev
			1	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandjordslera
			2	" , " " " " "
			3	" , " " " " "
			4	" , " " " " "
			5	" , " " " " "
			6	" , " " " " "
			7	" , " " " " "
			8	" , " " " " "
			9	" , " " " " "
			10	" , " " " " "
			11	odlingsmark, " " " "
			12	åker, " " " "
			13	" , " " " " "
			14	" , " " " " "
			15	" , " " " " "
			16	" , " " " " "
			17	" , " " " " "
			18	" , " " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	23.2								139	20		278	40	139	20	
	23.0							500	115	-	1200	276	-	161	-	
	46.2								254	20		554	40	300	20	
	11.7							500	58	50	1200	140	40	81	90	
	10.0							550	55	-	"	120	-	65	-	
	18.3							"	100	65	"	219	60	118	95	
	06.0							500	30	-	"	72	-	42	-	
	19.2							550	105	60	"	230	40	124	80	
	22.0							"	121	-	"	264	-	143	-	
	87.2								470	75		1046	40	575	65	
	17.5							950	166	25	1050	183	75	17	50	
	09.2							"	87	40	"	96	60	9	20	
	06.0							"	57	-	"	63	-	6	-	
	04.0							"	38	-	"	42	-	4	-	
	06.5							"	61	75	"	68	25	6	50	
	10.7							"	101	65	"	112	35	10	70	
	02.8							"	26	60	"	29	40	2	80	
	02.8							"	26	60	"	29	40	2	80	
	01.8							"	17	10	"	18	90	1	80	
	01.2							"	11	40	"	12	60	1	20	
		02.5						450	11	25	500	12	50	1	25	
	03.0							950	28	50	1050	31	50	3	-	
	03.5							"	33	25	"	36	75	3	50	
	03.0							850	25	50	"	31	50	6	-	
	03.3							600	19	80	"	84	65	14	85	
	02.5							700	17	50	"	26	25	8	75	
	02.0							850	17	-	"	21	-	4	-	
	02.8							900	25	20	"	29	40	4	20	
	82.6	02.5							771	75		879	80	108	05	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			19	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sand på lera
			20	" " " " "
			21	" " " " "
			22	" " " " "
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" " " " "
			27	" " " " "
			28	" " " " "
			29	" " " " "
			30	" " " " "
			31	" " " " "
			32	" " " " "
			33	" " " " "
			34	" " " " "
			35	" " " " "
			36	" " " " "
			37	" " " " "
			38	" " " " "
			39	" " " " "
			40	" " " " "
			41	" " " " "
			42	" " " " "
			43	odlingsmark, " " " "
			44	åker " " " "
			45	" " " " "
			46	" " " " "
			47	" " " " "
			48	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
82.	6	02.	5						771	75		879	80	108	05	
03,	2							950	30	40	1050	33	60	3	20	
07.	7							"	73	15	"	80	85	7	70	
09.	5							"	90	25	"	99	75	9	50	
11.	3							"	107	35	"	118	65	11	30	
08.	5							"	80	75	"	89	25	8	50	
11.	8							"	112	10	"	123	90	11	80	
14.	5							800	116	-	"	152	25	36	25	
28,	2							950	267	90	"	296	10	28	20	
24.	2							900	217	80	"	254	10	36	30	
10.	5							850	89	25	"	110	25	21	-	
11.	3							900	101	70	"	118	65	16	95	
08.	5							"	76	50	"	89	25	12	75	
09.	7							850	82	45	"	101	85	19	40	
07.	5							"	63	75	"	78	75	15	-	
17.	5							800	140	-	"	183	75	43	75	
04.	0							650	26	-	"	42	-	16	-	
02.	5							750	18	75	"	26	25	7	50	
02.	3							"	17	25	"	24	15	6	90	
02.	3							"	17	25	"	24	15	6	90	
03.	5							650	22	75	"	36	75	14	-	
04.	3							500	21	50	"	45	15	23	65	
05.	0							"	25	-	"	52	50	27	50	
05.	8							"	29	-	"	60	90	31	90	
04.	0							"	20	-	"	42	-	22	-	
		03.	5					300	10	50	500	17	50	7	-	
18.	5							900	166	50	1050	194	25	27	75	
05.	5							800	44	-	"	57	75	13	75	
04.	5							750	33	75	"	47	25	13	50	
02.	8							"	21	-	"	29	40	8	40	
01.	5							800	12	-	"	15	75	3	75	
3 33.	0	06.	0						2906	35		3526	50	620	15	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförd
			49	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sand på lera
			50	" " " " "
			51	" " " " "
			52	" " " " "
			53	" " " " "
			54	" torvjord och slamjord
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" " " "
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	odlingsmark, " " "
			61	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sand på lera
			62	" " " " "
			63	" " " " "
			64	" " " " "
			65	" " " " "
			66	" " " " "
			67	" " " " "
			68	" " " " "
			69	" " " " "
			70	" torvjord och slamjord
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	33.0		06.0						2906	35		3526	50	620	15	
	00.8							800	6	40	1050	8	40	2	-	
	02.2							650	14	30	"	23	10	8	80	
	05.7							550	31	35	"	59	85	28	50	
	09.5							"	52	25	"	99	75	47	50	
	25.0							450	112	50	1000	250	-	137	50	
	20.5							350	71	75	950	194	75	123	-	
	20.5							300	61	50	"	194	75	133	25	
	18.0							"	54	-	"	171	-	117	-	
	14.8							"	44	40	"	140	60	96	20	
	13.5							"	40	50	"	128	25	87	75	
	08.0							"	24	-	"	76	-	52	-	
			04.5					300	13	50	500	22	50	9	-	
	07.5							750	56	25	1050	78	75	22	50	
	04.2							700	29	40	"	44	10	14	70	
	04.5							650	29	25	"	47	25	18	-	
	03.5							800	28	-	"	36	75	8	75	
	04.0							950	38	-	"	42	-	4	-	
	02.5							850	21	25	"	26	25	5	-	
	03.7							700	25	90	"	38	85	12	95	
	02.5							750	18	75	"	26	25	7	50	
	03.5							500	17	50	"	36	75	19	25	
	03.5							450	15	75	1100	38	50	22	75	
	04.0							"	18	-	"	44	-	26	-	
	04.7							"	21	15	"	51	70	30	55	
	05.7							"	25	65	"	62	70	37	05	
	07.3							"	32	85	"	80	30	47	45	
	06.0							"	27	-	"	66	-	39	-	
	18.5							750	138	75	950	175	75	37	-	
	24.0							450	108	-	"	228	-	120	-	
	28.0							350	98	-	"	266	-	168	-	
6	09.1		10.5						4182	25		6285	35	2103	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförd
			82a	åker, torvjord och slamjord
			82b	" " " "
			83a	" " " "
			83b	" " " "
			84a	" 0.25-0.35 m. mylla på lera
			84b	" " " " "
			85	" torvjord och slamjord
			86	" " " "
			87	" " " "
			458	avloppsdike
			459	väg
				Summa
Lund	1:20	9842/1058400		Klas Johansson
			190	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			191	" " " " "
			192	" " " " "
			193	" " " " "
			194	" torvjord och slamjord
			195	" " " "
			196	" " " "
			197	" " " "
				Summa
"	1:21	9842/1058400		Emanuel Johansson
			198	åker, torvjord på lera
			199	" " " "
			200	" 0.20 m. mylla " "
			201	" torvjord " "
			202	" " " "
			203	" 0.20 m. mylla " "
			204	" torvjord " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
6	09.1		10,5						4182	25		6285	35	2103	10	
	20.7							450	93	15	1150	238	05	144	90	
	10.0							600	60	-	1100	110	-	50	-	
	13.7							"	82	20	1200	164	40	82	20	
	11.7							550	64	35	"	140	40	76	05	
	04.0							600	24	-	1100	44	-	20	-	
	12.5							500	62	50	1200	150	-	87	50	
	22.5							"	112	50	"	270	-	157	50	
	20.5							650	133	25	"	246	-	112	75	
	22.3							900	200	70	"	267	60	66	90	
							22.5									
							07.0									
7	47.0		10.5				29.5		5014	90		7915	80	2900	90	
	07.0							650	45	50	1200	84	-	38	50	
	04.0							"	26	-	"	48	-	22	-	
	04.0							"	26	-	"	48	-	22	-	
	05.0							"	32	50	"	60	-	27	50	
	10.0							600	60	-	1100	110	-	50	-	
	12.5							550	68	75	"	137	50	68	75	
	14.5							500	72	50	"	159	50	87	-	
	20.0							"	100	-	"	220	-	120	-	
	77.0								431	25		867	-	435	75	
	23.5							350	82	25	1000	235	-	152	75	
	05.0							550	27	50	"	50	-	22	50	
	05.2							450	23	40	800	41	60	18	20	
	06.0							400	24	-	1100	66	-	42	-	
	08.7							"	34	80	"	95	70	60	90	
	07.0							500	35	-	800	56	-	21	-	
	07.5							650	48	75	1000	75	-	26	25	
	62.9								275	70		619	30	343	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförd
			205	åker, torvjord på lera
			206	" " " "
			207	" " " "
			208	" 0,25-0,30 m. mylla " "
				Summa
Lund	122	29526/1058400		S. R. Johansson
			209	åker, torvjord på lera
			210	" " " "
			211	" " " "
			212	" " " "
			213	" " " "
			214	" " " "
			215	" " " "
			216	" " " "
			217	" 0,25-0,30 m. mylla " "
			218	" " " " "
			219	" " " " "
			220	" " " " "
			221	" torvjord och slamjord
			222	" " " "
			223	" " " "
			224	" " " "
			225	" 0,25-0,30 m. mylla på lera
			226	" " " " "
			227	" " " " "
			228	" " " " "
			229	" " " " "
			230	" " " " "
			231	" " " " "
			232	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
62	9								275	70		619	30	343	60	
09	5							650	61	75	1000	95	-	33	25	
09	5							450	42	75	1100	104	50	61	75	
02	0							500	10	-	1150	23	-	13	-	
02	5							950	23	75	1200	30	-	6	25	
86	4								413	95		871	80	457	85	
05	3							250	13	25	1000	53	-	39	75	
06	2							"	15	50	"	62	-	46	50	
03	0							300	9	-	"	30	-	21	-	
05	0							400	20	-	1050	52	50	32	50	
07	2							450	32	40	1100	79	20	46	80	
01	8							500	9	-	1150	20	70	11	70	
10	3							550	56	65	1200	123	60	66	95	
13	5							"	74	25	"	162	-	87	75	
10	5							600	63	-	"	126	-	63	-	
13	5							"	81	-	"	162	-	81	-	
07	5							550	41	25	"	90	-	48	75	
04	5							450	20	25	"	54	-	33	75	
10	0							400	40	-	1150	115	-	75	-	
09	0							350	31	50	1100	99	-	67	50	
10	0							400	40	-	"	110	-	70	-	
10	7							450	48	15	1150	123	05	74	90	
06	3							600	37	80	1290	75	60	37	80	
11	5							650	74	75	"	138	-	63	25	
12	0							"	78	-	"	144	-	66	-	
10	0							900	90	-	"	120	-	30	-	
07	5							450	33	75	"	90	-	56	25	
03	2							600	19	20	"	38	40	19	20	
03	5							800	28	-	"	42	-	14	-	
03	0							"	24	-	"	36	-	12	-	
1	85	0							980	70		2146	05	1165	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			233	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			234	" " " " "
			235	" " " " "
			236	" " " " "
			237	" " " " "
			451	avlopp
				Summa
Lund	118	5/114		S. R. Johansson
			238	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			239	" , torvjord och slamjord
			240	" " " "
			241	" , 0.20-0.25 m. mylla på lera
			242	" , torvjord och slamjord
			243	" " " "
			244	" " " "
			245	" " " "
			246	" " " "
			247	" " " "
			447	avlopp
			450	väg
				Summa
"	114	4193/52920		G. R. Alexandersson
			248	åker, torvjord och slamjord
			249	" " " "
		1	250	" , 0.25-0.30 m. mylla på lera
			251	" " " " "
			252	" " " " "
			253	" " " " "
			254	" " " " "
			255	" " " " "
				Överföres.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	85.0								980	70		2146	05	1165	35	
	04.2							950	39	90	1200	50	40	10	50	
	01.5							1000	15	-	"	18	-	3	-	
	02.5							1050	26	25	"	30	-	3	75	
	02.0							"	21	-	"	24	-	3	-	
	03.3							1150	37	95	"	39	60	1	65	
							14.0									
1	98.5						14.0		1120	80		2308	05	1187	25	
	08.7							800	69	60	1200	104	40	34	80	
	01.5							600	9	-	1100	16	50	7	50	
	02.8							"	16	80	"	30	80	14	-	
	01.4							"	8	40	"	15	40	7	-	
	01.8							"	10	80	"	19	80	9	-	
	03.2							"	19	20	"	35	20	16	-	
	05.5							1000	55	-	1200	66	-	11	-	
	29.5							650	191	75	"	354	-	162	25	
	31.0							500	155	-	"	372	-	217	-	
	05.3							700	37	10	"	63	60	26	50	
							18.0									
							02.0									
	90.7						20.0		572	65		1077	70	505	05	
	07.0							450	31	50	1200	84	-	52	50	
	08.0							550	44	-	"	96	-	52	-	
	04.5							1050	47	25	"	54	-	6	75	
	03.5							"	36	75	"	42	-	5	25	
	08.8							"	92	40	"	105	60	13	20	
	07.0							"	73	50	"	84	-	10	50	
	07.0							800	56	-	"	84	-	28	-	
	03.0							1100	33	-	"	36	-	3	-	
	48.8								414	40		585	60	171	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överför
			256	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			257	" , slamjord
			258	" , 0.25-0.30 m. mylla på lera
			259	" , " " " "
			260	" , slamjord
			260 a	" , "
				Summa
Lund	1/15	4193/52920		J. W. Eriksson
			261	åker, slamjord
			262	" , "
			263	" , "
			264	" , "
			265	" , "
			266	" , "
			267	" , "
			268	" , "
			269	" , 0.25-0.30 m. mylla på lera
			270	" , " " " " "
			271	" , slamjord
			272	" , 0.25-0.30 m. mylla på lera
			273	" , slamjord
			274	" , 0.25-0.30 m. mylla på lera
			275	" , slamjord
			276	" , "
				Summa
"	4/16	4193/52920		Laura Eriksson och barn
			276 a	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			277	" , " " " "
			278	" , " " " "
			279	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	48.8								414 40			585 60		171 20		
	05.0							850	42 50		1200	60 -		17 50		
	02.5							600	15 -		"	30 -		15 -		
	05.3							800	42 40		"	63 60		21 20		
	11.2							600	67 20		"	134 40		67 20		
	14.0							550	77 -		"	168 -		91 -		
	03.8							300	11 40		600	22 80		11 40		
	90.6								669 90			1064 40		394 50		
	27.5							550	151 25		1200	330 -		178 75		
	11.5							"	63 25		"	138 -		74 75		
	05.5							"	30 25		"	66 -		35 75		
	03.8							500	19 -		"	45 60		26 60		
	05.3							"	26 50		"	63 60		37 10		
	10.2							"	51 -		"	122 40		71 40		
	03.8							"	19 -		"	45 60		26 60		
	07.5							800	60 -		"	90 -		30 -		
	05.2							1100	87 20		"	62 40		5 20		
	02.0							"	22 -		"	24 -		2 -		
	02.3							650	14 95		"	27 60		12 65		
	03.3							1000	33 -		"	39 60		6 60		
	04.3							550	23 65		"	51 60		27 95		
	04.0							1000	40 -		"	48 -		8 -		
	04.0							600	24 -		"	48 -		24 -		
	05.0							"	30 -		"	60 -		30 -		
1	05.2								665 05			1262 40		597 35		
	02.5							1050	26 25		1150	28 75		2 50		
	01.5							1000	15 -		"	17 25		2 25		
	05.0							1050	52 50		"	57 50		5 -		
	05.5							950	52 25		"	63 25		11 -		
	14.5								146 -			166 75		20 75		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			280	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			281	" " " " "
			282	" " " " "
			283	" " " " "
			284	" " " " "
			285	" " " " "
			286	" " " " "
			287	" " " " "
			288	" 0.25-0.30 m. " " "
			289	" " " " "
			290	" " " " "
			291	" " " " "
			292	" " " " "
			293	" " " " "
			294	" " " " "
			445	väg
			446	"
				Summa
Land	119	5/144		Klas Johansson
			295	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			296	" " " " "
			297	" " " " "
			298	" " " " "
			299	" " " " "
			300	" " " " "
			301	" " " " "
			302	" " " " "
			303	" torvjord och slamjord
			304	" " " "
			305	" 0.20-0.25 m. mylla på lera
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14.5								146 -			166 75		20 75		
	06.0							650	39 -		1150	69 -		30 -		
	04.5							550	24 75		"	51 75		27 -		
	09.5							500	47 50		"	109 25		61 75		
	01.2							650	7 80		"	13 80		6 -		
	02.5							950	23 75		"	28 75		5 -		
	01.0							1050	10 50		"	11 50		1 -		
	02.0							"	21 -		"	23 -		2 -		
	01.4							950	13 30		"	16 10		2 80		
	01.5							700	10 50		1200	18 -		7 50		
	12.0							500	60 -		"	144 -		84 -		
	16.0							450	72 -		"	192 -		120 -		
	07.0							500	35 -		"	84 -		49 -		
	04.5							700	31 50		"	54 -		22 50		
	04.0							950	38 -		"	48 -		10 -		
	48.0							450	216 -		"	576 -		360 -		
							04.0									
							06.0									
1	35.6						10.0		796 60			1605 90		809 30		
	03.7							1100	40 70		1150	42 55		1 85		
	04.8							1050	50 40		"	55 20		4 80		
	03.8							950	36 10		"	43 70		7 60		
	04.0							650	26 -		"	46 -		20 -		
	01.0							700	7 -		"	11 50		4 50		
	02.3							1000	23 -		"	26 45		3 45		
	03.2							"	32 -		"	36 80		4 80		
	01.7							700	11 90		"	19 55		7 65		
	04.0							"	28 -		1200	48 -		20 -		
	01.5							"	10 50		"	18 -		7 50		
	01.0							750	7 50		1150	11 50		4 -		
	31.0								273 10			359 25		86 15		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			306	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			307	" , " " " " "
			308	" , " " " " "
			309	" , torvjord och slamjord
			310	" , " " " "
			311	" , 0.20-0.25 m. mylla på lera
			312	" , " " " " "
			313	" , " " " " "
			314	" , " " " " "
			315	" , " " " " "
			316	" , " " " " "
			317	" , " " " " "
			318	" , " " " " "
			319	" , " " " " "
			320	" , " " " " "
			321	" , " " " " "
			322	" , " " " " "
			323	" , " " " " "
			324	" , " " " " "
			325	" , " " " " "
			326	" , " " " " "
			327	" , " " " " "
			328	" , " " " " "
			329	" , " " " " "
			330	" , " " " " "
			442	avlopp
				Summa
Söderbodarne	14	1/16		A. F. Lindkvist
			331	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			332	" , torvjord och slamjord
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	31.0								273	10		359	25	86	15	
	01.3							1000	13	-	1150	14	95	1	95	
	01.4							"	14	-	"	16	10	2	10	
	01.0							750	7	50	"	11	50	4	-	
	01.8							700	12	60	1200	21	60	9	-	
	01.9							"	13	30	"	22	80	9	50	
	02.0							650	13	-	1150	23	-	10	-	
	01.4							1000	14	-	"	16	10	2	10	
	07.2							550	39	60	"	82	80	43	20	
	05.0							"	27	50	"	57	50	30	-	
	05.5							600	33	-	"	63	25	30	25	
	02.0							550	11	-	"	23	-	12	-	
	27.7							"	152	35	"	318	55	166	20	
	17.0							400	68	-	"	195	50	127	50	
	28.0							350	98	-	"	322	-	224	-	
	07.8							750	58	50	"	89	70	31	20	
	07.8							600	46	80	"	89	70	42	90	
	04.2							"	25	20	"	48	30	23	10	
	09.0							650	58	50	"	103	50	45	-	
	14.0							"	91	-	"	161	-	70	-	
	03.0							800	24	-	"	34	50	10	50	
	06.0							950	57	-	"	69	-	12	-	
	15.2							"	144	40	"	174	80	30	40	
	12.2							900	109	80	"	140	30	30	50	
	08.5							1050	89	25	"	97	75	8	50	
	03.3							1100	36	30	"	37	95	1	65	
							19.0									
2	25.2						19.0		1530	70		2594	40	1063	70	
	02.8							950	26	60	1200	33	60	7	-	
	02.2							650	14	30	"	26	40	12	10	
	05.0								40	90		60	-	19	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			333	åker, torvjord och slamjord
			334	" " " "
			335	" 0.25-0.30 m. mylla på lera
			336	" " " " "
			337	" torvjord och slamjord
			338	" " " "
			339	" " " "
			340	" 0.25-0.30 m. mylla på lera
			341	" " " " "
			342	" torvjord och slamjord
			343	" " " "
			344	" " " "
			444	väg
				Summa
Södersbolane	19	1/40		Johan Larsson
			345	åker, torvjord och slamjord
			346	" " " "
			347	" " " "
			348	" " " "
			349	" " " "
			350	" " " "
				Summa
"	18	1/40		Ansgot Anderssons stenb.
			351	åker, torvjord och slamjord
			352	" " " "
			353	" " " "
			354	" " " "
			355	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	05.0								40 90			60 -		19 10		
	02.2							500	11 -		1200	26 40		15 40		
	14.0							350	49 -		1150	161 -		112 -		
	05.0							1050	52 50		1200	60 -		7 50		
	06.5							950	61 75		"	78 -		16 25		
	06.7							650	43 55		"	80. 40		36 85		
	11.5							550	63 25		"	138 -		74 75		
	10.5							350	36 75		1150	120 75		84 -		
	03.5							1050	36 75		1200	42 -		5 25		
	02.5							700	17 50		"	30 -		12 50		
	01.8							550	9 90		"	21 60		11 70		
	00.4							"	2 20		"	4 80		2 60		
	04.0							"	22 -		"	48 -		26 -		
							01.0									
	73.6						01.0		447 05			870 95		423 90		
	01.5							450	6 75		1100	16 50		9 75		
	06.5							350	22 75		"	71 50		48 75		
	05.7							"	19 95		"	62 70		42 75		
	07.0							"	24 50		"	77 -		52 50		
	08.2							"	28 70		"	90 20		61 50		
	18.7							300	56 10		"	205 70		149 60		
	47.6								158 75			523 60		364 85		
	23.3							350	81 55		1100	256 30		174 75		
	06.0							"	21 -		"	66 -		45 -		
	08.0							"	28 -		"	88 -		60 -		
	04.0							"	14 -		"	44 -		30 -		
	04.2							"	14 70		"	46 20		31 50		
	45.5								159 25			500 50		341 25		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Söderbrane	1:10	1/16		Gustaf Johansson
			356	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			357	" " " " "
			358	" torvjord och slamjord
			359	" " " "
			360	" 0.25-0.30 m. mylla på lera
			361	" " " " "
			362	" " " " "
			363	" torvjord och slamjord
			364	" " " "
			365	" " " "
			366	" " " "
			367	" " " "
			368	" " " "
			369	" " " "
			370	" " " "
			371	" " " "
			372	" " " "
			373	" " " "
			374	" " " "
			375	" " " "
			376	" " " "
			377	" " " "
			379a	" " " "
			380	" " " "
			381	" " " "
			382	" " " "
			383	" " " "
			384	" " " "
			385	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06.4							1100	70	40	1200	76	80	6	40	
	05.5							900	49	50	"	66	-	16	50	
	05.0							600	30	-	"	60	-	30	-	
	03.4							450	15	30	"	40	80	25	50	
	05.5							900	49	50	"	66	-	16	50	
	02.7							850	22	95	"	32	40	9	45	
	03.0							800	24	-	"	36	-	12	-	
	02.7							650	17	55	"	32	40	14	85	
	03.0							"	19	50	"	36	-	16	50	
	03.3							550	18	15	"	39	60	21	45	
	04.5							"	24	75	"	54	-	29	25	
	07.0							400	28	-	1100	77	-	49	-	
	01.1							550	6	05	1200	13	20	7	15	
	02.2							"	12	10	"	26	40	14	30	
	02.5							500	12	50	"	30	-	17	50	
	03.3							450	14	85	"	39	60	24	75	
	04.3							350	15	05	1100	47	30	32	25	
	02.5							450	11	25	1200	30	-	18	75	
	08.4							"	37	80	"	100	80	63	-	
	06.6							"	29	70	"	79	20	49	50	
	06.0							"	27	-	"	72	-	45	-	
	06.2							"	27	90	"	74	40	46	50	
	08.5							"	38	25	"	102	-	63	75	
	05.2							"	23	40	"	62	40	39	-	
	03.7							"	16	65	"	44	40	27	75	
	02.2							"	9	90	"	26	40	16	50	
	22.5							"	101	25	"	270	-	168	75	
	25.5							"	114	75	"	306	-	191	25	
	27.0							500	135	-	"	324	-	189	-	
1	89.7								1003	-		2265	10	1262	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Söderbodarne	17	1/80		Gustaf Johansson
			378	åker, tolvjord och slamjord
			379	" " " "
				Summa
"	112	1/48		Tosse-Tydje församling
			386	åker, torvjord och slamjord
			387	" " " "
			388	" " " "
			389	" " " "
				Summa
"	113	1/48		A. G. Andersson
			390	åker, slamjord på lera
			391	" " " "
			392	" " " "
				Summa
Utbodarne	17	1/16		Hildor Johansson
			393	åker, 0.30 m. mylla på sandlera
			394	" " " "
			395	" " " "
			396	" " " "
			397	" " " "
			398	" " " "
			399	" " " "
			400	" " " "
			401	" " " "
			402	" " " "
			403	" " " "
			404	" " " "
			405	" " " "
			406	" " " "
			407	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
11.5								350	40 25		1100	126 50		86 25		
13.0								"	45 50		"	143 -		97 50		
24.5									85 75			269 50		183 75		
16.2								550	89 10		1000	162 -		72 90		
16.8								500	84 -		"	168 -		84 -		
22.2								"	111 -		1100	244 20		133 20		
17.0								550	93 50		1200	204 -		110 50		
72.2									377 60			778 20		400 60		
30.0								550	165 -		1200	360 -		195 -		
34.0								600	204 -		"	408 -		204 -		
04.0								750	30 -		"	48 -		18 -		
68.0									399 -			816 -		417 -		
04.7								650	30 55		1200	56 40		25 85		
07.5								"	48 75		"	90 -		41 25		
09.2								"	59 80		"	110 40		50 60		
10.0								750	75 -		"	120 -		45 -		
13.5								900	121 50		"	162 -		40 50		
11.5								700	80 50		"	138 -		57 50		
10.0								750	75 -		"	120 -		45 -		
09.0								800	72 -		"	108 -		36 -		
06.8								"	54 40		"	81 60		27 20		
09.7								900	87 30		"	116 40		29 10		
21.0								1000	210 -		"	252 -		42 -		
08.0								950	76 -		"	96 -		20 -		
06.5								900	58 50		"	78 -		19 50		
04.5								950	42 75		"	54 -		11 25		
03.7								1100	40 70		"	44 40		3 70		
1 35.6									1132 75			1627 20		494 45		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			408	åker, 0.30 m. mylla på sandlera
			409	" , " " " "
			410	" , " " " "
			411	" , " " " "
			439	avlopps
				Summa
Utbrane	16	1/16		Petter och Gustaf Pettersson
			413	åker, 0.20 m. mylla på sandlera
			414	" , " " " "
			415	" , " " " "
			416	" , " " " "
			418	" , " " " "
			419	" , " " " "
			420	" , " " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	35.6								1132	75		1627	20	494	45	
	12.2							1100	134	20	1200	146	40	12	20	
	04.0							1150	46	-	"	48	-	2	-	
	11.0							1100	121	-	"	132	-	11	-	
	10.0							"	110	-	"	120	-	10	-	
							12.0									
1	72.8						12.0		1543	95		2073	60	529	65	
	05.0							1000	50	-	1100	55	-	5	-	
	09.5							"	95	-	"	104	50	9	50	
	13.5							"	135	-	"	148	50	13	50	
	14.5							"	145	-	"	159	50	14	50	
	08.0							1050	84	-	"	88	-	4	-	
	13.0							"	136	50	"	143	-	6	50	
	19.0							"	199	50	"	209	-	9	50	
	82,5								845	-		907	50	62	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag:
Hvitlanda Östra	2²	1/4		Bark & Warburgs förnyade aktiebolag
Gunnebyn	16	11/96		Karl Pettersson
"	17	11/96		Ludvig Andersson
"	13	9/128		Andreas Johansson och barn
"	11	7/768		Karl Bolin
"	10	28/384		Lena Sofia Johansson
"	12	7/768		D:sme
"	19	7/384		Klas Johansson
"	16	3/128		Alfred Johansson
"	15	3/128		Adolf Augustsson
Lund	12	1/16		Bark & Warburgs förnyade aktiebolag
"	20	9842/1058400		Klas Johansson
"	21	9842/1058400		Emanuel Johansson
"	22	29526/1058400		L. A. Johansson
"	18	5/114		D:sme
"	14	4193/52920		G. A. Alexandersson
"	15	4193/52920		J. W. Eriksson
"	16	4193/52920		Laura Eriksson och barn
"	19	5/144		Klas Johansson
Söderbodarne	14	1/16		A. F. Lindkvist
"	19	1/40		Johan Larsson
"	18	1/40		August Anderssons stenhuggeri.
"	10	1/16		Gustaf Johansson
"	17	1/80		D:sme
"	12	1/48		Tösse-Tydje församling
"	13	1/48		A. G. Andersson
Utbodarne	17	1/16		Hilda Johansson
"	16	1/16		Petter och Gustaf Pettersson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	63.7						22.0		496	65		708	-	211	35	
3	45.8						16.0		1419	95		3571	85	2151	90	
2	64.6						14.5		1175	30		3056	-	1880	70	
1	80.8						18.0		1026	95		2169	60	1142	65	
	22.3								100	35		267	60	167	25	
2	69.2						06.0		1374	40		2828	35	1453	95	
	23.2								103	40		278	40	175	-	
	40.5								384	75		486	-	101	25	
	46.2								254	20		554	40	300	20	
	87.2								470	75		1046	40	575	65	
7	47.0		10.5				29.5		5014	90		7915	80	2900	90	
	77.0								431	25		867	-	435	75	
	86.4								413	95		871	80	457	85	
1	98.5						14.0		1120	80		2308	05	1187	25	
	90.7						20.0		572	65		1077	70	505	05	
	90.6								669	90		1064	40	394	50	
1	05.2								665	05		1262	40	597	35	
1	35.6						10.0		796	60		1605	90	809	30	
2	25.2						19.0		1530	70		2594	40	1063	70	
	73.6						01.0		447	05		870	95	423	90	
	47.6								158	75		523	60	364	85	
	45.5								159	25		500	50	341	25	
1	89.7								1003	-		2265	10	1262	10	
	24.5								85	75		269	50	183	75	
	72.2								377	60		778	20	400	60	
	68.0								399	-		816	-	417	-	
1	72.8						12.0		1543	95		2073	60	529	65	
	82.5								845	-		907	50	62	50	
38	76.1		10.5			1	82.0		23041	85		43539	-	20497	15	

Hitlanda Västra den 17 mars 1933

Ewald Öijers

Victor Olsson

Peder Jansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bil. 3.

Kostnadsförslag.

Timpenning 0.70 kr.

Kundavloppet, sträckan A-B-C-D-E-F-G-H-J

(A) J+20 – 3+75	255	Berg	330	10.–	3300	–		
		Lera, vgt sten, rötter	330	1.20	396	–		
		Stödjemur av betng (1:3:5 med 20% hårdsten)	80	35.–	2800	–	6496	–
3+75 – 6+60	285	Lera, mkt rötter	800	1.00	800	–		
		Ågobro av trä enligt ritning vid 5+18. Beräknad kostnad 180.– kronor, varav 90 kronor läggas på företaget			90	–	890	–
6+60 – 8+32	172	Lera, vgt rötter	550	0.90	495	–		
		Ågobro av trä enligt typritning vid 7+15. Beräknad kostnad 140.– kronor, varav 70 kronor läggas på företaget.			70	–	565	–
8+32 – 10+50	218	Lera och förmjord	650	0.80	520	–		
		Spång vid 9+52 enligt typritning. Beräknad kostnad 50.– kronor, varav 25 kronor läggas på företaget			25	–	545	–
(B) 10+50 – 11	50	Lera och förmjord	150	0.80	120	–		
(C) 11 – 13+31	231	do	600	0.80	480	–		
	1211	Överföres			600	–	8496	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1211	Överfört			600	–	8496	–		
		Berg	30	10.–	300	–				
		Ågbro av trä enligt typritning vid 11. Beräknad kostnad 140.- kronor, varav 70 kronor läggas på företaget			70	–	970	–		
(D) 13^{+31} – 15^{+32}	201	Lera och torvjord	600	0.80	480	–				
		Spång vid 13^{+25} enligt typritning. Beräknad kostnad 50.- kronor varav 25 kronor läggas på företaget			25	–	505	–		
(E) 15^{+32} – 16^{+30}	98	Lera och torvjord	310	0.80	248	–				
		Ågbro av trä vid 15^{+40} enligt typritning. Beräknad kostnad 160.- kronor, varav 80.- kronor läggas på företaget.			80	–	328	–		
16^{+30} – 18^{+50}	220	Berg	10	10.–	100	–				
		Sten- och grusbl. lera, hårt	200	1.75	350	–				
		Lera	350	0.80	280	–	730	–		
18^{+50} – 20^{+70}	220	Berg	40	10.–	400	–				
		Sten- och grusbl. lera, hårt	180	1.75	315	–				
		Lera	440	0.80	352	–				
		Bro för utfartsvägen vid 18^{+54} enligt ritning. Beräknad kostnad 450.- kronor, varav 400.- kronor läggas på företaget.			400	–	1467	–		
	1950	Överföres					12496	–		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					12496	—		
(C) 20+70 – 22+22	152	Lera och torvjord. Ägobro av trä vid 22+20 enligt typritning. Beräknad kostnad 140 kronor, varav 70 kronor läggas på företaget	480	0.80	384	—				
					70	—	454	—		
(C) (H) 22+22 – 23+55	133	Lera och torvjord	400	0.80	320	—				
23+55 – 24+88 (J)	133	do med rötter	200	1.00	200	—				
24+88 – 26+40	152	do do	350	1.00	350	—	970	—		
							13920	—		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m. m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					1360			
	2320	Summa					15280	—		
		Bidiket B–K								
(B) (K) 40 – 41+10	110	Torvjord och lera. Ägobro av trä vid 40+5 enligt typritning.	330	0.60	198	—				
					90	—	288	—		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 % av arbetskostnaden					22	—		
	110	Summa					310	—		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Bidilet C – L								
(C) (L) 38 – 39+85	185	Torvjord och lera	570	0.60	342	–				
		Tillägges enligt ovan								
		c:a 10 %			28	–				
	185	Summa			370	–				
		Bidilet D – M								
(D) (M) 42 – 42+58	58	Torvjord och lera	110	0.60	66	–				
		Ägobro av trä vid 42+50 enligt typsitning. Beräknad kostnad 90 kronor, varav 45 kronor läggas på företaget.			45	–	111	–		
		Tillägges enligt ovan								
		c:a 10 %					9	–		
	58	Summa					120	–		
		Bidilet E – N								
(E) 33 – 34+75	175	Torvjord och lera	450	0.60	270	–				
34+75 – 35+99	124	do	300	0.60	180	–				
(N) 35+99 – 37+6	107	Lera	200	0.60	120	–	570	–		
		Tillägges enligt ovan								
		c:a 10 %					60	–		
	406	Summa					630	–		
		Bidilet F – O								
(F) (O) 32 – 32+27	27	Lera	70	0.60	42	–				
		Tillägges enligt ovan								
		c:a 10 %			8	–				
	27	Summa			50	–				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Bidiket G-P.								
(G) (P) 31 – 31+70	70	Torvjord och lera	190	0.60	114	–				
		Tillägges enligt ovan								
		c:a 10% o			6	–				
	70	Summa			120	–				
		Bidiket H-R								
(H) (R) 30 – 30+63	63	Torvjord och lera	180	0.60	108	–				
		Tillägges enligt ovan								
		c:a 10%			12	–				
	63	Summa			120	–				
		Sammandrag								
	2520	Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H-J							15280	–
	110	Bidiket B-K							310	–
	185	½ C-L							370	–
	58	½ D-M							120	–
	406	½ E-M							630	–
	27	½ F-O							50	–
	70	½ G-P							120	–
	63	½ H-R							120	–
	3439	Summa							17000	–
		Reparation av vallen längs Hvitlandaån							200	–
		Lösen för strömfall							165	–
		Tillägg enligt bil. 3							1761	90
		Summa							19126	90

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsberäkning för ägobro av trä vid 5+18, enligt ritning								
		Bärplank	1.65	40.-	66	-				
		Bärbjälkar	1.50	30.-	45	-				
		Underslag och följare	0.50	30.-	15	-				
		Pålar	0.30	20.-	6	-				
		Arbetskostnad m. m.			48	-				
		Summa			180	-				
		Kostnadsberäkning för ägobro av trä vid 7+15, 11, 15+40 och 22+20 enligt typritning.								
		Bärplank	1.25	40.-	50	-				
		Bärbjälkar	0.90	30.-	27	-				
		Underslag och följare	0.50	30.-	15	-				
		Pålar	0.30	20.-	6	-				
		Arbetskostnad m. m.			42	-				
		Summa			140	-				
		Kostnadsberäkning för bro för utfartsväg vid 18+54 enligt ritning.								
		Rivning av gamla bm			50	-				
		Underpund	2.30	10.-	23	-				
		Front- och sidomurar samt grusskift	17	15.-	255	-				
		Bärbjälkar	0.55	30.-	16	50				
		Bärplank	0.80	40.-	32	-				
		Underslag och följare samt staket	0.70	30.-	21	-				
		Stensättning av slänter m²	12	2.50	30	-				
		Fordningställande av körbana m. m.			22	50				
		Summa			450	-				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsberäkning till spång vid 9+52 och 13+25 enligt typritning.								
		Bärbjälkar	0.50	30.-	15	-				
		Bärplank	0.60	40.-	24	-				
		Underslag och följare	0.15	30.-	4	50				
		Arbetskostnad m. m.			6	50				
		Summa			50	-				
		Kostnadsberäkning till ägoarro av trä vid 42+50 och 40+5 enligt typritning								
		Bärbjälkar	0.85	40.-	34	-				
		Bärplank	0.75	30.-	22	50				
		Underslag och följare	0.25	30.-	7	50				
		Arbetskostnad m. m.			26	-				
		Summa			90	-				

Hultsfred den 17 mars 1933

Ewald Öijers

Bil. 4.

Ersättningslängd

Hemman	Reg. nr.	Ägare	m³	à kr.	kr.	ö.	kr.	ö.
Hundavloppet A-B-C-D-E-F-G-H-J.								
Hvitlanda Östra	2²	Bark & Warburgs förnyade aktiebolag	320 m²	0.005	1	60		
			440	0.20	88	–		
			250 m²	0.01	2	50		
			120 m²	0.01	1	20		
			340	0.20	68	–		
			700 m²	0.01	7	–		
			210	0.20	42	–	210	30
Gunnebyn	1⁶	Karl Pettersson	720	0.20			144	–
	1⁷	Ludvig Andersson	550	0.20	110	–		
			360 m²	0.01	3	60	113	60
	1¹³	Anders Johansson och barn	780	0.20			156	–
	1¹⁶	Alfred Johansson	40	0.20			8	–
	1¹⁵	Adolf Augustsson	90	0.20			18	–
Lund	1¹²	Bark & Warburgs förnyade aktiebolag	470	0.20			94	–
	1²²	J. A. Johansson	210	0.20			42	–
	1¹⁸	Dsmo	540	0.20			108	–
	1¹⁴	G. A. Alexandersson	650	0.20			130	–
	1¹⁶	Laura Eriksson och barn	240	0.20			48	–
	1¹⁹	Klas Johansson	440	0.20			88	–
Söderbodane	1¹⁰	Gustaf Johansson	180	0.20			36	–
	1⁷	Dsmo	20	0.20			4	–
	1¹³	A. G. Andersson	150	0.20			30	–
Utbodane	1⁷	Hilda Johansson	260	0.20			52	–
		Summa					1281	90

1	2	3	4	5	6	7
		Bidiket B-K				
Gunnebyn	16	Karl Pettersson	165	0.20	33 —	
	17	Ludvig Anderson	165	0.20	33 —	
		Summa			66 —	
		Bidiket C-L				
Gunnebyn	17	Ludvig Anderson	140	0.20	28 —	
	13	Anders Johansson (nr bam)	40	0.20	8 —	
	16	Alfred Johansson	35	0.20	7 —	
	15	Adolf Augustsson	210	0.20	42 —	
Lund	12	Bark & Warbergs för-				
		vugade aktiebolag	145	0.20	29 —	
		Summa	590		114 —	
		Bidiket D-M				
Gunnebyn	13	Anders Johansson (nr bam)	100	0.20	20 —	
	11	Karl Bolin	10	0.20	2 —	
		Summa			22 —	
		Bidiket E-N				
Gunnebyn	13	Anders Johansson	50	0.20	10 —	
	11	Karl Bolin	20	0.20	4 —	
	12	Lena Sofia Johansson	30	0.20	6 —	
	10	Dsmc	380	0.20	76 —	
Lund	20	Klas Johansson	100	0.20	20 —	
	21	Emanuel Johansson	150	0.20	30 —	
	22	S. A. Johansson	180	0.20	36 —	
	14	G. A. Alexandersson	40	0.20	8 —	
		Summa	950		190 —	
		Bidiket F-O				
Lund	18	S. A. Johansson	70	0.20	14 —	
		Bidiket G-P				
Lund	16	Laura Eriksson nr bam	95	0.20	19 —	
Södrbodane	19	Johan Larsson	50	0.20	10 —	
	18	August Anderssons (Torbhus)	45	0.20	9 —	
		Summa			38 —	

1	2	3	4	5	6		7	
		Bidiket H-R						
Söderbodane	110	Gustaf Johansson	90	0.20	18	—		
	113	A.G. Andersson	90	0.20	18	—		
		Summa			36	—		
		Sammandrag						
Huvudavloppet, A-B-C-D-E-F-G-H-J							1281	90
Bidiket		B-K					66	—
-"-		C-L					114	—
-"-		D-M					22	—
-"-		E-N					190	—
-"-		F-O					14	—
-"-		G-P					38	—
-"-		H-R					36	—
		Summa					1761	90

Hultsfred Västra den 17 maj 1933

Ewald Öjefors

Victor Olsson Peder Jansson

Bil. 5.

Kostnadsfördelningsläugd.

Socken och hemman	Reg. nr.	Man-tal	Ägare	Sö-kande eller lik-ställd	Ägo-figurer
Tösse N:z					
Hvitlanda Östra	2²	1/4	Bark & Warbergs Förnyade Aktieb.	Sök.	76-78, 88, 89, 462
Gunnelyn	16	11/96	Karl Pettersson	"	100-104, 457
"	17	11/96	Ludvig Andersson	"	105-123, 455-456
"	13	9/128	Anders Johansson och barn	"	124-142, 452a
"	11	7/768	Karl Bolin		143-145
"	10	28/384	Lena Sofia Johansson	Sök.	153-154, 158-176 146-149, 453-454
"	12	7/768	Dsmc	"	150-152
"	9	7/384	Klas Johansson	"	177-181
"	16	3/128	Alfred Johansson		182-183
"	15	3/128	Adolf Augustsson		184-189
Lund	12	1/16	Bark & Warbergs Förnyade Aktieb.	Sök.	1-87, 458-459
"	20	9842/1058400	Klas Johansson	"	190-197
"	21	9842/1058400	Emanuel Johansson		198-208
"	22	29526/1058400	S. A. Johansson	Sök.	209-237, 451
"	18	5/114	Dsmc	"	238-247, 447, 456
"	14	4193/52920	G. A. Alexandersson	"	248-260, 260a
"	15	4193/52920	J. W. Eriksson	"	261-276
"	16	4193/52920	Lama Eriksson och barn		445, 446, 276a-294,
"	19	5/144	Klas Johansson	Sök.	295-330, 442
Söderbodarne	4	1/16	A. F. Lindqvist	Sök.	331-345, 444
"	9	1/40	Johan Larsson		345-350
"	8	1/40	August Anderssons dödsbo		351-355
"	10	1/16	Gustaf Johansson	Sök.	356-377 379a-385
"	7	1/80	Dsmc	"	378-379
"	12	1/48	Tösse-Tydje församling	"	386-389
"	13	1/48	A. G. Andersson		390-392
Utbodarne	7	1/16	Viktor Johansson	Sök.	393-411, 439
"	6	1/16	Petter och Gustaf Pettersson		413-416 418-420
			Summa		

Markens uppskattade värde				För-		Andel i kostnaden för				
						företaget			Syneförrätt-	
Nuvarande värde		Blivande värde		bättrings- värde		beräknad kostnad		% av verklig kostnad	ningen	
Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	Kr	Ö		Kr.	Ö.
496	65	708	–	211	35	197	22	1.03	8	91
1419	95	3571	85	2151	90	2008	04	10.50	90	87
1175	30	3056	–	1880	70	1754	97	9.18	79	45
1026	95	2169	60	1142	65	1066	26	5.58	48	29
100	35	267	60	167	25	156	07	0.82	7	10
1374	40	2828	35	1453	95	1356	75	7.09	61	36
103	40	278	40	175	–	163	30	0.85	7	36
384	75	486	–	101	25	94	48	0.49	4	24
254	20	554	40	300	20	280	13	1.47	12	72
470	75	1046	40	575	65	537	17	2.81	24	32
5014	90	7915	80	2900	90	2706	97	14.15	122	46
431	25	867	–	435	75	406	62	2.13	18	43
413	95	871	80	457	85	427	24	2.23	19	30
1120	80	2308	05	1187	25	1107	88	5.79	50	11
572	65	1077	70	505	05	471	29	2.46	21	29
669	90	1064	40	394	50	368	13	1.93	16	70
665	05	1262	40	597	35	557	42	2.91	25	18
796	60	1605	90	809	30	755	20	3.95	34	18
1530	70	2594	40	1063	70	992	59	5.19	44	92
447	05	870	95	423	90	395	56	2.07	17	92
158	75	523	60	364	85	340	46	1.78	15	40
159	25	500	50	341	25	318	44	1.67	14	45
1003	–	2265	10	1262	10	1177	73	6.16	53	31
85	75	269	50	183	75	171	47	0.90	7	79
377	60	778	20	400	60	373	82	1.95	16	88
399	–	816	–	417	–	389	13	2.03	17	57
1543	95	2073	60	529	65	494	24	2.58	22	33
845	–	907	50	62	50	58	32	0.30	2	60
23041	85	43539	–	20497	15	19126	90	100.00	865	44

Hitlanda Västra den 17 mars 1933

Ewald Öijens

Viktor Olsson

Jeder. Jansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dränläggning av mark tillhörande hemmanen Hällanda Östra m. fl. i Tösse *socken och* Älvsborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	41	0,50			20	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet					4	—
		övriga regalark blad						
		Överföres					24	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					24	50
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	7	12,00	84	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har ... har	38.866	0,50	19	43		
		avvägda punkter ... st.	225	0,03	6	75		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			110	18
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 9 ar, ... st.	438	0,05	21	90		
		... har	38.866	0,10	3	89	25	79
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	438	0,04			17	52
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	421	0,06	25	26		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	421	0,12	50	52	87	78
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.133	3.00		40		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.306	3,50	11	57		
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	13	0,12	1	56		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	90	0,22	19	80		
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00	9	—	42	33
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	15	0,02		30		
		dagar ...		12,00			2	30
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.439	3,50	12	04		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	2.520	1,00	2	52		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen 3,30 m² sektion på 2.52 „	8,32	0,50	4	16		
		... „ „ „ ... „						
		... „ - „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00			18	72
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	86	0,03	2	58	3	58
		Överföres					332	70

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					332	70
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*	3	2,00	6	—	9	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	0.133	2,50		33		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	3.306	4,00	13	22		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			4	16		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			19	13	36	84
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete	5	3,00	15	—		
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning	5	3,00	15	-		
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
							30	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	225	0,01			2	25
		Översiktskarta *§ 41*					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*	46	0,25	11	50	13	—
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	28	0,30	8	40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*		0,20			10	40
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	10	3,00			30	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00			12	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* *dagar*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* *„*		12,00				
		utlopp för täckt ledning *„*		12,00				
		slamficka *„*		12,00				
		Summa kronor					492	19
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan *§ 51*						
1	a)	*1:sta regalarket bladet*			10	50		
		övriga regalark blad						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 9 *ar ägofigurer* *st.*	438	0.07	30	66		
		har	38,866	0.14	5	44		
		Överföres			46	60		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			46	60		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st.	225	0,02	4	50		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	86	0,05	4	30	57	15
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „	0,193	5.00		65		
		ändring av befintligt avlopp „	3,306	6.00	19	84		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			21	36		
		3) broar och trummor, „ „	5	3,00	15	—		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	—	59	85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00				
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	85	0,55			46	75
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	—
		Summa kronor					167	75
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			19	80		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3	—	22	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen					65	—
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					45	20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. dagar	14.5				72	50
		Summa kronor					205	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			492	19	492	19
		Lösen för kopior och avskrifter			167	75	167	75
		Övriga förrättningskostnader			22	80	205	50
		Summa kronor			682	74	865	44

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torsbo häradsrätt *häradsrätt.*

Kvitlauda Västra *den* 17 mars 19 33

Ewald Öijefors

Statens lantbruksingenjör. Stipendiat

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Wennerberg. Ludvig Andersson

Kronor 682.74 *kvitteras:*

Göteborg *den* 20 maj 19 33

Ewald Öijefors

PETTERSONSKA BOKTR. EFT:R
• SKARA •
30613

Räkning

å reseersättnads- och traktamentsersättning för biträde såsom god man vid syneförrättning för förläggning av mark tillhörande Kvitlanda Östra m. fl. hemman i Tösse socken.

1931			
Nov. 4	Resa Fillsäter - V. Kvitlanda: 4 km à 0.45		1.80
"	V. Kvitlanda - Fillsäter: 4 km à 0.25		1.00
	Dagtraktamente		8.00
1933			
Mars 17	Resa Fillsäter - V. Kvitlanda och åter: 8 km à 0.25,		2.00
	Dagtraktamente		8.00
	Summa kronor.		20.80

Betalt den 21 april 1933
Victor Olsson

Räkning

å reseersättnads- och traktamentsersättning för biträde såsom god man vid syneförrättning för förläggning av mark tillhörande Kvitlanda Östra m. fl. hemman i Tösse socken.

1931			
Nov. 4	Resa Östra Tjögan - V. Kvitlanda: 7 km à 0.45		3.15
"	V. Kvitlanda - Östra Tjögan: 7 km à 0.25		1.75
	Dagtraktamente		8.00
1933			
Mars 17	Resa Östra Tjögan - V. Kvitlanda och åter: 14 km à 0.25		3.50
	Dagtraktamente		8.00
	Summa kronor		24.40

Betalt den 19 april 1933.
Peder. Jansson