



Akt nr:

P-E1a-1395

AU\$P-E1a-1395

Env. 3443

inlämnad den
24. DEC. 1934
till
Västerbygdens vattendomstol

P 2*1395

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



*Furuchallen 26 pag. sidor.
Hit höra 2 ritningar.*

Förslag till torrläggning av mark tillhörande hemmanen

SANDLYCKE och BÄCKEBOL SÖDRE


i Gunnarsnäs socken, Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1933 av

Ewald Öjefors

e. Lantbruksingenjör

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Protokoll hållet vid
sammanträde under
syneförättning enligt
vattenlagen för torlägg-
ning av mark tillhörande
hemmanen Sandlycke och
Bäckebol Torre i Gunnars-
näs socken, Årströgs län.

§ 1

Den 25 april 1933 klockan 10 f.m. i Sandlycke.

Närvarande: Ewald Öjefors, förätningsman
samt L. J. Carlberg i Backa och L. J. Gustafsson
i Lindstorp, gode män.

Takägare:

A. G. Högvall ägare till Sandlycke 1³ och 1⁴

Selma Sundkvist delägare i - - - 1⁷

Anders Johansson ombud enligt fullmakt (bil. E)
för Selma Andersson, förmyndare för myndige

Karl och Elsa Andersson ägare till Sandlycke 1⁶

Johan Boman delägare i Bäckebol Torre avl. 1¹⁰⁻¹²

Karl Boman - - - - - 1⁹

Hjalmar Alfredson ägare till - - - 1⁹

August Lindberg för Dalsheds jämväg.

Anders Gustafsson i Torp i egenskap av ord-
förande i Nordals härads vägstyrelse.

§ 2.

Ausökningsen till förätningsen samt
Länstyrelsens i anledning därav ut-
färdade förordnande för förätningsman-
nen bilades protokollet (bil. A resp. B)

§ 3

Upprättade plan- och profilritningar
företeddes.

§ 4

Förhållandena påverkade upptagande av

det undersöktas ^{avloppet} till punkt 4⁺⁷⁰ d. v. s. till gränsen mot Sandlycke 1^o till sådana dimensioner, att möjlighet beredes för torrläggning till ändamålsenligt djup av omkring avloppet belägen vatten-skaddad mark. Närvarande sökande med mark belägen ovanför 4⁺⁷⁰ förklarade på särskild tillfrågan, att de ej önskade avloppets upptagande längre än ovan angivits.

§ 5
För mark, som åtgår till avloppets nedgång, begärdes ersättning ävensom för intrång genom schaktningssmassornas uppläggning vid tidan om avloppet.

§ 6
Förklarades att i samband med avloppets uppgrävning vörtrummar måtte anläggas vid 1⁺⁸⁰, 2⁺⁵⁷ och 3⁺¹⁸.

§ 7
August Lindberg förklarade, ^{Satslands} att jämväg ~~vä~~ vore villig utföra och bekosta upprensning av trumman genom jämvägens bantvatt. Några arbeten härutöver ansåg sig jämvägsaktiebolaget icke skyldigt att bekosta.

§ 8.
Vägstyrelsens ordförande förklarade, att vägdistriktet åtog sig att utföra och bekosta upprensning av trumman genom allmänna vägen samt erforderlig stensättning såväl uppströms - som nedströms trumman.

§ 9.
Sedan styremännen företagit besiktning och värdering av den i företaget ingående marken samt övervägt förekommande frågor, fram-lades det uppräntade förslaget, varvid värderingslängd, kostnadsförslag, ersättningslängd och kost-

nadsfördelning upplästes.

§ 10.

Meddelades styremännens utlåtande (bil. F)

§ 11.

Nu förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs styremännen lantbrukaren A. G. Hözman, Sandlycke, Sels-Postsk.

§ 12.

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för företaget. Till styrelse utsågos A. G. Hözman i Sandlycke och Johan Boman i Bäckebol Lövde med den förstnämnde såsom sammankallande.

§ 13.

Lantliga intressenter uttalade en önskan om att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag, till kostnaderna för företagets genomförande och uppdrag åt den valda arbetsstyrelsen att till vederbörande myndighet ingiva ansökan här om.

§ 14.

Sedan besvärshänvisning meddelats, och som ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förretningen avslutad.

Sandlycke den 25 april 1933

Lwald örfors

L. J. Gustafsson L. J. Carlberg

LÄNSSTYRELSEN

i

Älvsborgs län

Landskansliet.

Avskrift.

N:o 17 pag. 113

Ass. D. 1932.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg
härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omför-
mällda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsman-
nen, som har att över mottagandet hit insända bevis.
Vänerns borg i landskansliet den 20 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström, Knut Sandelin,

Rätt avskrivet betygar:

Ewald Öjefors

Ark 17 31

Bil. A.



Till Kuningens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. i vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Sandlycke och Bäckebo Södra i Gunnarsnäs socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Sandlycke: ägare Gustav Högman,

" " Selma Sundkvist m.fl.

" " Ernst Anderssons sterbhus,

" " Ernst Karlsson,

Bäckebo Södra: ägare Karl och Johan Boman,

" Albin Andersson,

" Hulda Isaksson, för torpet Hästere.

Sandlycke, Dals-Rostock den 3 aug. 1931.

G. Högman
Selma Sundkvist
Selma Andersson

Johan Boman
Karl Boman
Ernst Carlsson
Albin Andersson

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Sandlycke och Bäckebo Södra i Gunnarsnäs socken, Älvsborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren A. G. Högman i Sandlycke tisdagen den 25 april 1933 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovannämnda hemman kommer förrättningen att beröra Dalslands järnväg samt allmänna vägen Dals-Rostock - Ör.

Göteborg den 3 april 1933.

Wald Örfors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Gunnarsnäs församling för uppläsning så snart ske kan i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 3 april 1933.

Wald Örfors

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad för lördagen den 8 april 1933, betygar

Wald Örfors

F ö r t e c k n i n g

öfver underrättelser rörande syneförrättningsammanträde hos lantbrukaren A. G. Högman i Sandlycke tisdagen den 25 april 1933 klockan 10 f.m., vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	L. J. Karlberg	Backa	<u>Dals-Rostock.</u>
"	L.J. Gustafsson	Lindstorp	<u>Mellerud</u>
"	A. G. Högman	Sandlycke	<u>Dals-Rostock</u>
"	Ernst Carlsson	"	"
Fru	Selma Sundkvist	"	"
Fröken	Helga Sundkvist	"	"
Fru	Selma Andersson	"	"
Lantbrukaren	Karl Boman	Bäckebo	Södre "
"	Johan Boman	"	"
"	Albin Andersson	"	"
"	Hjalmar Alfredsson	"	"
Styrelsen för Dalslands Järnväg			<u>Ed.</u>
Ordf. i Nordals härads vägstyrelse	Torp		<u>Mellerud.</u>

Göteborg den 3 april 1933.

Kwald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Tullmakt

för Anders Johansson Hult
min talan föra vid syneförrättningssammanträde hos A. J. Högman i Sandlycke Tisdagen den 25 April 1933.

och godkänner jag ombudets
lagliga åtgärder

Sandlycke den 25/4 1933

Selma Andersson

Bevittnas av
A. Johan. Bam Rosa Hultstrand.

Utlåtande

avgivet vid synföreläggning enligt vattenlagen för försläggning av mark tillhörande hemmanen Landlycke och Bäckebol Södre i Gunnarshäls socken, Ålsterborgs län.

Företagets omfattning.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras uppgrävning på en sträcka av 616 meter av det genom avdikningsområdet gående avloppsdike samt omläggning av 3 st. broar över avloppet. Avloppet är till läge och sträckning å hithörande nivåkarta utmärkt medelst tvänne jämnloppande röda linjer, betecknade A-B.

Den mark, som för sin försläggning anses beredas gagnad genom de föreslagna arbetenas utförande, finnes omfattad å förenämnda nivåkarta. Av hithörande ägobeskrivnings- och värderingslängd. (bil. 1) framgår, att arealen utgöres av 7.225 hektar åker samt 0.003 hektar annan mark.

Nederbördsområde.

Vattnet från avdikningsområdet anriker i sydlig riktning till Örsjön, vilken sjö genom Krokån och Dalbergsån avbördas till Väneren. Nederbördsområdet tillhör således Dalbergsåns vattensystem nr. 130, sektion 1, Krokån.

Vattenmängd, flödesförhållanden, avloppens dimensioner m. m.

Nederbördsområdets gränser äro med blå linje utmärkta å hithörande ^{överiktligt} ~~mark~~ karta. Områdets storlek är obetydlig, varför den framrinnande vattenmängden icke är av sådan omfattning att särskild beräkning av avloppets dimensioner ansetts

erforderlig, utan hava dessa blivit bestämda endast efter praktiskt bedömande. Bottenbredden är sålunda bestämd till 0.30 meter och släntlutningen till 1:1.5. Minsta bottenlutning är 0.6:1000.

Avloppets dimensioner och bottenlutningar i olika sträckor framgå av hithörande profil- och sektionsritningar. I nämnda profilritningar äro jämval avloppens bottenlägen angivna. De siffror, som angiva bottenläget i olika punkter, hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors finnas iohugga i stenar på ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna.

Bror och trummor.

Avloppet korsar vid 0 Dalslands jämväg, samt vid 0+32 allmänna vägen Dals-Rostock - Ör. Vattenavloppet genom såväl jämvägen som vägen är av sådan beskaffenhet, att tillfredsställande förläggning av ovanför liggande mark medges. Trummorna skola därför bestå i befutligt skick, endast förstärkas genom stembeklädnad av botten och slänter på en sträcka av 1.5 meter såväl uppströms som nedströms.

I samband med företagets genomförande skall rörtummor med en inre diameter hos rören av 60 cm. anläggas vid 1+80, 2+57 och 3+18.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den vattenskadade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Tygmännen hava satts varje i företaget ingående ägofigurer ett visst värde per hektar vid möjlighet till fullt omläggning, varefter markens värde före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt förslagt skick med ledning

av de erfarenheter, som runnits beträffande avkastningen å jord med olika förläggningsgrad. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1).

Ersättningar.

För mark, som åtgår till avloppets ledning har ersättning beräknats efter värdet av den mark, som toges i anspråk.

Ersättning för intrång genom jordupplag utgår efter 30 öre per kubikmeter uppskattad massa.

Varje fastighet tillkommande ersättning finnes uträknad i ersättningslängden (bil. 3) Ersättningen utgår en gång för alla och skall tillgodoräknas vederbörande ersättningsstyre vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Kostnad.

Kostnaden för föreskrivna arbetens utförande till den del denna kostnad skall åvila företaget, jämte ersättning för mark till avloppets ledning och för intrång genom jordupplag hava beräknats till 2000 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Skäl för uppdelning av samfälligheten i avdelningar för jämkning i deltagnings skyldigheten föreligga icke. Kostnaderna för företaget skola därför fördelas i förhållande till den uppskattade båtnaden.

Varje särskild fastighets andel i kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammandrag.

Kostnaden för upprensning av trumman genom jämvägen, ävensom föreskriven stensättning på uppströms- och nedströms sidan

skall verkställas och bekostas av Salslands jämväg.

Nordals härads vägdistrikt skall omlesörja och bekosta upprensning av trumman^a genom allmänna vägen samt föreskriven stensättning vid trumman.

Framtida underhållet.

Kostnaden för avloppets underhåll skall gäldas efter enskilda grunder, som bestämts för avloppets upptagande eller således efter de uträknade procenttalen. Kostnaden för underhållet av i företaget ingående rörtummor skall emellertid åvila underbörande ägare.

Företagets utförande m.m.

fästligt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma styrelsmännen: att företaget, därest öskandena vilja fullfölja det samma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förättning uppräntade förslaget.

att uppschaktade massor ej få läggas värmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få hava brantare än sidolutning än 1:1,

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid befintliga diken, vid svackor i markytan samt i öfrigt minst på var 40:e meter, så att ytvattnet må fritt kunna avrinna,

att arbetet med företagets utförande bör utlännas på entreprenad åt därför lämplig person,

att arbetet, vilket må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skall vara avslutat samt avslutat och godkänt senast den

31 december 1936,

att arbetet bör avslutas av lantbruksingenjör samt att jordvallar upplagda å åker böra vara utplanerade inom 7 år efter det före-

Besvärshänvisning.

Den, som etc.

Antaget den 25 april 1935

tyget avsnats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjs med styremännens
vid denna förädlning och i detta utlåtande
meddelade beslut, ingiv inom sextio dagar
från nedanskivna dag i Tre exemplar sina
Till Västerbygds vattenborstol, Vänersborg,
ställda besvär. Vid besvärens ingivande skola
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen
lända till efterrättelse.

Lundbycke den 25 april 1933

Ewald Öjefors

L. J. Carlberg
god man

L. J. Gustafsson
god man

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<i>Bil. 1.</i>																
<i>Ägobeskrivnings- och värderingslängd.</i>																

Agrobacterium - och värdväxtsläkt.

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Gunnarssons S:n</u>				
<u>Sandbytor</u>	16	$\frac{19}{512}$		<u>Ernst Anderssons storbhus</u>
			1	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lerb. sand
			2	" , 0.20 " " " " "
			3	avlopp
			4	väg
			5	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sand o. lera
			6	" , " " " " "
			7	" , 0.20-0.25 m. " " " "
			8	" , " " " " "
			9	" , 0.25 " " " sand
			10	" , " " " " "
			11	" , " " " " "
			12	" , 0.25-0.30 m. " " " "
			13	" , " " " " "
			14	" , " " " " "
			15	väg , " " " " "
			16	avlopp
				<u>Summa</u>
"	17	$\frac{285}{8192}$		<u>August Lundkvists storbhus</u>
			17	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand o. lera
			18	" , " " " " "
			19	" , " " " " "
			20	" , " " " sand
			21	" , " " " " "
			22	" , 0.25-0.30 m. " " " "
			23	" , " " " " "
			24	" , 0.25 " " " " "
			25	väg
			26	avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	03.0							650	19 50	700	21 -			1 50		
	24.0							1000	240 -	1100	264 -			24 -		
						01.0										
						07.5										
	16.0							900	144 -	1100	176 -			32 -		
	34.0							1000	340 -	1150	391 -			51 -	150	
	35.2							1050	369 60	1200	422 40			52 80		
	34.0							950	323 -	1100	374 -			51 -	150	
	15.5							900	139 50	"	170 50			31 -	200	
	26.5							750	198 75	"	291 50			92 75	500	
	19.0							"	142 50	1150	218 50			76 -	400	
	12.5							"	93 75	1200	150 -			56 25	450	
	11.0							"	82 50	"	132 -			49 50		
	12.0							"	90 -	"	144 -			54 -		
		03.0						500	15 -	600	18 -			3 -	100	
						09.0										
2	42.7		03.0			17.5		2198 10			2772 90			574 80		
	35.0							700	245 -	1150	402 50			157 50		
	20.0							650	130 -	1100	220 -			90 -		
	20.0							600	120 -	"	220 -			100 -		
	41.0							700	287 -	1050	430 50			143 50		
	45.5							500	227 50	1000	455 -			227 50		
	14.0							750	105 -	1100	154 -			49 -	50	
	14.0							"	105 -	1100	154 -			49 -		
	11.5							850	97 75	"	126 50			28 75	250	
						04.0										
						03.5										
2	01.0					07.5		1317 25			2162 50			845 25		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Landhycke	14	$\frac{19}{512}$		<u>A. G. Höjman</u>
			27	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand
			28	" " " " "
			29	" 0,10-0,25 m. " " "
			30	" " " " "
			31	" " " sand o. lera
			32	" " " " "
			33	" " " " "
			34	" " " " "
			35	" " " " "
			36	vä
			37	avlopp
				<u>Summa</u>
"	13	$\frac{7}{168}$		<u>A. G. Höjman</u>
			38	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand o. lera
			39	" " " " "
			40	avlopp
				<u>Summa</u>
"	12	$\frac{7}{1536}$		<u>Ernst Carlsson</u>
			41	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand o. lera
			42	" " " " "
			43	avlopp
				<u>Summa</u>
Bäckebol Löv	av: 16 110, 111 och 112	$\frac{1129}{35840}$		<u>Karl och Johan Boman</u>
			44	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand
			45	" 0,20-0,25 m. " " "
			46	" " " " "
			47	" " " sand o. lera
			48	" " " " "
			49	vä
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
25.0								550	137 50	1100	275 -			137 50		
22.0								"	121 -	"	242 -			121 -		
18.5								"	101 75	"	203 50			101 75		
19.0								600	114 -	"	209 -			95 -		
16.0								550	88 -	"	176 -			88 -		
25.2								"	138 60	"	277 20			138 60		
12.5								750	93 75	"	137 50			43 75		
11.0								"	82 50	"	121 -			38 50		
11.7								"	87 75	"	128 70			40 95		
						03.4										
						04.5										
160.9						07.9			964 85		1769 90			805 05		
13.8								900	124 20	1100	151 80			27 60		
18.7								700	130 90	"	205 70			74 80		
						01.5										
32.5						01.5			255 10		357 50			102 40		
03.5								900	31 50	1100	38 50			7 -		
13.5								700	94 50	"	148 50			54 -		
						01.0										
17.0						01.0			126 -		187 -			61 -		
33.0								950	313 50	1100	363 -			49 50		
01.2								1000	12 -	"	13 20			1 20		
05.0								950	47 50	"	55 -			7 50		
09.0								1050	94 50	"	99 -			4 50		
20.2								"	212 10	"	222 20			10 10		
						00.7										
68.4						00.7			679 60		752 40			72 80		

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Sammandrag:</u>				
Sandlycke	16	$\frac{19}{512}$		Ernst Anderssons stubhus Sok.
"	17	$\frac{285}{8192}$		August Lundkvists stubhus "
"	14	$\frac{19}{512}$		A. G. Höjman "
"	13	$\frac{7}{168}$		D:ome "
"	12	$\frac{7}{1536}$		Ernst Carlsson "
Bäckebol Lödre	$\frac{av 16}{110, 1/21}$ $\frac{och 112}{35840}$	$\frac{1129}{35840}$		Karl och Johan Poman "
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
									kr.	kr.		öre	kr.			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
242.7		03.0					17.5		2198	10		2772	90	574	80	23.30
201.0							07.5		1317	25		2162	50	845	25	34.40
160.9							07.9		964	85		1769	90	805	05	32.70
32.5							01.5		255	10		357	50	102	40	4.15
17.0							01.0		126	-		187	-	61	-	2.50
68.4							00.7		679	60		752	40	72	80	2.95
722.5		03.0					36.1		5540	90		8002	20	2461	30	100.00

Lundbycke den 25 april 1933
 Kwada Öjefors
 L. J. Carlberg L. J. Gustafsson

Ersättningslängd.

Hemman	Reg. nr	" Agare	Ersättning för								Summa ersätt- ning		
			marktilldikets vidgning				intrång genom jordupplag						
			m ²	ökr.	kr.	ö.	m ³	ökr.	kr.	ö.	kr.	ö.	
Bäckedals försk.	19	Hjelmman Alfredson										15	-
Sandbycke	16	Ernst Anderssons stekh.	500	0.08	40	-	500	0.30	150	-	190	-	
"	17	Aug. Lundkvists stekh.	250	0.07	17	50	260	"	78	-	95	50	
"	14	A. G. Höjman	310	0.06	18	60	260	"	78	-	96	60	
"	13	Ö:sme	100	0.08	8	-	100	"	30	-	38	-	
Summa												435	10

Sandbycke den 25 april 1933.
Ewald Öjefors

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *konläggning av mark tillhörande*
hemmanen Sandlycke och Bäckebol Lövde
i Gunnarsnäs socken och *Ålsborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 15		0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 1,44		3,00	4	32		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 19 ar st. 38	0,7	6	46			
		har 7,225	1,06	7	66			
		äng och odlingsmark, medelareal 3 ar st. 1	0,05	0	5			
		har 0,03	1,46	0	4			
		annan mark och impediment, medelareal 3,6 ar st. 10	0,05	5	0			
		har 0,361	0,78	2	8			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		10—15 m.						
		<10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	—		
		blad						
		övriga regalar					23	31
		blad					30	81
		Överföres						

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				30 81
		Avvägning :				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1	12,00	12 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har	har	7.225	0.50	3 61
		avvägda punkter	st.	90	0.03	2 70
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km.	1.44	2,00	2 88
		i annan mark	"		5,00	21 19
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 15 ar,	st.	49	0.05	2 45
			har	7.616	0.10	76 3 21
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	49	0,04	1 96
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 —	
		för öviga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	39	0,06	2 34	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	39	0,12	4 68 13 02
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 : 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.616	3.50	2 16
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	17	0.22	3 74
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"		3,00	3 — 8 90
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	2 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	15	0,03	45 1 45
		Överföres				86 04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 04
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 —	6 —
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete /		3,00	3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning /		3,00	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	90	0,01		90
		Översiktskarta § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	8	0,25	2 —	3 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				136 94
		1 a) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 15 ar ägofigurer st.	49	0,07	3 43	
		har 7.616 0,14			1 07	
		Överföres			11 50	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 50	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 90	0,02	1 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	75	15 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0.616 6.00	4 31	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 74	
		3) broar och trummor, " " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		11 05
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 23	0,55		12 65
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				44 -
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			7 84	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				7 84
		Arvode till ~~biträdande förrättningsmannen~~ <i>kanispektören för granskning jäm-</i>				11 -
		<i>likt 10:52 V.L.</i>				11 60
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				17 50
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagar 3.5	5.-		
		Summa kronor				47 94
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			136 94	136 94
		Lösen för kopior och avskrifter			44 -	44 -
		Övriga förrättningskostnader			18 84	47 94
		Summa kronor			199 78	228 88

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Nordals härads* häradsrätt.

Sauldyske den 25 april 19 33

Iwald Örfors
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Chiff. Löfgren

Kronor

199.78

kvitteras:

Göteborg

den

26 juni 19 33

Iwald Örfors

Räkning

i reskostnads- och Fraktkamentsersättning för
instittelse såsom gör man vid sjukförättning
för tilläggning av mark tillhörande Sandlycke
och Bäckebol förre i Gunnarssons staden

25 april 1933

Resa Lindström-Sandlycke-Bäckebol Norre: 8 km i 0.30 2.40
Dagfraktkamente 4.00

Summa kr. 6.40

Hvitmars
L. J. Gustafsson

Räkning

enligt ovan

25 april 1933

Resa Backa-Sandlycke-Bäckebol Norre: 4 1/2 km i 0.30 1.20
Dagfraktkamente 4.00

Summa kronor 5.20

Hvitmars
L. J. Carberg