



Akt nr:
P-E1a-1400

AUP-E1a-1400

Fors 3448

Inkom. den
24 DEC. 1934

P

2-1400

till
Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag

till vattenavlopp för torrläggning av
mark tillhörande hemmanen INGRITORP,
GRÅFÅLERUD med ERIKSTORP samt GILLES-
BYN med GATAN i Bolstads socken,
Älvsborgs län.

1933.

*Innehåller 37 pag. sidor
Hit höra 2 ritningar.*

Förslag

till

vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen
INGRITORP, GRÅFÅLERUD med ERIKSTORP samt GILLESBYN med GATAN


i Bolstads socken, Älvsborgs län,

upprättat vid synefärrättning enligt vattenlagen år 1933 av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Den 5 oktober 1933 klockan 10 f.m. i Gillesby.
Närvarande: Ewald Öjefors, c. lantbrukss-
inspektor och förrättningsman samt Lars
W. Bengtsson i Bakemund och Johⁿ Johansson
i Tillhagen, gode män.

Oskar Gustafsson ägare till Ingri torp 12 och
Gräfsleund med tricket ¹⁹/₁ ²¹/₁ ²²/₁ ²³/₁ ²⁴/₁
samt litt. G.

Karl Nilsson ägare Fiu Gillesby med Gatan 1³
Anders J. Larsson " " Gråfålen med Erikstorp litt. E.
Anders Carlsson delägare i " " " " D
Anders Johan Andersson " " " " " " " " litt. A och C.
Joh: Rudell samt ägare till ägare till Allernud 15 litt. B.
Anders Johansson i Stomhagen

§ 2.
Rättshuset till förvärdningen och läns-
styrelsens i anledning därav utfärdade
förrordnande för förvärdningsmannen bilades
protokollet (bil. A resp. B).

Karl Nilsson i Gillesbyn och Joh: Rudell

i Ållevud uttalade en önskan om att förena sig med sökanden och begära avloppens utsträckning över dem. Tillhörig mark. För skild handling här om upprättades och under tecknades, varjämte föreningen utsordades medelst sjuemännens påskrift. (bil. E)

§ 4.

Sökanden och de, som förenat sig med sökanden om företaget påskade anläggning ^{av} täckta avlopp å sträckorna a - 3⁺⁵⁸ samt 5⁺⁸² - 9⁺⁹⁷ på sådant djup så möjligt till ändamålsenlig torrläggning beredd på dem tillhörig av avloppen i torrläggningshänsende beroende mark. I öfriga ~~sträckor~~ borde avloppen göras såsom öppna diken. Kostnaden för arbetet borde fördelas enligt lag.

§ 5.

För uträng, som orsakas vid upptagande av öppet avlopp begärdes ersättning, och förmenades ersättning böra utgå såväl för den mark, som åtgä till avloppens vidgrävning, som för uppläggning av dikesjord.

§ 6.

Det skulle antecknas att Anders Carlsson i Gräfsälend vore förmyndare för ommyndigförklarade Johannes Andersson i Gräfsälend.

§ 7.

Anders Johansson i Stomhagen framhöll att, vid uppgrävningen av avloppet å sträckan b - 5⁺⁸², utvidgrävningen borde göras åt åkern varjämte vägen ej finge tagas i anspråk såsom upplagsplats för jord och sten.

§ 8.

Meddelades att sjuemännen skulle

företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§9

Efter sregångnen och sedan dagens protokoll blivit uppläst, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att hållas tisdagen den 7 november 1933 klockan 2 e.m. å samma ställe som dagens.

Gillesbyn den 5 oktober 1933
Iwald Örfors

Lars, W. Bengtsson Johs Johansson

§10.

Den 7 november 1933 klockan 2 e.m. i Gillesbyn.

Närvarande: Förestående sregmän samt följande intressenter:

Karl Nilsson	Gillesbyn
Oskar Gustafsson	Gräfsälund
Anders Andersson	- 9 -
Anders Larsson	- 9 -
Anders Carlsson	- 9 - för egen del

samt ombud enligt fullmakt (bil. F) för
Anna-Lisa Johansson Gräfsälund.

§11

Meddelades att sedan föregående sammanträdet hade Oskar Gustafsson återtagit sitt yrkande om täckt avlopp över fastigheten Ingritorp 1² samt påyrkat öppet avlopp över nämnda fastighet.

§12.

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget framlades och demonstrerades,

varvid värderingsslängd, kostnadsförslag, ersättningslängd och kostnadsfördelning upplästes i hundra sakliga delar.

§ 13

Meddelades styrmännens utlåtande (bil. 6)

§ 14

Att förvara till företagen hörande handlingar och ritningar utsågs styrmännen lantbrukaren Karl Nilsson Gillesbyn pr. Lillebyn.

§ 15

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för företagen. Till styrelse för Östra företaget utsågos lantbrukarna Anders Larsson och Anders Andersson båda med adress Gråfålena pr. Lillebyn. Till förtroendemann för Västra företaget utsågs lantbrukaren Karl Nilsson Gillesbyn.

§ 16.

Samtliga närvarande intressenter förklarade sig önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagens genomförande och uppdrogo att arbetsstyrelsen resp. förtroendemannen att till vederbörande myndighet ingiva ansökan härin.

§ 17.

Sedan besvärshänvisning meddelats och ingen vid tillfrågan hade något att till protokollet ytterligare anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Gillesbyn den 7 november 1933
Ewald Öjefors

Lars W. Bengtsson Joh. Johansson

LÄNSSTYRELSEN

Avskrift

1
Älvsborgs län

Landskansliet

Bil. B.

Nr. 17 pag. 113
Ass. D 1932

R e s o l u t i o n

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg
härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omför-
mälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättnings-
mannen, som har att över emottagandet hit insända bevis.
Vänersborg i landskansliet den 20 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

15



Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Gråfållerud, Vallarna och Gillesby Sten i Bolstad socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Gråfållerud; ägare Oscar Gustavsson,
Vallarna ; " Anders Karlsson,
" ; " Bröderna Johansson och
Gillesby Sten; " Carl Nilsson.

Gråfållerud pr Lillebyn den 10 sept. 1931.

Oskar Ferdinand Gustafsson

Bil. C.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ingritorp, Gråfålerud med Erikstorp samt Gillesbyn med Gatan i Bolstads socken, Älvsborgs län, vilken förrättning jämväl torde komma att beröra mark tillhörande hemmanet Ållerud i samma socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Nilsson i Gillesbyn torsdagen den 5 oktober 1933 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 13 september 1933.

Swald öjefors

e. Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-ämbetet i Bolstads församling för uppläsning så snart ske kan i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 13 september 1933.

Swald öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad för tisdagen den 19 september 1933, betygar

Swald öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser rörande syneförrättningsammansträde hos lantbrukaren Karl Nilsson i Gillesbyn torsdagen den 5 oktober 1933 klockan 10 f.m., vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren		Bakerud	<u>Lillebyn</u>
"	Joh:s Johansson	Tillhagen	"
"	Karl Nilsson	Gillesbyn	"
"	Oskar Gustafsson	Gråfålerud	"
"	Anders Andersson	"	"
"	Anders Carlsson	"	"
"	Anders Larsson	"	"
	Ellen Andersson	"	"
"	Joh:s Rudell	Ållerud	"

Göteborg den 13 september 1933.

Rivald Bjefns

Bil. E.

Med sökanden till den förrättning, som
avser tomläggning av mark tillhörande hem-
manen Ingritorp och Gråfålen med Erik-
torp förena sig under tecknade - jämlikt be-
stämmelserna i 10 kap. 58 § Vattenlagen - under
yrkande att avloppen upptagas i sådan ut-
sträckning och till sådana dimensioner att
möjlighet beredes för tomläggning av oss till-
hörig av avloppen i tomläggningshänses-
beröende mark.

Gillestorp den 5 oktober 1933

Carl Nilsson

Carl Ruden

Förestående förening nitordas
hvald örefors

Ears. W. Bengtsson Johs Johansson

Bil. F.

Fullmakt.

Härmed fullmäktigas Anders
Carlsson, Gräfälund att vid synre-
förrättning jämlikt Kap. 10. wattenlagen,
denne dag berörande mitt ägande av
hemmanet Gräfälund med Erikstorp
i Bolstads socken, föra min talan
och utöva min rösträtt.

Gräfälund, Lillbyen den 7 nov, 1933.

Anna Lisa Johans son

Bevittnas:

Anders Johan Eriksson Anna Eriksson
Gräfälund

Bil. G.Utlåtande

avgivet vid skuesförrättning enligt vattenlagen för Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ingritorp, Gräpälernud med Lickstorp samt Gillesbyn med Gatan i Bolstads socken, Ålsborgs län.

Omfattning.

Den för avdikning ifrågasatta marken är uppdelad på tvänne företag benämnda: Östra företaget och Västra företaget. Förslagen äro utarbetade med hänsyn till de yrkanden, som under förrättningens handläggning framförts av sökandena till förrättningen, och äro avlopp föreslagna att upptagas eller anläggas i den utsträckning och till de dimensioner, som erfordras för beredande av möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av nämnda intressenters i företagen ingående mark. De öppna avlopp, vilka sålunda föreskrivas till upptagande äro å den öfrar avdikningsområdena upprättade nivåkartan utmärkta medelst tvänne jämnulöpande röda linjer betecknade: å Östra företaget A-B och å Västra företaget D-E. De tänkta avloppen markeras medelst streckad röd linje och äro betecknade: å Östra företaget B-C och å Västra företaget E-F. Förenämnda avloppssträckors längd utgöra för Östra företaget 378 meter och för Västra företaget 517 meter.

Den mark, som i torrläggningshänsen beredes båtad genom de föreslagna arbetenas utförande, finnes avfälad å förenämnda nivåkarta, varjämte beskrifning över marken återfinnes i

en detta utlåtande bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil. 1). Sen i Västra företaget ingående arealen utgöres av 6.589 hektar åker samt 1.101 hektar annan mark. I Östra företaget ingår 7.625 hektar åker, och 0.27 hektar annan mark.

Nederbördsområde.

Vattnet från avdiktningssområdena avrinner till Dalbergsån, och tillhöra områdena således Dalbergsåns nederbördsområde, sektion 3, Kruudån.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m. m.

Storleken av nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna har bestämts vid undersökning å marken. Därvid har uttröts att vattenföringen ej är av sådan omfattning, att hänsyn till densamma behövs tagas vid dimensioneringen av de öppna avloppen. Beträffande de täckta avloppen är nederbördsområdenas storlek i vissa punkter med blå siffror angivna å de två förslagen hörande profilritningarna.

Vid öppet avlopp skall bottlebredden göras 0.30 m. och släntlutningen skall vara 1:1.25.

Vid dimensioneringen av ledningarna för de täckta avloppen har räknats med en maximal avrinning av 2 sekundliter från varje hektar. Rören skola å avloppssträckan B-C från B till 2^{+28} hava en inre diameter av 6", från 2^{+28} till 3^{+22} 5" och från 3^{+22} till C 4". Motsvarande dimensioner å rören för avloppssträckan E-F utgör å sträckan E- 6^{+52} 9", å sträckan 6^{+52} - 7^{+20} 8", å sträckan 7^{+20} - 8^{+90} 6", å sträckan 8^{+90} - 9^{+20} 5" och å sträckan 9^{+20} - 9^{+97} 4". Ledningarna skola öfrarett läggas av tegelrör utom å sträckan E- 6^{+52} där cementrör få komma

liu användning. Dagvattenbunnar av cementrör
skola å avloppssträckan B-C anläggas vid
 2^{+2} , 2^{+28} , 2^{+70} , 3, 3^{+22} och 3^{+58} samt å avlopps-
sträckan E-F vid 6^{+52} , 7^{+20} , 8, 8^{+90} , 9^{+20} och 9^{+97} .

Avloppens dimensioner och bottenlutningar
frangå i detalj av hithörande profil- och sek-
tionsritningar. Å nämnda profilritningar äro
jämväl avloppens bottenlägen angivna. De siffror,
som angiva bottenläget i vissa punkter, hänföra
sig till det vid anläggningen valda jämförelseplanet,
för vilket fixpunkter i form av kors finnas inbygg-
na i berg eller större jordfasta stenar å ställen
och med höjdlägen, som frangå av plan- och
profilritningarna.

Broar och trummor.

7 samband med företagens utförande
skola rörtummor anläggas vid 0^{+35} och 1^{+25}
å avloppssträckan A-B. Trummorna skola
utföras av cementrör med 30 cm:s diameter.
Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom
företagens utförande tillskrivas den av vatten
besvärade marken. har skett i enlighet med
bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 §
vattenlagen. Tygmännen hava åsat värde
i företagen ingående ågofigur ett visst värde
per hektar vid möjlighet till full förläggning,
varefter markens värde före företags utförande
har uträknats såsom viss del av värdet i fullt
förlagt skick med ledning av de erfarenheter,
som vunnits beträffande saktningen å jord
med olika förläggningsgrad. Skillnaden mellan
markens värde efter och före resp. företags ut-
förande utgör del båtnadsvärde, som skola ligga

här grund för kostnadens fördelning. För er-
mående av likställighet i torrläggningshänsesende
mellan olika fastigheter eller ägområden inom
en fastighet har båtnaden för vissa ägofigurer
reducerats med ett belopp, som motsvarar för-
hållandet mellan kostnaden för här för erforder-
liga arbeten och relativa kostnaden.

Resultatet av båtnadsuppskattningen
återfinnes i ägobeskrivnings- och värderings-
längden (bil. 1), där värdet av marken såväl före
som efter företaget ävensom båtnadsvärdet finnes
angivet för varje i företaget ingående ägofigur
och fastighet.

Kostnad.

Kostnaden för utförande av Östra företaget
är beräknad till 1 130 kronor och för Västra före-
taget till 1370 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Skäl för uppdelning av varje särskilt
företag i avdelningar för jämkning av del-
tagningsskyldigheten jämlikt 7 kap. 24 § vatten-
lagen föreligga icke. Kostnaden för resp. före-
tag skall därför fördelas i förhållande till den
för företaget uppskattade båtnaden. Andelen
i verkliga kostnaden för varje företag finnes me-
delst procenttal uttryckt i värderingslängdens
sammandrag.

Förvätningskostnaden skall mellan de båda
företagen fördelas efter båtnad.

Till kostnaden för anläggandet av röttrum-
men vid 0⁺³⁵ och 1⁺²⁵ skall resp. markägare
bidraga med ett belopp, som motsvarar 25 % av
den verkliga kostnaden.

Ersättningar.

Ersättningen för mark till öppet avlopp har beräknats efter värdet av den mark, som toges i anspråk vid vidgningen.

För intrång genom jordupplag utgår ersättning med 25 öre per kubikmeter uppschaktad massa.

De till varje särskild fastighet utgående ersättningsbeloppen finnas uträknade i ersättningslängden (bil. 3).

Framtida underhållet.

Kostnaden för avloppens framtida underhåll skall gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för desamma upptagande eller anläggande och således efter de procenttal, som finnas angivna i värderingslängdens sammandrag.

Underhållet av: Ästra företaget ingående rörtrummor skall emellertid efter företagets godkännande övergå till resp. markägare.

Öppet avlopp skall rensas minst vart 4^e år. Intrång genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet är varje markägare pliktig håla utan ersättning.

Företagens utförande m. m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma styrelserna:

att företagen, därest sökanden eller de, som förenat sig med sökanden, vilja fullfölja desamma, skola utföras i full ömsesidig stämmelse med vid denna förrättning upprättade förslag,

att uppschaktade massor ^{vid öppet avlopp} ej få läggas närmare det nya avloppets kanten än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare än sidolut-

- ning/ än 1:1,
att öppna avlopp till ståtande diken ej få
igenläggas med jord,
att endast tegelrör och cementrör av fullgod
skaffenhet få komma till användning och
skola cementrören i fråga om tätet och håll-
fasthet uppfylla de fordringar, som äro upp-
ställda i Svenska kommunal- tekniska
föreningens handlingar, nr. 5, 1931,
att läggningen av rören bör uppstragas åt täck-
dikningsförman eller annan med dylikt arb-
te väl förtrogen person,
att rörledningarna efter läggningen ej få täckas
med jord, förän de besiktigats av lantbruks-
ingenjör,
att arbetet med företagens utförande må påbör-
jas så snart detta utlåtande muntligen laga
kraft samt skall vara avslutat och godkänt
senast den 31 december 1936 och
att arbetet bör avslutas av lantbruksingenjör,

Besvärshänvisning.

Den, som vill anföra besvär över styrelsebeslutet
vid denna förättning och i detta utlåtande med-
delade beslut, ingive inom sextio dagar från undan-
skrivna dag i tre exemplar, till Västervägs
Vattenverksstyrelse, Västervik, ställda besvär. Vid be-
svärens ingivande skola bestämelse i
11 kap. 85 § vattenlagen lämnas till efterrättelse.

Västervik den 7 november 1933

Ewald Östberg

Carl H. Bengtsson

Joh. Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<i>Bil. 1.</i> ~ Ägobeskrivnings- och värderingslängd.																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Fugritorp	1 ²	1/12		<u>Östra företaget.</u> <u>Oskar Gustafsson</u> 1 åker, 0.15-0.30 m. mylla på sandlera 2 " " " " 3 " " " " 4 " " " " 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8 " " " " 9 " " " " 10 " " " " 11 " " " " 12 avlopp <u>Summa</u>
Gräfsälens med Trilistorp	Litt	A		<u>Anders, Johannes och Ellen Andersson</u> 13 åker, 0.15-0.30 m. mylla på sandlera 14 " " 0.15-0.20 m " " 15 " " " " " 16 " " 0.10 m. " " 17 " " 0.15-0.30 m. " " 18 " " 0.20-0.25 m " " 19 " " " " " 20 odlingsmark, 0.15-0.20 m. " " 21 <u>Summa</u>
- II -	Litt	B		<u>Anders Andersson</u> 21 odlingsmark, 0.15-0.20 m. mylla på lera 22 väg <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gärfälens med Lickstorp	121	av.		<u>Oskar Gustafsson</u>
			23	åker, 0.25-0.30 u. mylla på sandlera
			24	" , 0.10 u. " " "
			25	<u>Summa</u>
- " -		Litt. C		<u>Anders, Johannes och Ellen Andersson</u>
			25	skogsmark
			26	åker, 0.20-0.25 u. mylla på sandlera
			27	odlingsmark, 0.10-0.15 u. " "
			28	väg
			29	<u>Summa</u>
- " -		Litt. D		<u>Anders Carlsson o. Anna-Lisa Johansson</u>
			29	åker, 0.10-0.15 u. mylla på sandlera
			30	" " " "
			31	väg
			32	åker, 0.10-0.15 u. mylla på sandlera
			33	" " " "
			34	skogsmark
			35	<u>Summa</u>
"		Litt. E		<u>Anders Larsson</u>
			35	betesmark
			36	" "
			37	åker, 0.10-0.15 u. mylla på sandlera
			38	" " " "
			39	väg
			40	betesmark
				<u>Summa</u>
"	124	av.		<u>Oskar Gustafsson</u>
			41	åker, 0.10-0.15 u. mylla på sandlera
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	väg
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	31.5							350	110 25	700	220 50			110 25		
	05.5							700	19 25	450	24 75			5 50		
	37.0								129 50		245 25			115 75		
					14.0			130	18 20	150	21 -			2 80		
	43.5							250	108 75	550	239 25			130 50		
			13.7					350	47 95	400	54 80			6 85		
							01.3									
	43.5		13.7		14.0		01.3		174 90	-	315 05			140 15		
	07.8							225	17 55	300	23 40			5 85		
	07.0							240	16 80	"	21 -			4 20		
							01.0									
	18.5							250	46 25	550	101 75			55 50		
	21.0							200	42 -	500	105 -			63 -		
					30.0			130	39 -	150	45 -			6 -		
	54.3				30.0		01.0		161 60		296 15			134 55		
					06.5			120	7 80	150	9 75			1 95		
					11.0			90	9 90	100	11 -			1 10		
	22.0							175	38 50	450	99 -			60 50		
	02.5							250	6 25	350	8 75			2 50		
							00.5									
					01.8			90	11 62	100	1 80			- 18		
	24.5				19.3		00.5		64 07		130 30			66 23		
	08.0							450	36 -	550	44 -			8 -		
	27.0							350	94 50	700	189 -			94 50		
	14.0							"	49 -	600	84 -			35 -		
	15.5							"	54 25	"	93 -			38 75		
							07.0									
	64.5						07.0		233 75		410 -			176 25		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gråfålenud med Rikstorp	1 ²²	av.		<u>Oskar Gustafsson</u> 46 åker, 0.10 - 0.15 m. mylla på sandlera 47 " " " " " 48 " " " " "
				<u>Summa</u>
"	1 ¹⁹	av.		<u>Oskar Gustafsson</u> 49 åker, 0.15 - 0.20 m. mylla på sandlera 50 " " " " " 51 " " " " " 52 " " " " " 53 " " " " " 54 " " 0.10 - 0.15 m. " " 55 " " 0.15 - 0.20 m. " " 56 " " " " "
				<u>Summa</u>
Gillesbyn med Gatan	1 ³	7/48		<u>Västra företaget</u> <u>Karl Nilsson</u> 1 åker, 0.20 - 0.25 m. mylla på sandlera 2 " " " " " 3 " " 0.15 - 0.25 m. " " 4 " " " " " 5 " " " " " 6 " " " " " 7 " " " " " 8 " " " " " 9 " " " " " 10 " " " " " 11 " " " " " 12 " " 0.10 - 0.25 m. " " 13 " " 0.10 - 0.15 m. " "
				<u>Överföres</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14.5							550	79	75	650	94	25	14	50	100
	16.3							375	61	13	"	105	95	44	82	275
	08.3							350	29	05	400	33	20	4	15	50
	39.1								169	93		233	40	63	47	
	20.0							500	100	-	600	120	-	20	-	100
	22.5							400	90	-	700	157	50	67	50	
	06.0							"	24	-	"	42	-	18	-	200
	21.0							"	84	-	"	147	-	63	-	
	06.5							375	24	38	"	45	50	21	12	275
	10.8							400	43	20	600	64	80	21	60	200
	12.0							500	60	-	700	84	-	24	-	200
	20.0							400	80	-	"	140	-	60	-	200
	118.8								505	58		800	80	295	22	
	11.0							600	66	-	(700) 660	72	60	6	60	60
	17.3							425	73	53	(750) 640	110	72	37	19	275
	17.7							450	79	65	(800) 680	120	36	40	71	270
	20.0							"	90	-	(800) 680	136	-	46	-	
	19.0							475	90	25	(850) 725	137	75	47	50	275
	19.5							500	97	50	(900) 760	148	20	50	70	260
	24.0							"	120	-	(900) 760	182	40	62	40	
	12.8							"	64	-	(900) 760	97	28	33	28	
	16.0							475	76	-	(850) 725	116	-	40	-	250
	16.5							450	74	25	(800) 680	112	20	37	95	260
	19.8							"	89	10	(800) 680	134	64	45	54	
	06.3							550	34	65	(800) 720	45	36	10	71	170
	09.0							450	40	50	(600) 550	49	50	9	-	100
	208.9								995	43		1463	01	467	58	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			14	åker, 0.10-0.15 m. mylla på sandlera
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" " 0.20-0.25 m. "
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" " " "
			24	" " 0.15-0.20 m. "
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " 0.20-0.25 m. "
			28	" " " "
			29	avlopp
			30	väg
			31	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" " " "
			37	" " " "
				<u>Summa</u>
Gräfsålerud	1 ¹⁹	avs.		Oskar Gustafsson
med rikstorp			38	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			39	" " " "
			40	väg
			41	<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	08.9								995	43		1463	01	467	58	
	11.0							475	52	25	560	61	60	9	35	185
	12.0							"	57	-	560	67	20	10	20	
	04.0							550	22	-	600	24	-	2	-	30
	20.3							725	147	18	900	182	70	35	52	175
	28.5							675	192	38	"	256	50	64	12	225
	32.5							600	195	-	"	292	50	97	50	100
	31.5							"	189	-	"	283	50	94	50	
	30.0							500	150	-	"	270	-	120	-	400
	35.5							450	159	75	850	301	75	142	-	
	22.3							"	100	35	"	189	55	89	20	400
	23.0							450	103	50	800	184	-	80	50	250
	20.8							500	104	-	750	156	-	52	-	250
	12.8							450	57	60	700	89	60	32	-	"
	10.0							800	80	-	900	90	-	10	-	400
	14.0							550	77	-	"	126	-	49	-	350
						07.2										
						05.7										
	05.7							300	17	10	900	51	30	34	20	600
	14.0							400	56	-	"	126	-	70	-	500
	21.0							450	94	50	"	189	-	94	50	400
	20.5							500	102	50	"	184	50	82	-	400
	13.7							350	47	95	01	123	30	75	35	
	14.8							450	66	60	850	125	80	59	20	00
	11.0							500	55	-	800	88	-	33	-	300
6	17.8					12.9		3122	09		4925	81		1803	72	
	23.5							500	117	50	900	211	50	94	-	400
	11.0							"	55	-	"	99	-	44	-	400
						04.5										
	34.5					04.5		172	50		310	50		138	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gräfsälerna med Lökstorp		Lit. G	41	<u>Oskar Gustafsson</u> åker, 0.10 - 0.15 m. ugräsa på sandlera
			42	" " " "
			43	vägg
				<u>Summa</u>
"	122	av.		<u>Oskar Gustafsson</u>
			44	åker, 0.15 - 0.25 m. ugräsa på sandlera
"	124	av.		<u>Oskar Gustafsson</u>
			45	åker, 0.15 - 0.25 m. ugräsa på sandlera
			46	" " " "
			47	odlingsmark förbättras ej
				<u>Summa</u>
"		Lit. F		<u>Anders Larsson</u>
			48	åker, 0.20 - 0.25 m. ugräsa på sandlera
			49	" " 0.10 - 0.25 m. "
				<u>Summa</u>
"		Lit. D		<u>Anders Carlsson o. Anna-Lisa Johansson</u>
			50	åker, 0.10 m ugräsa på sandlera
			51	" " 0.20 - 0.25 m "
			52	f.d. " 0.25 - 0.30 m
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag</u>
				<u>Östra företaget.</u>
Fugritorp	12	1/12		Oskar Gustafsson
Gräfsälerna med Lökstorp			A	Anders, Johannes och Ellen Andersson
"			B	Anders Andersson
"	121	av.		Oskar Gustafsson
"			C	Anders, Johannes och Ellen Andersson
"			D	Anders Carlsson o. Anna-Lisa Johansson
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl: mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	05.7							450	25 65	500		28 50		2 85	50	
	06.5							750	48 75	900		58 50		9 75	150	
							02.5									
	12.2						02.5		74 40			87 -		12 60		
	20.5							500	102 50	850		174 25		71 75		
	24.5							475	116 38	800		196 -		79 62	215	
	17.0							450	76 50	750		127 50		51 -	20	
							05.0									
	41.5						05.0		192 88			323 50		130 62		
	16.0							325	52 -	(600) 550		88 -		36 -	215	
	08.5							300	25 50	(750) 650		55 25		29 75	150	
	24.5								77 50			143 25		65 75		
	05.0							175	8 75	(300) 225		11 25		2 50	150	
	06.5							350	22 75	(750) 525		34 22		11 37	175	
								200	54 -	(400) 280		75 60		21 60	80	
	11.5								85 50			120 97		35 47		
	176.9						01.2		1127 20			1503 65		376 45	22.53	
	100.3		15.8						452 71			750 35		297 64	17.81	
			17.3				02.0		64 01			69 20		5 19	0.31	
	37.0								129 50			245 25		115 75	6.93	
	43.5		13.7		14.0		01.3		174 90			315 05		140 15	8.39	
	54.3				30.0		01.0		161 60			296 15		134 55	8.05	
	412.0		46.8		44.0		05.5		2109 92			3179 65		1069 73	64.02	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	~~Ägarens namn~~ Kitt.	Ägare och ägobeskrivning
-------------------	----------------	--------	--------------------------------------	--------------------------

Överfört

Gräfsälens med Erikstorp			E	Anders Larsson
"	124	av		Oskar Gustafsson
"	122	"		<u>Same</u>
"	119	"		<u>Same</u>

Summa

Västra företaget

Gillesbyn med Gatan	13	7/48		Karl Nilsson
Gräfsälens med Erikstorp	119	av		Oskar Gustafsson
- " -			G	<u>Same</u>
- " -	122	av.		<u>Same</u>
- " -	124	"		<u>Same</u>
- " -			E	Anders Larsson
- " -			D	Anders Carlsson ö. huss. Linn. Johansson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	kr.	kr.	öre	för har			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	12.0		46.8		44.0		05.5		2109	92		3179	65	1069	73	64.02
	24.5				19.3		00.5		64	07		130	30	66	23	3.96
	64.5						07.0		233	75		410	-	176	25	10.55
	39.1								169	93		233	40	63	47	3.80
	118.8								505	58		800	80	295	22	17.67
6	58.9		46.8		63.3		13.0		3083	25		4754	15	1670	90	100.00
6	17.8						12.9		3122	09		4925	81	1803	72	79.88
	34.5						04.5		172	50		310	50	138	-	6.11
	12.2						02.5		74	40		87	-	12	60	0.56
	20.5								102	50		174	25	71	75	3.18
	41.5						05.0		192	88		323	50	130	62	5.79
	24.5								77	50		143	25	65	75	2.91
	11.5		27.0						85	50		120	97	35	47	1.57
7	62.5		27.0				24.9		3827	37		6085	28	2257	91	100.00

Gillestorp den 7 november 1900
Lwid Öjefors

Lars W. Bengtsson Johs Johansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Bil. 2.										
Kostnadsförslag										
Östra företaget										
Avloppet A-B-C										
(A) 2-1 ⁺³⁰	(B) 150	Lera, ngt sten m ³	280	0.70	196	-				
		Rörtummar enligt tjppritning vid 0 ⁺³⁵ och 1 ⁺²⁵ . Beräknad kostnad 100 kr. per stycke, varav 75% läg- ges på företaget.	st. 2	75.-	150	-	346	-		
(B) 1 ⁺³⁰ -2 ⁺²⁸	98	Fuköp av 6" tegelrör	st. 340	0.25	85	-				
		Grävning, läggning och igenupfyllning m.	98	0.60	58	80				
		Rörutlopp vid B (3.0 m. lång trätumma av fjärr plank)			10	-				
		Dagvattenbunnar vid 2 ⁺² och 2 ⁺²⁸ typ- ent. ritn.	st. 2	40.-	80	-	233	80		
2 ⁺²⁸ -3 ⁺²²	94	Fuköp av 5" tegelrör	st. 330	0.20	66	-				
		Grävning etc. m.	94	0.50	47	-				
		Dagvattenbunnar vid 2 ⁺¹⁰ , 3 och 3 ⁺²² typ- ent. ritn.	st. 3	40.-	120	-	233	-		
3 ⁺²² -3 ⁺⁵⁸	(C) 36	Fuköp av 4" tegelrör	st. 125	0.15	18	75				
		Grävning etc. m.	36	0.40	14	40				
		Dagvattenbunn vid 3 ⁺⁵⁸ typ- ent. ritn.	st. 1	40.-	40	-	73	15	885	95
		Frakt för rören							60	-
	378	Överföres							945	95

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	378	Överfört							945	95
		Försättning enligt, tit. 3. tredje utgiften							83	25
		För arbetets tillägg, oförutsedda utgifter m. m. tillägges c:a 10%							100	80
	378				Summa				1130	-
		<u>Västra företaget.</u> <u>Koloppet D-E-F.</u>								
(D) (E) 6 - 5+82	102	Lera, ngt sten m ³	200	0.70	140		140	-		
(E) 5+82 - 6+52	70	Fuköp av 9" cementrör m.	70	1.80	126					
		Grävning, läggning av rör och igenfyllning m.	70	0.75	52	50				
		Rörutlopp vid 5+82 (3 m. lång trumma av tjäras plank)				10		-		
		Dagvattenbrunn vid 6+52 enl. typrit. (rördia- meter 60 cm.)	st. 1		50				238	50
6+52 - 7+20	68	Fuköp av 8" tegelrör	st. 230	0.40	92					
		Grävning etc.	m. 68	0.70	47	60				
		Dagvattenbrunn vid 7+20 enl. typ- ritn.	st. 1	40.-	40				179	60
7+20 - 8+90	170	Fuköp av 6" tegelrör	st. 570	0.25	142	50				
		Grävning etc.	m. 170	0.60	102					
		Dagvattenbrunnar vid 8 och 8+90 enl. typritn.	st. 2	40.-	80				324	50
8+90 - 9+20	30	Fuköp av 5" tegelrör	st. 100	0.20	20					
		Grävning etc.	30	0.50	15					
		Dagvattenbrunn vid 9+20 enl. typ- ritn.	st. 1	40.-	40				75	-
	440	Överföres							957	60

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	440	Överfört					957	60		
9+20-9+97	77	Fuköp av 4" tegelrör st.	260	0.15	39	-				
		Grävning etc. m.	77	0.40	30	80				
		Dagvattnens brunn vid 9+97 ^{topp} enl. ritning st	1	40.-	40	-	109	80	1067	40
		Frakt för rören							120	-
		Insättning enligt bil. 3								62 -
		För arbetets lösning etc.							120	60
	517				Summa				1370	-

Kostnadsberäkning till rörtumma enligt
typritning.

Fuköp av 12" cementrör m.	4.5	2.75	12	37
Frakt för rören			10	-
Skreddsammor av betong (1:3:5)	0.8	50.-	40	-
Insättning av botten och slänter	m ²	7	3.-	21 -
Planering av körbana m.m.			16	63
			<u>Summa</u>	
			100	-

Gillesbrun den 7 november 1933
Kwald Öjefors

Bil. 3.

Isättningstängd.

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående övertäggning av mark tillhörande
hemmanen Tugritorp, Gräfsälund med Lids torp samt
Gillesbyn med Gatan i Bolstad socken och Nosborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	//	0,50			5 50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	0.50	1,50	75		
		kroklinje	"	1.8	3,00	5 40		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		kroklinje	"	0.40	6,00	2 40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		kroklinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		kroklinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		kroklinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		kroklinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 16 ar	st.	88	0.17	14 96		
			har	14.24	1.06	15 07		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar	st.	4	0.14	56		
			har	0.738	0.74	55		
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st.	15	0.05	75		
			har	1.012	0.78	79		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4 -		
		övriga regalarark blad						45 23
		Överföres						50 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				50 73
		Avvägning :				
	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1	12,00	12 -
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har	har	15.585	0.50	7 79
		avvägda punkter	st.	170	0.03	5 10
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km.	2.7	2,00	5 40
		i annan mark	"		5,00	30 29
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 15 ar,	st.	107	0.05	5 35
			har	15.964	0.10	1 60
			st.	107	0.04	4 28
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering :				
	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1	12,00	12 -
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			1 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		97	0,06	5 82
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	97	0,12	11 64
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.247	3.00	74
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.648	3.50	2 27
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	8	4.22	1 76
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"		3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
		dagar		1/2	12,00	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	0.252	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -
		2) " " över 20 " "	"		10,00	9 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	22	0,03	66
		Överföres				148 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				148 64
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 50	6 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	170	0,01		170
		Översiktskarta § 41				450
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	6	0,25	1 50	3 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	½	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				217 34
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket blad			7 —	
		övriga regalarck blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 15 ar ägofigurer st.	107	0,07	7 49	
		har 15964 0,14			2 23	
		Överföres			16 72	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 72	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 170	0,02	3 40	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	22	0,05	1 10	22 97
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	” 0,247	5,00	1 23	
		ändring av befintligt avlopp	” 0,648	6,00	3 89	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 76	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		9 88
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka	” 1/6	12,00		2 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				58 05
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			7 28	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			1 -	8 28
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				32 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagar 6 1/2	4,00		26 -
		Summa kronor				66 68
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			217 34	217 34
		Lösen för kopior och avskrifter			58 05	58 05
		Övriga förrättningskostnader			8 28	66 68
		Summa kronor			283 67	342 07

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nordals, Sundals o. Vålbo härsaders häradsrätt.

Gillesbyn

den 7 nov.

19 33

Iwala Öjefors
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Nilsson

Nils Nilsson

Kronor kvitteras:

den

19

Räkning

å resekostnads- och traktaentsersättning för
inställelse såsom god man vid sammanträden
under snuförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av mark tillhörande Tugritorp
n. fl. hemman i Bolstads socken.

1933

Okt. 5	Resa Trehagen-Gillesbyn och åter: 14 km à 0.30	4.20
	Dagtraktamente	8.00
Nov. 7	Rese enl. ovan	4.20
	Dagtraktamente (1/2 dag)	4.00
	<u>Summa kronor.</u>	<u>20.40</u>

Kritteras
Johs. Johansson

Räkning

enligt ovan

1933

Okt. 5	Dagtraktamente	8.00
Nov. 7	- 4 - (1/2 dag)	4.00
	<u>Summa kronor</u>	<u>12.00</u>

Kritteras
Ears. W. Bengtsson