



Akt nr:

P-E1a-1404

AU\$P-E1a-1404

Fm. 3452

Inkom den

24 DEC. 1934


III

Västerbygdens vattendomstol

P

2*1404

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



*Innehåller 26 pag. sidor.
Hit hör 2 ritningar.*

Förslag

till

avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande hemmanet

B L Ä S Ö N


i Lerdals socken, Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1933 av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll hållet under
sammansträde vid sjuvför-
rättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark till-
hörande hemmanet Bläsön
i Lerdals socken, Åsbyrgs
län.

§ 1.

Den 12 december 1933 klockan 10 f.m. i Bläsön.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman
samt Tran Johansson och Johan Edvardsson
i Kilebacha, gode män.

Lökanden till förrättningen:

Leverin Krist ägare till Bläsön 1⁵ och 1⁶

Övriga sakägare:

Välfrid Johansson i Bråten samt
Johan Gabrielsson i Kene, båda i egenhet
av förmyndare för Vendla Josefsons ommyndiga barn
ägare till Bläsön 1⁶

Rikka Persson delägare i Bläsön 1⁷

Oskar Persson i Bräcke i egenhet av förmyndare
för Anna Persson delägare i Bläsön 1⁷.

§ 2.

Ausökningen till förrättningen samt Läusby-
relsens förordnande för förrättningsmannen bil-
des protokollet (bil. A resp. B).

§ 3.

Upprättade plan- och profilritningar före-
ledes vid sammansträdet.

§ 4.

Lökanden påyrkade uppgörning av det
undersökta avloppet till sådana dimensioner att
möjlighet beredes för torrläggning till ändamåls-
enligt djup av honom tillhörig avloppet i tor-
läggningshänseende beröende mark. Kostnaden

för arbetet borde fördelas enligt lag.

§ 5.

I samband med avloppets uppgrävning/erfordras omläggning av två trummor genom utfartsvägar över avloppet samt en trumma för ägroväg. Ansågs lämpligt utföra trummorna av cementrör.

§ 6.

Samtliga närvarande intressenter enades om att utan ersättning upplåta mark till avloppets vidgning. Ersättning begärdes däremot för det intrång, schaktingsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakar, där uppläggnigen göres på åker.

§ 7.

Förnättningsmannen meddelade, att sjuemännen den 30 oktober 1933 företagit besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 8.

Sedan sjuemännen övervägt förekommande frågor framlades det upprättade förslaget, varvid värderingslängd, kostnadsförslag, ersättningslängd och kostnadsfördelning meddelades.

§ 9.

Meddelades sjuemännens utlåtande (bil. E).

§ 10.

Att förvalta till företaget hörande handlingar och räkningar utsågs sjuemännen lantbrukaren Severin Krist, Bläsön pr. Sals-Lerdal.

§ 11.

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för företaget. Till styrelse utsågs lantbrukarna Severin Krist i Bläsön samt Valfrid Johansson i Bråten.

§ 12.

Lautliga närvarande skägare uttalade en önskan om att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsauslag/ till kostnaderna för företgets genomförande och uppdrag åt den valda styrelsen att till vederbörande myndighet ingiva ansökan härom.

§ 13.

Upplästes dagens protokoll.

§ 14

Sedan besvärshävning meddelats, och ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förättningen avslutad.

Bläsön den 12 december 1933

Ewald Öjefors

Johan Edvardsen

Ivan Johansson

LÄNSSTYRELSEN
I
Älvsborgs län.

Bil. B.

Avskrift.

Landskansliet

Nr. 17 pag. 113.
Ass. D. 1932

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg
härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omför-
mälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsman-
nen, som har att över emottagandet hit insända bevis.
Vänersborg i landskansliet den 20 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

1931
8



Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanet Bläsön i Lerdals socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande ägare:

Severin Qvist och Vendela Josefsson, båda i Bläsön.

Bläsön pr Dals-Lerdal den 15 aug. 1931.

Severin Qvist

K u n g ö r e l s e .

För torrläggning av mark tillhörande hemmanet Bläsön i Lerdals socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdike, kommer syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Severin Kvist i Bläsön tisdagen den 12 december 1933 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 20 november 1933.

Hwald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Lerdals församling för uppläsning så snart ske kan i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 20 november 1933

Hwald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Tidning för lördagen den 25 november 1933 betygar

Hwald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Severin Kvist i Bläsön tisdagen den 12 december 1933 klockan 10 f.m., vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Ivan Johansson	Hålebacka	<u>Dals-Lerdal.</u>
"	Johan Edvardsson	"	"
"	Severin Kvist	Bläsön	"
"	Valfrid Johansson	Bråten	"
"	Johan Gabrielsson	Hene	<u>Högsäter.</u>
"	Oskar Persson	Bräcke	<u>Dals-Lerdal.</u>
Fru	Erika Persson	Bläsön	"
Fröken	Hilda Persson	"	"
"	Anna Persson	"	"

Göteborg den 20 november 1933.

Kwala Öfvers

e. lantbruksingenjör.

Utlåtande

avgivet vid sjuvförärrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Bläsön i Lerdals socken, Årösborgs län.

Företagets omfattning.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras uppgrävning av avloppet genom avdikningsområdet på en sträcka av 689 meter samt omläggning av tre nya trummor genom utfaktsvägar över avloppet och en bro för ägoväg. Avloppet är till läge och sträckning på hithörande nivåkarta markerat med tre nya jämnt löpande röda linjer, betecknade A-B-C.

Den mark, som i torrläggningshänses rön beräknad genom de föreslagna arbetenas genomförande, finnes omfattad på förenämnda nivåkarta. Enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1) utgör arealen 4.085 hektar åker, 0.286 hektar äng och odlingsmark samt 0.497 hektar annan mark.

Nederbördsområde.

Vattnet från avdikningsområdet avledes i sydöstlig riktning till Lerdalsån, vilken utgör ett av Örkilsälvens tillflöden. Nederbördsområdet tillhör således Örkilsälvens vatten-system nr. 110, sektion 2, Kumdälven.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m. m.

Nederbördsområdets storlek har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:100000. Området finnes på hithörande översikt-

karta markerat med blå linje. För avloppssträckan A-B uppgår området till 3.5 km^2 och för sträckan C-D 0.7 km^2 . Med hänsyn till förfärliga förlämnade skattas maximivattningen till 200 sek. lit. från varje km^2 och medelvattningen från samma område till 12 sek. lit. Troligt dessa antaganden utgör maximivattenföringen för avloppssträckan A-B $0.7 \text{ m}^3/\text{sek}$ och för sträckan C-D $0.14 \text{ m}^3/\text{sek}$. Medelvattenföringen uppgår till resp. 0.042 och 0.008 m^3/sek .

Med ledning av förestående vattenmängder samt med hänsyn till sökandes yrkanden om beredande av möjlighet för rationell torrläggning av honom tillhörig mark hava avloppets dimensioner blivit bestämda. I jordskärning å sträckan A-B skall bottenbredden vara 0.50 meter och i bergskärning 1.2 meter. Avloppssträckan B-C skall hava en bottenbredd av 0.30 meter. Släntlutningen skall i jordskärning vara 1:1.25 och i bergskärning 1:0.

Med förnämnda dimensioner beräknas avloppet kunna avleda maximivattenmängden vid ett vattendjup ej överstigande 0.8 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup, som ej överstiger 0.2 meter.

Broar och trummor.

I samband med avloppets uppgrävning skola tre trummor av cementrör anläggas genom vägar över avloppet, nämligen för utfartsvägar vid 3⁺⁵¹ och 5⁺⁹⁸ samt för ägrovägar vid 4⁺⁹⁶. Trummorna skola utföras i enlighet med upprättad typritning.

Bättnadsuppskattning.

Uppskattning av drätnaden för den av avloppet i torrläggningshänsende beroende marken har

Skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Resultatet återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1).

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företags utförande finnes specificerad i kostnadsförslaget (bil. 2).

Kostnadernas fördelning.

Skäl för uppdelning av förläggningssamfälligheten i avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten jämlikt 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen föreligga icke. Kostnaderna för företaget skola därför fördelas i förhållande till den uppskattade värdet. Andelen i verkliga kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammmandrag.

När en ombyggnad av bron vid 4+96 på sätt vid denna förättning föreskrivits medför en minskning i kostnaden för underhållet, bestämma styremännen, med stöd av 7 kap. 18 § vattenlagen, att vägens ägare skall deltaga med hälften i ombyggnadskostnaden.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till avloppets utgrävning, skall ersättning icke utgå.

För intrång genom jordupplag skall ersättning däremot utgå med 20 öre per kubikmeter uppschaktad massa, då den för uppläggningen i anspråk tagna marken utgöres av åker. Vid uppläggning på annan mark skall ersättning icke utgå. Ersättningsbeloppets storlek för olika fastigheter framgår av ersättningslängden (bil. 3).

Framtida underhållet.

Kostnaden för avloppets framtida under-

håll skall fördelas efter samma grund, som kostnaden för avloppets första upptagande. Kostnaden för underhållet av i företaget ingående trummor skall efter företgets godkännande bestridas av resp. vägs ägare.

Avloppet skall rensas så snart dylikt prövas vara av behovet påkallat, dock minst var 7. år. Det intrång, som orsakas genom ^{rensningens} ~~schaktning~~ massornas uppläggning vid sidan om avloppet, är varje markägare pliktig, tåla utan ersättning.

Företagets utförande m. m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma skuemännen:

- att företaget, därest sökanden vill fullfölja del-samma skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förättning upprättade förslaget,
- att uppschaktade massor skola läggas minst 1.0 meter från avloppets kantar samt med en iure sluttning på vallarna av minst 1:1,
- att jordvallen skola fräses med äppningar vid svackor i markytan samt för öfrigt på minst var 10:0 meter, så att ytvattnet från angränsande terräng kan obehindrat ~~avrinna~~ ^{avrinna},
- att arbetet med företagets utförande, vilket må påörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skall vara slutfört samt avsvat och godkänt senast den 31 december 1937,
- att avsvingen för verkställas av lantbruksingenjör samt
- att jordvallar upplagda på åker, skola vara utplanerade inom 7 år efter det företaget

avsnats och godkända.

Besvärshänsning.

Klander emot styrelsmännen vid denna förättning och i detta utlåtande meddelade beslut föres inom bestämda dagar från nedan beskrivna dag genom besvär till västerbygdens vattenborstol, Vänerborg. Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen lämnas till efterrättelse.

Bläsön den 12 december 1933.

Waldöjefors

Ivan Johansson Johan Edvardsen

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<i>Bil. 1.</i> <i>Ågobeskrivnings- och värderingslängd</i>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lerdals Bläsön	17	13/48		<u>Adolf Perssons sterbhus</u>
			1	skogsmark
			2	"
			3	"
			4	"
			5	"
			6	avlopp
				<u>Summa</u>
	16	1/24		<u>Wendela Josefssons sterbhus</u>
			7	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" 0.30-0.40 m. " "
			12	" " " "
			13	" 0.25-0.30 m. " "
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" 0.20-0.25 m. " "
			18	" 0.15-0.20 m. " "
			19	avlopp
			20	väg
				<u>Summa</u>
	116	av.		<u>Levrius Krist</u>
			21	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			22	" " " "
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	betesmark
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
					04.0			100	4	150	6			2		35
					03.7			50	1	85	5	55		3	70	100
					24.3			90	21	87	36	45		14	58	80
					05.5			50	2	75	8	25		5	50	100
					01.5			100	1	50	2	25		7	5	50
						05.5										
					39.0		05.5		31	97	58	50		26	53	
	09.8							500	49	800	78	40		29	40	300
	08.2							450	36	90	65	60		28	70	350
	18.0							500	90		144			54		200
	05.0							450	22	50	40			17	50	300
	06.2							250	15	50	900	55	80	40	30	600
	05.8							40	14	50	52	20		37	70	100
	16.3							200	32	60	850	138	55	105	95	200
	12.0							400	48	800	96			48		400
	16.5							350	57	75	132			74	25	350
	13.2							250	33	850	112	20		79	20	600
	07.0							350	24	50	700	49		24	50	200
	13.0							425	55	25	650	84	50	29	25	200
						04.5										
						05.0										
	1	31.0			1		09.5		479	50	1048	25		568	75	
	52.0							500	260	850	442			182		300
	16.5							450	74	25	140	25		66		300
	11.5							40	51	75	97	75		46		100
	02.0							400	8		17			9		300
					03.3			250	8	25	300	9	90	1	65	300
	82.0				03.3				402	25	706	90		304	65	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			26	odlingsmark, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			27	" , 0.10-0.20 " " "
			28	" , 0.20-0.25 m " "
			29	åker, 0.30-0.35 m. mylla på lera
			30	" , " " "
			31	" , 0.35-0.40 m. " "
			32	betesmark
			33	väg
			34	avlopp
				<u>Summa</u>
Bläsön	115	37 1120		<u>Leveniu Krist</u>
			35	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			36	" , 0.30-0.35 m. " "
			37	odlingsmark, 0.30-0.35 m. " "
			38	åker, 0.25-0.30 m. " "
			39	odlingsmark, 0.20-0.25 m. " "
			40	betesmark
			41	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			42	" , " " "
			43	" , " " "
			44	" , 0.20-0.25 m. " "
			45	odlingsmark, 0.15-0.20 m. " "
			46	" , 0.20-0.25 m. " "
			47	betesmark
			48	" "
			49	åker, 0.10-0.30 m. mylla på sandlera
			50	väg
			51	avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
82.0				03.3					402 25		706 90			204 65		
			01.0					150	1 50	500	5 -			3 50		
			01.8					275	4 95	400	7 20			2 25		
			06.0					400	24 -	500	30 -			6 -		
35.0								450	157 50	900	315 -			157 50		
32.5								350	113 75	"	292 50			178 75		
10.5								250	26 25	"	94 50			68 25		
				02.0				"	5 -	300	6 -			1 -		
						01.2										
						08.3										
160.0		08.8		05.3		09.5			735 20		1457 10			721 90		
04.5								650	29 25	850	38 25			9 -		
01.3								725	9 43	900	11 70			2 27		
		02.0						400	8 -	500	10 -			2 -		
02.2								725	15 95	850	18 70			2 75		
		00.6						250	1 50	300	1 80			30		
				01.8				"	4 50	"	5 40			90		
05.3								550	29 15	800	42 40			13 25		
22.5								525	118 13	"	180 -			61 87		
16.7								475	79 33	"	133 60			54 27		
42.0								400	168 -	750	315 -			147 -		
		12.5						350	43 75	450	56 25			12 50		
		04.7						150	7 05	500	23 50			16 45		
				01.6				250	4 -	300	4 80			80		
				01.6				"	4 -	"	4 80			80		
23.0								350	80 50	800	184 -			103 50		
						03.8										
						03.9										
117.5		19.8		05.0		07.7			602 54		1030 20			427 66		

Söcken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bläsön	17	13/48		<u>Sammandrag:</u> Adolf Perssons storbhus
"	16	1/24		Wendla Josefsons storbhus
"	16	ans		Severin Krist
- 4 -	15	87 1120		<u>ssme</u> <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
									kr.	kr.		öre	kr.			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					39.0		05.5		31	97		58	50	26	53	1.52
1	31.0						09.5		479	50		1048	25	568	75	32.60
1	60.0		08.8		05.3		09.5		735	20		1457	10	721	90	41.37
1	17.5		19.8		05.0		07.7		602	54		1030	20	427	66	24.51
4	08.5		28.6		49.3		32.2		1849	21		3594	05	1744	84	100.00

Bläsön den 12 december 1933
 Ivald Öjefors
 Johan Edvardsson Ivan Johansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Konstruktionsberäkning till trumma vid 3+51, 4+96 och</u>										
<u>5+96 end. typisering.</u>										
				st.						
		Inköp av cementrör (diam 15 cm)	6	4.-	24	-				
		Frakt för rören			5	-				
		Skyltstenmur av betong (1:3:5)	0,90	50.-	45	-				
		Stensättning av botten och stäuter m ²	8,0	2,50	20	-				
		Planering av körbana m.m.			16	-				
		<u>Summa</u>			110	-				

Bläsön den 12 december 1933.
Lwad Öjefors

Hemman	Reg- nr.	Ägare	Ersättning för intrång genom jordupplag			
			m ³	@ Kr.	Kr.	ö.
Bläsön		~~Avloppsriket A-B-C:~~				
	16	Vendela Josefsons stuth	242	0.20	48	40
	116	Lervin Krist	420	"	84	-
	115	D:sme	170	"	34	-
		<u>Summa</u>			166	40
Bläsön den 12 December 1933.						
Waldöjefors						

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *torrläggning av mark till -*
hörande hemmanet Bläsön i
Lerdals socken och *Åsbyborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km. 1	1,50				
		krokinje	" 1	3,00	4	-		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	" 0.7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km. 1	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enl. tariff II						
		åker, medelareal 15 ar	st. 27	0.17	4	59		
		har	har 4.085	1.06	4	37		
		äng och odlingsmark, medelareal 4 ar	st. 7	0.05		35		
		har	har 0.286	1.46		47		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	st. 17	0.05		85		
		har	har 0.815	0.78		63		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}				4	-	
		övriga ^{regalark} _{blad}					22	42
		Överföres					28	92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 92
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 18 punkter pr har	har	4,864 0,50	2 43	
		avvägda punkter	st.	89 0,03	2 67	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1,7 2,00	3 40	
		i annan mark	"	5,00		20 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 10 ar,	st.	51 0,05	2 55	
			har	5,186 0,10	52	3 07
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	51 0,04		2 04
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	44 0,06	2 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	44 0,12	5 28	13 92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0,689 3,50	2 41	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	20 0,22	4 40	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	9 81
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagrar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		4 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	17 0,03	51	1 51
		Överföres				86 27

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 27
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 60	5 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 1	1	3,-	3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning 1	1	3,-	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	89	0,01		89
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	3	0,25	75	2 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				137 01
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 10 ar ägofigurer st.	51	0,07	3 57	
		har 5,186 0,14			73	
		Överföres			11 30	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 30	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 89	0,02	1 78	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	17	0,05	85	15 68
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0 689 6.-	4 13	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 40	
		3) broar och trummor, " "	1 3-		3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		11 53
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 23	0,55		12 65
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						43 86
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			6 55	
		Annonskostnader ang. sammanträden			1 -	7 55
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				16 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				20 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	degn 4 5.-			
						43 55
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			137 01	137 01
		Lösen för kopior och avskrifter			43 86	43 86
		Övriga förrättningskostnader			7 55	43 55
					188 42	224 42
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valbo härads häradsrätt.

Blåsen den 12 december 1933

Ewald Örefors
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Leverin Erik

Waldemar Johansson

Kronor kvitteras:

den 19

Räkning

å ersättning för biträde såsom god man vid sved-
förrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande hemmanet Bläsön i Lerdals
socken.

1933

	Dagtraktamente (1/2 dag)	4.-
Dec. 12	1/2	4.-
	<u>Summa honor.</u>	<u>8.-</u>

Hviteas Johan Edvander

Räkning

enl. ovan.

1933

	Dagtraktamente (1/2 dag)	4.-
Dec. 12	1/2	4.-
	<u>Summa honor</u>	<u>8.-</u>

Hviteas
Johan Johansson