



Akt nr:
P-E1a-1408

AU\$P-E1a-1408

Fr 3456

Inkom den
24 DEC. 1934
till
Västerbygdsens vattendomstol.

P 2-1408

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

F ö r s l a g
till vattenavlopp för torrläggning av
mark tillhörande hemmanen
GUNNTORP samt LYCKE med MEDBÖN
i Rännelanda socken, Älvsborgs län.
1933.

*Tunnehäller 39 pag. sidor
Hit höra 2 ritningar*

F ö r s l a g

till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen

G U N N T O R P samt L Y C K E med M E D B Ö N
,

i Rännelanda socken, Älvsborgs län;


upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1933

av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1
Protokoll hållet under
sammanträde vid sju-
förrättning enligt vatten-
lagen för kortläggning av
mark tillhörande hemmanen
Gunntrorp samt Lycke med
Medbön i Rännelanda
socken, Årstorps län.

§ 1.

Den 19 december 1933 klockan 3 e. m. i Gunntrorp.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman
samt Carl V. Olsson i Saxtorp och Gustaf
Johansson i Gillesbyn, gode män.

Förförande till förrättningen:

Carl M. Pettersson ägare till Gunntrorp 1², 5^o, 16^o.

genom Jakob Pettersson enligt fullmakt (bil. E₁)

Augusta Johansson ägare till Gunntrorp 1³

genom Johan Johansson enligt fullmakt (bil. E₂)

Övriga sakägare:

Oskar Johansson i Gudhem Nedre i egen skap
av ombud för Vålbo härads vägdistrikt.
enligt fullmakt (bil. E₃)

§ 2.

Ausökningen till förrättningen samt läns-
styrelsens i anledning därav utfärdade
förförande för förrättningsmannen till-
des protokollet (bil. A resp. B)

§ 3.

Förförande förklarade på tillfrågan, att
den av dem till Konungens Befallningshövande
den 27 oktober 1931 ingivna ansökan avsåg
sjuvförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen.

§ 4.

Upprättade plan- och profilritningar
företades, varvid hävden genomgicks och

göthändes.

§ 5.

Löhandenas ombud påskade upptagande av de undersökte avloppen till sådana dimensioner, att möjlighet beredes för torrläggning till ändamålsenligt djup av dem tillhörig av avloppen i torrläggningshänsen beröende mark. Såhunda påskades upptagande av de avloppssträckor, som å upprättade ritningar betecknas A-B samt C-D-E.

§ 6.

Intressenterna enades om att utan ersättning upplåta den mark, som åtgår till avloppens vidgning. Beträffning ansågs däremot böra utgå för det intrång, ochaktningssvinnas uppläggning vid sidan om avloppen orsakar, då intrånget göres på åker eller odlingsmark.

§ 7.

Det skulle antecknas, att avloppssträckan A-B vid 2⁺¹⁵ och 4⁺⁷¹ korsar allmän väg. Verkställd avvägning har givit till handen, att botten i befintliga trummor ligger för högt, för att medgiva ändamålsenlig torrläggning av ovan för trummorna belägen mark. Kuligt uppgift blev vägen färdigställd 1895, varför vägstyrelsens ombud förklarade, att vägdistriktet var villigt ombesörja och bekosta trummornas ombyggnad. Avloppet A-B följer å sträckan 1⁺⁹⁰-2⁺³⁵ allmänna vägen. Och konstaterades, att skyddsräck f.n. inte finnes mellan vägen och avloppet å denna sträcka.

§ 8.

I samband med avloppens uppgrävning
erfordras omläggning av åtskilliga trummor
och broar av enskild natur. Trummorna vid
0⁺⁹⁶ och 2⁺⁵⁰ borde enligt vederbörande ägares
önskt utföras av kilad sten. Trumman vid
5⁺⁶⁰ å avloppssträckan B-C ansågs kunna
ersättas med en bro av trä. Ägarens till Gunn-
torp 1^o ombud förklarade att vägens ägare vore
villig bygga och bekosta erforderlig bro mot en
ersättning från företaget av 75 kronor. di-
keledes förklarade ägaren till Gunntorp 1^o genom
sitt ombud, att han vore villig utföra och bekosta
erforderliga broar vid 5⁺⁷⁷ och 8⁺⁵² å samma
avlopp mot en ersättning från företaget av 50
kronor per styck.

§ 9.

Förämningsmannen meddelade åt sye-
männen den 21 september 1933 utförd be-
siktning och värdering av den i företaget in-
gående marken.

§ 10

Sedan syemännen övervägt förekomman-
de frågor framlades det upprättade förslaget,
varvid värderingslängd, kostnadsförslag, er-
sättningslängd samt kostnadsfördelingslängd
upplästes i hundsakliga delar.

§ 11

Meddelades syemännens utlåtande (Vik F)

§ 12.

Att förvara till företaget hörande handlingar
och ritningar utsågs syemännen lant-
brukaren Carl M. Pettersson, Gunntorp på
Renland.

§ 13

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för företagen. Härtil utsettes lantbrukarna Jakob Pettersen och Johan Johansson, båda med adress Gunntorp per Reuland.

§ 14.

Närvarande sakkämare uttryckte en önskan om att komma i åtnjutande av bidrag från statens sordikningsanslag till företagens ^{genomförande} och uppdrags åt den valda arbetsstyrelsen att till vederbörande myndighet ingiva ansökan härpå.

§ 15.

Upplästes dagens protokoll och meddelades dess innehåll.

§ 16.

Emå ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förättningen avslutad.

Gunntorp den 19 december 1933

Rwald Öjefors

Earl T. Olson Gustaf Jakobson

Bil. B.

LÄNSSTYRELSEN

1

Älvsborgs län

Avskrift.

Landskansliet

Nr. 17 pag. 113

Ass. D. 1932

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg
härmed förordnad att i inneliggande ansökningar om-
förmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättnings-
mannen, som har att över emottagandet hit insända be-
vis. Vänersborg i landskansliet den 20 februari 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

LÄNSSTYRELSEN

1
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET



N:o 54... pag. 139...

Ass.D. 1931.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 oktober 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunmar Hellström *A. Kent Larsson*

Bevis till KMS. 4/11 1931

N:o 54 pag 139
 Ass. D. 19 31.



Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande
 i Älvsborgs län

Vi underskruddes egare till
 1 mt. Guntorp anholder vänligen att
 Konungens Befallningshavande ville
 förordna Lantbruksingenjören om
 undersökning jemte förslag och
 kostnadsberäkning för ett avloppsdike
 till hemmanet Guntorp i Rännelanda
 socken av Älvsborgs län.

Samt att även komma i åtnjutenhet
 av de förmåner i form av bidrag
 som Staten tillhandahåller för
 upptagande av avloppskanaler.

Guntorp Rentena den 24 Okt. 1931.

Carl M. Petersson. Augusta Johanson

Bil. C.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Gunntorp i Rännelanda socken, Älvsborgs län, vilken förrättning jämväl kommer att beröra mark tillhörande hemmanet Lycke med Medbön i samma socken ävensom allmänna vägen Rännelanda kyrka - Kåtebol, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Carl M. Pettersson i Gunntorp tisdagen den 19 december 1933 klockan 3 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 27 november 1933.

Rwald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Rännelanda församling för uppläsning så snart ske kan i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 27 november 1933

Rwald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Handelstidningens Veckoblad för lördagen den 2 december 1933, betygar

Rwald Öjefors

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Carl M. Pettersson i Gunntorp tisdagen den 19 december 1933 klockan 3 e.m., vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Gustaf Johansson	Gillesbyn	<u>Renland.</u>
"	Karl Olsson	Saxtorp	"
"	Carl M. Pettersson	Gunntorp	"
"	Magnus Möller	Medbön	"
Fru	Augusta Johansson	Gunntorp	"
Ordföranden i Valbo härads vägstyrelse			
Lantbrukaren	Sven Johansson	Bäckerböle	<u>Färgelanda.</u>

Göteborg den 4 december 1933.

Wald Öjefors

Fullmakt

för Jakob Pettersson att vid sammankommande
den 19 december 1933 under styrelseförhandling
enligt vattenlagen för förläggning av mark
tillhörande Gunntorp samt Lycke och Metön
i Rännelands socken, min. Falas förs och min
sitt bevala; hållande jag för giltigt ombudet
lagligen gör och låter.

Gunntorp den 18 december 1933

Lars M. Pettersson

Egenhändiga namnteckningar bevitna:

Oscar Johansson C. Rich. Andersson

Bil. E₂

Fullmakt

fri Johan Johansson att vid sammanträde
den 19 december 1933 under syneförrätt-
ning enligt vattenlagen fri torrläggning av
mark tillhörande Gunntorp samt Lycke med
Medbön i Kännelands socken, min talan
föra och min rätt bevaka; härmed jag för
giltvad ombudet lagligen gör och låter.
Gunntorp den 18 december 1933

Augusta Johansson
Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Anders Nilsson

Sam. J. Pettersson.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med
Valbo härads vägstyrelse i Färgelanda
den 11 december 1933

§ 1

Närvarande: Johan Larsson, Oscar Johansson, Oscar Andersson
Och Sven Johanson.

§ 2-6

Att som vägstyrelsens ombud närvara vid syneförrättning
å dikningsföretag hos C.M. Pettersson Guntorp den 19 dennes
utsågs Oscar Johansson Gudhem.

§ 7-

Som ovan

Justerat

Sven Johanson

Johan Larsson

Oscar Johansson

Oscar Andersson

Rätt utdraget betygas

Lenn Johansson
vägstyrelsens ordf.

Utlåtande

avgivet vid sjuvattning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gunntorp samt Lycke med Medbön i Rännelanda socken, Åsbo förs. län.

Omfattning.

Föreliggande förslag avser torrläggning av trevne från varandra helt skilda markområden, belägna intill allmänna vägen Rännelanda kyrka - Kåtebol. Förslagen är utarbetade med hänsyn till de ykanden, som framställts under förväntningens handläggning. De avloppsdiken, vilka föreskrivas till upptagande, är å de över avdickningsområdena upprättade nivåkartorna utmärkta med trevne jämnlopaande röda linjer och betecknade: å Östra företaget med A-B och å Västra företaget med C-D-E. Längden av avloppsdiket A-B utgör 595 meter och av avloppsdiket C-D-E 563 meter.

Den mark, som i torrläggningshänseddens rören bätnad genom de föreskrivna arbetenas utförande, finnes omfattad å förenämnda nivåkartor, varjämte beskrivning över marken återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1).

Nederbördsområde.

Vattnet från avdickningsområdena avrinner till Härosjön, vilken sjö har sitt utlopp till Valboån. Avdickningsområdena tillhöra således Örebro länens nederbördsområde nr. 110, sektion 1, Valboån.

Vattnemängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m. m.

Storleken av nederbördsområdena för avloppen har bestämts med ledning av en ekonomisk karta i skalan 1:50000. För avloppsdikeyt A-B utgör området 1 km^2 och för avloppsdikeyt C-D-E 0.5 km^2 . Gränserna för de båda områdena finnes inlagda på hithörande översiktskarta och markeras med blå linje.

På grund av nederbördsområdenas obetydliga storlek, blir den i avloppen framrinnande vattenmängden ej av sådan omfattning, att särskild beräkning av avloppens dimensioner ansetts erforderlig. Dessa äro därför bestämda efter praktiskt bedömande sådant med hänsyn till sökan-
denas yrkanden. Avloppet A-B skall hava en bottenbredd av 0.30 meter samt en släntlutning av 1:1.5. Avloppet C-D-E skall i jordskärning och i bergskärning till mindre djup än 0.40 meter hava en bottenbredd av likaledes 0.30 meter samt en släntlutning av 1:1.5 utom på sträckan B⁺⁴⁸-D, där släntlutningen skall vara 1:1. Vid bergskärning till större djup än 0.40 meter skall bottenbredden göras 0.80 meter och slänterna vertikala.

Avloppens dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar. De siffror, som angiva bottenläget i vissa punkter hänföra sig till det vid avvägningen av resp. avlopp valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter på flera av trianglar eller kors finnes inbyggda i berg eller större stenar. Avloppens tvärsektion har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Broar och tunnlar.

Insamlband med upptagandet av avloppet A-B

erfordras omläggning av trummorna genom allmänna vägen vid 2^{+15} och 4^{+71} . Trummorna skola hava en genomloppsöppning av 0.8×0.8 meter samt ~~den~~ ^{de nu arande} längd, som betingas av vägens bredd och lide nuvärande trummornas läge. Botten i trumman vid 2^{+15} får icke ligga högre än $+3.90m$ och botten i trumman vid 4^{+71} icke högre än $+4.30m$ öfver det vid denna förätkning använda jämförelseplanet.

Genom utfartsvägarna vid 0^{+96} och 2^{+50} skola stentrummor i enlighet med upprättade ritningar anläggas.

På sträckan $1^{+90} - 2^{+35}$ av avloppet A-B skall mellan vägen och avloppet uppsättas lägenligt skyddsräck.

I enlighet med åtagande av sakägarna bestämma styrelserna att öfver avloppet C-D-E vid 5^{+60} , 5^{+77} och 8^{+52} erforderliga broar av trä skola utföras och bekostas av respektive vägs ägare mot en viss ersättning från företaget.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagens utförande tillskyndas den vatten-skadade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1).

Kostnad.

Kostnaden för de olika företagen finnes specificerad i hithörande kostnadsförslag (bil. 2).

Kostnadernas fördelning.

Beträffande Östra företaget hava skäl icke ansetts föreligga för uppdelning av förlägg-

nings samfälligheten i avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten. De kostnader, som äro att hänföra till företaget, skola därför fördelas i förhållande till uppsattad båtstad.

Jämligt 7 kap. 8 § vattenlagen förståndigas valbo härads vägdistrikt att bekosta ombyggnaden av trummorna genom allmänna vägen vid 2⁺¹⁵ och 4⁺⁷.

Särjämte ålägges vägdistriktet att bekosta uppsättandet av föreskrivet skreddorück å sträckan 1⁺⁹⁰ - 2⁺³⁵, enär styremännen anse, att redan befintligt avlopp motiverar förekomsten av drifligt rück.

När en ombyggnad av trummorna för utfartsvägar vid 0⁺⁹⁶ och 2⁺⁵⁰ på sätt vid denna förordning föreskrifits medför en minskning i underhållskostnaden för dessa trummor bestämmes, med stöd av 7 kap. 18 § vattenlagen, att vederbörande vägs ägare skall bidra till kostnaden för ombyggnaden. Storleken av denna kostnadsandel framgår i varje särskilt fall av kostnadsförslaget (bil. 2).

På grund av förefinnliga fallförhållanden har beträffande Västra företaget undersökning verkställt, hvarvid konläggnings samfälligheten bör uppdelas i avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten. Undersökningen har givit till resultat, att företaget uppdelats i tre nya avdelningar benämnda CD och DE. Omfattningen av dessa avdelningar, kostnad, båtstad m. m. framgår av kostnadsfördelningsskizzen (bil. 4).

Gemensamma kostnader skola mellan företagen fördelas efter båtstad.

Den å varje fastighet belöpande andelen i ^{ordlign} kostnaden för respektive företag, finnes medelst procenttal uttryckt i kostnadsfördelningsskizzen (bil. 4).

Ersättningar.

För mark, som åtgår till avloppens vidgning har ersättning icke begärts, och bestämma styrelsemännen därför, att sådan ersättning icke skall utgå.

För det intrång, som orsakas genom schakt-
ningsmassornas uppläggning vid sidan om av-
loppet skall ersättning utgå, då den för upplaget
i anspråk tagna marken utgöres av åker eller
odlingsmark. Ersättningen skall vid Östra före-
taget utgå efter 25 öre och vid Västra företaget
efter 20 öre per kubikmeter uppschaktade per
kuassa. ~~ter~~

Den till varje fastighet utgående ersättningen
återfinnes i bifogad ersättningslängd (bil. 3).

Till ägaren av Gunntorp 1³ skall för an-
läggning av en träbro vid 5⁺⁶⁰ utgå en ersät-
ning av 75 kronor och till ägaren av Gunntorp
1⁶ skall utgå en sammanlagd ersättning av
100 kronor för anläggning av träbroar vid 5⁺⁷⁷
och 8⁺⁵².

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida under-
håll skola gäldas efter enahanda grunder,
som gälla för dessarnas uppgrävning, eller såle-
des efter de procenttal, som finnas angivna i
kostnadsfördelingslängden (bil. 4).

Rensning skall verkställas, så snart det lik
prövas vara av behovet påkallad, dock minst
varit 7^e år. Det intrång rensningsmassornas
uppläggning vid sidan om avloppen orsakar är
varje sakägare pliktig håla utan ersättning.

Underhållet av i företagen ingående broar och
trummar skall efter företagens godkännande övergå

ti den eller dem, som haft att underhålla befäst-
liga byggnader.

Företagens utförande.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma styre-
männen

att företagen, därest sökandena vilja fullfölja de-
samma skola utföras i full överensstämmel-
se med vid denna förrättning uppräntade för-
slag,

att skaktningsmassorna ej få läggas närmare
det nya avloppets kantar än 1.0 meter, och att
jordvallarna ej få givas brantare inre sido-
lutning än 1:1,

att avloppen tillstötande diken ej få igenläggas
med jord, varjämte jordvallarna skola genom-
grävas, där så erfordras för yttre tracts fria
avrinnande,

att arbetet med företagens utförande bör utläm-
nas på entreprenad åt därför lämplig person,

att arbetet med ombyggnaden av tummorna ge-
nom allmänna vägen samt uppsättandet av
skyddsräck å sträckan 1⁺⁹⁰ - 2⁺³⁵ skall om-
börjas av Valbo härads vägdistrikt, därest ej
vägdistriktet hellre vill overlämnas detta åt
de dihande,

att arbetet med tummornas ombyggnad skall bedrivas,
så att dikeningsarbetet ej onödigtvis fördröjes,

att arbetet med utförandet av ett företag må på-
börjas så snart utlåtet i anseende å före-
taget vunnit laga kraft samt skall vara färdigt
och godkänt senast den 31 december 1937,

att företagen böra avgränsas av lantbruksingenjör och

att jordvallar, upplagda på åker eller odlingsmark,
skola vara utplanerade inom 7 år efter det

resp. företag avsnats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjs med styrmännens vid denna förättning och i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar från nedanskrivera dag i tre exemplar sina till Västerbygdsens Vattendomstol, Vänersborg, stånds besvär. Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen lända till efterrättelse.

Gunnar den 19 december 1933.

hvar öfrens

Carl F. Olsson

Gustaf Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<i>Bil. 1</i> <i>Agobeskrivnings- och värderingslängd.</i>																

~
Agobeskrivnings-
och
värderingslängd.

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rännelanda A ²	15	7/32		<u>Östra företaget</u> <u>Carl M. Pettersson</u>
Gunnarby				1 åker, 0.25-0.70 m. mylla på lera
				2 slättervall
				3 avlopp
				4 åker, 0.25-0.70 m. mylla på lera
				5 väg
				6 åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera
				7 " , 0.20-0.25 m. " "
				8 " " " "
				9 avlopp
				10 väg
				11 väg och avlopp
				12 åker, 0.25-0.70 m. mylla på lera
				13 " , 0.35-0.40 m. " "
				14 " " " "
				15 " " " "
				<u>Summa</u>
" "	13	1/4		<u>Augusta Johansson</u>
				16 åker, 0.35-0.40 m. mylla på lera
				17 " " " "
				18 " " " "
				19 " , 0.40-0.50 m. " "
				20 " " " "
				21 " " " "
				22 " " " "
				23 väg
				24 " "
				25 avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01.2							950	11	40	1100	13	20	1	80	
					04.0			375	15	-	400	16	-	1	-	
						01.6										
	01.0							950	9	50	1100	11	-	1	50	
						00.5										
	10.5							500	52	50	1000	105	-	52	50	
	45.0							750	337	50	1100	495	-	157	50	
	22.0							500	110	-	"	242	-	132	-	
						12.0										
						06.5										
						09.5										
	25.0							400	100	-	1100	275	-	175	-	
	49.0							550	269	50	"	539	-	269	50	
	49.5							800	396	-	"	544	50	148	50	
	02.5							1050	26	25	"	27	50	1	25	
2	05.7				04.0	30.1		1327	65		2268	20		940	55	
	21.0							950	199	50	1100	231	-	31	50	
	04.8							1000	48	-	"	52	80	4	80	
	22.0							600	132	-	"	242	-	110	-	
	55.0							"	330	-	1200	660	-	330	-	
1	24.5							800	996	-	"	1494	-	498	-	
	23.0							500	115	-	"	276	-	161	-	
	09.5							400	38	-	"	114	-	76	-	
						11.0										
						03.5										
						04.2										
2	59.8					18.7		1858	50		3069	80		1211	30	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gunntrösk	1 ³	$\frac{1}{4}$		<u>Västra fjäretaget.</u>
				<u>Augusta Johansson</u>
			26	åker, 0.30-0.40 m. mylla på grus
			27	" " " lera
			28	" " " sand
			29	" " " "
			30	väg
			31	avlopp.
				<u>Summa</u>
"	1 ⁶	$\frac{1}{32}$		<u>Carl M. Pettersson</u>
			32	åker, 0.35-0.40 m. torv m. på sandlera
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" " 0.20-0.30 m. "
			37	" " " "
			38	f.d. åker, 0.30-0.40 m. "
			39	" " " "
			40	" " mylla på "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " > 0.7 m. torvfjord
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " 0.6 m. " på sandlera
			47	" " " "
			48	" " " "
			49	åker, 0.20-0.30 m. mylla på lera
			50	" " " "
			51	" " 0.30-0.40 m. torvmylla på sandlera
			52	äng " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
						</										

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfrit
			53	åker, 0.10-0.20 m. mylla på sand ö lera
			54	" " " " "
			55	" " >0.7 m. torvjord
			56	" " " "
			57	f.d. åker, " "
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	" " " "
			64	" " " "
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	" " 0.20-0.30 m. torvm. på sand
			68	aolopp
			69	väg/ mark till aolopp
			70	f.d. åker, 0.30-0.60 m. torvj. på sand ö lera
			71	" " " " "
			72	" " >0.7 m. torvjord
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
26.3		70.9							385	25		797	-	411	75	
03.0								700	21	-	800	24	-	3	-	
01.5								"	10	50	"	12	-	1	50	
05.0								500	25	-	900	45	-	20	-	
07.3								"	36	50	"	65	70	29	20	
		15.5						400	62	-	800	124	-	62	-	
		15.7						"	62	80	"	125	60	62	80	
		15.5						"	62	-	"	124	-	62	-	
		13.0						350	45	50	700	91	-	45	50	
		13.0						"	45	50	"	91	-	45	50	
		18.5						"	64	75	"	129	50	64	75	
		16.0						"	56	-	"	112	-	56	-	
		14.8						"	51	80	"	103	60	51	80	
		10.5						"	36	75	"	73	50	36	75	
		06.0						"	21	-	"	42	-	21	-	
		05.0						"	17	50	"	35	-	17	50	
						08.5										
						00.3										
						00.5										
		13.0						650	84	50	900	117	-	32	50	
		10.5						675	70	88	"	94	50	23	62	
		03.3						700	23	10	800	26	40	3	30	
		03.0						"	21	-	"	24	-	3	-	
		01.5						600	9	-	"	12	-	3	-	
		03.4						650	22	10	"	27	20	5	10	
		07.0						"	45	50	"	56	-	10	50	
		09.5						500	47	50	"	76	-	28	50	
		08.0						450	36	-	"	64	-	28	-	
		10.0						"	45	-	"	80	-	35	-	
		10.7						400	42	80	"	85	60	42	80	
		09.5						450	42	75	"	76	-	33	25	
43.1	3	03.8				09.3			1493	98		2733	60	1239	62	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigurs nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			82	f.d. åker, >0.7 m. torvjord
			83	äug, " "
			84	" " "
			85	f.d. åker, 0.10 - 0.30 m. torvmylla på sand
			86	" " >0.7 m. torvjord
			86a	betesmark " "
			87	f.d. åker, " "
			88	" " "
			89	" " "
			90	" " "
			91	arv
				<u>Summa</u>
Lyske med Medbön	19	av.		<u>Magnus Möller</u>
			92	f.d. åker, >0.7 m. torvjord
			93	" " "
			94	" " "
			95	" " "
			96	" " "
			97	" " "
			98	betesmark
			99	f.d. åker, 0.30 - 0.60 m. torvjord på sand
			100	" " "
			101	" " "
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
43.1	3	03.8				09.3		1493	98		2733	60		1239	62	
		09.5						450	42	75	800	76	-	33	25	
		02.0						300	6	-	400	8	-	2	-	
		02.5						"	7	50	"	10	-	2	50	
		01.5						700	10	50	800	12	-	1	50	
		03.5						675	23	63	"	28	-	4	37	
				03.3				275	9	07	300	9	90		83	
		08.7						675	58	73	800	69	60	10	87	
		10.5						"	70	88	"	84	-	13	12	
		11.5						700	80	50	"	92	-	11	50	
		06.5						650	42	25	700	45	50	3	25	
						02.5										
43.1	3	60.0		03.3		11.8		1845	79		3168	60		1322	81	
		05.0						400	20	-	(700) 500	25	-	5	-	
		05.5						350	19	25	(700) 470	25	85	6	60	
		05.5						"	19	25	(700) 470	25	85	6	60	
		14.0						300	42	-	(700) 440	61	60	19	60	
		04.5						"	13	50	(700) 440	19	80	6	30	
		04.0						"	12	-	(700) 440	17	60	5	60	
				01.8				250	4	50	(300) 270	4	86	3	6	
		02.0						700	14	-	(800) 730	14	60		60	
		03.0						725	21	75	(800) 750	22	50		75	
		03.0						775	23	25	(800) 785	23	55		30	
		46.5		01.8				189	50			241	21	51	71	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Lammavdrag</u>
				<u>Östra företaget:</u>
Gunnarby	15	7/32		Carl M. Pettersson
"	13	1/4		Augusta Johansson
				<u>Summa</u>
				<u>Västra företaget:</u>
Gunnarby	13	1/4		Augusta Johansson
"	16	1/32		Carl M. Pettersson
Lysen med Medby	19	avv.		Magnus Möller
				<u>Summa</u>
				Östra företaget
				Västra - 1 -
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	05.7			04.0		30.5		1327	65		2268	20		940	55	43.71
2	59.8					18.7		1858	50		3069	80		1211	30	56.29
4	65.5			04.0		48.8		3186	15		5338	-		2151	85	100.00
4	2.0					08.4		337	25		396	75		59	50	
4	3.1	3	60.0	03.3		11.8		1845	79		3168	60		1322	81	
			46.5	01.8				189	50		241	21		51	71	
8	5.1	4	06.5	05.1		20.2		2372	54		3806	56		1434	02	
4	65.5			04.0		48.8		3186	15		5338	-		2151	85	
8	5.1	4	06.5	05.1		20.2		2372	54		3806	56		1434	02	
5	50.6	4	06.5	09.1		69.0		5558	69		9144	56		3585	87	

Gunnar den 19 december 1933
 Rued Öjefors
 Carl & Olof Gustaf Johansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsberäkning till trumma av sten för
utfartsvägen vid 2⁺⁵⁰ enligt ritning. (Dimension 0.8x0.9x3.5 m.)

Schaktning	14	1.50					21	-		
Undergrund	2.5	10.-					25	-		
Front- och sidomurar samt grusskift	11	15.-					165	-		
Täckhallar	1.7	25.-					42	50		
Stensättning av totten och slätker m^2	9	3.-					27	-		
Planering av körbana m. m.								19	50	
Summa							200	-		

Kostnadsberäkning till trumma av sten
för utfartsvägen vid 0⁺⁹⁶ enligt ritning.
(Dimension 0.8x0.9x3.0 m.)

Schaktning	5	1.-					5	-		
Undergrund	2.25	10.-					22	50		
Front- och sidomurar samt grusskift	4.8	15.-					72	-		
Täckhallar	1.3	25.-					32	50		
Stensättning av totten och slätker m^2	9	3.-					27	-		
Planering av körbana m. m.								21	-	
Summa							180	-		

Västra företaget.

Koloppsdelhet C-D-E.

(C) 3 ⁺⁵⁵ - 5 ⁺⁶²	207	Lerbl. sand, ngl sten	160	0.70	112	-				
		Laudbl. lera, ..	30	0.90	27	-				
		Isättning för anläggning av träbro vid 5 ⁺⁶⁰				75	-	214	-	
5 ⁺⁶² - 6 ⁺⁷⁸	86	Laudbl. lera, ngl sten	240	1.-	240	-				
		Isättning för ombyggnad av ägobro vid 5 ⁺⁷⁷				50	-	290	-	
6 ⁺⁷⁸ - 8 ⁺³⁵	187	Torvjord, stubbar	320	0.60			192	-		
	480	Överföres						696	-	

Ersättningslängd.

Hemman	Reg. m.	Ägare	Ersättning för in- frång genom jordbupp- lag			
			m ³	ä kr.	kr.	öre.
		<u>Östra företaget.</u>				
Gunnarstorp	1 ²	Carl M. Pettersson	60	0.25	15	—
"	1 ⁵	Jarne	1060	—	265	—
"	1 ³	Augusta Johansson	190	—	47	50
		<u>Summa</u>			327	50
		<u>Västra företaget.</u>				
		<u>Noloppssträckan C-D</u>				
Gunnarstorp	1 ³	Augusta Johansson	190	0.20	38	—
"	1 ⁶	Carl M. Pettersson	560	0.20	112	—
		<u>Noloppssträckan D-E</u>				
Gunnarstorp	1 ⁶	Carl M. Pettersson	130	0.20	26	—
		<u>Summa</u>			176	—

Gunnarstorp den 19 december 1933
 Wald Örefors

Bil. 4.

Kostnadsfördelingslämnd

Hemman	Reg. nr.	Mtl.	Ägare	Markens upp- skattade värde				Bak- nads- värde	
				Blivande värde		Nuvärande värde		värde	
				kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
<u>Ö - s - l - n - a</u>									
Gunnarorp	1 ⁵	7/32	Carl M. Pettersson ^{tök.}	1327	65	2268	20	940	55
"	1 ³	1/4	Augusta Johansson ^{tök.}	1858	50	3069	80	1211	30
			<u>Summa</u>	3186	15	5338	-	2151	85
<u>V - å - s - l - n - a</u>									
Gunnarorp	1 ³	1/4	Augusta Johansson ^{tök.}	337	25	396	75	59	50
"	1 ⁶	1/32	Carl M. Pettersson ^{tök.}	1845	79	3168	60	1322	81
Lyske med Medbör	1 ⁹	200.	Magnus Möller	189	50	241	21	51	71
			<u>Summa</u>	2372	54	3806	56	1434	02

Andel i													
Kullopssträckan A-B.										Kela förlaget		Kostnader för sque- förätt- ningarna	
Årsfigur	Kärlar		Kostnad		Årsfigur	Kärlar		Kostnad		Kostnad	% av ordl. i kostnad		
nr.	kr.	öre	kr.	öre	nr.	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
f - ö - r - e - l - a - g - e - t.													
1-15	940	55	721	19						721	19	43.71	87 05
16-25	1211	30	928	81						928	81	56.29	112 10
	2151	85	1650	-						1650	-	100.00	119 15
f - ö - r - e - l - a - g - e - t.													
(Kullopssträckan C-D)					Kullopssträckan D-E)								
26-31	59	50	49	66						49	66	3.97	5 27
32-69	991	05	827	18	70-91	331	76	330	-	1157	18	92.58	122 87
92-101	51	71	43	16						43	16	3.45	4 58
	1102	26	920	-		331	76	330	-	1250	-	100.00	132 72

Gunnar den 19 december 1933

Ward örfors

Carl F. Olsson

Gustaf Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för förläggning av*
mark tillhörande hemmanen Gunnarstorp samt Lycke med
Medbör i Rännelanda socken och *Ålsborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	10	0,50			5	—
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2	3,00	6	—		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1.35	6,00	8	10		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 18 ar	st.	33 0,17	5	61		
			har	5.506 1,06	5	84		
		äng och odlingsmark, medelareal 7.5 ar	st.	53 0,05	2	65		
			har	4.065 1,46	5	93		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	st.	16 0,05	8	0		
			har	0.781 0,78	6	1		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. ^{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} blad ^{blad}			4	—		
		övriga ^{regalark} blad					39	54
		Överföres					44	54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 54
		Avvägning :				
	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1 1/2	12,00	18 -
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 1/2 punkter pr har	har	9.662	0.50	4 83
		avvägda punkter	st.	120	0.03	3 60
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2;				
		i öppen mark	km.	3.35	2,00	6 70
		i annan mark	"		5,00	33 13
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 10 ar,	st.	102	0.05	5 10
			har	10.352	0.10	1 03
			st.	102	0,04	4 08
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering :				
	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	89	0,06	5 34
	d)	uträkning av förbältring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	89	0,12	10 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				22 02
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.138	3.50	3 98
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1	0.12	12
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	31	0.22	6 82
			"			
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				13 92
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
		dagar			12,00	
		Dimensionsberäkning, § 24				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.138	3,50	3 98
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	3 98
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	28	0,03	84
						1 84
		Överföres				131 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				131 64
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	1 2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1,138 4,00	4 55	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 90	7 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	2	3,-	6 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	2	3,-	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 20
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	6 0,25	1 50	3 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	5 0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	1 0,20	20	3 70
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7 3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2 12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:	Summa kronor			200 99
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 10 ar ägofigurer	st.	102 0,07	7 14	
			har	10,352 0,14	1 45	
		Överföres			15 59	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 59	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 120	0,02	2 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,05	1 40	21 14
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.138 6.00	6 83	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 94	
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		19 77
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dag	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 35	0,55		19 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				64 16
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			5 72	
		Annonskostnader ang. sammanträden				5 72
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				16 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				45 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dag 9	5-		
		Summa kronor				66 72
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			200 99	200 99
		Lösen för kopior och avskrifter			64 16	64 16
		Övriga förrättningskostnader			5 72	66 72
		Summa kronor			270 87	331 87

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valbo härad häradsrätt.

Gunnarorp den 19 december 1933

Hwald östfrs
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl M. Pettersson

Johan Johansson

Göteborg

Kronor 270.87

kvitteras:

den 7 febr.

1934

Hwald östfrs

Räkning

å resekostnads- och traktementsersättning
för biträde säson god man vid syreföräkt-
ning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Gunnarstorp och Åscke med
Medbön i Rännelanda socken.

1933

Sept.	Dagtraktamente (½ dag)	4.-
Dec. 19	do	4.-
	<u>Summa kronor</u>	<u>8.-</u>

Kritteras: Carl F. Oksa

Räkning

enligt ovan.

1933

Sept.	Dagtraktamente (½ dag)	4.-
Dec. 19	do	4.-
	<u>Summa kronor</u>	<u>8.-</u>

Kritteras: Gustaf Jämsen