



Akt nr:

P-E1a-1446

AU\$P-E1a-1446

Fnr. 4136.

Inkom den

27. DEC. 1935

III

Västerbygdens vattendomstol

P

3*1440

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kultursakiska byrås arkiv

F ö r s l a g

till vattenavlopp för torrläggning av
mark tillhörande hemmanen
VINGNÄS, KRAKSBYN och KORSBYN VÄSTRA
i Ånimskogs socken, Älvsborgs län.


1934.

Turehåller 37 pag. sidor.

Till akt för 3 ritningar.

F ö r s l a g
till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen
VINGNÄS, KRAKSBYN och KORSBYN VÄSTRA
i Ånimskogs socken, Alvsborgs län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934 av
Ewald Öjefors
e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Prattas härvid under
sammankommande vid styre-
förrättning enligt vatten-
lagen för förläggning av
mark tillhörande hemma-
nen Vingnäs, Kraksbyn
och Korsbyn Västra i Å-
munsjögs socken, Åls-
borgs län.

§ 1.

Den 14 mars 1934 klockan 10 i Kraksbyn.

Närvarande: Ewald Öjefors, c. lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt Adolf
Nilsson i Slobol och Karl Nikolausson
i Salebol, gode män.

Sökandena till förrättningen:

Iven Wall	ägare till	1/16 utl. Kraksbyn av 17
Martin Karlsson	" " "	1/16 " " " "
	och	1/16 " " " "
Karl Andersson	ägare till	" " " "
Karl Johan Karlson	" " "	" " " "
Carl Magnus Johansson	" " "	Vingnäs 1', 15', 1/16

Föriga sakägare:

Gunnar Wall	delägare i Kraksbyn	16
Johan Nilsson	ägare till Vingnäs	1"
Oskar Eriksson	i Arnolfsbyn i egen skap av	
god man för i Amerika boende		
Fraus Gust. Thyberg	} delägare i Vingnäs	17
Karl Adolf Thyberg		
Viktor Thyberg		
Otto Thyberg		
Knut Ninos Thyberg		
samt i egen skap av förmyndare för		
Emma Viktoria Thyberg och	} delägare i Vingnäs	17
Anne Rudolf Thyberg		

O. A. Ström ägare till 18 utl Korsbyn Västra avl?
K. J. Fremling ordförande i Törsbo
häradsvägstyrelse
Biträdande Vägingenjören Valdemar Lindkvist
Vägmästaren J. G. Westberg

§ 2.

Ausökningsart till förrättningen samt Läus-
styrelsens i anledning därav utfärdade för-
ordnanden för förrättningsmannen upplästes
och bilades protokollet (bil. A, A' resp. B, B').

§ 3.

Upprättade plan- och profilritningar
företeddes i koncept vid sammankommet,
varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

O. A. Ström i Korsbyn Västra uttalade
en önskan om att förena sig med sökaudena
till Norra företaget. Tärskild handläggning här-
om upprättades och under tecknades, var-
jämte förslagen vitsordades av styremän-
nen medelst påskrift (bil. E).

§ 5.

Sökaudena till förrättningen samt O. A.
Ström i Korsbyn Västra påyrkade upptag-
ning av de undersökt avloppen till såda-
na dimensioner, att möjlighet till röjaktig
och ekonomisk torrläggning beredes dem
tillhörig, av avloppen i torrläggningshäusen-
de beroende mark. Beträffande Norra företa-
get påyrkades upptagning av avloppsträckan
0 - 12⁺⁵⁵ och beträffande Södra företaget
avloppsträckan 0⁺⁵⁰ - 5. Kostnaden för resp.
företag borde fördelas enligt lag.

§ 6.

Avloppet genom södra avdikuingsområdet korsar vid 1+50 allmän väg. Det upplystes, att vägen vore anlagd före 1880, men att trumman genom vägen ombyggdes under år 1908. Trumman är f. n. mycket dålig, varför det sannolikt måste ombyggas inom de närmaste åren. Vägdistriktets representanter förklarade, att vägdistriktet vore villigt ombesörja och bekosta trummans ombyggnad. Erforderlig fördjupning i berget genom vägen åtog sig intressenterna i dikuingsföretaget att beställa och bekosta.

I samband med förenämnda avlopps upplagande erfordras jämväl ombyggnad av tre broar för vägar av enskild natur, nämligen vid 2+57 och 3+52. Vederbörande ägare förklarade sig vilja ^{själva} ombesörja och bekosta erforderliga broar mot en ersättning från företaget av 50 kronor för bron vid 2+57 och 40 kronor för bron vid 3+52.

Beträffande broar och trummar över avloppet genom norra avdikuingsområdet förklarade sig vederbörande ägare vilja själva verkställa och bekosta erforderliga överfarter.

§ 7.

Närvarande intressenter åtog sig att utan ersättning upplåta mark till avloppens vidgning. Intressenterna i Norra företaget förklarade sig jämväl vilja utan ersättning följa det intrång, schaktningssmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakar. Intressenterna i Södra företaget ansågo däremot, att, beträffande detta företag, dylikt ersättning borde utgå.

§ 8.

Föräkttingsmannen meddelade, att styremännen den 7 oktober 1933 företagit besiktning och värdering av den i företagen ingående marken.

§ 9.

Sedan styremännen öfvervägt förekommande frågor, framlades de upprättade förslagen, varvid värderingslängd, kostnadsförslag och kostnadsfördelning upplästes.

§ 10.

Meddelades styremännens utlåtande (bil. F).

§ 11.

Att förvara till företagen hörande handlingar och ritningar utsågo styremännen lantbrukaren Martin Karlsson, Kraksbyn per Skinnskog.

§ 12.

På intressenternas begäran företogs val av förtroendemän för företagen. Håritill valdes för Norra företaget lantbrukaren K. J. Karlsson, Kraksbyn och för Södra företaget lantbrukaren Martin Karlsson, Kraksbyn.

§ 13.

Lantliga närvarande intressenter förklarade sig önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdräkningsanslag till kostnaderna för företagens genomförande och uppdrogo åt de valda förtroendemännen att till vederbörande myndighet ingiva ansökan här om.

§ 14.

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

§ 15.

När ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades föräkttingen avslutad. Kraksbyn den 14 mars 1934

Ewald Öjefors

C. Nikolausson

Adriusson

LÄNSSTYRELSEN
i
Älvsborgs län

Bil. A.

Avskrift.

Landskansliet

N:o 52 pag. 137.
Ass. D. 1931.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Östeborg här-
med förordnad att i inneliggande ansökningar omförmäl-
da förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättnings-
mannen, som har att över emottagandet hit insända bevis.
Vänersborg i landskansliet den 9 november 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin

Rätt avskrivet betygar:

Ewald Öjefors

LÄNSSTYRELSEN

1

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 31 pag. 129

Ass.D. 1931



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen var-
der lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvs-
borgs läns ^{norra} ~~östra~~ del härmed förordnad att i inneliggande
ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.-
Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som
bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i lands-
kansliet den 5 augusti 1931.

K. Hultén

S. Schenker

Bevis teckn. 7/8 1931



129
31.
D. 19

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Vingenäs och Kragssbyn i Ånimskogs socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskriverna ägare:

Vingenäs; ägare Karl Johansson och

Kragssbyn; ägare Karl Johan Karlsson.

Kragssbyn pr Ånimskog den 28.7.1931

Karl. Johan Karlsson
b. H.
Carl Magnus Johansson

LÄNSSTYRELSEN

¹
Älvsborgs län

Bil. B. Avskrift.

Landskansliet

N:o 52 pag. 137.

Ass. D. 1931.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg här-
med förordnad att i inneliggande ansökningar omförmäl-
da förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättnings-
mannen, som har att över emottagandet hit insända bevis.
Vänersborg i landskansliet den 9 november 1931.

på länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin

Rätt avskrivet betygar:

Wald Öjefors

- 9 -

LÄNSSTYRELSEN

I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 43 pag. 135.

Ass.D. 1931.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen var-
der lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i innelig-
gande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verk-
ställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 21 september 1931.

W. H. H. H. H.

Chr. Berenau

Bevis till KB. 1/10 31

Bil. B.

43 pag. 135.
Ans. D. 19 31.



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordmande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanet Kragby i Ånimsbogs socken av Älvsborgs län.

~~Kragby~~ Företaget förmenas beröra följande ägare:

Sven Wall, Martin Karlsson, Karl Andersson och ~~Gunnar Wall~~,
alla i Kragby.

Kragby pr Ånimbog den 22 sept. 1931.

Sven Wall *Martin Karlsson*
Karl Andersson

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Vingnäs, Kraksbyn och Korsbyn Västra i Ånimskogs socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning eller anläggning av vattenavlopp, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Sven Wall i Kraksbyn onsdagen den 14 mars ¹⁹³⁴ klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom förenämnda hemman berör förrättningen allmänna vägen Snäcke ~~Sn~~ Strömmen. Strömmen.

Göteborg den 19 februari 1934.

Iwald Örefors

e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetet i Ånimskogs församling för uppläsning så snart ske kan i
församlingens kyrka, betygar Göteborg den 19 februari 1934

Iwald Örefors

Att förestående kungörelse varit införd i Provinstidningen
Dalsland *fredagen den 23 februari 1934, betygar*

Iwald Örefors

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Sven Wall i Kraksbyn onsdagen den 14 mars 1934 klockan 10, vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Hemmänsägaren	~~Sig~~ Adolf Nilssonson	Slobol	<u>Ånimskog.</u>
Lantbrukaren	Karl Nikölausson	Salebol	"
"	Sven Wall	Kraksbyn	"
"	Martin Karlsson	"	"
"	Karl Andersson	"	"
Fru	Gustava Wall	"	"
Fröken	Emilia Wall	"	"
"	Emma Wall	"	"
Lantbrukaren	Gunnar Wall	"	"
Ordföranden i Tössbo härads vägstyrelse			
Lantbrukaren	Adolf Larsson	Byn	<u>Movik.</u>
"	Johan Nilsson	Vingnäs	<u>Ånimskog.</u>
"	Carl Magnus Johansson	"	"
Fru	Hanna Lovisa Gamalielsson		<u>Ellenö.</u>
Lantbrukaren	Oskar Eriksson	Arnolfsbyn	<u>Ånimskog.</u>
Herr	Anders Johan Thyberg	"	"
Fru	Helfrida Charlotta Martinsson	"	"
Fröken	Emma Viktoria Thyberg	"	"
Herr	Arne Rudolf Thyberg	"	"
Fru	Ester Maria Hallén	Koopmansgatan 3	<u>Göteborg.</u>
Lantbrukaren	Karl Johan Karlsson	Kraksbyn	<u>Ånimskog.</u>
"	O. A. Ström	Korsbyn V:a	"
"	Karl Wall	" "	"

Göteborg den 22 februari 1934.

Swald Öjefors
e. lantbruksingenjör.

Med söhanda till den föräntning,
som avser torrläggning av mark tillhörande
hemmanen Värghäls och Kraksbyn i Åminskaps
socken förklarar sig under tecknad - jäm-
likt 10 kap. 58 § vattenlagen - under yrkande
att företaget utsträcker att omfatta tor-
läggning jämväl av mig tillhörig av avlop-
pet li torrläggningshänsesende beroende
mark tillhörande till Kraksbyn Västra av 1^a.

Kraksbyn den 14 mars 1934

C. A. Olsson

Förestående förklaring vitsordas:
Lars Öjefors

C. Nikolasson Adriesson

Utlåtande

avgivet vid syreför rättning enligt vatten-
lagen för förläggning av mark tillhörande
hemmanen Vingnäs, Kraksbyn och Korsbyn
Västra i Åmusskogs socken, Årsvorigs län.
Omfattning och läge.

I frågavarande för rättning avser förslag
till vattenavlopp genom tvänne från varandra
helt skilda markområden, vilka i det föl-
jande benämnas Norra företaget och Södra
företaget. För emående av det med avdik-
ningen avsedda ändamålet erfordras be-
träffande Norra företaget fördjupning och
vidgning av avloppet genom området på en
sträcka av 975 meter samt anläggning av en 280
meter lång rörlledning. Södra företaget omfattar
vidgning och fördjupning av ca 450 meter
långt avloppsdikey samt omläggning av en
trumma genom allmän väg. De öppna avlopp,
vilka vid denna för rättning föreskrivas till
upptagande markeras å hithörande nivåkarta
med tvänne jämntläpande röda linjer. Täckel-
ledning markeras med streckad röd linje.
Norra företaget tillhörande avlopp betecknas
A-B-C-D och det till Södra företaget hörande
avloppet E-F.

Den mark, som i för läggningshänsesende
röner beträdd genom de ifrågasatta arbetenas
utförande, finnes avfärdad å förenämnda
nivåkarta, varjämte beskrivning över marken
återfinnes i ägobeskrivnings- och värderings-
längden (bil. 1). Totalt denna längd utgör

den i Norra företaget ingående arealen 2.957 hektar åker, 0.123 hektar äng och odlingsmark samt 0.213 hektar annan mark. I Södra företaget ingår 3.542 hektar åker och 0.02 hektar äng och odlingsmark.

Nederbördsområde.

Vattnet från avdikningsområdena avrinner till sjön Suimuen, och tillhöra områdena således nederbördsområde 131/132 Mellan Uppesälven och Byälven, sektion 4, Suimuens vattensystem.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m. m.

Storleken av nederbördsområdet för avloppet A-B-C-D har bestämts genom direkt undersökning å marken och utgör området vid påle 3⁺¹⁶ 18 hektar. Med hänsyn till förfintliga förhållanden skattas maximaavrinningen till 2 sek.^{lit}/har, varför den täckta ledningen bör dimensioneras för en vattenmängd av 36 sek. lit. Nederbördsområdet för avloppet A-B-C-D vid A och för avloppet E-F vid E understiger i båda fallen 1 km² och är vattenföringen således ej av den storleksordning, att hänsyn till densamma behövs tagas vid de öppna avloppens dimensionering. Deras dimensioner hava därför blivit bestämda med hänsyn till markens torrläggningsbehov, jordmånets beskaffenhet m. fl. omständigheter.

Vattenbredden skall beträffande båda avloppen i jordskärning vara 0.30 meter och i bergskärning 0.80 meter. Släntlutningen skall i jordskärning å sträckorna A-B, 10⁺⁷¹-D samt 1⁺⁸⁵-F⁵ vara 1:1.25, å sträckorna C-10⁺⁷¹ samt

E - 1⁺⁸⁵ vara 1:1. I bergskärning göras slänterna vertikala.

Den täckta ledningen å sträckan B-C skall hava en inre diameter å rören av 20 cm. (12").

Avloppens dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av tillhörande profil- och sektionsritningar. Å nämnda profilritningar äro jämväl avloppens bottenlägen angivna. De siffror, som angiva bottenläget i vissa punkter, hänföra sig till det vid avvägningen använda jämförelseplanet, för vilket fyra punkter i form av kors eller trianglar finnas inhuggna i berg eller större jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna.

Trumman m. m.

I samband med upptagandet av avloppssträckan E-F skall trumman genom allmänna vägen vid 1⁺⁵⁰ ombyggas. Trumman skall utföras med en genomloppsöppning av minst 0.8 x 1.0 meter (bredd x höjd).

Den täckta ledningen å sträckan B-C skall vid in- och utloppsöppningarna förses med skyddsmurar av betong enligt upprättade ritningar. Framför utloppet vid C anordnas en slambunnslap, varjämte själva rörnypningen förses med galler.

Vid 3⁺¹⁶ anordnas en dagvattenbrunn eller slambunn enligt upprättad ritning.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagens utförande tillskrudas den av vatten besvärade marken har sett

i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen.

Resultatet av bättnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1), där värdet av marken såväl före som efter företagens utförande ävensom bättnadsvärdet finnes angivet för varje i resp. företag ingående ägofigur och fastighet.

Ersättningar.

Intressenterna i Norra företaget hava av-
sagt sig alla anspråk på ersättning ^{såväl} för mark
till avloppets vidgning, som för intrång genom
jordupplag. Men ingen släpshet härav är att
befara, bestämma styrelsemännen, att ersättning i
detta hänseende icke skall utgå.

Beträffande Södra företaget hava intressen-
terna överenskommit att utan ersättning upp-
läta mark till avloppets vidgning, men däremot
påyrkat ersättning för intrång genom jordupps-
lag. Styrelsemännen bestämma i enlighet med före-
nämnda yrkande. Ersättning för intrång genom
jordupplag skall ^{efter} utgå 25 öre per kubikmeter upp-
skaktad massa. Varje särskild fastighetsägare
tillkommande ersättningsbelopp finnes angivet
i ersättningslängden (bil. 2).

Till ägaren av tomt till Kraksbyn av 1⁷, Martin
Karlsson, ^{Södra} företaget utgiva en ersättning av
50 kronor för ombyggnad av bron vid 2⁺⁵⁷, och till
ägaren av tomt till Kraksbyn av 1⁷, Iven Wall skall
samma företag utgiva en ersättning av 40 kronor
för ombyggnad av bron vid 3⁺⁵².

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för de båda företagens
utförande finnes specificerad i hithörande

kostnadsförslag) (bil. 3). För Norra företaget är kostnaden beräknad till 2100 kronor och för Södra företaget till 1800 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Skäl för uppdelning av något av företagen i avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten jämlikt 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen. anses icke föreligga. Kostnaden för varje särskilt företag skall därför fördelas mellan intressenterna i förhållande till den för resp. fastighet uppskattade värdet. Varje särskild fastighetsandel i kostnaden för det företag, till vilket fastigheten hör, finnes medelst procenttal uttryckt i värderingsslängdens sammandrag.

Förärringskostnader skola mellan de båda företagen fördelas efter värdet.

Ombyggnaden av den i Södra företaget ingående trumman genom allmänna vägen vid 1+50 skall verkställas och bekostas av Torsbo härads väghållningsdistrikt. Föreskriven fördjupning i bergst genom vägen skall däremot ombesörjas och bekostas av de dikande.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skall gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för desamma upptagande eller anläggande, och således efter de procenttal, som finnes angivna i värderingsslängdens sammandrag.

Underhållet av trummar eller broar åligger den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader.

Öppet avlopp skall rensas minst vart 7^e år. Futräng genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet är varje jordägare pliktig

Tala utan ersättning.

Företagens utförande.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma syne-
männen:

att företagen, därest söka denna eller med dem jäms-
ställd, vilja fullfölja denna, skola utföras i
full överensstämmelse med vid denna förätt-
ning upprättade förslag,

att företagen i såväl rättsligt som ekonomiskt avseende
äro oberoende av varandra,

att uppskaktade massor vid öppet avlopp ej få läggas
närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter
samt att jordvallarna ej få givas trantare inre
sidolutning än 1:1,

att öppet avlopp tillståndet diken ej få igenläggas
med jord,

att iörledningen å avloppsträckan B-C skall ut-
föras av cementrör av fullgod beskaffenhet och
skola röres i fråga om täthet och hållfasthet upp-
fylla de fordringar, som finnas uppställda i Svenska
kommunal-tekniska föreningens handlingar, nr. 5, 1931,

att röres ej få nedläggas i avloppet förrän de besikti-
gats och godkänts av lantbruksingenjör,

att arbetet med företagens utförande må påbörjas
så snart detta utlåtande vunnit laga kraft
samt skall vara avslutat och godkänt senast den
31 december 1938 och

att arbetet bör avslutas av lantbruksingenjör.

Besvärshänsning.

Talan mot denna förättning må föras vid
Västerbyskans Vattenbostol, Vänersborg, inom sextio
dagar från nedanskripta dag. Härvid bör särskilt iakt-
tagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat rörande
besvär ingivande. Kraksbyn den 14 mars 1934.

Wald Öjefors

C. Nikkolausson

Adriusson

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantalsnummer	Ägare och ägobeskrivning
Årims kyrks S:n. Vingnäs	110	1/16	<u>Norra frätaget.</u> <u>Carl Magnus Johansson</u> 1 åker, torvjord samt mylla på lea 2 " " " " " " 3 " " " " " " 4 " " " " " " 5 avlopp 6 " " 7 väg 8 "
"	115	ars.	<u>Summa</u> <u>Carl Magnus Johansson</u> 9 åker, > 0.7 m. torvjord 10 " " " " 11 " 0.20-0.25 m. mylla på lea 12 " > 0.7 m. torvjord 13 " " " 14 " " " 15 " " " 15a " 0.20-0.25 m. mylla på lea 16 odlingsmark, 0.20-0.25 m. mylla på lea 17 betesmark 18 avlopp
"	116	ars.	<u>Summa</u> <u>Carl Magnus Johansson</u> 19 åker, > 0.7 m. torvjord 20 " " " " 21 " " " " 22 " " " " 23 betesmark, > 0.7 m. torvjord 24 avlopp <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annat duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Vingnäs	17	ars.		<u>F. Thybergs storbhus</u>
			25	betesmark, > 0.7 m. torvjord
			26	odlingsmark, " "
			27	" , " "
			28	" , " "
			29	" , " "
			30	avlopp
				<u>Summa</u>
Krakerbyn	12	1/16		<u>Karl Johan Karlsson</u>
			31	äker, > 0.7 m. torvjord
			32	" , " "
			33	" , mylla på lera
			34	betesmark
			35	" "
			36	väx
			37	äker, 0.20 m. mylla på lera
			38	äng, 0.25 m. " " "
			39	äker, " " "
			40	" , > 0.7 m. torvjord
			41	" , 0.10-0.15 m. mylla på lera
			42	" , " " "
			43	" , " " "
			44	betesmark
			45	"
			46	" (fibrer på is)
			47	"
			48	väx
			49	avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
								50	-	85 300		5 10		4 25		
								"	/	50 500		15 -		13 50		
								"	/	10 "		11 -		9 90		
								"	/	10 "		11 -		9 90		
								"	/	30 "		13 -		11 70		
							01.0									

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
V. Korsbyn	av 19	1/18		<u>O. A. Ström</u>
			50	betesmark
			51	äker, 0.10-0.15 m. mylla på lera
			52	" , 0.40-0.50 m. torvjord " "
			53	" , 0.7 m. torvjord
			54	" " "
			55	" , 0.20 m. mylla på lera
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag:</u>
Vingnäs	110	1/16		Carl Magnus Johansson
"	115	avs.		I: smc
"	116	avs.		I: smc
"	117	avs.		F. Thybergs storbhus
Kraksbyn	12	1/16		Karl Johan Karlsson
V. Korsbyn	av 19	1/18		O. A. Ström
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					00.4			150	-	60	200	-	80	-	20	
07.5								800	60	-	1000	75	-	15	-	
15.5								400	62	-	"	155	-	93	-	
27.5								250	68	75	"	275	-	206	25	
20.0								300	60	-	"	200	-	140	-	
04.5								600	27	-	1100	49	50	22	50	
75.0					00.4			278	35		755	30	476	95		
32.0						07.5		140	50		325	50	185	-	8.61	
61.7	01.5		04.0		06.3			178	85		652	50	473	65	22.06	
04.3			00.6		00.3			11	65		45	40	33	75	1.57	
	10.0		01.7		01.0			5	85		55	10	49	25	2.29	
1 22.7	00.8		14.6		09.4			413	45		1342	40	928	95	43.26	
75.0			00.4					278	35		755	30	476	95	22.21	
2 95.7	12.3		21.3		24.5			1028	65		3176	20	2147	55	100.00	

Kraksbyn den 14 mars 1934
Wald Öjefors

E. Nilolaustou

Adriusson

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kraksbyn	16	1/16		<u>Pödra förtaget.</u> <u>Gustaf Walls storbhus</u> 1 äker, 0.15-0.20 m. mylla på lera 2 " , 0.20-0.30 m. " " " <u>Summa</u>
"	18	13/44		<u>Karl Andersson</u> 3 äker, 0.20-0.30 m. mylla på lera
"	av 17	1/16		<u>Martin Karlsson</u> 4 äker, 0.10-0.15 m. mylla på lera 5 " , " " " " 6 äng, " " " 7 äker, 0.20 m. " " " 8 " , " " " " 9 " , 0.30-0.40 m. " " " 10 " , 0.20-0.25 m. " " " 11 avlopp 12 väg 13 äker, 0.10-0.20 m. mylla på lera <u>Summa</u>
"	13	1/16		<u>Martin Karlsson</u> 14 äker, 0.20-0.25 m. mylla på lera 15 " , " " " " 16 " , " " " " 17 " , " " " " 18 " , " " " " <u>Summa</u>
"	av 17	1/16		<u>Lven Wall</u> 19 äker, 0.20-0.25 m. mylla på lera 20 " , " " " " <u>Överfräs</u>

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överfört</i>
			21	åker, 0.20-0.25 m. snylla på lera
			22	" " "
			23	" " "
			24	" " "
			25	" " "
			26	" " "
			27	" " "
			28	" , 0.30-0.40 m.
			29	" , 0.20-0.25 m.
			30	" " "
			31	" " "
			32	" " "
			33	väg
			34	avlopp
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag:</u>
Kraksbyn	16	1/16		Gustaf Wall's storbhus
"	18	13/144		Karl Andersson
"	av 17	1/16		Martin Karlsson
"	13	1/16		J: sme
"	av 17	1/16		Lven Wall
				<u>Summa</u>
				<u>Norra fristaget</u>
				Södra - " -
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
35.7									213 45		428 40			214 95		
08.3								300	24 90	1100	91 30			66 40		
07.0								450	31 50	1200	84 -			52 50		
05.7								350	19 95	"	68 40			48 45		
08.3								700	58 10	"	99 60			41 50		
10.5								950	99 75	"	126 -			26 25		
03.3								1050	34 65	"	39 60			4 95		
09.3								900	83 70	"	111 60			27 90		
22.0								450	99 -	1300	286 -			187 -		
24.5								350	85 75	1200	294 -			208 25		
12.5								550	68 75	"	150 -			81 25		
03.0								950	28 50	"	36 -			7 50		
03.2								1025	32 80	"	38 40			5 60		
						01.7										
						06.5										
153.3						08.2			880 80		1853 30			972 50		
14.7									129 80		166 40			36 60	1.82	
14.0									133 -		168 -			35 -	1.74	
95.3	02.0					07.7			581 70		1129 60			547.90	27.26	
76.9									504 80		922 80			418 -	20.80	
153.3						08.2			880 80		1853 30			972 50	48.38	
354.2	02.0					15.9			2230 10		4240 10			2010 -	100.00	
Fraksbyn den 14 mars 1934																
Kwald Jöfors																
C. Nilolaunson																
Adriesson																
295.7	12.3	21.3	24.5						1028 65		3176 20			2147 55		
354.2	02.0		15.9						2230 10		4240 10			2010 -		
649.9	14.3	21.3	40.4						3258 75		7416 30			4157 55		

Bil. 2

Isättningslängd.

Hemman	Reg. nr.	Ägare	Ersättning för intrång genom jordupplag					
			m ³	ökr.	kr.	ö.	kr.	ö.
Krakstbyn	16	<u>Södra fristället:</u> Gustaf Wall's storbhus	25	0.25	6	25		
"	av 17	Martin Karlsson	210	"	52	50	58	75
"			73	"	18	25		
"			210	"	52	50		
"			140	"	35	-	105	75
"	av 17	Levin Wall	340	"	85	-	85	-
		<u>Summa</u>					249	50

Krakstbyn den 14 mars 1934.
Ewald Öjefors

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag.</u>								
		<u>Norra fristaket.</u>								
		<u>Avloppsträskan A-B-C-D.</u>								
(A) (B) 0 - 1+32	132	Lera	100	0.50			50	-		
(B) (C) 1+32 - 4+12	280	12" cementrör m.	280	2.80	784	-				
		Grävning, läggning av rören och igenfyll- ning m.	280	0.85	238	-				
		Skottmurar av betong (1:3:5) vid in- och utlopp samt sten- och tor- sättning enb. detalj- ritningar					50	-		
		Dravattenbrunn vid 3+16 enb. ritning			30	-	1102	-		
(C) 4+12 - 5+25	113	Lera	50	0.50	25	-				
		Torvjord	230	0.45	103	50				
5+25 - 7+39	214	"	410	0.45	184	50				
7+39 - 9+71	232	" , delv. ngt rötter	230	0.55	126	50				
		Lera, " " "	45	0.60	27	-				
9+71 - 11+70	199	"	20	0.50	10	-				
		Torvjord	80	0.45	36	-				
		Lera	220	0.50	110	-				
(D) 11+70 - 12+55	85	" , delv. rötter	160	0.65	104	-				
		Berg	10	10.-	100	-	826	50	1978	50
		För arbetets tillägg, oförutsedda utgifter m.m. tilläggs c:a 10% av arbetskostnaden							121	50
	1255	Summa							2100	-

Bil. 3.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Lösa frätaget.</u>								
		<u>Arbetsområdet E-F.</u>								
(E) 0+50-2+57	207	Sand, nyt sten	70	0.70	49	-				
		Borg	62	10.-	620	-				
		Lerbl. sand	360	0.90	324	-	993	-		
(F) 2+57-5	243	Lera	160	0.55	88	-				
		Erstatning för försvun- nen överkörsl vid 2+59				50	-	138	-	
		Sandbl. lera	110	0.55	60	50				
		Erstatning för försvun- nen överkörsl vid 3+54				40	-			
		Borg	6	10.-	60	-				
		Sandbl. lera	230	0.55	126	50	287	-	1418	-
		Erstatningar enl. bil. 3							249	50
		För arbetets tillägg, oförutsedda utgifter m. m. tilläggs c:a 10% av arbetskostnaden							132	50
	450	<u>Summa</u>							1800	-
		<u>Sammandrag:</u>								
1255		Nova frätaget					2100	-		
450		Lösa - " -					1800	-		
1705		<u>Summa</u>					3900	-		
		Kraksbyn den 14 mars 1934. Karl Öjefors								

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *konläggning av mark tillhörande*
hemmanen Vignäs, Kaksbyn och Krosby västra
i Svinskögs socken och *Årstorps* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 26	0,50			13	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 3.2	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	" 0.80	6,00	4	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 11 ar	st. 59	0.05	2	95		
		har 6.499	har 6.499	2.02	13	13		
		äng och odlingsmark, medelareal 2 ar	st. 7	0.05		35		
		har 0.143	har 0.143	1.46		21		
		annan mark och impediment, medelareal 2.5 ar	st. 24	0.05	1	20		
		har 0.617	har 0.617	0.78		48		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4	-		
		övriga regalkart blad			1	50	38	22
		Överföres					51	22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				5/22
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 18 punkter pr har	6.855	0.50	3 42	
		avvägda punkter	125	0.03	3 75	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4	2,00	8 -	
		i annan mark		5,00		39 17
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 8 ar,	90	0.05	4 50	
			7.259	0.10	73	5 23
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	90	0,04		3 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	75	0,06	4 50	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	75	0,12	9 -	25 50
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.705	3.50	5 97	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	10	0.12	1 20	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	35	0.22	7 70	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	17 87
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.425	3,50	4 99	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	0.28	10,00	2 80	7 79
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	42	0,03	1 26	2 26
		Överföres				154 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				154 64
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. 1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 1.705	4,00	6 82	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 90	10 72
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,7		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	125	0,01		1 25
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st. 6	0,25	1 50	3 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	" 1/6	12,00		2 —
		utlopp för täckt ledning	" 1/3	12,00		4 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				226 66
		1 a) 1:sta regalkartan			10 50	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 8 ar ägofigurer	st. 90	0,07	6 30	
		har 7.259	0,14	1 63		
		Överföres			18 43	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 43	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 125	0,02	2 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 10	24 78
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 1.705 6.00		10 23	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 90	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		19 13
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka	" 1/4	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				69 06
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			1 -	11 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				49 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dag 5	5.-		25 -
		Summa kronor				86 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			226 61	226 61
		Lösen för kopior och avskrifter			69 06	69 06
		Övriga förrättningskostnader			11 80	86 20
		Summa kronor				307 47 381 87

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Förste häradshövdingen häradsrätt.

Krakstugan den 14 mars 1914

Rwald Östberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Evelin Andersson

Johan N. Larsson

Kronor kvitteras:

den 19

Räkning

å resekostnads- och traktaentsersättning
för inställelse såsom god man vid styreförvalt-
ning för förläggning av mark tillhörande hemma-
nen Ringnäs, Kraksbyn och Korsbyn västra i
Näringskops socken.

1933

Oktober	Cykel Salebol-Kraksbyn och åter: 10 km à 0.30	3.00
	Dagtraktamente	8.00

1934.

Mars 14	Gång Salebol-Kraksbyn och åter: 8 km à 0.30	2.40
	Dagtraktamente	8.00

Summa kronor 21.40

Kvittaras

E. Nilsson

Räkning

å resekostnads- och traktaentsersättning för
inställelse enligt ovan.

1933

Oktober	Cykel Hlobol-Kraksbyn och åter: 20 km à 0.30	6.00
	Dagtraktamente	8.00

1934

Mars 14	Skjuts Hlobol-Kraksbyn och åter: 20 km à 0.30	6.00
	Dagtraktamente	8.00

Summa kronor 28.00

Kvittaras

Adriesson