



Akt nr:

P-E1a-1451

AUSP-E1a-1451

Fnr. 4141.

Inkom den

27. DEC. 1935

III.

Värderbygdens vattendomslof.

P

2*1451

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

F ö r s l a g

till avloppsdike för torrläggning av
mark tillhörande hemmanen

RÅBERG och SKÄLLSÄTER LILLA i Järbo
socken samt GRÖNLANDA och BÖN i Hög-
säters socken, Älvsborgs län.

1934.

*Innehåller 39 pag. sidor.
Till slutet hör 2 ritningar.*

F ö r s l a g

till avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande hemmanen

RÅBERG och SKÅLLSÄTER LILLA i Järbo socken samt

GRÖNLANDA och BÖN i Högsäters socken,

Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934

av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Protokoll hållet
under samma-
träde vid synför-
rättning enligt
vattenlagen för för-
läggning av mark
tillhörande hemma-
nen Råberg och Skärs-
äter Lilla i Järbö
socker samt Grönlanda
och Bön i Högsäters
socker, Ålvsborgs län.

§1

Den 27 februari 1934 kl. 10 f.m. i Skärsäter Lilla.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättnings-
man samt Vermer Jonasson i Täfteåter
och August Gustafsson i Vråsäter, gode
nåväl ävensom följande sakägare:

Förelagda till förrättningen:

J. Herthvig Brötts	delägare i Skärsäter Lilla	4 ¹³ 4 ¹⁴ 4 ¹⁵
M. Höger	ägare till	4 ⁶
A. P. Fast	" " "	4 ³
A. N. Wallin	" " Råberg	17
Anna Jonasson	delägare	16
Gustaf Pettersson	delägare i Bön	15
Joan Jansson	delägare i Bön	122

Ömiga sakägare:

Selma Riksson	} delägare i Råberg	15 genom
A. L. Karlsson		
Ellen Pettersson		

Gustaf Pettersson	i Råberg enligt fullmakt (bil. F-3)
Karl Melin	delägare i Grönlanda 121
Hemming Melin	" " " " 121
Vermer Brötts	" " Skärsäter Lilla 4 ¹³ 4 ¹⁴ 4 ¹⁵

§2.

Äreörkingen till föräntningen samt Läus-
styrelsens i anledning därav utfärdade
förordnande för föräntningsmannen upp-
lästes och bilades protokollet (bil. A resp. B)

§3.

Det antecknades:

att delägarna i Andens Karlssons i Råberg
sterbhus äro Selma Eriksson, A. L. Karlsson och
Eugen Pettersson, varjämte Gustaf Pettersson genom
köp förvärvat del i fastigheten Råberg 1⁵,
att delägarna i O. J. Melius i Grönlands sterb-
hus äro änkan Maria Melius samt Henning
och Hilding Melius, Olga Maria Gundersen, Anna
Matilda Buer, Agnes Paulina Andersson samt
Karl Melius, vilken senare såsom ännu icke ut-
klif hade A. N. Wallin såsom förmyndare,
att änkan Anna Lisa Jansson i Bön solidit
sedan sammanträdet rörande sjukeföränt-
ningen kungjorts, varför fastigheten Bön 1²²
numera ägdes av Henrik Jansson, Ivar Jansson,
Lydia Jansson, August Jansson, Anna Johansson,
Erika Pettersson och Julia Wikström gemensamt.

§4.

Henning Melius förklarade sig vilja förena
sig med söksömderna om företaget. Lärshild hand-
ling härom upprättades och undertecknades,
varjämte föreningen nitordades av sjuemännen
medelst påskrift (bil. E).

§5.

Söksömderna till föräntningen påyrkade upp-
tagning av det undersökta avloppet till sådana
dimensioner, att möjlighet till ändamålsenlig
tornläggning bereddes dem liksom av avloppet

i torrläggningshänsesende beröende mark. Gustaf Pettersson i Råberg förklarade att, enär kostnaden för torrläggning till 1.2 meters djup av den av avloppssträckan $1^{+25} - 6^{+82}$ beröende marken ej uppräglades av den båtvas, som kunde förväntas uppstå för ifrågakommande mark, han ej hade något särskilt yrkande, utan åtnöjde sig med den torrläggning, som erhöles vid upptagning av avloppet till det djup nuvarande botten i avloppet vid 0^{+70} medgäve.

Det nya avloppet ansågs i hundsak böra följa befintligt avlopp, och grävningen skall sluta vid punkt 22^{+20} .

§ 6.

Vid punkt 3^{+50} korsas avloppet av en utfartsväg från Råberg. Samtliga närvarande fastighetsägare i Råberg förklarade, att vägen icke använts under de senaste 20 åren och förmodligen icke komme att användas mera, varför bro vare obehöfvig.

Vid 9^{+59} och 13^{+69} befintliga broar måste däremot ombyggas i samband med avloppets upptagande.

§ 7.

Samtliga närvarande intressenter förklarade sig utan ersättning vilja upplåta mark till avloppets vidtagning. Ersättning ansågs däremot böra utgå för det intrång och skadningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakat.

§ 8.

Förädlingsmannen meddelade att Brukemännen den 31 oktober 1933 företagit besiktning och värdering av den i företaget

ingående marken.

§ 9.

Sedan styrelsemännen övervägt förekommande frågor framlades det uppräta-
de förslaget, varvid värderingslängd, kost-
nadsförslag/ ^{och} försättningslängd upplästes
i hundra sakliga delar.

§ 10.

Meddelades styrelsemännens utlåtande (bil. 6).

§ 11.

Att förvara till företaget hörande hand-
lingar och ritningar utsågs styrelsemännen
lantbrukaren J. Kerthvig Brattz, Skäusäter
Lilla pr. Skäusäter.

§ 12.

På intressenternas begäran företogs val
av styrelse för företaget. Till styrelse utsågs
lantbrukarna J. Kerthvig Brattz i Skäusäter
Lilla, ^{samt} N. N. Wallin och Gustaf Petersson i Rå-
berg.

§ 13.

Lantliga närvarande intressenter för-
klarade sig vilja komma i åtnjutande av
bidrag från statens avdikningsauslag till
kostnaderna för företagets genomförande
samt uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen
att till vederbörande myndighet ingiva an-
sökan här om.

§ 14.

Upplästes dagens protokoll och meddelades
besvärshänvisning.

§ 15

Så ingen vid tillfrågan hade något ytter-
ligare att till protokollet anföra, förklarades för-
rättningen avslutad. Skäusäter Lilla den 27 februari 1934.

Koald öjefors

August Gustafsson

Werner Jansson

LÄNSSTYRELSEN
1
Älvsborgs län.

Avskrift.

Landskansliet.

Bil. B.

N:o 17 pag. 113.
Ass. D. 1932.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg
härmed förordnad att i inneliggande ansökningar om-
förmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsman-
nen, som har att över emottagandet hit insända bevis.
Vänersborg i landskansliet den 20 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

LÄNSSTYRELSEN

1
ÄLVSBORGS LÄN

2
LANDSKANSLIET

N:o 61 pag. 141

Ass.D. 1931.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 26 november 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Wenroth

Henrik Lundgren

N:o 61. pag. 141.
D. 19 31.



Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. i vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i syfte att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanen Bön och Grönlanda i Högsäters samt Skällsäter L:a och Råberg i Järbo socken, allt i Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivna ägare:

Bön, ägare Ivar Jansson,

Grönlanda, ägare O. Mellin,

Skällsäter L:a, ägare Herthvig Drottz, M. Häger och A. P. Fast,

Råberg, ägare A. N. Wallin, Anna Johansson och Gustaf Pettersson.

Skällsäter L:a. Skällsäter den 6 nov. 1931.

Herthvig Drottz
Ivar Jansson
O. Mellin
A. N. Wallin
M. Häger
Anna Johansson
A. P. Fast
Gustaf Pettersson

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Råberg och Skällsäter Lilla i Järbo socken samt Grönlanda och Bön i Högsäters socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdike, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren J. Herthvig Drottz i Skällsäter Lilla tisdagen den 27 februari 1934 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 5 februari 1934.

Waldöjefors

e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetena i Järbo och Högsäters församlingar för uppläsning så snart ske kan i församlingarnas kyrkor, betygar Göteborg den 5 februari 1934

Waldöjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Tidning lördagen den 10 februari 1934, betygar

Waldöjefors

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren J. Herthvig Drottz i Skällsäter Lilla tisdagen den 27 februari 1934 klockan 10 f.m., vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Ankefru	Selma Eriksson	~~Bengtsfors~~	Bengtsfors
Handlanden	A. L. Karlsson	~~Mellerud~~	Mellerud
Fru	Ellen Pettersson	Råberg	Skällsäter
Lantbrukaren	Gustav Pettersson	"	" "
Fru	Anna Jonasson	"	"
Lantbrukaren	A. N. Wallin	"	"
"	A. P. Fast	Skällsäter L:a	"
"	M. Häger	" "	"
"	J. Herthvig Drottz	" "	"
"	Verner Drottz	Berg	"
Fru	Maria Melin	Grönlanda	Högsäter
Lantbrukaren	Henning Melin	Ringelanda	Råggård
Fru	Olga Maria Gundersen	Grönlandar L:a	Högsäter f.v.b.
"	Anna Mathilda Buer	"	" "
"	Agnes Paulina Andersson		Askim
Korpral	Jakob Hilding Melin	Kviberg	Göteborg
Fru	Anna Lisa Jansson	Bön	Högsäter
Fröken	Matilda Jansson	"	"
Lantbrukaren	Ivar Jansson	"	"
Fröken	Lydia Jansson	AB. M. G. S., Albydal	Huvudsta
Fru	Alma Johansson	Bönigatan 34 II	Högsäter f.v.b.
"	Erika Pettersson	Höghus	Tångelanda
"	Julia Wikström		Tösse
Herr	August Jansson	Bön	Högsäter f.v.b.
Lantbrukaren	August Gustafsson	Vinsäter 1834	Skällsäter
"	Verner Jonasson	Töftesäter	"

Göteborg den 8 februari 1934.

Kwald öfrens
e. lantbruksingenjör.

Bil. E.

Med sökandena till den förrättning,
som avser torrläggning av mark tillhörande
Råberg och Skämsäter Lilla i Jäms socken samt
Bön i Högsäters socken, förenar sig under Fek-
mark - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 §
vattenlagen - under yrkande att det under-
sökta avloppet gives sådana dimensioner
att möjlighet till ändamålsbentlig och ekonomisk
torrläggning beredes den av avloppet i torr-
läggningshänseende berörande mark jägägar
del i.

Skämsäter Lilla den 27 februari 1934

A. H. Melin

Förestående förening vitsordas:

Kwald Öjefors

August Gustafsson

Werner Jonasson

Bil. F.

Fullmakt för Herr Gustav Petersson Råberg
att vid sammanträde hos lantbrukaren J. Berthmaier
drott i Skärsäter Län tisdagen d. 27/2 1934 rörande
turläggning av mark tillhörande hemmanen Råberg och
Skärsäter Län i Jerbo Socken samt Grönlanda och Bön i
Högsäter socken min talen föra och påstått utöva hållen-
de jag för gilt ombudets laga åtgärder.

Bengt Fors d 24/2 1934
Leona Eriksson.

Berättas:

Olga Karlsson


Bengt Fors

Alf Linder

Bil. F₂

Fullmakt för Herr Gustaf Pettersson, Råberg att vid sammanträde hos lantbrukaren J. Herthvig Drottz i Skällsäter Lilla tisdagen den 27 februari 1934, rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanen Råberg och Skällsäter Lilla i Jerbo socken samt Grönlanda och Bön i Högsäters socken, min talan föra och rösträtt utöva, hållande jag för gilt ombudets laga åtgärder.

Mellerud den 24 februari 1934.



Bevittnas:

Elisabet Erikson.
Inga Martinsson

Bil. F₃

Fyllmakt för Gustav Pettersson
Råberg att vid sammanträdet
hos landbrukaren J. Herberg
Drofts i Skällsäter Lilla Tisdagen
den 27 februari 1934. Fårande
lossläggning av mark tillhörande
hemmanen Råberg och Skällsäter
Lilla i Järba socken samt
Grönlanda och Böro i Högåters
socken. min talan föra och
röst rätt utöva, hållande jag för
gilt ombudets laga åtgärder.

Råberg den 27-2 1934
Ellen Pettersson.

Berittnas

Åster Andrasson

Utlåtande

avgivet vid symföreläsning enligt vattenlagen,
rörande förslag för torrläggning av mark, till-
hörande kommunen Råberg och Skällsäter lilla
i Järbo socken samt Grönlande och Bön i
Hörsäters socken, Skövde län.

Förslaget omfattning.

För omvandling av det med avdikningen av-
sedda ärtamietet erfordras uppgrävning på en
sträcka av 2045 meter av det genom avdiknings-
området gående avloppsdike samt omläggning
av tre nya bror för utfartsvägar öm detsamma.
Avloppsdiket är å hithörande nivåkarta utmärkt
med det tre nya jämnt löpande röda linjer samt
betecknat A-B.

Den mark, som för sin torrläggning
anses beredas bäst genom de föreslagna
arbetenas utförande, finnes avfattad å för-
nämnda nivåkarta. Av hithörande ägobeskriv-
nings- och värderingslängd (bil. 1) framgår, att
arealen utgöres av 9.202 hektar åker, 2.275 hektar
äng och odlingsmark samt 1.108 hektar annan mark.
Nederbördsområde.

Vattnet från avdikningsområdet avrinner
i östlig riktning till Valboån. Nederbördsområdet
tillhör sålunda Örkilsårens vattensystem nr 110,
sektion 1, Valboån.

Vattnemängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m.m.

Nederbördsområdets gränser äro med blå
linje utmärkta å hithörande översiktskarta. Stor-
leken av området har uppskattats till 4 km². Med
hänsyn till föresfintliga förhållanden skattas av-
rinningsintensiteten vid flodvatten till 150
sek. lit./km² och vid medelvatten till 12 sek. lit./km².

Enligt dessa antaganden utgör den framrinnande vattenmängden vid flodvatten $0.6 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och vid medelvatten $0.048 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Bottenbredden har för sträckan A-18⁺⁹⁰ bestämts till 0.50 m. och för sträckan 18⁺⁹⁰-B till 0.30 m. Släntlutningen är för hela avloppet 1:1.25. Minsta bottenlutning är 0.5:1000.

Med förnämnda dimensioner beräknas avloppet kunna avleda maximi- och medel-vattenmängderna vid vattendjup ej överstigande resp. 0.90 och 0.27 m.

Avloppets dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar. Å profilritningen äro jämvald avloppets bottenlägen angivna, hänförande sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors eller trianglar finnas inbudda i berg eller större jordfasta stenar. Fixpunkternas höjdlägen framgå av plan- och profilritningarna.

Broar.

I samband med avloppsrikets uppgrävning erfordras omläggning av 2 st. broar för utfartsvägarna vid 9⁺⁵⁹ och 13⁺⁶⁹. Dessa broar skola föras med landfasten av sten samt överbyggas av trä i enlighet med upprättad typritning.

För den händelse andra broar eller trummor än här nämnda komma att uppföras över avloppet bestämmas, att desamma ej få inkräkta på den vattenförande sektionsarean. Genomloppsöppningen skall sålunda hava en bredd av minst 1.70 meter å sträckan A-16⁺⁵⁰, 1.20 meter å sträckan 16⁺⁵⁰-18⁺⁹⁰ samt 1.0 meter å sträckan 18⁺⁹⁰-B. Överbyggnadens underkant

skall ligga minst 0.30 meter över beräknat höjrattnstånd.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den vattenskadade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen. Tygmännen hava åsat värje i företaget ingående ägofigur till visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter värdet före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrläggningsgrad. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1), där värdet av marken såväl före som efter företagets utförande ävensom båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företaget ingående ägofigur och fastighet.

Kostnad.

Inligt upprättat kostnadsförslag (bil. 2) beräknas kostnaderna för företaget till 3720-kronor.

Kostnadernas fördelning.

Skäl för uppdelning av torrläggningssamfälligheten i avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten jämlikt 7 kap. 23-26 §§ vattenlagen hava icke ansetts föreligga. Kostnaderna skola därför mellan i företaget ingående fastigheter fördelas i förhållande

till den uppskattade bitraden.

Varje fastighets andel i kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammandrag.

Enär befintliga broar befinna sig i dåligt skick, hava vederbörande ägare — jämliket 7 kap. 18 § vattenlagen — ån, på grund av minskningen i underhållskostnaden, bidraga med viss del av verkliga kostnaden för ombyggnaden.

Ersättningar.

För mark, som ätgär till avloppets vidgning, har ersättning icke begärts och bestämma styrelserna, att ersättning i detta hänseende icke skall utgå.

För intrång, som orsakas genom schaktningssmassornas uppläggning vid sidan om avloppet, skall ersättning utgå med 20 öre per kubikmeter uppschaktad massa, då den i anspråk tagna marken utgöres av åker eller odlingsmark, samt med 10 öre per kubikmeter, då uppläggnigen sker å betemark.

Den till varje fastighet utgående ersättningen återfinnes i bifogad ersättningslängd (bil. 3).

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppets framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som gälla för detsamma uppskräning. Rensning skall verkställas, så snart dylikt provas vara av behovet påkallad, dock minst var 7:de år. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet, är varje markägare pliktig täla utan ersättning.

Underhållet av i företaget ingående
broar skall efter företagets godkännande över-
gå till den eller dem, som haft att under-
hålla förut befunnliga broar.

Företagets utförande m. m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestä-
ma synsammaren:

att företaget, därest någon eller några av
rikandena vilja fullfölja detsamma,
skall utföras i full överensstämmelse
med vid denna förättning upprättat
förslag,

att schaktningsmassorna ej få läggas när-
mare det nya avloppets kantar än 1.0 meter
samt att jordvallarna ej få givas brantare
än sidolutning än 1:1,

att öppningar med sidolutning av minst
1:1 skola anordnas genom jordvallarna
vid tillstötande diken och vid sockor i
markytan samt för övrigt på minst
var 40:de meter, så att ytvattnet med
fritt kunna avrinna,

att broarnas landfästelse skola utföras av kiled
sten i god förband,

att arbetet med företagets utförande skall
vara avslutat samt avsynat och god-
känt senast den 31 december 1937,

att arbetet bör avsynas av lantbruksingenjör
samt

att jordvallar bör vara utplanerade inom
7 år efter det företaget avsynats och god-
känts.

Besvärshänvisning.

Den, som icke är nöjd med synsammarens
vid denna förättning och i detta uttalande

meddelade beslut, ingiwe inom sextio
dagar från medanskrifna dag i tre exemplar
sina till Västerbygds Vattendomstol,
Vänersborg, ställda besvär. Vid besvärens
ingivande skola bestämmelserna i 11 kap.
85 § vattenlagen lämnas till efterrättelse.

Skäcksäter Lida den 27 februari 1934.

Rwald Öjefors

Werner Jönasson August Gustafsson

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Järbo s: m Råberg	15	175/832		<u>Anders Karlsons storb. och Gustav Pettersson</u> 1 betesmark 2 " " 3 " " 4 " " 5 " " 6 " " 7 äng, 0.25 m. mylla på sand 8 betesmark 9 åker, 0.25-0.30 m. mylla på levl. sand 10 betesmark 11 " (fribäddas ej) 12 " " 13 " " 14 " " 15 väg 16 avlopp Summa
"	16	175/864		<u>Anna Jonasson</u> 17 åker, 0.20-0.25 m. mylla på levl. sand 18 " , 0.10-0.15 m. " " " " 19 " , 0.20-0.50 m. " " sand 20 höglänt mark 21 åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand 22 " , slampjord 23 " , 0.15-0.40 m. mylla på levl. sand 24 betesmark 25 äng, slampjord 26 åker, 0.25-0.30 m. mylla på sand 27 äng, slampjord Överfries

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
										(600)						
					27.5			300	82	50	450	123	75	41	25	
					01.0	'		550	5	50	600	6	-	-	50	
					04.0			"	22	-	"	24	-	2	-	
					04.8			450	21	60	"	28	80	7	20	
					00.7			400	2	80	"	4	20	1	40	
					07.8			350	27	30	"	46	80	19	50	
		04.0						"	14	-	(900) 700	28	-	14	-	
					03.0			250	7	50	500	15	-	7	50	
01.5								750	11	25	1000	15	-	3	75	
					05.2			200	10	40	500	26	-	15	60	
						02.5					"					
					24.5			200	49	-	"	122	50	73	50	
					23.0			"	46	-	"	115	-	69	-	
					00.5			"	1	-	"	2	50	1	50	
						01.0										
						17.0										
01.5	04.0	1	02.0	20.5				300	85			557	55	256	70	
17.5								300	52	50	1000	175	-	122	50	
01.2								750	9	-	900	10	80	1	80	
22.0								800	176	-	1100	242	-	66	-	
						03.0										
03.5								900	31	50	1000	35	-	3	50	
12.0								450	54	-	1100	132	-	78	-	
10.5								600	63	-	900	94	50	31	50	
					03.1			150	4	65	200	6	20	1	55	
	04.0							250	10	-	1000	40	-	30	-	
04.5								650	29	25	"	45	-	15	75	
	07.7							"	50	05	"	77	-	26	95	
71.2	11.7	03.1	03.0					479	95			857	50	377	55	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigu- rens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Överfrit</u>
			28	äker, 0.20-0.25 m. mylla på sand
			29	äng, " " "
			30	" , slamjord
			31	" , "
			32	" , 0.20-0.25 m. mylla på sand
			33	äker, " " "
			34	f.d. äker, 0.25-0.30 m. " " "
			35	" , " " "
			36	äker , " " "
			37	väg
			38	avlopp
				<u>Summa</u>
Ribez	17	105/864		<u>A. N. Wallin</u>
			39	äng, slamjord
			40	" , 0.20 m. mylla på sand
			41	äker, 0.15-0.20 m. " " "
			42	" , " " "
			43	bitermark
			44	" , (fribäddas ej)
			44a	väg
			45	äng, 0.30-0.35 m. mylla på sand
			46	f.d. äker, 0.25-0.35 m. " " "
			47	äker, 0.15-0.20 m. " " "
			48	" , 0.20-0.25 m. " " sand
			49	" , " " "
			50	" , 0.25-0.40 m. " " sand
			51	" , " " "
			52	" , 0.20-0.50 m. " " "
			53	" , " " "
			54	" , " " "
				<u>Överfrit</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
71.2		11.7		03.1		03.0			479	95		857	50	377	55	
03.2								900	28	80	1000	32	-	3	20	
		03.0						650	19	50	900	27	=	7	50	
		24.0						300	72	-	1000	240	-	168	-	
		22.0						200	44	-	"	220	-	176	-	
		03.3						625	20	63	900	29	70	9	07	
09.2								850	78	20	1000	92	-	13	80	
		08.5						800	68	-	"	85	-	17	-	
		05.5						"	44	-	"	55	-	11	-	
01.7								950	16	15	1100	18	70	2	55	
						01.0										
						21.0										
85.3		78.0		03.1		25.0			871	23		1656	90	785	67	
		39.5						250	98	75	1000	395	-	296	25	
		02.8						500	14	-	600	16	80	2	80	
04.8								750	36	-	900	43	20	7	20	
05.0								"	37	50	"	45	-	7	50	
				03.2				150	4	80	500	16	-	11	20	
						00.7										
						03.5										
		13.0						200	26	-	900	117	-	91	-	
		62.0						"	124	-	1000	620	-	496	-	
13.2								550	72	60	800	105	60	33	-	
21.5								750	161	25	900	193	50	32	25	
03.5								850	29	75	"	31	50	1	75	
24.0								600	144	-	1000	240	-	96	-	
15.0								900	135	-	"	150	-	15	-	
15.0								"	135	-	1100	165	-	30	-	
02.8								1000	28	-	"	30	80	2	80	
20.0								750	150	-	"	220	-	70	-	
124.8		117.3		03.2		04.2			1196	65		2389	40	1192	75	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfrit
			55	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlöss
			56	väg
			57	avlopp
				<u>Summa</u>
Skällsäter Lilla	43	5/32		<u>A. P. Fast</u>
			58	äng, 0.30-0.40 m. mylla på lerb. sand
			59	" " " " " "
			60	åker, 0.15-0.20 m. " " sand
			61	" " 0.20-0.25 m " " lerb. sand
			62	" " " " " "
			63	" " " " " "
			64	" " " " " "
				<u>Summa</u>
"	"	av 46	5/56	<u>M. Häger</u>
			65	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lerb. sand
			66	äng, slamjord
			67	betesmark
			68	äng, slamjord
			69	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lerb. sand
			70	" " " " " "
			71	" " 0.20-0.25 m. " " " "
			72	" " " " " "
			73	" " 0.10-0.20 m. " " sand
			74	" " " " " "
			75	" " " " " "
			76	" " " " " "
			77	äng, 0.30-0.35 m. " " sandlöss
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
124.8	117.3			03.2		04.2			1196	65		2389	40	1192	75	
08.0								700	56	-	850	68	-	12	-	
						00.6										
						09.0										
132.8	117.3			03.2		13.8			1252	65		2457	40	1204	75	
			01.6					825	13	20	900	14	40	1	20	
			02.0					200	4	-	"	18	-	14	-	
02.5								550	13	75	4	22	50	8	75	
03.5								500	17	50	1000	35	-	17	50	
08.0								600	48	-	"	80	-	32	-	
07.5								700	52	50	"	75	-	22	50	
15.5								800	124	-	"	155	-	31	-	
37.0	03.6								272	95		399	90	126	95	
12.0								900	108	-	1000	120	-	12	-	
			04.0					300	12	-	800	32	-	20	-	
					02.5			375	9	38	500	12	50	3	12	
			03.9					300	11	70	800	31	20	19	50	
00.8								800	6	40	900	7	20	-	80	
00.9								"	7	20	"	8	10	-	90	
07.0								400	28	-	1000	70	-	42	-	
12.0								650	78	-	"	120	-	42	-	
02.0								900	18	-	"	20	-	2	-	
01.2								850	10	20	4	12	-	1	80	
00.9								500	4	50	700	6	30	1	80	
10.0								425	42	50	"	70	-	27	50	
			07.5					200	15	-	900	67	50	52	50	
46.8	15.4			02.5					350	88		576	80	225	92	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skällvater Lilla	415	5/448		J. Herthwig Drottz och Verner Drottz 78 äng, 0.30-0.35 m. mylla på sandlän 79 åker, 0.20 m. " " " 80 " " " " " " 81 " " " " " " 82 " " " " " " 83 " " " " " " 84 äng, 0.25-0.30 m. " " " 85 " " " " " " 86 åker, 0.20-0.30 m. " " sand o. sandlän 87 " " " " " " 88 väg 89 avlopp <u>Summa</u>
"	414	3/448		J. Herthwig Drottz och Verner Drottz 90 åker, 0.20-0.30 m. mylla på sandlän 91 " " " " " " 92 " " " " " " 93 avlopp <u>Summa</u>
"	413	3/224		J. Herthwig Drottz och Verner Drottz 94 åker, 0.20-0.30 m. mylla på sandlän 95 " " " " " " 96 " " 0.15-0.20 m. " " sand 97 " " " " " " 98 " " " " " " 99 " " 0.15-0.30 m. " " " 100 väg 101 avlopp <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			04.4					250	11	- 1000	44	-		33	-	700
03.0								750	22	50 900	27	-		4	50	150
10.5								825	86	63 "	94	50		7	87	
06.0								"	49	50 "	54	-		4	50	
19.7								650	128	05 "	177	30		49	25	250
16.2								800	129	60 "	145	80		16	20	
			02.0					200	4	- 1000	20	-		16	-	
			01.3					"	2	60 "	13	-		10	40	140
42.0								500	210	- 900	378	-		168	-	400
14.0								450	63	- "	126	-		63	-	160
							04.0									
							15.5									
111.4			07.7				19.5		706	88		1079	60	372	72	
25.0								500	125	- 900	225	-		100	-	300
15.0								600	90	- "	135	-		45	-	300
06.5								700	45	50 "	58	50		13	-	160
							05.0									
46.5							05.0		260	50		418	50	158	-	
10.0								700	70	- 900	90	-		20	-	200
03.8								600	22	80 "	34	20		11	40	300
13.0								500	65	- 850	110	50		45	50	150
10.4								775	80	60 "	88	40		7	80	750
25.5								675	172	13 "	216	75		44	62	140
19.0								700	133	- 800	152	-		19	-	100
							01.3									
							05.5									
81.7							06.8		543	53		691	85	148	32	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigu- rens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hörsåters s:n Grönlanda	121	av.		<u>O. J. Melins sterbk.</u> 102 åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera 103 " , " " " " 104 " , " " " " 105 " , " " " " 106 " , 0.20 m. " " " 107 " , " " " " 108 " , 0.20-0.25 m. " " sand 109 " , " " " " 110 " , " " " " 111 " , " " " " <u>Summa</u>
Bön	122	1/8		<u>J. P. Janssons sterbk.</u> 112 åker, 0.15-0.25 m mylla på sandlera 113 " , 0.20-0.30 m. " " " 114 " , " " " " 115 äng, 0.15-0.20 m. " " " 116 åker, " " " " 117 " , " " " " 118 väg 119 åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera 120 " , " " " " 121 " , 0.10-0.15 m. " " " 122 " , " " " " 123 " , 0.10 m. " " " 124 " , 0.25-0.30 m. " " " 125 " , 0.10-0.15 m. " " " 126 " , 0.30 m. " " mosand 127 väg 128 åker, 0.10-0.20 m. mylla på sandlera <u>Överfries</u>

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Överfrit</u>
			129	Äker, 0.25-0.30m. mylla på sandlana
			130	" , " " "
			131	" , 0.10-0.20m. " " "
			132	" , 0.10-0.15m. " " sand
			133	väg
				<u>Summa</u>

Järbo s:n				<u>Sammandrag:</u>
Råberg	15	175/432		Anders Karlsons sterbh. och Gustav Pettersson
"	16	175/864		Anna Jonasson
"	17	105/864		A. N. Wallin
Skällnäs lilla	43	5/32		A. P. Fast
" " av	46	5/256		M. Thägers
" "	415	5/448		J. Herthwig Brothgers Vener Broth
" "	414	3/448		D: sma
" "	413	3/224		D: sma
Högsäters s:n				
Gjörlanda	121	avs		O. J. Melins sterbh.
Bön	122	1/8		J. P. Jansson's sterbh.
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	10.7		01.5				07.2		1266	88		1871	10	604	12	
	29.0							600	174	- 950		275	50	101	50	350
	18.8							750	141	- 9		178	60	37	60	
	03.5							650	22	75 800		28	-	5	25	
	03.0							600	18	- 700		21	-	3	-	
							00.4									
2	65.0		01.5				07.6		1622	63		2374	20	751	57	
	01.5	04.0	1	02.0		20.5			300	85		557	55	256	70	5.93
	85.3	78.0		03.1		25.0			871	23		1656	90	785	67	18.14
1	32.8	1	17.3	03.2		13.8			1252	65		2457	40	1204	75	27.82
	37.0	03.6							272	95		399	90	126	95	2.93
	46.8	15.4		02.5					350	88		576	80	225	92	5.22
1	11.4	07.7				19.5			706	88		1079	60	372	72	8.60
	46.5					05.0			260	50		418	50	158	-	3.65
	81.7					06.8			543	53		691	85	148	32	3.42
1	12.2								657	58		958	20	300	62	6.94
2	65.0		01.5				07.6		1622	63		2374	20	751	57	17.35
9	20.2	2	27.5	1	10.8	98.2			6839	68		11170	90	4331	22	100.00

Skälsäter Lilla den 27 februari 1934

Rwald Öjefors

August Gustafsson

Werner Jansson

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Kostnadsberäkning för bron för utförsvägar vid</u>											
<u>9+59 och 13+69 enligt typritning.</u>											
Schaktning utöver avloppets											
sektion											
			17	1.-			17	-			
Undergrund											
			3.2	10.-			32	-			
Front- och sidomurar											
			13.0	12.-			156	-			
Underlag och följare											
			0.26	40.-			10	40			
Bärbjälkar											
			0.31	40.-			12	40			
Plank											
			0.60	50.-			30	-			
Stensättning av botten och kanten m ² 16.0											
				3.-			48	-			
Planering av förbana m. m.											
							44	20			
Summa											
							350	-			

Skutsäter Lilla den 27 februari 1934.
Wald Öjefors

[illegible]

Råberg H. fl. Lerman

Järbo och Högsåters

socker^{na} och

Alsborgs

län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 3/	0,50			15	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	5.0 3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	1.0 6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 11.5 ar	st. 80	0.05	4	-		
			har 9202	2.02	18	59		
		äng och odlingsmark, medelareal 10 ar	st. 22	0.05	1	10		
			har 2275	1.46	3	32		
		annan mark och impediment, medelareal 6.5 ar	st. 32	0.05	1	60		
			har 209	0.78	1	63		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalk blad					55	24
		Överföres					70	74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				70 74
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 177 punkter pr har	har	12,58	0,50	6 29
		avvägda punkter	st.	212	0,03	6 36
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	6,0	2,00	12 -
		i annan mark	"		5,00	48 65
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 10 ar,	st.	134	0,05	6 70
			har	13,56	0,10	1 35
			st.	134	0,04	5 36
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				5 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	116	0,06	6 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	116	0,12	13 92	32 88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,045	3,50	7 15
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	48	0,22	10 56
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"		3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				20 71
		för vattenområdets areal	km. ²	4	0,02	08
		dagrar			12,00	2 08
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2,045	3,50	7 15
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2,045	1,00	2 04
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	9 19
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	51	0,03	1 53
		Överföres				200 19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				200 19
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. 1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 2.045	4,00	8 18	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 72	11 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	1	3.-	3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	1	3.-	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	212	0,01		2 12
		Översiktskarta § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st. 15	0,25		3 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				269 46
		1 a) 1:sta regalkart			10 50	
		blad				
		övriga regalkart				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 110 ar ägofigurer	st. 134	0,07	9 38	
		har 13.56	0,14	1 90		
		Överföres			21 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 212	0,02	4 24	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	51	0,05	2 55	30 32
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 2,05	6.-	12 27	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 56	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		25 83
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 35	0,55		19 25
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 50
		Summa kronor				79 90
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 40	
		Annonskostnader ang. sammanträden (utlägg)			1 50	9 90
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				36 80
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				52 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	13.	4.-		
		Summa kronor				98 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			269 46	269 46
		Lösen för kopior och avskrifter			79 90	79 90
		Övriga förrättningskostnader			9 90	98 70
		Summa kronor			359 26	448 06

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till valbo härads häradsrätt.

Hälsäter L:a

den 27 febr.

19 34

Lwald Öjefors
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

J. Hertvig

Wratz

Kronor

359.26

kvitteras:

Göteborg

den 18 apr.

19 34

Lwald Öjefors

Räkning

å reskostnads- och traktaentsersättning
för inställelse såsom god man vid sjukeförrätt-
ning för torrläggning av mark tillhörande
Råberg m. fl. hemman i Järbo och Högåsätters
socknar.

1933.

obl.	Dagtraktamente	8.—
------	----------------	-----

1934.

Febr. 27 Gång Viusäter-Häusäter Lilla och åter

8 km à 0.30 2.40

Dagtraktamente

8.—

Witteras

Summa kronor 18.40

Werner Jansson

Räkning

för inställelse enligt ovan.

1933

obl.	Dagtraktamente	8.—
------	----------------	-----

1934

Febr. 27 Gång Täfteäter-Häusäter Lilla

och åter

8 km à 0.30

2.40

Dagtraktamente

8.—

Summa kronor 18.40

Witteras

August Gustafsson