



Akt nr:
P-E1a-1479

AU\$P-E1a-1479

Frn. 4740

län den

28. DEC. 1936

III

Stensåkers vattendomstol

P

2*1479

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

HALLEBO - STENSERUDS DIKNINGSFÖRETAG

i Råggärds socken, Älvsborgs län.

1934-1935.

*Tonnehåller 38 pag. sidor.
Till aktan höra 2 ritningar.*

HALLEBO - STENSERUDS DIKNINGSFÖRETAG

i Råggärds socken, Älvsborgs län;

förslaget upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen


åren 1934-1935

av

Ewald Öjefors

extra lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Protokoll hållet
under sammankommet
vid syreförädlings/
enligt vattenlagen, iö-
rande företag för torr-
läggning av mark, till-
hörande hemmanen
Hallebo och Stensemd
i Råggårds socken,
Älvsborgs län.

§ 1.

Den 14 september 1934 klockan 10 f.m. i Hallebo.

Närvarande: Lward Öjefors, c. lantbruk-
ingenjör och förädlingsman samt
O. G. Magnusson i Starlanda och Anders
Jönsson i Madbråten, gode män.

Löfandena till förädlingen:

Elis Andersson	ägare till Hallebo	1 ¹⁰
Selma Ottosson	" " " "	1 ⁹
Wilhelm Andersson	" " " "	1 ⁸
Johan Keder	" " Stensemd	1 ⁷
Karl Keder	" " " "	1 ⁸

~~Debetatör hade tillstånds-kommit:~~

Jonas Andersson	i Stensemd
Ture Jacobsson	i " "
Oskar Johansson	i Gäsbo
Gustaf Augustsson	i " "

§ 2.

Ansökan till förädlingen samt
länsstyrelsens förordnande för förädlings-
mannen upplästes och bilades protokollet
(bil. A resp B).

§ 3.

Upprättade plan- och profilritningar

förelades i koncept vid sammanträdet,
varvid hävden genomgicks och godkän-
des.

§ 4.

Löhandena till förrättningen påyr-
kade upptagande av det undersökta av-
loppet sträckan 0-19+27 i den vid för-
undersökningen för syreförättningen be-
stämda sträckningen till sådana dimen-
sioner att möjlighet beredd för torrlägg-
ning^(Till ändamålsenligt djup) av den tillhörig av avloppet i
fråga i torrläggningshäusende beroen-
de mark. Kostnaden för arbetet borde för-
delas enligt lag.

§ 5.

Intressenterna överenskommo att utan
ersättning upplåta mark till avloppet.

Ersättning ansågs däremot böra utgå
för det intrång, och aktuingsmassornas upp-
läggning vid sidan om avloppet orsakar,
då den för upplaget i anspråk tagna mar-
ken utgöres av åker eller äng. Tid upp-
läggning på annan mark ansågs ersätt-
ning i detta hänseende icke böra utgå.

§ 6.

Över avloppet vid 6+35 och 12+80 befint-
liga broar^{och Frummo} av sådan beskaffenhet, att
de måste ombyggas i samband med avloppets
upptagande. Johan Keder, Jonas Andersson
och Ture Jacobsson, samtliga i Stensemd, för-
klarade sig villiga att gemensamt verkställa
och bekosta ombyggnad av trumman vid 6+35
mot en ersättning från företaget av 75 kronor.

Karl Keder i Stensemd begärde 75 kronor

för ombyggnaden av bron för utfartsvägen
vid 12+80.

§ 7.

Meddelades åt styrelsmännen nu
skulle företaga besiktning och värdering
av den i företaget ingående marken.

§ 8

Under synegången pågick Oskar
Johansson och Gustaf Augustsson, båda
från Gäsbo, att en spång försedd med
handräcke genom företags försorg och
på dess bekostnad skulle anläggas vid
punkt 10+30, emå hemmanet Gäsbo hade
rätt till väg över avloppet vid nämnda punkt.
Oskar Johansson framhöll, att det tidigare
hade funnits bro över avloppet här.

Wilhelm Andersson och Elis Andersson
i Kallebo bestred, att hemmanet Gäsbo
hade rätt till väg över ägor till hemmanet
Kallebo vid förenämnda punkt, och an-
sågo, att företaget icke hade skogsdrift
anlägga spång eller bro över avloppet
här. En bro hade visserligen under någon
kortare tid funnits över avloppet, men
denma bro hade raserats för c:a 20 år sedan.

Styrelsmännen företogo besiktning
av platsen för bron i fråga och iakttago
därvid i avloppet en del stenar, vilka
utgjorde rester av en kumma. För när-
varande låg över avloppet ett bräde, vilket
användes såsom spång.

§ 9

Efter synegången och sedan da-
gens protokoll blivit uppläst, förklarades

sammanträdet avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

Hallebo den 14/sepember 1934.

Ewald Öjefors

~~P. Hagman~~ Anders Andersson

§ 10.

Den 27 mars 1935 klockan 9 f.m. i Stensevud.

Närvarande: Förstående sjuemän samt följande intressenter:

Elii Andersson	Hallebo
Wilh. Andersson	do
Helma Ottosson	do
Göran Heder	Stensevud
Karl Heder	do
Oskar Johansson	Gässbo
Gustaf Augustsson	do
Göran Andersson	Stensevud.
Ture Jacobsson	do

§ 11.

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget framlades och demonstrerades, varvid värderingslängd, kostnadsförslag upplästes i utnudsakliga delar.

§ 12.

Meddelades sjuemännens utlåtande (bil. E.).

§ 13.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo sjuemännen lantbrukaren Wilh. Andersson, Hallebo, Högsäter.

§ 14.

När samtliga intressenter voro närvarande företogs, på särskild begäran härvid, val av styrelse för företaget. Härtill utsågs Wilh. Andersson i Hållbo och Karl Heder i Hensserud.

§ 15.

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshävisning.

§ 16

När ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förädlingsingen avslutad.

Hensserud den 27 mars 1945

Ewa Öjefors

P. H. Magnusson

Anders Svensson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 65 pag. 130

Ass.D. 1933.

Bil. B'



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
verder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i
inneliggande ansöken omförmälda förrättning i laga ord-
ning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsman-
nen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vä-
nersborg i landskansliet den 28 december 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Eriksson *Ulf Jönsson*



Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att vtorr lägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Hallebo och Stensrud i Råggårds socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan skrivne ägare:

Hallebo; ägare Elis Andersson,

" ; " Selma Ottosson,

" ; " Vilhelm Andersson,

Stensrud; " Johan Heder.

Hallebo pr Högsäter den 23 Augusti 1933

Vilhelm Andersson

Johan Heder

Elis Andersson

Selma Ottosson

Karl Heder

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN.

Landskansliet.

Nr. 36 pag. 122
Ass. D. 1934.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder extra lantbruksingenjören Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denma resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 18 juli 1934.

Axel von Sneidern

Herman Hultkrantz

Avskriften bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öjefors

Avskrift.N:o 36 pag. 122.

Ass. D. 1934.

Till

Länsstyrelsen i Alvsborgs län.

Enär handläggning av de förrättningar, vilka avse utredning och prövning av frågor om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen:

- 1/ Bavre och Gäsere i Rölunda socken,
- 2/ Stommen och Bäckefors Bruk i Bäck socken,
- 3/ Slädekärr i Tydje socken,
- 4/ Kabbo i Dalskogs socken,
- 5/ Skällsäter Stora i Järbo socken,
- 6/ Stentorp, Gillesbyn, Stommen, Nycklebyn och Håltane i Rännelunda socken,
- 7/ Öxnäs och Hedene i Högsäters socken samt
- 8/ Hallebo och Stensrud i Råggärds socken

icke, efter vad jag nu kan se, låter sig medhinnas av mig under innevarande år, vill jag med överlämnande av ansökningarna till förrättningarne i fråga jämte Länsstyrelsens resolutioner i avseende till dessa ansökningar hemställa, att förordnandena att verkställa förrättningarne måtte bliva överflyttade på extra lantbruksingenjören Evald Ojefors, Göteborg, vilken förklarar sig hava tillfälle att under årets lopp handlägga förrättningarne.

Göteborg den 4 juli 1934.

C. B. Carlson

avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Ojefors

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Hallebo och Stensrud i Råggärds socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdike, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Wilh. Andersson i Hallebo fredagen den 14 september 1934 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 20 augusti 1934.

Iwald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Råggärds församling för uppläsning så snart ske kan i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 20 augusti 1934

Iwald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Handelstidningens Veckoblad för lördagen den 25 augusti 1934, betygar

Iwald Öjefors

Bil. D.F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Wilh. Andersson i Hallebo fredagen den 14 september 1934 klockan 10 f.m., vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Anders Svensson	Madbråten	<u>Skällsäter.</u>
"	O. G. Magnusson	Starlanda	<u>Råggård.</u>
"	Elis Andersson	Hallebo	<u>Högsäter.</u>
Fru	Selma Ottosson	"	"
Lantbrukaren	Wilh. Andersson	"	"
"	Johan Heder	Stensерud	"
"	Karl Heder	"	"

Göteborg den 20 augusti 1934.

Ewald Öjefors

Bil. C²

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Hallebo och Stensерud i Råggårds socken, Älvsborgs län, genom upptagande av avloppsdike, kommer ånyo att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Heder i Stensерud onsdagen den 27 mars 1935 klockan 9 f.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas. Göteborg den 4 mars 1935.

Ewald Öjefors

extra lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Råggårds församling för uppläsning så snart ske kan i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 4 mars 1935.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Handelstidningens Veckoblad för tisdagen den 12 mars 1935, betygar

Ewald Öjefors

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Hallebo och Stensserud i Råggårds socken, Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge, företagets omfattning m.m.

I frågavarande förrättning avser upprättande av förslag till rätning, vidgning och fördjupning å viss sträcka av den bäck, som framrinner i dalsänkan mellan förenämnda hemman. Bäckens rinner i sydöstlig huvudriktning till Valboån, varför avdikningsområdet tillhör Örekilsälvens vattensystem nr 110, sektion 1, Valboån.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras upptagande av ett 1895 meter långt avlopp. Avloppet har i största möjliga utsträckning förlagts i gränsen mellan de båda hemmanen. Å vissa sträckor är terrängen emellertid sådan, att en förläggning av avloppet i rågången ur ekonomisk synpunkt ej ansetts försvarlig, varför det nya avloppet ej i hela sin sträckning kommer att överensstämma med gränsen mellan hemmanen. Avloppet är till läge och sträckning å hithörande nivåkarta utmärkt med tvenne jämnlöpande röda linjer, betecknade A - B.

Den mark, som för sin torrläggning ansetts beredas båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta. Beskrivning av marken återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden / bil. 1 /.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m.m.

Storleken av nederbördsområdet för avloppet har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:100000, och har gränsen för området å hithörande översiktskarta utmärkts med blå linje. Området utgör 3.6 km^2 . Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas avrinningsintensiteten vid flodvatten till $150 \text{ sek.lit./km}^2$ och vid medelvatten till $12 \text{ sek. lit. / km}^2$. Enligt dessa antaganden utgör den i avloppet framrinnande vattenmängden vid flodvattenföring $0.54 \text{ m}^3 / \text{sek.}$ och vid medelvattenföring $0.043 \text{ m}^3 / \text{sek.}$

Avloppets dimensioner och bottenlutning har bestämts med ledning av förenämnda vattenmängder samt med hänsyn till sökandenas yrkanden, markens torrlägningsbehov m.fl. omständigheter. I jordskärning skall bottenbredden å hela avloppssträckan vara 0.30 meter samt släntlutningen 1:1.25. I bergskärning med vertikala slänter skall bottenbredden göras 1.0 meter.

Med förenämnda dimensioner beräknas avloppet kunna avleda maximi- och medelvattenmängderna vid vattendjup ej överstigande resp. 0.90 och 0.30 meter.

Avloppets dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar. Å profilritningen äro avloppets bottenlägen i vissa punkter angivna. Dessa höjder hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors finnas inhuggna i berg å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna.

Broar och trummor.

I samband med avloppets uppgravning erfordras ombyggnad av vid 6⁺³⁵ och 12⁺⁸⁰ befintliga trummor och broar. Byggnaderna skola utföras på sådant sätt att de icke inkräkta på den vattenförande sektionens arean. utföras de med vertikala landfästen skall genomloppsöppningen å bron vid 6⁺³⁵ hava en bredd av minst 1.30 meter och å bron vid 12⁺⁸⁰ en bredd av minst 1.50 meter, varjämte överbyggnadens underkant skall ligga minst 0.20 meter över beräknat högvattenstånd.

Ersättningar.

Sedan intressenterna överenskommit att utan ersättning upplåta mark till avloppets vidgning bestämma synemännen att ersättning i detta hänseende icke skall utgå.

För intrång genom jordupplag skall ersättning utgå, då den för upplaget i anspråk tagna marken utgöres av åker eller äng. Ersättningen skall beräknas efter 25 öre per kubikmeter uppschaktad massa.

Ersättningen utgår enligt följande:

Hallebo	9	Selma Ottosson	170 m ³	å 0.25	42.50
"	8	Wilhelm Andersson	1210 "	d:o	302.50
Stensserud	7	Johan Heder	610 "	d:o	152.50
"	8	Karl Heder	960 "	d:o	240. -
	1				
Summa kronor					737.50

Den ovan beräknade ersättningen utgår en gång för alla och skall tillgodoräknas vederbörande ersättningstagare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

För erforderlig ombyggnad av trumman vid 6⁺³⁵ skall till Johan Heder, Jonas Andersson och Ture Jacobsson, samtliga i Stensserud,

enligt åtagande / § 6 i förrättningsprotokollet / utgå en ersättning av

samma beloppet

75:- kronor. Ombyggnaden av bron vid 12⁺⁸⁰ skall likaledes enligt åta-

gande ombesörjas och bekostas av Karl Heder mot en ersättning från företaget av 75:- kronor.

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande finnes specificerad i hithörande kostnadsförslag / bil. 2 /.

Båtnad.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den av vattenbesvärade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden / bil. 1/, där värdet av marken såväl före som efter företagets utförande ävensom båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företaget ingående ägofigur och fastighet.

Kostnadernas fördelning.

Skäl för uppdelning av dikningssamfälligheten i avdelningar för jämkning av deltagningsskyldigheten jämlikt 10 kap. 23 - 26 §§ vattenlagen föreligga icke. Kostnaderna skola därför mellan i företaget ingående fastigheter fördelas i förhållande till den för varje fastighet uppskattade båtnaden.

Varje särskild fastighets andel i den verkliga kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammandrag.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för avloppets upptagande. Rensning skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock minst vart 7:e år. Det intrång som orsakas genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet, är varje markägare pliktig tåla utan ersättning.

Underhållet av de i samband med företagets utförande ombyggda broarna åligger även i framtiden den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader.

Yrkanden, som icke här ovan närmare behandlats.

Av Oskar Johansson och Gustaf Augustsson från Gässbo framställt yrkande om att en spång ^{skulle} genom företagets försorg och på dess bekostnad anläggas vid punkt 10⁺³⁰, kan av synemännen emot vissa sakägares i företaget bestridande icke bifallas, enär någon permanent spång f.n. icke finnes över avloppet vid ifrågavarande punkt, varjämte ägarna av hemmanet Gässbo icke visat sig hava laglig rätt att begagna den vid laga skifte år 1835 inom hemmanet Hallebo för hemmanets eget behov uttaga vägen.

Företagets utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen: att företaget, därest någon eller några av sökandena vilja fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, att schaktningsmassorna ej få läggas närmare det nya avloppets kanter

än 1.0 meter samt att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1,

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var 40:e meter, så att ytvattnet må fritt kunna avrinna,

att arbetet med företagets utförande bör utlämnas på entreprenad åt därför lämplig person,

att arbetet med företagets utförande, vilket må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skall vara avslutat samt företaget avsynat och godkänt senast den 31 december 1939,

att arbetet skall avsynas av lantbruksingenjör, samt

att jordvallar, upplagda på åker eller äng, böra vara utplanerade inom 7 år efter det företaget avsynats och godkänts samt

att företaget skall benämnas "Hallebo - Stensseruds dikningsföretag".

Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, Vänerns borg, inom sextio dagar från nedan-skrivna dag. Härvid bör särskilt iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat, rörande besvär's ingivande.

Stensserud den 27 mars 1935.

Rwald Öjefors

Anders Svensson

E. Magnusson

Areal								Värde							Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10	

Systembeskrivnings-

or

Vänderingsstängd.

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Rådjärds s:n</u> <u>Fallbo</u>	110	³⁴ / ₂₂₅		<u>Ellis Andersson</u> 1 skogsmark 2 " " 3 " " 4 äng, 0.15-0.20 m. mylla på sanden 5 avlopp <u>Summa</u>
"	19	⁶⁸ / ₂₂₅		<u>Selma Ottosson</u> 6 betesmark, mylla på lera 7 " " " " 8 äng, 0.20-0.25 m. mylla på lera 9 slåttervall 10 åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera 11 " , 0.20-0.25 m. " " " 12 vög 13 åker, 0.15-0.25 m. mylla på lera 14 äng, 0.25-0.30 m. " " sanden 15 slåttervall 16 odlingsmark, 0.20-0.25 m. mylla på lera 17 avlopp 18 " 19 " mark till avlopp <u>Summa</u>
"	18	¹ / ₃		<u>Wilhelm Andersson</u> 20 äng, 0.20-0.25 m. mylla på lera 21 " , 0.25-0.30 m. " " " 22 " , 0.30-0.40 m. " " sanden 23 odlingsmark, 0.20-0.25 m. mylla på lera 24 slåttervall Överfries

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					02.5			75	1	88	150	3	75	1	87	
					02.4			50	1	20	4	3	60	2	40	
					01.5			60	-	90	"	2	25	1	35	
		02.1						150	3	15	550 (600)	11	55	8	40	
							01.2									
		02.1		06.4		01.2			7	13		21	15	14	02	
					01.1			150	1	65	400	4	40	2	75	
					02.0			"	3	-	"	8	-	5	-	
		07.0						200	14	-	900	63	-	49	-	
					01.5			70	1	05	100	1	50	-	45	
03.0								550	16	50	950	28	50	12	-	
01.7								800	13	60	"	16	15	2	55	
							01.0									
20.0								750	150	-	1050	210	-	60	-	
		10.0						200	20	-	1000	100	-	80	-	
					03.5			80	2	80	100	3	50	-	70	
		00.4						100	-	40	500	2	-	1	60	
							01.0									
							03.0									
							00.4									
							05.0									
24.7	17.4			08.1		10.4			223	-		437	05	214	05	
		02.0						200	4	-	1000	20	-	16	-	
		02.0						"	4	-	1050	21	-	17	-	
		01.5						"	3	-	"	15	75	12	75	
		01.6						"	3	20	900	14	40	11	20	
				02.4				50	1	20	100	2	40	1	20	
		07.1		02.4					15	40		73	55	58	15	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Översigt</i>
			25	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera ✓
			26	" , 0.20-0.25 m. " " " ✓
			27	" , " " " sandlert ✓
			28	" , " " " sand ✓
			29	" , 0.25-0.30 m. " " sandlert ✓
			30	" , " " " " " ✓
			31	" , " " " " " ✓
			32	äng, 0.20-0.25 m. " " " ✓
			33	" , " " " " " ✓
			34	odlingsmark, 0.20-0.25 m. mylla på sandlert ✓
			35	äng, 0.20-0.25 m. mylla på sandlert ✓
			36	avlopp
			37	"
			38	väg
			39	avlopp
			40	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlert ✓
			41	" , " " " " " ✓
			42	äng, " " " " " ✓
			43	" , " " " " " ✓
			44	slättermark
			45	äng, 0.20-0.25 m. mylla på sandlert ✓
			46	åker, 0.25-0.30 m. " " " ✓
			47	" , " " " " " ✓
			48	avlopp
			49	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlert ✓
			50	äng, " " " " " ✓
			51	odlingsmark, 0.20-0.25 m. mylla på sandlert ✓
			52	" , " " " " " ✓
			53	avlopp
			54	skogsmark
				<i>Översikt</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			07.1				02.4		15	40		73	55		58	15
03.7								1050	38	85 1/00		40	70		1	85
22.5								650	146	25 "		247	50		101	25
54.0								700	378	- "		594	-		216	-
06.5								600	39	- 1000		65	-		26	-
13.8								750	103	50 1/00		151	80		48	30
19.0								600	114	- 1/50		218	50		104	50
19.3								650	125	45 "		221	95		96	50
			02.0					200	4	- 1000		20	-		16	-
			04.7					11	9	40 11		47	-		37	60
			00.7					11	1	40 900		6	30		4	90
			01.3					11	2	60 1000		13	-		10	40
							02.0									
							02.0									
							03.0									
							04.0									
07.5								850	63	75 1/50		86	25		22	50
45.0								11	382	50 "		517	50		135	-
			01.3					200	2	60 1000		13	-		10	40
			05.5					11	11	- "		55	-		44	-
					03.2			90	2	88 100		3	20		-	32
			04.7					200	9	40 1000		47	-		37	60
43.5								750	326	25 1/00		478	50		152	25
02.6								300	7	80 "		28	60		20	80
							04.3									
33.5								650	217	75 1/00		368	50		150	75
			02.3					250	5	75 1000		23	-		17	25
			00.4					4	1	- 700		2	80		1	80
			02.0					4	5	- 800		16	-		11	-
							01.8									
					18.7			100	18	70 150		28	05		9	35
270.9	32.0	21.9		19.5				2032	23		3366	70		1334	47	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Örnfrät
			55	skogsmark
			56	betesmark
			57	"
			58	skogsmark
			59	arbo
			60	"
			61	skogsmark
			62	"
			63	"
			64	arbo
			65	vä
			66	åker, 0.10-0.15 m. mylla på sanden
			67	" " " " "
			68	odlingsmark, 0.10-0.15 m. mylla på sandl.
			69	arbo
			70	f.d. åker, 0.20 m. mylla på sand
			71	" " " " "
			72	" " " " "
			73	" 0.25-0.30 m. mylla på sanden
			74	" " " " "
			75	" " " " "
			76	" " " " "
			77	" 0.20-0.25 m. " " "
			78	" " " " "
			79	" " " " gruss. lura
			80	betesmark
			81	"
			82	arbo
				mark till arbo
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
270.9		32.0		21.9		19.5			2032	23		3366	70	1334	47	
				01.3				100	1	30	150	1	95	-	65	
				02.0				350	7	-	500	10	-	3	-	
				04.5				"	15	75	"	22	50	6	75	
				08.0				100	8	-	150	12	-	4	-	
						00.7										
						03.5										
				03.0				100	3	-	150	4	50	1	50	
				00.5				"	-	50	"	-	75	-	25	
				00.5				"	-	50	"	-	75	-	25	
						01.0										
						01.0										
14.5								500	72	50	950	137	75	65	25	
03.0								750	22	50	"	28	50	6	-	
		00.8						575	4	60	600	4	80	-	20	
						04.0										
				29.0				350	101	50	900	261	-	159	50	
				06.3				750	47	25	800	50	40	3	15	
				06.0				"	45	-	"	48	-	3	-	
				07.2				700	50	40	1000	72	-	21	60	
				11.2				400	44	80	"	112	-	67	20	
				13.0				"	52	-	"	130	-	78	-	
				15.5				600	93	-	"	155	-	62	-	
				08.0				"	48	-	900	72	-	24	-	
				17.0				550	93	50	850	144	50	51	-	
				11.0				"	60	50	800	88	-	27	50	
						13.5		275	37	12	400	54	-	16	88	
						02.5		350	8	75	"	10	-	1	25	
						18.0										
						12.0										
288.4	157.0			57.7		59.7		2849	70		4787	10		1937	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stensrud	17	5/42		<u>Johan Theder.</u>
			83	äng, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			84	" " " " "
			85	" , 0.25-0.30 m. " " "
			86	odlingsmark, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			87	slättvall
			88	avlopp
			89	åker, 0.30-0.35 m. mylla på lera
			90	äng, 0.40-0.50 m. mylla på lera o. slung.
			91	slättvall
			92	avlopp
			93	äng, 0.35-0.40 m. mylla på lera
			94	odlingsmark, 0.35-0.40 m. mylla på lera
			95	avlopp
			96	åker, 0.35-0.40 m. mylla på lera
			97	" , 0.30-0.35 m. " " "
			98	" , 0.25-0.30 m. " " "
			99	" , 0.20-0.25 m. " " "
			100	äng, " " "
			101	avlopp
			102	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			103	äng, 0.20 m. mylla på sandlera
			104	odlingsmark, 0.20 m. mylla på sandl.
			105	avlopp
			106	åker, 0.20 m. mylla på sand
			107	äng, " " "
			108	åker, " " "
			109	" , " " "
			110	" , " " "
			111	odlingsmark, 0.20 m. mylla på sand
			112	väg

Örnfors

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			00.7					400	2 80	600	4 20			1 40		
			02.0					200	4 -	⁴⁰⁰ (900)	8 -			4 -		
			01.5					"	3 -	⁴⁰⁰ (900)	6 -			3 -		
			00.7					"	1 40	⁴⁰⁰ (800)	2 80			1 40		
				01.2				50	- 60	100	1 20			- 60		
						00.8										
11.5								650	74 75	1100	126 50			51 75		
		03.0						200	6 -	"	33 -			27 -		
				00.5				75	- 38	100	- 50			- 12		
						00.4										
			02.0					200	4 -	900	18 -			14 -		
		00.6						"	1 20	800	4 80			3 60		
						00.8										
05.5								1100	58 30	1200	63 60			530		
06.5								650	42 25	1150	74 75			32 50		
02.0								750	15 -	"	23 -			8 -		
04.5								1000	45 -	1100	49 50			4 50		
		03.5						200	7 -	1000	35 -			28 -		
						00.3										
13.7								650	89 05	1100	150 70			61 65		
		06.0						200	12 -	850	51 -			39 -		
		02.0						"	4 -	900	18 -			14 -		
						01.0										
06.0								700	42 -	900	54 -			12 -		
		01.0						200	2 -	800	8 -			6 -		
16.0								600	96 -	900	144 -			48 -		
04.3								"	25 80	"	38 70			12 90		
01.7								350	5 95	"	15 30			9 35		
		00.4						200	- 80	600	2 40			1 60		
						03.0										
71.5	23.4	01.7		06.3				543 28			932 95			389 67		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				Överfrit	
			113	åker, 0.20 u. mylla på sand	✓
			114	" " " " "	✓
			115	" " " " "	✓
	8.05 7.55		116	äng, " " sandlura	
			117	" " " " "	
			118	åker, " " sand	✓
			119	" " " " "	✓
			120	äng, " " "	
			121	slättervall	
			122	avlopp	
			123	åker, 0.15-0.20 u. mylla på sandlura	✓
			124	äng, " " "	
			125	väg	
			126	betesmark	
			127	skogsmark	
			128	avlopp	
			129	äng, 0.20 u. mylla på sandlura	
			130	åker, " " "	✓
			131	" " " " "	
			132	avlopp	
			133	åker, 0.40-0.50 u. mylla på lera	
			134	" " " " "	
			135	avlopp	
				mark till avlopp	
				Summa	
Stensund	18	1/4		Karl Hecker	
			136	åker, 0.20-0.25 u. mylla på lera	✓
			137	avlopp	
			138	åker, 0.20-0.25 u. mylla på sandlura	✓
			139	" " " " "	✓
				Överfrit	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	71.5	23.4		01.7		06.3			543 28		932 95			389 67		
	07.5							700	52 50	1000	75 -			22 50		
	22.2							525	116 55	4	222 -			105 45		
	11.2							4	58 80	4	112 -			53 20		
		01.0						200	2 -	4	10 -			8 -		
		02.7						"	5 40	4	27 -			21 60		
	12.0							550	66 -	4	120 -			54 -		
	02.7							650	17 55	4	27 -			9 45		
		03.0						200	6 -	750	22 50			16 50		
				02.4				50	- 20	100	- 40			- 20		
						00.5										
	06.3							600	37 80	900	56 70			18 90		
		01.3						200	2 60	750	9 75			7 15		
						00.5										
				03.7				250	9 25	500	18 50			9 25		
				04.3				50	2 15	150	6 45			4 30		
						01.7										
		04.2						200	8 40	600	25 20			16 80		
	02.0							725	14 50	850	17 -			2 50		
	02.5							650	16 25	4	21 25			5 -		
						01.1										
	01.3							1100	14 30	1200	15 60			1 30		
	05.8							450	26 10	4	69 60			43 50		
						00.4										
						04.0										
145.0	35.6	10.1		14.5				999 63		1788 90	789 27					
30.3								800	242 40	1100	333 30			90 90		
						00.7										
08.0								550	44 -	1100	88 -			44 -		
04.7								600	28 20	4	51 70			23 50		
43.0						00.7			314 60		473 -			158 40		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överfört</i>
			140	<i>väg</i>
			141	<i>åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera</i>
			142	<i>" , 0.10-0.15 m. " " "</i>
			143	<i>" , 0.25-0.35 m. " " lera</i>
			144	<i>" , 0.50-0.60 m. " " "</i>
			145	<i>" , " " " "</i>
			146	<i>" , " " " "</i>
			147	<i>" , " " " "</i>
			148	<i>" , 0.30-0.50 m. " " "</i>
			149	<i>" , 0.30-0.40 m. " " "</i>
			150	<i>" , 0.25-0.30 m. " - sandlera</i>
			151	<i>" , 0.20-0.25 m. " - gräs</i>
			152	<i>" , 0.15-0.20 m. " " "</i>
			153	<i>" , 0.20-0.25 m. " " "</i>
			154	<i>odlingsmark, lera o. slampjord</i>
			155	<i>väg</i>
			156	<i>avlopp</i>
				<u><i>Summa</i></u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	43.0						00.7		314	60		473	-		158	40
							00.9									
	38.5							800	308	-	1050	404	25		96	25
	13.3							"	106	40	900	119	70		13	30
	11.3							500	56	50	1100	124	30		67	80
	12.0							400	48	-	1200	144	-		96	-
	55.0							"	220	-	"	660	-		440	-
	19.0							600	114	-	"	228	-		114	-
	39.2							500	196	-	"	470	40		274	40
	10.0							850	85	-	"	120	-		35	-
	25.7							550	141	35	"	308	40		167	05
	22.5							650	146	25	1150	258	75		112	50
	18.7							600	112	20	1000	187	-		74	80
	13.5							350	47	25	900	121	50		74	25
	09.0							"	31	50	1000	90	-		58	50
			16.2					300	48	60	750	121	50		72	90
							01.0									
							00.7									
3	30.7		16.2				03.3		1975	65		3830	80		1855	15

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag:</u>
Kallebo	110	34/225		Ellis Andersson
"	19	68/225		Selma Ottosson
"	18	1/3		Wilhelm Andersson
Stensund	17	5/42		Johan Heder
"	18	1/14		Karl Heder
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	02.1		02.1		06.4		01.2			7 13			21 15		14 02	0.29
	24.7		17.4		08.1		10.4			223 -			437 05		214 05	4.45
2	88.4	1	57.0		57.7		59.7			2849 70			4787 10		1937 40	40.28
1	45.0		35.6		10.1		14.5			999 63			1788 90		789 27	16.41
3	30.7		16.2				03.3			1975 65			3830 80		1855 15	38.57
7	88.8	2	28.3		82.3		89.1			6055 11			10 865 -		4809 89	100.00

Skensund den 27 mars 1945
Ewa Örefors

E. Magnusson

Anders Svanström

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1895	Överfört					5'278	75		
		Insättningar för								
		intrång genom jord-								
		upplag						737	50	
		För arbetets lönerna,								
		oförutsedda utgifter								
		m.m. Tillägges cir 10%								
		av arbetskostnaden						333	75	
	1895			Summa			4'350	—		
Stensserud den 27 mars 1935 Ivald Örefors										

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående "Kallebo-Steuseruds dib-
ningsföretag" i Råggårds
socken och Mörbörns län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.7	3,00	8	10		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1.4	6,00	8	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 15 ar	st.	53 0.17	9	01		
		har	har	7.888 1.06	8	36		
		äng och odlingsmark, medelareal 5 ar	st.	47 0.05	2	35		
		har	har	2.283 1.46	3	53		
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st.	56 0.05	2	80		
		har	har	1.714 0.78	1	54		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenablopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	—		
		övriga regalarck blad	st.				47	69
		Överföres					54	19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				54 19
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2.5	12,00	20 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14 punkter pr har	10.994	0,50	5 50	
		avvägda punkter	150	0,03	4 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4.10	2,00	8 20	
		i annan mark		5,00		48 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 7.6 ar,	156	0,05	7 80	
		har	11.885	0,10	1 19	8 99
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	156	0,04	6 24	6 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	124	0,06	7 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „		0,12	14 88	28 32
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.895	3,50		6 63
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	23	0,12	2 76	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	45	0,22	9 90	
						12 66
		Antal profil- och sektionsritningar		3,00		3 00
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.895	3,50	6 63	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1.895	1,00	1 89	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		„ „ „ „ „				
		„ „ „ „ „				
		„ „ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) „ „ över 20 „		10,00		8 52
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	47	0,03	1 41	2 41
		Överföres				181 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				181 10
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.895	4,00	7 58	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 35	11 93
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01		1 50
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				245 59
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 7.6 ar ägofigurer st.	1576	0.07	10 92	
		har 11.885 0.14			1 66	
		Överföres			19 58	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 58	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	150	0,02	3 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	47	0,05	2 35	26 68
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1.895	6,00	11 57	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			12 66	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		24 00
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				74 51
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 30	
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 30
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				32 00
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				40 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	10	4.-		
		Summa kronor				82 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			245 59	245 59
		Lösen för kopior och avskrifter			74 51	74 51
		Övriga förrättningskostnader			10 31	82 30
		Summa kronor			330 40	402 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valbo härad häradsrätt.

Stenseund

den 27 mars 19 25

Wald Öjefors
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

W. Andersson

Karl Heder

Kronor

kvitteras:

den

19

Räkning

å resekostnads- och traktaentsersättning
för biträde såsom got man vid syreförättning
enligt vattenlagen, rörande företag förordlägg-
ning av mark tillhörande Kallebo och Stense-
rud i Långgårds socken.

1934.

Sept. 14	Resa Starlanda-Kallebo och åter: 10 km à 0.20	2.00
	Dagtraktamente	8.00

1935

Mars 27	Resa Starlanda-Stense- rud och åter: 10 km à 0.20	2.00
	Dagtraktamente	4.00

Summa kronor	16.00
--------------	-------

Kritteras
Anders Smussars

Räkning

å resekostnads- och traktaentsersättning för
biträde enligt ovan.

1934.

Sept. 14	Resa Madbräken-Kallebo och åter: 10 km à 0.20	2.00
	Dagtraktamente	8.00

1935

Mars 27	Resa Madbräken-Stense- rud och åter: 10 km à 0.20	2.00
	Dagtraktamente	4.00

Summa kronor	16.00
--------------	-------

Kritteras
Anders Smussars