



Akt nr:
P-E1a-1484

AU\$P-E1a-1484

Inkom den

2. JAN. 1937

III

Västerbyggs vattendomstol

Em 4827

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P

3*1484

Vattenavlopp

genom ägor hörande till

LARSTORP Mellomgården och ÅSEN Nedergår-

den och Övergården i Remmene socken samt

JÄLLBY Södergården och Skattegården i

Jällby socken, Älvsborgs län.

1935.

*Till akten höra: 48 skrivna sidor och
3 blad ritningar.*

Protokoll vid synförrättning i fråga
om vattenarloop för torrläggning av
mark hörande till hemmanen Lars-
torp och Åsow i Rummene socken
samt Jällby i Jällby socken, Ålvs-
borgs län.

بر

Den 10 oktober 1933 i Åren.

Nämnde: lantbruksgården² C. H. Carlsson.
förrättningsman.

Carl Rönjesson : Torsås Torvka

Lennart Johansson i Färdkulla, godsmän;

Carl Ryberg, ägare till $\frac{3}{16}$ utl. Åven Nederg.
tollande till företaget samt.

Ernst Johansson, ⁵ again till $\frac{7}{8}$ with Laratorp Mellomg.
och ⁸⁰⁰ " lag Klippdal under jernbygget.
Viktor Pettersson, - " - " $\frac{1}{8}$ - " - Laratorp Mellomg.;

Viktor Pettersson, - " - " $\frac{1}{8}$ - " - Laroterp Mellomg;

Johan Rudersdal, .4 - 6 8 .4 - .4 - 2 - 7

Journal Peterson, " 1/8 " " Osterberg.

Leen Lennson, delägare. $\frac{27}{320}$ New Överg.

Alfred Lindqvist, ågar till $\frac{1}{80}$ i Laxtorp Mellomg.

Karl Fredrikson, " " $\frac{1}{4}$ " Jämsby Liding.

Harry Lennart i Järlby Skattegården sammanträdde

för: H. E. Larsson, ägar till $\frac{3}{32}$ med Jämsby Skattlag
och $\frac{1}{8}$ " " " " Lång.

Carl Larsson, ägar till $\frac{9}{64}$ - " - " Skattef.

Mamma Gustavson, . 4 - 6 $\frac{3}{J2}$ 4. - 4 - 6 - ;

Elof Hermansson, - # - - 4 lägenheten Klippdal 16
an för Jalleby Skattegr.

Karl Hallén, ägare till vist område i Jällby Skattegränd;
 Alfred Andersson, - - - $\frac{1}{4}$ udd Lande Skattegränd i Bräntaby.
 Karl Bengtsson, - - - $\frac{3}{16}$ - - - Åren Överg.
 Einar Max, - - - $\frac{1}{16}$ - - - Jällby Skattegränd;
 Örnsten N. Wikander enligt bevisnadsbrev från Kungl.
 Arméförvaltningens fortifikationsdepartement;
 Kaptenen L. E. Kjellén enligt fullmakt från re-
 gementsschefen för Kungl. Göta Artilleriregemente.
 Macka Eriksson Frost, ägar till $\frac{27}{320}$ udd. Åren Överg.

§ 2.

Sedan det upplysts att godsmannen Lennart
 Johansson i Tärnkullen var sängad med Karl
 Johansson i Tärnkullen Rosgård, vilken Lennart
 hade arrendningsrätt till vist område
 i Jällby Skattegränd, samt godsmannen Jo-
 sef Andersson i Koroby Skattegränd kallad att
 tjänstgöra ~~sin~~ i Lennart Johanssons ställe.

Efter riksställd förundersökning upprättas
 de protokoll och beaktansritningar över de orlopps-
 sträckor, om vilkas förtäring frågas väckt, för-
 seddes tillika med således uppgjorda räknelser
 för över de orloppssträckade fälten utmed or-
 loppen.

Löshanden Carl Ryberg åskade nu i förtä-
 hand den sträcka vidgad och fördigad, som ut-
 gjorde orlopp från och genom hans förtighet,
 och på sätt att ändamålsenlig tilläggning av
 marken till denna förtighet kunde emnas samt

förpliktelse för ägare till fastighet, till vilken
hörde mark, som kunde röra vägnad gämn
arbetena ifråga, att deltaga i kostnaderna.

Manne Gustavsson i Jällby Skattegård
håll för att någon nytta av betydelse ic-
ke kunde uppstå för hans vidkommande
och samtliga fastighetsägare i Jällby vore
av enahanda mening beträffande nyttan av
fintaget för deras fastigheter. De ifrågakom-
mande sankmarksområdena vore belägrat bort-
åt fyra kilometer från gårdarna och kunde
icke utnyttjas annat än till bete. Blev om
en utdikning skulle kunna i någon mån
förbättra betet, erbjöd dock avlägsenheten att
så ~~svårt~~ ^{hinderligt} moment i tillgodogörandet att
det näppeligen skulle löna sig att nedlägga
kostnader på förbättring av områdena ifråga.

Martin Frost i Övergården förmenade
dock att undessa sankmarker, som vore av god-
artad natur, bleve avvikande, så skulle den un-
vanade stärrvegetationen, som blott länade ett
mindre värde till, fort nog efterföljas av bättre
gräs och en avsevärd förbättring av betet uppstå.

Samuel Petersson och Alfred Lindgren i
Larstorp Mellongården ansågo att någon vägnad
att räknas med icke kunde inträda för man-
ken till deras fastigheter, vilket mark var så
väl tving som stenig och icke värd att be-
fruktas.

Karl Bengtsson i Åker Övergående förklarade att
 Torsten i
 mossmarken till hans partighet kunde utta-
 gas till grunden med det arlopp som fanns
 och att en sänkning av rättern i arloppet kunde
 bli till men för torvuttagningen.

Beträffande arloppen från artilleriskjut-
 fältet inom Rammem och Järlby socknar upp-
 lyfte Överste Wikander därom att dessa arlopp
 för icke länge sedan upptagits närmast för att
 en bättre förläggning av vägen, som ledde
 över fältet, genom dessa arbeten hade och
 vägen blivit tillfredsställande förlopt och
 kunde arloppen i oförhållande sticket anses fylla
 ändamålet med deras upptagande. Behov av
 större arlopp för skjutfältet såsom sådant
 förfanns ej och kunde all kronans mark inom
 den ifrågakommande rymmen till örningsområ-
 det.

Löjtnanten Ryberg förmener dock att en
 förstoring av arloppen kunde bli till gagn
 såväl för vägen som för marken inom områ-
 det ifråga, varför det deltagande på Kronans
 sida och placerade rätterns ledningsparter
 kunde vara nog för sig och vara påhållat.

33

Mark till arloppens vidgning utfäste sig veder-
 börande partighetägare att upplåta utan anspråk
 på ersättning. För intrång genom schaktningarna
 som uppläggande ställdes däremot krav på ersättning.

och uttalades den mening att i sträckor, där sten fö-
refanns i större mängd, denna måtte uppläggas på
den sida, där den åstadkomminsta skadan. Sträckan
i sockergränsen, utmed vilken sten upplagts i Jällibyvidan,
borde enligt vederbörande fastighetägares mening stridgas
åt Renssövidan till och stenen i arloppet lägges åt Jälliby-
vidan i Ombyggnad av trummar för vägar över arloppens
finge och på delägarnes gemensamma bekostnad.

§ 4.

De till förklaring ifrågakommande arloppssträckornas
blev föremål för besiktning från byvärdarnas och
sockergränsens och ombudens sida och marken utmed dens
jämväl för undersökning och uppskattning av byve-
männen. Delägaren i beprad församling ställde i År
Övergärdens förklarade härmed att, eftersom därefter
Kommun inte kunde bringas att deltaga i beslutad
för fördraget, detta kunde för Övergärdens vidkommande
de inkränkta att omfattas arloppsträckans upptill
gränsen mellan stället och Byggnad fastigheten i
Övergärdens eller möjligen till den punkt, där arlop-
pet avvek från sockergränsen.

Efter slutad undersökning tillkännagavs att sedan
förslag till vätnarledningen blivit uppgjord, best-
nad och vätnas beräknade samt ersättningsfrågorna
pröva resultatet av dessa åtgärder skulle att fö-
reläggas intressenterna vid sammanträde, kungjord
i stadgas ordning.

W. Marsson
Erik Bergsten / Josef Andersson

Den 12 mars 1935 i Åven.

Närvarande: förstående styrelsemän och följande sak-
ägare och ombud:

Carl Ryberg i Åven Nedergården;

Martin Frost i - - - Övergården;

Lenn Lennsson i - - - - -;

Viktor Pettersson i Larstorp Mellongården;

Harry Lennsson i Järlby Skattegården

Carl Larsson i - - - - -

Alfons Gustafsson i - - - - -

Major L. E. Kjellén i egenskap av kronombud
enligt fullmakt.

Förslag till arloppens vidgning och fördjupning
förstoddes tillika med kortad beräkning och räk-
te ej någon erinran.

Carl Ryberg hade sig hem uppdrag från Johan
Andersson i Larstorp Mellongården att påtala
det förhållandet att arloppet förskening över
Anderssons fastighet komme att erbjuda stör-
re svårighet för kreaturen att komma över än
tillförene och att kräva åtgärder för ^{att} neutralisera
denna svårighet. En utbyggad arlopp på
visst ställe med bra latning å sidorna hade
nödig stenläggning kunde anordnas tillfyllest.
för säkerställande av övergången liksom och
av arloppets bestånd.

Efter prövning av förkommande frågor var
utlåtande i ärendet meddelat och till utskottet

7.
hörande längher uppläste i sammandrag.

Lars Lennson i Åre Övergärdet upplyste därom
att han numera ena en var ägare till den fastigheten,
som vid tiden för anordningen innehades av Repet
Lennsons storbarn.

Att förra handläggare och sättnings sörjande
företag utträs Carl Ryberg i Åre Övergärdet per
Remmanadal.

Att samma Ryberg uppdrags att i församlingens ordning
kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse
och för företag, samt för förtäringens förklarande
avslutad.

Dag som ovan

W. Karlsson

Carl Rönjesson

Jens Andersson

LÄNSSTYRELSEN

i

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 3 Pag. 121

Ass.D. 1931.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i
inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ord-
ning verkställa. — Denna resolution översändes till
förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit in-
sända bevis. Vänersborg i landskansliet den 2 februari

1931.



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Larstorp Mellomgården och Åsen i Remmene ~~socken~~ ^{samt} ~~Älvsborgs län~~ Skattegården i Jälby socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Larstorp Mellomgården;	ägare	Viktor Pettersson,		
Jälby Skattegården;	"	Ernst Johansson i Larstorp,		
"	"	;	"	Gustav Pettersson i Tarsled Haragl,
"	"	;	"	C. J. Johansson i Åsen,
"	"	;	"	Karl Broberg i Holmen,
Åsen	"	;	"	Alfred Svenssons stärbhus,
"	"	;	"	Martin Eriksson,
"	"	;	"	Karl Ryberg, samt Kungl. Maj:t och

Kronan såsom ägare till Remmene skjutfält.
Åsen pr Remmenedal den 29 april 1930

C. au Ryberg. För Alfred Svensson Storbh.
Åskar Svensson

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Larstorp och Åsen i Remmene socken samt Jällby i Jällby socken, Älvsborgs län handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Ryberg i Åsen tisdagen den 10 oktober 1933 kl. 9,15 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av företaget kunna jämväl till Remmene skjutfält hörande områden inom nämnda socker komma att beröras. Göteborg den 18 september 1933.

C. Karlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Remmene och Jällby församlingar den 18 september samt införd i Älvsborgs läns tidning den 23 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 25 september 1933 till:

Lantbrukaren Ernst Johansson,	Larstorp Mellomg.	<u>Herrljunga.</u>
" Viktor Pettersson,	" "	" "
" Johan Andersson,	" "	" "
" Samuel Pettersson,	" Österg.	" "
" Carl Ryberg,	Åsen Nederg.	<u>Remmenedal.</u>
" Martin Frost,	" Överg.	" "
" Alfred Svenssons sterbhus,	" "	" "
" Oskar Svensson,	" "	" "
" Martin Jonsson,	" "	" "
" Karl Bergström,	" "	" "
" Martin Eriksson,	" "	" "
" Alfred Lindgren,	Katebo,	" "
" Sanfrid Johansson,	Jällby Sörgården,	<u>Ljung.</u>
" Karl Edvinsson,	" "	" "
" Edvard Svensson,	" "	" "
" Carl Larsson,	" Skattegården,	" "
" Manne Gustavsson,	" "	" "
" Edvard Svensson,	" "	" "
" Elov Hermansson,	Tarsled Harag.	<u>Herrljunga.</u>

Lantbrukaren Gustav Pettersson,,	RemTarsled Harag.	<u>Herrljunga.</u>
" Karl Hallén,	Bajag.	<u>Remmenedal.</u>
" C.J.Johansson,	Karlslund,	"
" Alfred Andersson,		"
" Joel Karlsson,	Korsbol, Tarsled,	<u>Herrljunga.</u>
" Karl Broberg,	Holmen,	"
" Johan Karlsson,	Åltorp, "	"

betygar:

W. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Larstorp Mellomgården och Åsen Nedergården och Övergården i Remmene socken samt Jällby Södergården och Skattegården i Jällby socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Ryberg i Åsen Nedergården tisdagen den 12 mars 1935 kl. 11,15 f.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 18 februari 1935.

W. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Remmene och Jällby församlingar den 18 februari samt införd i Älvsborgs läns tidning den 23 februari 1935. varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23 februari 1935 till:

Fr.	Klara Svensson,	Åsen Överg.,	<u>Remmenedal.</u>
Herr	Edvin Svensson,	Åby kvarn	<u>Vårgårda.</u>
Banvakten	Karl Svensson,		<u>Fåglevik.</u>
Fr.	Anna Svensson,	Kvinnestad,	<u>Asklanda.</u>
Fr.	Frida Svensson,	Åsen,	<u>Vårgårda.</u>
Fr.	Elin Svensson,	"	"
Fr.	Linnea Svensson,	"	"
Herr	Josef Svensson,	"	"

betygar:

W. Carlsson

Härmed befullmäktigas min son
 Harry Svensson i Fällby Skattgården att
 vid sammanträde i Remmen den 10
 oktober 1933, rörande torrläggning av mark,
 föra min talan. - Denna fullmakt gäller
 även för kommande sammanträden rörande
 denna torrläggningsfråga.

Ombudets legliga åtgärter godkännes.

Spelvikstrand den 2/10 1933.

A. Svensson



Bevitnas av:

Hans Hellberg

Helöngatan 21 Halmstad

Nils Oederström

Skolgatan 48 Borås

Utdrag ur protokoll, hållet å Kungl.
Arméförvaltningens fortifikationsdeparte-
ment den 4. oktober 1933.

F.D.D.N:r 2422 C.

S.D. Bemyndigades Kungl. Arméförvaltningens domän-
tjänsteman, översten m.m. N. Wikander att vid syne-
förrättning jämlikt 10. kapitlet 41 § vattenlagen
i fråga om torrläggning av mark, hörande till hem-
manen Larstorp och Åsen i Remmene socken samt Jällby i/
Jällby socken, allt av Älvsborgs län, föra fortifikations-
departementets talan och dess rätt bevaka, såvitt
angår lantförsvaret tillhörig mark; och skulle ut-
drag av detta protokoll för att gälla såsom full-
makt tillställas översten Wikander, vilkens lag-
liga åtgärder av departementet godkändes. Som ovan.

In fidem:

Carl Mörz


KUNGL. GÖTA ARTILLERIREGEMENTE.

REGEMENTSEXPEDITIONEN.

Afd. I.Nr. 1/4F u l l m a k t


för skjutfältsofficeren, Kaptenen L.E. Kjellén, att när-
vara vid och föra regementets talan vid i Kungl. Arméför-
valtningens fortifikationsdepartements skrivelse Dnr
2422 6/1933 omnämnd syneförrättning ifråga om vattenavlopp
för torrläggning av viss mark i Remmene och Jällby socknar.

Göteborg den 9. oktober 1933.




Regementschef.

Egenhändig namnteckning bevittnas:



Fred. Dahlberg
Egenhändig.



N. G. Nilsson
Furir.

KÖNIGL. GÖTA ARTILLERIREGEMENTE.

REGEMENTSEXPEDITIONEN.


Afd. I.

Nr 143.

F u l l m a k t


för skjutfältsofficeren, Major L.E. Kjellén, att vid syneförrättning angående vattenavlopp för torrläggning å Remmene, vilken förrättning hålles tisdagen den 12. mars 1935 hos lantbrukaren Karl Ryberg i Åsen kl. 11, 15, föra Kronans talan.

Göteborg den 11. mars 1935.




Regementschef.

Bevittnas:



Regementskvartermästare.



Expeditionsunderofficer.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för tomläggning av mark höra under till Lustorp, Mellomgårderna och Åren Nidegårderna och Övergårderna i Rönnebo socken samt Fällby Södegårderna och Skattegårderna i Fällby socken, Malmö län.

Det avlopp, om vars förlopp äro fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i nordöstlig riktning genom ägor till förnämnda hemman och vidare till Norra med utfall i denna omkring en kilometer öster om Södra kyrka. Avloppet ifråga hör alltså till Nordens vattensystem nr 143. Omkring 40 m. västerut från gränsen mellan Åren Nidegårderna och Åren Övergårderna stöter ett tilllopp västerifrån med vatten från Åren och Bajsågårderna och ett från söder inom ägor till Fällby.

På den öfver tomläggningsområdet upprättade mirakartan äro avloppen till sin sträckning utmärkta med bruna jämslöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar de äro vidgade och fördjupade, begränsade med röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D och tillloppet från väster med D-E och det från söder med D-F-G.

Vid utläsningen är avvattningsområdet - punkten A - avläsande huvudavloppet vatten från ett omkring 5 kvadratkilometer stort område. Bottenmot 200 meter längre upp i vattendraget - vid B -

kommer ett tillflöde med vatten från c:a 1.6 kvadratkilometer stort område. Nedsödningsområdena bestå såväl av odlade fält som också av hag-, skogs- och mossmark.

Med avseende såväl till denna omständighet som till områdenas topografiska gestaltning och till nedsödningsmängden i trakten skattas avrinningen vid flöden till c:a 100 liter och under vegetationstiden till 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B av 500 liter och i sträckan B-C-D av 340 liter i sekunden samt en medelvattenföring under vatttiden av 60 och 40 liter i sekunden för respektive sträckor.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av möjligheten till nöjaktig toreläggning av marken till sökanternas fastigheter, har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innefattar avloppets upptagande med en bottenlutning icke understigande 0.5:1000, en bottenbredd av 0.75 meter å sträckan A-B och 0.50 m. å sträckan B-C-D och sidolutning 1:1.5. I ett enligt detta förslag uppgjort avlopp har flodvattenmängden beaktats ~~bara~~ avrinning vid vattenmedel djup icke överstigande 0.70 meter och ~~flodvatten~~^{medel} mängden icke 0.25 meter. Bottenlängd är såvitt

att vid intärande medelrättsstånd möjlighet till minst en meters förläggning av den rätts-
besvärade marken kan erås. Tillloppet D-E för
mindre rätts än huvudavloppet vid D och föreslås
upptagandet med 0.30 meters bottenbredd och slänt
1:1.25.

I anledning därav att mark till fastigheter
utmed Tillloppet D-F-G inom ägre till Järlby jämväl
skäller möjlighet till bättre förläggning genom
utförandet av arbetena för huvudavloppets upp-
tagande, har undersökning av nämnda avlopps-
sträcka, genom vilken marken i fråga i avrätt-
ningshänseende anslutes till huvudavloppet, ägt
om och förslag till denna sträckas förstoring även
uppgjorts med en bottenbredd i nedre delen av
0.50 meter, i övre 0.30 m. samt slänt 1:1.25.

De befintliga tunnarna för rög och örefakt
å sträckan B-C äro för gamla och för tunga att
kunna bestå, sedan avloppet uppgjorts enligt
ovan nämnt förslag och måste förty ombyggas.
Vid ombyggnaden för tunnarnas botten läggs i
nivå med den för avloppet föreslagna vid platsen
för byggnaden och åt rättsavloppet ges en bredd
och höjd icke understigande 1.0 meter. Vid be-
räkning för sträckan D-F-G har förutsetts att lop-
pet för befintliga örefakter väntas till föreslagna
bottennivå.

Å de övre avloppens sträckningar uppräklade

profilt- och rektionsritningarna finnas föreslagna
tutningar och dimensioner angivna.

Vid det förhållandet att anslaget från Pen-
mens artilleriskjutfält av fortifikationsdepartemen-
tets talesman förklarats i befintligt skick till-
räckliga i avseende till såväl själva skjutfälts-
området som öfver detta ledande räg, kan krävt
på deltagande i de av sökandena påkallade rat-
teavledningsarbetena näppeligen hava fog för sig
för skjutfältets vidkommande och föty icke bi-
fallas.

Beläggande den inom avrättningsområdet och i
närheten av anslagssträckorna D-E och D-F G belägna
marken av torvmossenatur har undersökningen
givit vid handen att någon nämnvärd ökning
i möjligheten att tillgodogöra denna mark
icke uppstår genom de av sökandena ifråga-
satta arbetena för anslagens förstärkning, på grund
av något deltagande i nämnda arbeten från
ägnare till marken ifråga icke kan anses påkal-
lad.

Öfriga mark utmed och i närheten av anslag-
sen är av beskaffenhet att röna båtland ge-
nom arbetena för anslagens upptagande.

För utlösnande av denna båtland, har upp-
skattning av marken ägt rum jämligt bestämm-
elserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resulta-

tet av denna uppskattning införts i en detta ut-
låtande bifogad längd, upptagande jämte be-
skrivning och arealuppgift markens värde före
och efter förslaget samt dess lättnadsvärde.^{*)}

Föresittlig avloppsfögrening har givit an-
ledning till undersökning för utrönande huru-
vida sådan jämkning beträffande skyldighe-
ten att taga det i kostnaderna för förslaget
för ske, som stadgas i 7 kap. 24 § rattula-
gen. Undersökningen har givit till resultat
att med hänsyn till fögreningen något om-
råde inom torrläggningssamfälligheten icke
kan torrläggas för en mindre kostnad, därest
annat område icke ingår i samfälligheten,
vid vilket förhållande skäl till hänsynande
av marken till särskilda avdelningar för som
nämnd jämkning icke finnes. Under förut-
sättning att samtliga avloppssträckor ^{med undantag av sträckan F-G} komma
till upptagande hos varje ägare till fastighet med
mark, som rörelse lättnad genom arbetena, att
deltaga i kostnaderna i förhållande till värdet
av lättnaden för marken ifråga, sådant
detta värde finnes uträknat i värderings-
längden.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är
efter denna grund varje fastighets ägare i
den beräknade kostnaden för samtliga avlopps-
sträckor uträknad.

*) Enär den sten- och tegelbänningar medelst delar av sträckan F-G lida till en kostnad för
denna sträckas upptagande som betydligt överskrider värdet av lättnaden för marken
utmed sträckan ifråga, kan något deltagande för denna mark icke arbetas, som sökandena
påkallat, icke komma i fråga, varför denna mark avkopplas från delaktighet
i förslaget.

Vid det förhållande att ägarne till fastigheterna i Järlby Skattegården icke äro rökande och icke förenat sig med rökandena om företaget kommer anslappsträckan D-F, som uteslutande leder genom ägor till nämnda hemman, icke till upptagande i samband med övriga anslappsträckor. Från den andel i kostnad för företaget, därest detta omfattat äro sträckan D-F, som enligt ovan uträknats för den mark, som avvattnas till denna sträcka, drages därför anparten i kostnaden för nämnda anslappsträcka, emellan återstoden utgör ifrågakommande marks anpart i den beräknade kostnaden för arbeten, som komma till utförande. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för företaget med A-B-C-D och D-E såsom ingående anslappsträckor deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämnas uttryckt medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktning- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtunnlar å sträckan B-C till den del denna kostnad icke enligt nedan ävilas byggnadernas ägarer samt ersättning för inläggning av schaktningssmassornas uppläggande.

~~Vid det förhållande att~~ ^{Enär} fastighetsägare,

utfäst sig att utan anspråk på ersättning upplåta mark till anläggningens vidgning räknas icke med någon ersättning för markupplåtelse för nämnda ändamål.

För intäring genom schaktningssmarnas uppläggande gives däremot ersättning med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,25 kr. för varje till upptagande kommande kubikmeter jord eller sten, som upplägges på åker och odlingsmark samt 0,03 kr. för uppläggning på hagmark. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild, detta utlåtan-
de närsluten längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning. Enär ombyggnadet av vägtunnorna medför en minskning i underhållet av dessa byggnader äro enligt 7:18 rattulagen vägens ägare pliktiga deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, varande mot minskningen i underhållskostnad, vilket belopp med avseende till byggnadernas ^{en tredjedel} bristfälliga beskaffenhet skattas till ~~hälften~~ av kostnaden för ombyggnaden.

Enligt jämlikt 11 kap. 95 § rattulagen skulle understiga femton kronor och skall förfärlig icke utläggas.

Kostnaden för synföreläggningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andr. i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så

x) Med hänsyn till den omständigheten att den till uppgärning bräknade jordmassan för sträckan D-F skulle därest denna sträcka kommit till upptagande, kunna tjäna till utjämnning av markytan invid sträckan i fråga, har såsom ett led i kostnaden för nämnda sträcka räknats med en ersättning för intäring av 0,15 kr. pr. kubikmeter jord.

erfordras av sökandena.

Undanhållet av de till upptagande ifråga-
kommande avloppsträckorna bestrides av delä-
garna efter samma grund, som ovan bestämts
för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Trum-
morna undanhållas av den, som haft att vidmakthålla
de befintliga byggnaderna för översikt.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62
vattenlagen:

att företaget, innefattande avloppsträckorna
A-B-C-D och D-E, skall utföras i överensstäm-
melse med det förslag, som avhandlas i det-
ta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt upp-
sprängt berg ärovarom träd och stubbar skall läg-
gas minst en (1) meter från avloppens kantar
och med en lutning mot dessa icke skarpare
än 1:1;

att sträckan i sockengränsen utvidgas åt Rem-
merisidan till på sått att den, å Fällbyridan
förefintliga stengårdsgården förblir ostubbad
samt å denna sträcka uppgrävd jord lägges åt
den sida, å vilken vidgrävningen ägt rum och ste-
nen åt andra sidan intill och bakom gårdsgår-
den;

att i samband med arbete för avlopps upptagande inom ägar till
duslöp Mellongården i östgård för tvättning tvättas medelst utbygg-
nad av avloppsridor i lutning 1:3 samt nödig stenstättning i vallen och i
sida till högrallenhöjd;

att för dagvattnets fria avrinning från angräns-
sande fält öppningar med stävt 1:1 anordnas

i upplagda jordstiänger, vid nackor i markytan
och i öfrigt på minst om 40:de meten, varjämte
tillstötande diken ej på igensjyllas med jord;

att tillväntas intäffande ras oförövat av-
hjälpas och videlst förstärkning av batter och
sidor, om så påfordras;

att vägtunnor byggas av kilad sten i gott för-
bund enligt ritning;

att arbete för företags utförande böra över-
låtas till därför skickad person, med vilken
kontrakt om utförande enligt bestämmel-
sena i detta utlåtande böra upprättas;

att samma förföringsrätt böra komma till an-
vändning vid framtida rensningar av anlapp-
pen;

att arbete må begynna så fort detta utlåtande
sannit laga kraft och böra vara dragta till
slut senast vid 1937 års utgång samt efter för-
digställandet avses av lantbruksingenjör samt

att i åker och odlingsmark upplagda skakt-
ningsmassor böra vara utspridda eller undan-
fördas senast fem år efter anlappens upplagande.

Därvid talas mot förställningen finnes påkallad, så
danne talas förs vid Västerbygdens Vattenmyndhet, till
vilken besvär, för att komma under prövning skulle
vara ingifna inom sju dagar från nedskrivna

dag och därmed iakttagas ved i 11 Rops 85 3 vatten -
 lagen finnes stadgat i anseende till bevisningi-
 vande och handläggas avlämnande.

Aven den 12 mars 1935.

Marsson

Egil Båjsson

Jens Andersson

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
			1	skogsmark, stent.
			2	morre.
Lavstaup, Mellomgårdan 1"	$\frac{1}{40}$			<u>Ernst Johansson.</u>
			~~3~~	~~morre.~~
			4	skogsmark, stent.
			5	hagmark, stening
			6	" stent.
			7	" stening och turing
			8	" " "
			9	" " "
			10	" 0.2-0.3m. mylla på sand och grus
			11	bäck
"	"	18	$\frac{1}{80}$	<u>Alfred Lindgren</u>
			12	hagmark, 0.2-0.3m. mylla på sand och grus
			13	" stening
			14	" " och turing
			15	" " "
			16	" " "
				<u>Summa</u>
			~~17~~	~~hagmark, stening och turing~~
			~~18~~	~~" " "~~
"	"	13	$\frac{1}{8}$	<u>Johan Andersson.</u>
			19	hagmark, stening och turing
			20	" " 0.2-0.3m. mylla på sand
			21	" " "
			22	" nyt."
				<u>örefördes</u>

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			23	betesmark, 0.4-0.5 m. mylla på runda
			24	hagmark, stening
			25	" stenk.
			26	betesmark, ngt. torr. stenk. 0.2-0.3 m. mylla på grus
			27	hagmark stening
			28	skogsmark, " högländ
			29	" "
			30	bäck
			31	"
				Luvvua
Larstorp, Mellomig.	15	8		<u>Viktor Pettersson</u>
			32	betesmark, ngt. stening, 0.2-0.3 m. mylla på grus
			33	" " " 0.3-0.7 m. Torr. på sandgrus
			34	" " 0.4-0.5 m. mylla på runda
			35	" " 0.5-0.7 m. Torr. på "
			36	hagmark, stenk.
			37	mosslegg, ngt. stenk.
			38	moss, till del utlagd, 1-1.2 m. moss-torr
			39	mosslegg
			40	moss, tistlar. 1.2 m. torr
			41	äker, 0.3-0.4 m. Torrmylla på sand
			42	" 0.8-0.9 m. Torrjord "
			43	" 0.5-0.6 m. Torrmylla "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" 0.7-0.8 m. Torrjord "
			48	" " " "
			49	bäck
			50	skogsmark, högl.
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					64.2				88	51		112	30	23	79	
			42.0					550	231	-	1000	420	-	189	-	
					35.0			130	32	50	150	37	50	5	-	
					12.0			120	14	40	"	18	-	3	60	
			27.3					400	109	20	700	191	10	81	90	
					29.5			90	26	55	100	29	50	2	95	
						14.7										
					03.0			90	2	70	100	3	-			
						03.5										
						09.0										
			69.3	1	33.7	27.2			504	86		811	40	306	54	
			40.5					250	101	25	500	202	50	101	25	
			36.0					400	144	-	800	288	-	144	-	
			22.5					550	123	75	1000	225	-	101	25	
			36.5					450	164	25	800	292	-	127	75	
					52.3			85	44	46	100	52	30	7	84	
					50.7			120	60	84	150	76	05	15	21	
					95.0			80	76	-	100	95	-	19	-	
					15.0			120	18	-	150	22	50	4	50	
					68.5			130	89	05	150	102	75	13	70	
	17.7							650	115	05	1300	230	10	115	05	
	20.0							700	140	-	"	260	-	120	-	
	18.7							650	121	55	"	243	10	121	55	
	12.5							"	81	25	"	162	50	81	25	
	13.8							"	89	70	"	179	40	89	70	
	26.5							"	172	25	"	344	50	172	25	
	27.5							700	192	50	"	357	50	165	-	
	28.0							"	196	-	"	364	-	168	-	
						09.5										
						70.3										
	1	64.7	1	35.5	2	81.5	79.8		1929	90		3497	20	1567	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				översikt
			51	skogsmark, högl.
			52	" "
				Summa
Årnu Nederg.	2 ^d	3 16		<u>Carl Ryberg</u>
			53	skogsmark, trädkro.
			54	äug, 0.5-0.6 m. torvjord på sand
			55	äker, " " "
			56	" 0.7-0.8 m. " "
			57	" 0.9-1.0 m. " "
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	" " " "
			64	" " " "
			65	" 0.7-0.8 m. " "
			66	" 0.3 m. mylla " "
			67	" 0.2 " "
			68	" 0.15-0.20 m. " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" 0.2 m. " "
			74	" " " "
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
				översikt

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1 64.7		1 35.5		2 81.5		79.8			1929	90		3497	20	1567	30	
						23.5										
						03.2										
1 64.7		1 35.5		2 81.5		106.5			1929	90		3497	20	1567	30	
						08.7		300	26	10	500	43	50	17	40	
		15.0						650	97	50	1100	165	-	67	50	
20.0								650	130	-	1300	260	-	130	-	
23.2								650	150	80	4	301	60	150	80	
20.5								700	143	50	4	266	50	123	-	
17.3								4	121	10	4	224	90	103	80	
20.0								4	140	-	4	260	-	120	-	
19.0								4	133	-	4	247	-	114	-	
21.0								4	147	-	4	273	-	126	-	
22.0								4	154	-	4	286	-	132	-	
18.0								4	126	-	4	234	-	108	-	
15.5								4	108	50	4	201	50	93	-	
15.0								4	105	-	4	195	-	90	-	
13.0								4	91	-	4	169	-	78	-	
12.0								900	108	-	1200	144	-	36	-	
1 62.0								1050	1701	-	1100	1782	-	81	-	
17.0								950	161	50	4	187	-	25	50	
15.5								850	131	75	4	170	50	38	75	
15.5								4	131	75	4	170	50	38	75	
13.5								4	114	75	4	148	50	33	75	
12.5								4	106	25	4	137	50	31	25	
11.0								800	88	-	4	121	-	33	-	
10.0								4	80	-	4	110	-	30	-	
07.0								750	52	50	4	77	-	24	50	
06.0								4	45	-	4	66	-	21	-	
05.0								4	37	50	4	55	-	17	50	
5 11.5		15.0		08.7					4431	50		6296	-	1864	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överförl
			79	äker, 0.2 m mylla på sand
			80	back
			81	dike
			82	väg
				Summa
Nieu Överg.	16	$\frac{27}{320}$		<u>Martin Eriksson Frost.</u>
			83	äker, 0.9-1.0 m. slam & torv på sand
			84	" " " "
			85	" " " "
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" 0.15-0.20 mylla "
			89	" " " "
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	högmark torv 0.15-0.20 m. mylla på sand
			95	väg
			96	avlopp
				Summa
Nieu Överg.	15	$\frac{27}{320}$		<u>Isak Svensson.</u>
			97	äker, 0.9-1.0 m. slam & torv på sand
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" 0.4-0.5 m. " "
			101	" " " "
			102	" " " "
			103	" 0.15-0.20 m. mylla på sand
			104	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	11.5		15.0		08.7				4431	50		6296	-	1864	50	
	03.0							750	22	50	1100	33	-	10	50	
							09.0									
							04.0									
							10.0									
5	14.5		15.0		08.7	23.0		4454	-		6329	=	1875	-		
	21.4							800	171	20	1400	299	60	128	40	
	22.3							"	178	40	"	312	20	133	80	
	20.0							750	150	-	"	280	-	130	-	
	21.3							"	159	75	"	298	20	138	45	
	18.0							"	135	-	"	252	-	117	-	
	22.5							"	168	75	1100	247	50	78	75	
	23.0							"	172	50	"	253	-	80	50	
	21.0							"	157	50	"	231	-	73	50	
	22.5							"	168	75	"	247	50	78	75	
	19.0							"	142	50	"	209	-	66	50	
1	00.0							1000	1000	-	1100	1100	-	100	-	
			80.7					480	387	36	500	403	50	16	14	
							05.0									
							04.0									
3	11.0		80.7			09.0		2991	71		4133	50	1141	79		
	19.0							750	142	50	1400	266	-	123	50	
	18.0							"	135	-	"	252	-	117	-	
	17.5							"	131	25	"	245	-	113	75	
	16.0							"	120	-	"	224	-	104	-	
	16.0							"	120	-	"	224	-	104	-	
	14.5							"	108	75	"	203	-	94	25	
	06.3							700	44	10	1100	69	30	25	20	
	13.8							"	96	60	"	151	80	55	20	
1	21.1							898	20		1635	10	736	90		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				översät
			105	äker, 0.15-0.20 m. mylla på sand
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	" " " "
			110	" " " "
			111	skogsmark, tunig 0.15-0.20 m. " "
			112	ägg
			113	avlopp
				<u>Summa</u>
Fälby socken				
				skogsmark, stent.
Fälby Södergården	25	$\frac{1}{8}$		<u>Karl Andersson.</u>
			115	morallag
			116	more, till dels utlag 0.7-0.8 m. morstov
			117	morallag
			118	more, 1.-1.2 m. morstov
				<u>Summa</u>
"	"	2 ¹²	$\frac{1}{8}$	<u>Karl Andersson.</u>
			119	more, 1.-1.2 m. morstov
			120	skogsmark, högt.
				<u>Summa</u>
"	"	2 ¹¹	$\frac{1}{8}$	<u>N. Edvard Larsson.</u>
			121	more, 1.-1.2 m. morstov
			122	kärr, ngt-tunigt 0.6-0.7 m. <u>Tröjst på sand</u>
				<u>Summa</u>
Fälby Skattegården	73	$\frac{3}{32}$		<u>Karl Larsson.</u>
			123	kärr, 0.6-1.2 m. Tröjst på sand
			124	" " " "
				<u>översät</u>

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			125	kärr, 0.6-1.2 m. Torjord på sand
			126	~~kärrmark, högl~~ -" -"
			127	avlopp
				<u>Summa</u>
Järlby Skattegr.	72	$\frac{3}{32}$		<u>Maurus Gustavsson</u>
			128	kärr, 1.0-1.2 m. Torjord på sand
			129	" " " "
			130	" " " "
			131	" " " "
			132	kärrmark, högl " "
			133	kärrmark, högl
			134	avlopp
				<u>Summa</u>
-u- -u-	74	$\frac{3}{32}$		<u>H. Edvard Persson</u>
			135	kärr, torrligt, 1.0-1.3 m. Torjord på sand
			136	" stenk.
			137	" 0.7-0.8 m. " "
			138	" 1.0-1.2 m. " "
			139	högl. mark
			140	avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			42.8						85	60		256	80	171	20	
			15.5					200	31	-	600	93	-	62	-	
			38.0					"	76	-	"	228	-	152	-	
							04.0									
			96.3				04.0		192	60		577	80	385	20	
			96.5					250	241	25	600	579	-	337	75	
			74.5					"	186	25	"	447	-	260	75	
			06.0					200	12	-	400	24	-	12	-	
			04.0					"	8	-	"	16	-	8	-	
			12.0					250	30	-	600	72	-	42	-	
							02.0									
							07.2									
			193.0				09.2		477	50		1138	-	660	50	
			82.0					350	287	-	600	492	-	205	-	
			13.0					200	26	-	400	52	-	26	-	
			22.0					350	77	-	600	132	-	55	-	
			115.0					400	460	-	"	690	-	230	-	
							03.7									
							06.0									
			2 32.0				09.7		850	-		1366	-	516	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Pennings socken.</u>				
Lustorp Mellomgården	1 ¹¹	$\frac{1}{40}$	4-11	Ernst Johansson.
" "	18	$\frac{1}{80}$	12-16	Alfred Ljunggren
" "	13	$\frac{1}{8}$	19-31	Johan Andersson.
" "	15	$\frac{1}{8}$	32-52	Viktor Pettersson
Årva Nederg.	2 ²	$\frac{3}{16}$	53-82	Carl Ryberg.
" Överg.	16	$\frac{27}{320}$	83-96	Martin Eriksson Frost
" "	15	$\frac{27}{320}$	97-113	Per Larsson
<u>Fällby socken</u>				
Fällby Lövågård	2 ⁵	$\frac{1}{8}$	115-118	Karl Andersson
" "	2 ¹³	$\frac{1}{8}$	119-120	" "
" "	2 ¹¹	$\frac{1}{8}$	121-122	A. Edvard Larsson.
Skattegården	73	$\frac{3}{32}$	123-127	Karl Larsson
" "	72	$\frac{3}{32}$	128-134	Maurice Gustafsson.
" "	74	$\frac{3}{32}$	135-140	A. Edvard Larsson
				<u>Summa</u>

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Larstorp Mellomgården och Åsen Nedergården och Övergården i Remmene socken samt Jällby Södergården och Skattegården i Jällby socken, Älvsborgs län.

Hemman	Reg. nr.	Man- tal	Ägare	Kubm.	á kro- nor.	Ersätt- ning		Summa ersätt- ning.	
						kr.	ö.	kr.	ö.
Larstorp Mellomg.	11 1	1/40	Ernst Johansson	360	0,03			10	80
" "	3 1	1/8	Johan Andersson	350	0,03	10	50		
				260	0,25	65	-	75	50
" "	5 1	1/8	Viktor Pettersson	930	0,25			232	50
Åsen Nederg.	2 2	3/16	Carl Ryberg	850	0,25			212	50
" Överg.	6 1	27 320	Martin Eriksson Frost	300	0,25			75	-
" "	5 1	27 320	Sven Svensson	150	0,25			37	50
			S u m m a					643	80

Åsen den 12 mars 1935.

[Handwritten signature]


Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Larstorp Mellom-
gården och Åsen Nedergården och Övergården i Remmene socken samt Jällby
Södergården och Skattegården i Jällby socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jord- art m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Avloppssträckan A-B-C-D.</u>						
1-2+80	180	Sand, sten och block kubm.	340	3,00	1020	-	1020	-
2+80-4	120	" " " " "	280	3,00	840	-		
		" ngt.sten och block "	180	1,50	270	-	1110	-
4 - 6	200	" " " " " "	600	1,50	900	-	900	-
6 - 8	200	Torvjord med ngt.rötter "	310	0,60	186	-		
		Sand "	260	0,70	182	-		
		Torvj., sand, grus och sten "	130	1,50	195	-	563	-
8 - 10+15	215	Torvjord "	480	0,60	288	-		
		Sand "	250	0,75	187	50		
		Sand med sten "	60	1,50	90	-	565	50
5+25, 5+95		Ombyggnad av ägovägstrummor med 1,0 x 1,0 x 3,0 m. vat- tenlopp, enl. ritning; beräk- nad kostnad 250:- kr., varav 2/3 på företaget st.	2	167			334	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbets- kostnaden					441	20
		För intrång enligt utlåtande och längd					566	30
		S u m m a					5500	-
		<u>Sträckan D-E.</u>						
10+15-11+70	155	Torvjord kubm.	210	0,60	126	-		
		Sand "	100	0,75	75	-	201	-
		För oförutsett, tillsyn m.m.						
		överföres					201	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört				201 -
		tillägges c:a 10 %				21 50
		För intrång enl. utlåtande och längd				77 50
		S u m m a				300 -
		<u>Sträckan D-F. (utföres ej)</u>				
40-42+90.	290	Torvjord kubm.	640	0,45	288 -	
		Sand "	90	0,70	63 -	351 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				39 50
		Beräknad ersättning för in- trång enl. utlåtandet	730	0,15		109 50
		S u m m a				500 -
		<u>Sträckan F-G. (utföres ej)</u>				
42+90-44	110	Berg kubm.	7	12,-	84 -	
		Sand, sten och ngt.block "	200	1,50	300 -	384 -
44-45+75	175	Berg "	1	12,-	12 -	
		Sand, sten och block "	60	3,-	180 -	
		Sand, sten och ngt.block "	30	1,50	45 -	
		Sand "	50	0,70	35 -	
		Torvjord "	220	0,45	99 -	371 -
42+93		Om- och tillbyggnad av trum- ma av cementrör				30 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				79 80
		För intrång, enl. utlåtandet kubm.	568	0,15		85 20
		S u m m a				950 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Avloppssträckan A-B-C-D			5500 -	
		" D-E			300 -	5800 -
		" D-F (utföres ej)				500 -
		" F-G (" ")				950 -
		S u m m a				7250 -

Åsen den 12 mars 1935.



Kostnadsfördelningslängd
vid förtag, associerade rättningslopp för tarlägg-
ning av mark till Larstorp Mellongården,
Åsen Nedergården och Övergården i Remmene
socken samt Jällby Lödergården och Skatte-
gården i Jällby socken, Åsbergs län.

Fastighet			Ägare.	Rättnings värde		Andel i bränsle kostnad för avlopps- sträckorna				Andel i verk- lig kost- nad			
Namn.	Rätt	Må- tal				A-B-C-D		D-F				A-B-C-D ö D-E.	
						D-E-D-F							
						Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	%	
Larstorp Mellg.	1"	1/40	Ernst Johansson	56	03	47	78			47	78	0.824	
- " - "	18	1/80	Alfred Lindgren	45	33	38	65			38	65	0.666	
- " - "	13	1/8	Johan Andersson	306	54	261	39			261	39	4.507	
- " - "	15	1/8	Viktor Pettersson	1567	30	1336	47			1336	47	23.043	
Åsen Nederg.	2"	3/16	Carl Ryberg	1875	-	1598	86			1598	86	27.566	
- " Överg.	16	27/320	Martin Eriksson Frost	1141	79	973	63			973	63	16.787	
- " - "	15	27/320	^{fred} ~~Alfred~~ Svensson ~~Åsen~~	1229	90	1048	76			1048	76	18.082	
Jällby Lödery	25	1/8	Karl Andersson	8	51	7	26			7	26	0.125	
- " - "	212	1/8	- " - "	22	-	18	76			18	76	0.323	
- " - "	2"	1/8	A. Edvard Svensson	110	-	93	80			93	80	1.617	
- " Skatteg.	73	3/32	Carl Larsson	385	20	328	47						
- " - "	-	-	- " - "	(214 -)				131	69	196	78	3.393	
- " - "	72	3/32	Manne Gustavsson	640	50	546	17						
- " - "	-	-	- " - "	(598 50)				368	31	177	86	3.067	
				7388	10	6300	-	500	-	5800	-	100.000	
				(812 50)									

Åsen den 12 mars 1935
Hansson Carl Beijer J. P. Andersson

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *anläggning av mark hörande till hemmanen Låstorp Mellungsjöden, Åsen Nedregränden och Övregränden i Rannums socken samt Jälley Låstorp och Skattegr. i Järlby socken och Årslöps* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr. öre		Kr. öre	
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	40	0,50			20	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	0.5	1,50		75		
		krokinje	0.3	3,00		90		
		i annan mark, raklinje	0.2	3,00		60		
		krokinje	3.8	6,00		22 80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 22.7 ar	st. 58	0.17		9 86		
			har 13.168	1.06		13 96		
		äng och odlingsmark, medelareal 38 ar	st. 23	0.18		4 14		
			har 8.753	0.58		5 08		
		annan mark och impediment, medelareal 18.9 ar	st. 53	0.05		2 65		
			har 10.016	0.78		7 81		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4 -		
		blad						
		övriga regalarark						
		blad	st.				72	55
		Överföres					92	55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				92 55
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 42 punkter pr har	29716	0.50	14 86	
		avvägda punkter	126	0.03	3 78	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		42 64
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 238 ar, ...	134	0.05	6 70	
		har	31937	0.10	3 19	9 89
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	134	0,04		5 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	2	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	113	0,06	6 78	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	113	0,12	13 56	33 09
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.65	3.50	5 78	5 78
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig ~~eller ny~~ sektion	6	0.12	72	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	35	0.22	7 70	
			24	0.033	79	
						9 21
			2	3,00		6 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	5	0,02	10	
		dagar		12,00		2 10
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0.6	3,50	2 10	
		" tillägg för ~~särskild~~ beräkning av dimensionerna ..	1	4.50	4 50	
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen 1.1 m. ² sektion på	1		55	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		7 15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	41	0,03	1 23	2 23
		Överföres				216 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				216 -
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.65	4,00	6 60	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			55	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 60	13 75
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. /			3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	/		3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	126	0,01		1 26
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	7	0,25	1 75	3 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	40	6 -
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				317 26
		1 a) 1:sta regalarket				
		blad			7 -	
		övriga regalark st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 23.8 ar ägofigurer st.	134	0.07	9 38	
		har 31.937 0.14			4 47	
		Överföres			20 85	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	126	0,02	2 52	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	41	0,05	2 05	27 17
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.65	6	9 90	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 21	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	25 11
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55	22 -	
		Översiktskarta i d:o, § 41				22 -
		Summa kronor				74 28
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				17 05
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			28 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 20 à 4 kr.			80 -	108 -
		Summa kronor				125 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				317 26
		Lösen för kopior och avskrifter				74 28
		Övriga förrättningskostnader				125 05
		Summa kronor				516 59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Hellings
Göteborg

den

24 augusti 19 *35*

häradsrätt.

P. Persson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor

4108.59

kvitteras:

Göteborg

den

31 oktober 19 *35*

P. Persson