



Akt nr:
P-E1a-1539

AU\$P-E1a-1539

Västerbygdens Vattenbottan

7: 1894

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


B & M 12 / 1930

P --- 2*1539



Alma Katrina Augustsson, Holman, Eriks

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

1.
Protokoll vid synföretning
enligt rättslagen Kap. 10 och
angående torläggning av jord
till Holmen och Lilla Lönäs
i Frändefors socken, Årslöfs
län.

Den 29 juli 1930 inställdes sig efter förordnan-
de av Kungens Befallningshavande, Årslöfs län
undertecknad stekus c. lantmätare hos Olaf
Jonsson i Holmen. Sämman tillträdande synmännen
tillkommo tillkallade skiftesordningsmännen Karl Verme
Riekräter och Lars Johansson Kärsrud. Sämman
sakeägare inställdes sig: ^{utan förman} Gösta Olsson

Olaf Jonsson

Holmen sämman god man för saken

Gösta Olsson

ägare av Holmen

Frändefors.

E. J. Olsson

Holmen

Lars Lindgren

Sven Katarina Hugultson

Adv. P. Toller ^{resande} sämman ombud för hvar Katarina Hugultson ^{utan fullm.}

J. Nyman

Holmen sämman god man för
Anders Johan Olsson, Lilla Lönäs.
utan förordnande.

Anders Johansson

Baitjford.

J. Lidell

Holmen

Frändefors.

§1.
Förordnandet för förätningsmännen, uppläst vid
sammankommet öppnades, vilade protokollet sämman M.

§2.

Sagt för mot synmännen kunde inte ut-
röas. Tillträdande synmännen förklarade att de
enligt föreskrifven och och förfarande innehade upp-
drag att vara skiftesordningsmän.

§ 3.

Något laga hinder emot det ifrågasatta företaget anfördes icke.

§ 4.

Advokat P. Totte såsom ombud för Anna Katarina Augustsson Holmen meddelade att han för sin huvudmanns räkning icke godkände Oswald Martin Augustssons namn i sökningen såsom sökande till företaget. Det meddelades att Anna Katarina Augustsson ensam var ägare till fastigheten $\frac{1}{2}$ mtl. Holmen 1².

§ 5.

Euligt lagfartsbesis av den 25 oktober 1922 äges fastigheten $\frac{1}{2}$ mtl. Holmen 1² av makarna Olof och Alma Jonassons ommyndiga son Gustaf Arthur Olsson. Något förordnande såsom förmyndare eller god man för sonen finnes icke.

§ 6.

Förstämman framlade profilritning och plankarta af de vattenkadade ägrarna och yrkade sökandena företags utförande närmast i överensstämmelse med det framlagda förslaget och till den omfattning att behörig tvärbreddning kunde bedras deris i företaget ingående mark.

§ 7.

Anna Kat. Augustsson ägare av Holmen 1² yrkade en ersättning af 500-kronor för uträkning och försärd brukning genom uppläggning af jord och sten från grävningsarbetet samt ersättning för bryggråd jord för diket breddning. Övriga sakägare yrkade en ersättning för uträkning genom uppläggning af jord och sten från grävningsarbetet.

§ 8.

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas broarna och trummorna vid 7⁸ 8⁷⁰ 10⁹⁰ och 13⁴⁷ fter i ritning och i kostnadsförslag lämna de anvisningar. Hösten 1922 och

§ 9

Lars Lindgren och E. J. Olsson båda i Kolmen
yrskade att endast en bro skall byggas på torr-
läggningsföretagets bestånd över ^{diktet} mark tillhörig
Anna Kat. Augustsson.

§ 10.

För bestämmande av deltagningsskyldigheten i
företaget skulle marken i laga ordning upp-
skattas.

§ 11.

Lars Lindgren yrskade ^{än} till skydd för diktet resp.
ägare eller innehavare skulle uppföras stäcke.

§ 12.

Då inte något vidare yrskade gjordes bestämdes än
något sammankommande för sakens behandling komman än
hållas i samma plats torsdagen den 12 augusti 1934
kl. 10, varpå sammankommandet förklarades avslutat.

Kolmen den 29 juli 1934
Killefrut Persson

Glare wenne Lars Johansson

Den 12 augusti 1934 inställdes sig syne-
männen äro hos Olof Jonasson i Kolmen för
att jämlikt bestämmelserna i synprotokollet § 12
vidare handlägga denna synförhandling och in-
ställdes sig:

Olof Jonasson	Kolmen	Frändefors
E. J. Olsson	"	"
Lars Lindgren	"	"
Anna Katarina Augustsson	"	"
Osvald Marten	"	"
J. Nyman	"	"
Olof Andersson	Kallefrid	"

§ 13.

Förslaget till dikets uppgörning förteckades
tillika med kostnadsberäkning.

§ 14.

Efter att synnemannen verkställt uppskatt-
ning av den väntade markens värderingslängd
uppräntats, som upplästes.

§ 15.

Förhvarn Holmen bestred all deltagarnas
skyldighet i företaget för fastigheten Lilla Lönäs.

§ 16.

Meddelade synnemannen uttalande i an-
det.

§ 17.

Så förarna till företaget förande kundliga
och ritningar utsågs. Lars Luidgren Holmen och
Frändefors.

§ 18.

Att Lars Luidgren och E. J. Oksa uppdrags
att i förskrivna ordning kalla delägarna till samman-
träde för val av arbetsstyrelse.

§ 19.

Att uppdrags att arbetsstyrelsen för för-
taget att söka statsbidrag för hela företaget.

§ 20.

Förklarades förättningen avslutad.

Holmen den 12 aug. 1956

På J. Gustafsson

Stav nimen

Lars Johansson

Utskrift

Bil. A

Till

Länsstyrelsen i Malmö län.

Ärnad överlämnas mig tilltällda 14.
st. anvisningar om förordnanden för behörig förämningsman
att verkställa syner i rättningslopp inom

Holmen i Frändfors socken.

med anhållan att förordnandena för förämningsman ifråga
måtte utföras för person, i vilken efter därmed gjord hem-
ställan Kung. Lantbruksstyrelsen för lämna anvisning.

Löfdeborg den 31 januari 1929.

C. B. Carlsson

Resolution

Överlämnas till Kung. Lantbruksstyrelsen för på Kung.
Styrelsen, jämte 11 § av Kung. Instruktionen för sta-
tens lantbruksingenjörer, extra lantbruksingenjörer och lant-
bruksstipendiater den 26 januari 1923 ackompanjerande prov-
ning. Vänersborg i landskansliet den 1 februari 1929.
Med en freiden

Ch. Fahlcrantz.

Till

Länsstyrelsen i Vänersborg.

Genom skrivelse den 1 december har Ni anhållit
att Kung. Lantbruksstyrelsen ville avgöra yttrande såväl
de förordnande av förämningsman att verkställa syner
förämningsman enligt rättningslagen för tilläggning av mark
tillhörande:

Holmen i Frändfors socken

Med anledning härav får Lantbrukstypreken med-
dela att ifrågasvarande förordnanden synes böja utfärdas
för extra lantbruksskolorna N. Gustafsson

Mr. Eden: ärendet överlämnade landtingar åter-
ställas härjante. Stockholm den 7 februari 1929.

Ersk. Insulander.

Olof. Fredholm.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ lantbrukstypreken
förordnar Lantbrukstypreken härigenom att ifrågasvarande förätt-
ningar skola i laga ordning verkställas av extra lant-
bruksskolorna Nils Gustafsson i Vänersborg.

Denna resolution översändes till förvaltningsnämnden
som bör över emottagandet hit i sända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 21 februari 1929.

Karl von Lucidern

Freu Roth.

Avskriften bekräftas i Gäddan.
Nils Gustafsson



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap.vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvär-
rad mark tillhörande hemmanet Holmen i Frändefors socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Holmen; ägare omyndige Gösta Artur Olsson,
" ; " Erik ^{Johan} ~~Jonas~~ Olsson,
" ; " Lars Lindgren,
" ; " Osvald Augustsson och
" ; " Adolf Andersson.

Holmen pr Frändefors den 20 nov.1928.

*Olof Jonasson, målsman för Gösta a Olsson
Erik Johan Olsson
Lars Lindgren
Osvald Augustsson*

K U N G Ö R E L S E .

Sedan undertecknad e.lantbruksingeniör förordnats verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Holmen och Lilla Lövnäs i Frändefors socken, Älvsborgs län kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukare Olof Jonasson i Holmen tisdagen den 29 juli 1930 kl.10, då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 7 juli 1930.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Frändefors kyrka sönd.
den 13 juli 1930 av: O. P. Norren

På

Pastorsämbetet i Frändefors församling

Frändefors.

Är härmed ordseent att följande kungörelse
mille this uppläst i Frändefors kyrka iustunda
söndag samt därefter med påskrift om uppläsandet
återställas till mig.

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

Kungörelsen inför: Älvsborgs Läns Huvudsblad
från den 12 juli 1930.
Nils Gustafsson.

Förteckning.

jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 §. rättslagen om
i posten utlämnade underrättelser angående sammanträde
vid synförmåning enligt rättslagen i och för tilläggning
av mark hörande till Holmen och Lilla Lövnäs i
Frändefors socken, Ålvsborgs län.

Den 7 juli 1930.

Kungörelse ansänd till Pastorsämnet i Frändefors. Frändefors
Ålvsborgs Läns Kunnosblad. Vänersborg
Kamraren . . . skiftesgodeman Lars Johansson Kärnerud Frändefors
Karl Vermer Flicksten .

Meddelande ansänd till:

Olof Jonasson	Holmen	Frändefors
~~E. J. Olsson~~	"	"
E. J. Olsson	"	"
Lars Lindgren	"	"
Anna Katarina Augustason	"	"
Martin Ossald	"	"
Ludvig Johan Olsson	Lilla Lövnäs	"
K. Rasmussen	"	"
J. Nyman	Holmen	"
Edolf. Andersson	"	"

Vänersborg, dag som ovan
Nils Jönsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingskänslad

för tomläggning av väteutskadade marker Lönånde till Holmen och Lilla Lönås i Frändefors socken, Mörbors län. upprättad vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1930.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Frändfors socken Halmnäs	1 ²	A	5/72		<u>Anna Katarina (och Martin Olav.) Augustsson</u>	
				1	äker mylla på lera ö sand	85
				2	" " " "	85
				3	" " " "	85
				4	" " " "	90
				5	såg	
				6	äker	95
				7	" " " "	95
				8	" " " "	90
				9	" " " "	95
				10	" " " "	95
				11	arlopsgrav	
				12	äker	85
				13	" " " "	95
				14	såg	
				15	äker	50
				16	" " " "	60
				17	" " " "	55
					<u>Summa</u>	
Lilla Lövnäs	2 ⁸	B	1/192		<u>Niklas Joh. Olsson, av. K. Rasmussen</u>	
				18	såg	
				19	såg mylla på lera ö sand	
				20	äker	95
				21	" " " "	95
					<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
8.50	10.0							850	85	-	1000	100	-	150	15	-
8.52	20.0							"	170	-	"	200	-	"	30	-
8.64	27.0							"	229	50	"	270	-	"	40	50
8.90	14.0							900	126	-	"	140	-	100	14	-
						02.0										
9.19	04.0							950	38	-	"	40	-	50	2	-
9.19	02.0							"	19	-	"	20	-	"	1	-
8.80	30.0							"	285	-	"	300	-	"	15	-
9.00	02.5							"	23	75	"	25	-	"	1	25
9.14	04.0							"	38	-	"	40	-	"	2	-
						16.0										
9.12	22.0							800	176	-	"	220	-	200	44	-
9.59	11.0							950	104	50	"	110	-	50	5	50
		01.0						300	3	-	400	4	-	100	1	-
8.66	46.0							500	230	-	900	414	-	400	184	-
8.85	83.0							550	456	50	"	747	-	350	290	50
8.64	71.0							500	355	-	"	639	-	400	284	-
	346.5	01.0				18.0			2339	25		3269	-		929	75
						04.0										
8.92		01.0						350	3	50	400	4	-	50	-	50
8.92	25.0							850	212	50	900	225	-	"	12	50
8.95	21.0							"	178	50	"	189	-	"	10	50
	46.0	01.0				04.0			394	50		418	-		23	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Holmen	1 ⁹	A	1/12		Lars Lindgren 22 åker mylla på lera i sand 50 23 odlingsmark 65 24 åker 50 25 arlottsgras 26 säg 50 27 åker 45 28 säg 50 Summa
"	1 ⁰	B	1/12		E. J. Olsson 29 åker mylla på lera 97 30 95 31 95 32 97 33 97 34 97 35 95 36 95 37 säg 1 38 åker 65 39 60 40 55 41 2 42 0 43 arlottsgras 44 åker 27 Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	17.0							450	526	50	900	1053	-	450	526	50
		38.0						130	49	40	200	76	-	70	26	60
91.0								400	364	-	900	819	-	500	455	-
						05.5										
		13.0						300	39	-	400	52	-	100	13	-
42.0								400	168	-	900	378	-	500	210	-
		03.0						200	6	-	400	12	-	200	6	-
2	50.0	54.0				05.5			1152	90		2390	-		1237	10
10.0								1020	102	-	1050	105	-	30	3	-
57.0								"	581	40	"	598	50	"	17	10
65.0								"	663	-	"	682	50	"	19	50
13.0								"	132	60	"	136	50	"	3	90
09.0								"	91	80	"	94	50	"	2	70
20.0								"	204	-	"	210	-	"	6	-
19.0								1000	190	-	"	199	50	50	9	50
15.0								"	150	-	"	157	50	"	7	50
						03.5										
35.0								600	210	-	900	315	-	300	105	-
24.0								550	132	-	"	216	-	350	84	-
32.0								500	160	-	"	288	-	400	128	-
56.0								450	252	-	"	504	-	400	252	-
69.0								400	276	-	"	621	-	500	345	-
						04.5										
65.0								"	260	-	"	585	-	"	325	-
4	89.0					08.0			3404	80		4713	-		1308	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				45	äker mylla på lera i sand 15
				46	" " " " " 5
				47	odlingsmark " " " " " 60
				48	" " " " " buskar 7
					Summa
Holmen	1"	C	1/12		(Olof. Jonasson) Göta Olsson
				49	odlingsmark mylla på lera skog 70
				50	äker " " " " " 60
				51	" " " " " 65
				52	" " " " " 70
				53	" " " " " 90
				54	" " " " " 90
				55	" " " " " 90
				56	" " " " " 90
				57	" " " " " 90
				58	väg
				59	äker " " " " " 45
				60	" " " " " 85
				61	" " " " " 90
				62	" " " " " 90
				63	" " " " " 60
				64	" " " " " 95
				65	" " " " " 90
				66	" " " " " 95
				67	" " " " " 95
				68	väg
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
489.0						08.0			3404	80		4713	-		1308	20
53.0								500	265	-	900	477	-	400	212	-
15.0								"	75	-	"	135	-	"	60	-
		16.0						250	40	-	400	64	-	150	24	-
		93.0						150	139	50	200	186	-	50	46	50
557.0		109.0				08.0			3924	30		5575	-		1650	70
		24.0						150	36	-	200	48	-	50	12	-
	70.0							550	385		900	630	-	350	245	-
	60.0							600	360	-	"	540	-	300	180	-
	87.0							"	522	-	950	826	50	350	304	50
	83.0							850	705	50	"	788	50	100	83	-
	67.0							"	569	50	"	636	50	"	67	-
	25.0							900	225	-	"	237	50	50	12	50
	14.0							"	126	-	1000	140	-	100	14	-
	19.0							"	171	-	"	190	-	"	19	-
						09.0										
	21.0							400	84	-	900	189	-	500	105	-
	42.0							"	168	-	"	378	-	"	210	-
	59.0							500	295	-	"	531	-	400	236	-
	98.0							800	784	-	"	882	-	100	98	-
	32.0							550	176	-	"	288	-	350	112	-
	13.0							850	110	50	"	117	-	50	6	50
	21.0							900	189	-	1000	210	-	100	21	-
	21.0							950	199	50	"	210	-	50	10	50
	07.0							"	66	50	"	70	-	50	3	50
						03.5										
739.0		24.0				12.5			5172	50		6912	-		1739	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Larumman</u>
Holmen	1 ²	A	5/72		Kam. Katarina och (M. O.) Augustsson
Lilla Lönäs	2 ⁸	B	4/92		A. J. Olsson och K. Rasmussen
Holmen	1 ⁹	A	1/12		Lars Luidgren
"	1 ¹⁰	B	1/12		E. J. Olsson
"	1 ¹¹	C	1/12		(Olof. Jonasson) Krista Olsson
					Larumman.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>drag.</u>																
3	46.5		01.0				18.0		2339	25		3269	-		929	75
	46.0		01.0				04.0		394	50		418	-		23	50
2	50.0		54.0				05.5		1152	90		2390	-		1237	10
5	57.0		109.0				08.0		3924	30		5575	-		1650	70
7	39.0		24.0				12.5		5172	50		6912	-		1739	50
19	385		189.0				48.0		12983	45		18564	-		5580	55

Habmen den 12 aug. 1930
Kille J. Gustafsson
Hans Wemic Lars Johansson

Kostnadsförslag.

för tomläggning av sathuskadade marker hörande till Kolmen
och Lilla Lornäs i Frändefors socken, Munsborgs län, upprästat
vid. Ågreförättning enligt sathulagen år 1930

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Koloppsgraven A-B.</u>						
6 ⁺²⁰ -11	480	Schaktning av lera	850	0.80	680	-		
		Bergsprängning	18	12	216	-	896	-
		Ombyggnad av brumma vid 8 ⁺⁷⁰						
		Schaktning utöver avloppets rektum	20	0.80	16	-		
		Grundmurar	2.5	10	25	-		
		Front- och sidomurar	25	12	300	-		
		Säckhallar	1.5	14	21	-		
		Glacié			18	-		
		Arbetsplanering m.m.			60	-	440	-
		Schaktning av lera	1050	1	1050	-		
		Bergsprängning	15	12	180	-	1230	-
		Uppfriande av bro vid 7						
		Virke	1.8	60	108	-		
		Rivning av den gamla bron och upp- friande av den nya järn, spik m.m.			22	-	130	-
11-13 ⁺⁴⁷	247	Uppfriande av brumma vid 10 ⁺⁷⁰ enligt beräkning för densamma vid 8 ⁺⁷⁰					440	-
		Schaktning av lera	800	0.80	640	-	640	-
		Ombyggnad av bro vid 13 ⁺⁴⁷ enligt beräkning för densamma vid 7					130	-
		För arbetets tillägg oförutsedda fall m.m.						
		Tillägges ca 10% av förut.					394	-
	727	Summa					4300	-

Kolmen den 12 augusti 1930
S. S. S. S. S.

Fordersättningslämning

för torrläggning av vattenkadade marker hörande till
 Holmen och Lilla Lönäs i Frändefors socken, Munsbo
 län, upprättad vid symförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Holmen och ägare	Försättning för avloppets utvidgning.						Försättning för jord upplag.						Summa.	
	Ar	Pris i pr. ar	Försättning per are	Summa ersättning		Ar	Pris i pr. ar	Försättning per are	Summa ersättning					
				kr	ör				kr	ör				
<u>Avloppsgravarna A-B.</u>														
	1.5	8-	12	-										
	2.3	4-	9	20										
Holmen 1 ²	0.3	8.50	2	55										
Summa och (Martin Ouald) huges son	0.7	9-	6	30			11.0	6-	66	-				
	4.4	9.50	41	80			12.0	8-	96	-				
	0.1	3	-	30			9.0	9-	81	-				
	1.8	5-	9	-	84	15	26.0	10-	260	-	503	-	584	15
Holmen 1 ⁹														
Lars Lindgren	2.8	4-	11	20			1.6	4-	6	40				
	0.6	3-	1	80	13	-	9.0	9-	81	-	87	40	100	40
Holmen 1 ^o E. J. Olsson	3.8	4-	15	20	15	20	12.0	9-	108	-	108	-	123	20
Summa					109	35					698	40	807	75
Holmen den 12 aug. 1920 Nils Gustafsson														
Plat nummer Lars Johansson														

Holmen den 2 aug. 1930
 Nils Gustafsson

Lars Olsson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Anmärkningar	
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Kröppsgravnen A-B.</u>							
6 ⁺²⁰		0.60	0.30	-	1:1.25		Bottenläge vid 6 ⁺²⁰ = + 6.59 m.
7	80	1.45	•	3.95	•		Bottenlutning i sträckan
7 ⁺⁵⁰	50	1.90	•	5.05	•		6 ⁺²⁰ - 13 ⁺⁴⁷ = 0.5:1.000.
8	•	1.90	•	5.05	•		
8 ⁺⁵⁰	•	2.05	•	5.40	•		
9	•	2.60	•	6.80	•		Förp. 0 i sten omkring 40 m
9 ⁺⁵⁰	•	2.70	•	7.05	•		undvart om på 8 ⁺⁵⁰ ; Lördläge
10	•	2.50	•	6.55	•		= + 9.94 m.
10 ⁺⁵⁰	•	1.90	•	5.05	•		
11	•	1.90	•	5.05	•		
11 ⁺⁵⁰	•	1.50	•	4.05	•		
12	•	1.45	•	3.95	•		
12 ⁺⁵⁰	•	1.70	•	4.55	•		
13	•	1.60	•	4.30	•		
13 ⁺⁴⁷	47	1.45	•	3.95	•		Bottenläge vid 13 ⁺⁴⁷ = + 6.95 m.
<u>Sum</u>	<u>727</u>						
Holmen den 12 augusti 1930							
Nils Gustafsson							

Utlåtande

avgivet vid synföreläsning enligt vattenlagen i och för
tomläggning av vattenkadad mark hörande till
Hobnen och Lilla Lönäs i Frändefors socken av
Morsborgs län.

Tomläggningsområdets läge m.m.

Tomläggningsområdet är beläget omkring 8 km. väst
sydväst om Frändefors kyrka. Bredden är 7.38.5 hek-
tar åker och 1.89.0 hektar annan mark. Jordvännen
består av mylla på lera och sand.

Förelagets beskaffenhet.

Tomläggningsförelaget är så ense som sådana dik-
ning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta tomläggningsförelaget har icke anmälts, icke heller hava synemånen kunnat finna att något sådant förhåller mot
handläggandet av denna synföreläsning eller mot ut-
förandet av här föreslagna tomläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdet till ifrågasatt område
vattenkadade marker uppgår till ≤ 1 km och
tillhör nederbördsområde $100 \frac{130}{100}$. Flodrattenmängden
har beräknats efter en avrinning av 100 sek/lit per km²
och medelrattenmängden efter 1/10 av den vid lägsta
flödet beräknade. Med anledning av sökandens krav
på beredande av trygghet mot översvämningar och
möjlighet till ändamålsenlig tomläggning av denna
vattenkadade marker har förslag till diket upp-
grävning blivit gjort.

Förslaget innebär att för markernas tomläggning skall
upptäckas ett avloppsdikey A-B, i vilket gräv-
ningen skall börja vid punkten 6²² och fortgå till
punkten 13⁴⁷, varvid diket skall givas en minsta

bottenlutning av 0.8:1000. Bottenbredden i diket har föreslagits till 0.3 meter och sidolutningen till 1:1.25. Dikets dimensioner i öfrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upplagen i den vid synförrättningen upprättade plankartan. I densamma har jämfört med dubbla röda linjer iuritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar och trummor.

Allmän väg berörs inte genom företaget. I förening med grävningsarbetet skola ~~anläggas~~ ^{7. 87° 10' 13" 17"} ärn- och ägobroarna ^{7. 87° 10' 13" 17"} i ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. Beträffande andra broar eller trummor, som kunna bli uppförda över diket bestämmes allenaast, att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppbränna vatt-
net.

Kostnad.

Enligt till synhandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktnings- och sprängningsarbetet jämte brobyggnader till 4300- kronor, i vilken summa då inräknats 10% tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll

För vidmakthållande av det genom företaget eräddade anläggningsresultatet skall diket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomma säckbildningar och islämningar avlägsnas och diket återställas till sin föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, bättnad av företaget och kostnadsför-
delning.

För utmätande av den bättnad, som upp-
står för den rättensjuka marken genom diket
upptagande enligt ovan arkanderade förslag, har upp-
skattning av denna mark ägt rum jämte i
10 Kap. 62 § rattulagen stadgade grunder och re-
sultatet införts i den till förslaget hörande värde-
ringslängden. Såsom av företaget berörde hava
ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4
meter öfr det mätande medelbottenståndet i
närmaste del av diket. Synemånen hava ö-
sett dessa marker värde i kronor pr hektar vid
full torrläggning, infört i värderingslängden un-
der rubriken värde efter torrläggningen. Det
mätande värdet eller värdet före torrläggningen
har uträknats såsom viss del av värdet i full
torrlagt skick med ledning av de erfarenheter
som emitts beträffande arkastningen av jord
med olika torrlägningsgrad. Vid bestämmande
av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits
till markernas naturliga beskaffenhet och den
arkastning som de såhunda kunna lämna.
Skilnaderna mellan blivande och mätande
värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga
till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämte bestämmelserna
i rattulagen kap 7 § 24 förbjeder g. Varje ägare
till fastighet som röner bättnad genom för-
taget är förty pliktig taga del i bestämma och
därmed förbundna kostnader i förhållande till
uppskattad bättnad. I den till förslaget hörande
kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före
och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och
ett procenttal av verklig kostnad införts. De in-

Presenter, som äro att anse som sökande till för-
rättningen enligt 10 Kap. § 82 vattenlagen angivas med
beteckningen S

Berättningar.

För upplåtelse av mark till diketets utvidg-
ning skall ersättning gäldas till klopp svarande
emot värdet för torrlägningsarbetets utförande av för-
utvidgningen i anseende tagna åsområden. För in-
träng genom uppläggning av jord och sten från gräv-
ningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande
grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet
skall beräknas efter fullt värdet i marken efter
företagets utförande. <sup>För fastigheten Holmen i 2 ägarer Anna. K. L. Augustson är beloppet be-
gränsat till 500 - kr
på grund af
den.</sup> särskilda ersättningsbelopp
finnas sålunda utgående klopp uträknade för varje
fastighet.

Kostigt enligt 11 Kap. § 95 vattenlagen skall icke
utgå för detta företag.

Kostnaden för synföretagningen och andra gemen-
samma utgifter gäldas ^{för} beaktande grunder, som för för-
delningen av kostnaderna för själva företaget jäm-
likt bestämmelserna i vattenlagen. Kap. 10 § 80, men
förskjutet om så erfordras av sökandena till för-
rättningen.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket knämnas Holmens
torrlägningsföretag i Frändevors socken, skall ut-
föras i överensstämmelse med det vid denna för-
rättning upprättade förslaget, ritningar och arbets-
beskrivning. Till ledning vid arbetets utförande
tjänar de i plan- och profilritningarna angivna
föregångarna.

I fråga om arbetets utförande och framtida
underhåll få synemånen på grund av stadgan-
den i vattenlagen ytterligare meddela följande be-
stämmelser.

1) För Landhärskande av de med arbetens utförande och underhåll förnuade oeglägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall anmälan om styrelseval göras hos Koningens Befallningshärskande i länet innan arbete i annans mark verkställes eller åtgärd till förfång för annans vidtages.

Öfver ändring i Styrelsens sammansättning skall anmälan därom göras hos Koningens Befallningshärskande.

2) Styrelsen åligger att öfver inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3) Arbetena för företaget skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter i plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.

4) Jord och annat, som uppskattas må uppläggas i till närmeläris lika stor massa på ömse sidor såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttagas att uppgjörd jord och sten skall liggas minst
(1) en meter från diketts kantar och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0. samt att där upplägget sker i strängar, öppningar för drägnat från angränsande terräng anordnas vid ströket i markytan vid förkommande öppna diken och i öfrigt på var 40-de meter.

5) Upplagda jordmassor böra vara från diketts närhet bortfördas så snart 7 är efter det att dikettsarbetet blifvit fullbordat, såvande varje förtighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6) I särskildhet lages Lösa diket av vardera grann-

nytt mark sånt icke vid skiftesförättning andra för-
skrifter lämnats för diktets sträckning.

- 7) Till ärendets inträffade ras böra oförklarad artijälpas, ^{jordigare, att genom stängsel eller} och nödiga förstärkningsarbeten vidlagas, ^{och älyge det emar} ^{inkit skydda}
- 8) Underhållet av diket bestrides efter sammans genn- ^{diket för}
der, som bestämts för deltagande i detsammans upp- ^{kreatur,}
grävning. Vägrummen och bror underhållas av den ^{skulle skada}
eller den, som haft att vidmakthålla befärliga bygg- ^{uppsätt genom}
nader av detta slag. ^{kreatur i}
^{verkan i ligger}
^{det i upgrävning}
^{att bota skadan}
- 9) Arbete för företags utförande böra överlåtas till
därför skickad person, med vilken kontrakt om ut-
förandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande
bör upprättas.
- 10) Samma förfaringsätt bör tillämpas vid fram-
tida rensningar av diket.
- 11) Arbete med företaget må begynna omedel-
bart efter det att detta utlåtande blivit laga-
kraft samt skola vara slutförda senast 3 år efter
samma tidpunkt.
- 12) Räkning av det slutförda arbetet eller besikt-
ning av detsamma under dess fortgång skall
verkställas av i länet tjänstgörande lantbruks-
ingenjör om någon av intressenterna så påyrkas.

Revisörshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande stadsallmog Kap 10
§ 73 och Kap 11 § 85 älyger det den, som till ärendets
är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneför-
rättning eller vill förä talan mot angivet utlåtande
att till inom 60 dagar från dag då synförättning
avslutats ingiva sina bevis i tre exemplar till
närboende stadsdomstol, som i detta fall är Väster-
bygdes stadsdomstol, adress Vänersborg. och skola i
bevisen fullständigt upptagas klagandens alla på-
ständer och skälen därtill samt vid bevisen fogas
de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för

ändringsöskandet.

Om i denna sak någon underställning till sakkundomietolen inte skall ske, kommer jämteakt sakkundlagen kap 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dens är stadgat för så vitt inte inom den orsa angivna tiden besvär anføres mot denna synförklaring.

Holmen den 12 aug. 1920

Nils Juntfors

Carl Wener Lars Johanson

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Förbättrings- värde	Förbättrings- värde	Förbättrings- värde	Förbättrings- värde	Förbättrings- värde	Förbättrings- värde	företags utförande		Synfö- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
929.75	850.46							16.660	54	79
23.50	21.49							0.421	1	38
1237.10	1131.62							22.168	72	90
1650.70	1509.98							29.580	97	27
1739.50	1591.20							31.171	102	51
5580.55	5104.75							107.000	328	85

Holmen den 12 aug 1938
Nils Gustafsson

Paul Wini
Lars Johansson

Habmen den 12 Aug 1928
Nils Gustafsson

Paul Wm. Lars Johanson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående ombäggning av mark hörande till
Holmen och Lilla Lönäs i
Frändefors socken och Ålsborgs län
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 14	0,50	7	-	7	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km. 0.6	1,50	09	0		
		kroklinje	”	3,00				
		i annan mark, raklinje	”	3,00				
		kroklinje	” 0.1	6,00	06	0		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	”	5,00				
		i annan mark, raklinje	”	5,00				
		kroklinje	”	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	”					
		i åker, raklinje	”	1,00				
		kroklinje	”	2,00				
		i annan mark, raklinje	”	2,00				
		kroklinje	”	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.368 har	st. 53	0.24	12	72		
		 har 19.75 0.78	har		15	41		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.217 har	st. 7	0.14	0	98		
		 har 1.515 0.74	har		1	12		
		annan mark och impediment, medelareal 0.06 har	st. 8	0.05	40			
		 har 0.475 0.78	har		36		32	49
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	”					
		i annan mark, raklinje	”					
		kroklinje	”					
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-	4	-
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					43	49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				43 49
1929		Avvägning:				
Nov	20	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ ⁴⁶ ~~44~~ , mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>2-4</u> punkter pr har	21.27	0.30	6 38	
		avvägda punkter	62	8	4 96	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.2	<u>2.50</u>	2 40	
		i annan mark	0.3	5,00	1 50	27 24
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal <u>0.32</u> har, ...	68	0.05	3 40	
		 har	21.75	0.10	2 17	5 57
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	68	0.04	2 72	2 72
1930		Markvärdering,				
juli	29	a) uppskattning och värdering, §§ ⁴⁶ ~~44~~ , mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § ¹⁶ ~~17~~ , mom. 2, värdetal st.	60	0,06	3 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § ¹⁷ ~~18~~ ägofigurer ..	"	0,12	7 20	16 80
		Längdprofil, § ¹⁹~~20~~, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.77	3,50	2 54	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	5 54
		Tvårsektioner § ²¹⁻²²~~22~~, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0.12	24	
		" " " såväl " som " "	16	0,25	4 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
						4 24
		Hydrografisk utredning, § ²³~~24~~, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § ²⁴~~25~~,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		3 00
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		
		Överföres				112 10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				112 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § ²⁶ 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	17	0,03	51	1 51
		Arbetsbeskrivning, § ²⁷ 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	—	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § ²⁸ 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			4 30	8 30
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ ³³ 34 och ³⁵ 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	2	3		6 —
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	2	3		6 —
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	62	0,01	— 62	62
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	17	0,25	4 25	5 75
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00	21 —	21 —
1930	juli 29	Sammanträden och upprättande av protokoll, § ⁴⁶ 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
	aug 12	Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § ⁴³ 44, mom. 14		12,00	3 50	3 50
1930	juni 18	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4
		Översiktskarta § 41				
						5 —
		Summa kronor				194 78
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § ⁵¹ 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	68	0,07	4 76	
		har 21,75 0,14			3 04	
					7 80	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 95	9 75
		Överföres				16 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16 75
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	62	0,02	1 22	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	85	3 82
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	0,727	6,00	4 36	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			7 24	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		14 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	27	0,57		14 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
		Summa kronor				55 02
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			6 05	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			1 -	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			40 -	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			32 -	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor			79 05	
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			194 75	
		Lösen för kopior och avskrift			55 02	
		Övriga förrättningskostnader			79 05	
		Summa kronor			328 85	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till redubbe häradsrätt.

Vänersborg den 2 september 1926

Nils Gustafsson
C. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....