



Akt nr:

P-E1a-1542

AU$P-E1a-1542

Inkom den
8. MAJ 1933
till
Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

BAM 13/1933.

P 4*1542

6313


Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen HULLSJÖ, LUNDEN, HALLTORP, HÖGEN, ARTORP, ALTORPET, GÄRDHEM, BASTORP och BOL i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

1933.

Till akten höra 102 skrivna sidor och 4 blad ritningar. (Höga)

Översiktskarta.
1:50'000.



Protokoll vid syneförrättning i frågan om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö, Lunden, Hallstorp, Högen, Artorp, Alstorpet, Gårdheim, Bastorp och Bol i Gårdheims socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 1 december 1931 i Gårdheim.

Närvarande: lantbruksingenjören C. J. Carlson, förrättningsman;
Georg A. Strödberg, Munkabo och
B. A. Persson, Borås, godemän;
Johan Aug. Leyon, ägare till 1/2 mtl Alstorp Gårdheim Östra jämte
Karl Karlsson, —"— Alstorp —"—
Oskar Larsson, —"— —"— 1/4 —"— Bol,
sökande till företaget samt
Hjalmar Johansson, ägare till 1/4 mtl Hullsjö Björnog;
Oskar Bowman, —"— —"— 1/4 —"— —"— —"—
Karl Karlsson, —"— —"— 1/3 —"— —"— Berg;
Anders Karlsson del- —"— —"— 2/16 —"— —"— Artorp;
Hjalmar Andersson, —"— till 7/32 —"— —"— —"—;
Thor Andersson, delbr —"— 3/16 —"— —"— —"— —
Anders Johansson, ägare till 7/16 —"— —"— —"—
Einar Johansson, —"— —"— 270/1000 —"— Artorp Björnog;
Augustinus Johansson, —"— —"— 88/1000 —"— Lunden;

Algot Johansson för sin fader
Anders Johansson, ägare till $\frac{42}{1000}$ vill Lunden;
Anders Karlsson, delägare i $\frac{78}{1000}$ — " — — " —;
Emil Andersson, ägare till $\frac{82}{1000}$ " — — " —;
Otto Jönsson, — " — — " — $\frac{116}{1000}$ " — " —
och " — $\frac{3}{8}$ " — Hallstorp;
Gusten Jönsson, — " — " — $\frac{3}{8}$ " — " —;
Anders Nilsson, delägare i $\frac{1}{4}$ " Högen,
jämväl såsom ombud, enligt fullmakt för:
Augusta Andersson,
Anna Nilsson och delägare i $\frac{1}{4}$ vill Högen;
Elin Nilsson
Karl Nilsson — " — — " — — " —;
Hjalmar Johansson, ägare till $\frac{1}{2}$ vill Hästorp Västra.
Martin Johansson, — " — " — $\frac{61}{384}$ " Bastorp;
Alfred Oskarsson, — " — " $\frac{61}{384}$ " — " —;
Claes Olsson i Ängen, nedsände i Vänersnäs vägstyrelse;
Baumästaren P. J. Pettersson i Nossebro
såsom ombud enligt fullmakt för:
Trollhättan-Nossebro Nya Järnvägsaktie-
bolag
Fredrik Karlsson, ägare till $\frac{1}{2}$ vill Hallsjö Bengtstorp.

§2.

Efter verkställda undersökningar upprät-
tade profil- och taxeringskommissionen över de av
bolaget projekterade, och vidtagna förändringar rörande

företeddes jämte ritningarna över den mark som i förläggningsgränsen befunnits belägen av dessa arbeten. Av de undersökta arbetena framgick det enahanda - från ägor till Bol i nordlig riktning genom ägor till Bastorp, Gärdhem, Astorp, Högen, Lunden och Hallsjön, det andra utgående ett tillägg till det förut nämnda och framgående väster om detta, från ägor till Gärdhem, Högen, Hallstorp och Lunden samt det tredje i östlig riktning genom ägor till Astorp och Aletorpet.

De närvarande sökandena åstadkom att arbetena i fråga, i den mån de hade att avleda vatten från ägor till deras fastigheter, vidgades och fördjupades till sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig förläggning kunde ernås för den av vatten berörande marken samt att var och en ägare till fastighet, till vilken förde mark, som kunde vinna bättring av dessa arbeten, måtte förpliktas deltaga i kostnaderna.

I anseende å den 3:dje allmänna vägen, som ledde mellan Trollhätten och Gärdhem, genom vilken väg samtliga arbeten hade sin gång, förklarade vägstyrelsens ordförande att vägen i fråga var byggd år 1880 och

och sedan tiden för anläggningen vattenlåpen icke undergått någon ändring i sin sträckning eller utsträckning. Trummorna i vägen för de till upptagande i vägbommande vallen erlappen voro emellertid bristfälliga och i behov av ombyggnad, varför vägstyrelsen beslutat att låta ombygga dessa trummor. Anspråk på deltagande i kostnaderna för ombyggnaden från delägarnas i torläggningsföretagets sida ifrågasattes icke av vägstyrelsen, enligt vad ordföranden hade sig bekant, men önskade denne uppgift på erforderliga dimensioner å byggnaderna ifrågavarande på det djup, vartill grundläggningen borde ske för att åstadkomma den torläggning, som åsyftades för marken belägen ovan om vägen.

Beträffande jämnhöjden mellan Trollhättan och Nossebro, vilken jämnhöj korsade trämma av erlappen inom avdikningsområdet, upplyste jämnhöjdsaktiebolagets ombud att vid fixeringen för jämnhöjden anläggning lantmätaringenjören anlitats för fastställande av nödiga dimensioner och djup å vattenloppen genom jämnvägen. Det kunde därför förväntas att vattenloppen i fråga vore tillfyllest och icke utgjorde hin-

der för förläggningen av marken emellan järnvägen. Skulle mot förmodan de befintliga järnvägstrummorna behöva täckas eller i övrigt ändras, finge enligt omkrets mening kostnaden härför utgöras av förläggningsinstitutionen.

Vad angående trummor och broar för utfartsvägar och för vägar och överfarter av enskild natur över arloppen så försedande vederbörande byggnadens ägare att omläggnaden, i den mån sådan erfordrades, borde ske på delägarnes i företaget gemensamma bekostnad.

I fråga om utfartsvägen från Lunden i dess sträckning utmed det västra arloppet befarade ägarne till Lunden och Halltorp att vägens bestånd äventyrades, därest ett större arloppsdike än det befintliga upptoges i vägens omedelbara närhet. Nämnda sträckor hade jordens mäktighet benägenhet att flyta och risken för ras var inte detta förhållande tillmötesgående stor. Det ifrågasattes för dess skull huruvida icke vallen från den del av Hallbergs fastighet i Lundhems Skattegärden, som nu hade till arloppsdike utmed nämnda väg, kunde ledas öster

ägorna till fastigheten ifrågavarande dikningsföretaget och dikets utmynning i sagda å.

§ 4.

För upplåtelse av mark till avloppsanordning så ock för intrång genom dikningsföretagets anläggande ställdes ansprål på ersättning från Hjalmar Johansson i Astorp gästgivaregården, vid vilket förhållande sammanträdet förklarade sig hava omhändertagit ansprålen.

Alfred Olsson i Bastorp förmälte att vid avloppet å hans fastighet fanns en vattensamling, där vattning ägde rum, samt en brunn för vattentagning. Därest avloppet fördjupades uppstod enligt Olssons mening ökad benägenhet med vattning, varjämte vattnet i brunnen kunde komma att försvinna. Olsson hade dock att han icke hade några ansprål på förfarandet därest vattnet från Bol avleddes söderut över Bols egna ägor, åt vilket håll vattnet tidigare haft sitt lopp.

Oskar Svensson i Bol hade sig icke bekant att vattnet från det fält, om vars förläggning nu var frågan, någonsin runnit åt annat håll än åt Bastorp till och

vidhäll yttrandet om förstöring av det dike, som en utgjorde arlopp för vattnet från fältet ifråga.

Fredrik Karlsson i Hultsjö Bengtsgården höll för sannolikt att efter genomförd företag vattnet från fälten komme att avrinna hastigare än vad hittills skett och att på grund häraf den till samo fastighet hörande ängen dennes lopp belägna lågländta marken kunde komma att bestämmas av översvämning i större utsträckning än för närvarande. Eljemot Karlsson icke påkallade omedelbara åtgärder till förebommande av skada genom den förmenta ökningen av vattenföringen ville han dock förbehålla sig rätt till anspråk på vidtagande av nödiga åtgärder i framtiden, om skada av betydenhet uppstode.x)

§ 5.

Efter slutförda förhandlingar tillkännagavs att den av vatten berörde marken omedelbart komme att av synemännen undersökas i och för bättrandets uppskattning samt att efter verkställd syn och dessa förslag till vattenavloppens förstöring upprättats och kostnaden beräknats resultatet av dessa arbeten skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde, hvil-

x). Därest, såsom antagligt synes, tvedragen av avloppen och schaktningsmassornas uppläggande kade till följd att befintliga överfoten över tegelen med utmynning

8 i avloppen blev obrukbar eller inbesättade, fuge
enligt åtskillige fastighetsägares mening nya över-
fartes behovs och kostnaden härför ingå såsom ett
led i kostnaden för företaget.

---

gjort i stadgad ordning v.

Under tiden för marknens undersökning tillträdesrätten Axel Hallberg i Gärdhem skattegården och meddelade att han med undersökningen allenast avsett att få huvud-avloppet fastställt under det att upptagandet av tvådikat icke ännu ansåg sig kunna förklarade att han för närvarande icke önskade att detta dike blev föremål för upptagning.

Dag som ovan

P Karlsson

Georg A Stuxberg / P A Persson

36.

Den 17 februari 1933 i Axtorp.

Närvarande: förestående styrelsen och
Karl Karlsson i Hultsjö. Herregården,
Frans Johansson i - " - - " -
samma ägare till 1/3 mtl - " - 5/4 ;
Hjalmar Andersson i - " - Axtorpsgården ;
Jan Andersson i - " - - " - ;
Anders Johansson i - " - - " - ;
Oscar Johansson i ~~Axtorp~~ Kronogården ;
Augustinus Johansson i Lunden
Emil Andersson i - " -
Otto Jonasson i Hallstorp ;
Anders Nilsson i Högen ;
Johan August Legon i Axtorp Östergårdarna

Hjalmar Johansson i Astorp Fastighetsägaren;
Axel Hallberg i Gärdlösa Skattegården,
Gottfrid Karlsson i -"- -"-
Gustaf Johansson i -"- Hemmagården;
Martin Johansson i Bastorp,
Alfred Oskarsson i -"-,
Oskar Svensson i Bol,
Claes Olsson i Ängen, ordförande i
och anhöll för Vägens räkning yttrande.

Ingenjören Axel Ander såsom ombud för Kungl. Vattenfallsstyrelsen, enligt fullmakt.

§ 7.

Förslag till vattenavloppets förstoring föredrogs tillika med kostnadsberäkning. I anseende å förslaget till avlopp inom det norra avrinningsområdet anmärkte Karl Karlsson i Hellsjö Herregården att därest ny ordning över hans ägor vore påkallad jämväl sådan vore erforderlig å sträckan över angränsande fastighet i Hellsjö Björnsgården.

Alfred Oskarsson i Bastorp förklarade att, ~~ifrågavarande~~ därest avloppet inom hans vattenområde komme att fördjupas, hos hade anspråk på fördjupning av och anordnande av nedfart till vattenområdet ifrågavarande, på att någon inskränkning i vattentillgången

och i åtbonotan av vatten icke inträdde.

Beträffande arloppet inom det södra av vattningsområdet förmälde Hjalmar Johansson i Astorp Gästgivaregården att å viss sträcka av arloppet över hans fastighet nyligt ledning av tegelrör med ändamål att avleda vattnet från den mosstrakt, som var belägen å Johan Reg. Leyons fastighet i Astorp Gästgivaregården. Enligt Johanssons förmenande kunde Leyon påfordra någon förläggning av åkerfällen, som avvattnades till arloppet över Johanssons fastighet, medelst anslutning till den omnämnda ledningen, vilken låg betydligt djupare än botten i det öppna arloppet. Någon förrättning av detta var därför icke påkallad. Leyon medgav riktigheten av Johanssons förklaring så till vida att ledningen hans mun var den ena stenskärt igenslammad eller lagd så illa att den ej längre fungerade. Att bygga en förläggning av åkerfällen västerom allmänna vägen på denna ledning kunde därför icke komma ifråga. En fördjupning och rätning av det öppna arloppet över Johanssons fastighet blev för ändamålet erforderliga.

På därom framställd fråga förklarade vägstyrelsens ombud att den av styrelsen avgivna förklaring vid föregående sammanträde i ärendet gjorda utfästelsen att låta ombygga trummorna i arloppen för den allmänna vägen utan anspråk på ersättning eller på deltagande i kostnaderna för förläggningsarbetena skulle godtogs av vägstyrelsen.

Ingenjör Ahden avlämnade en från Kungl. Vattenfallsstyrelsen till förrättningsmannen ställd skrivelse, i vilken styrelsens ställning till företagen belystes. Skrivelsen i fråga föredrogs och gav anledning till följande erinringar. Eftersom arloppen icke hade varit föremål för någon genomgående rensning på många år och tidigare företagna rensningar icke skett samtidigt utan på olika tider och berört olika sträckor hade vissa områden, särskilt de lägst belägna, varit betvärade av vatten. Undersökningen arloppen en grundlig och samtidig rensning i hela deras sträckning genom ovattningsområdena vore emellertid någon vattenskada av betydenhet icke att befara enligt flertalet intressenters mening, även om de tillända arloppen icke erbjöde möjlighet till sänkning av vattenståndet till en nivå, som kunde

tillförråka marken en ändamålsenlig torläggning. Om vattnet efter verkställd rensning av arloppen kunde avrinna utan att samlas på fälten, vore icke tvivelaktigt att det avsevärt bidrager i arlopp, vilka i likhet med den till förstoring föreslagna bäddningen på ett djupare läge än tidigare i de allmänt uppmärksammade arloppen.

Ett par fastighetsägare i Hallsjö höllo dock för troligt att vattnet kom fortare efter arloppens förstoring utan att de dock kunde ge förklaring härå eller skilja på vattnen av ett renat och (att fördjupat och vidgat arlopp. Samtliga närvarande intressenter uppfattade dock lagets den uppfattningen att någon så betydande ökning i vattenströmmen till Hallbacka genom arloppens uppfagande icke kunde uppstå att den vållade mätbar inverkan på vattenstånden i denna å.

Vad i skrivelsen anförts i det avseendet att ifrågavarande torläggningsföretag inom Hallbacka ägodelbönderområde möjliggjorts genom anläggningar, som utförts på avbördande av åns vatten, kunde icke vara tillämpning på de företag, om vilkas utförande nu var fråga, emedan de fält, vilka här kallas torrläggning åsyftades, läge åt-

högre
skilliga meter än Hallbackaån, även före
dennas avledning.

Beträffande den ifrågavalla skyldigheten
att deltaga i utgifter för åtgärder till förebyg-
gande av vattenståndets stigning i Hallbacka-
ån eller i ersättningar för förment skada ge-
nom sådan stigning bestred tomläggnings-
intressenterna varje sådan skyldighet. Enligt
deras mening hade det varit Vattenfalls
stympelvens plikt att vid dess anläggningar
bredda att det inom Hallbackaåns nedre
bördsområde funnos vidsträckta fält, vilka
sedan lång tid tillbaka härdats såsom åker,
och vilka i följd av kulturens framsteg och
ökade anspråk på odlingsförmågans utnytt-
jande komma att undergå förbättring i torr-
läggningshänseende. Och vore det förty orim-
ligt att ägarne till dessa fält skulle för-
pliktas deltaga i kostnader, som kunde upp-
stå till följd av underlåtenheten att taga dessa om-
ständigheter i beaktande, med den så
vida tillkännagivna uppfattningen
var det på dessa framställda frågor ingen,
vare sig sökande eller annan, som förkla-
rade sig villig att träffa någon överens-
kommelse i den riktning Vattenfallsstyrelsen
ifrågavatt.

Beskrivning och värderingslängd i avseende å den i fornläggningsträdsende påräkade mark-ken upplåtes i sammandrag liksom ock upp-rättad kostnadsfördelningslängd utan att nå-gon erinran gent emot vad som föredragits förekommer.

Efter prövning av förekomna frågor vart så utlåtande i ärendet meddelat:

Att förrätta företagen rörande handlägganden och situngar utsägs Gottfrid Karlsson i Gårdhem Skattegården per Gårdhem, åt vilken ändamål uppdrogs att i förrättnings-ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelser för företagen, varefter förrättningen förklarades avslutad.

P Karlsson Georg E Ståhlberg

A. L. Karlsson

LÄNSSTYRELSEN

i

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

15.

N:o 3 pag. 140

Ass.D. 1930.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 § Vattenlagen varder lantbruksingenioren i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 23 januari 1930.

Ekmanbladström

3 pag. 140
Ans. D. 19 30

Tak. Islands-Ansl. 23 JAN 1930 VÄNERSBORG

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap.vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Lund, Halltorp, Högen, Artorp Kronogården, Hullsjö Herrgården, Hullsjö Björsgården, Hullsjö Assaregården, Aletorp, Skattegården, Gästgivaregården, ~~Skattegården~~ Bastorp och Bol i Gärdhems socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Lund; ägare Edvard Johansson, Justinus Johansson, Emil Andersson, Anders Johansson och Johanna Andersson;

Halltorp; ägare Otto Jonasson;

Högen; ägare Nils Anderssons stärbhus;

Hullsjö Assaregården; ägare Sofia Jansson, Hjalmar Andersson, A.P.Anderssons stärbhus, Anders Johansson;

Artorp Kronogården; ägare Einar Johansson;

Hullsjö Herrgården; ägare Carl Johansson, Karl Karlsson;

Hullsjö Björsgården; " Oscar Broman, Hjalmar Johansson;

Aletorp; ägare Ida Larsson;

Gärdhem Skattegården; ägare Axel Hallberg och Gottfrid Karlson;

" Gästgivaregården; ägare Johan Leyon och Karl Karlsson;

Bastorp; ägare Martin Johansson och Alfred Oscarsson;

Bol; ägare Oscar Svensson.

Gästgivaregården pr Gärdhem den 11 dec.1929.

Joh Aug Leyon Gottfrid Karlsson

Karl Karlsson Axel Hallberg

Oskar Svensson

Kungörelse

I avseende å företag, som har till ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö Björsgården, Hullsjö Herrgården och Hullsjö Assaregården, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp Kronogården, Aletorp, Gärdhem Gästgivaregården och Gärdhem Skattegården, Bastorp Hansgården samt Bol i Gärdhems socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan August Leyon i Gärdhem Gästgivaregården tisdagen den 1 december 1931 kl. 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra Västergötland-Göteborgs järnväg i dess sträckning mellan Trollhättan och Nossebro, allmänna vägen, som leder mellan Trollhättan och Gärdhem samt utfarts- och ägovägar genom ägor till förenämnda hemman. Göteborg den 9 november 1931.

C Marcson

Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Gärdhems församling den 9 november samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 14 november, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 9 november 1931 till:

Lantbrukaren	Hj. Johansson,	Hullsjö Björsgården,	Gärdhem.
"	Oscar Broman,	" "	"
"	Karl Karlsson,	" Herrgården,	"
"	Karl Svensson,	" "	"
"	Anders Karlsson,	" Assaregården,	"
"	Hj. Andersson,	" "	"
	Agda Andersson,	" "	"
"	Ivar Andersson,	" "	"
"	Adolf Andersson,	" "	"
"	And. Johansson,	" "	"
"	Einar Johansson,	Artorp Kronogården,	"
"	Edv. Johansson,	Lunden,	"
"	Augustinus Johansson,	"	"
"	And. Johansson,	"	"
"	Emil Andersson,	"	"
	Johanna Andersson,	"	"

Lantbrukaren Otto Jonasson, Halltorp, Gärdhem.
" Svante Jonasson, " "
" And. Nilsson, Högen, "
Fru Ida Larsson, Aletorp, "
" Hj. Johansson, Artorp, "
" Karl Karlsson, Gärdhem Gästgivaregården, Gärdhem.
" Johan Leyon, " " "
" Axel Hallberg, " Skattegården, "
" Alfr. Svensson, " " "
" Gottfrid Karlsson, " " "
" Gust. Jonasson, ~~Bastorp~~ Hansgården, "
" Martin Johansson, " " "
" Alfr. Oscarsson, " " "
" O.G.Andersson, Bol Stomgården, "
" Oscar Svensson, " "

Styrelsen för Västergötland-Göteborgs järnvägar, Göteborg.

Väne härads vägstyrelse, dess ordförande Claes Olsson, Ängen, Trollhättan 2.

Lantbrukaren Nils Anderssons sterbhus, Högen, Gärdhem.
Sofia Jansson, Hullsjö Assaregården, "
" Carl Johansson, " Herrgården, "

betygar:

C Karlsson

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas Anders Nilsson i Högen Gärdhem, att vid sammanträde i Gärdhems Gästgivaregård tisdagen den 1 december 1931, enligt av Lantbruksingeniör C.B. Carlsson i Göteborg den 9 november 1931 utfärdad kallelse beträffande torrläggning av viss mark tillhörande Gärdhems socken, föra vår talan samt utöva vår rösträtt.

Högen Gärdhem den 30 nov. 1931
för Nils Anderssons Sterbhus.

Augusta Andersson _____

Anna Nilsson Elin Nilsson

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

John Johansson J. E. Davidsson

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR .
Telegr.-adr.: VEGEBANAN.

GÖTEBORG den

Banmästare P.J. Pettersson i Nossebro befullmäktigas härmed att som järnvägens ombud närvara vid sammanträde hos lantbrukaren Johan August Leyon i Gärdhem Gästgivaregården tisdagen den 1 december 1931 kl. 10.30 i och för syneförrättning inför Lantbruksingeniören i avseende å företag, som har till ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö Björsgården, Hullsjö Herrgården och Hullsjö Assaregården, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp Kronogården, Aletorp, Gärdhem Gästgivaregården och Gärdhem Skattegården, Bastorp Hansgården samt Bol i Gärdhems socken.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 23 nov. 1931.

för TROLLHÄTTAN-NOSSEBRO NYA JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Bevittnas:

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö Herregården och Hullsjö Assaregården, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp Kronogården och Artorp Gästgivaregården, Altorpet, Gärdhem Skattegården, Gärdhem Stommen och Gärdhem Hansgården samt Bastorp och Bol i Gärdhems socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan August Leyon i Artorp Gästgivaregården fredagen den 17 februari 1933 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av företagen kunna jämväl Trollhättan-Nossebro järnväg, allmänna vägen mellan Trollhättan och Gärdhem samt utfarts- och ägovägar genom ägor till förenämnda hemman komma att beröras.

Göteborg den 26 januari 1933.

O. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Gärdhems församling den 26 januari 1933 samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 31 januari, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 27 januari 1933 till:

Fr.	Maria Karlsson,	Hullsjö Assaregården,	Gärdhem.
Fröken	Gerda Karlsson,	Lunden,	"
"	Ida Karlsson,	"	"
Fru	Anna Karlsson,	adr: Chaufför Oskar Karlsson,	Trollhättan.
Lantbrukaren	Gustav Karlsson,	Lunden,	Gärdhem.
Fru	Hulda Häger,	"	"
"	Hilma Olsson,	"	"
Fr.	Hanna Karlsson,	"	"
Fr.	Selma Karlsson,	"	"
Lantbrukaren	Göran Monteń,	"	"
"	Dahl,	Gärdhem Skattegården,	"

och den 31 januari 1933 till Fru Anna Karlsson, Lunden, Gärdhem.

Uttyger: O. Carlsson

Fullmakt för nämndeman Claes Olsson å Ängen att utföra och bevaka Väne härads vägstyrelses talan vid sammanträde den 17 februari 1933 i sak angående företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö Herregården m.fl. hemman i Gärdhems socken.

Vänersborg och Trollhättan den 14 och 15 februari 1933

Carl Aug Andersson A.A. Hällström

Carl August Anderssons och A.A. Hällströms egenhändiga namnteckningar bevittnas:

John Hult K. Emanuelsson.

Carl Olsson

Gunnarsson Claes Olsson

Carl Olssons, Gustaf Gunnarssons och Claes Olssons egenhändiga namnteckningar bevittnas.

Axel Johansson Elis Andersson.

Utdrag av protokoll fört vid ordinarie vägstämma med Väne härads väghållningsskyldige å tingshuset i Trollhättan fredagen den 30 augusti 1929.

- -

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes herrar Carl Andersson, Koppegården, och Carl Olsson, Herrstagården.

- -

§ 5.

Till ledamöter i vägstyrelsen för år 1930 - 1933 omvaldes herrar Carl Andersson, Koppegården, och Carl Olsson, Herrstagården, och till suppleanter för samma tid omvaldes herrar J. C:son Tingdal, Forstena, och Otto Jonasson, Halltorp.

- -

Som ovan
Claes Olsson

Justerat:
Carl Olsson
Carl Aug. Andersson

Rätt utdragit betygar:

Claes Olsson

Utdrag av protokoll fört vid ordinarie vägstämma med Väne härads väghållningsskyldige å tingshuset i Trollhättan tisdagen den 25 augusti 1931.

- -

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes herrar Carl Andersson, Koppegården, och Carl Olsson, Herrstagården.

- -

§ 8.

Till ledamöter i vägstyrelsen för åren 1932 - 1935 omvaldes Claes Olsson, Ängen, A. A. Hällström, Lockered, och Gustav Gunnarsson, Lerum, och till suppleanter för samma tid omvaldes G. A. Forsbohl, Forsbol, Axel Johansson, L. Almås, och John Hult, Harvheden, Vargön.

- -

Som ovan
Claes Olsson

Justerat:
Carl Aug. Andersson
Carl Olsson

Rätt utdragit betygar:

Claes Olsson

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med Väne härads vägstyrelse å tingshuset i Trollhättan den 28 december 1932.

§ 1.

Närvarande: alla styrelsens ledamöter.

- -

§ 3.

Till ordförande i vägstyrelsen för år 1933 omvaldes Claes Olsson, Ängen.

- -

§ 13.

I tur att justera dagens protokoll voro herrar Carl Andersson och Gustav Gunnarsson.

Som ovan

Claes Olsson

Justerat:

Carl Aug. Andersson

G. Gunnarsson

Rätt utdragit betygar:

Claes Olsson

STATENS VATTENFALLSVERKS
FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastigheter vid Göta älv

Härmed befullmäktigas Ingeniören Axel Ander att i mitt ställe föra Kungl. Vattenfallsstyrelsens talan vid sammanträde den 17 febr. 1933 kl. 11 f.m. rörande syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Hullsjö Herregården m.fl. hemman i Gärdhems socken.

Ombudets laga åtgärder på grund av denna fullmakt godkännas.

Trollhättan den 14 febr. 1933.

A. Normans

Herr Kanaldirektör A. Normans egenhändiga namnteckning bevittna:

Axel Ederström Sven Johansson

FULLMAKT.

Jämlikt 19 § i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 juni 1920 för Kungl. Vattenfallsstyrelsen med underlydande lokalförvaltningar vid Statens Vattenfallsverk befullmäktigar jag i egenskap av ~~tjänstförrättande~~ chef för Vattenfallsstyrelsens administrativa byrå härmed

Kanaldirektören A.Norman

eller den, han vid ett eller flera tillfällen i sitt ställe förordnar, att föra Vattenfallsstyrelsens talan ~~inför~~

i mål xxxx

angående torrläggning av mark hörande till Hullsjö Herregården m.fl. hemman i Gärdhems socken.

Varje på grund av denna fullmakt förordnat ombud äger förordna annat ombud med oinskränkt substitutionsrätt.

De laga åtgärder, som vidtagas av ombud på grund av denna fullmakt, godkännas.

Stockholm den 13 februari 1933.

F. Malm

Bevittnas:

C. Fahlberg

Johan Hjern

S nr A 5, 1927, 2000.

Transsumt

»Svensk Författnings = Samling.

N:r 594.

Kungl. Maj:ts instruktion

för vattenfallsstyrelsen med underlydande lokalförvaltningar vid statens vattenfallsverk;

given Stockholms slott den 30 juni 1920.

---

§ 19

Mom. 4. Chefen för administrativa byrån äger att, utan särskilt bemyndigande av styrelsen, såsom dess fullmäktig själv eller genom av honom förordnat ombud med eller utan substitutionsrätt inför domstolar och andra myndigheter ävensom inför skiljemän utföra och bevaka styrelsens rätt och talan.

Stockholms slott den 30 juni 1920.

GUSTAF
/ L. S. /

/ Civildepartementet / C. E. Svensson»

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Johan Hejern

Till

Förrättningsmannen i företaget angående torrläggning av mark, hörande till hemmanet Hullsjö Herregården m.fl. hemman i Gärdhems socken.

I anledning av utfärdad kungörelse om syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen i ovan angivna företag, får Kungl. Vattenfallsstyrelsen, som enligt meddelad dom av vattendomstol är skyldig hålla visst vattenstånd i nedre delen av Stallbackaån, anföra följande:

Ifrågavarande torrläggningföretag kommer sannolikt att medföra en hastigare avrinning av vattnet från det dränerade området samt därav följande tillfällig höjning av vattenståndet i Stallbackaån. För skada och intrång, som vållas av dikningen, skall, enligt VII:1 vattenlagen, ersättning givas.

Ifrågavarande företag är måhända i och för sig av jämförelsevis ringa omfattning, men ytterligare två liknande företag äro redan under handläggning och flera dylika komma säkerligen inom en nära framtid att sättas i gång. Det bör därvid framhållas, att dessa företag möjliggjorts genom de anordningar till avbördande av Stallbackaåns vatten, som Vattenfallsstyrelsen i samband med profilregleringen av Göta

älv utfört och bekostat, nämligen avstängningsdammen vid åns utlopp i älven, vallen utmed älven upp till Baståns inflöde och det innanför vallen belägna stora valldiket samt avloppstunneln under Trollhättans stad. I samband med godkännande av dessa anläggningar ålade Vattendomstolen ~~nämligen~~ Styrelsen att hålla ett lägre vattenstånd i Stallbackaån än älvens medelvattenstånd, nämligen vid tunnelintaget högst + 38,20 och vid övre ändan av valldiket högst + 38,50.

I den mån nya torrläggningsföretag medföra en ökad intensitet i avbördningen av vattnet till Stallbackaån, kunna svårigheter uppkomma att innehålla de föreskrivna vattenhöjderna i ån och valldiket. Enär hänsyn till dylika förhållanden icke tagits vid avgörandet av profilregleringsmålet, kan Vattenfallsstyrelsen icke vara skyldig att svara för omedelbart bortledande av de vattenmängder, som genom dessa nya företag temporärt kunna framkalla en höjning av vattenståndet. Styrelsen måste därför yrka, att samtliga ägare av jord, som av dylik höjning beröras, bliva före nu ifrågavarande ärendes avgörande hörda och således icke blott strandägare utmed Stallbackaån utan även ägare av mark vid valldiket, därest kallelse å dem icke redan utgått.

För Vattenfallsstyrelsen, som under de i profilregleringsmålet givna förutsättningar har att svara för vattenståndens hållande till viss höjd, är det nödvändigt att framhålla, att varje nytillkommet torrläggningsföretag, således även det nu förevarande, kommer att vålla märkbar inverkan på vattenförhållandena i Stallbackaån. Det förefaller vid sådant förhållande med billigheten överensstämmande, att samtliga dessa företag behandlas lika, så att icke det eller de först igångsatta företagen få en gynnad ställning på de andras bekostnad. Emedan tunneln utförts för avbördning av viss vattenmängd, inträder givetvis förr eller senare den situationen, att särskilda åtgärder måste vidtagas till förhindrande av skada eller intrång på Vattenfallsstyrelsens anläggningar och Vattenfallsstyrelsens och annans jord eller att skada å sådan jord måste ersättas. Det är rimligt, att dessa utgifter fördelas på samtliga de torrläggningsföretag, som komma att vålla skadan eller intrånget. Ur dessa synpunkter får Vattenfallsstyrelsen yrka, att ifrågavarande företag, jämlikt VII:35 vattenlagen, behandlas som vattenavledningsföretag samt att i utlåtandet sådana föreskrifter lämnas, att sö-

kandena bliva skyldiga att efter uppskattning gälda sin andel i utgifter för åtgärder och i ersättningar av nu antydd art, som kunna betingas av att skada och intrång uppkomma.

Därest betryggande överenskommelse i denna punkt jämlikt X kap. 57 § kan med sökandena vinnas, har Vattenfallsstyrelsen intet att erinra mot bifall till företaget.

Stockholm den 13 februari 1933.

för KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN.

Fr. Malm

Jämlikt V.L. 10:52 har undertecknad granskat förslaget till vattenavledningsföretaget Hullsjö - Bol i Gärdhems socken, i vad detta företag berör Trollhättan - Nossebro järnväg.

För den dikeskanal, som skall ledas genom banvallen, finnes under järnvägen en trumma med tillräckliga dimensioner och tillräckligt djupt bottenläge och avse de arbeten, som beröra banområdet, endast rensning av slam.

Jag har därför mot företaget ingenting att erinra.

Göteborg den 14 februari 1933.

KUNGL. VÄG- o. VATTENBYGGNADS-
STYRELSENS BANINSPEKTÖR
GÖTEBORG

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

De avlopp, om vilkas fördjupning och vidgning är fråga, framgå det ena i nordostlig riktning från ägor till Bol och genom ägor till flertalet av förenämnda hemman samt utmynnar i Stallbackaån å ägor till Hullsjö omkring 700 meter nedanför denna ås utlopp från Hullsjön, det andra i östlig riktning genom ägor till Artorp och Altorpet till en bäck, som leder vidare till Hullsjön. Båda avvattningsområdena ligga sålunda inom Vänern-Göta älvs nederbördområde med nr 108 och sektionen 2/ huvudälven.

Till det först nämnda avloppet stöter å ägor till Lunden ett tillopp från vissa ägor till Gärdhem, Högen, Halltorp och Lunden, vilka ägor äro för sin torrläggning beroende såväl av huvudavloppet som nämnda tillopp.

Å den över avvattningsområdena upprättade nivåkartan äro förenämnda avlopp till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet genom det större, nordligt belägna området med A-B-C-D och dess tillopp med B-E samt avloppet genom det mindre till Artorp och Altorpet hörande området med F-G.

Vid utflödet ur avvattningsområdet, vilket i norr sträcker sig till gränsen mellan Hullsjö Björnsgården och Hullsjö Herregården, har avloppet A-D att avleda vattnet från ett omkring 300 hektar stort område och vid platsen för tilloppet från Lunden m.fl. från c:a 260 hektar. Till

avloppet F-G rinner vatten från allenast 30 á 35 hektar. Samtlige nederbördsområden utgöras nästan uteslutande av odlade fält. Med avseende härtill och till nederbördsmängden i trakten kan största avrinningen från dessa fält skattas till 1,5 liter och medelavrinningen till 0,12 liter i sekunden från varje hektar av området i medeltal, vilka avrinningstal leda till en flodvattenmängd av 450 liter och en medelvattenmängd om 36 liter i sekunden för den sträcka, som för mest vatten, d.v.s. sträckan A-B.

Med beaktande av de till avrinning kommande vattenmängderna, av förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt till behovet av torrläggning för den av vatten besvärade marken har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenbredd hos avloppssträckan A-B-C av 0,6 m. i nedre delen och 0,5 m. i övre delen, en bottenlutning av 2:1000 á 1:1000 för sträckan A-B och minst 0,5:1000 för B-C samt släntlutning 1:1,5. Övrige avloppssträckor, vilka föra relativt ringa vatten, skola erhålla en bottenbredd av 0,3 m., en bottenlutning växlande från 2,25:1000 till 0,3:1000 samt slänt 1:1,25.

I avlopp upptagna enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,55 meter och medelvattenmängden vid 0,20-0,25 meters vattenstånd.

För att dämning av betydenhet ej må inträda i avloppen genom byggnader i dessa bör vattenloppet i trummor för vägar över avloppen hava en genomskärning av minst 1,o x 1,o meter å sträckan A-B-C och å övriga sträckor minst 0,6 x 0,6 meter.

Trummorna för järnvägen mellan Trollhättan och Nossebro erbjuda efter företagen rensning intet hinder för genomförandet av vattenavledningen i planerad omfattning. Befintliga trummor för den allmänna vägen mellan Trollhättan och Gärdhem liksom ock trummorna för utfarts- och ägovägar äro däremot för grunda och för trånga och fordra ombyggnad i samband med avloppens förstoring.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarne finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar över vägtrummor åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppens förstoring, har uppskattning av marken ifråga ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealförteckning markens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde.

Vid det förhållandet att avloppssträckorna A-B-C-D och B-E avvattna ett särskilt område och sträckan F-G ett annat område, äro arbetena för de först nämnda sträckorna att bedöma såsom ett företag för sig och arbetet med sträckan F-G såsom ett särskilt företag. Med avseende till belägenheten kan företaget, vari sträckorna A-D och B-E ingå, benämnas det <u>norra företaget</u> och det vari F-G ingår för det <u>södra företaget</u>.

Skäl till hänförande av marken, som avvattnas till avloppet inom det södra företaget till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshän-

seende finnas ej. Varje ägare till fastighet, till vilken denna mark hör, har att deltaga i kostnaderna för nämnda företag i förhållande till värdet av båtnaden för den mark, som i torrläggningshänseende funnits röna inflytande av avloppets förstoring, sådant detta värde blivit uträknat i ovan nämnda längd.

Enär avloppsförgrening förekommer inom det nordligt belägna området har undersökning verkställts för utrönande huruvida marken, som avvattnas till huvudsträckan A-B direkt eller nämnda mark jämte den, som avvattnas till någon av sträckorna B-D eller B-E kan torrläggas för en mindre kostnad, därest marken utmed de sistnämnda sträckorna eller utmed en av dem icke ingått i samfälligheten och givit till resultat att marken utmed sträckorna A-B och B-D kan torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden än marken utmed sträckan A-B enbart eller än denna mark jämte den utmed B-E.

Vid denna utgång av undersökningen och då ägaren till Gärdhem Skattegården 3^{4} i egenskap av sökande förklarat att han icke åsyftat att få avloppssträckan B-E upptagen samt någon förstoring av sträckan ifråga icke påkallats av annan ägare till fastighet utmed samma, kan nämnda sträcka avkopplas från företaget, varmed följer att ägarne till sagda fastigheter för den mark, som avvattnas till diket ifråga, icke äro pliktige deltaga i kostnaderna för de avloppssträckor, vilkas förstoring tarvas för att ernå bättre torrläggning av marken till sökandenas fastigheter d.v.s. sträckorna A-B och B-D. Ägarne till fastigheterna utmed dessa

avloppssträckor hava förty att deltaga i kostnaderna för det sålunda inskränkta norra företaget i förhållande till värdet av båtnaden för marken till fastigheterna ifråga, sådant detta värde är uträknat i förenämnda längd.

I upprättad och utlåtandet bifogad kostnadsfördelningslängd är enligt ovan angivna grunder deltagningsskyldigheten i de särskilda företagen uträknad samt jämväl uttryckt medelst procenttal.

Enär på grund av den bristfälliga beskaffenheten hos trummorna för allmänna vägen mellan Trollhättan och Gärdhem en ombyggnad av dessa trummor är snarligen påkallad samt vägstyrelsens ombud förklarat att denna ombyggnad kunde ske i samband med avloppens förstoring och till den omfattning som tarvades för att tillgodose avvattningsbehovet för den mark, om vars torrläggning var fråga och utan anspråk på bidrag till ombyggnadskostnaden från torrläggningsintressenternas sida, behöver nämnda kostnad eller någon del därav icke påvila delägarne i något av de båda företagen. Däremot räknas förutom schaktningskostnad, kostnaden för ombyggnad av trummor och broar för utfarts- och ägovägar liksom ock kostnaden för anordnandet av överfartsställen å teg- och vägdiken, i den mån dylika överfarter inkräktas av arbetena för avloppens förstoring, till kostnaderna för företagen. Dit hänföres även kostnaden för iståndsättande av vattningsplatsen i Bastorp 1 3, enär det kan antagas att fördjupningen av avloppet har till följd en sänkning av vattnet i nämnda vattningsställe och därmed viss försvåring i avseende å vattning och vattenhämtning. Li-

kaså räknas ersättning för markupplåtelse och intrång till kostnad för företagen.

Beträffande den å ägor till Bastorp 1 3 i närheten av avloppet befintliga brunnen, kan icke avgöras huruvida eller i vad mån avloppets fördjupning kan komma att påverka tillgången till vatten i brunnen, vid vilket förhållande ägaren till fastigheten har att, därest skada uppstår, framställa anspråk på ersättning i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Enär vattnet från Bol har sitt avlopp över ägorna till Bastorp och vattnet från denna trakt, på grund av lutningsförhållandena icke kunnat naturligen avrinna åt söder över Bols ägor, kan på ägarens till Bol yrkande om förstoring av det befintliga avloppet beredandet av avlopp åt annat håll icke komma ifråga.

Vidkommande den av Fredrik Karlsson i Hullsjö Bengtsgården uttalade farhågan för större vattentillopp än hittills från det område, vars bättre torrläggning åsyftas med arbetena inom det norra företaget, har under förutsättning att det befintliga avloppet vore upprensat, alltså befriat från slam och växter, samt vattenloppen genom förefintliga vägar över avloppet icke vore till hinders för vattnets fria avströmning undersökning verkställts och givit till resultat att en tillrinning svarande mot den ovan beräknade flodvattenmängden av 1,5 liter i sekunden från varje hektar av nederbördsområdet i medeltal kan avledas i det upprensade avloppet utan att vattnet i nämnvärd mån stiger över bräddar-

na och flyter in på angränsande fält. Enär vid detta förhållande den omständigheten att vattnet bringas att avrinna på en lägre nivå än tidigare näppeligen kan hava en stegrad avrinning till följd, bör någon fara för ökat vattenflöde genom de planerade arbetena icke föreligga. Skulle detta oaktat efter företagets utförande bevis kunna förebringas därom att flödena tilltagit i häftighet och omfattning och denna ökning kunna härledas från arbetena med avloppets förstoring, hava de, som förmena att skada uppstått i följd av företaget, att för prövning anmäla sina anspråk i den ordning, varom sägs i 7 kap. 57 § vattenlagen.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,40 kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter jord. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild detta utlåtande närsluten längd, och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och 50 öre för varje tusen kronors båtnad som uppstår genom arbetena inom det norra företaget d.v.s. med fyrtionio kronor 29 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företagen i förhållande till deras anpart i kostnaderna för dessa. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppen bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet.

Broar och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga bro- och trummbyggnader.

I avseende å företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att de båda företagen, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckorna A-B-C-D och F-G samt ombyggnad av trummor för utfarts- och ägovägar över avloppen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att ur avloppen uppgrävd jord och sten skall läggas åt den sida av avloppen, från vilken den tagits, dock med iakttagande därav att å sträcka, där avlopp framgår utmed väg, schaktningsmassorna uppläggas åt den sida, som vetter mot vägen, varjämte tillses att en bankett om minst 0,6 meters bredd uppstår mellan avloppet och vägens fot samt att jord icke lägges på vägen;

att, där avlopp framgår i ägogräns, vidgningen sker på sätt att det förstorade avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen;

att schaktningsmassorna läggas minst en meter från avloppens kanter och

med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att till underlättande av dagvattnets avrinnande från angränsande fält, öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken, jämväl tegdiken, icke igenfyllas med jord;

att, där genom avloppens vidgning och schaktningsmassornas uppläggande inkräktning sker på förefintliga överfartsställen i teg- och vägdiken, nya eller utvidgade överfarter iordningställas, varvid lämpligen 2" å 3" tegelrör kunna nedläggas i bottnen av dikena och schaktningsjord därefter påfyllas;

att vattningsplatsen å ägorna till Bastorp 1 ^{3} fördjupas i samma mån som avloppet utmed platsen ifråga undergår fördjupning enligt förslaget samt nödig nedfart beredes om så erfordras, varjämte vidgning av vattningsområdet vidtages, om så finnes påkallat för erhållande av den rymd området ifråga innehar före företaget;

att tilläventyrs inträffande ras i avloppens sidor oförtövat avhjälpas och med förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att till ombyggnad föreskrivna vägtrummor byggas av kilad sten i gott förband, enligt ritningar;

att tillfarten till trummorna väl iordningställas efter ombyggnaden;

att arbetena med företagens utförande böra överlåtas -arbetena inom varje företag för sig- till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande för upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att utmed avloppen upplagda jordsträngar böra vara undanförda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet å egen mark.

I de fall, där fastighet ej har direkt anslutning till avlopp, må fastighetens ägare bereda anslutning medelst täckt ledning å tid då skada ej sker och på sätt att intrång ej uppstår.

Vad Kungl. Vattenfallsstyrelsen anfört i avseende å företagens förmenta inverkan på vattenstånden i Stallbackaån är närmast liktydigt med vad ägaren till Hullsjö Bengtsgården låtit komma till uttryck i anseende till befarad ökad översvämning å marken till hans fastighet, och kan förty, vad som ovan utrönts vid ställningstagandet till nämnda farhågor vinna tillämpning jämväl beträffande verkningarne å vattenstånden i nämnda å. Sannolika skäl föreligga ej därför att företagen, vilka närmast äro att hänföra till sådana företag, om vilka avhandlas i 7 kap. 33 § vattenlagen, skola medföra en märkbart hastigare avrinning än den som skulle inträda, därest avloppen vore grundligt rensade.

Enär det får antagas att vederbörande fastighetsägare hava rätt att rensa och vidmakthålla befintliga avlopp utan ansvar för inverkan i av-

seende å vattenavbördningen, så hava enligt synemännens mening delägarne i de planerade företagen, vilka företag icke medföra någon påvisbar ökning i vattenavrinningen, utöver den en rensning innebär, jämväl rätt att genomföra dessa företag utan ansvar eller skyldighet i något av de av Kungl. Vattenfallsstyrelsen anmärkta hänseendena. Vid detta förhållande kan hörandet av ägare till mark utmed Stallbackaån och utmed valldiket vid Göta älv icke vara påkallat och yrkandet härpå icke hava någon påföljd. För det fall att , trots sannolikheten därav att någon inverkan på vattenstånden i Stallbackaån ej kommer att spåras efter företagens utförande, en höjning av vattenstånden i detta vattendrag kan visas vara en följd av avloppens förstoring utöver den en rensning innebär och skada genom denna höjning uppstår, få anspråken i avseende å företagen anmälas till prövning i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen. Några föreskrifter angående skyldighet för sökandena till företagen att deltaga i utgifter och ersättningar utöver vad i nämnda ordning kan vara dem ålagt finna synemännen icke mot sökandenas bestridan kunna lämnas.

Därest talan i avseende å förrättningen eller utlåtandet finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i fråga om besvärs ingivande och handlingars avlämnande.

Artorp den 17 februari 1933.

C. Karlsson Georg A. Stinkberg N. K. Persson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingsförrättare

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gädhems socken				
Hullsjö Herrgården	53	1/3		Karl Karlsson
			1	åker, 0.2-0.3 m. mylla på lera
			1a	" " " "
			2	" " " "
			2a	" 0.2-0.25 m. " "
			3	" " " "
			3a	" " " "
				Summa
" "	54	1/3		Frans Karl Johansson
			4	åker, 0.3 m. mylla på lera
			4a	" " " "
			5	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
70.	0							1000	700	-	(1100) 1050	735	-	35	-	
14.	0							600	84	-	(1100) 700	98	-	14	-	
19.	0							"	114	-	(1200) 700	133	-	19		
66.	0							950	627	-	1000	660	-	33	-	
51.	0							"	484	50	"	510	-	25	50	
55.	0							"	522	50	1050	577	50	55	-	
2 75.	0								2532	-		2713	50	181	50	
53.	0							1000	530	-	(1200) 1150	609	50	79	50	
36.	8							"	368	-	(1200) 1150	423	20	55	20	
36.	8							"	368	-	(1200) 1150	423	20	55	20	
126.	6								1266	-		1455	90	189	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			5a	åker, 0.25-0.3 m. mylla på lera
			6	" " " "
			6a	" 0.25 m. " "
			7	" " " "
			7a	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	väg
			12	högländ mark
				Summa
Hultsjö Assarsgården	6 2	3/16		Karl Jansons stubbus
			13	åker, 0.25 m. mylla på lera
			13a	" " " "
			14	" 0.25-0.3 m. " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	väg
			21	högländ mark
				Summa
Hultsjö Assarsgården	6 7	7/96		Hj. Andersson
			22	åker, 0.3 m. mylla på lera
			23	" " " "
			24	" 0.25-0.3 m. " "
			25	" " " "
			26	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	26.6								1266	-		1455	90	189	90	
	40.0							950	380	-	(1150) 1100	440	-	60	-	
	34.0							1100	374	-	1150	391	-	17	-	
	33.0							1000	330	-	1100	363	-	33	-	
	25.5							1000	255	-	1100	280	50	25	50	
	22.5							1000	225	-	1100	247	50	22	50	
	26.5							1050	278	25	1100	291	50	13	25	
	14.7							"	259	35	1100	271	70	12	35	
	10.0							"	105	-	1100	110	-	5	-	
							03.5									
							06.5									
3	32.8						10.0		3472	60		3851	10	378	50	
	48.0							1050	504	-	1100	528	-	24	-	
	42.0							900	378	-	(1100) 1050	441	-	63	-	
	43.4							950	412	30	(1150) 1100	477	40	65	10	
	10.0							1050	105	-	1100	110	-	5	-	
	32.5							1000	325	-	"	357	50	32	50	
	37.0							"	370	-	"	407	-	37	-	
1	06.0							"	1060	-	"	1166	-	106	-	
	44.5							"	445	-	"	489	50	44	50	
							10.0									
							48.0									
3	63.4						58.0		3599	30		3976	40	377	10	
	27.6							1000	276	-	(1200) 1150	317	40	41	40	
	28.6							"	286	-	(1200) 1150	328	90	42	90	
	27.0							1050	283	50	1150	310	50	27	-	
	28.8							"	302	40	"	331	20	28	80	
	26.8							1000	268	-	1100	294	80	26	80	
1	38.8								1415	90		1582	80	166	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överför
			27	åker, 0.25-0.3 m. mylla på lera
			28	" " " "
			29	" " " "
			30	" 0.2-0.25 m. " "
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	" 0.3-0.4 m. " "
			33a	" " " "
			34	" " " "
			34a	" " " "
			35	" " " "
			35a	" " " "
			36	" 0.25-0.3 m " "
			37	" 0.15 m. " på sand
			38	väg
				Summa
Hellsjö Nissagården 6		3/16		A. P. Anderssons stubbus.
			39	åker, 0.15 m. mylla på sand
			40	" 0.25 m. " lera
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" 0.25-0.3 m. " "
			49	" " " "
			50	Högländ mark
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar.	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	38.8								1415	90		1582	80	166	90	
	31.0							1000	310	-	1000	341	-	31	-	
	03.5							1080	37	80	"	38	50		70	
	25.0							1000	250	-	1050	262	50	12	50	
	51.0							950	484	50	"	535	50	51	-	
	39.0							"	370	50	"	409	50	39	-	
	47.5							"	451	25	"	498	75	47	50	
	23.0							1050	241	50	1200	276	-	34	50	
	20.0							950	190	-	(1200) 1150	230	-	40	-	
	20.0							1050	210	-	1200	240	-	30	-	
	16.0							950	152	-	(1200) 1150	184	-	32	-	
	26.0							1050	273	-	1200	312	-	39	-	
	19.0							950	180	50	(1200) 1150	218	50	38	-	
	27.0							850	229	50	(1150) 1100	297	-	67	50	
	16.0							880	140	80	900	144	-	3	20	
							20.0									
5	02.8						20.0		4937	25		5570	05	632	80	
	05.0							880	44	-	900	45	-	1	-	
	39.4							800	315	20	(1100) 1050	413	70	98	50	
	74.0							950	703	-	1100	814	-	111	-	
	70.0							1000	700	-	"	770	-	70	-	
	24.0							1050	252	-	"	264	-	12	-	
	30.5							1050	320	25	"	335	50	15	25	
	23.0							1000	230	-	"	253	-	23	-	
	23.5							1000	235	-	"	258	50	23	50	
	50.0							1000	500	-	"	550		50	-	
	56.3							1000	563	-	1150	647	45	84	45	
	64.0							950	608	-	"	736	-	128	-	
							67.0									
4	59.7						67.0		4470	45		5087	15	616	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hultsjö Nissagården	65	3/16		Anders Johansson
			51	åker, 0.25-0.3 m. mylla på lera
			52	"
			53	"
			54	"
			55	"
			56	"
			57	"
			58	"
			59	"
			60	"
			61	väg
			62	höglädamark
				Summa
Lunden	1 3	277/1000		Edvard Johanssons stubbhus.
			63	åker, 0.3 m. mylla på lera
			63a	" " " "
			64	" " " "
			64a	" " " "
			65	" " " "
				Summa
Lunden	14	88/1000		Augustinus Johansson
			66	åker, 0.2-0.3 m. mylla på lera
			67	" " " "
			68	" " " "
			69	" 0.25-0.3 m. " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" 0.2-0.25 m. " "
			73	" " " "
			74	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
75.	0							1000	750	-	1150	862	50	112	50	
60.	0							950	570	-	"	690	-	120	-	
80.	0							1050	840	-	"	920	-	80	-	
38.	5							1000	385	-	"	442	75	57	75	
34.	0							"	340	-	"	391	-	51	-	
34.	0							"	340	-	"	391	-	51	-	
13.	5							"	135	-	"	155	25	20	25	
15.	0							1050	157	50	"	172	50	15	-	
28.	0							1080	302	40	"	322	-	19	60	
106.	0							1100	1166	-	"	1219	-	53	-	
							09. 0									
							38. 0									
4 84.	0						47. 0		4985	90		5566	-0	580	10	
67.	0							1000	640	-	(1200) 1070	684	80	44	80	
57.	0							"	570	-	(1200) 1100	627	-	57	-	
57.	0							"	570	-	(1200) 1150	655	50	85	50	
55.	5							"	555	-	(1200) 1150	638	25	83	25	
34.	5							"	345	-	(1200) 1150	396	75	51	75	
2 68.	0								2680	-		3002	30	322	30	
59.	2							950	562	40	1100	651	20	88	80	
85.	2							850	724	20	(1100) 1050	894	60	170	40	
47.	2							950	448	40	1100	519	20	70	80	
33.	4							900	300	60	(1150) 1100	367	40	66	80	
34.	1							"	306	90	(1150) 1100	375	10	68	20	
51.	5							"	463	50	(1150) 1100	566	50	103	-	
12.	0							"	108	-	1000	120	-	12	-	
07.	0							"	63	-	"	70	-	7	-	
38.	5							850	327	25	"	385	-	57	75	
3 68.	1								3304	25		3949	-	644	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överför
			75	åker, 0.2-0.25 m. mylla på lera
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" 0.3 m. " "
			81	" 0.25-0.3 m. " "
			82	väg
			83	"
			84	högländ mark
				Summa
Lunden	1⁵	82/1000		Emil Andersson
			85	åker, 0.3 m. mylla på lera
			86	" " "
			87	" " "
			88	" " "
			89	" " "
			90	" " "
			91	" " "
			92	" 0.2 m. " sand
			93	" 0.2-0.3 m. " lera
			94	" " " sand
			95	" 0.25 m. " sandbl. lera
			96	" 0.3-0.4 m. " lera
			97	" " " "
			98	" 0.25 m. " "
			99	" " " gul lera
			100	" " " " "
			101	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	68.1								3304	25		3949	-	644	75	
	42.5							850	361	25	(1050) 1000	425	-	63	75	
	10.0							950	95	-	(1050) 1000	100	-	5	-	
	29.0							900	261	-	"	290	-	29	-	
	55.5							850	471	75	"	555	-	83	25	
	53.5							"	454	75		535	-	80	25	
	64.0							1000	640	-	(1200) 1150	736	-	96	-	
	47.0							"	470	-	1150	540	50	70	50	
							12.5									
							12.5									
							17.5									
6	69.6						42.5		6058	-		7130	50	1072	50	
	32.0							900	288	-	(1200) 1150	368	-	80	-	
	09.0							"	81	-	-"-	103	50	22	50	
	38.2							950	362	90	"	439	30	76	40	
	20.0							1050	210	-	"	230	-	20	-	
	20.0							1000	200	-	"	230	-	30	-	
	01.5							1150	17	25	1200	18	-		75	
	14.2							1150	163	30	"	170	40	7	10	
	12.0							850	102	-	900	108	-	6	-	
	15.0							850	127	50	1100	165	-	37	50	
	27.6							800	220	80	850	234	60	13	80	
	25.0							600	150	-	(1050) 900	225	-	75	-	
	17.8							800	142	40	(1200) 1150	204	70	62	30	
	22.5							800	180	-	"	258	75	78	75	
	21.5							700	150	50	1100	236	50	86	-	
	23.0							600	138	-	1000	230	-	92	-	
	26.2							650	170	30	"	262	-	91	70	
	20.5							700	143	50	"	205	-	61	50	
3	46.0								2847	45		3688	75	841	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överföres
			102	åker, 0,25 m. mylla på gul lera
			103	" " " " "
			104	" " " " "
			105	" " " " "
			106	" " " " "
			107	" " " " "
			108	" " " "
			109	" " " "
			110	" " " "
			111	" " " "
			112	" " " "
			113	" " " "
			114	" " " "
			115	" " " "
			116	" 0.25-0.3 m. " "
			117	" " " "
			118	" 0.3 m. " "
			119	" 0,2 m. " "
			120	väg
			121	"
			122	"
			123	högländ mark
			124	" "
				Summan
Lunden	16	42/1000		Anders Johanssons stubbus.
			125	åker, 0.2 m. mylla på sand
			126	" 0.3-0.4 m. " " sandbl. lera
			127	" 0.25-0.3 m. " " "
			128	"
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
346.0									2847	45		3688	75	841	30	
24.2								700	169	40	1000	242	-	72	60	
14.4								"	100	80	"	144	-	43	20	
32.2								"	225	40	"	322	-	96	60	
37.0								"	259	-	"	370	-	111	-	
24.8								"	173	60	"	248	-	74	40	
27.8								"	194	60	"	278	-	83	40	
18.8								750	141	-	1100	206	80	65	80	
22.5								"	168	75	"	247	50	78	75	
26.7								700	186	90	"	293	70	106	80	
34.0								"	238	-	"	374	-	136	-	
32.2								"	225	40	"	354	20	128	80	
37.0								"	259	-	"	407	-	148	-	
41.7								850	354	45	"	458	70	104	25	
08.4								1000	84	-	1050	88	20	4	20	
28.0								750	210	-	1150	322	-	112	-	
25.5								"	191	25	"	293	25	102	-	
39.5								950	375	25	"	454	25	79	-	
10.0								1050	105	-	1100	110	-	5	-	
						09.2										
						13.0										
						12.8										
						51.0										
						08.0										
830.7						94.0			6509	25		8902	35	2393	10	
18.4								800	147	20	850	156	40	9	20	
08.8								750	66	-	1100	96	80	30	80	
04.8								950	45	60	1150	55	20	9	60	
05.3								"	50	35	"	60	95	10	60	
37.3									309	15		369	35	60	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			129	åker, 0.25-0.3 m. mylla på lera
			130	" "
			131	" "
			132	" "
			133	" "
			134	" djup torvjord
			135	" 0.25-0.3 m. mylla på lera
			136	" " " "
			137	" " " "
			138	" " " "
			139	" " " "
			140	" 0.3 m. " "
			141	" " " "
			142	" " " "
			143	" " " "
			144	" " " "
			145	" " " "
			146	" " " "
			147	" " " "
			148	" " " "
			149	" " " "
			150	" " " på sandbl. lera
			151	" " " " "
			152	" " " " "
			153	" " " " "
			154	väg.
			155	"
			156	högländ mark
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	37.3								309	15		369	35	60	20	
	04.8							900	43	20	1150	55	20	12	-	
	05.0							"	45	-	"	57	50	12	50	
	05,2							"	46	80	"	59	80	13	-	
	09.0							"	81	-	"	103	50	22	50	
	08.4							"	75	60	"	96	60	21	-	
	13.5							450	60	75	(1000) 850	114	75	54	-	
	07.4							550	40	70	(1150) 1000	74	-	33	30	
	19.0							650	123	50	(1150) 1100	209	-	85	50	
	19.8							800	158	40	1150	227	70	69	30	
	17.6							950	167	20	"	202	40	35	20	
	19.6							1000	196	-	"	225	40	29	40	
	18.0							1100	198	-	1200	216	-	18	-	
	17.0							"	187	-	"	204	-	17	-	
	17.0							"	187	-	"	204	-	17	-	
	37.0							"	407	-	"	444	-	37	-	
	22.0							"	242	-	"	264	-	22	-	
	19.6							"	215	60	"	235	20	19	60	
	19.8							1050	207	90	"	237	60	29	70	
	31.5							1000	315	-	"	378	-	63	-	
	18.4							"	184	-	"	220	80	36	80	
	18.0							950	171	-	1150	207	-	36	-	
	16.5							900	148	50	1100	181	50	33	-	
	24.1							850	204	85	"	265	10	60	25	
	22.5							800	180	-	"	247	50	67	50	
	18.0							750	135	-	"	198	-	63	-	
							01.3									
							05.0									
							16.0									
4	66.0						22.3		4330	15		5297	90	967	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lunden	17	38/1000		Karl Anderssons stenbars.
			157	åker, 0.25-0.3 m. mylla på lera
			158	" " " "
			159	" " " "
			160	" " " "
			161	" " " "
			162	" " " "
			163	" " " "
			164	" " " "
			165	" " " "
			166	" " " "
			167	" " " "
			168	tomt och trädgård
			169	" "
			170	åker, 0.25-0.3 m mylla på lera.
			171	" " " "
			172	" " " "
			173	" " " "
			174	" " " "
			175	väg
			176	"
				Summa
Lunden	18	116/1000		Otto Jonasson
			177	åker, 0.3 m. mylla på lera
			178	" 0.25 m. " "
			179	" " " "
			180	" " " "
			181	" 0.2-0.25 m. " "
			182	" " " "
			183	" 0.25-0.3 m. " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
64.6								700	452	20	1150	742	90	290	70	
25.0								850	212	50	"	287	50	75	-	
24.8								950	235	60	"	285	20	49	60	
25.0								950	237	50	"	287	50	50	-	
21.0								900	189	-	"	241	50	52	50	
25.0								"	225	-	"	287	50	62	50	
20.5								"	184	50	"	235	75	51	25	
19.8								"	178	20	"	227	70	49	50	
19.7								"	177	30	"	226	55	49	25	
21.0								"	189	-	"	241	50	52	50	
11.0								"	99	-	"	126	50	27	50	
06.3								"	56	70	"	72	45	15	75	
15.0								850	127	50	"	172	50	45	-	
34.0								950	323	-	"	391	-	68	-	
18.5								850	157	25	"	212	75	55	50	
24.0								850	204	-	"	276	-	72	-	
23.4								800	187	20	"	269	10	81	90	
24.0								"	192	-	"	276	-	84	-	
						01.0										
						07.5										
4	22.6					08.5			3627	45		4859	90	1232	45	
60.2								950	571	90	1150	692	30	120	40	
77.8								900	700	20	1100	855	80	155	60	
66.5								"	598	50	"	731	50	133	-	
36.4								850	309	40	1050	382	20	72	80	
22.4								800	179	20	1000	224	-	44	80	
04.8								"	38	40	"	48	-	9	60	
89.7								"	717	60	1100	986	70	269	10	
3	57.8								3115	20		3920	50	805	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföres
			184	åker, 0.25-0.3 m. mylla på lera
			185	väg
				Summa
Hallstorp	14	3/8		Otto Jonasson
			186	åker, 0.25-0.3 m. mylla på lera
			187	" " " "
			188	" " " "
			189	" " " "
			190	" 0.3-0.35 m. " "
			191	" " " "
			192	" " " "
			193	" " " "
			194	" " " "
			195	kulle
			196	väg
				Summa
Hallstorp	1 3	3/8		Svante Jonasson
			197	åker, 0.25 m. mylla på lera
			198	" " " "
			199	" " " "
			200	" " " "
			201	" " " "
			202	" " " "
			203	" " " "
				Summa
Högen	1 2	1/4		Nils Anderssons stubbns.
			204	åker, 0.25 m. mylla på lera
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	57.8								3115	20		3920	50	805	30	
	04.6							700	32	20	1100	50	60	18	40	
							08.0									
3	62.4						08.0		3147	40		3971	10	823	70	
	16.7							700	116	90	1100	183	70	66	80	
	57.0							"	399	-	"	627	-	228	-	
	62.2							"	435	40	"	684	20	248	80	
	70.7							"	494	90	"	777	70	282	80	
	45.0							750	337	50	1150	517	50	180	-	
	37.8							650	245	70	(1150) 1100	415	80	170	10	
	46.0							850	391	-	1150	529	-	138	-	
	20.5							1100	225	50	"	235	75	10	25	
	16.4							1000	164	-	"	188	60	24	60	
							12.0									
							12.4									
3	72.3						24.4		2809	90		4159	25	1349	35	
	20.5							700	143	50	(1100) 1050	215	25	71	75	
	23.5							650	152	75	(1100) 1000	235	-	82	25	
	50.0							600	300	-	(1100) 950	475	-	175	-	
	37.8							650	245	70	(1100) 1000	378	-	132	30	
	38.5							650	250	25	(1100) 1000	385	-	134	75	
	42.4							650	275	60	(1100) 1000	424	-	148	40	
	17.0							800	136	-	(1100) 1050	178	50	42	50	
2	29.7								1503	80		2290	75	786	95	
	15.0							1000	150	-	1050	157	50	7	50	
	15.0								150	-		157	50	7	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			205	åker, 0.25-0.3 m. mylla på lera
			206	" " " "
			207	" " " "
			208	" " " "
			209	" " " "
			210	" " " "
			211	" " " "
			212	" " " "
			213	" " " "
			214	" " " "
			215	" " " "
			216	" " " "
			217	" " " "
			218	" " " "
			219	" " " "
			220	" " " "
			221	" " " "
			222	" " " "
			223	" " " "
			224	" 0.25 m. " "
			225	" " " "
			226	högländ mark
			227	väg
			228	"
			229	"
				Summa
Åstorp Kronogården	2^3	270/1000		Einar Johansson
			230	åker, 0.6-0.8 m. torvjord på lera
			231	" 1.0 m. " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	15.0								150 -			157 50		7 50		
	50.5							950	429 25		1150	580 75		151 50		
	68.5							750	513 75		"	787 75		274 -		
	65.5							750	491 25		"	753 25		262 -		
	56.0							750	420 -		"	644 -		224 -		
	46.0							750	345 -		"	529 -		184 -		
	64.0							750	480 -		"	736 -		256 -		
	59.5							750	446 25		"	684 25		238 -		
	60.5							750	453 75		"	695 75		242 -		
	67.0							750	502 50		"	770 50		268 -		
	66.5							750	498 75		"	764 75		266 -		
	72.0							750	540 -		"	828 -		288 -		
	37.5							800	300 -		"	431 25		131 25		
	29.5							"	236 -		"	339 25		103 25		
	78.0							"	624 -		"	897 -		273 -		
	83.0							"	664 -		"	954 50		290 50		
1	21.0							650	786 50		"	1391 50		605 -		
	33.0							750	247 50		"	379 50		132 -		
	49.8							"	373 50		"	572 70		199 20		
	50.5							"	378 75		"	580 75		202 -		
	51.0							"	382 50		1100	561 -		178 50		
	55.0							"	412 50		"	605 -		192 50		
							53.7									
							07.8									
							05.2									
							15.0									
12	79.3						81.7		9675 75			14643 95		4968 20		
	50.8							300	152 40		(1000) 750	381 -		228 60		
	20.4							350	71 40		(1000) 800	163 20		91 80		
	71.2								223 80			544 20		320 40		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			232	åker, 0.7-0.8 m. torvjord på lera
			233	" 0.4-0.5 m. torvmylla på "
			234	" "
			235	" 0.2-0.3 m. mylla på lera (grå)
			236	" " " "
			237	" " " "
			238	kulle
			239	åker, 0.2-0.25 m. " "
			240	" " " "
			241	" " " "
			242	" " " "
			243	" " " "
			244	" " " "
			245	" " " "
			246	" " " "
			247	" " " "
			248	" " " "
			249	" 0.15-0.2 m. " "
			250	" " " "
			251	" " " "
			252	" " " "
			253	" " " "
			254	" " " "
			255	" " " "
			256	" 0.25-0.3 m. " "
			257	" " " "
			258	" " " "
			259	" " " "
			260	" " " "
			261	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
7	1.2								223	80		544	20	320	40	
16	8							350	58	80	(1000) 850	142	80	84	-	
30	8							400	123	20	(1100) 950	292	60	169	40	
21	2							650	137	80	1100	233	20	95	40	
26	5							850	225	25	1000	265	-	39	75	
19	0							"	161	50	"	190	-	28	50	
23	0							"	195	50	"	230	-	34	50	
						46	5									
28	6							1000	286	-	1050	300	30	14	30	
17	0							"	170	-	"	178	50	8	50	
21	2							"	212	-	"	222	60	10	60	
21	7							"	217	-	"	272	85	10	85	
32	5							"	325	-	"	341	25	16	25	
25	4							"	254	-	"	266	70	12	70	
24	0							"	240	-	"	252	-	12	-	
24	4							"	244	-	"	256	20	12	20	
23	8							950	226	10	1000	238	-	11	90	
28	8							"	273	60	"	288	-	14	40	
37	2							900	334	80	950	353	40	18	60	
41	4							"	372	60	"	393	30	20	70	
55	6							850	472	60	"	528	20	55	60	
35	2							"	299	20	"	334	40	35	20	
40	0							"	340	-	"	380	-	40	-	
22	6							900	203	40	"	214	70	11	30	
20	3							800	162	40	1000	203	-	40	60	
14	4							550	79	20	(1100) 1050	151	20	72	-	
12	0							500	60	-	(1100) 1000	120	-	60	-	
18	5							800	148	-	1000	185	-	37	-	
26	4							"	211	20	1100	290	40	79	20	
27	0							850	229	50	"	297	-	67	50	
21	2							950	201	40	"	233	20	31	80	
8 27	7					46	5		6687	85		8153	-	1465	15	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överför
			262	åker, 0.25-0.3 m. mylla på lera
			263	" " "
			264	" " "
			265	" " "
			266	" " "
			267	" " "
				Summa
Artorp Gästgiveg.	1/4	avs. Artorpsäng		Ida Larsson.
			268	åker, 0.25-0.3 m. mylla på lera
			269	" 0.2 m. " "
			270	" " " "
			271	" " " "
			272	" 0.2-0.3 m. " "
			273	" " " "
			274	" 0.3-0.4 m. " "
			275	" " " "
			276	" " " "
			277	" " " "
			278	" 0.25 m. " "
			279	" " " "
			280	" " " "
			281	" " " "
			282	" " " "
			283	väg
			284	kulle
				Summa
Artorp Gästgiveg.	1/3	1/2		Johan Aug. Leyon
			285	väg
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
8	27.7						46.5	-	6687	85		8153	-	1465	15	
	22.0							950	209	-	1100	242	-	33	-	
	14.8							1000	148		"	162	80	14	80	
	15.0							"	150	-	"	165	-	15	-	
	12.6							"	126	-	"	138	60	12	60	
	11.0							1050	115	50	"	121	-	5	50	
	11.3							1050	118	65	"	124	30	5	65	
9	14.4						46.5		7555	-		9106	70	1551	70	
	82.4							800	659	20	1150	947	60	288	40	
	77.4							750	580	50	1050	812	70	232	20	
	06.5							850	55	25	"	68	25	13	-	
	29.2							750	219	-	"	306	60	87	60	
	40.0							750	300	-	1100	440	-	140	-	
	28.0							750	210	-	"	308	-	98	-	
	31.0							800	248	-	1200	372	-	124	-	
	39.0							"	312	-	"	468	-	156	-	
	35.4							850	300	90	"	424	80	123	90	
	44.5							"	378	25	"	534	-	155	75	
	48.8							950	463	60	1100	536	80	73	20	
	35.7							"	339	15	"	392	70	53	55	
	38.8							"	368	60	"	426	80	58	20	
	52.0							1000	520	-	"	572	-	52	-	
	84.0							950	798	-	"	924	-	126	-	
							07.0									
							02.2									
6	72.7						09.2		5752	45		7534	25	1781	80	
							26.0									
							26.0									

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			286	åker, högl.
			287	" 0.3-0.4 m. fotmylla på mull och lera
			288	" 0.2-0.3 m. mylla på " "
			289	" " " " "
			290	" 0.3-0.4 m. fotmylla " "
			291	" " " " "
			292	" 0.3-0.35 m. mylla på lera
			293	" " " "
			294	betesmark, tuvig, kjup, rät mycket förjord
			295	" " " " "
				Summa
Altorp Södergården	1/10	ostl.		Karl Karlsson
			296	åker, 0.4 m. mylla på lera
			297	" "
			298	" 0.3 m. " "
			299	" " " "
			300	" " " "
			301	" 0.3-0.35 m. " "
			302	kulle
				Summa
Altorpet	1	1/8		Ida Larsson
			303	åker, 0.2-0.25 m. mylla på lera
			304	" " " "
			305	" " " "
			306	" " " "
			307	" " " "
			308	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
							26.0									
	2					1	71.6									
	78.2							700	547	40	1050	821	10	273	70	
	32.2							950	305	90	1100	354	20	48	30	
	56.0							"	532	-	"	616	-	84	-	
	40.0							650	260	-	1050	420	-	160	-	
	54.8							600	328	80	"	575	40	246	60	
	23.5							800	188	-	1200	282	-	94	-	
	12.0							1000	120	-	"	144	-	24	-	
		2	75.0					200	550	-	650	1787	50	1237	50	
		2	03.0					150	304	50	600	1218	-	913	50	
2	96.7	4	78.0			1	97.6		3136	60		6218	20	3081	60	
	50.8							850	431	80	1200	609	60	177	80	
	41.8							"	355	30	"	501	60	146	30	
	68.6							800	548	80	"	823	20	274	40	
	41.5							"	332	-	"	498	-	166	-	
	44.0							900	396	-	"	528	-	132	-	
	94.8							750	711	-	"	1137	60	426	60	
							01.5									
3	41.5						01.5		2774	90		4098	-	1323	10	
	43.0							1000	430	-	1050	451	50	21	50	
	60.8							950	577	60	"	638	40	60	80	
	41.0							"	389	50	"	430	50	41	-	
	38.0							"	361	-	"	399	-	38	-	
	76.0							"	722	-	"	798	-	76	-	
							03.2									
2	58.8						03.2		2480	10		2717	40	237	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gudhem Skattegården	34	1/8		Axel Hallberg.
			309	åker, 0.25-0.3 m. mylla på lera
			310	" " " "
			311	" 0.3-0.4 m. " "
			312	" " " "
			313	" " " "
			314	" 0.25-0.3 m. " "
			315	" " " "
			316	" " " "
			317	" " " "
			318	" " " "
			319	" " " "
			320	" " " "
			321	" " " "
			322	" " " "
			323	" " " "
			324	" " " "
			325	" " " "
			326	" " " "
			327	" 0.2-0.25 m. " på sand och lera
			328	" " " " "
			329	" 0.25-0.3 m. " på lera
			330	" 0.25-0.35 m. " "
			331	" " " "
			332	" " " "
			333	" 0.3 m. " "
			334	" " " "
			335	" 0.3-0.4 m. " "
			336	" 0.3 m. " "
			337	" " " "
			338	" " "

Överföres

Areal								Värde						Bätnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
50.8								750	381	-	1150	584	20	203	20	
47.2								"	354	-	"	542	80	188	80	
79.0								"	592	50	1200	948	-	355	50	
36.8								"	276	-	"	441	60	165	60	
38.0								"	285	-	"	456	-	171	-	
50.0								800	400	-	1150	575	-	175	-	
40.5								"	324	-	"	465	75	141	75	
37.8								1000	378	-	"	434	70	56	70	
94.8								850	805	80	"	1090	20	284	40	
1 11.5								"	947	75	"	1282	25	334	50	
74.0								"	629	-	"	851	-	222	-	
46.0								800	368	-	"	529	-	161	-	
52.6								"	420	80	"	604	90	184	10	
50.5								"	404	-	"	580	75	176	75	
46.4								"	371	20	"	533	60	162	40	
35.0								"	280	-	"	402	50	122	50	
27.6								"	220	80	"	317	40	96	60	
47.0								950	446	50	"	540	50	94	-	
52.5								800	420	-	1050	551	25	131	25	
18.6								750	139	50	1100	204	60	65	10	
50.0								750	375	-	1150	575	-	200	-	
59.0								450	265	50	(1200) 1050	619	50	354	-	
49.0								800	392	-	1200	588	-	196	-	
14.5								1100	159	50	"	174	-	14	50	
06.0								"	66	-	"	72	-	6	-	
49.6								750	372	-	"	595	20	223	20	
30.0								"	225	-	"	360	.	135	-	
27.9								850	237	15	"	334	80	97	65	
29.7								800	237	60	"	356	40	118	80	
27.0								750	202	50	"	324	-	121	50	
13 79.3									10976	10		15934	90	4958	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			339	åker, 0.3 m. mylla på lera
			340	" 0.2-0.3 m. " "
			341	" " " "
			342	högländ mark
			343	" "
			344	" "
			345	kulle
			346	"
			347	väg
				Summa
Gärdhem Skattegården	35	1/8		Alfred Svensson.
			348	åker, 0.25 m. mylla på lera
			349	" " " "
				Summa
Gärdhem Stommen	2 2	1/8		Gottfrid Karlsson.
			350	åker, 0.25-0.3 m. mylla på lera
			351	" " " "
			352	" " " "
			353	" " " "
			354	" 0.3-0.35 m. " "
			355	" " " "
			356	" " " "
			357	" " " "
			358	" 0.4 m. " "
			359	betesmark, tuvig, djup vårmulltorf tunjord
			360	åker, 0.3-0.35 m. mylla på lera
			361	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
13	79.3								10976	10		15934	90	4958	80	
	31.0							750	232	50	1200	372	-	139	50	
	46.0							650	299	-	1100	506	-	207	-	
	22.7							700	158	90	1000	227	-	68	10	
							08.6									
							72.6									
							12.6									
							05.0									
							12.4									
							25.0									
14	79.0					1	36.2		11666	50		17039	90	5373	40	
	12.0							850	102	-	1000	120	-	18	-	
	17.5							"	148	75	"	175	-	26	25	
	29.5								250	75		295	-	44	25	
	87.0							800	696	-	1150	1000	50	304	50	
	86.2							850	732	70	"	991	30	258	60	
1	06.5							900	958	50	"	1224	75	266	25	
	40.8							950	387	60	"	469	20	81	60	
	41.2							700	288	40	1200	494	40	206	-	
	44.3							600	265	80	(1200) 1100	487	30	221	50	
	37.0							500	185	-	(1200) 1050	388	50	203	50	
	34.5							"	172	50	(1200) 1050	362	25	189	75	
	42.6							"	213	-	(1200) 1050	447	30	234	30	
		37.0						150	55	50	600	222	-	166	50	
	48.0							850	408	-	1200	576	-	168	-	
	04.6							"	39	10	"	55	20	16	10	
5	72.7	37.0							4402	10		6718	70	2316	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Södra Skattegården	3 3	17/120		Gottfrid Karlsson
			362	åker, 0.3-0.35 m. mylla på lera
			363	" " " "
			364	" " " "
			365	" " " "
			366	" 0.25-0.3 m. " "
			367	" " " "
			368	" " " "
			369	" " " "
			370	" " " "
			371	" " " "
			372	" " " "
			373	" 0.3-0.4 m. " "
			374	" " " "
			375	" 0.3-0.35 m. " "
			376	väg
				Summa
Södra Klockgården	1 3	1/4		Gustav Jonasson.
			377	åker, 0.3-0.35 m. mylla på lera
			378	" " " "
			379	" " " "
			380	" " " "
			381	" " " "
			382	" " " "
			383	" " " "
				Summa
Bastorp	1 6	61/384		Martin Johansson
			384	åker, 0.3 m. mylla på lera
			385	" 0.25-0.3 m. " "
			386	"
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	18.0							1100	198	-	1200	216	-	18	-	
	59.4							850	504	90	"	712	80	207	90	
	48.8							750	366	-	"	585	60	219	60	
	07.8							650	50	70	"	93	60	42	90	
	52.4							950	497	80	1150	602	60	104	80	
	86.0							"	817	-	"	989	-	172	-	
	33.3							850	283	05	"	382	95	99	90	
	35,5							1100	390	50	"	408	25	17	75	
	42.5							1050	446	25	"	488	75	42	50	
	38.8							1000	388	-	"	446	20	58	20	
	46.5							800	372	-	"	534	75	162	75	
1	82.0							"	1456	-	1200	2184	-	728	-	
1	15.0							900	1035	-	"	1380	-	345	-	
	48.0							1000	480	-	"	576	-	96	-	
							13.7									
8	14.0						13.7		7285	20		9600	50	2315	30	
	83.4							1000	834		(1200) 1150	959	10	125	10	
	37.8							950	359	10	"	434	70	75	60	
	37.3							"	354	35	"	428	95	74	60	
	39.4							"	374	30	"	453	10	78	80	
1	23.8							"	1176	10	"	1423	70	247	60	
	75.2							800	601	60	"	864	80	263	20	
	41.4							"	331	20	"	476	10	144	90	
4	38.3								4030	65		5040	45	1009	80	
1	74.0							850	1479	—	1200	2088	-	609	-	
2	31.8							900	2086	20	1150	2665	70	579	50	
1	90.0							950	1805	-	"	2185	-	380	-	
5	95.8								5370	20		6938	70	1568	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bastorp	1 3	3/16		Alfred Oskarsson.
			387	åker, 0.3-0.35 m. mylla på lera
			388	" " " "
			389	" 0.3 m. " "
			390	" 0.25-0.3 m. " "
			391	" " " "
			392	" " " "
			393	" 0.3-0.35 m. " "
			394	tomt och trädgård
			395	åker, 0.3-0.35 m. mylla på lera
			396	" " " "
			397	högländ mark
			398	kulle
			399	väg
			400	"
			401	"
				Summa
Bol	1 2, 1 3	Soldat. torp.		Oskar Svensson.
			402	högländ mark
			403	åker, 0.3-0.4 m. mylla på lera
			404	" " " "
			405	" " " "
				Summa
Bol	1 2	1/4		Oskar Svensson.
			406	åker, 0.3 m. mylla på lera
			407	" " " "
			408	" " " "
			409	" 0.2-0.3 m. " "
			410	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	97.0							750	727	50	1150	1115	50	388	-	
1	38.0							800	1104	-	1200	1656	-	552	-	
1	92.5							850	1636	25	"	2310	-	673	75	
	49.5							800	396	-	1150	569	25	173	25	
	36.4							750	273	-	"	418	60	145	60	
	26.6							"	199	50	"	305	90	106	40	
	66.0							700	462	-	1200	792	-	330	-	
	12.2							"	85	40	"	146	40	61	-	
	75.0							850	637	50	1150	862	50	225	-	
	63.0							900	567	-	"	724	50	157	50	
							34.0									
							17.5									
							25,0									
							03.8									
							03.9									
7	56.2						84.2		6088	15		8900	65	2812	50	
							02.8									
	33.7							650	219	05	1200	404	40	185	35	
	35.3							"	229	45	"	423	60	194	15	
	38.0							"	247	-	"	456	-	209	-	
1	07.0						02.8		695	50		1284	-	588	50	
	06.0							650	39	-	1200	72	-	33	-	
1	52.0							900	1368	-	"	1824	-	456	-	
	34.0							700	238	-	"	408	-	170	-	
1	03.0							650	669	50	1100	1133	-	463	50	
	38.8							600	232	80	"	426	80	194	-	
3	33.8								2547	30		3863	80	1316	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överför
			4/1	åker, 0.25 m. mylla på lera
				Summa
				Sammandrag.
Hallsjö Herregården	5^3	1/3	1-3a	Karl Karlsson
" "	5^4	1/3	4-12	Frans Johansson
" Ossaregården	6^2	3/16	13-21	Karl Jonssons stubbhus.
" "	6^7	7/96	22-38	Hj. Andersson
" "	6^4	3/16	39-50	A.P. Anderssons stubbhus.
" "	6^5	3/16	51-62	Anders Johansson
Lundsbrunn	1^3	272/1000	63-65	Edvard Johanssons stubbhus.
"	1^4	88/1000	66-84	Augustinus Johansson
"	1^5	82/1000	85-124	Emil Andersson
"	1^6	42/1000	125-156	Anders Johanssons stubbhus.
"	1^7	38/1000	157-176	Karl Anderssons stubbhus.
"	1^8	116/1000	177-185	Otto Jonasson.
Hallstorp	1^4	3/8	186-196	-"- -"-
"	1^3	3/8	197-203	Svante Jonasson
Högen	1^2	1/4	204-229	Nils Anderssons stubbhus
Altorp Lövnogården	2^3	270/1000	230-267	Einar Johansson
" Östgärdsgården	1^4	arv. lägl. Altorpsäng	268-284	Ida Karlsson
" "	1^3	1/2	285-295	Johan Aug. Leyon.
" "	1^{10}	avst.	296-302	Karl Karlsson
Altorpet	1^1	1/8	303-308	Ida Larsson
Gärdhem Skattegården	3^4	1/8	309-347	Axel Hallberg
" "	3^5	1/8	348-349	Alfred Svensson
" Stommen	2^2	1/8	350-361	Gottfrid Karlsson
" Skattegården	3^3	17/120	362-376	-"- -"-
" Klockgården	1^3	1/4	377-383	Gustav Jonasson
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	33.8								2547	30		3863	80	1316	50	
	37.5							700	262	50	1100	412	50	150	-	
3	71.3								2809	80		4276	30	1466	50	
2	75.0								2532	-		2713	50	181	50	
3	32.8						10.0		3472	60		3851	10	378	50	
3	63.4						58,0		3599	30		3976	40	377	10	
5	02.8						20.0		4937	25		5570	05	632	80	
4	59.7						67.0		4470	45		5087	15	616	70	
4	84.0						47.0		4985	90		5566	-	580	10	
2	68.0								2680	-		3002	30	322	30	
6	69.6						42,5		6058	-		7130	50	1072	50	
8	30.7						94.0		6509	25		8902	35	2393	10	
4	66.0						22.3		4330	15		5297	90	967	75	
4	22.6						08,5		3627	45		4854	90	1232	45	
3	62.4						08.0		3147	40		3971	10	823	70	
3	72.3						24.4		2809	90		4159	25	1349	35	
2	29.7								1503	80		2290	75	786	95	
12	79.3						81.7		9675	75		14643	95	4968	20	
9	14.4						46.5		7555	-		9106	70	1551	70	
6	72.7						09.2		5752	45		7534	25	1781	80	
2	96.7	4	78.0			1	97.6		3136	60		6218	20	3081	60	
3	41.5						01.5		2774	90		4098	-	1323	10	
2	58.8						03.2		2480	10		2717	40	237	30	
14	79.0					1	36.2		11666	50		17039	90	5373	40	
	29.5								250	75		295	-	44	25	
5	72.7		37.0						4402	10		6718	70	2316	60	
8	14.0						13.7		7285	20		9600	50	2315	30	
4	38.3								4030	65		5040	45	1009	80	
131	35.9	5	15,0			8	92.3		113673	45		149391	30	35717	85	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens-nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföres
Bastorp	1:6	61/384	384-386	Martin Johansson
"	1:3	3/16	387-401	Alfred Oskarsson
Bol	1:2, 1:3	Jalldat. torp	402-405	Oskar Svensson
"	1:2	1/4	406-411	-"- -"-
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
131	35.9	5	15.0			8	92.3		113673	45		149391	30	35717	85	
5	95.8								5370	20		6938	70	1568	50	
7	56.2						84.2		6088	15		8900	65	2812	50	
1	07.0						02.8		695	50		1284	–	588	50	
3	71.3								2809	80		4276	30	1466	50	
149	66.2	5	15.0			9	79.3		128637	10		170790	95	42153	85	

Arboga den 17 februari 1933.

Gottfrid Stichbery

A. E. Svensson

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Södra företaget
Altop Östergårdarna	1	1/2		Hjalmar Johansson
			412	åker, 0.2-0.3 m. mylla på lera
			413	" " " "
			414	" 0.3-0.35 m. " "
			415	" " " "
			416	" " " "
			417	" 0.3 m. " "
			418	" 0.3-0.35 m. " "
			419	" 0.2-0.35 m. " "
			420	" " " "
			421	dike
				Summa
-"- -"-	1	1/2		Johan Aug. Leyon.
			422	väg
			423	åker, 0.3 m. mylla på lera
			424	" " " "
			425	" " " "
			426	" " " "
			427	" " " "
			428	" " " "
			429	" " " "
			430	" " " "
			431	" " " "
				Summa
Altoppet	1	1/8		Ida Larsson.
			432	åker, 0.25-0.35 m. mylla på lera
			433	" 0.2-0.3 m. " "
			434	" 0.2-0.3 m. " "
				Summa
				Sammandrag
Altop Östergårdarna	1	1/2	412-421	Hjalmar Johansson
-"- -"-	1	1/2	422-431	Johan Aug. Leyon
Altoppet	1	1/8	432-434	Ida Larsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	29.3							950	278	35	(1100) 1050	307	65	29	30	
	87.6							1000	876	-	1100	963	60	87	60	
1	12.0							1100	1232	-	1200	1344	-	112	-	
	31.5							900	283	50	"	378	-	94	50	
	45.0							800	360	-	"	540	-	180	-	
	89.5							800	716	-	"	1074	-	358	-	
	84.0							900	756	-	"	1008	-	252	-	
2	90.0							1150	3335	-	"	3480	-	145	-	
	94.5							1000	945	-	"	1134	-	189	-	
							14.0									
8	63.4						14.0		8781	85		10229	25	1447	40	
							16.7									
	17.0							1050	178	50	1200	204	-	25	50	
	28.5							950	270	75	"	342	-	71	25	
	39.2							850	333	20	"	470	40	137	20	
	51.7							800	413	60	"	620	40	206	80	
	50.0							750	375	-	"	600	-	225	-	
	43.5							750	326	25	"	522	-	195	75	
	42.0							750	315	-	"	504	-	189	-	
	04.0							850	34	-	"	48	-	14	-	
	07.0							800	56	-	"	84	-	28	-	
2	82.9						16.7		2302	30		3394	80	1092	50	
	200.0							1120	2240	-	1150	2300	-	60	-	
	34.5							1000	345	-	1100	379	50	34	50	
	48.5							950	460	75	1050	509	25	48	50	
2	83.0								3045	75		3188	75	143	-	
8	63.4						14.0		8781	85		10229	25	1447	40	
2	82.9						16.7		2302	30		3394	80	1092	50	
2	83.0								3045	75		3188	75	143	-	
14	29.3						30.7		14129	90		16812	80	2682	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning

Torp den 17 februari 1933.

P Karlsson Georg A Stjernberg J C Persson

Ersättningslängd

vid företag avseende vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Reg. nr.	Mantal.	Hemman, ägare.	Ersättning för Markupplåtelse. m²	á öre	kr.	ö.	Ersättning för intrång m³	á ö.	kr.	ö	Summa ersättning. kr.	„ ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.		10.	
		Norra företaget										
		Avloppssträckan A-B-C-D.										
3 5	1/3	Hullsjö Herregården, Karl Karlsson	30	9,5	2	85						
			30	10,-	3	-						
			20	6	1	20	130	40	52	oo	59	05
4 5	1/3	Hullsjö Herregården, Karl Johansson	40	9,5	3	80						
			60	10	6	-	120	"	48	-	57	80
2 6	3/16	Hullsjö Assaregården Karl Janssons sterbh.	25	9,5	2	38						
			75	9	6	75	125	"	50	-	59	13
7 6	7/96	Hullsjö Assaregården Hj. Andersson	90	8,5	7	65						
			45	10	4	50	145	"	58	-	70	15
4 6	3/16	Hullsjö Assaregården A.P.Andersson	80	9,5	7	60						
			55	10	5	50						
			50	8	4	-	185	"	74	-	91	10
5 6	3/16	Hullsjö Assaregården Anders Johansson	65	10,5	6	83						
			240	9,5	22	80						
			105	10	10	50	490	"	196	-	236	13
3 1	277/1000	Lunden, Edvard Johansson	115	10	11	50	110	"	44	-	55	50
4 1	88/1000	" Augustinus Johansson	110	9	9	90						
		överföres			9	90					628	86

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.		10.	
					106	86			522	-		
		överfört			9	90					628	86
			30	9,5	2	85						
			105	8,5	8	93	280	40	112	oo	133	68
5	82											
1	1000	Lunden, Emil Andersson	145	8,5	12	32						
			85	9	7	65	240	"	96	-	115	97
6	42											
1	1000	" Anders Johansson	110	8	8	80						
			30	9,5	2	85						
			155	9	13	95						
			20	10	2	-						
			15	9,5	1	43						
			20	8	1	60						
			15	6,5		98						
			125	4,5	5	63						
			40	5,5	2	20	620	"	248	-	287	44
7	38											
1	1000	Lunden, Karl Anders-sons sterbhus	275	7	19	25						
			25	8,5	2	13						
			50	9,5	4	75	400	"	160	-	186	13
2												
1	1/4	Högen, Nils Anderssons sterbhus	165	8	13	20						
			315	7,5	23	63						
			325	6,5	21	12						
			340	7,5	25	50	1350	"	540	-	623	45
3	270											
2	1000	Artorp Kronogården Einar Johansson	100	3	3	-						
			80	3,5	2	80						
			90	4	3	60						
			65	6,5	4	23						
			30	5,5	1	65	415	"	166	-	181	28
4	avs. Ar-											
1	torpsäng.	Artorp Gästgivareg. Ida Larsson	90	8	7	20						
			160	7,5	12	-						
			75	8	6	-						
			105	8,5	8	93	560	"	224	-	258	13
		överföres			346	94			2068	-	2414	94

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.		10.	
		Överfört			346	94			2068	00	2414	94
3 1	1/2	Artorp Gästgivareg. Johan Aug. Leyon	70	7	4	90						
			215	2	4	30						
			125	1,5	1	88	540	40	216	-	227	08
10 1	avst.	Artorp Gästgivareg. Karl Karlsson	235	7,5	17	63						
			120	8	9	60						
			70	8,5	5	95	540	"	216	-	249	18
4 3	1/8	Gärdhem Skattegården Axel Hallberg	240	7,5	18	-						
			85	8	6	80						
			140	8,5	11	90	600	"	240	-	276	70
2 2	1/8	Gärdhem Stommen Gottfrid Karlsson	335	6,75	23	96	380	"	152	-	175	96
3 3	17/120	Gärdhem Skattegården Gottfrid Karlsson	385	8,5	32	73	380	"	152	-	184	73
6 1	61/384	Bastorp, Martin Johansson	400	8,75	35	-	420	"	168	-	203	-
3 1	3/16	Bastorp, Alfred Oskarsson	100	8,5	8	50						
			310	8,25	25	58						
			120	8	9	60						
			115	7	8	05	720	"	288	-	339	73
					571	32			3500	-	4071	32
		Avloppssträckan B-E.										
5 1	82/1000	Lunden, Emil Andersson	160	7,5	87	-						
			155	7	10	85						
			25	6,5	1	63						
			20	6	1	20						
			20	7	1	40						
			60	8	4	80						
			60	8,5	5	10						
			45	9	4	05						
			150	6	9	-						
			20	8	1	60						
			30	8,5	2	55	1820	40	728	-	857	18
					127	18			728	-	857	18

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.		10.	
		Överfört			127	18			728	oo	857	18
6 1	42 1000	Lunden, Anders Johansson	190	7,5	14	25	200	40	80	-	94	25
2 1	1/4	Högen, Nils Anderssons sterbhus	170	8,5	14	45						
			600	7,5	45	-	720	"	288	-	347	45
4 3	1/8	Gärdhem Skattegården Axel Hallberg	150	7,5	11	25						
			110	8	8	80						
			150	6,5	9	75						
			110	7,5	8	25						
			20	8	1	60						
			20	8,5	1	70						
			70	7,5	5	25						
			115	4,5	5	18	780	"	312	-	363	78
		S u m m a			254	66			1408	-	1662	66
		Södra företaget.										
		Avloppssträckan F-G.										
2 1	1/2	Artorp Gästgivareg. Hjalmar Johansson	75	9,5	7	13						
			100	9,5	9	50						
			250	9	22	50						
			430	8	34	40	1000	40	400	-	473	53
1 1	1/8	Altorpet, Ida Larsson	80	9,5	7	60	90	"	36	-	43	60
		S u m m a			81	13			436	-	517	13

Artorp den 17 februari 1933.

P Karlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Läge	Längd i meter.	Arbete, material m.m.	Antal.	á kronor.	Kostnad kr.	ö.	Summa kostnad. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		1/ Norra företaget.						
32+20-25	720	Avloppssträckan A-B.						
32+20-30	220	Schaktning av lera kubm.	120	1,-	120	oo		
30 - 28	200	" " "	300	0,80	240	-		
28-26+50	150	" " "	310	"	248	-		
26+50-25	150	" " "	310	"	248	-	856	oo
För anordnande av överfarter å tegdiken			st. 20	4,-			80	-
Ombyggnad av bron för överfart till trumma av sten med 1,o m.brett och minst 0,8 m. högt vattenlopp och 3,o m. längd,			enl.ritning st. 1				220	-
Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden							500	46
För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden							113	54
		Summa					1770	-
25 - 0	2500	Avloppssträckan B-C-D.						
25 - 23	200	Schaktning av lera kubm.	550	0,80	440	-		
23 - 21	200	" " " "	610	"	488	-		
21 - 19	200	" " " och torvjord kubm.	440	0,65	286	-		
19 - 17	200	Schaktning av lera, ngt. torvjord "	660	0,75	495	-		
17 - 15	200	Schaktning av lera "	820	0,80	656	-		
15 - 13	200	" " " "	840	"	672	-		
		överföres			3037	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört			3037 oo	
13 - 11	200	Schaktning av lera kubm.	720	0,80	576 -	
11 - 9	200	" " " med ngt:				
		torvjord och rätter kubm.	670	"	536 -	
9 - 7	200	Schaktning av lera med ngt.				
		torvjord och rötter kubm.	660	"	480 -	
7 - 5	200	Schaktning av lera "	530	0,75	397 50	
5 - 3	200	" " " "	480	"	360 -	
3 - 1	200	" " " "	550	"	412 50	
1 - 0	100	" " " "	240	0,85	204 -	6003 oo
14+70		Ombyggnad av bron för ägovä-				
		gen vid 14+70 m. till trumma				
		av sten med 1,o x 1,o m. vat-				
		tenlopp och 3,o m. längd, enl.				
		ritning st.	1		250 -	
5+40		Ombyggnad av bron för ägovä-				
		gen vid 5+40 m. till trumma				
		av sten med 0,6 x 0,6 m. vat-				
		tenlopp och 3,o m.längd, enl.				
		ritning st.	1		160 -	
3+50		Ombyggnad av trumman för ö-				
		verfart vid 3+50 m.lika med				
		den vid 5+40 m. st.	1		160 -	
2+70		Ombyggnad av trumman för ägo-				
		vägen vid 2+70 m. lika med				
		den vid 5+40 m. st.	1		160 -	
1+50		Ombyggnad av trumman för ö-				
		verfart vid 1+50 m.lika med				
		den vid 5+40m. st.	1		160 -	890 oo
		För fördjupning och vidgning				
		av vattningsstället å Bas-				
		torp 1				200 -
		För anordnande av överfarter				
		å tegdiken st.	60	4,-		240 -
		överföres				7333 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		överfört					7333	oo
		För markupplåtelse och intrång, ersättning enligt ersättningslängden					3570	86
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					726	14
		S u m m a					11630	-
25 - 46	1250	Avloppssträckan B-E. (Utföres ej)						
25 - 56	250	Schaktn. av lera och sand kubm.	630	0,75	472	50		
56 - 54	200	" " " "	580	0,85	493	-		
54 - 52	200	" " " "	740	1,-	740	-		
52 - 50	200	" " " "	600	1,-	600	-		
50 - 48	200	" " " "	450	0,90	405	-		
48 - 46	200	" " " "	520	0,75	390	-	3100	50
		Ombyggnad av trummor för utfarts och ägovägar vid 25+50m, vid 54+90m,, vid 53+35m. och vid 49+45 m. med 0,6 x 0,6m. vattenlopp och 3,o m. längd, enl.. ritning till trumma å sträckan C-D	st. 4	160			640	-
		För anordnande av överfarter å tegdiken	st. 25	4,-			100	-
		För markupplåtelse och intrång enligt längd					1662	66
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					396	84
		S u m m a					5900	-
		S a m m a n d r a g.						
		Avloppssträckan A-B			1770	oo		
		" B-C-D			11630	-	13400	-
		" B-E (Utföres ej)					5900	-
		S u m m a					19300	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		2/ Södra företaget						
44+64-40	464	Avloppssträckan F-G.						
44+64-43	164	Schaktning av lera ngt.rötter						
		kubm.	220	0,90	198	oo		
43-41+50	150	" " " "	370	0,75	277	50		
41+50-40	150	" " " "	500	"	375	-	850	50
		Ombyggnad av trummorna för						
		överfart vid 41+30m. och vid						
		41+42 m. med 0,6 x 0,6 x 3,o						
		meters vattenlopp enl.ritning						
		st.	2	160			320	-
		Ersättning för markupplåtelse						
		och inträng enligt särskild						
		längd					517	13
		För oförutsett, tillsyn m.m.						
		tillägges c:a 10 % av arbets-						
		kostnaden					112	37
		S u m m a					1800	-

Artorp den 17 februari 1933.

P. Karlsson

Kostnadsförvaltningslängd

Hemman	Registernummer	Mantal.	Ägare
1.	2.	3.	4.
			Norra Förlaget.
Hallsjö Herregården	5^{3}	1/3	Karl Karlsson
" "	5^{4}	1/3	Frans Johansson
" Ässaregården	6^{2}	3/16	Karl Janssons stenbhus
" "	6^{7}	7/96	Hj. Andersson
" "	6^{4}	3/16	A. P. Andersson
" "	6^{5}	3/16	Anders Johansson
Lunden	1^{3}	277/1000	Edvard Johansson
"	1^{4}	88/1000	Augustinus Johansson
"	1^{5}	82/1000	Emil Andersson
"	1^{6}	42/1000	Anders Johansson
"	1^{7}	38/1000	Karl Anderssons stenbhus
"	1^{8}	116/1000	Otto Jonasson
Halltorp	1/4	3/8	" "
"	1^{3}	3/8	Svante Jonasson
Högen	1^{2}	1/4	Nils Anderssons stenbhus
Åstorp Kronogården	2^{3}	270/1000	Einar Johansson
" Prästgårdsgården	1/4	avs. läg. Åstorpsäng	Ida Larsson
" "	1^{3}	1/2	Johan Aug. Leyon
" "	1^{10}	avst	Karl Karlsson
Åstorpet	1^{1}	1/8	Ida Larsson
Gårdhem Skattegården	3^{4}	1/8	Axel Hallberg
" "	3^{5}	1/8	Alfred Svensson
" Stommen	2^{2}	1/8	Gottfrid Karlsson
" Skattegården	3^{3}	17/120	" "
" Hansgården	1^{3}	1/4	Gustav Jonasson
Bastorp	1/6	61/384	Martin Johansson

öfverföres

Andel i

Avloppsträckan A-B-C-D					Avloppsträckan B-E (utföres ej.)					Avloppsträckan A-B-C-D.			Tillrättningskostnad.	
Ägofigur	Bätnadsvärde		Beräknad kostnad.		Ägofigur	Bätnadsvärde		Beräknad kostnad		Beräknad kostnad		Verklig kostnad		
nr	kr.	ö	kr.	ö	nr	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	%	kr.	ö
5.	6.		7.		8.	9.		10.		11.		12.	13.	
1-3a	181	50								73	70	0.55		
4-12	378	50								154	10	1.15		
13-21	377	10								154	10	1.15		
22-38	632	80								257	28	1.92		
39-50	616	70								251	92	1.88		
51-62	580	10								235	84	1.76		
63-65	322	30								131	32	0.98		
66-84	1072	50								436	84	3.26		
85-87, 93, 94/2	223	30			88-92, 94/2 95-122	2169	80			91	12	0.68		
125/2, 127-149.	708	60			125/2, 126, 150-154	259	15			289	44	2.16		
157-166	782	80			167-176	449	65			322	94	2.41		
					177-185	823	70							
					186-196	1349	35							
					197-203	786	95							
211-225	3609	20			204-210	1359	-			1471	32	10.98		
230-267	1551	70								632	48	4.72		
268-284	1781	80								726	28	5.42		
285-295	3081	60								1256	92	9.38		
296-302	1323	10								540	02	4.03		
303-308	237	30								96	48	0.72		
309-326	3295	80			327-341	2077	60			1344	02	10.03		
349	26	25			348	18	-			10	72	0.08		
350-361	2316	60								944	70	7.05		
362-376	2315	30								943	36	7.04		
377-383	1009	80								411	38	3.07		
384-386	1568	50								639	18	4.77		
	27993	15				9293	20			11415	46	85.19		

1.	2.	3.	4.
			överför
Bastorp	1/3	3/16	Alfred Oskarsson
Bol	1/2, 1/3	Soldat-torp	Oskar Svensson
"	1/2	1/4	" "
			Summa
			Södra företaget
Alltorp Lastgimsgården	1/2	1/2	Hjalmar Johansson
-"- -"-	1/3	1/2	Johan August Leyon
Alltorpet	1	1/8	Ida Larsson
			Summa

5.	6.		7.		8.	9.		10.		11.		12.	13.
	27993	15				9293	20			11415	46	85.19	
387-401	2812	50								1147	04	8.56	
402-405	588	50								239	86	1.79	
406-412	1466	50								597	64	4.46	
	32860	65	13400	-		9293	20	5900	-	13400	-	100:-	
	Skolgymnastikan F-G.									F-G			
412-421	1447	40								971	10	53.95	
422-431	1092	50								732	96	40.72	
432-434	143	-								95	94	5.33	
	2682	90								1800	-	100.00	

Arboga den 17 februari 1933.

W Karlsson

Gustaf Strindberg

P. M. Bernhard

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för torläggning av mark hörande tillhemmanen Hultsjö, Lunden, Hallstorp, Högen, Åstorp, Åstorpet, Gårdsten, Bastorp och Bol i Gårdstens *socken och* Älvsborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 52	0,50			26	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km. 0.55	1,50	0	83		
		kroklinje	„ 9.20	3,00	27	60		
		i annan mark, raklinje	„	3,00				
		kroklinje	„	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	„	5,00				
		i annan mark, raklinje	„	5,00				
		kroklinje	„	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„					
		i åker, raklinje	„	1,00				
		kroklinje	„	2,00				
		i annan mark, raklinje	„	2,00				
		kroklinje	„	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 4/5 ar	st. 394	0.24	94	56		
			har 163,955	0.78	127	88		
		äng och odlingsmark, medelareal 1/2 ar	st. 3	0.42	1	26		
			har 5,150	0.26	1	34		
		annan mark och impediment, medelareal 20,5 ar	st. 50	0.05	2	50		
			har 10,100	0.78	7	88		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	„					
		i annan mark, raklinje	„					
		kroklinje	„					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad					269	85
		Överföres					295	85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				295 85
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ..... dagar	3,5	12,00	42 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4.1 punkter pr har ..... har	169.105	0.50	84 55	
		avvägda punkter ..... st.	695	0.03	20 85	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... har				
		avvägda punkter ..... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	12,2	2,00	24 40	
		i annan mark ..... „		5,00		171 80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 40 ar, ... st.	447	0.05	22 35	
		..... har	179,205	0.10	17 92	40 27
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	447	0,04		17 88
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... dagar	1.5	12,00	18 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.	1.-		4 —	
		för övriga kilometer ..... st.	3.95	1,50	5 93	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	397	0,06	23 82	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	0	0,12	47 64	99 39
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	4.95	3.50	17 33	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st.	10	0.12	1 20	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	98	0.22	21 56	
		..... „	52	0.02	1 04	
		..... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00	9 -	50 13
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km.²	0.3	0,02	06	
		dagar		12,00		2 06
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	4.95	3,50	17 33	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	2.57	1,00	2 57	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 0.7 m² sektion på ..... „	2.57	0.35	90	
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ - „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		20 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... cm.	93	0,03	2 79	3 79
		Överföres				701 97

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					701	97
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.* 2	2,00	4	-	7	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.*	2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„* 4.95	4,00	19	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				90		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14	85	35	55
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25				
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete	*st.* 3	3.-	9	-		
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00				
		Kostnadsberäkning	*st.* 3	3.-	9	-		
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00				
		Grundförstärkning	*m²*	0,10				
							18	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	695	0,01			6	95
		Översiktskarta *§ 41*					6	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar	*st.* 115	0,25	28	75	30	25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter	*st.* 29	0,30	8	70	10	70
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20				
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.* 12	3,00			36	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 2,5	12,00			30	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2*	*dagar*	12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15*	*dagar* 1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*„*	12,00				
		utlopp för täckt ledning	*„*	12,00				
		slamficka	*„*	12,00				
		Summa kronor					894	42
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta *regalarket* / *bladet*			10	50		
		övriga *regalark* / *blad*						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 40 *ar ägofigurer*	*st.* 447	0.07	31	29		
			har 179.205	0.14	25	09		
		Överföres			66	88		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			66 88	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 695	0,02	13 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	93	0,05	4 65	87 18
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„ 4.95	6.-	29 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			50 13	
		3) broar och trummor, „ „			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	94 83
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	sid. 86	0,55		47 30
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				
		Summa kronor				229 31
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 11,99 + 11.14				23 13
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			64 05	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. 27 dagar à 4.-			108 -	
		Utlåtande från bauinspektören			15 -	187 05
		Summa kronor				210 18
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			894 42	
		Lösen för kopior och avskrifter			229 31	1123 73
		Övriga förrättningskostnader				210 18
		Summa kronor				1333 91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vänersborg *häradsrätt.*

Göteborg *den* 6 maj *19* 33

Wallström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30613