Akt nr:

P-E1a-1548

AU$P-E1a-1548

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Inkom den
17. AUG. 1936
till
[illegible]

P 3 * 1548

BaM II/1936

6368

Vattenavlopp
genom ägor till
STAVERED, HEDEÄNG och ÖN med FEMTUNGAN
inom Trollhättans stad samt
KÅTENE och HALVORDSTORP
i Gärdhems socken, Älvsborgs län.
1936.

Till akten höra: 117 skrivna sidor och
3 blad ritningar.

Protokoll vid syneförrättning
i fråga om upptagande av vattenavlopp för bättre avdikning av
vattenbesvärad mark hörande till
Stavered, Dannebacken, ~~och~~ Stallbacka och Hedräng ~~inom~~ Trollhättans stad, ~~Hedräng i Västra Tunhems socken~~ samt
Kötened och Halvardstorp i Gärdhems
socken, Älvsborgs län.

§ 1. Den 23 november 1926 i Stavered.
Närvarande, lantbruksingenjören C B-Carlsson
förrättningsman;
Carl Andersson i Koppegården och
Otto Julius Jonsson i Halltorp, godemän.
Otto Lundin, föreståndare vid Trollhättans
fattiggård, såsom ombud för Trollhättans fattigvårdsstyrelse, ~~enligt fullmakt,~~ sökande;
Gören Staaf, delägare i Carl F. Staafs sterbhus
samt såsom ombud för:
Gustava Staaf, delägare i 1/8 mtl. Stavered
enligt fullmakt
Gustav Staaf, delägare 1/12 -"- -"-.
Carl Staaf -"- -"- -"- -"-
Kamrer Uno Strand, såsom ombud för:
Antenor Nydqvist, delägare i Herman Nydqvists sterbhus, ägare till 1/6 mtl Stavered m.m.,
benämnt Dannebacken.
enligt fullmakt;
Erik Eriksson, ägare till marken Hedräng
Anders Johansson, -"- -"- -"- -"-
~~Magnus Andersson~~ -"- -"- -"- -"-
Verner Johansson, arrendator av -"- -"-
Karl Gustavsson, ägare till -"-

Oskar Johansson, ägare till lägenheten Furulund avsöndrad från Stavreds stom i

Birger Karlsson, ägare till 1/6 mtl. Halvorstorp,
Otto Häger , –"– –"– 1/1 " Kåtered
och –"– mark i Hedeäng;

Sekreteraren Harald von der Berg, såsom ombud för Kungl. Vattenfallsstyrelsen, enligt fullmakt, ~~samt~~ och biträdd av Kapten G. Westerberg ~~samt~~ Civilingenjören Erik Ingemarsson såsom ombud för förvaltningschefen N. Strömberg enligt fullmakt.

§2.

Efter verkställd undersökning, uppgjorda profil- och sektionsritningar över de vattenavlopp, om vilkas vidgning och fördjupning fråga väckts, företeddes tillika med ägokarta över den mark, som i avattningshänseende funnits beroende av dessa avlopp. Undersökningen hade börjat vid avloppens mynningar i Stallbacksån och sträckt sig genom ägorna till sökandens fastighet i Stavred och till ägor belägna ovanför denna fastighet i den mån dessa ägor rönt inflytande av arbetena i fråga.

§3.

Sökandens ombud äskade avloppens upptagande till sådan omfattning att den av vatten besvärade marken beredes möjlighet till ändamålsenlig torrläggning samt att var och en ägare till fastighet med mark, som rönte båtnad av dessa arbeten, skulle deltaga i kostnaderna i mån av denna båtnad.

~~§3~~ §4.

Beträffande det längst i väster, i gränsen mellan ägor till Stallbacka å ena si-

dan samt Hedsäng och Stavsred å andra framgående avloppet meddelades att en upprensning av detta skett under 1925, med påföljd att viss förbättring inträtt. Ägarne till marken inom Hedsäng samt Gustav Staaf i Stavsred menade att någon ytterligare bätnad ej var att vinna medelst arbeten i detta avlopp, men höll dock ingeniör Ingemarsson för att en vidgning och fördjupning av avloppet till den omfattning, Stallbackaåns vattenstånd medgåve, borde hava en ökad bätnad till följd.
Vid beräkning av delägarnes i kostnaden för detta avlopps upptagande, i den mån sådant blev en följd av sökandeombudets yrkande borde hänsyn tagas till det vidsträcktare arbetet vare sig genom gottgörning eller genom jämkning i deltagandet.

Vidkommande det mellersta avloppet genom ägor till Hedsäng och Stavsred ifrågasatte sökandens ombud att vattnet från det västra avloppet kunde ledas till detta över en strandremsa å Stavsreds ägor, som varit föremål för undersökning. Sådan för platsen för avledningen kunde så det västra avloppet omvandlas till täckt ledning, då det sedermera blott hade obetydligt med vatten att avleda. Mot detta förslag protesterade ägarne till marken utmed det mellersta avloppet, förmenande att avsevärt mera vatten än hittills komme att avbördas genom deras avlopp, vilket måste hava större dimensioner hos detta avlopp samt ökade kostnader för såväl upptagande som underhåll till följd.

Mot upptagandet av det östligaste, dyglånten mellan Hedsäng och Stavsnäs å ena samt Kåtene och Halvardstorp å andra sidan framrinnande vattenavloppet uppgavs ingen gensaga. Karl Gustavsson i Stavsnäs önskade visserligen detta avlopps upptagande utsträckt över sin mark, men ville först veta besked om den kostnad, som komme att belöpa å hans fastighet, innan han anslöt sig till företaget.

Ägarne till fastigheter i Hedsäng ifrågasatte och förslag till samtliga avlopps upptagande med bästa möjliga torrläggning som mål jämte kostnads- och båtnadsberäkning. Först sedan dessa åtgärder vidtagits, kunde de ~~bestämma sig för~~ precisera sin ställning till frågan om företagets utsträckning att omfatta en ändamålsenlig torrläggning såväl av mark hörande till deras fastigheter.

§ 5.

I fråga om broar och trummor för vägar och överfarter över avloppen ansågs att i den mån ombyggnad till följd avloppens fördjupning bleve erforderlig, denna finge ske på torrläggningsintressenternas bekostnad med det~~ta~~ bidrag, som kunde befinnas skäligt i anledning av befintliga byggnaders bristfällighet.

§ 6.

För markupplåtelse till avloppens vidgning samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor äskades ersättning.

§ 7.

Kapten Westerberg önskade veta hur

vida den ifrågasatta förstoringen av avloppen kunde hava någon inverkan på den nuvarande avrinningens förlopp. Sökandeombudet upplyste därom att av avloppen allenast det västra understundom och vid rikliga vattentillflöden strömmade över sina bräddar, bemärkte därpå att vägtrummorna hade för snäva genomloppsöppningar och att underhållet av avloppet eftersatts.

Gustaf Staaf förmenade att företaget icke kunde hava någon nytta med sig för hans vidkommande men väl olägenhet.

Kamrer Strand framhöll att endel av den mark, som hörde till Dannebacken, icke hade direkt anslutning till de ifrågakommande avloppen, till vilket förhållande hänsyn borde tagas vid båtnadens beräkning.

§8.

Tillkännagavs att sedan uppskattning av den utmed avloppen belägna av vatten besvärade marken ägt rum, båtnaden uträknats, förslag till avloppens upptagande blivit uppgjort och kostnadsberäkning uppställts resultatet av dessa åtgärder skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde, varom tid och plats komme att kungöras i stadgad ordning.

Dag som ovan
C.W. Carlsson

Carl Aug. Andersson
Otto J. Jonasson

§9

Den 5 april 1928 i Stoverud.

Närvarande: förestående synemän och för-

jande sakägare och ombud.
Arbetschefen G. Westerberg såsom ombud för Kungl. Vattenfallsstyrelsen enligt fullmakt.
Verner Johansson i Hedeäng jämväl såsom ombud för A. M. Andersson m. fl. i Hedeäng enligt fullmakt.
Karl Eriksson i Hedeäng;
Erik Eriksson i —"— ;
Landsfiskal Johan Karlén såsom ombud för Karl Johan Ferdinand Staafs sterbhusdelägare enligt fullmakt.
Gustav Staaf i Staveröd
Gottfrid Staaf i Göteborg
Rudolf Staaf i —"— ;
Otto Lundin i Staveröd
Kamrer Uno Strand såsom ombud för Antenor Nyqvist enligt fullmakt;
Anders Johansson i Hedeäng.
Birger Karlsson i Halvorstorp;
J. Alb. Björkman i Höga.

§ 10.

Förslag till avloppens upptagande i den utsträckning, som påkallats av uttalanden vid föregående sammanträde i ärendet, företeddes tillika med kostnads- och båtnadsberäkningar.

§ 11.

Närvarande delägare i Karl Johan Staafs sterbhus förmenade att avloppen över ägor till dess fastighet kunde vara mindre än vad förslaget angav och ändock nöjaktig torrläggning erhållas.

Arbetschefen G. Westerberg ställde å Vattenfallsstyrelhus vägnar anspråk på ersättning för det fall avloppens uppgrävning kunde hava mera intensiva flöden än hittills till följd och på grund härav särskilda anordningar bleve påkallade för att hålla vattenstånden i Stallbackaåns nedre del inom föreskrivna gränser. De villkor för vattenavbördningen, som kunde befinnas nödiga, skulle sedermera uppställas i skriftlig form.

Därest anslutning till avloppens upptagande i projekterad utsträckning icke kunde ernås, finge alternativt förslag uppgöras, avseende upptagande allenast till sådan omfattning, som tarvades för mark hörande till sökandens fastighet enbart.

Landsfiskal Karlén ställde sig tillsvidare avvaktande med hänsyn till den ringa anpart hans hemmän skulle enligt den verkställda utredningen få i företaget.

Carl och Erik Eriksson i Hedeäng förklarade sig vilja gå med på upptagandet av mellersta avloppet och efter någon tvekan jämväl av det östra avloppet under förutsättning dock att anslutning vore sig genom öppet dike eller täcktledning bereddes den del av deras fastigheter, som hade utlopp åt detta håll. Föreningshandling härom vart uppsatt och undertecknad av nämnde Erikssöner samt av Verner Johansson för delägarna i boet efter Johanna Christina Andersson, Hedeäng. Då dessa personers fastigheter blott till mindre delar påverkades av vattenförhållandena i det västra avloppet ställdes ~~de~~ icke anspråk på detta avlopps upptagande över fastigheterna ifråga.

Birger Karlsson i Halvordstorp ville erinra därom att gränsen mellan Halvordstorp och Stavaröd gick i västra kanten av avloppet, till vilket förhållande hänsyn måste tagas vid avloppets vidgning och fördjupning så till vida, att vidgningen finge ske åt Stavarödssidan till. Invid övre sträckan av avloppet fanns invid detta å Halvordstorps ägor en vattensamling, där kreaturen plägade vattnas. Blev avloppet här fördjupat, vore fara värt att vattning ej längre kunde äga rum. En fördjupning av bastängen blev sannolikt av nöden! Karlsson, som icke ifrågasatte avloppets upptagande över sina ägor, hemställde därför till sökandeombudet att begränsa avloppets upptagande till sträckan utmed sökandens fastighet.

Herr Lundin svarade härtill att sökanden icke kunde hava anspråk på avlopp längre söderut än vad som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av mark hörande till hans fastighet.

§12.

I anledning av vad sålunda förekommit förklarade förrättningsmannen att sedan förslaget och beräkningarna kompletterats i nödiga delar ärendet komme att åter upptagas till behandling vid sammanträde å Trollhättans försörjningshem i Stavaröd måndagen den 23 april 1928 kl. 1.30 e.m.

Dag som ovan

C.W. Karlsson

Carl Aug. Andersson

Otto J. Jonasson

§ 13.

Den 23 april 1928 i Staversed.
Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:
Arbetschefen G. Westerberg. Trollhättan.
Anders Johansson i Hedeäng;
Carl Eriksson — " — ;
Erik Eriksson — " — ;
Gustav Staaf Staversed;
Gottfrid Staaf Göteborg;
Rudolf Staaf — " — ;
Otto Lundin Staversed
Uno Strand Trollhättan;
~~Anders Johansson Hedeäng~~;
Landsfiskal Johan Karlén Trollhättan, såsom ombud för Karl Jn. Ferdinand Staafs sterbhusdelägare enligt fullmakt.

§ 14.

Förslag till avloppens upptagande i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av mark hörande till sökandens fastighet och till deras, som förenat sig med sökanden om företaget, företeddes jämte kostnadsberäkning samt längd utvisande båtnaden av företaget efter utförande å nämnda sträckning.

§ 15.

Gustav Staaf upplyste därom att vid tidigare upptagande av avloppet mellan Staversed och Stallbacka vidgningen av avloppet huvudsakligen skett åt Staversedssidan till. Bröderna Staaf voro därmed icke övertygade om riktigheten av Birger Karlssons i Halvordstorp uppgift att gränsen mellan Halvordstorp och Stavered utgjordes av västra kanten av avloppet mellan dessa hemman utan förmenade att gränsen gick mitt i avloppet. Något stöd för Karlssons uppfattning hade icke kunnat givas.

§ 16.

Arbetschefen Westerberg avlämnade en skrivelse från Kungl. Vattenfallsstyrelsen, belysande styrelsens uppfattning i ärendet och dess krav, därest ifrågasatta arbeten komme till utförande, samt tillade att anspråken gällde även för det fall att företaget utfördes enligt det senast företedda förslaget. Skrivelsen ifråga vart uppläst.

Sökandeombudet ställde sig tvivlande ifråga om riktigheten av vattenfallsstyrelsens uppfattning och anförde: Med företaget åsyftades allenast en fördjupning och däremot svarande vidgning av redan befintliga avloppsdiken för att möjliggöra bättre torrläggning av den mark, som uppodlats efter dikenas första upptagande. Rätt till förbättring av avloppsförhållanden av dylik art borde icke vara förbunden med någon förpliktelse gent emot Vattenfallsstyrelsen. Det hade tillkommit denna att vid planerandet av anläggningarna för avbördande av Hollbacka åns vatten taga omständigheter som de förhandenvarande i beräkning. Klart vore att arbeten för jordbrukets höjande medelst dikning skulle komma till utförande även utmed ifrågavarande vattendrag. De tillopp, om vilkas fördjupning och vidgning fråga nu väckts, förde ~~dock~~ så obetydligt med vatten att någon inverkan av dessa arbeten på vattenstånden i Stallbackaån sannolikt icke komma att spåras. Vid dessa förhållanden måste de framställda anspråken ~~på ersättning~~ från Vattenfallsstyrelsens sida betraktas som oberättigade.

Carl Eriksson fann också anspråken ifråga orimliga och höll före att, om dessa anspråk vidhölles, Vattenfallsstyrelsens ställning till frågan om förbättring av avloppsförhållandena inom Stallbackaåns nederbördsområde skulle få en förlamande inverkan på jordbruket i trakten till följd. Skulle mot förmodan de framställda kraven hava fog för sig, ville såväl Carl Eriksson som Erik Eriksson och Verner Johansson icke hålla fast vid den anslutning till företaget, varom de förenat sig med sökanden.

Gustav Staaf förmenade att om ersättningsskyldighet förelåge, denna påvilade sökanden allenast och icke dem, som tvingades med i företaget, vartill sökande emellertid genmälte att samtliga delägare i företaget hade att svara för de kostnader och ersättningar, som voro förbundna med företaget. Vore detta förhållandet yrkade Staaf på nedläggandet av frågan om företagets utförande.

§ 7.

För att sökanden måtte komma i tillfälle att taga del av vad som förevarit och närmare granska rimligheten av de anspråk, som ställts på företaget, begärde sökande emellertid uppskov med avgörandet av de frågor, som hade samband med företaget, varpå tillkännagavs att ärendet efter annonlan av sökanden kunne att återupptagas till behandling och kungörelse härom att utföras i stadgad ordning.

Dag som ovan
C.A. Karlsson

Carl Aug. Andersson
Otto J. Jonasson

§ 18.

Den 29 maj 1936 i Stavered.
Närvarande: förutom förrättningsmannen godemännen
Karl Olsson i Herestad och
Richard Andersson i Espenäs samt följande sakägare och ombud.
Herr Otto Lundin i Stavered och
jur. kand P. O. Lundgren i Trollhättan såsom ombud för fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan enligt protokollsutdrag och fullmakter;
Gustav Staaf i Stavered
Carl Staaf —"—
Gottfrid Staaf "
Maria Kristina Johansson i Hedsäng
Verner Johansson i —"—
Sofia Vilhelmina Hedman i —"— jämväl så som ombud enligt fullmakt, för:
Hilding Hedman och
Sigvard Hedman i Hedsäng;
Erik Eriksson i —"—
Anders Johansson i —"—
Konrad Eriksson i —"—
Birger Karlsson i Halvardstorp;
J. Albert Björkman i Höga
~~Carl Aug Andersson~~ ~~i Koppegården~~;

Torsten Lundén i Trollhättan såsom ombud,
enligt fullmakt, för Kungl. Vattenfallsstyrelsen;
Karl Gustavsson i Stavreds Stom
Hjalmar Häger i Kåtene för brodern
Otto Häger i —„— .

§ 19.

Sökandeombudet Lundén meddelade att avloppet genom det västligt belägna området varit föremål för vidgning och någon fördjupning under 1931 med påföljd att en någorlunda nöjaktig avvattning av detta område ernåtts. Skälet till arbetets utförande vid nämnda tidpunkt uppgavs vara behovet av objekt för arbetslöshetens minskande i orten. Sedan syftet med avloppets upptagande blivit i huvudsak nått förklarade sökandens ombud att frågan om detta avlopps förstoring icke var aktuell för närvarande och kunde förty avföras från vidare behandling i samband med frågorna om de båda andra avloppen.

Av Kungl. Vattenfallsstyrelsen till förrättningsmannen överlämnat P.M. angående aktuella torrläggningsföretag med avrinning till Stallbackaån föredrogs och gav anledning till det genmälet från sökandesidan att då någon menlig inverkan av de nu ifrågasatta företagen icke enligt sökandens uppfattning kunde uppstå i det av Vattenfallsstyrelsen anmärkta avseendet någon skyldighet för delägarne i företagen att deltaga i kostnaden för de ifrågasatta pumpningsanläggningarna icke kunde föreligga.

Vattenfallsstyrelsens ombud överlämnade en till förrättningsmannen ställd skrivelse, belysande styrelsens nuvarande ståndpunkt i ärendet och avsedd att stödja tidigare gjorda yrkanden. Skrivelsen föredrogs ävensom en samtidigt lämnad skrift från åtskilliga fastighetsägare utmed Stallbackaån men föranledde icke till ändring av sökandens ovan till uttryck komna uppfattning, vilken vidhölls av sökandeombuden.

På fråga huruvida Vattenfallsstyrelsen, därest den vetat av att det ovan avhandlade avloppet genom det västligast belägna området det sedan varit föremål för förstoring och frågan om detta avlopp på den grund icke längre var under behandling, likväl fasthölle sin tillkännagivna mening om företagens inverkan på vattenståndet i Stallbackaån svarade ombudet att den anmärkta omständigheten sannolikt ej påverkat styrelsens ståndpunkt.

Sökandeombudet Lundgren anförde att Vattenfallsstyrelsen ej visat under vilka villkor anläggningarna vid Stallbackaåns mynning kommit till stånd, att företagen voro att betrakta såsom dikning och icke såsom vattenavledning, att genom förenämnda anläggningar ingen del av den mark, som berördes av de nu ifrågasatta torrläggningsföretagen, vunnit någon förbättring, att skriften från markägarne utmed Stallbackaån saknade betydelse för den fråga, som nu var under behandling samt överlämnade ett P.M. till ytterligare belysning av sökandens ståndpunkt, vilket P.M. även vart föredraget.

Gentemot erinringen angående villkoren för anläggningarne vid Stallbackaån genmälte Vattenfallsstyrelsens ombud att tillstånd till dessa anläggningar hade utverkats i laga ordning.

Med åberopande av innehållet i promemorian bestreds från sökandesidan skyldighet för delägarne att ~~bestrida kostnaden eller att~~ vidkännas kostnaden och försämringar av den art Vattenfallsstyrelsen ifrågasatt

Erik Eriksson och Gottfrid Staaf menade att om företaget komme till utförande arbetet kunde ombesörjas av fastighetsägarne själva, var och en å egna ägor, mot vilket tillvägagångssätt såsom föga tillfredsställande gensaga väcktes från andra intressenter. Staaf höll ock före att utförandet av arbetena ännu kunde anstå någon tid. Häremot opponerade sig dock sökandens ombud, vilka krävde omedelbart avgörande av frågorna i samband med företaget samt dessas snara genomförande.

Werner Johansson i Hedeång upplyste därom att han för några år sedan berett avlopp för de närmast ån belägna åkertegarne – nris 253–256 – i gränsen mellan fastigheterna Hedeång 1^2 och 1^3 samt att någon förbättring i torrläggningsväg utöver den som nämnda avdikning medfört icke vore att vänta med mindre Stallbackaåns vatten avsänktes.

Och fog för deltagande i de av sökandens ökade arbetena fanns icke längre för nämnda områdens vidkommande.

Beträffande företagens inverkan på avrinningen från nederbördsområdenas förklarade J. A. Björkman att denna avrinning numera kommer att försiggå långsammare sedan avloppen uppgrävts och fälten blivit föremål för täckdikning, genom vilken jorden ~~kan~~ blivit djupare torrlagd och därmed ~~förmår~~ i stånd att absorbera mera ~~vatten~~ av nederbörden och mera långsamt än förut avge den till avloppen.

§ 20.

Efter prövning av förevarande frågor vart utlåtande i ärendet meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar ~~och~~ ritningar uppdrogs åt föreståndaren för Trollhättans försörjningshem.

Åt föreståndaren Otto Lundén uppdrogs jämväl att kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företagen, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

E. Hansson

Karl Olsson

Rikard Andersson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

◆

N:o 57 *pag.* 95

Ass.D. 1925.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 11 november 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Till

Länsstyrelsen i Älfsborgs län,

Vänersborg.

Undertecknad får härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman, att enligt gällande vattenlag verkställa utredning och uppgöra kostnadsförslag angående bättre avdikning av 1/6 mantl. Stavered beläget å Trollhättans stads område av Älfsborgs län tillhörande Trollhättans Försörjningshem.

I förrättningen inneslutes även samtliga övriga jordägare, som under förrättningens gång kan komma att av företaget beröras.

Uppgift å de nedanför Trollhättans Försörjningshem belägna jordägare över vars marker avloppen kommer att dragas:

1/ 12 dels mantl. Stavered, ägare Karl Stafs sterbhus / den äldre /.
Stallbacka gård, ägare Kanalverket.
7 19/ 32 delxxx " Marker " Hedeäng, ägare Erik Eriksson
Cirka 11 " Marker " Hedeäng, ägare Anders Magnus Andersson.
Halvårdstorp, ägare Birger Karlsson.
samt 1 hemman Kåterud och 2 1/ 2 " Marker " Hedeäng, ägare August Olsson / Häger /, samtligas ad. Trollhättan.

Utdrag ur Fattigvårdsstyrelsens protokoll rörande detta ärende bifogas.

Trollhättan den 6 nov. 1925.
för Trollhättas Fattigvårdsstyrelse
J. A. Lindgren
ordf.

Utdrag av protokoll vid ordinarie sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan den 28 oktober 1925.

"=

§ 19.

Efter framställning från föreståndaren vid försörjningshemmet, och då trots försök med vederbörande markägare nöjaktigt resultat ej kunnat ernås för torrläggning genom dikning av försörjningshemmets mark, beslöt Styrelsen att tillkalla Statens lantbruksingeniör för utredning och uppgörande av kostnadsförslag för bättre avdikning av hemmets mark ävensom för uppgörande av fullständig täckdikningsplan för återstoden av hemmets åker, som icke ännu är dränerad.

"=

Som ovan

J. A. Lundgren

/Erik Ekeman

Justeras:

Edith Hansson

Carl Nyman

Rätt utdraget betygar:

J. A. Lundgren

Ordf.

Kungörelse.

För bättre avdikning av vattenbesvärad mark hörande till Stavered inom Trollhättans stads område kommer syneförrättning i laga ordning att handläggas vid sammanträde å Trollhättans försörjningshem tisdagen den 23 november 1926 kl.10.15, f.m, då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan.

Förutom mark till Stavered kan mark hörande till Dannebacken och Stallbacka inom Trollhättans stad, och Hedeäng inom Västra Tunhems socken samt Kåtened och Halvordstorp inom Gärdhems socken komma att beröras av företaget.

Vänersborg den 1 november 1926.

C.H. Karlsson

Lantbruksingeniör

Utsänd till Pastorsämbetena i Trollhättan, Västra Tunhem och Gärdhem den 1 november 1926 samt införd i tidningen Trollhättan den 6e november 1926, intygar.

C.H. Karlsson

Kungörelse.

~~Synförrättningen i avseende å det företag, varmed åsyftas up tagande av vattenavlopp för beredande av bättre torrläggning av mark hörande till Stavered, Stallbacka, Dannebacken och Hedeäng i om Trollhättans stads område samt till Kåtened och Halvordstorp i Gärdhems socken, handlägges ånyo vid sammanträde å Trollhättans försörjningshem i Stavered torsdagen den 5 april 1928 kl. 10,30 f. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande a sin talan. Vänersborg den 14 mars 1928.~~

~~Utsänd till pastorsämbetena i Trollhättan och Gärdhem den 14 mars 1928 samt infärd i tidningen Trollhättan den mars samma år betygar:~~

Förteckning

över personer till vilka underrättelser om tid och plats för sammanträde för landläggning av synförrättning rörande bättre avdikning av vattenbesvärad mark hörande till Stavered, Dammbacken och Stallbacka inom Trollhättans stads område, Hedsäng inom Västra Tunhems socken samt Råbeck och Halvardstorp inom Gärdhems socken blivit den 6. november 1926 avlämnade å posten.

✓	Trollhättans fattigvårdsstyrelse		Trollhättan
	Lantbrukaren Karl Staafs sterbhus	Stavered	—„—
✓	—„— Gustaf Staf	—„—	—„—
	Civ.-ing. Herman Nydquists sterbhus		—„—
✓	Lantbrukaren Erik Eriksson	Hedsäng	—„—
✓	—„— Karl Eriksson	—„—	—„—
✓	—„— Anders Johansson	—„—	—„—
	—„— Magnus Andersson	—„—	—„—
✓	—„— Verner Johansson	—„—	—„—
✓	Sågverksäg. Konrad Eriksson	—„— (Eriksberg)	—„—
	Åkaren And. Joh. Olssons sterbhus	Stavereds ström	—„—
	Sågverksäg. Oskar Johansson	—„— „(Furulund)	—„—
✓	Lantbrukaren Birger Karlsson	Halvardstorp	—„—
✓	—„— Otto Häger	Skoftebyn	—„—
	Bokhållaren Carl Lidman	Hedsäng	—„—

Vänersborg den 6 november 1926

C. A. Karlsson

Den 21 mars 1928 avlämnades å posten underrättelse om sammanträde å Trollhättans försörjningshem den 5 april 1928 kl. 10.30 fm. till följande personer:

√ Fr. Edit Staaf. Stavered, Trollhättan;
√ " Margot Staaf — " — — " —
√ " Inez Wennergren Egna hem — " —
√ " Beda Staaf Stavered — " —
√ " Alma Staaf — " — — " —
√ Herr Gottfrid Staaf Kungsportsavenyen 24. Göteborg
√ " Rudolf Staaf Magasinsgatan 3 — " —
√ " Gunnar Staaf Stavered Trollhättan
√ Fr. Greta Staaf — " — — " —
√ " Ingeborg Staaf — " — — " —
√ Teckningslärare John Hedaus Borås.
√ Ingeniör Karl Wichman Mölndal
√ Fru Mia Johansson Hedeäng, Trollhättan
√ " Vilhelmina Hedman — " — — " —
√ Herr Jt Albert Björkman Höga, Va Tunhem.

Betygar. Vänersborg den 21 mars 1928
C.A. Karlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å det företag, varmed åsyftas upptagande av vattenavlopp för beredande av bättre torrläggning av mark hörande till Stavered inom Trollhättans stads område, handlägges ånyo vid sammanträde å Trollhättans försörjningshem i Stavered torsdagen den 5 april 1928 kl. 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ägor till Stavered kan företaget komma att beröra mark hörande till Stallbacka, Dannebacken, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stads område, till Kåtened och Halvordstorp i Gärdhems socken samt till Önan i Västra Tunhems socken.

Vänersborg den 14 mars 1928.

CHKarlsson

Utsänd till pastorsämbetena i Trollhättan, Gärdhem och Västra Tumhems församlingar den 14 mars 1928 samt införd i tidningen Trolltan den 17mars samma år, betygar:

CHKarlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vissa till Stallbackaån ledande vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Stavered inom Trollhättans stad handlägges ånyo vid sammanträde å Trollhättans försörjningshem i Stavered fredagen den 29 maj 1936 kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att utföra sin talan.

De numera till utförande ifrågasatta företagen komma att beröra förutom ägor till Stavered jämväl ägor till Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad, till Halvordstorp och Kåtene i Gärdhems socken samt till Önan i Västra Tunhems socken.

Av företagen komma även vägar över avloppen för samfällt och enskilt bruk att beröras. Göteborg den 7 maj 1936.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Trollhättans, Gärdhems och Västra Tunhems församlingar den 7 maj 1936 samt införd i Trollhättans tidning den 9 maj, och den 14 maj 1936 tillställd:

42 Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg,
Domänintendenten Carl Faust, "
44 varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 14 maj 1936 till:

✓	Fattigvårdsstyrelsen i Trollhättans stad,				Trollhättan.
✓	Herr	Gustav	Staaf	Stavered,	"
	"	Carl	"	"	"
✓	Fr.	Beda	"	"	"
✓	"	Alma	"	"	"
✓	Herr	Gottfrid	"	Kungsportsavenyen 24,	Göteborg.
✓	"	Rudolf	"	Magasinsgatan 3,	"
✓	"	Gunnar	"	Stavered,	Trollhättan.
✓	Fr.	Greta	"	"	"
	Herr	Nils	"	"	"
✓	Fr.	Ingeborg	"	"	"
	Fru	Gustava	"	"	"
	Fr	Ingeborg	Staaf	"	"

	Herr	Göran Staaf,	Stavered,	Trollhättan.
✓	Fr.	Edit "	"	"
✓	"	Margot "	"	"
✓	Fr.	Inez Wennergren,	"	"
		A.Wennergren,	"	"
✓	Teckn.läraren	John Hedæus		Borås.
✓	Ingeniör	Karl Wihman,		Mölndal.
✓	Fr.	Maria Kristina Johansson,	Hedeäng,	Trollhättan.
✓	Herr	Verner Johansson,	"	"
✓	Fr.	Sofia Vilhelmina Hedman,	"	"
✓	Lantbrukaren	Erik Eriksson,	"	"
✓	"	Karl Eriksson,	"	"
✓	Herr	Anders Johansson,	"	"
✓	Lägenhetsäg.	Konrad Eriksson,	Eriksborg,	"
	Herr	~~Karl Gustavsson~~,	~~Stavereds ston~~,	"
✓	"	Birger Karlsson,	Halvordstorp,	"
✓	"	Otto Häger,	Skoftebyn,	"
✓	Lantbrukaren	J.Albert Björkman,	Höga,	V:a Tunhem.
	Kungl. Vattenfallsstyrelsen,			Stockholm.
	Herr	Axel Ragnar Hilding Hedman,	Hedeäng,	Trollhättan.
	"	Sigvard Magnus Hedman,	"	"

✓ samt den 16 maj 1936 till: Herr Rudolf Staaf, Stavered, "

betygar:

O Karlsson

Fullmakt

för

Föreståndaren vid Trollhättans fattiggård, Otto Lundin, att vid sammanträde å Trollhättans försörjninghem för förrättning i laga ordning för bättre avdikning av vattenbesvärad mark, föra Trollhättans fattigvårdsstyrelses talan och dess rätt bevaka.

Trollhättan den 20 november 1926

för Trollhättans Fattigvårdsstyrelse

J. A. Lundgren

Ordförande.

Bevittnas:

Märta Bergström

A. L. Johansson.

Fullmakt för innehavaren att vid till den 23 dennes av Lantbruksingeniören i Älvsborgs län utsatt syneförrättning för handläggning av frågan om torrläggning av vattenbesvärad mark hörande till Stavered m.fl. hemman inom Trollhättan stads område, föra undertecknat sterbhus talan; ombudets laga åtgärder godkännas.

Stavered, Trollhättan den 22 november 1926.

För Carl F. Staafs sterbhus.

Gustava Staaf

Änkefru Gustava Staafs egenhändiga namnteckning, bevittnas: varjämte intygas att fru Staaf omhänderhar sterbhusets egendom och är behörig föra dess talan.

Landsfiskal

skrift.

Fullmakt för vår broder och svåger direktören Antenor Nydqvist, vilken omhänderhar förvaltningen av vår avlidne fader och svärfader ingeniören Herman Nydqvists bo, att i allt föra sterbhusets talan, jämväl inför domstolar och exekutionsmyndigheter samt utöva dess rösträtt vid kommunala val och å bolagsstämmor; gällande denna fullmakt även i fråga om utkvitterandet av sterbhusets i bank eller annorstädes innestående medel. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockhom den 4 September 1922.

Nora Lundgren — Anna Salén.

Axel Lundgren — Ernst Salén.

Bevittnas:

Ingrid Andersson.

Ellen Göransson.

Vidimeras:

A. Ohlsson

Afskrift.

Fullmakt.

Undertecknad ANTENOR NYDQVIST befullmäktigar härmed kamrer UNO STRAND eller den han för visst tillfälle förordnar, att inför öfver- och underdomstolar, Komungens Befallningshafvande och andra exekutiva myndigheter, äfvensom vid försäljning af fast och lös egendom och vid hvarje annat tillfälle, då min rätt kan ifrågakomma, densamma iakttaga och bevaka, ägande alltså nämnde mitt ombud att städse, intill jag annorlunda förordnar, min talan anhängiggöra, utföra och till högre domstol eller myndighet fullfölja, äfven uppkommen tvist å mina vägnar förlika, hvarjämte ombudet bemyndigas att uppbära, kvittera och tills vidare förvalta mig på grund af arf eller annan anledning tillfallande medel, äfvensom i bank uttaga och kvittera mig tillhöriga medel.

Med allt hvad mitt ombud på grund af denna fullmakt å mina vägnar lagligen gör och låter, förklarar jag mig nöjd.

Trollhättan den 14 februari 1923

Antenor Nydqvist

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

G. Andersin E. Nyberg

Afskriftens likhet med originalet intyga:

S. Busch. Tage Kumlien

Avskrift.

Kungl. Vattenfallsstyrelsen.

Fullmakt.

Jämlikt 19 § i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 juni 1920 för Kungl. Vattenfallsstyrelsen med underlydande lokalförvaltningar vid Statens Vattenfallsverk befullmäktigar jag i egenskap av chef för Vattenfallsstyrelsens administrativa byrå härmed Sekreteraren Harald von der Burg eller den, han vid ett eller flera tillfällen i sitt ställe förordnar, att föra Vattenfallsstyrelsens talan vid förrättning rörande upptagande av vattenavlopp i och för bättre avdikning av mark under 1/5 mantal Stavered inom Trollhättans stads område.

Varje på grund av denna fullmakt förordnat ombud äger förordna annat ombud med oinskränkt substitutionsrätt.

De laga åtgärder, som vidtagas av ombud på grund av denna fullmakt, godkännas.

Stockholm den 11 november 1926.

Fr. Malm.

Bevittnas:

John Hjern. H. Nilsson.

Rätt avskrivet intyga:

.... Elsa Fogel ....

STATENS VATTENFALLSVERK
TROLLHÄTTE KANALVERK

KANALDIREKTÖREN

Undertecknad, av Kungl. Vattenfallsstyrelsen förordnad förvaltningschef för vissa Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga, invid Göta älv belägna egendomar liggande under sagda Styrelses förvaltning, däribland 5/24 mantal Stavered och 1 mantal Stallbacka, befullmäktigar härigenom Civilingeniören Erik Ingemarson att i mitt ställe närvara vid den förrättning som äger rum å Trollhättans försörjningshem i Stavered tisdagen den 23 november 1926 kl. 10,15 f.m. i och för förundersökning för företag avseende upptagande av vattenavlopp för bättre utdikning av vattenbesvärad mark hörande till 1/5 mantal Stavered inom Trollhättans stads område. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Trollhättan den 22 nov. 1926.

A. Strömberg
Förvaltningschef för
STATENS VATTENFALLSVERKS
FASTIGHETSFÖRVALTNING
FASTIGHETER VID GÖTA ÄLV

Herr Kanaldirektör A. Strömbergs egenhändiga namnteckning bevittna:

Ingegerd Westerberg Arvid Adelsohn.

FULLMAKT.

Jämlikt 19 § i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 juni 1920 för Kungl. Vattenfallsstyrelsen med underlydande lokalförvaltningar vid Statens Vattenfallsverk befullmäktigar jag i egenskap av ~~tjänsteförrättande~~ chef för Vattenfallsstyrelsens administrativa byrå härmed

Arbetschefen G. Westerberg

eller den, han vid ett eller flera tillfällen i sitt ställe förordnar, att föra Vattenfallsstyrelsens talan ~~vvvför~~ **vid syneförrättning angående torrläggning av mark hörande till Stavered inom Trollhättans stads område.** ~~xxxxxkxxxx~~

~~angående~~

Varje på grund av denna fullmakt förordnat ombud äger förordna annat ombud med oinskränkt substitutionsrätt.

De laga åtgärder, som vidtagas av ombud på grund av denna fullmakt, godkännas.

Stockholm den **3 april 1928.**

Fr. Malm

Bevittnas:

Johan Hjern   Elsa Fahlberg

V S nr A 5, 1927, 2000.

Transsumt

»Svensk Författnings-Samling.

N:r 594.

Kungl. Maj:ts instruktion

för vattenfallsstyrelsen med underlydande lokalförvaltningar vid statens vattenfallsverk;

given Stockholms slott den 30 juni 1920.

– –

§ 19

– –

Mom. 4. Chefen för administrativa byrån äger att, utan särskilt bemyndigande av styrelsen, såsom dess fullmäktig själv eller genom av honom förordnat ombud med eller utan substitutionsrätt inför domstolar och andra myndigheter ävensom inför skiljemän utföra och bevaka styrelsens rätt och talan.

– –

Stockholms slott den 30 juni 1920.

GUSTAF
/ L. S. /

/ Civildepartementet / C. E. Svensson»

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Johan Hjern

Fullmakt.

I egenskap av stärbhusdelägare uti boet efter avlidna Johanna Kristina Andersson i Hedeäng Trollhättan befullmäktiga vi Landtbrukaren Verner Johansson i Hedeäng Trollhättan att utföra vår talan och bevaka vår rätt vid alla de sammanträden, som komma att hållas rörande det av Trollhättans Försörjningshem påyrkade avdikningsföretag berörande stärbhusets ägande fastighet 11 $\frac{4039}{2232}$ marker Hedeäng i Trollhättan, varvid ombudets åtgärder av oss godkännas.

Trollhättan Hedeäng den 16 April 1927.

A. M. Andersson
John Hedeans.
Carl Wilmans

Maria Kristina Johansson
Sofia Vilhelmina Hedman, förmyndare

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:
C. G. Kling
Gunhild Kling

Borås den 18 April 1927

ohn Hedeans
Egenhändiga namnteckningen bevittna:
Knut Hedin
Sofi Karlsson

Mölndal den 19. April 1927.

Carl Wilmans
Egenhändiga namnteckningen bevittna:
Wilhelm Larsson
Torsten Eliasson

Fullmakt för innehavaren att vid till den 5 april 1928 av Lantbruksingenjören i Älvsborgs län utsatt sammanträde om upptagande av vattenavlopp från ägor till Stavered föra vår talan och vår rätt bevaka.

Stavered, Trollhättan den 31 mars 1928.

Inez Wennergren f. Gustafva Staaf

H Wennergren
gift med Inez Wennergren.

Göran Staaf

Edit Staaf

Margot Staaf

Bevittnas:

Emmy Öden

P. Holmgren

Fullmakt för innehavaren att föra vår talan och vår rätt bevaka i ärende rörande diknings- och torrläggningsföretag, berörande hemmanet Stavered i Trollhättans stad. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stavered den 14 april 1928

Inez Wennergren .... Wennergren ....

gift med Inez Wennergren.

Göran Staaf ....

Edit Staaf .... Margot Staaf ....

Bevittnas:

....

P. Holmgren ....

FATTIGVÅRDSKONTORET
EXPEDITIONSTID KL. 12–2
RIKSTELEFON 479

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan den 27 maj 1936.

§ 105. Befullmäktigades enhälligt föreståndaren vid styrelsens ålderdomshem Otto Lundin att själv eller gemensamt med styrelsens sekreterare juris kandidaten P.-O.Lundgren utföra och bevaka styrelsens talan vid samtliga syneförrättningar rörande företag med syfte attmedelst vidgning och fördjupning av dike eller annat vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt Halvordstorp och Kåtene i Gärdhems socken.

Denna paragraf förklarades vara omedelbart justerad.

Som ovan.

J.A.Lundgren
Ordf.

/ P.-O.Lundgren
Sekreterare.

Rätt utdraget, betygar:

J. A. Lundgren

FATTIGVÅRDSKONTORET
EXPEDITIONSTID KL. 12–2
RIKSTELEFON 479

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan den 27 maj 1936.

§ 104. Befullmäktigades enhälligt styrelsens sekreterare juris kandidaten P.-O.Lundgren att själv eller gemensamt med föreståndaren vid styrelsens ålderdomshem Otto Lundin utföra och bevaka styrelsens talan vid samtliga syneförrättningar rörande företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av dike eller annat vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt Halvordstorp och Kåtene i Gärdhems socken.

Denna paragraf förklarades vara omedelbart justerad.

Som ovan.

J.A.Lundgren
Ordf.

/ P.-O.Lundgren
Sekreterare.

Rätt utdraget, betygar:

J. A. Lundgren.

FATTIGVÅRDSKONTORET
EXPEDITIONSTID KL. 11—1
RIKSTELEFON 479

FULLMAKT.

Härigenom befullmäktigas föreståndaren vid Ålderdomshemmet härstädes Otto Lundin att själv eller gemensamt med sekreteraren hos fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan juris kandidaten P.-O. Lundgren utföra och bevaka styrelsens talan vid samtliga syneförrättningar rörande företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av dike eller annat vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt Halvordstorp och Kåtene i Gärdhems socken.

Trollhättan den 28 maj 1936

Å fattigvårdsstyrelsens i Trollhättans vägnar:

J. A. Lundgren

Ordförande.

FATTIGVÅRDSKONTORET
EXPEDITIONSTID KL. 11—1
RIKSTELEFON 479

FULLMAKT.

Härigenom befullmäktigas sekreteraren hos fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan juris kandidaten P.-O.Lundgren att själv eller eller gemensamt med föreståndaren vid ålderdomshemmet härstädes Otto Lundin utföra och bevaka styrelsens talan vid samtliga syneförrättningar rörande företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av dike eller annat vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt Halvordstorp och Kåtene i Gärdhems socken.

Trollhättan den 28 maj 1936.

Å fattigvårdsstyrelsens i Trollhättan vägnar:

J. A. Lundgren.

Ordförande.

Fullmakt.

Innehavaren härav äger rätt att vid synneförrättningen angående vattenavlopps och torrläggning av mark tillhörande Stavre, Hedäng och Ör med Femtungen inom Trollhättan stad vår talan föra.

Hedäng, Trollhättan, den 28/5 1936

Hilding Hedman

Sigrid Hedman.

Bevittnas. Arne Johansson.

Avskrift.

FULLMAKT.

Jämlikt 19 § i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 juni 1920 för Kungl. Vattenfallsstyrelsen med underlydande lokalförvaltningar vid Statens Vattenfallsverk befullmäktigar jag i egenskap av tjänstförrättande chef för Vattenfallsstyrelsens administrativa byrå härmed Kraftverksdirektören Einar Sylwan eller den, han vid ett eller flera tillfällen i sitt ställe förordnar, att föra Vattenfallsstyrelsens talan vid förrättning angående bättre torrläggning av mark, hörande under Stavered inom Trollhättans stads område m.fl. fastigheter.

Varje på grund av denna fullmakt förordnat ombud äger förordna annat ombud med oinskränkt substitutionsrätt.

De laga åtgärder, som vidtagas av ombud på grund av denna fullmakt, godkännas.

Stockholm den 26 maj 1936
Mauritz Skeppstedt

Bevittnas:
Anders Björkman John Hjern

Vidimeras:
M. R[illegible] E. Nordberg

Avskrift.

Jämlikt fullmakt från Kungl. Vattenfallsstyrelsen av den 26 maj 1936 förordnar jag härmed herr Torsten Sandin att föra Vattenfallsstyrelsens talan vid förrättning angående bättre torrläggning av mark hörande under Stavered inom Trollhättans stadsområde m.fl. fastigheter.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Trollhättan den 27 maj 1936.

Einar Sylwan

Bevittnas:

C. Bärve Gillis Tiberg

Vidimeras:

M. Hillman B. Wahlqvist

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till de företag, vilka avse upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Stavered inom Trollhättans stads område, och åsyfta med denna anslutning att få såväl det avlopp, som framgår genom ägor till Stavered och Hedeäng samt utmynnar i Stallbackeån i gränsen mellan ägor till Hedeäng i öster Och Ön med Femtungan i väster som ock det avlopp, som framrinner i gränsen mellan Stavered och Hedeäng å ena sidan samt Halvorsstorp, Kåtene och Ön med Femtungan å andra, upptagna till sådan omfattning att bästa möjliga torrläggning beredes jämväl mark hörande till våra fastigheter.

Stavered den 5 april 1928

Carl. Otto Eriksson delägare till $7\frac{1}{32}$ mtl.
Erik Eriksson – " – " – – " – " Hedeäng
samt – " $5\frac{1433}{1984}$ mtl. – " –
Werner Johansson såsom ombud för
Johanna Kristina Anderssons sterbhus $11\frac{2039}{2232}$ " – " –

Att Carl O. Eriksson, Erik Eriksson och Werner Johansson träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling, betyga:

C. A. Karlsson Carl. Aug. Andersson Otto J. Johansson

Till

Förrättningsmannen i företaget angående bättre torrläggning av mark, hörande under Stavered inom Trollhättans stads område m.fl. fastigheter.

Såsom Vattenfallsstyrelsen tidigare framhållit, kommer ifrågavarande torrläggningsföretag att medföra en hastigare avrinning av vattnet från det dränerade området samt därav följande tillfällig höjning av vattenståndet i Stallbackaån. För skada och intrång, som vållas av dikningen, skall, enligt VII:1 vattenlagen, ersättning givas.

Ifrågavarande företag är visserligen i och för sig av jämförelsevis ringa omfattning, men ytterligare ett liknande företag är redan under handläggning och flera dylika komma säkerligen inom en nära framtid att sättas i gång. Det bör därvid framhållas, att dessa företag möjliggjorts genom de anordningar till avbördande av Stallbackaåns vatten, som Vattenfallsstyrelsen i samband med profilregleringen av Göta älv utfört och bekostat, nämligen avstängningsdammen vid åns utlopp i älven, vallen utmed älven upp till Baståns inflöde och det innanför vallen belägna stora valldiket samt avloppstunneln under Trollhättans stad. I samband med godkännande av dessa anläggningar ålade Vattendomstolen nämligen Styrelsen att hålla ett lägre vattenstånd i Stallbackaån än älvens medelvattenstånd, nämligen vid tunnelintaget högst + 38,20 och vid övre ändan av valldiket högst + 38,50.

I den mån nya torrläggningsföretag medföra en ökad intensitet i avbördningen av vattnet till Stallbackaån, kunna svårigheter uppkomma att innehålla de föreskrivna vattenhöjderna i ån och valldiket. Enär hänsyn till dylika förhållanden icke tagits vid avgörandet av profilregleringsmålet, kan Vattenfallsstyrelsen icke vara skyldig att svara för omedelbart bortledande av de vattenmängder, som genom dessa nya företag temporärt kunna framkalla en höjning av vattenståndet. Styrelsen måste därför yrka, att samtliga ägare av jord, som av dylik höjning beröras, bliva före nu ifrågavarande ärendes avgörande hörda och således icke blott strandägare utmed Stallbackaån utan även ägare av mark vid valldiket, därest kallelse å dem icke redan utgått.

För Vattenfallsstyrelsen, som under de i profilregleringsmålet givna förutsättningar har att svara för vattenståndens hållande till viss höjd, är det nödvändigt att framhålla, att varje nytillkommet torrläggningsföretag, således även det nu förevarande, kommer att vålla märkbar inverkan på vattenförhållandena i Stallbackaån. Det förefaller vid sådant förhållande med billigheten överensstämmande, att samtliga dessa företag behandlas lika, så att icke det eller de först igångsatta företagen få en gynnad ställning på de andras bekostnad. Emedan tunneln utförts för avbördning av viss vattenmängd, inträder givetvis förr eller senare den situationen, att särskilda åtgärder måste vidtagas till förhindrande av skada eller intrång på Vattenfallsstyrelsens anläggningar och Vattenfallsstyrelsens och annans jord eller att skada å sådan jord måste ersättas. Det är rimligt, att dessa utgifter fördelas på samtliga de torrläggningsföretag, som komma att vålla skadan eller intrånget. Ur dessa synpunkter får Vattenfallsstyrelsen yrka, att ifrågavarande företag, jämlikt VII:35 vattenlagen, behandlas som vattenavledningsföretag samt att i utlåtandet sådana föreskrifter lämnas, att sökandena bliva skyldiga att efter uppskattning gälda sin andel i utgifter för åtgärder och i ersättningar av nu antydd art, som kunna betingas av att skada och intrång uppkomma.

Därest betryggande överenskommelse i denna punkt jämlikt X kap. 57 § kan med sökandena vinnas, har Vattenfallsstyrelsen intet att erinra mot bifall till företaget.

Då av de Vattenfallsstyrelsen tillgängliga uppgifter synes framgå, att vinsten av företaget är i jämförelse med kostnaden tämligen ringa, torde det emellertid kunna ifrågasättas, om företaget, då hänsyn tages även till nu omnämnda verkningar av detsamma och därav följande förpliktelser för sökandena, kan anses tillåtligt jämlikt VII:38 vattenlagen.

För den Vattenfallsstyrelsen tillhöriga mark, som av företaget beröres, har Styrelsen att, i mån av sin båtnad, lämna bidrag till företagets utförande. Styrelsen vill ingalunda motsätta sig detta, men kan dock icke underlåta att även i detta sammanhang framhålla den i förhållande till vinsten betydande kostnaden.

Stockholm den 21 april 1928
för Kungl. Vattenfallsstyrelsen

Fr. Malm

Till

Förrättningsmannen i företaget angående bättre torrläggning av mark, hörande under Stavered inom Trollhättans stads område.

Såsom Vattenfallsstyrelsen tidigare framhållit, bör detta företag icke ses isolerat från andra av samma natur, som redan anhängiggjorts eller sannolikt komma att ifrågasättas. Det är uppenbart, att för varje nytt företag av denna natur, som genomföres, kostnaderna för en pumpstation, avsedd att undanröja de av Styrelsen anmärkta olägenheterna av avdikningsföretag inom Stallbackaåns avbördningsområden, bliva minskade för varje särskilt företag.

Till utredning om de kostnader, som en dylik anläggning medför, får Styrelsen hänvisa till bilagda, av Styrelsens byggnadsbyrå upprättade promemoria jämte ritningsbilagor. ./.

Under åberopande av denna utredning får Styrelsen vidhålla sina i skriften den 21 april 1928 framställda yrkanden.

Stockholm den 6 mars 1929.

För Kungl. Vattenfallsstyrelsen:

Fr. Malm

Avskrift.

P. M.

angående aktuella torrläggningsföretag med avdikning till Stallbackaån.

(Härtill höra skisserna T.K.B. 4 n:r 20213-20215).

Sedan Kungl. Vattenfallsstyrelsen i samband med profilreglering av Göta älv mellan Trollhättan och Vargön för bättre tillgodogörande av vattenkraften vid Trollhätte kraftverk genomfört en invallning av de vidsträckta jordområden, som tidigare genom Stallbackaån haft sitt utlopp direkt till Göta älv och sedan i samband därmed Stallbackaåns vatten numera avledes genom en tunnel under Trollhättans stad till en punkt längre ned i älven, hålles vattenståndet vid Stallbackaåns utlopp till nämnda tunnel vid ett höjdläge, som begränsats till + 38,20 m ö.h. De nämnda jordområdena voro, innan detta företag genomfördes, direkt beroende av vattenståndet i Göta älv, vilket vid högvatten stiger till omkring + 39,70, men äro numera oberoende av vattenstånd över + 38,20. Härigenom har möjlighet beretts till förbättrad torrläggning av dessa områden. Redan sänkningen av vattenståndet har betydligt förbättrat torrläggningsgraden, men ytterligare förbättring kan erhållas genom fördjupning av dikena eller sänkning av täckdikenas lägen. Framställningar hava också gjorts i laga ordning om tillstånd till upptagande av vattenavlopp för beredande av bättre torrläggning av mark. Sådana ansökningar föreligga f.n. dels beträffande ägor, hörande till egendomarna Höga, Forstena, Ön med Femtungan, Malöga och Elfstad, dels ock beträffande Stavered inom Trollhättans stad.

Genom den förbättrade torrläggningen kommer otvivelaktigt vattnet att avrinna hastigare från de områden, som därav beröras, vilket i sin tur medför, att vid regnflöden större vattenmängd kommer att rinna till Stallbackaån än tidigare. Beträffande storleken av den procentuella ökning, som sålunda kan förväntas, kan man enligt uppgifter, som på begäran lämnats av dels byrådirektören G. Slettenmark vid Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt och dels förste byråingeniören Smith i Kungl. Lantbruksstyrelsen, uppskatta densamma till c:a 10 %.

Den tunnel, genom vilken allt vatten från Stallbackaåns nederbördsområde nu avbördas, har beräknats endast för den vattenmängd, som under hittills rådande förhållanden avrunnit i ån. Skulle avrinningens intensitet ökas genom att det ena torrläggningsföretaget efter det andra kommer till stånd, så minskas i däremot svarande mån den säkerhetsgrad, som nu förefinnes, för att tunneln skall kunna även vid exceptionell nederbörd mottaga allt vatten, utan att vattenståndet stiger över + 38,20.

Det synes därför vara skäligt, att vart och ett av sådana nya företag förpliktas att i proportion till företagets omfattning vidtaga åtgärder för avbördning på annat sätt av den ökning i vattenmängden, som företaget framkallar. Detta kan lämpligen ske genom anordnande av en liten pumpstation, som vid behov uppfordrar tillskottet i vattenmängd och avbördar detsamma direkt till Göta älv. Pumpstationen bör lämpligen förläggas invid dammen över Stallbackaåns mynning. I det följande undersökes här närmare vilka kostnader en sådan pumpstation skulle medföra dels med behandling av vartdera av de nu aktuella torrläggningsförslagen för sig, dels under antagande att en för båda gemensam pumpstation anordnas.

1) Torrläggningsföretaget vid Höga m.fl. fastigheter.

Nederbördsområdet är enligt brev den 23 april i år från Statens e. lantbruksingenjör N. Gustafsson 1 km^2.

För att kunna avbörda ökningen i avrinningen, som motsvarar 10 % av den för dimensioneringen av tunneln mellan Stallbacka och Polhems sluss antagna avrinningen 150 sek. lit. per km^2 eller 15 sek. lit. = 900 minutliter per km^2 föreslås anläggandet av en pumpstation vid jorddammen över Stallbackaåns utlopp i Göta älv med en kapacitet av minst 900 minutliter.

Pumpstationen utföres av på betonggrund uppmurat tegelhus med tak av dubbel träpanel med däremellan liggande torvströfyllning och täckt med prima tjärpapp. Pumpstationen utrustas med en vertikal elektromotordriven 4" pump, varvid själva pumpen placeras under v.y. + 37,70 vid insidan av dammen över Stallbackaån.

Anläggandet av denna pumpstation är enligt följande kostnadsberäknat till

Fångdammar		400:-
Schaktningar	50 m^3 à 8:-	400:-
Formar	150 m^2 " 4:-	600:-
	Transport	1400:-

	Transport	1400:-
Betong med erforderlig armering	40 m^3 à 40:-	1600:-
Tegelmurverk	6 " " 70:-	420:-
Yttertak	14 m^2 " 5:50	77:-
Snickerier, glas, plankdäck, vrakgrind och falsar m.m.		200:-
Asfaltisoleringar		100:-
Pump, motor och erforderliga rörledningar		1700:-
Avrundas med		103:-
	Summa Kronor	5600:-

Den årliga kostnaden för pumpstationens avskrivning och underhåll beräknas till

Avskrivning på vatten-och husbyggnader = $\frac{0{,}5}{100} \cdot 3900$	= 19:50	
D:o på pump med motor och rörledningar = $\frac{3{,}5}{100} \cdot 1700$	= 59:50	79:-
Underhåll på vatten- och husbyggnader = $\frac{0{,}5}{100} \cdot 3900$	= 19:50	
D:o på pump med motor och rörledningar = $\frac{1{,}5}{100} \cdot 1700$	= 25:50	45:-
	Summa Kronor	124:-

Härtill kommer kostnaden för pumpstationens drift, vilken, då det förutsättes, att stationen skötes direkt av delägare i torrläggningsföretaget, bliver så liten, att den helt kan negligeras.

Ovanstående årliga kostnad för avskrivning och underhåll kapitaliserad efter 5 % motsvarar ett kapitalvärde av 2480:- kr.

Efter det denna pumpstation är utbyggd ställa sig således de ekonomiska data för torrläggningsföretaget på följande sätt:

Förbättrad mark, värde		26.581:- kr.
Kostnader för företaget		
Grävning	7.150:-	
Markersättning	2.963:-	
Pumpstation, anläggningskostnad	5.600:-	
Pumpstation, avskrivningar och underhållskostnader kapitaliserade	2.480:-	18.193:- "

Med avseende på den Vattenfallsstyrelsen tillhörande egendomen Älvstad bliver den på denna egendom kommande andelen av kostnaderna c:a 2.960:- kronor, under det förbättringsvärdet blir 3.902:- kronor enligt T.K.B:s brev av den 16 maj 1928.

---

2) Torrläggningsföretaget vid Stavered inom Trollhättans stads område.

Nederbördsområdet är enligt brev av den 5 april 1928 från Trollhätte Kraftverksbyggnader 4,1 km^2.

I enlighet med föregående förutsättes, att avrinningen från ifrågavarande områden ökas med 10 % eller 15 sek.lit. pr km^2 motsvarande 4,1 x 15 x 60 = 3690 min.lit. från hela det av torrläggningsföretaget berörda området.

Liksom vid förutnämnda företag föreslås utbyggandet av en pumpstation vid jorddammen över Stallbackaåns utlopp i Göta älv, i detta fall dock för en kapacitet av 4000 minutliter.

Pumpstationen utgöres av ett på betonggrund uppmurat tegelhus med tak av dubbel träpanel med däremellan liggande torvströfyllning och täckt med prima tjärpapp. Pumpstationen utrustas med en vertikal elektromotordriven 8" pump, varvid själva pumpen placeras under v.y. + 37,70 vid insidan av dammen över Stallbackaån.

Anläggningskostnaden för denna pumpstation kostnadsberäknas enligt följande till:

Fångdammar		400:- kr.
Schaktningar	50 m^3 à 8:-	400:- "
Formar	150 m^2 " 4:-	600:- "
Betong med erforderlig armering	40 m^3 " 40:-	1600:- "
Tegelmurverk	6 m^3 " 70:-	420:- "
Yttertak	14 m^2 " 5:50	77:- "
Snickerier, glas, plankdäck, vrakgrind och falsar m.m.		200:- "
Asfaltisoleringar		100:- "
Pump med motor och erforderliga rörledningar (8")		3300:- "
Avrundas med		203:- "
	Summa Kronor	7300:-

Den årliga kostnaden för pumpstationens avskrivning och underhåll beräknas till:

Avskrivning på vatten- och husbyggnader = $\frac{0,5}{100} \cdot 3900$	= 19:50	
D:o på pump med motor = $\frac{3,5}{100} \cdot 3400$	= 119:-	138:50
Underhåll för vatten-, husbyggnader och rörledningar $\frac{0,5}{100} \cdot 3900$	= 19:50	
D:o för pump och motor = $\frac{1,5}{100} \cdot 3400$	= 51:-	70:50
	Summa Kronor	209:-

Härtill kommer kostnaden för pumpstationens drift, vilken, då det förutsättes, att stationen skötes direkt av delägare i torrläggningsföretaget, bliver så liten, att den helt kan negligeras.

Den årliga kostnaden för avskrivning och underhåll kapitaliserad efter 5 % motsvarar ett kapitalvärde av 4180:- kronor.

För detta torrläggningsföretag bliva de ekonomiska data följande:

Förbättrad mark, värde		23.242:- kr.
Kostnader för företaget:		
Grävning m.m.	17.650:-	
Pumpstationen, anläggningskostnad	7.300:-	
Pumpstationen, avskrivningar och underhållskostnad, kapitaliserade	4.180:-	29.130:- ".

Härav framgår således, att detta torrläggningsföretag ej kan bära kostnaden för anläggandet av en pumpstation.

Enligt brev från Trollhätte kraftverksbyggnader av den 5/4 1928 uppgår förbättringsvärdet på det Vattenfallsstyrelsen tillhöriga hemmanet Stallbacka genom utförandet av detta torrläggningsföretag till 424:- kronor och Vattenfallsstyrelsens andel i ovannämnda kostnader för detsammas genomförande blir ungefär 600:- kronor.

Alternativt kan ifrågasättas att för dessa båda nu nämnda torrläggningsföretag anlägges en gemensam pumpstation för en kapacitet av c:a 5000 minutliter. Pumpstationen utföres och placeras i full överensstämmelse med föregående och utrustas med en 9" elektromotordriven vertikalt uppställd pump.

Denna pumpstations anläggningskostnad beräknas här nedan till:

Fångdammar		400:-
Schaktningar	$50\ m^3$ à 8:-	400:-
Formar	$150\ m^2$ " 4:-	600:-
Betong med erforderlig armering	$40\ m^3$ " 40:-	1600:-
Tegelmurverk	$6\ m^3$ " 70:-	420:-
Yttertak	$14\ m^2$ " 5:50	77:-
Snickerier, glas, plankdäck, vrakgrind och falsar		200:-
Asfaltisoleringar		100:-
Pump med motor och erforderliga rörledningar (9")		3800:-
Avrundas med		203:-
	Summa Kronor	7800:-

Den årliga avskrivningen och underhållskostnaden blir enligt nedanstående

Avskrivning på vatten- och husbyggnader samt rörledningar $\frac{0,5}{100} \cdot 3900$	= 19:50	
D:o på pump och motor $\frac{3,5}{100} \cdot 3900$	=136:50	156:-
Underhåll på vatten- och husbyggnader samt rörledningar $\frac{0,5}{100} \cdot 3900$	= 19:50	
D:o på pump och motor $\frac{1,5}{100} \cdot 3900$	= 58:50	78:-
	Summa Kronor	234:-

Liksom i föregående fall bortses från driftkostnaden.

Kapitaliseras den årliga avskrivningen och underhållskostnaden efter 5 % erhåller man ett kapitalvärde av 4680 kronor.

Tänker man sig detta kapitalvärde och anläggningskostnaden eller 12480 kr. uppdelade på dessa båda företag i proportion till kostnaderna för separata pumpstationer för vardera torrläggningsföretaget, kommer således på Höga-företaget ($\frac{8080}{19560} \cdot 12480$) = 5150:- kronor, på Stavereds-företaget ($\frac{11480}{19560} \cdot 12480$) = 7330 kronor.

De ekonomiska data ställa sig då för de olika företagen enligt nedanstående.

Torrläggningsföretaget vid Höga i V. Tunhems socken.

Förbättrad mark, värde		26.581:- kr.
Kostnader för företaget		
Grävning	7150:- kr.	
Markersättning	2963:- "	
Del i kostnaden för gemensam pumpstation	5150:- "	15.263:- "

Förbättringsvärdet av den Vattenfallsstyrelsen tillhöriga egendomen Älvstad bliver enligt föregående 3902:- kr., under det andelen i företagets kostnad uppgår till ungefär 2500:- kronor.

Torrläggningsföretaget vid Stavered inom Trollhättans stads område.

Förbättrad mark, värde		23.242:- kr.
Kostnader för företaget		
Grävning m.m.	17.650:- kr.	
Del i kostnaden för gemensam pumpstation	7.330:- "	24.980:- "

Förbättringsvärdet på det Vattenfallsstyrelsen tillhöriga hemmanet Stallbacka är enligt föregående 424:- kronor och den på Vattenfallsstyrelsen härför kommande andelen i kostnaden för företagets genomförande blir ungefär 520:- kronor.

Stockholm den 8 dec. 1928.

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSENS BYGGNADSBYRÅ

Alb. Westerlind.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Elsa Fahlberg
e. u.

Torrläggningsföretag vid Höga i Tunhems socken

Pumpstation Skala 1:50

Tvärsektion



Plansektion



Trollhättan 4de utbyggnad
skiss n:r 20213
[illegible] den 23/6 19-8
[illegible]

P-Ela-1548

58.

Torrläggningsföretag vid Stavered inom Trollhättans stads område.

Pumpstation Skala 1:50

Tvärsektion



Plansektion



Trollhättan 4de utbyggnad

Skiss nr 20214

Stockholm den 23/6 1928

Ernst Wallén

P-E1a-1548

Torrläggningsföretagen vid Höga i Tunhems socken och vid Stavered inom Trollhättans stads område

Gemensam pumpstation. Skala 1:50

Tvärsektion



J stället för de angivna pumparna inmonteras en enda pump om 5000 lit./min. med 9" ledningar.

Plansektion



Trollhättan 4de utbyggnad
Skiss № 20215
Stockholm den 23/6 1922.

P-E1a-1548

Till Förrättningsmannen i företaget angående bättre torrläggning av mark hörande till Stavered inom Trollhättans stad m.fl. fastigheter.

Såsom Vattenfallsstyrelsen tidigare uti skrivelse den 21 april 1928 framhållit, kommer ifrågavarande liksom varje nytillkommande torrläggningsföretag berörande marker liggande innanför den invallning, som utfördes i samband med Göta älvs profilreglering, att vålla märkbar inverkan på vattenförhållandena uti Stallbackaån.

Under tiden efter överlämnandet av nämnda skrivelse ha ett flertal dikningsföretag kommit till utförande, det senaste berörande Hullsjö m.fl. hemman i Gärdhems socken.

Vid den relativt stora nederbörd, som förekom i trakten av Trollhättan vid månadsskiftet oktober - november 1935, vilken nederbörd uppmättes i Trollhättan för dagarna den 30 och 31 oktober samt den 1 november till tillhopa 67,4 mm, visade det sig också, att vattenståndet + 38,20 m.ö.h. vid Stallbackaåns utlopp i tunnelintaget överskreds och enligt uppgift den 1 november 1935 uppnått höjden + 38,48 m.ö.h. På grund härav ha ägare av mark invid Hullsjön och Stallbackaån hos Vattenfallsstyrelsen under åberopande av Styrelsens skyldighet att icke låta vattenståndet vid Stallbackaåns utlopp stiga över 38,20 m.ö.h. begärt ersättning för skada.

Vad sålunda förekommit giver ytterligare stöd för Vattenfallsstyrelsens yrkande att i förrättningsmannens utlåtande rörande ifrågavarande företag måtte lämnas sådana föreskrifter att sökandena till företaget bliva skyldiga att efter uppskattning gälda sin andel i utgifter för åtgärder och i ersättningar av den art, som angivits i Styrelsens ovan berörda skrivelse den 21 april 1928. Vattenfallsstyrelsen vidhåller därför sina uti nämnda skrivelse gjorda yrkanden.

Stockholm den 27 maj 1936.
för KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN
Fr. Malm

Avskrift.

Till

Kungl. Vattenfallsstyrelsen,

Med stöd av bifogade avskrift av syneprotokoll få undertecknade lantbrukare, såsom kommitterade för strandägare vid Hullsjön och Stallbackaån, fästa uppmärksamheten på den stora olägenhet och de förluster, som åsamkas oss genom att vattenståndet vid Stallbackaåns utlopp i tunnelintaget, som av Vattendomstolen fastställts till högst 38,20 meter ö.h., väsentligt överskridits. Därtill kommer att Stallbackaån så igenslammats, att den vid kraftigare eller mera långvarig nederbörd ej på långt när förmår mottaga tillströmmande vatten, utan uppstår vid dessa tillfällen kring Stallbackaån och därmed även kring Hullsjön stora områden översvämmade marker.

Vad som gjort att denna fråga blivit för oss strandägare särskilt aktuell, är att ett flertal dikningsföretag på senare år kommit till utförande samtliga ledande till Hullsjön och Stallbackaån. Senaste dikningsföretag, berörande Hullsjö m.fl. hemman i Gärdhems socken, enligt Vattendomstolens dom av den 31 december 1934 kom under 1935 till utförande.

En given följd av dessa dikningsföretag är att vid nederbörd eller snösmältning vattnet hastigt ledes till Hullsjön och ån. Då vattenframrinningen i Stallbackaån, såsom förut nämnts, på grund av igenslamningen går långsamt, blir av kringliggande marker stora områden översvämmade. Då vattenståndet vid skibordet, såsom framgår av syneprotokollet, dessutom uppnått en höjd av 38,48 kan ju lätt inses vilken skada som åsamkats oss genom detta högvatten.

Genom kommittens förutvarande ordförande, lantbrukaren Oscar Andersson, Öm, sjukdom och frånfälle har insändandet av bifogade syneprotokoll fördröjts.

Vi vilja härmed vördsamt hemställa att den genom vattenståndet 38,48 uppkomna skadan, särskilt på höstsäd och klövervallar, värderas och att ersättning härför utbetalas. Vi vilja även framhålla nödvändigheten av att i Stallbackaån snarast företagas en grundlig upprensning, så att vattenframrinningen åter kan ske normalt.

Västra Tunhem den 14 april 1936.

J.Alb. Björkman
A.Wictor Andersson
adr.Bryggum, Västra Tunhem
Patrik Andersson K.G.Olsson Carl O.Hultman

Vidimeras: E. Hermann A. Roström

Av avskrift.

Undertecknade vilka kallats av Herr Oscar Andersson Önan i Västra Tunhem för att kontrollera vattenståndet i Stallbackaån den 1 november 1935, fullgjorde detta uppdrag samma dag klockan 11 f.m., Intill tunnelintaget, som utgör nämnda ås avlopp, visade vattenståndet vid skydbordet på en där graderad skala en höjd av 38,48 intygas härmed under edlig förpliktelse.

Trollhättan den 25 januari 1936.

Josef Hermansson F.E.Olsson

Nämndemän

Rätt avskrivet intyga:

M.Rosenberg V.Rosenberg.

Vidimeras:

Hermann M. Rönström

P.M.

angående rättsförhållandet mellan den, som vill dika, och den, som företagit åtgärd enligt 2 eller 3 kapitlet vattenlagen.

I förevarande ägende har uppstått fråga, huruvida den, som vill verkställa dikning, är lagligen pliktig att ersätta annan, som i vattendrag vidtagit åtgärd enligt 2 eller 3 kapitlet vattenlagen, det men, denne kan lida till följd av ändring av vattenförhållandena i vattendraget på grund av dikningen. Av bestämmelserna i 7 kapitlet vattenlagen framgår tydligt och klart, att sådan ersättningsskyldighet icke föreligger.

Tillstånd att bygga i vatten medför jämlikt 2 kap. 22 § vattenlagen allenast rätt till att verkställa och för framtiden bibehålla byggnaden jämte tillhörande anläggningar samt att, där med byggnaden avses tillgodogörande av vatten, tillgodogöra sig detsamma. Tillstånd att företaga vattenreglering innefattar enligt 3 kap. 11 och 27 §§ vattenlagen jämförda med 7 kap. 56 § samma lag blott rätt att utföra företaget och för framtiden bibehålla dike eller annan anläggning. Tillstånd, varom nu är fråga, medför sålunda icke inskränkning i jordägares rätt att bruka sin fastighet. Den, som byggt i vatten eller utfört vattenreglering, äger bruka sin anläggning i enlighet med vattendomstolens föreskrifter och jordägaren äger bruka sin fastighet. Jordägaren är skyldig att tåla det men, som vållas hans fastighet genom anläggningens behöriga brukande, och anläggningens ägare är skyldig att tåla den skada, som åsamkas hans anläggning till följd av jordägarens brukande av sin mark. I markens behöriga brukande ingår jämväl torrläggning av marken medelst dikning.

Lagstiftarens ståndpunkt till frågan om rättsförhållandet mellan dikande och den, som vidtagit åtgärd enligt 2 och 3 kapitlen vattenlagen är följande. Har dylik åtgärd vidtagits på sådant sätt, att vattens avledande från redan i kultur tagen mark förhindrats eller försvårats, kan man tala om en skada, som framträtt redan vid åtgärdens vidtagande. Den, som vidtagit åtgärden är därför pliktig att på sin bekostnad avhjälpa denna skada, såvitt ej ägaren av marken mot gottgörelse funnit sig i nämnda skada (Se motiven till 7 kap. 9 - 11 §§ vattenlagen). Den som bygger i vatten eller utför vattenreglering har att vid anläggningens utförande taga hänsyn till att vattenförhållandena i vattendraget kunna röna inverkan av dikning för torrläggning av ovanför liggande mark. Försummar han detta, har han att själv stå den skada, som kan uppkomma genom denna hans försummelse.

De av Kungl. Vattenfallsstyrelsen vidtagna anordningarna vid Stallbackaåns utlopp hava uppenbarligen bland annat haft till syfte att förebygga skada å utmed ån befintlig mark. Anordningarna åsyfta sålunda bland annat att förekomma sådan skada å marken, som består däri, att vattnets avledande förhindras eller försvåras. Utförande av ifrågavarande anordningar hava tydligen utgjort ett av villkoren för vattenregleringen i Göta älv. Det är under dylika förhållanden synnerligen egendomligt, att skadeståndsanspråk kunna framställas mot ägarna till de utmed ån belägna fastigheterna för åstadkommande av ändrade vattenförhållanden i Stallbackaån, då nämnda fastighetsägare allenast vilja vidtaga erforderlig dikning för sin marks ändamålsenliga brukande. Anordningarna vid Stallbackaån hava just haft till syfte, att för framtiden möjliggöra markens fortsatta ändamålsenliga brukande.

Av 7 kap. vattenlagen framgår tydligt, att den, som byggt i vatten eller utfört vattenreglering, icke kan fordra ersättning för ändrade vattenförhållanden i vattendrag av den, som upptager dike för torrläggning av sin mark. Bland de bestämmelser, som handla om upptagande av dike (1-32 §§) finnes nämligen intet stadgande om dylik ersättningsskyldighet. Ersättningsskyldighet enligt vattenlagen föreligger allenast i de fall, där så uttryckligen stadgas. Till ytterligare stöd för att ersättningsskyldighet, varom nu är fråga, icke föreligger, kunna åberopas bestämmelserna om vattenavledning, särskilt 37 och 38 §§. 37 § föreskriver att å vattenavledning skall med iakttagande av föreskrifterna i 38 - 47 §§ tilllämpas vad tidigare i samma kapitel stadgas om dikning. 38 § innehåller bestämmelse därom, att vid vattenreglering skall ersättning utgivas till den, som byggt i vatten eller utfört vattenreglering, därest vattenförhållandena i vattendrag ändras. Som stadgandet i 38 § innefattar en bestämmelse utöver vad som gäller om dikning, följer härav, att ersättning för ändring av vattenförhållandena i vattendrag på grund av dikning icke utgår. Ytterligare belägg härför utgör bestämmelsen i 35 § om avdikning av vattendränkt mark, enligt vilken ersättning för ändring i vattenförhållandena utgår blott vid märkbar inverkan å vattenförhållandena.

Fattigvårdsstyrelsen vill framhålla, att förbättring av ifrågavarande dike icke kan hava någon inverkan på vattenförhållandena i Stallbackaån.

Kungl. Vattenfallsstyrelsens yrkanden kunna icke lagligen upptagas till prövning vid förevarande förrättning; ännu mindre lagligen bifallas.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt till Kåtene och Halvordstorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Sedan det i förrättningsprotokollet - § 4 - avhandlade längst i väster från Dannebacken och Stavered ledande och vidare i gränsen mellan Stallbacka å ena sidan samt Stavered och Hedeäng å den andra till Stallbackaån fortlöpande avloppet varit föremål för vidgning och fördjupning år 1931 till dimensioner, vilka enligt sökandens mening finge anses till fyllest för en någorlunda nöjaktig torrläggning av den del av marken till försörjningshemmet, som avvattnades till detta avlopp, och sökanden på grund härav förklarat att frågan om nämnda avlopps förstoring icke längre var i behov av prövning, komma sålunda allenast de i protokollet omnämnda mellersta och östra avloppen under behandling och få i detta utlåtande benämningen västra och östra avloppen respektive. Båda dessa avlopp höra till Vänern-Göta älvs vattensystem nr 108 sektionen 2/ huvudälven.

Å den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan äro avloppen ifråga utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade det västra med D-E-F samt det östra avloppet med H-I-K-L. En sidogren till det förstnämnda avloppet inom ägor till Stavered är betecknad med E-G och ett tillopp från Hedeäng till det sistnämnda med I-M.

Vid utflödet i Stallbackaån har det västra avloppet att avbörda vattnet från ett omkring 0,6 kvadratkilometer stort nederbördsområde och det östra från c:a 1,o kvadratkilometers område. Med hänsyn till dessa områdens relativa litenhet, deras topografiska beskaffenhet och deras bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan vattenavrinningen vid ordinära flöden skattas till 150 liter från varje kvadratkilometer av områdena i medeltal och medelvattenmängden till 15 liter i sekunden. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd av 90 och 150 liter samt en medelvattenmängd av 9 och 15 liter i sekunden för respektive avlopp.

Med beaktande av vattenstånden i Stallbackaån, av förenämnda till avledning kommande vattenmängder samt av förekommande lutningsförhållanden och jordarter har förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en minsta bottenlutning av 0,4:1000 för det västra avloppet och 0,5:1000 för det östra, en bottenbredd av 0,50 m. för nedre sträckan av det östra avloppet, i övrigt 0,30 m. samt en slänt 1:1,5. Frånsett avloppens nedersta sträckor, vilka stå under inflytande av Stallbackaåns vattenstånd, hava avloppens bottenlägen bestämts på sätt att vid inträdande medelvattenföring möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den vattenbesvärade marken kan ernås. Nämnda vattenföring medför ett vattenstånd icke överstigande 0,20 m. i någotdera av avloppen. Flodvattenmängden har beräknats kunna avledas vid vattendjup icke överstigande 0,45 i det västra och icke 0,50 meter i det östra avloppet.

För sidodiket E-G förutsättes 0,30 meters bottenbredd och slänt 1:1,25 tillfyllest och för sidodiket I-M, som har att avleda vattnet från ett område av högst 5 hektar, föreslås anläggning av täckt ledning med tegelrör om 0,15 m. (6") invändig diameter och lutning 0,2:100.

Samtliga trummor för vägar och överfarter över avloppen äro för grunda och för snäva för att kunna bestå efter avloppens upptagande och måste förty ombyggas. För att ingen skadlig dämning må uppstå i avloppen ovan byggnaderna ifråga, böra dessa hava en minsta genomgångsöppning för vattnet av 0,8 x 0,6 meter i västra avloppet; 1,o x 0,8 meter i östra avloppet å sträcka med lutning 0,5:1000 eljest 0,8 x 0,6 meter. Förefintliga broar av trä förlängas med avseende till bärbalkar och farbana.

Företagen ifråga äro att hänföra till sådana företag, om vilka avhandlas i 7 kap. 33 § vattenlagen. Enär det allenast rör sig om avledandet av relativt små vattenmängder, vilka icke ens leda till översvämning av marken utmed avloppen i dessas nuvarande skick,kan ej antagas att de föreslagna arbetena för avloppens förstoring vare sig medföra en hastigare avbördning av vattnet än den som följer med en grundlig rensning av avloppen eller hava någon märkbar inverkan på vattenstånden i Stallbackaån till följd. Vid detta förhållande kan hörandet av ägarne till mark utmed detta vattendrag och utmed valldiket vid Göta älv icke vara påkallat samt yrkandet härpå och på förpliktelse för sökandena att deltaga i kostnader för åtgärder till förekommande av eller i ersättningar för skada och intrång genom förment höjning av nämnda vatten-

vattenstånd icke hava någon påföljd. Hinder för företagens utförande i ovan angiven omfattning anses förty icke föreligga.

Den mark, som i torrläggningshänseende står under inflytande av de till upptagande ifrågakomna avloppen, har med tillämpning av grunder, stadgade i 7 kap. 22 § vattenlagen, uppskattats i den ordning, varom sägs i 10 kap. 60 § samma lag och resultatet av uppskattningen införts i en detta utlåtande vidfogad längd, upptagande såväl markens värde som värdet av båtnaden.

Arbetena för torrläggning av den mark, vilken avvattnas till de särskilda avloppen med var sin gren äro att betrakta såsom företag för sig och benämnes det företag, som avser upptagandet av avloppet med sidodike inom det västligt belägna avdikningsområdet, det västra företaget och det, som åsyftar upptagandet av avloppet med sidogren inom det östligt belägna området, för det östra företaget.

Beträffande den övre sträckan av östra avloppet, som framgår i gränsen mellan Stavered och Halvordstorp och å planen betecknas med K-L, har verkställd undersökning givit till resultat att förhållandet mellan kostnaden för denna sträckas upptagande och båtnaden för marken utmed densamma blir avsevärt större än förhållandet mellan kostnaden för hela avloppet H-I-K-L med sidogren I-M och båtnaden för marken utmed dessa sträckor. På grund härav föreligger icke skäl till påförande av deltagningsplikt för marken utmed sträckan K-L i arbetena nedanför denna sträcka, vars upptagande icke påyrkats och av vilken marken till sökandenas fastigheter icke är för sin torrläggning beroende och vilken förty kan uteslutas från företaget.

På grund av förefintlig avloppsförgrening inom de båda företagen har undersökning verkställts för utrönande huruvida något område kan torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Undersökningen har givit till resultat att marken inom de båda samfälligheterna bör hänföras till tvänne särskilda avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd närmare utvisar. I denna längd har varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för arbeten och i förekommande ersättningar inom den avdelning, till vilken marken hänförts, uträknats i förhållande till båtnaden för samma mark, varefter de å varje fastighet belöpande andelarna i kostnader och ersättningar inom de olika avdelningarna sammanförts till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för respektive företag. I förhållande till denna anpart har varje fastighet att deltaga i kostnader, förbundna med företagen, vilken delaktighet jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företagen räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av vägtrummor och broar till den del dylik kostnad icke åvilar dem, som hava att vidmakthålla byggnaderna ifråga, samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagandet. Vägtrummor och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Enär omläggningen av vägtrummorna leder till en minskning av kostnaden för underhållet av dessa byggnader hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företagen rätt till gottgörelse med belopp svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilket belopp med hänsyn till befintliga byggnaders beskaffenhet skäligen ansetts böra utgöra hälften av kostnaden för ombyggnaden. För broar av trä, vilka visserligen förbättras genom ombyggnaden, uppstår dock ingen minskning i underhållet, varför dessa broar bekostas i sin helhet av delägarna i företagen.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot värdet av den upplåtna marken före företagen.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med ett med hänsyn till massornas myckenhet såsom skäligt ansett belopp av 0,20-0,35 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som uppläggeș på såsom åker hävdad mark. Enär arbetena nedom punkt 35 i östra avloppet mestadels innebära rensning och en uträtning av befintligt vattenlopp genom sanka marker, vilka icke påförts någon båtnad genom dessa arbeten, samt någon markupplåtelse eller något intrång av betydenhet att föranleda ersättning icke förekomma, föreligger icke skäl utgiva någon ersättning i nämnda hänseenden å sträckan ifråga.. De enligt ovan angivna grunder tillerkända ersättningarne finnas uträknade i särskild, utlåtandet vidfogad ersättningslängd.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i företagen i förhållande till deras anpart i kostnaderna för dessa men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I avseende till företagen bestämmes jämlikt 10;62 vattenlagen;

att de båda företagen, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckorna D--E -F och E-G samt H-I-K ävensom anläggning av ledningen I-M tillika med ombyggnad av trummor och broar för utfarts- och ägovägar över avloppen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att ur avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas åt den sida av avloppen, från vilken upptagandet skett, dock med iakttagande därav att å sträcka, där avlopp leder utmed väg, schaktnings- och sprängningsmassorna läggas åt den sida, som vetter mot vägen, varjämte tillses att jord och sten icke lägges på vägen;

att, där avlopp framgår i ägogräns, vidgningen sker på sätt att det förstorade avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen;

att utvidgningen utmed väg sker åt marksidan till;

att schaktnings- och sprängningsmassorna läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att till underlättande av dagvattnets avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40 meter, varjämte tillses att tillstötande diken, jämväl tegdiken, icke igenfyllas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras i avloppens sidor ofördröjt avhjälpas och med förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att ledningen i sträckan I-M skall utgöras av välbrända tegelrör av oklanderlig form;

att öga av järnrör eller tjärad plank om minst 1,5 meters längd anbringas vid ledningens mynning vid I, där jämväl stensättning till skydd mot utskärning äger rum på sätt ritning utvisar;

att vid M bygges brunn av cementrör om 45 cm. invändig diameter med botten nående minst 50 cm. under ledningens underkant samt förses med lock av tjärad plank eller betong;

att till ombyggnad föreskrivna vägtrummor och broar byggas enligt ritningar, trummor av kilad sten i gott förband och broarne av friskt virke;

att tillfarten till trummorna och broarna väl iordningställas efter ombyggnaden;

att, därest sten till trummor skulle vara svåröverkomlig i trakten, cementrör av fullgod beskaffenhet med genomlopp icke mindre än det för stentrummorna föreskrivna må komma till användning samt i dylikt fall gavlar eller skyddsmurar av betong uppföras på sätt typritning utvisar;

att arbetena med företagens utförande böra överlåtas - arbetena inom varje företag för sig - till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång och efter färdigställandetavsynas av lantbruksingeniör;

att utmed avloppen upplagda jordsträngar böra vara undanförda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare på egen bekostnad.

I de fall, där fastighet ej har direkt anslutning till avlopp, må fastighetens ägare bereda anslutning medelst täckt ledning å tid då skada eller intrång ej sker.

Därest talan i avseende till förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i fråga om besvärs ingivande och handlingars avlämnande vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Trollhättan den 29 maj 1936.

CWCarlsson. Carl Olsson. Rickard Andersson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Värderingslängd.

1	2	3	4	5	6
Socken, by hemman	Registernummer	Mantal		Ägofigurernas nummer	Ägare, ägoslag m. m.
Trollhättans stad					~~Västra~~
Stallbacka					Ägare: Staten
					Arrendator: Karl Andersson
				1	hagmark
				2	åker, 0.30-0.35 torvmylla på lera
				3	" , " " "
				4	" , " " "
				5	" , " " "
				6	" , " " "
				7	" , " " "
				8	hagmark, 0.30 mylla "
				9	" , " " "
				10	" , 0.25-0.30 mylla på -"-
				11	impediment
				12	-"-
					Summa
Ön med Fentmejan	1⁷	$\frac{1}{50}$			Magnus och Joh:a Kristina Anderssons arvingar ~~sterbhus~~
				13	åker, 0.30 mylla på lera
				14	" , högl., grund mylla på berg
				15	" , 0.30 mylla på lera
				16	" , " " "
				17	avlopp
					Summa
Hedeberg	1²	$\frac{1}{4}\frac{127}{279}$			Ägare: Magnus och Joh:a Kristina Anderssons arvingar ~~sterbhus~~
					Arrendator: Värner Johansson
				18	åker, 0.30-0.35 mylla på lera
					Överföres

7		8		9		10		11	12		13	14		15		16
Areal								Värde						Båtnadsvärde		
åker		äng och odlingsmark		annan duglig mark		impediment		före företagets			efter utförande					
								pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr	kr	öre	kr	kr	öre	kr	öre	
~~företaget~~																
					(08.0)			400	(32	-)	480 (500)	(38	40)	(6	40)	
	(19.0)							780	(148	20)	1300 (1400)	(247	-)	(98	80)	
	(10.0)							680	(68	-)	1250	(125	-)	(57	-)	
	(12.2)							"	(82	96)	"	(152	50)	(69	54)	
	(06.5)							750	(48	75)	1350	(87	75)	(39	-)	
	(07.4)							"	(55	50)	"	(99	90)	(44	40)	
	(07.2)							850	(61	20)	1400	(100	80)	(39	60)	
					(13.0)			380	(49	40)	500	(65	-)	(15	60)	
					30.0 (44.3)			420	126 (86	- 06)	460 (500)	138 (221	- 50)	12 (35	- 40)	
					23.3			420	97	86	500	116	50	18	64	
							(01.4)									
							(00.2)									
	(62.3)				53.3 (88,6)		(01.6)		223 (829	86 93)		254 (1254	50 35)	30 (424	64 42)	
	05.0							630	(31	50)	700 (1400)	(35	-)	(3	50)	
	11.0							520	(57	20)	600 (800)	(66	-)	(8	80)	
	20.0							750	(150	-)	850 (1400)	(170	-)	(20	-)	
	04.4							1100	(48	40)	1200	(52	80)	(4	40)	
							01.4									
	(40.4)						(01.4)		(287	10)		(323	80)	(36	70)	
	09.4							700	(65	80)	850 (1400)	(79	90)	(14	10)	
	09.4								65	80		(79	90)	(14	10)	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				19	åker, 0.30-0.35 mylla på lera
				20	" , " " "
				21	" , " " "
				22	" , " " "
				23	" , " " "
				24	" , " " "
				25	avlopp
					Summa
Hedsäng	1³	7 19/32			~~Karl och~~ Erik Eriksson
				26	åker, 0.30-0.35 torvmylla på lera
				27	" , " " "
				28	" , " " "
				29	" , " " "
				30	" , " " "
				30a	avlopp
					Summa
Stavred		1/12			Karl Johan Staafs sterbhus
				31	åker, 0.30 mylla på lera
				32	" , 0.25-0.30 lermylla "
				33	" , " " "
				34	" , " " "
				35	" , " " "
				36	" , " " "
				37	" , " " "
				38	" , 0.25 lermylla på "
				39	" , " " "
				40	" , " " "
				41	" , " " "
				42	" , 0.25-0.30 " "
				43	" , " " "
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09.4					(65 80)		(79 90)	(14 10)	
07.6				700	(53 20)	900 (1400)	(68 40)	(15 20)	
04.8				〃	(33 60)	950	(45 60)	(12 -)	
05.0				1150	(57 50)	1350	(67 50)	(10 -)	
05.2				〃	(59 80)	〃	(70 20)	(10 40)	
06.6				〃	(75 90)	〃	(89 10)	(13 20)	
08.8				600	(52 80)	1100 (1400)	(96 80)	(44 -)	
			01.8						
(47.4)			(01.8)		(398 60)		(517 50)	(118 90)	
04.7				775	(36 43)	1300 (1400)	(61 10)	(24 67)	
06.5				〃	(50 37)	1350 (1400)	(87 75)	(37 38)	
07.0				800	(56 -)	1350	(94 50)	(38 50)	
07.3				〃	(58 40)	〃	(98 55)	(40 15)	
10.0				〃	(80 -)	〃	(135 -)	(55 -)	
			02.1						
(35.5)			02.1		(281 20)		(476 90)	(195 70)	
38.8				850	(329 80)	1400	(543 20)	(213 40)	
10.6				1050	(111 30)	1350	(143 10)	(31 80)	
11.8				〃	(123 90)	〃	(159 30)	(35 40)	
13.8				950	(131 10)	〃	(186 30)	(55 20)	
06.8				1150	(78 20)	〃	(91 80)	(13 60)	
12.5				〃	(143 75)	〃	(168 75)	(25 -)	
13.7				1000	(137 -)	〃	(184 95)	(47 95)	
11.7				950	(111 15)	1175	(137 47)	(26 32)	
14.8				〃	(140 60)	〃	(173 90)	(33 30)	
09.7				〃	(92 15)	〃	(113 98)	(21 83)	
04.5				〃	(42 75)	〃	(52 87)	(10 12)	
07.2				800	(57 60)	1225	(88 20)	(30 60)	
07.5				750	(56 25)	〃	(91 88)	35 63)	
(163.4)					(1555 55)		(2135 70)	(580 15)	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				44	åker, 0.25-0.30 lermylla på lera
				45	〃, 〃 〃 〃
				46	〃, 〃 〃 〃
				47	〃, 〃 〃 〃
				48	〃, 〃 〃 〃
				49	〃, 〃 〃 〃
				50	〃, 〃 〃 〃
				51	〃, 〃 〃 〃
				52	〃, 0.30-0.35 mylla 〃
				53	〃, 〃 〃 〃
				54	〃, 0.30 〃 〃
				55	väg
				56	avlopp
					Summa
Stavred		1/6			Trollhättans stad
				57	åker, 0.30-0.35 mylla på lera
				58	〃, 〃 〃 〃
				59	betesmark
				60	avlopp
				61	väg
				62	avlopp
				63	åker, 0.35-0.40 lermylla på lera
				64	〃, 〃 〃 〃
				65	〃, 0.30-0.35 〃 〃
				66	〃, 〃 〃 〃
				67	〃, 0.20-0.25 〃 〃
				68	〃, 〃 〃 〃
				69	〃, 〃 〃 〃
				70	〃, 〃 〃 〃
				71	〃, 0.35-0.40 〃 〃
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(1 63.4)					(1555 55)		(2135 70)	(580 15)	
(06.5)				775	(50 37)	1225	(79 62)	(29 25)	
(08.8)				800	(70 40)	〃	(107 80)	(37 40)	
(11.5)				〃	(92 -)	〃	(140 87)	(48 87)	
(06.6)				875	(57 75)	〃	(80 85)	(23 10)	
(10.5)				750	(78 75)	〃	(128 63)	(49 88)	
(22.7)				900	(204 30)	〃	(278 07)	(73 77)	
(06.7)				1050	(70 35)	〃	(82 08)	(11 73)	
(25.0)				900	(225 -)	〃	(306 25)	(81 25)	
23.8				1000	238 =	1050 (1400)	249 90 (333 20)	11 90 (95 20)	
16.0				900	144 -	1100 (1400)	176 - (224 -)	32 - (80 -)	
22.2				1000	222 -	1400	310 80	88 80	
			02.0						
			11.0						
62.0 (3 23.7)			13.0		604 - (3008 47)		736 70 (4207 87)	132 70 (1199 40)	
22.0				900	198 -	1400	308 -	110 -	
13.7				800	109 60	〃	191 80	82 20	
		01.9		350	6 65	400	7 60	95	
			04.0						
			02.7						
			20.5						
26.5				750	198 75	1400	371 -	172 25	
35.0				850	297 50	〃	490 -	192 50	
55.3				1000	553 -	〃	774 20	221 20	
36.3				1100	399 30	〃	508 20	108 90	
31.8				1050	333 90	1300	413 40	79 50	
18.5				1100	203 50	〃	240 50	37 -	
44.5				1000	445 -	〃	578 50	133 50	
23.5				700	164 50	〃	305 50	141 -	
10.8				800	86 40	1400	151 20	64 80	
3 17.9		01.9	27.2		2996 10		4339 90	1343 80	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				72	åker, 0.30-0.40 lermylla på lera
				73	" , " " "
				74	" , " " "
				75	" , " " "
				76	" , " " "
				77	" , " " "
				78	" , 0.25-0.40 " "
				79	" , " " "
				80	" , 0.35-0.40 " "
				81	trädgård
				82	-"-
				83	åker, " " "
				84	" , " " "
				85	trädgård, " " "
				86	" , " " "
				87	" , " " "
				88	" , " " "
				89	" , " " "
				90	väg
				91	avlopp
					Summa
Stavered (Dannebacken)		1/6			Herman Nydquists sterbhus
				92	åker, 0.40-0.50 lermylla på lera
				93	" , " " "
				94	avlopp
				95	åker, 0.35-0.40 lermylla på lera
				96	" , " " "
				97	" , " " "
				98	" , " " "
				99	" , " " "
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 17.9		01.9	27.2		2996 10		4339 90	1343 80	
12.8				800	102 40	1400	179 20	76 80	
15.2				900	136 80	〃	212 80	76 –	
05.2				1250	65 –	〃	72 80	7 80	
08.0				1200	96 –	〃	112 –	16 –	
08.0				–〃–	96 –	〃	112 –	16 –	
11.0				–〃–	132 –	〃	154 –	22 –	
33.4				1000	334 –	〃	467 60	133 60	
40.0				〃	400 –	〃	560 –	160 –	
35.0				850	297 50	〃	490 –	192 50	
03.0				1150	34 50	1500	45 –	10 50	
03.7				1000	37 –	〃	55 50	18 50	
24.5				800	196 –	1400	343 –	147 –	
27.7				–〃–	221 60	〃	387 80	166 20	
22.0				900	198 –	1500	330 –	132 –	
21.0				〃	189 –	〃	315 –	126 –	
10.5				1050	110 25	〃	157 50	47 25	
15.0				1300	195 –	〃	225 –	30 –	
21.0				1350	283 50	〃	315 –	31 50	
			06.8						
			03.4						
6 34.9		01.9	37.4		6120 65		8874 10	2753 45	
23.0				1050	241 50	1400	322 –	80 50	
29.5				1100	324 50	〃	413 –	88 50	
			02.5						
04.2				1225	51 45	1325	55 65	4 20	
16.9				1100	185 90	〃	223 93	38 03	
17.3				1050	181 65	〃	229 22	47 57	
20.7				1100	227 70	〃	274 27	46 57	
19.0				1100	209 –	〃	251 75	42 75	
1 30.6			02.5		1421 70		1769 82	348 12	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				~~100~~	~~åker, 0.35-0.40 lermylla på lera~~
				~~101~~	~~" , " " "~~
					Summa
	Stads-äga.				Västra
					~~Mellersta~~
	f.d.mtl.				
Stavered	98+111 99+112 108 } $\frac{1}{6}$				Trollhättans stad
				102	åker, 0.35-0.40 lermylla på lera
				103	" , " " "
				104	väg
				105	åker, 0.30-0.35 lermylla på lera
				106	" , " " "
				107	" , " " "
				108	" , 0.30 " "
				109	" , " " "
				110	" , " " "
				111	" , " " "
				112	" , " " "
				113	" , " " "
				114	" , " " "
				115	" , " " "
				116	" , " " "
				117	" , " " "
				118	" , " " "
				119	" , " " "
				120	avlopp
				121	väg
				122	åker, 0.30-0.35 lermylla på lera
				123	" , " " "
				124	" , " " "
				125	" , " " "
					Överföres

7		8	9	10	11	12		13	14		15		16
1	30.6			02.5		1421	70		1769	82	348	12	
	26.4				1100	290	40	1325	349	80	59	40	
	16.7				1200	200	40	"	221	28	20	88	
1	73.7			02.5		1912	50		2340	90	428	40	

avdikningsområdet.

~~Foretaget~~

	32.5				1200	390	-	1400	455	-	65	-	
	24.7				"	296	40	"	345	80	49	40	
				02.5									
	21.5				1200	258	-	1400	301	-	43	-	
	23.2				"	278	40	"	324	80	46	40	
	39.0				"	468	-	"	546	-	78	-	
	02.8				1350	37	80	"	39	20	1	40	
	15.5				1250	193	75	"	217	-	23	25	
	28.5				"	356	25	"	399	-	42	75	
	29.3				1100	322	30	"	410	20	87	90	
	29.5				1150	339	25	"	413	-	73	75	
	07.6				1350	102	60	"	106	40	3	80	
	07.0				1250	87	50	"	98	-	10	50	
	23.0				1150	264	50	"	322	-	57	50	
	25.8				"	296	70	"	361	20	64	50	
	26.5				1100	291	50	"	371	-	79	50	
	19.0				1050	199	50	"	266	-	66	50	
	22.8				1000	228	-	"	319	20	91	20	
				09.0									
				07.5									
	13.0				1150	149	50	1400	182	-	32	50	
	18.7				1150	215	05	"	261	80	46	75	
	03.2				1350	43	20	"	44	80	1	60	
	29.0				1325	384	25	"	406	-	21	75	
4	42.1			19.0		5202	45		6189	40	986	95	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				126	åker, 0.30-0.35 lermylla på lera
				127	" , 0.20-0.30 " "
				128	" , " " "
				129	" , " " "
				130	" , " " "
				131	" , 0.30-0.35 " "
				132	" , " " "
				133	" , " " "
				134	" , " " "
				135	" , " " "
				136	" , 0.35 " "
				137	väg
				138	avlopp
				139	åker, 0.30-0.35 lermylla på lera
				140	" , " " "
				141	" , " " "
				142	" , " " "
				143	" , " " "
				144	" , " " "
				145	" , " " "
					Summa
Stanred	91+97+110	$\frac{1}{12}$			Karl Johan Staafs sterbhus
				146	åker, 0.3 mylla på lera
				147	" , " "
				148	väg
				149	backe
				150	åker, 0.30-0.35 mylla på lera
				151	" , " " "
				152	" , " " "
				153	" , " " "
					Överföres

7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	14	15	15	16
4	42.1			19.0		5202	45		6189	40	986	95	
	49.0				1125	551	25	1400	686	-	134	75	
	83.0				1050	871	50	1350	1120	50	249	-	
	35.0				1050	367	50	"	472	50	105	-	
	35,5				1050	372	75	"	479	25	106	50	
	30,5				1000	305	-	"	411	75	106	75	
	15,5				1300	201	50	1400	217	-	15	50	
	13.0				900	117	-	"	182	-	65	-	
	19.5				1200	234	-	"	273	-	39	-	
	08,0				1250	100	-	"	112	-	12	-	
	08.0				1250	100	-	"	112	—	12	-	
	06.0				1325	79	50	"	84	-	4	50	
				10.0									
				23.0									
	27.8				1100	305	80	1400	389	20	83	40	
	31,5				1000	315	-	"	441	-	126	-	
	44.5				"	445	-	"	623	-	178	-	
	09.0				1100	99	-	"	126	-	27	-	
	95.0				1050	997	50	"	1330	-	332	50	
1	60.0				1100	1760	-	"	2240	-	480	-	
	59.5				1250	743	75	"	833	-	89	25	
11	72.4			52.0		13168	50		16321	60	3153	10	
	22,3				1300	289	90	1350	301	05	11	15	
	25,8				1250	322	50	-"-	348	30	25	80	
				11.5									
				01.2									
	27,5				1200	330	-	1400	385	-	55	-	
	25.0				"	300	-	"	350	-	50	-	
	25,2				1175	296	10	1375	346	50	50	40	
	23.0				1150	264	50	"	316	25	51	75	
1	48,8			12.7		1803	-		2047	10	244	10	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				154	åker, 0.30 mylla på lera
				155	〃 , 〃 〃 〃
				156	〃 , 〃 〃 〃
				157	〃 , 0.25-0.30 〃 〃
				158	〃 , 〃 〃 〃
				159	〃 , 0.40 lermylla på lera
				160	〃 , 〃 〃 〃
				161	〃 , 〃 〃 〃
				162	〃 , 〃 〃 〃
				163	〃 , 〃 〃 〃
				164	〃 , 〃 〃 〃
				165	〃 , 〃 〃 〃
				166	väg och avlopp
				167	åker, 0.30 mylla på lera
				168	〃 , 〃 〃 〃
				169	〃 , 〃 〃 〃
				170	〃 , 〃 〃 〃
				171	〃 , 〃 〃 〃
				172	〃 , 〃 〃 〃
				173	〃 , 0.25-0.30 〃 〃
				174	〃 , 〃 〃 〃
				175	〃 , 〃 〃 〃
				176	〃 , 〃 〃 〃
				177	〃 , 0.20 – 0.25 〃 〃
				178	backe
					Summa
Hedsäng	78 78+90+94	7 $\frac{19}{32}$ fd. marker			~~Karl och~~ Erik Eriksson
				179	åker, 0.4 lermylla på lera
				180	〃 , 〃 〃 〃
				181	〃 , 〃 〃 〃
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 48.8			12.7		1803 -		2047 10	244 10	
26.7				1100	293 70	1350	360 45	66 75	
27.0				1050	283 50	〃	364 50	81 -	
28.0				1000	280 -	〃	378 -	98 -	
44.0				950	418 -	(1350) 1300	572 -	154 -	
37.0				950	351 50	1300	481 -	129 50	
23.8				900	214 20	1400	333 20	119 -	
13.5				900	121 50	〃	189 -	67 50	
13.8				925	127 65	〃	193 20	65 55	
13.5				925	124 87	〃	189 -	64 13	
25.0				1000	250 -	〃	350 -	100 -	
27.5				1050	288 75	〃	385 -	96 25	
32.2				1200	386 40	〃	450 80	64 40	
			23.5						
27.8				925	257 15	1400	389 20	132 05	
15.5				1100	170 50	〃	217 -	46 50	
12.0				975	117 -	〃	168 -	51 -	
11.5				〃	112 12	〃	161 -	48 88	
07.4				〃	72 15	〃	103 60	31 45	
12.0				〃	117 -	〃	168 -	51 -	
10.0				925	92 50	1350	135 -	42 50	
04.0				1050	42 -	〃	54 -	12 -	
05.0				1100	55 -	〃	67 50	12 50	
07.5				〃	82 50	〃	101 25	18 75	
13.0				1000	130 -	1300	169 -	39 -	
			13.0						
5 86.5			49.2		6190 99		8026 80	1835 81	
08.3				1150	95 45	1400	116 20	20 75	
13.3				900	119 70	〃	186 20	66 50	
28.0				900	252 -	〃	392 -	140 -	
49.6					467 15		694 40	227 25	

89.

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				182	åker, 0.35–0.40 mylla på lera
				183	" , " " "
				184	" , " " "
				185	" , " " "
				186	" , " " "
				187	" , " " "
				188	" , 0.30–0.35 " "
				189	" , " " "
				190	" , 0.25–0.30 " "
				191	" , " " "
				192	" , " " "
				193	väg
				194	"
				195	avlopp
				196	"
				259	åker, 0.25–0.3 mylla på lera
				260	" , –"– " "
				261	väg
					Summa
Hedsäng	X 13/100, 101 } läg f.d.				Konrad Eriksson
				197	åker, 0.4 mylla på lera
				198	" , 0.20–0.25 mylla "
					Summa
–"–	X 13/96	läg f.d.			Konrad Eriksson
(Eriksberg)				199	åker, 0.20–0.25 mylla på lera
					Summa
Hedsäng	14 79+92+95	5 1433/1984 marker f.d.			Erik Eriksson
				200.	åker, 0.30–0.35 mylla på lera
				201	" , 0.30 " "
				202	" , " " "
				203	" , " " "
				204	" , " " "
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49,6					467 15		694 40	227 25	
30,0				850	255 –	1400	420 –	165 –	
29,0				900	261 –	〃	406 –	145 –	
05,8				1100	63 80	〃	81 20	17 40	
11,0				975	107 25	〃	154 –	46 75	
03,7				1325	49 02	〃	51 80	2 78	
09,8				900	88 20	〃	137 20	49 –	
06.2				1100	68 20	〃	86 80	18 60	
52,0				1200	624 –	〃	728 –	104 –	
11.8				1150	135 70	1250	147 50	11 80	
20,0				〃	230 –	〃	250 –	20 –	
17,0				1200	204 –	〃	212 50	8 50	
			03.0						
			04,5						
			02,5						
			05,5						
17,3				800	138 40	1200 (1300)	207 60	69 20	
07.4			01.2	775	57 35	1175 (1300)	86 95	29 60	
2 70,6			16,7		2749 07		3663 95	914 88	
06,2				1050	65 10	1400	86 80	21 70	
19.0				1100	209 –	1200 (1300)	228 –	19 –	
25,2					274 10		314 80	40 70	
01,5				1150	17 25	1200	18 –	75	
01,5					17 25		18 –	75	
08,5				850	72 25	1400	119 –	46 75	
10,0				925	92 50	〃	140 –	47 50	
08,7				〃	80 47	〃	121 80	41 33	
10,5				975	102 38	〃	147 –	44 62	
07.2				1125	81 –	〃	100 80	19 80	
44,9					428 60		628 60	200 –	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				205	åker, 0.30 mylla på lera
				206	„ , „ „ „
				207	„ , „ „ „
				209	„ , 0.40
					Summa
Hedeång	$1^{5}_{84+88+89}$	$9\frac{347}{1116}$ marker f.d.			Anders Johansson
				208	åker, 0.40 mylla på lera
				209	„ , „ „ „
				210	„ , „ „ „
				211	„ , „ „ „
					Summa
— „ —	$1^{6}_{75,}$ 85+87	$7\frac{11}{24}$ marker f.d.			Ägare: Magnus ~~Anderssons sterbhus~~ och Joh:a Kristina Anderssons arvingar.
					Arrendator: Valter Johansson
				212	trädgård, 0.4 mylla på lera
				213	åker, „ „ „
				214	„ , „ „ „
				215	väg
					Summa
— „ —	1^{8}_{77}	$4\frac{127}{279}$ marker f.d.			Ägare: Magnus ~~Anderssons sterbhus~~ och Joh:a Kristina Anderssons arvingar.
					Arrendator: Valter Johansson
				216	åker, 0.4 lermylla på lera
				217	„ , „ „ „
				218	„ , „ „ „
				219	„ , „ „ „
				220	„ , „ „ „
				221	„ , 0.30-0.35 mylla „
				222	„ , „ „ „
				223	„ , „ „ „
				224	„ , „ „ „
				225	„ , „ „ „
				226	„ , „ „ „
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44.9					428 60		628 60	200 -	
05,5				1200	66 -	1400	77 -	11 -	
03,0				1225	36 75	"	42 -	5 25	
07.7					94 32	"	107 80	13 48	
61.1					625 67		855 40	229 73	
22.7				900	204 30	1400	317 80	113 50	
36,5				1200	438 -	"	511 -	73 -	
10,2				1350	137 70	"	142 80	5 10	
10,2				1300	132 60	"	142 80	10 20	
79.6					912 60		1114 40	201 80	
13.8				1300	179 40	1500	207 -	27 60	
25,2				850	214 20	1350 (1400)	340 20	126 -	
23.7				"	201 45	1350	319 95	118 50	
			02.3						
62.7			02,3		595 05		867 15	272 10	
23,2				1250	290 -	1400	324 80	34 80	
15,8				"	197 50	"	221 20	23 70	
14.6				"	182 50	"	204 40	21 90	
11,5				1200	138 -	"	161 -	23 -	
10.7				1150	123 05	"	149 80	26 75	
10,2				1150	117 30	"	142 80	25 50	
07.0				1000	70 -	"	98 -	28 -	
05,2				900	46 80	"	72 80	26 -	
12,5				1200	150 -	"	175 -	25 -	
03,0				1150	34 50	"	42 -	7 50	
02,0				1050	21 -	"	28 -	7 -	
115.7					1370 65		1619 80	249 15	

1	2	3	4	5	6
					Överföres
				227	åker, 0.30-0.35 mylla på lera
				228	〃, 〃 〃 〃
				229	avlopp
				230	väg
				231	avlopp
				232	åker, 0.4 lermylla på lera
				233	〃, 〃 〃 〃
				234	〃, 〃 〃 〃
				235	〃, 〃 〃 〃
				236	〃, 〃 〃 〃
				237	〃, 〃 〃 〃
				238	〃, 〃 〃 〃
				239	〃, 〃 〃 〃
				240	〃, 0.30 〃 〃
				241	〃, 〃 〃 〃
				242	〃, 〃 〃 〃
				243	〃, 〃 〃 〃
				244	〃, 〃 〃 〃
				245	väg
				246	åker, 0.40 lermylla på lera
				247	〃, 〃 〃 〃
				248	〃, 0.25-0.30 〃 〃
				249	〃, 〃 〃 〃
				250	〃, 〃 〃 〃
				251	〃, 〃 〃 〃
				252	〃, 〃 〃 〃
				~~253~~	〃, 〃 〃 〃
				~~254~~	〃, 〃 〃 〃
				~~255~~	〃, 〃 〃 〃
				~~256~~	〃, 〃 〃 〃
					Överföres

7		8		9		10		11	12		13	14		15		16
1	15.7								1370	65		1619	80	249	15	
	03.0							800	24	–	1350 (1400)	40	50	16	50	
	06.2							775	48	05	1325	82	15	34	10	
							09.8									
							03.3									
							09.0									
	19.0							750	142	50	1300	247	–	104	50	
	20.0							〃	150	–	–〃–	260	–	110	–	
	19.7							〃	147	75	–〃–	256	10	108	35	
	21.0							〃	157	50	–〃–	273	–	115	50	
	22.0							800	176	–	1350 (1400)	297	–	121	–	
	17.7							〃	141	60	1350 (1400)	238	95	97	35	
	16.5							1050	173	25	1350	222	75	49	50	
	14.0							1150	161	–	〃	189	–	28	–	
	06.0							1200	72	–	1300	78	–	6	–	
	12.5							1150	143	75	〃	162	50	18	75	
	11.5							1100	126	50	〃	149	50	23	–	
	10.0							〃	110	–	〃	130	–	20	–	
	04.7							1200	50	40	〃	54	60	4	20	
							01.4									
	06.7							750	50	25	1200 (1400)	80	40	30	15	
	07.7							〃	57	75	1200	92	40	34	65	
	16.5							700	115	50	1050 (1300)	173	25	57	75	
	14.3							750	107	25	1100 (1350)	157	30	50	05	
	14.8							800	118	40	1150 (1300)	170	20	51	80	
	13.5							850	114	75	1200 (1300)	162	–	47	25	
	14.8							900	133	20	1250 (1300)	185	–	51	80	
4	07.3						23.5		3892	05		5321	40	1429	35	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				257	väg
				258	avlopp
					Summa
Ön med Temtingan	$\frac{1^{x}}{76}$	$\frac{1}{50}$ mantalsfd.			Magnus ~~Anderssons Sterbhus~~ och Joh:a Kristina Anderssons arvingar
				262	åker, 0.30-0.40 lermylla på lera
				263	" , " " "
				264	" , " " "
				265	äng
					Summa
					Östra
Hedsäng	$\frac{x}{85+87}$	$7\frac{11}{24}$ markerfd.			Ägare: Magnus ~~Anderssons sterbhus~~ och Joh:a Kristina Anderssons arvingar.
				266	åker, 0.20-0.30 mylla på lera
				267	" , " " "
				268	väg
				269	berg
				270	åker, 0.20-0.25 mylla på lera
				271	" , " " "
					Summa
– " –	$\frac{x^{5}}{84+88+89}$	$9\frac{347}{1116}$ markerf.d.			Anders Johansson
				272	åker, 0.25-0.30 mylla på lera
				273	" , " " "
				274	" , " " "
				275	" , " " "
				276	" , " " "
				277	" , " " "
				278	" , " " "
				279	" , " " "
				280	" , 0.30-0.35 " "
				281	" , " " "
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 07,3			23,5		3892 05		5321 40	1429 35	
			06,5						
			07,5						
4 07,3			37,5		3892 05		5321 40	1429 35	
57.0				900	513 –	1250	712 50	199 50	
03.5				1200	42 –	1400	49 –	7 –	
10.3				1000	103 –	1250	128 75	25 75	
	12.3			500	61 50	700	86 10	24 60	
70.8	12.3				719 50		976 35	256 85	

avdikningsområdet

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.0				750	180 –	1000 (1300)	240 –	60 –	
24.5				600	147 –	900	220 50	73 50	
			08.0						
			03,2						
20.0				800	160 –	1000 (1300)	200 –	40 –	
18.4				〃	147 20	1000 (1300)	184 –	36 80	
86.9			11.2		634 20		844 50	210 30	
02.3				1250	28 75	1300	29 90	1 15	
06.4				1050	67 20	〃	83 20	16 –	
08.4				1000	84 –	〃	109 20	25 20	
11.0				950	104 50	〃	143 –	38 50	
13.0				950	123 50	〃	169 –	45 50	
16.0				950	152 –	〃	208 –	56 –	
16,5				1000	165 –	〃	214 50	49 50	
17,5				1050	183 75	1400	245 –	61 25	
19.0				〃	199 50	〃	266 –	66 50	
18,4				〃	193 20	〃	257 60	64 40	
1 28.5					1301 40		1725 40	424 –	

1	2	3	4	5	6
Hedsäng	x4 79+92+95	5 markerfd.	$\frac{1433}{1984}$		**Erik Eriksson**
				282	åker, 0.35 mylla på lera
				283	– , – – –
				284	– , – – –
				285	– , 0.30-0.35 – –
				286	– , – – –
				287	– , – – –
				288	– , – – –
				289	– , – – –
				290	väg
					Summa
– " –	x8 78+90+94.	$7\frac{19}{32}$ markerfd.			~~Karl ol~~ Erik Eriksson
				291	åker, 0.30-0.35 mylla på lera
				292	– , 0.30 – –
				293	– , – – –
				294	– , – – –
				295	– , – – –
				296	– , – – –
					Summa
– " –	x11 86. 93.	$2\frac{9}{16}$ markerfd.			**Otto Häger**
				297	äng, 0.30 mylla på lera
				298	" , 0.20-0.25 mylla – " –
				299	åker, " " "
				300	" , 0.20-0.30 – –
				301	" , 0.20-0.25 " "
				302	" , " " "
				303	berg
				304	avlopp
				305	väg
				306	åker, 0.30-0.35 mylla på lera
				307	" , – – –
					Överföres

7		8		9		10		11	12		13	14		15		16
	19.3							1000	193	–	1400	270	20	77	20	
	18,5							„	185	–	„	259	–	74	–	
	18.3							„	183	–	„	256	20	73	20	
	19.4							950	184	30	„	271	60	87	30	
	13,5							„	128	25	„	189	–	60	75	
	15,5							„	147	25	„	217	–	69	75	
	24.3							„	230	85	„	340	20	109	35	
	13,3							1100	146	30	„	186	20	39	90	
							09.0									
1	42,1						09,0		1397	95		1989	40	591	45	
	25,8							1050	270	90	1300	335	40	64	50	
	18,6							1000	186	–	„	241	80	55	80	
	14,6							1100	160	60	„	189	80	29	20	
	08.0							1150	92	–	„	104	–	12	–	
	09.5							„	109	25	„	123	50	14	25	
	32.0							1100	352	–	„	416	–	64	–	
1	08,5								1170	75		1410	50	239	75	
			22.0					300	66	–	600	132	–	66	–	
			10.2					„	30	60	700	71	40	40	80	
	19.0							450	85	50	850 (1200)	161	50	76	–	
	56.8							550	312	40	850	482	80	170	40	
	47.0							550	258	50	1000 (1200)	470	–	211	50	
	34.0							600	204	–	1100 (1200)	374	–	170	–	
							15.7									
							08,5									
							02,8									
	38.3							850	325	55	1350	517	05	191	50	
	51.2							1100	563	20	1400	716	80	153	60	
2	46.3		32.2				27.0		1845	75		2925	55	1079	80	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				308	åker, 0.30-0.35 mylla på lera
				309	〃, 〃 〃 〃
				310	〃, 〃 〃 〃
				311	〃, 0.30 〃 〃 (gul)
				312	〃, 〃 〃 〃
				313	〃, 〃 〃 〃
				314	〃, 〃 〃 〃
				315	〃, 0.35 〃 〃
				316	〃, 〃 〃 〃
				317	〃, 0.30-0.40 〃 〃
				318	〃, 0.25 〃 〃
				319	〃, 〃 〃 〃
				320	〃, 〃 〃 〃
				321	〃, 〃 〃 〃
				322	väg
				323	avlopp
				324	〃
					Summa
Stavered	91+97+110.	mtl.f.d. $\frac{1}{12}$			Karl Johan Staafs Sterbhus
				325	åker, 0.30 mylla på lera
				326	〃, 〃 〃 〃
				327	〃, 0.30-0.35 〃 〃
				328	〃, 〃 〃 〃
				329	〃, 〃 〃 〃
				330	〃, 〃 〃 〃
				331	〃, 〃 〃 〃
				332	〃, 〃 〃 〃
				333	〃, 〃 〃 〃
				334	〃, 〃 〃 〃
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 46.3	32.2		27.0		1845 75		2925 55	1079 80	
39.7				1050	416 85	1400	555 80	138 95	
21.2				〃	222 60	〃	296 80	74 20	
19.5				〃	204 75	〃	273 -	68 25	
22.5				〃	236 25	〃	315 -	78 75	
20.5				〃	215 25	〃	287 -	71 75	
20.0				〃	210 -	〃	280 -	70 -	
18.0				〃	189 -	〃	252 -	63 -	
17.8				〃	186 90	〃	249 20	62 30	
29.0				〃	304 50	〃	406 -	101 50	
35.5				1100	390 50	〃	497 -	106 50	
33.0				〃	363 -	1350	445 50	82 50	
33.5				〃	368 50	〃	452 25	83 75	
25.3				1050	265 65	〃	341 55	75 90	
09.5				〃	99 75	〃	128 25	28 50	
			04.2						
			16.5						
			06.7						
5 91.3	32.2		54.4		5519 25		7704 90	2185 65	
24.6				1100	270 60	1350 (1400)	332 10	61 50	
26.0				〃	286 -	1350 (1400)	351 -	65 -	
50.0				1050	525 -	1400	700 -	175 -	
26.7				〃	280 35	〃	373 80	93 45	
26.5				1000	265 -	〃	371 -	106 -	
26.5				950	251 75	〃	371 -	119 25	
27.5				〃	261 25	〃	385 -	123 75	
23.4				〃	222 30	〃	327 60	105 30	
28.2				1000	282 -	〃	394 80	112 80	
27.8				〃	278 -	〃	389 20	111 20	
2 87.2					2922 25		3995 50	1073 25	

1	2	3	4	5	6
Stavred	98+111 99+112	$\frac{1}{6}$			Trollhättans stad
				335	åker, 0.30-0.35 mylla på lera
				336	" , " " "
				337	" , " " "
					Summa
— " —		låg			Oskar Johansson
~~(Furulund)~~		Furulund		338	åker, 0.35 mylla på lera
					Summa
Stavred	f.d. soldatstom				Karl Gustavsson
				339	åker, 0.30 mylla på lera
				340	" , " " "
				341	" , " " "
				342	" , " " "
				343	" , " " " och sand
				344	" , 0.30-0.35 " "
				345	" , " " "
				346	" , 0.35 " "
				347	" , " " "
				348	" , " " "
				349	backe
				350	väg
					Summa
Stavred					Trollhättans stad ~~Karl Joh. Ferdinand Haafs sterbh.~~
				351	åker, 0.30-0.35 mylla på lera
				352	" , " " "
					Summa
Gårdhems socken	R:nr.	MH.			
Halvardstorp	1^{25}	låg.			Karl Gustavsson
				353	åker, 0.30-0.35 mylla på lera
				354	" , " " "
				355	" , " " "
					Överföres

7		8	9	10	11	12		13	14		15		16
	72.0				900	648	-	1400	1008	-	360	-	
	39.0				1050	409	50	〃	546	-	136	50	
	04.2				1200	50	40	〃	58	80	8	40	
1	15.2					1107	90		1612	80	504	90	
	12.0				1350	162	-	1600	192	-	30	-	
	12.0					162	-		192	-	30	-	
	21.2				1250	265	-	1400	296	80	31	80	
	13.5				1100	148	50	〃	189	-	40	50	
	13.5				1050	141	75	〃	189	-	47	25	
	31.0				1100	341	-	〃	434	-	93	-	
	07.2				1180	84	96	1200	86	40	1	44	
	21.3				1100	234	30	1400	298	20	63	90	
	42.5				1150	488	75	〃	595	-	106	25	
	07.3				1300	94	90	〃	102	20	7	30	
	04.7				〃	61	10	〃	65	80	4	70	
	05.5				1350	74	25	〃	77	-	2	75	
				15.0									
				02.3									
1	77.7			17.3		1934	51		2333	40	398	89	
	19.2				900	172	80	1400	268	80	96	-	
	02.2				1050	23	10	〃	30	80	7	70	
	21.4					195	90		299	60	103	70	
	19.5				900	175	50	1400	273	-	97	50	
	16.8				〃	151	20	〃	235	20	84	-	
	08.5				〃	76	50	〃	119	-	42	50	
	44.8					403	20		627	20	224	-	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				356	åker, 0.30-0.35 mylla på lera
				357	avlopp
					Summa
Halvardstorp	1²	1/6			Birger Karlsson
				358	åker, 0.30 mylla på lera
				359	" , " " "
				360	" , " " "
				361	" , " " "
				362	" , " " "
				363	" , " " "
				364	" , " " "
				365	" , 0.20-0.25 " "
				366	väg ,
				367	impediment
				368	"
				369	åker, 0,15-0.20 mylla på lera
				370	" , 0.30 " "
				370a	" -"- " "
				371	" , 0.25 " "
				372	" , " " "
				373	" , 0.20-0.25 " "
				374	" , 0.30 " "
				375	" , " " "
				376	avlopp
					Summa
Kåtene	1³	ly			Otto Häger
				321a	åker, 0.25 mylla på lera
				377	" , " " "
				378	" , " " "
				379	" , 0.30 " "
				380	" , " " "
				381	" , " " "
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44.8					403 20		627 20	224 -	
19.0				900	171 -	1400	266 -	95 -	
			06.0						
63.8			06.0		574 20		893 20	319 —	
06.8				1100	74 80	1400	95 20	20 40	
08.0				〃	88 -	〃	112 -	24 -	
07.5				1000	75 -	〃	105 -	30 -	
06.0				900	54 -	〃	84 -	30 -	
02.0				1250	25 -	〃	28 -	3 -	
10.8				1200	129 60	〃	151 20	21 60	
05.0				1250	62 50	〃	70 -	7 50	
10.5				1000	105 -	1300	136 50	31 50	
			01.5						
			02.0						
			01.5						
14.2				1050	149 10	1300	184 60	35 50	
12.0				1050	126 -	1400	168 -	42 -	
08.0					84 -		112 -	28 -	
34.6				950	328 70	1350	467 10	138 40	
04.8				1200	57 60	〃	64 80	7 20	
36.5				800	292 -	1300	474 50	182 50	
40.3				900	362 70	1400	564 20	201 50	
11.7				1250	146 25	〃	163 80	17 55	
			29.0						
2 18.7			34.0		2160 25		2980 90	820 65	
11.0				1050	115 50	1350	148 50	33 -	
24.0				〃	252 -	〃	324 -	72 -	
28.8				〃	302 40	〃	388 80	86 40	
29.2				1200	350 40	1400	408 80	58 40	
42.5				〃	510 -	〃	595 -	85 -	
16.3				1300	211 90	〃	228 20	16 30	
1 51.8					1742 20		2093 30	351 10	

105

1	2	3	4	5	6
					Öfverfört
				382	väg
				383	åker, 0.30 mylla på lera
				384	〃 , 〃 〃
				385	〃 , 〃 〃
				386	〃 , 〃 〃
				387	〃 , 〃 〃
				388	
					Summa
Kåtene	1¹	1			Otto Häger
				389	åker
				390	〃 , 〃 〃
				391	〃 , 〃 〃
				392	〃 , 〃 〃
				393	〃 , 〃 〃
				394	〃 , 〃 〃
				395	väg ,
				396	åker , 0.30 mylla på lera
				397	〃 , 〃 〃
				398	〃 , 〃 〃
				399	〃 , 〃 〃
				400	〃 , 〃 〃
				401	〃 , 〃 〃
					Summa
					~~Västra~~
Stallbacka				1-12	Staten
Ön med Tenelungan	1⁷	$\frac{1}{50}$		13-17	Magnus och Joh:a Kristina Anderssons arv.
Hedeäng	1²	$4\frac{127}{279}$		18-25	〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃	1³	$7\frac{19}{32}$		26-30a	Erik Eriksson
Stavered		$\frac{1}{12}$		31-56	Karl Johan Staafs sterbhus
〃		$\frac{1}{6}$		57-91	Trollhättans stad
〃 (Dammbacken)		$\frac{1}{6}$		92-101	Herman Nydquists sterbhus
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 51.8					1742 20		2093 30	351 10	
			07.0						
29.0				1300	377 –	1400	406 –	29 –	
38.3				1250	478 75	〃	536 20	57 45	
45.0				1200	540 –	〃	630 –	90 –	
47.5				1150	546 25	〃	665 –	118 75	
50.5				1100	555 50	〃	707 –	151 50	
71.0				1000	710 –		994 –	284 –	
4 33.1			07.0		4949 70		6031 50	1081 80	
23.7				1200	284 40	1400	331 80	47 40	
42.7				〃	512 40	〃	597 80	85 40	
37.0				1150	425 50	〃	518 –	92 50	
39.5				1050	414 75	〃	553 –	138 25	
39.7				1000	397 –	〃	555 80	158 80	
16.3				900	146 70	1350	220 05	73 35	
			08.8						
24.7				500	123 50	1000 (1300)	247 –	123 50	
22.2				600	133 20	1100 (1300)	244 20	111 –	
29.0				800	232 –	1200 (1300)	348 –	116 –	
37.3				600	223 80	1000 (1300)	373 –	149 20	
31.5				400	126 –	800 (1300)	252 –	126 –	
37.8				400	151 20	800 (1300)	302 40	151 20	
3 81.4			08.8		3170 45		4543 05	1372 60	
~~förslaget~~									
(62.3)		53.3 (88.6)	(01.6)		223 86 (829 93)		254 50 (1254 35)	30 64 (424 42)	
(40.4			(01.4)		(287 10)		(323 80)	(36 70)	
(47.4)			(01.8)		(398 60)		(517 50)	(118 90)	
(35.5)			(02.1)		(281 20)		(476 90)	(195 70)	
62.0 (3 23.7)			13.0		604 – (3008 47)		736 70 (4207 87)	132 70 (1199 40)	
6 34.9		01.9	37.4		6120 65		8874 10	2753 45	
1 73.7			02.5		1912 50		2340 90	428 40	
8 70.6 (13 17.9)		55.2 (90.5)	52.9 (59.8)		8861 01 (12838 45)		12206 20 (17995 42)	3345 19 (5156 97)	

1	2	3	4	5	6 Sammandrag
	Stadsäga:	f.d. mtl.			**Västra**
Stavred	98+111, 99+112, 108	$\frac{1}{6}$	102-	145	Trollhättans stad
— " —	91+97+110	$\frac{1}{12}$	146-	178	Carl Johan Staafs sterbhus
		f.d. marker.			
Hedeäng	x~~8~~ 78+90+94.	$7\frac{19}{32}$	179- 259-	196 261	Erik Eriksson
"	x~~8~~ 100, 101	läg	197-	198	Konrad Eriksson
"	x~~8~~ 96	— " —		199	— " — — " —
"	x~~7~~ 79+92+95	$5\frac{1433}{1984}$	200-	207	Erik Eriksson
"	x5 84+88+89.	$9\frac{347}{1116}$	208-	211	Anders Johansson
"	x~~6~~ 75, 85+87	$7\frac{11}{24}$	212-	215	Magnus och Joh:a Kristina Anderssons arv.
"	x~~8~~ 77	$4\frac{127}{279}$	216- 257-	252 258	" " " " " "
Ön med Tenetungan	x~~7~~ 76	f.d. mtl. /50	262-	265	" " " "
					Summa
					Östra
		f.d. marker			
Hedeäng	x~~6~~ 85+87.	$7\frac{11}{24}$	266-	271	Magnus och Joh:a Kristina Anderssons arv.
"	x5 84+88+89	$9\frac{347}{1116}$	272-	281	Anders Johansson
	x~~7~~ 79+92+95	$5\frac{1433}{1984}$	282-	290	Erik Eriksson
"	x~~5~~ 78+90+94	$7\frac{19}{32}$	291-	296	Erik Eriksson
"	x~~11~~ 86, 93	$2\frac{9}{16}$	297-	324	Otto Häger
		f.d. mtl			
Stavred	91+97+110	$\frac{1}{12}$	325-	334	Carl Johan Staafs sterbhus
"	98+111 99+112	$\frac{1}{6}$	335-	337	Trollhättans stad
"		läg [illegible]		338	Oskar Johansson
"		f.d. soldat-stom	339-	350	Karl Gustavsson
"		$\frac{1}{6}$	351-	352	Trollhättans stad
Gärdhems socken	R:nr.	mtl.			
Halvardstorp	1^{25}	läg	353-	357	Karl Gustavsson
"	1^{2}	$\frac{1}{6}$	358-	376	Birger Karlsson
Håtene	1^{3}	läg	321a 377-	388	Otto Häger
"	1^{1}	$\frac{1}{1}$	389-	401	— " — — " —
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
avdikningsområdet									
11 72.4			52.0		13168 50		16321 60	3153 10	
5 86.5			49.2		6190 99		8026 80	1835 81	
2 70.6			16.7		2749 07		3663 95	914 88	
25.2					274 10		314 80	40 70	
01.5					17 25		18 -	75	
61.1					625 67		855 40	229 73	
79.6					912 60		1114 40	201 80	
62.7			02.3		595 05		867 15	272 10	
4 07.3			37.5		3892 05		5321 40	1429 35	
70.8	12.3				719 50		976 35	256 85	
27 37.7	12.3		1 57.7		29144 78		37479 85	8335 07	
avdikningsområdet									
86.9			11.2		634 20		844 50	210 30	
1 28.5					1301 40		1725 40	424 -	
1 42.1			09.0		1397 95		1989 40	591 45	
1 08.5					1170 75		1410 50	239 75	
5 91.3	32.2		54.4		5519 25		7704 90	2185 65	
2 87.2					2922 25		3995 50	1073 25	
1 15.2					1107 90		1612 80	504 90	
12.0					162 -		192 -	30 -	
1 77.7			17.3		1934 51		2333 40	398 89	
21.4					195 90		299 60	103 70	
63.8			06.0		574 20		893 20	319 -	
2 18.7			34.0		2160 25		2980 90	820 65	
4 33.1			07.0		4949 70		6031 50	1081 80	
3 81.4			08.8		3170 45		4543 05	1372 60	
27 67.8	32.2		1 47.7		27200 71		36556 65	9355 94	

Trollhättan den 29 maj 1936

Carl Olsson Rikard Andersson

Ersättningslängd

vid företag avseende torrläggning av mark hörande till Stavered , Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt till Kåtene och Hälvordstorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för								Summa ersättning.	
	markupplåtelse.				intrång.					
	m²	á ö.	kr.	ö.	m³	á öre	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Västra företaget.										
Avloppssträckan D-E-F.										
Stavered: Trollhättans stad (1/6 mtl.) 98+111, 99+112,	250	10,5	26	25						
	155	12,5	19	37						
	170	11,5	19	55						
	390	11	42	90						
	200	10	20	-	1610	35	563	50	691	57
Stavered: Karl Joh. Staafs sterbh. (1/12 mtl.) 91+97+110	170	10,5	17	85						
	115	9,-	10	35						
	150	9,75	14	62						
	190	10	19	-						
	65	11	7	15	1097	40	438	80		
	70	9,25	6	47					514	24
Hedeäng ~~1~~ 3 : Erik Eriksson 78+90+94	85	11,75	9	99						
	70	9,5	6	65						
	70	11	7	70						
	190	8,75	16	62						
	15	8	1	20	430	35	150	50	192	66
" 10 ~~1~~ 13 : Konrad Eriksson	120	10,5	12	60	120	35	42	-	54	60
" 79+92+95 ~~1~~ 4 : Erik Eriksson	120	9,25	11	10	135	"	47	25	58	35
" 84+88+89 ~~1~~ 5 : Anders Johansson	155	9	13	95	155	"	54	25	68	20
" 85+87 ~~1~~ 6 : Magnus och Joh.Kr:a Anderssons arv.	200	8,50	17	-	220	"	77	-	94	-
" 77 ~~1~~ 8 : Desamma	105	12,5	13	12						
	150	9,5	14	25						
	345	7,5	25	87						
	55	8,25	4	54						
överföres			57	78					1673	62

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
överfört			57	78					1673	62
	100	7,	7	-	700	35	245	-		
	40	6,	2	40	100	25	25	-	337	18
Ön med Femtungan 76 ~~1~~ : Magnus och Johanna Kristina Anderssons arv.	40	9 -	3	60						
	15	10	1	50						
	25	5	1	25	80	25	20	-	26	35
Summa									2037	15
Diket E-G.										
Stavered: Trollhättans stad (1/6 mtl) 98+111	55	11,25	6	19						
	120	11,5	13	80						
	70	11	7	70						
	60	12,5	7	50	380	25	95	-	130	19
Summa									130	19
Östra företaget. Avloppssträckan H-I-K.										
Hedeäng ~~1~~ 6 : Magnus och Joh.Kr:a 85+87 Anderssons arv.	100	3	3	60	50	20	10	-	13	60
" 86 93 ~~1~~ 11 : Otto Häger	480	3	14	40						
	140	6	8	40						
	65	8,5	5	52	130	20	26	-		
	175	11	19	25	210	30	63	-		
	350	10,5	36	75	840	35	294	-	467	32
Stavered: Karl Johan Staafs sterbh. (1/12 mtl). 91+97+110	215	10	21	50	260	35	91	-	112	50
" : Trollhättans stad (1/6 mtl.) 98+111, 99+112	140	9	13	60	200	35	70	-		
	120	10,5	12	60	90	30	27	-	123	20
Halvordstorp 1^{2} :Birger Karlsson	95	9,5	9	25						
	185	8	14	80	470	35	164	50		
	210	9	18	90	90	30	27	-	234	45
Kåtene 1^{3} : Otto Häger	415	10,5	43	57						
	340	10	34	-	860	35	301	-	378	57
" 1^{1} : " "	35	3	1	05						
	180	4	7	20						
	145	5	7	25						
	70	9,75	6	82						
	95	11	10	45						
	85	12	10	20	580	35	203	-	245	97
Summa									1575	61

Trollhättan den 29 maj 1936. Karlsson

Kostnadsförslag

till företag, avseende torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt till Kåtene och Halvordstorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	Antal	á kronor.	Kostnad. kr.	ö.	Summa kostnad. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Västra företaget.						
		Sträckan D-E.						
18+67-16	267	Lera kubm.	270	0,75			202	50
16-14	200	" "	500	"			375	-
14-12	200	" "	560	"	420	-		
		Trumma 0,8 x 0,6 x 3,5 m. enl. ritning för ägoväg vid 13+80 m. Beräknad kostnad 240:- kr., varav hälften på företaget			120	-	540	-
12 - 10	200	Lera kubm.	620	0,75	465	-		
		Berg "	7	12	84	-		
		Trumma 0,8 x 0,6 x 3,5 m. enl. ritning, för byvägen vid 11+24 m. Beräknad kostnad 270:- kr., varav hälften på företaget			135	-	684	-
10 - 8	200	Lera, hård, kubm.	780	0,85			663	-
8-6+56	144	" " "	540	"	459	-		
		Bro av trä, enl. ritning 4 m. i loppets riktning, för byvägen vid 7+60			120	-	579	-
		För markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden					1428	06
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					308	44
		Summa					4780	00
		Sträckan E-F.						
6+56 -6	56	Lera kubm.	200	0,75	150	-		
		Trumma 0,8 x 0,6 x 4,o m. för byvägen vid 6+54 m., enl. rit-						
		överföres			150	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		överfört			150	-		
		ning. Beräknad kostnad 280:-kr. varav hälften på företaget			140	-	290	-
6 - 4	200	Lera kubm.	620	0,75			465	-
4 - 2+10	190	" "	550	"	412	50		
		Trumma 0,8 x 0,6 x 4,o m. enl. ritning för vägen vid 2+40 m. Beräknad kostnad 280:- kr., varav hälften på företaget			140	-	552	50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång, enl. ersättningslängden					609	09
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					133	41
		Summa					2050	00
		Sträckan E-G.						
64+21-62+16	205	Lera kubm.	380	0,75	285	-		
		Broar av trä för överfarter enl. ritning vid 63+85 och 63+5 m., st. 2 á		80	160	-	445	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden					130	19
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					44	81
		Summa					620	-
		Östra företaget.						
		Sträckan H-I.						
37+43-35+60	183	Rensning lm.	183	0,30			54	90
35+60-35	60	Lera och slam kubm.	50	0,80			40	-
35 - 33	200	" " " "	180	"			144	-
33 - 31	200	" "	420	0,75			315	-
31 - 29	200	" "	600	"	450	-		
		Trumma för ägoväg vid 29+90 m. 1,o x 0,8 x 3,5 m. enl. ritning. Beräknad kostnad 270:- kr.,						
		överföres			450	-	553	90

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		överfört			450	-	553	90
		varav hälften på företaget			135	-	585	-
29 - 27+25	175	Lera kubm.	570	0,75			427	50
		För markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden					713	29
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					160	31
		Summa					2440	-
		✓						
		Sträckan I-K.						
27+25 - 25	225	Lera kubm.	770	0,75	577	50		
		Trumma för ägovägen vid 26+10m. 0,8x0,6x 3,5 m. enl.ritning. Beräknad kostnad 270:- kr., varav hälften på **företaget**			135	-	712	50
25-22+90	210	Lera kubm.	680	0,75			510	-
22+90-21+80	110	" "	360	"			270	-
21+80-20+50	130	" "	200	"			150	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden					862	32
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					165	18
		Summa					2670	-
		✓						
		Sträckan I-M.						
I - M	97	Ledning av 6" tegelrör, st.	340	0,33	112	20		
		Uttransportering av rören, ton	2,3		20	-		
		Grävning, läggning och fyllning, ~~97m~~. m.	97	0,60	58	20		
		Brunn av cementrör, 0,45 m. invändig diameter med lock			40	-		
		Mynningsrör av trä eller järn med befästning			15	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			14	60	260	-
		Summa					260	-
		✓						

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
Västra företaget.								
Sträckan	D-E				4780	-		
"	E-F				2050	-		
"	E-G				620	-	7450	-
Östra företaget.								
Sträckan	H-I				2440	-		
"	I-K				2670	-		
"	I-M				260	-	5370	-
				Summa			12820	-

Trollhättan den 29 maj 1936.

Karlsson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman	~~Register-nummer~~	~~Mantal~~	Ägare	
~~Trollhättans stad~~			~~Västra företaget.~~	
~~Stallbacka~~			~~Staten~~	
~~Staverud~~		~~1/12~~	~~Karl Johan Staafs sterbhus~~	
~~—〃—~~		~~1/6~~	~~Trollhättans stad~~	~~sök.~~
~~—〃— (Dannelunden)~~		~~1/6~~	~~Herman Nydquists sterbhus~~	
			~~Summa~~	
Trollhättans stad.	Stads-äga.	f.d. mtl.	~~Mellersta~~ Västra företaget.	
Staverud	98+111, 99+112, 108	1/6	Trollhättans stad	sök:
—〃—	91+97+110.	1/12 f.d. marker.	Karl Johan Staafs sterbhus	
Hedeäng	$1^{\cancel{3}}$ 78+90+94	7 19/32	Erik Eriksson	sök.
〃	$1^{\cancel{2}}$ 100, 101	lag	Konrad Eriksson	
〃	$1^{\cancel{2}}$ 96	〃	〃 〃	
〃	$1^{\cancel{4}}$ 79+92+95	5 1433/1984	Erik Eriksson	sök
〃	$1^{\cancel{5}}$ 84+88+89	9 347/1116	Anders Johansson	
〃	$1^{\cancel{6}}$ 75, 85+87	7 11/24	Magnus och Joh:a Kristina Anderssons arvingar	sök.
〃	$1^{\cancel{8}}$ 77	4 127/279	〃 〃 〃 〃 〃 〃	〃
Ön med Fruntungen	$1^{\cancel{7}}$ 76	1/50 f.d. mtl.	〃 〃 〃 〃 〃 〃	〃
			Summa	
Trollhättans stad		f.d. marker.	Östra företaget	
Hedeäng	$1^{\cancel{6}}$ 85+87	7 11/24	Magnus och Joh:a Kristina Anderssons arvingar	sök
〃	1^{5} 84+88+89	9 347/1116	Anders Johansson	
〃	$1^{\cancel{4}}$ 79+92+95.	5 1433/1984	Erik Eriksson	sök.
〃	$1^{\cancel{3}}$ 78+90+94	7 19/32	—〃— —〃—	〃
〃	1^{11} 86, 93	2 9/16	Otto Häger	
Staverud	91+97+110	f.d. mtl. 1/12	Karl Johan Staafs sterbhus	
〃	98+111, 99+112	1/6	Trollhättans stad	sök.
Gärdhemsroten	R:nr.	mtl.		
Halvardstorp	1^{2}	1/6	Birger Karlsson	
Kätene	1^{3}	lag	Otto Häger	
—〃—	1^{1}	1	—〃— —〃—	
			Summa	

Ägo-figurer	Båtnadsvärde		Beräknad kostnad		Ägofigurer	Båtnadsvärde		Beräknad kostnad		Ägofigurer	Båtnadsvärde		Beräknad kostnad		Hela företaget Beräknad kostnad		Hela företaget Verklig kostnad	Förrättningskostnad	
nr.	kr	öre	kr	öre	nr.	kr	öre	kr	öre	nr.	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre
Avloppssträckan B–C																			
av 9, 10	30	64													27	60	0.92		
52-54	132	70													119	10	3.97		
57-89	2753	45													2469	30	82.31		
92-101	428	40													384	-	12,80		
	3345	19													3000	-	100,00		
Avloppssträckan D–E					Avloppssträckorna E–F och E–G														
av 117, 118, 119.	184	20	164	08	102-116, av 117, 120-145	2968	90	2670	-						2834	08	38,04		
146-177	1835	81	1635	28											1635	28	21.95		
179-192, 259-260	914	88	814	94											814	94	10.94		
197, 198	40	70	36	25											36	25	0.49		
199		75		67												67	0.01		
200-207	229	73	204	63											204	63	2.75		
208-211	201	80	179	76											179	76	2.41		
212-214	272	10	242	38											242	38	3.25		
216-252	1429	35	1273	22											1273	22	17.09		
262-265	256	85	228	79											228	79	3,07		
	5366	17	4780	-		2968	90	2670	-						7450	-	100,00		
Avloppssträckorna H–I och I–M.					Sträckan I–K														
266-271	210	30	118	66											118	66	2,21		
272-281	424	-	239	24											239	24	4.46		
282-290	591	45	333	72											333	72	6.22		
291-296	239	75	135	28											135	28	2,52		
297-313	1581	70	892	47	314-324	603	95	464	22						1356	69	25,26		
					325-334	1073	25	824	93						824	93	15,36		
					335-337	504	90	388	08						388	08	7.23		
					370a 371-375	575	15	442	08						442	08	8,23		
383-388/2	365	35	206	15	321a, 377-381 383-388/2	716	45	550	69						756	84	14.09		
389-401	1372	60	774	48											774	48	14.42		
	4785	15	2700	-		3473	70	2670	-						5370	-	100,00		

Trollhättan den 29 maj 1916

Carl Olsson Rickard Andersson