



Akt nr:

P-E1a-1551

AU$P-E1a-1551

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

B2 M3/1938

P 3*1551

6387

Handlingar rörande

"Torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud" i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län, enligt vid syneförrättning åren 1937-1938 upprättat förslag av

Sverker Nilsson
Lantbruksstipendiat.

Handlingar

rörande

"Torrläggningsföretaget

Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud "

i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län,

enligt vid syneförrättning åren 1937 - 1938

upprättat förslag av

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning rörande torläggning av vattentäckta marker hörande till Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Ödtbölds socken samt Plogstarrud och Arnelyn i Järbo socken av Älvsborgs län.

År 1937 den 4 november kl. 9 f. m. inställde sig undertecknad förrättningsman hos hemmansägaren Carl Magnusson i Hängesten för att handlägga förenämnda förrättning. Kungörelse angående förrättningen hade uppsatts dels i Ödtbölds kyrka söndagen den 17 oktober (bil. B_1), dels också i Järbo kyrka söndagen den 3 oktober (bil. B_2). I tvenne tidningar hade kungörelsen införts, nämligen i Älfsborgs Läns Annonsblad den 5 oktober (bil. B_3) och i Älfsborgs Läns Tidning den 14 oktober (bil. B_4), varjämte underrättelser om sammanträdet översänts till kända sakägare och gode män enligt förteckning (bil B_5).

Till sammanträdet hade infunnit sig:

<u>Gode män:</u>

Hilmer Karlsson och Ludvig Fredriksson

<u>Sökande till förrättningen och med dem förenade:</u>

Carl Magnusson, äger mark i Hängesten, som tidigare tillhört Sofia Nilssons dödsbo.

Johan Magnusson, äger 9/128 mtl. i Plogstarrud

J. A. Nilsson " " " " "

Johannes Andersson, Hagerya per Röggård, äger 1/16 mtl i Hängesten

Sigvard Larsson, äger 21/400 mtl. i Hängesten, för egen del och för Anna Larsson (221/800 mtl. i Hängesten) enligt fullmakt (bil. b_1).

Klag Oskar Fäldt, äger 1/16 mtl. i Hängesten

Martin Jartton, äger 1/4 mtl. Hängesten Lilla. Klag

Övriga sakägare:

Ivar Jonatton, delägare i J. Nilssons sterbhus (23/200 mtl i Hängesten)
Linder Erlandtton, äger 1/16 mtl. i Hängesten
Johan Nyman, " 1/8 " " "
Karl Gustav Johanttton, " 1/24 " " "
Oskar Jonatton för Ida Anderttton, delägare i Magnus Anderstons sterbhus, enligt fullmakt (bil. C_2)
Johan Magnuttton, delägare i samma sterbhus och för sterbhusdelägare ~~Ida Anderttton~~ Britta Magnuttton enl. fullmakt (bil. C_3)
August Nilsson, Strandbyn
Sven Nilsson, "
August Jansson, Ytterven, ägare i Strandbyn
Herman Ekenberg, Billingsfors, för Vedbo vägdistrikt.

§1.

Upplästes den till länsstyrelsen ingivna ansökan och på grund härav utfärdade förordnanden (bil. A_1-A_4) samt en föreningsskrivelse, som vittnesordades av synemännen (bil. A_5).

§2.

Jävsförhållande mellan sakägare och synemän kunde ej påvisas.

§3.

Uppvisades koncepthanta och profiler för berörda marker och avlopp samt genomgicks och kontrollerades nivåer för olika ägolotter

§4.

Sven och August Nilsson, Strandbyn, meddelade att de inte hade intresse av att utläggningsföretaget komme till stånd.

§5.

Sökandena till företaget yrkade att få sina ingående marker torrlagda till lagenligt djup. Carl Magnusson, såsom delägare i samfälld stam i Hängesten, yrkade att avlopp skulle upptagas även för denna mark utmed hela sockengränsen.

§ 6.

Ivar Jonatton yrkade att huvudavloppet måtte dragas väster om hans mark, enligt där utpålad sträcka 110 - 116+50, för undvikande av det intrång, som genom fördjupning av gamla avloppet och därmed åtföljande stora kubikmassor grus komme att vederfaras hans fastighet.

§ 7.

Ivar Jonatton och Carl Magnatton yrkade med bifall från övriga talsägare att berörda broar och trummor, som ej ålägo Vägdistriktet att omlägga, skulle omläggas genom företagets försorg.

§ 8.

Fördjupning av trummor genom allmänna vägen vid 35+94 och 43+83 (torde komma att) skulle bekostas av vägkassan, enär dessa trummor voro lagda efter år 1880.

§ 9.

Oskar Jonatton och Johan Magnatton yrkade för Magnus Andertons Herrhus' del, att avloppet 80 - 84+50 måtte upptagas.

§ 10.

Företagets sysselsättning syngång samt påbörjades markundersökning och fördelning.

§ 11.

J. A. Nilsson och Johan Magnatton yrkade att avlopp måtte framdragas i vägången från 8+50 till 9+30.

§ 12.

Sigvard Larsson meddelade, att torv som komme att upptagas i Anna Larssons mosse för erhållande av torvströ under närmaste framtid skulle tagas i den östligaste södra sträckningen av diket 55+74 - 59+36, varför det borde påräknas, att priset för schaktning genom mossen komme att ställa sig betydligt billigare än vid vanlig diketgrävning.

§ 13.

Meddelade förrättningsmannen, att tid och plats för nästa sammanträde komme att kungöras i respektive kyrkor och att kungörelsen skulle införas i Elfsborgs Läns Tidning. Dessutom komme kallelser att översändas till sakägarna.

§ 14.

Då intet vidare var att anföra, upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Hängelen per Bäckefors den 4 nov. 1937.

Sverker Nilsson
Lantbrukstjänstgörande.

Justeras:

Ludvig Fredriksson Hilmer Carlsson
Biträdande gode män.

År 1938 den 7 mars kl. 12.30 e.m. inställde sig undertecknad förrättningsman åter hos sammanträdesägaren Carl Magnusson för att fortsätta handläggningen av ifrågavarande förrättning. Kungörelse angående förrättningen hade uppslagits i Ödsköld och Järbo kyrkor (bil. B_6 o B_7) samt varit införd i Elfsborgs Läns Tidning den 19 februari 1938 (bil. B_8). Dessutom hade underrättelse om sammanträdet avsänts till alla kända sakägare samt till gode männen enligt särskild förteckning (bil. B_9).

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Hilmer Carlsson och Ludvig Fredriksson.

Sökande till förrättningen:

Carl Magnusson, Hängelen, Bäcke.

Johan Magnusson, Plogstavrud, pers. för egen del och för Britta Magnusson enl. fullmakt (bil. 6_3),
Sigvard Larsson, Hängelten, pers. för egen del och för Anna Larsson enl. fullmakt (bil. 6_1),
Martin Larsson, Hängelten, pers.
Oskar Fäldt, Hängelten, pers.
Johannes Andersson genom Gunnar Larsson enl. fullmakt (bil. 6_4),
J. A. Nilsson, pers., Plogstavrud,
Övriga sakägare: delägare i/
Ivar Jonsson, pers., för J. Nilssons stenbrus
Oskar Jonsson, " för Ida Andersson enl. fullmakt (bil. 6_2),
Sven Nilsson, Stenelyn, pers.
Johan Nyman, Hängelten, "
Linder Erlandsson, " "
Herman Stenberg, Billingsfors, för Vedbo vägdistrikt.

§ 15.

Förrättningsmannen genomgick alla de i företaget ingående dikesträckorna, som godkändes av berörda sakägare utom Ivar Jonasson, som förfarande gjorde invändning mot ~~utredningen~~ framdragandet av avloppet genom hans åkrar.

§ 16.

Överlade nyssnämnden om lagstadgat utlåtande, som därefter delgavs sakägarna, varvid även samtliga bostnader och förrättningsmän för respektive fastigheter genomgingos.

§ 17.

Vägdistriktets representant lovade att översända fullmakt att föra Vägdistriktets talan och anhöll, att utdrag av utlåtandet betr affan-

de Vägdistriktet åliggande arbeten i företaget måtte överlåtas till distriktets ordförande av förrättningsmannen.

§ 18.

Då intet vidare var att anföra, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Hängelsen per Bäckefors den 7 mars 1938.

Sverker Nilsson
Lantbrukskonsulent.

Justerat:

Ludvig Fredriksson Hilmer Carlsson
Biträdande gode män.

Bil. A,.

N:o 34 pag. 146

Ass. D. 1936.

Ink. till Älvsborgs läns Landsköttsbyrå
24 SEP. 1936
VÄNERSBORG

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. Vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanen Hängesten och Plogstarud i Ödskölds socken och Jerbo socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivna ägare:

Martin Larsson,	Hängesten,	Ödskölds socken
Anna Larsson,	"	"
Sofia Nilssons sterbhus	"	"
Johan Nilssons "	"	"
Johan Magnusson	Plogstarud	Jerbo s:n
J.A.Nilsson	"	"

Hängestens soldatstom, samf, för hängesten stora.

Hängesten och Plogstarud, Bäckefors den / 1934

.....	J. A. Nilsson..
Anna. Larsson..	Katarina Andersson
Sofia Nilssons sterbhus.	Johannes Andersson
Johan. Magnusson.	.....

Bil. A 2.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 34 pag. 146

Ass.D. 1936.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 24 september 1936.

Avskrift.

Bil. A_3.

Länsstyrelsen i
Älvsborgs län
Landskansliet

Nr 25 pag. 145
Ass.D. 1937. Stämpel.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Sverker Nilsson i Göteborg härigenom förordnad att övertaga och i laga ordning verkställa i inneliggande handlingar omförmälda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att om mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 30 juli 1937.

Axel v. Sneidern

Herman Hultkrantz

Bil. A_4.

Lantbruksingeniören i
Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
Göteborg.

N:o 25 pag. 145.
Ass. D. 1937.

Stämpel.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Sedan hos mig tjänstgörande lantbruksstipendiaten Sverker Nilsson förklarats behörig att handlägga syneförrättning rörande företag, som avses i 7 kap. vattenlagen samt de förrättningar av dylik art, för vilkas verkställande jag innehar förordnande, äro så många att deras handläggning näppeligen kan medhinnas av mig inom önskvärd tid, vill jag härigenom anhålla att de för mig utfärdade förordnandena att verkställa syneförrättningar beträffande företag inom nedannämnda hemman måtte bliva över-

förda på bemälde lantbruksstipendiat, nämligen:

8/ Hängesten och Plogstarud i Ödskölds och Järbo socknar,

Ansökningarna beträffande företagen ifråga tillika med resolutionerna i ärendena bifogas.

Göteborg den 13 juli 1937.

C. B. Carlson.

Avskriften / bil. A_3 och A_4/ bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bil. A5.

F ö r e n i n g .

Undertecknade förklara oss härmed förema oss och göra gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Hängesten och Plogstarud i Ödskölds och Jerbo socknar av Älvsborgs län.

Hängesten ~~och Plogstarud~~ den 23 sept. 1937.

Oskar Fäldt ..... äger: 1/16 mtl Hängesten

Sigvard Larsson ..... äger: 21/400 "

Martin Larsson ..... äger: 1/4 mtl "

..... äger: .....

Ovanstående förening vittnades:
Hängesten per Bäckefors den 4 nov. 1937
Sverker Nilsson
lantbruksstipendiat.

Ludvig Fredrikssan Helmer Larsson
Biträdande goda män.

Bil. B1

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning avseende företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Ödskölds socken samt Plogstarrud och Arnebyn i Järbo socken av Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Carl Magnusson, Hängesten, torsdagen den 4 november 1937, kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för förande av sin talan.

Företaget torde även komma att beröra vattenavlopp genom allmänna vägen Bäckefors - Råggärd.

Göteborg den 2 oktober 1937.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Uppläst i Ödskölds församlings kyrka söndagen den 17 oktober 1937

intygas av: Ivan Markendahl

PASTORSÄMBETET I ÖDSKÖLD och BÄCKE * ÄLFSBORGS LÄN *

Bil. B 2

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning avseende företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Ödskölds socken samt Plogstarrud och Arnebyn i Järbo socken av Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Carl Magnusson, Hängesten, torsdagen den 4 november 1937, kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för förande av sin talan.

Företaget torde även komma att beröra vattenavlopp genom allmänna vägen Bäckefors - Råggärd.

Göteborg den 2 oktober 1937.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Uppläst i Järbo församlings kyrka söndagen den 3 oktober 1937

intygas av: Emil Eder

Kyrkoherde.

Bil. B 3

ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD

Tisdagen den 5 oktober 1937

Kungörelse

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning avseende företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Ödskölds socken samt Plogstarrud och Arnebyn i Järbo socken av Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Carl Magnusson, Hängesten, torsdagen den 4 november 1937, kl. 9 f .m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för förande av sin talan.

Företaget torde även komma att beröra vattenavlopp genom allmänna vägen Bäckefors—Råggärd.

Göteborg den 2 oktober 1937.

Sverker Nilsson
Lantbruksstipendiat.

Bil. B 4

ELFSBORGS LÄNS TIDNING

Torsdagen den 14 oktober 1937

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning avseende företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Ödskölds socken samt Plogstarrud och Arnebyn i Järbo socken av Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Carl Magnusson, Hängesten, torsdagen den 4 november 1937 kl. 9 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för förande av sin talan.

Företaget torde även komma att beröra vattenavlopp genom allmänna vägen Bäckefors—Råggärd.

Göteborg den 2 oktober 1937.

SVERKER NILSSON.
Lantbruksstipendiat.

7204

Bil. B5

FÖRTECKNING

över underrättelser om sammanträde den 4 november 1937 vid syneförrättning avseende företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Ödskölds socken samt Plogstarrud och Arnebyn i Järbo socken av Älvsborgs län. Underrättelserna äro avsända till nedanstående sakägare och skiftesgodemän den 2 oktober 1937:

Fru Katarina Andersson	Hängesten	Bäckefors
Hemmansägare Johannes Andersson	Hugeryr	Råggärd
" Sigvard Larsson	Hängesten	Bäckefors
" Martin Larsson	"	"
Fru Anna Larsson	"	"
Hemmansägare Carl Magnusson	"	"
Herr J.Albin Hedlund		"
Hemmansägaren Ivar Jonasson	"	"
" Oskar Fäldt	"	"
" Linder Erlandsson	"	"
" Johan Nyman	"	"
" Karl Gustav ~~Andersson~~ Johansson	"	"
" Johan Magnusson	Plogstarrud	"
Fröken Britta Magnusson	"	"
Fru Ida Andersson	"	"
Hemmansägare J.A.Nilsson	"	"
" Aug. Nilsson	Arnebyn, St:a Bön,	"
" Sven Nilsson	" "	"
" Aug. Jansson	Skarven	"
" Herbert Söderkvist	"	"
Söderkvists sterbhus	"	"
Ordf. i Vedbo vägdistrikt, Folkskolläraren Adolf Johansson		Bengtsfors
Skiftesgodemannen Hilmer Carlsson	Bön	Skällsäter
" Ludvig Fredriksson	Låkön	"

Göteborg den 2 oktober 1937.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bil. B 6.

KUNGÖRELSE.

För fortsatt handläggning av syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Lilla, Hängesten Stora, Arnebyn och Plogstarrud i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Carl Magnusson, Hängesten, måndagen den 7 mars 1938, kl. 12.30 e.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för att sin talan föra.

Företaget berör vattenavlopp genom allmänna vägen Bäckefors - Råggärd.

I företaget ingår samfälld mark till Hängesten Stora.

Göteborg den 14 februari 1938.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Uppläst i Ödskölds församlings kyrka söndagen den 26. 2 1938

intygas av: Ivan Svärdenbark
Kyrkoherde.

Gunnar Werkström
Kommunalen

Bil. B 7.

KUNGÖRELSE.

För fortsatt handläggning av syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Lilla, Hängesten Stora, Arnebyn och Plogstarrud i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Carl Magnusson, Hängesten, måndagen den 7 mars 1938, kl. 12.30 e.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för att sin talan föra.

Företaget berör vattenavlopp genom allmänna vägen Bäckefors - Råggärd.

I företaget ingår samfälld mark till Hängesten Stora.

Göteborg den 14 februari 1938.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Uppläst i Järbo församlings kyrka söndagen den 20/2 1938 intygas av:

Kyrkoherde
Komminister

Bil. B 8.

ELFSORGS LÄNS TIDNING

Lördagen den 19 februari 1938.

Kungörelse.

För fortsatt handläggning av syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Lilla, Hängesten Stora Arnebyn och Plogstarrud i Ödskölds och Järbos ocknar av Älvsborgs län kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Carl Magnusson, Hängesten, måndagen den 7 mars 1938 kl. 12,30 em., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för att sin talan föra.

Företaget torde komma att beröra vattenavlopp genom allmänna vägen Bäckefors—Råggård.

I företaget ingår samfälld mark till Hängesten Stora.

Göteborg den 14 februari 1938.

SVERKER NILSSON.
Lantbruksstipendiat.

1138

Bil. Bg.

FÖRTECKNING

över underrättelser om sammanträde den 7 mars 1938 vid syneförrättning avseende företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Ödskölds socken samt Plogstarrud och Arnebyn i Järbo socken av Älvsborgs län. Underrättelserna äro avsända till nedanstående sakägare och skiftesgodemän den 16 februari 1938:

Fru Katarina Andersson	Hängesten	Bäckefors
Hemmansägare Johannes Andersson	Hugeryr	Råggärd
" Sigvard Larsson	Hängesten	Bäckefors
" Martin Larsson	"	"
Fru Anna Larsson	"	"
Hemmansägare Carl Magnusson	"	"
Komminister J.Albin Hedlund	"	"
Hemmansägaren Ivar Jonasson	"	"
" Oskar Fäldt	"	"
" Linder Erlandsson	"	"
" Johan Nyman	"	"
" Karl Gustav Johansson	"	"
" Johan Magnusson	Plogstarrud	"
Fröken Britta Magnusson	"	"
Fru Ida Andersson	"	"
Hemmansägare J.A.Nilsson	"	"
" Aug. Nilsson	Arnebyn,St:a Bön,	"
" Sven Nilsson	" "	"
" Aug. Jansson	Skarven	"
" Herbert Söderkvist	"	"
Söderkvists sterbhus	"	"
Vedbo vägdistrikt,Folkskolläraren		
Adolf Johansson ordf.i vägdistr.		Bengtsfors
Skiftesgodemannen Hilmer Carlsson	Bön	Skällsäter
" Ludvig Fredriksson	Låkön	"

Göteborg den 16 februari 1938.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bilaga C1

FULLMAKT

för Sigvard Carlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hängarken m. fl. hemman i Ödebäcks och Järbo socknar och Älvsborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hängarken den 4 nov. 1937

Anna Larsson

Bevittnas:

Oskar Fäldt

Johan Ottosz.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SMÅRA

Bilaga C 2

FULLMAKT

för Oskar Jonasson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hängetten, Plagstorrud m. fl. hemman i Ödebölds och Järbo sock nar och Älvsborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vängen, ~~Ödebölds~~ pr Bäckefors den 4 november 1937

Ida Kajsa Andersson

Bevittnas:

Thure Gustafsson

Kristina Gustafsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356391

Vängen Bäckefors

Bilaga C3

FULLMAKT

för Johan Magnusson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Långsten, Plogtarrud m. fl. hemman i Ödsmåls och Järbo sock nar och Älvsborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Plogtarrud pr Borås den 4 nov. 1937

Britta Magnusson

Bevittnas:

Birger Blomberg

Alma Blomberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BORÅS

250391

Bil. 64

FULLMAKT

för Gunnar Larsson, Hugeryr att vid sammanträde med delägarna i Hängestens, Plogstarruds m.fl. hemmans torrläggningsföretag föra min talan för min i företaget ingående fastighet 1/16 mtl. Hängestens Stora i Ödskölds socken, hållande jag ombudets åtgärder för gillt.

Hugeryr, Råggärd den 7 mars 1938.

Johannes Andersson

Bevittnas av:

E. Magnusson
Hugeryr

Torsten Magnusson
Hugeryr.

Hydrografisk utredning.

Å den till utlåtandet bifogade översiktskartan har nederbördsområdet för huvudavloppet med till landsvägsbron vid sektion 2 inritats med heldragen blå linje. Dessutom har med blå prickning angivits de delområden, som avrinna till huvudavloppets olika sträckor. Delområdenas och hela nederbördsområdets respektive arealer framgå av nedanstående tabell.

Områdets nummer	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	Tillsa
Areal km²	2,06	0,40	0,58	0,19	0,30	0,37	1,15	0,45	0,13	0,85	1,80	0,55	0,50	9,33

Då vattenmängden vid normala flöden beräknas uppgå till 150 lit/sek. per km², har i efterföljande tabell angivits däremot svarande vattendjup å de olika delsträckorna av huvudavloppet.

Huvudavloppet.

Sträcka	Nederbördsområde km²	Flödesmängd m³/sek.	J °/oo	Bottenbredd meter	Vattendjup vid flöde meter
A-B	9,3	1,4	2,0	1,00	0,8
B-C-D	8,8	1,3	1,0	1,00	0,9
			3,2	0,50	0,85
			1,4	1,00	0,85
D-E	6,6	1,0	3,2	0,50	0,75
E-F	5,6	0,84	9,0	0,50	0,55
			0,5	1,00	0,85
F-G	3,8	0,57	0,5	1,00	0,75
G-H	3,6	0,54	4,0	0,50	0,55
			1,0	1,00	0,6
H-I	2,8	0,42	1,0	0,75	0,6
I-K	2,1	0,33	2,5	0,50	0,5
			3,0	0,50	0,45
			10,0	0,30	0,4
			20,0	0,30	0,3

De i företaget ingående täckta ledningarnas

nederbördsområden och avbördningsförmåga framgå av efterföljande tabell.

Täckta ledningar.

Sträcka	Nederbörds-område har	Ledningens dimension	J ‰	Ledningen avvattnar: lit/sek.	lit/sek. per har
130–130+52	6,2	9"	1,0	13	2,1
130+52 – 131+41	4,7	6"	2,6	7,2	1,5
71+40 – 71+60	55	15"	2,5	83	1,5
43+84 – 43+90	26	12"	3,2	52	2,0
43+90 – 44+50	24	9"	7,5	37	1,5

För dimensionering av i företaget ingående broar och trummor hava dettas respektive nederbördsområden beräknats, varefter de fria vattenöppningarna beräknats för en flodvattenmängd mottagarande 150 lit/sek. per km². Vid en del trummor, där en mindre dämning ej nämnvärt tbadar oanförliggande markområden, har dylik dämning tillåtits enligt nedanstående tabell, där fri bredd mellan landfästen eller trumöppning angivits för respektive trummor och broar.

Broar och trummor.

Säge	Nederbörds-område km²	Flödes-mängd m³/sek.	Vattendjup i avloppet utan dämning meter	J ‰	Dimension i vattenloppet	Eventuell dämning
21+4	5,3	0,80	0,82	0,5	b=1,8 m.	1 cm
24	3,8	0,57	0,80	0,5	b=1,8 m.	–
27+48	3,5	0,52	0,53	4,0	0,8×0,75 m²	7 cm
30+85	2,8	0,42	0,59	1,0	b=1,2 m	1 cm
35+24	2,05	0,31	0,45	3,0	0,8×0,8 m²	3 cm
35+94	2,0	0,30	0,40	10,0	0,6×0,5 m²	4 cm
50+26	1,5	0,225	0,67	0,5	0,8×0,9 m²	–
101+64	0,30	0,045	0,30	1,0	15" rör	–
73+10	0,50	0,075	0,31	2,0	18" rör	–
42+32	0,40	0,060	0,32	1,0	18" rör	–

Hängesten per Bäckefors den 7 mars 1938.

Sverker Nilsson
Lantbruksstipendiat.

Bil. E.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Järnvägslinje A-B-C-D-E-F-G-H-J-K.								
		Sträckan A-B.								
2-4	200	Utgr. rotb. grus m.³	200	1:-	200	-				
		" " " med mindre sten "	100	1:50	150	-	350	-		
4-6+81	281	" " dy "	130	0:55	71	50				
		dy "	390	0:50	195	-				
		Grus och mr "	280	0:90	252	-	518	50	868	50
		Jordersättning enl. bil. F.							146	50
		För arbetets tillagn, ofruktade m. m. tillägges c:a 10 % på arbetskostnaden							85	-
Summa	481	Summa kronor							1100	-
		Sträckan B-C.								
6+81-8+50	169	Dy och slamjord m.³	200	0:50			100	-		
		" med utg. rötter "	50	0:60			30	-		
		Grus och mr med smärre sten och enstaka rötter m.³	160	1:25			200	-	330	-
		Jordersättning enl. bil. F.							56	-
		För arbetets tillagn etc.							34	-
Summa	169	Summa kronor							420	-
		Sträckan C-D.								
8+50-11a+36	286	Utg. rotb. grus m.³	100	1:-	100	-				
		" " mr och slamjord "	200	0:80	160	-				
		Dy och mr med stubbar och rötter "	50	1:-	50	-				
		Grus och singel "	120	0:90	108	-	418	-		
10+68-13	232	Utg. rotb. mr och slamjord "	200	0:80	160	-				
		Grus "	270	0:90	243	-	403	-		
13-15+38	238	Dy och slamjord med enstaka stubbar m.³	230	0:55	126	50				
		Grus "	230	0:90	207	-	333	50	1154	50
	756	Överföres							1154	50

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	756	Överföres							1154	50
		Jordersättning enl. bil. F							191	-
		För arbetets tillsyn etc.							114	50
Summa	756	Summa kronor							1460	-
		Sträckan D-E.								
15+38-16+63	125	Rotb. dy och slamjord m³	190	0:60			114	-		
		Grus "	40	0:90			36	-	150	-
		Jordersättning enl. bil. F.							35	50
		För arbetets tillsyn etc.							14	50
Summa	125	Summa kronor							200	-
		Sträckan E-F.								
16+63-18	137	Rotb. dy och slamjord m³	20	0:70	14	-				
		Dy och slamjord "	80	0:50	40	-				
		Grus och mo med stubbar och pållar m³	200	1:25	250	-	304	-		
18-20	200	Grus med utg. pållar "	250	0:95	237	50				
		" " " " "	430	1:10	473	-	710	50		
20-21+82	182	" " " " "	420	1:10	462	-				
		Rotb. grus "	310	1:25	387	50	849	50		
21+82-23+97	215	Dy och slamjord "	140	0:55	77	-				
		Grus "	160	0:90	144	-				
		" med utg. pållar och stubbar m³	300	1:10	330	-	551	-		
21+4		Omläggnad av bro för nät-farlsväg enl. ritning och special-förslag					300	-	2715	-
		Jordersättning enl. bil. F.							659	50
		För arbetets tillsyn etc.							275	50
Summa	734	Summa kronor							3650	-
		Sträckan F-G.								
23+47-25+46	149	Dy och slamjord m³	160	0:55	88	-				
		Grus "	230	0:90	207	-	295	-		
	149	Överföres					295	-		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	149	Överföres					295	-		
24		Anläggning av bro på väg-								
		sträckning enl. ritning och								
		specialförslag					300	-	595	-
		Fundersättning enl. bil. F.							64	-
		För arbetets tillsyn etc.							61	-
Summa	149	Summa kronor							720	-
		Sträckan G-H.								
25+16-28+50	304	Dy och slamjord m³	100	0:55	55	-				
		Grus "	200	0:80	160	-				
		" med agt påtter "	30	0:90	27	-	242	-		
28+50-30+85	235	" . " . och								
		enstaka stubbar m³	480	1:-			480	-		
27+48		Anläggning av ägovägstrum-								
		ma enl. ritning och speci-								
		alförslag					140	-	862	-
		Fundersättning enl. bil. F.							107	25
		För arbetets tillsyn etc.							80	75
Summa	539	Summa kronor							1050	-
		Sträckan H-I.								
30+85-33+32	247	Sprängsten. grus m³	200	0:90	180	-				
		" " dy "	100	0:60	60	-				
		Grus "	260	0:80	208	-	448	-		
30+86		Anläggning av bro på ägoväg								
		enl. ritning och specialförslag					200	-	648	-
		Fundersättning enl. bil. F.							130	50
		För arbetets tillsyn etc.							61	50
Summa	247	Summa kronor							840	-
		Sträckan I-K.								
33+32-35	168	Sandig lera m³	100	0:80	80	-				
		Grus och sand "	150	0:75	112	50				
		Dy och slamjord "	60	0:55	33	-	225	50		
	168	Överföres					225	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	168	Överföres					225	50		
35-36+50	150	Dy och slamgrav m³	40	0:55	22	-				
		Sand "	110	0:80	88	-	110	-		
35+24		Nybyggnad av bro för ägoväg								
		enl. ritning och specialförslag					150	-	485	50
35+94		Ombyggnad av landsvägs-								
		trummor jämlikt Vägdistriktets								
		förderställning enl. bil. F.							109	-
		För arbetets tillsyn etc.							45	50
Summa	318	Summa kronor							640	-
		Sidodiken								
		Sträckan B-Ba.								
B-Ba	169	Dy m³	170	0:50			85	-		
		Sand och mo "	50	0:90			45	-	130	-
		Förderställning enl. bil. F.							35	50
		För arbetets tillsyn etc.							14	50
Summa	169	Summa kronor							180	-
		Sträckan C-Ca.								
8+50-9+30	80	Dy och torv m³	90	0:50			45	-		
		Sand "	35	0:80			28	-	73	-
		Förderställning enl. bil. F.							17	75
		För arbetets tillsyn etc.							9	25
Summa	80	Summa kronor							100	-
		Sträckan D-Da.								
80-82+50	250	Vgå rotb. dy och torv m³	180	0:60	108	-				
		Sand och mo "	60	0:75	45	-	153	-		
82+50-84+50	200	" " " med enstaka								
		sten m³	230	0:80			184	-		
83+66		Ombyggnad av ägovägsbro enl.								
		ritning och specialförslag					105	-	442	-
		förderställning enl. bil. F.							83	50
		För arbetets tillsyn etc.							44	50
Summa	450	Summa kronor							570	-

PETTERSONSKA BOKTR. I F:NG. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan E - Ea.								
110-112+28	228	Rotb. dy och sbamjord m³	330	0:60			198	-		
		Grö sand "	20	0:70			14	-		
		Fast grus "	10	1:-			10	-	222	-
		Jordersättning enl. bil. F.							54	-
		Fö arbetets tillegn etc.							24	-
Summa	228	Summa kronor							300	-
		Sträckan F - Fa.								
50-52+54	254	Dy m³	80	0:50	40	-				
		Grus "	220	0:90	243	-	283	-		
50+26		Avbyggnad av kumma fö								
		utfartsväg enl. ritning och								
		specialföreskrift					260	-	543	-
		Jordersättning enl. bil. F.							78	-
		Fö arbetets tillegn etc.							49	-
Summa	254	Summa kronor							670	-
		Sträckan Fa - Fb.								
52+54-54+50	196	Rotb. dy med inslag enl. skiss m³	180	0:60	108	-				
		Grus "	40	0:90	36	-				
		Sand och mo "	30	0:70	21	-	165	-		
54+50-55+74	124	Dy "	110	0:50	55	-				
		Sand och mo "	40	0:70	28	-				
		Grus "	60	0:90	54	-	137	-	302	-
		Jordersättning enl. bil F.							73	-
		Fö arbetets tillegn etc.							35	-
Summa	320	Summa kronor							410	-
		Sträckan Fa - Fd.								
100-101+64	164	Grus och mo med stubbar								
		och rötter m³	140	1:25	175	-				
		Rotb. sandig lera "	120	0:90	108	-	283	-		
101+64-103	136	Vgl. rotb. mo och sandbl. lera "	200	0:80	160	-				
		Hård morän "	30	1:-	30	-	190	-		
	300	Överföres					473	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	300	Överföres					473	-		
101+64		Anläggning av trumma för								
		ägoväg enligt ritning och								
		specifikation					80	-	553	-
		Fordonsättning enl. bil. F.							90	50
		För arbetets tillägn etc.							56	50
Summa	300	Summa kronor							700	-
		Sträckan Fb - Fc.								
55+74-69	310	Dy, sand och potk. torv m^3	80	0:60	48	-				
		Stenmaterial "	850	0:40	340	-	388	-		
59+69+90	90	Dy och slamjord "	120	0:50	60	-				
		Lera och mo med enstaka								
		stenar m^3	40	0:90	36	-				
		Skärd grimmo "	10	2:-	20	-	116	-		
				Summa			504	-		
		Ytgjutsomrappningar under								
		3 år á 50 m^3 m^3	150	0:40			60	-	444	-
		Ersättning till Hängaretorp Stora 1"								
		enl. utlåtande mom. 8							30	-
		Fordonsättning enl. bil. F.							32	25
		För arbetets tillägn etc.							53	25
Summa	400	Summa kronor							560	-
		Sträckan Ga - Gb.								
120-120+80	80	Dy m^3	70	0:50			35	-		
		Sand "	60	0:80			48	-	83	-
		Fordonsättning enl. bil. F.							22	50
		För arbetets tillägn etc.							14	50
Summa	80	Summa kronor							120	-
		Sträckan Ga - Gc.								
130-130+52	52	Ledning av 9" cementrör:								
		Schakt av jord (75 cm. bägge)								
		fritt platsen m^3	70	1:80	126	-				
		Grävn. läggn. och återfylln. lm	52	1:10	57	20				
	52	Överföres			183	20				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	52	Överföres			183	20				
130		Ögn enl. ritning			8	-				
130+52		Brunn av 18" rör enl. ritning			30	-	221	20		
130+52-131+41	89	Ledning av 6" tegelrör:								
		Inköp av rören (30 cm. långa)								
		fritt fabriken	st.	300	0:40	120	-			
		Rörs. läggn. och återfylln.	lm	89	0:85	75	65			
131+41		Brunn av 18" rör enl. ritning			30	-	225	65	446	85
		För arbetets tillögn etc.							23	15
Summa	141	Summa kronor							470	-
		Sträckan St.-Ska.								
70-71+40	140	Vgf. rotb. grus	m³	230	1:-		230	-		
71+40-71+60	20	Ledning av 15" cementrör:								
		Inköp av rören (75 cm. långa)								
		fritt fabriken	st.	27	3:50	94	50			
		Rörs. läggn. och återfylln.	lm	20	1:50	30	-			
71+40		Ögn med trevärkning				10	-			
71+60		Intag med rensgrinke enl. ritning				20	-	154	50	
71+60-73+10	150	Grus	m³	60	0:90	54	-			
		Lera	"	165	0:80	132	-			
		Hård mo	"	5	1:25	6	25	192	25	
73+10-75+75	265	Lera	"	500	0:80	400	-			
=90		" med packade stenar	"	20	1:-	20	-	420	-	
90-92+43	243	Rotb. dy och trv	"	350	0:70	245	-			
		Lera	"	100	0:80	80	-	325	-	
92+43-94+80	237	Rotb. dy	"	250	0:65	162	50			
		Hård lera	"	60	0:90	54	-	216	50	
94+80-96+40	160	Rotb. dy	"	160	0:65	104	-			
		Lera	"	30	0:80	24	-			
		Grus	"	5	1:50	7	50			
		Lera med packade stenar och								
		vgf. rötter	"	35	1:-	35	-	170	50	
	1215	Överföres					1708	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1215	Överförd					1708	75		
73+10		Ombyggnad av bygrågstrumma								
		enl. ritning och specialförslag					135	-	1843	75
		Jordersättning enl. bil. F.							341	-
		För arbetets tillagn etc.							175	25
Summa	1215	Summa kronor							2360	-
		Sträcka I - Ia								
40-42+32	232	Sms och lera m³	430	0:85			365	50		
42+32-43+84	152	Lera och sgf grus "	200	0:75			150	-		
42+32		Ombyggnad av bygrågstrumma								
		enl. ritning och specialförslag					145	-	660	50
		Jordersättning enl. bil. F.							173	-
		För arbetets tillagn etc.							66	50
Summa	384	Summa kronor							900	-
		Sträcka Ia - Ib								
43+84-43+90	6	Sedning av 12" cementrör genom								
		allmän väg med 60 c:ms brunn								
		enl. ritning, Örebro Vägdistriktet					—			
43+90-44+50	60	Sedning av 9" cementrör:								
		Schakt av rören (75 cm. djup)								
		fritt platsen m.	80	1:80	144	-				
		Sand. läggn. och återfylln. kn.	56	0:75	42	-				
44+50		Intag med slamficka enl. ritning			15	-	201	-		
44+50-45+22	72	Lera med några grust. stenar m³	90	0:75			67	50	268	50
		Jordersättning enl. bil. F.							22	50
		För arbetets tillagn etc.							19	-
Summa	138	Summa kronor							310	-
		Sträcka Ia - Ib (utförs ej)								
Ia-Ib	49	Dy m³	50	0:50			25	-		
		Sms och mt "	10	0:90			9	-	34	-
		Jordersättning							9	50
		För arbetets tillagn etc.							6	50
Summa	49	Summa kronor							50	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Utmarksdiken A-B-C-D-E-F-G-H-J-K.								
	481	Sträcken A-B			1100	-				
	169	" B-C			420	-				
	756	" C-D			1460	-				
	125	" D-E			200	-				
	734	" E-F			3650	-				
	149	" F-G			220	-				
	539	" G-H			1050	-				
	247	" H-J			840	-				
	318	" J-K			640	-	10080	-		
		Sidodiken								
	169	Sträcken B-Ba			180	-				
	80	" C-Ca			100	-				
	450	" D-Da			570	-				
	228	" E-Ea			300	-				
	254	" F-Fa			670	-				
	320	" Fa-Fb			410	-				
	300	" Fa-Fd			700	-				
	400	" Fb-Fc			560	-				
	80	" G-Ga-Gb			120	-				
	141	" Ga-Gc			470	-				
	1215	" H-Ha			2360	-				
	384	" J-Ja			900	-				
	138	" Ja-Jb			310	-	7650	-	17730	-
	-	" Da-Db (utföres ej)							50	-
Summa	7677	Summa kronor							17780	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Specifikation för broar och trummor.								
		Bro för utfartsväg vid 21+4 och 24.								
		Rivning av gamla bron och schaktning utöver sektionen	m^3	15	2:50		37	50		
		Front- och sidomurar	"	11,5	15:-	172	50			
		Slänttäckning	m^2	9	2:50	22	50	195	-	
		Bärbjälkar, $4 \times 0,125 \times 0,15 \times 2,7 = 0,18$	m^3							
		Stödplank, $2 \times 0,075 \times 0,15 \times 3,0 = 0,07$	"							
		Körbana, $0,075 \times 2,6 \times 3 = 0,59$	"							
		Följor, $2 \times 0,10 \times 0,10 \times 2,6 = 0,06$	"	0,90	50:-		45	-	277	50
		Vägbanans planering, spritt							22	50
		sten, grepp m. m.							300	-
		Summa kronor								
		Syrvägstrumma vid 27+48.								
		Rivning av gamla trummans och schaktning utöver sektionen	m^3	8	2:50		20	-		
		Front- och sidomurar	"	4,8	15:-	72	-			
		Täckstenar	"	1	20:-	20	-			
		Slänttäckning	m^2	6	2:50	15	-	107	-	127	-
		Vägbanans planering m. m.							13	-
		Summa kronor							140	-
		Syrvägsbro vid 30+86.								
		Schaktning utöver sektionen	m^3	10	2:50		25	-		
		Front- och sidomurar	"	7	15:-	105	-			
		Slänttäckning	m^2	6	2:50	15	-	120	-		
		Bärbjälkar, $4 \times 0,125 \times 0,15 \times 1,8 = 0,14$	m^3							
		Stödplank, $2 \times 0,075 \times 0,15 \times 3,0 = 0,05$	"							
		Körbana, $0,075 \times 2,0 \times 3,0 = 0,45$	"							
		Följor, $2 \times 0,1 \times 0,1 \times 2,0 = 0,04$	"	0,68	50:-			34	-	179	-
		Vägbanans planering, spritt							21	-
		sten, grepp m. m.							200	-
		Summa kronor								

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Tvärgåstumma vid 35+24.								
		Schaktning utöver schablonen m^3	8	2:50			20	-		
		Front- och sidomurar "	5	15:-	75	-				
		Täckstenar "	1	20:-	20	-				
		Slänttorkning m^2	5	2:50	12	50	107	50	127	50
		Vägbankens utfyllning och väg-								
		banans planering m.m.							22	50
		Summa kronor							150	-
		Tvärgång vid 83+66.								
		Bäddsjälkar, 2×0,2×0,2×3,0 m^3	0,24							
		Bärsjälkar 7×0,15×0,2×3,6 "	0,65							
		Stödplank, 2×0,05×0,4×3,0 "	0,12							
		Körbana, 0,075×3,6×3,0 "	0,81							
		Följare, 2×0,1×0,1×3,6 "	0,08							
		Summa "	1,9	50:-					95	-
		Spik, tjära, grepp m.m.							10	-
		Summa kronor							105	-
		Summa för utfartsväg vid 50+26								
		Rivning av gamla trummor och								
		schaktning utöver schablonen m^3	18	2:50			45	-		
		Front- och sidomurar "	10	15:-	150	-				
		Täckstenar "	1,3	20:-	26	-				
		Slänttorkning m^2	9	2:50	22	50	198	50	243	50
		Vägbankens planering m.m.							16	50
		Summa kronor							260	-
		Tvärgångstrumma vid 101+64.								
		Rivning av gamla trummor					15	-		
		Läkp av 15" cementrör à 75 cm:s								
		längd, fritt platsen st.	7	3:50			24	50		
		Rivning, läggning och återfylln. m	5	3:-			15	-		
		Omvattning av slänter m^2	5	2:50			12	50	67	-
		Överföres							67	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överst							67	-
		Fyllning och planering av vägbanan m. m.							13	-
		Summa kronor							80	-
		Byrågstrumma vid 73+10.								
		Rivning av gamla trummans								
		stöpar 18" cementrör à 75 cm:s								
		längd, fritt platsen	st.	8	4:50		36	-		
		Grävning, läggning och återfylln.	lm	6	4:-		24	-		
		Spåntes vid trumöppningarna	m²	1,2	5:-		6	-		
		Torrställning av slänter	"	12	2:50		30	-	116	-
		Fyllning och planering av								
		vägbanan m. m.							19	-
		Summa kronor							135	-
		Byrågstrumma vid 42+32								
		Rivning av gamla trummans								
		stöpar 18" cementrör à								
		0.75 m:s längd, fritt plat-								
		sen	st.	9	4:50		40	50		
		Grävning, läggning och åter-								
		fyllning	lm	7	4:-		28	-		
		Spåntes vid trumöppnings-								
		arna	m²	1,2	5:-		6	-		
		Torrställning av slänter	"	10	2:50		25		124	50
		Fyllning och planering								
		av vägbanan m. m.							20	50
		Summa kronor							145	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativa beräkningar.								
		Sträckan 8+50 - 10+68 (nygrävning)								
8+50 - 10+68	218	Vgl. rotb. dy och fmn m³	280	0:55	154	-				
		Fmn "	160	0:90	144	-				
		Rotb. grus "	250	1:20	300	-			598	-
		Ersättning för uppschaktad massa			77	-				
		" " för tidig skogs-								
		avverkning			40	-			117	-
		För arbetets tillsyn etc.							65	-
Summa	218	Summa kronor							780	-
		Sträckan 8+50 - 10a (0.3 m:s bottenbredd)								
8+50 - 10a	150	Vgl rotb. grus och mos m³	200	0:80					160	-
		Ersättning för uppschaktad massa							25	-
		För arbetets tillsyn etc.							15	-
Summa	150	Summa kronor							200	-
		Jämförelse.								
		Alternativ I.								
		Sträckan 8+50 - 10+68					780	-		
		" 8+50 - 10a					200	-	980	-
		Enligt förslag II:								
		Sträcka 8+50 - 9+30					100	-		
		" 8+50 - 11a+36:								
		Arbetskostnad			418	-				
		Ersättningar			56	-				
		För arbetets tillsyn etc.			46	-	520	-	620	-
		Skillnad kronor							360	-
		Sträckan 110 - 116+50.								
110 - 112+28	228	Rotb., dy och slamjord m³	260	0:60	156	-				
		Sand och grus "	60	0:90	54	-	210	-		
112+28 - 113+50	122	Vgl rotb. dy och slamjord "	70	0:55	38	50				
		Rotb. mossa med stubbar "	190	0:90	171	-				
		Fmn "	160	1:-	160	-	369	50		
	350	Överföres					579	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	350	Överförd					579	50		
113+50-114+50	100	Rätt. grus och mer med stubbar m³	630	1:25			787	50		
114+50-115+50	100	" " " " " " "	620	1:25			775	-		
115+50-116+50	100	Vgl rätt. grus och mer "	50	1:-	50	-				
		dy och slamjord "	100	0:50	50	-				
		fyllning "	230	0:90	257	-	357	-		
115+25		Nyttiggjord av bro för utfartsväg					400	-	2899	-
		Ersättning för uppschaktad massa					293	50		
		" " för tidig skogsavverkning					100	-	393	50
		För arbetets tillökning etc.							287	50
Summa	650	Summa kronor							3580	-
		Sträckan 16+63-18 (0,3 m:s bottenbredd):								
16+63-18	137	Vgl rätt, dy och slamjord m³	50	0:60			30	-		
		fyllning och mer med stubbar och rätteles m³	130	1:25			162	50	192	50
		Ersättning för uppschaktad massa							27	-
		För arbetets tillökning etc.							20	50
Summa	137	Summa kronor							240	-
		Jämförelse:								
		Alternativ:								
		Sträckan 110-116+50					3580	-		
		" 16+63-18					240	-	3820	-
		Enligt förslaget:								
		Sträckan E-Ea					300	-		
		" 16+63-21+82:								
		Byggnadskostnad			1864	-				
		Bro för utfartsväg			300	-				
		Ersättningar			530	-				
		För arbetets tillökning etc.			216	-	2910	-	3210	-
		Skillnad kronor							610	-

Hängesten per Bäckefors den 7 mars 1938.

Gustaf Nilsson
kanslerakskitekt.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Bil.F.

Jordersättningslängd

Bil.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G - H - I - K.					
	Sträckan A - B.					
Arnebyn 1^{26}	Aug. Jansson	3+72 - 4+50	90	20	18 -	
			20	15	3 -	21 -
" 1^{27}	Densamme	4+50 - 5+12	50	20	10 -	
			50	15	7 50	17 50
" 1^{28}	Densamme	5+12 - 6+4	25	20	5 -	
			100	15	15 -	20 -
" 1^{9}	Söderkvists sth.	6+4 - 6+81	10	20	2 -	
			85	15	12 75	14 75
Hängesten Stora	Samfält	3+72 - 6+81	175	20	35 -	
			255	1 5	38 25	73 25
		Summa kronor				146 50
	Sträckan B - C.					
Hängesten Stora	Samfält	6+81 - 7+84	30	20	6 -	
			240	15	36 -	
		7+84 - 8+50	100	10	10 -	52 -
" " 1^{22}	Carl Magnusson	8+4 - 8+50	40	10		4 -
		Summa kronor				56 -
	Sträckan C - D.					
" " 1^{22}	Carl Magnusson	8+50 - 10a+40	110	15	16 50	
			150	10	15 -	31 50
" " 1^{7}	Jonas Nilssons sth.	8+50 - 9a+4	70	15	10 50	
		9a+88 - 11a+36	140	10	14 -	
		12+80 - 15+38	125	20	25 -	
			130	15	19 50	69 -
Plogstarrud av 1^{3}	Johan Magnusson	10+68 - 15+38	460	15	69 -	
			215	10	21 50	90 50
		Summa kronor				191 -
	Sträckan D - E.					
Hängesten Stora 1^{7}	Jonas Nilssons sth.	15+38 - 16+63	20	20	4 -	
			100	15	15 -	19 -
		Överföres				19 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 -
Plogstarrud av 1^{3}	Magnus Anderssons sth.	15+38 -16+63	110	15		16 50
		Summa kronor				35 50
	Sträckan E-F.					
Hängesten Stora 1^{7}	Jonas Nilssons sth.	16+83 - 21+73	450	45	202 50	
			460	40	184 -	
			150	35	52 50	
			40	30	12 -	
			20	20	4 -	
			270	15	40 50	
			300	10	30 -	525 50
Hängesten Stora 1^{24}	Carl Magnusson	21+73 - 22+17	55	20	11 -	
			50	15	7 50	18 50
Hängesten Stora 1^{17}	Jonas Nilssons sth.	22+17 - 23+97	90	40	36 -	
			30	35	10 50	
			195	20	39 -	
			200	15	30 -	115 50
		Summa kronor				659 50
	Sträckan F - G.					
Hängesten Stora 1^{18}	Carl Magnusson	23+97 - 25+46	110	20	22 -	
			280	15	42 -	64 -
		Summa kronor				64 -
	Sträckan G - H.					
Hängesten Stora 1^{4}	Anna Larsson	25+46 - 27+48	40	30	12 -	
			10	25	2 50	
			45	20	9 -	
			170	15	25 50	49 -
Hängesten Lilla 2^{2}	Martin Larsson	27+48 - 29+45	25	15	3 75	
			160	10	16 -	19 75
Hängesten Lilla 2^{3}	Densamme	29+45 - 30+85	50	15	7 50	
			310	10	31 -	38 50
		Summa kronor				107 25
	Sträckan H - I.					
Hängesten Lilla 2^{3}	Martin Larsson	30+85 - 33+32	140	35	49 -	
			90	30	27 -	
		Överföres			76 -	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. V. SPARR E.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört				76 -	
			50	25	12 50	
			280	15	42 -	130 50
		Summa kronor				130 50
	Sträckan I - K.					
Hängesten Stora 1[10]	Katarina Andersson		240	30	62 -	
			100	25	25 -	
			80	20	16 -	
			40	15	6 -	109 -
		Summa kronor				109 -
	Sidodiken.					
	Sträckan B - Ba.					
Arnebyn 1[9]	Söderkvists sth.	B - B+133	15	20	3 -	
			70	15	10 50	13 50
Arnebyn 1[12]	Aug. Nilsson	B+133 - Ba	10	20	2 -	
			15	15	2 25	4 25
Hängesten Stora	Samfällt	B - Ba	25	20	5 -	
			85	15	12 75	17 75
		Summa kronor				35 50
	Sträckan C - Ca.					
Hängesten Stora 1[7]	Jonas Nilssons sth.	8+50 - 9+30	60	15		9 -
Plogstarrud av 1[3]	J.A.Nilsson	8+50 - 9+30	45	15	6 75	
			20	10	2 -	8 75
		Summa kronor				17 75
	Sträckan D - Da.					
Plogstarrud av 1[3]	Johan Magnusson	80 - 84+50	80	25	20 -	
			90	15	13 50	
			65	10	6 50	40 -
Plogstarrud av 1[3]	M. Anderssons sth.	80 - 84+50	40	25	10 -	
			85	20	17 -	
			110	15	16 50	43 50
		Summa kronor				83 50
	Sträckan E - Ea.					
Plogstarrud av 1[3]	M.Anderssons sth.	110 - 112+28	180	15		27 -
Hängesten Stora 1[7]	Jonas Nilssons sth.	110 - 112+28	180	15		27 -
		Summa kronor				54 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan F - Fa.					
Hängesten Stora 1^{24}	Carl Magnusson	50 - 51+25	170	25		42 50
" " 1^{22}	Densamme	51+25 - 52+40	150	20		30 -
" " 1^{11}	Anna Larsson	52+40 - 52+54	20	20	4 -	
			10	15	1 50	5 50
		Summa kronor				78 -
	Sträckan Fa - Fb.					
Hängesten Stora 1^{11}	Anna Larsson	52+54 - 55+74	80	20	16 -	
			380	15	57 -	73 -
		Summa kronor				73 -
	Sträckan Fa - Fd.					
Hängesten Stora 1^{11}	Anna Larsson	100 - 103	170	25	42 50	
			320	15	48 -	90 50
		Summa kronor				90 50
	Sträckan Fb - Fc.					
Hängesten Stora 1^{11}	Anna Larsson	55+74 - 55+92	15	30	4 50	
			15	15	2 25	6 75
" " 1^{12}	Oskar Fäldt	59 - 59 +90	170	15		25 50
		Summa kronor				32 25
	Sträckan G - Ga - Gb.					
Hängesten Stora 1^{18}	Carl Magnusson	120 - 120+80	30	20	6 -	
			35	15	5 25	11 25
" " 1^{4}	Anna Larsson	120 - 120+80	30	20	6 -	
			35	15	5 25	11 25
		Summa kronor				22 50
	Sträckan H - Ha.					
Hängesten Lilla 2^{3}	Martin Larsson	70 - 71+40	230	15	34 50	
		71+60 - 75+75	30	35	10 50	
			200	30	60 -	
			520	25	130 -	
		90 - 90+28	25	25	6 25	
		91+46 - 92+43	80	25	20 -	
		92+10 - 96+40	290	15	43 50	304 75
Hängesten Lilla 2^{2}	Martin Larsson	90 - 91+46	145	25		36 25
		Summa kronor				341 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan I - Ia.					
Hängesten Lilla 2[3]	Martin Larsson	40 - 40+35	35	30		10 50
Hängesten Stora 1[10]	Katarina Andersson	40 - 42+32	225	30	67 50	
			180	25	45 -	112 50
" " 1[8]	Johannes Andersson	42+36 - 43+84	20	30	6 -	
			160	25	40 -	
			20	20	4 -	50 -
		Summa kronor				173 -
	Sträckan Ia - Ib.					
Hängesten Stora 1[8]	Johannes Andersson	44+50 - 45+22	90	25		22 50
		Summa kronor				22 50
	Sammandrag.					
	Huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G - H - I - K.					
	Sträckan A - B				146 50	
	" B - C				56 -	
	" C - D				191 -	
	" D - E				35 50	
	" E - F				659 50	
	" F - G				64 -	
	" G - H				107 25	
	" H - I				130 50	
	" I - K				109 -	1499 25
	Sidodiken.					
	Sträckan B - Ba				35 50	
	" C - Ca				17 75	
	" D - Da				83 50	
	" E - Ea				54 -	
	" F - Fa				78 -	
	" Fa - Fb				73 -	
	" Fa - Fd				90 50	
	" Fb - Fc				32 25	
	" G - Ga - Gb				22 50	
	" H - Ha				341 -	
	" I - Ia				173 -	
	" Ia - Ib				22 50	1023 50
		Summa kronor				2522 75

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA A.
322700

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Hängesten per Bäckefors den 7 mars 1938.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bil. G.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ödskölds mkn.		
1/8	2^3		Stångesta Lilla	Mårten Larsson	
				Betesmark, dy/lera, buskb.	1
				" lera "	2
				" " "	3
				" " "	4
				" 0,3-0,5 dy/lera "	5
				" " " "	6
				" djup dy "	7
				" 0,3-0,6 dy/lera "	8
				odlopp	9
				åker, 0,3 mylla/mjälig lera	10
				" 0,3-0,8 mylla och dy/mjäla	11
				Summa	
1/8	2^2		Stångesta Lilla	Mårten Larsson	
				åker, 0,3 mylla/mjäla	12
				" 0,3 mylla/mjälig lera	13
				" mylla/djup dy	14
				odlopp	15
				åker, 0,5 mylla och dy/lera	16
				" lermylla/lera	17
				" 0,4 mylla och dy/lera	18
				" lermylla/lera	19
				" grusmylla/grus	20
				" " "	21
				ägoväg	22
				betesmark grus buskb.	23
				skogsmark, höglänt	24
				odlopp	25
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					08,6			300	25	80	550	47	30	250	21	50
					04,3			200	8	60	"	23	65	350	15	05
					14,7			250	36	75	650	95	55	400	58	80
					06,8			200	13	60	550	37	40	350	23	80
					37,0			150	55	50	650	240	50	500	185	-
					36,7			100	36	70	"	238	55	550	201	85
					55,8			"	55	80	600	334	80	500	279	-
					93,5			150	140	25	650	607	75	"	467	50
							13,5									
	42,5							450	191	25	800	340	-	350	148	75
	19,3							300	57	90	"	154	40	500	96	50
	61,8				25,74		13,5		622	15		2119	90		1497	75
	05,8							500	29	-	800	46	40	300	17	40
	23,0							500	115	-	850	195	50	350	80	50
	12,3							250	30	75	750	92	25	500	61	50
							04,0									
	13,1							300	39	30	800	104	80	500	65	50
	27,9							600	167	40	900	251	10	300	83	70
	02,6							300	7	80	850	22	10	550	14	30
	10,1							800	80	80	900	90	90	100	33,00 10	10
	91,5							600	549	-	700	640	50	100	91	50
	74,9							200	149	80	"	524	30	500	374	50
							08,0									
					10,5			250	26	25	400	42	-	150	15	75
							144,6									
							06,2								48,75	
	261,2				10,5		162,8		1195	10		2009	85		814	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	2:3		Klängsetes Lilla	Martin Larsson	
				avlopp	26
				skogsmark, högländ	27
				åker, grusmylla/grus	28
				" " "	29
				äng " "	30
				betesmark, grus och sand, backb.	31
				ägoväg och avlopp	32
				avlopp	33
				åker, lermylla/lera	34
				" " "	35
				" " "	36
				" 0,5 mylla och dy/lera	37
				" 0,3 mylla/lera	38
				" lermylla/lera	39
				" 0,3-0,5 mylla/lera	40
				" " " "	41
				avlopp	42
				åker, 0,3-0,5 mylla/lera	43
				" 0,3-dyig dy/lera	44
				utfartsväg	45
				berg och högl. åker	46
				åker, lermylla/lera	47
				" mylla/grus	48
				" " /grus och sand	49
				" " " " "	50
				" " /sand och mjäla	51
				betesmark, sand och grusbacke	52
				" " " " "	53

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							14,6									
							60,0									
	44,0							350	154	–	700	308	–	350	154	
	13,7							550	75	35	"	95	90	150	20	55
			04,0					500	20	–	550	22	–	50	2	–
					66,5			350	197	75	450	254	25	100	56	50
							10,3								233	05
							06,6									
	30,5							500	152	50	900	274	50	400	122	–
	08,8							650	57	20	"	79	20	250	22	–
	14,0							700	98	–	"	126	–	200	28	–
	24,1							400	96	40	850	204	85	450	108	45
	19,7							600	118	20	900	177	30	300	59	10
	09,5							"	57	–	"	85	50	"	28	50
	12,0							350	42	–	850	102	–	500	60	–
	21,4							400	85	60	"	181	90	450	96	30
							10,0									
	13,0							400	52	–	850	110	50	450	58	50
	14,2							550	78	10	750	106	50	100	28	40
							07,2									
							135,9									
	38,5							450	263	25	900	526	50	450	263	25
	11,5							600	69	–	800	92	–	200	847,50 23	–
	58,8							550	323	40	"	470	40	250	147	–
	49,6							400	198	40	"	396	80	400	198	40
	44,3							"	177	20	"	354	40	"	177	20
					06,7			350	23	45	400	26	80	50	3	35
					13,8			200	27	60	"	55	20	200	27	60
	447,6		04,0		77,0	2	141,6		2366	40		4050	50		1684	60
															553	55

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				betesmark, 0,2 dy/ gruso och mo, buskb.	54
				" " " " " "	55
				avloppp	56
				åker, mylla/ mjäla	57
				betesmark, 0,3-0,5 dy/ mo	58
				åker, mylla/ mjäla	59
				avloppp	60
				Summa	
17/240	1/10		Hängesten Stora	Katarina Andersson	
				avloppp	61
				åker, 0,2 mylla / mjäla	62
				betesmark, dy och bw / grus	63
				åker, 0,3 dymylla / grus	64
				äng, sandbl. dy och bw	65
				uppfartsväg	66
				åker, 0,3-0,4 mylla / sand	67
				" " " "	68
				" " " "	69
				kröjland	70
				åker, grusmylla/ grus	71
				allmän väg	72
				åker, grusmylla/ grus	73
				ägoväg	74
				åker, mylla/ mjäla och grus	75
				" " " " "	76
				" " "	77
				" " "	78
				" " / mjälig lera	79
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	47,6		04,0		77,0	2	44,6		2366	40		4050	50		1684	10
															553	55
					10,0			200	20	-	400	40	-	200	20	-
					04,5			"	9	-	"	18	-	"	9	-
							09,2									
	50,5							350	176	75	800	404	-	450	227	25
					62,7			150	94	05	600	376	20	"	282	15
	08,8							350	30	80	800	70	40	"	39	60
							00,8									
5	06,9		04,0		154,2	2	54,6		2697	-		4959	10		2262	10
															1131	55
															231	05
							08,6								1364	60
	23,1							300	69	30	700	161	70	400	92	40
					03,2			200	6	40	450	14	40	250	8	-
	15,5							250	38	75	700	108	50	450	69	75
			11,0					150	16	50	450	49	50	300	33	-
							02,3									
	21,4							400	85	60	750	160	50	350	74	90
	04,6							"	18	40	"	34	50	"	16	10
	29,5							450	132	75	"	221	25	300	88	50
							00,6									
	15,7							550	86	35	700	109	90	150	23	55
							08,2									
	12,1							350	42	35	700	84	70	350	42	35
							02,6									
	19,4							350	67	90	750	145	50	400	77	60
	13,2							400	52	80	"	99	-	350	46	20
	14,1							300	42	30	"	105	75	450	63	45
	28,9							"	86	70	"	216	75	"	130	05
	46,1							350	161	35	800	368	80	"	207	45
243	6	11	0	03	2	22	3		907	45		1880	75		973	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, ngt grusig mylla / grus	80
				" " " " "	81
				avloppr	82
				utfartsväg	83
				åker, mylla / grus	84
				" " "	85
				högl. mark	85a
				Summa	
1/16	18		Klangsta Stora	Johannes Andersson (Hagaryd p. Räggärd)	
				äng, dy och torvjord	86
				åker, 0,3-0,5 mylla och dy / lera	87
				" " " " " "	88
				" högländ	89
				" 0,3-0,5 mylla och dy / lera	90
				" mylla / grus och lera	91
				avloppr	92
				åker, mylla / mjälig lera	93
				äng, lera	94
				allmän väg	95
				åker, mylla / grus och lera	96
				utfartsväg och källa	97
				avloppr	97a
				åker, mylla / mjälig lera	98
				" " " "	99
				" " " "	100
				" " " "	101
				" " " "	102
				" " " "	103
				" " " "	104
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	43,6		11,0		03,2		22,3		907	45		1880	75		973	30
	43,9							450	197	55	750	329	25	300	131	70
	12,5							600	75	–	"	93	75	150	18	75
							07,1									
							07,5									
	53,0							350	185	50	750	397	50	400	212	–
	44,0							500	220	–	"	330	–	250	110	–
							11,7									
3	97,0		11,0		03,2		48,6		1585	50		3031	25		1445	75
			04,6					200	9	20	550	25	30	350	16	10
	15,8							450	71	10	800	126	40	"	55	30
	08,2							650	53	30	"	65	60	150	12	30
							18,0									
	30,7							500	153	50	800	245	60	300	92	10
	20,8							"	104	–	750	156	–	250	52	–
							06,0									
	13,6							450	61	20	800	108	80	350	47	60
			20,2					400	80	80	700	141	40	300	60	60
							07,0									
	06,2							450	27	90	800	49	60	350	21	70
							01,0									
							02,3									
	06,2							550	34	10	850	52	70	300	18	60
	16,3							450	73	35	"	138	55	400	65	20
	15,3							550	84	15	"	130	05	300	45	90
	06,6							700	46	20	"	56	10	150	9	90
	24,6							600	147	60	900	221	40	300	73	80
	21,0							650	136	50	"	189	–	250	52	50
	05,9							800	47	20	"	53	10	100	5	90
1	91,2		24,8				33,3		1130	10		1759	60		629	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
21/800	1:20		Hängesten Stora	Sigvard Larsen	
				åker, mylla / mjälig lera	105
				" " " "	106
				" " " "	107
				" " " "	108
				Summa	
21/800	1:21		Hängesten Stora	Sigvard Larsen	
				åker, mylla / mjälig lera	109
				" " " "	110
				Summa	
1/16	1:12		Hängesten Stora	Åsken Fäldt	
				äng lera	111
				betesmark, lera, buskb.	112
				" " "	113
				" dy / lera "	114
				" torvjord	115
				" lera, buskb.	116
				avlopp	117
				betesmark, torvjord	118
				högl. mark	119
				äng, dy och klumjord	120
				Summa	
1/16	1:11		Hängesten Stora	Anna Larsen	
				betesmark, dy och torvjord, buskb.	121
				" " " " "	122
				" " " " "	123
				avlopp	124
				högmosse	125
				åker, mylla och dy / mjälig lera	126
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03,0							550	16	50	800	24	-	250	7	50
	05,8							700	40	60	"	46	40	100	5	80
	10,8							"	75	60	"	86	40	"	10	80
	03,2							450	14	40		25	60	350	11	20
	22,8								147	10		182	40		35	30
	04,6							400	18	40	800	36	80	400	18	40
	01,6							600	9	60	"	12	80	200	3	20
	06,2								28	-		49	60		21	60
		62,5						200	125	-	700	437	50	500	312	50
				02,3				250	5	75	450	10	35	200	4	60
				05,1				50	2	55	"	22	95	400	20	40
				26,0				100	26	-	500	130	-	"	10	4 -
				23,9				50	11	95	400	95	60	350	83	65
				05,4				"	2	70	450	24	30	400	21	60
						02,8										
				04,9				100	4	90	400	19	60	300	14	70
						03,9										
		16,0						50	8	-	500 (600)	80	-	450	72	-
		78,5		67,6		06,7			186	85		820	30		633	45
				06,0				100	6	-	400	24	-	300	18	-
				02,1				150	3	15	"	8	40	250	5	25
				01,8				"	2	70	"	7	20	"	4	50
															27	75
						08,2										
						30,7										
	06,8							300	20	40	800	54	40	500	34	-
	06,8			09,9		38,9			32	25		94	-		61	75

Hemmanstal	Registernummer	Litterå å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				åker, mylla/mjälig lera	127
				" " " "	128
				" " " "	129
				" " " "	130
				" " " "	131
				" " " "	132
				Högland	133
				åker, mylla/mjäla och mo	134
				äng, 0,4 dy/grus och mo	135
				betesmark, dy och torv, skogb.	136
				äng, dy och torv	137
				betesmark, dy och mo	138
				backe	139
				"	140
				"	141
				äng, dy och torv	142
				betesmark, dy och torv, skogb.	143
				äng, " " "	144
				avloppa	145
				betesmark, dy/grus	146
				" grus, skogb.	147
				" " "	148
				avloppa	149
				betesmark, dy/grus	150
				" " "	151
				ägovägg	152
				åker, mylla/grus och sand	153
				avloppa	154
				Överföres	

FRITHIOFSONSKA BOKTRYCKERIET
ÖREBRO
379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
															34	-
	06,8				09,9		38,9		32	25		94	-		61	75
	13,0							300	39	-	800	104	-	500	65	-
	26,5							450	119	25	"	212	-	350	92	75
	34,9							500	174	50	"	279	20	300	104	70
	10,8							650	70	20	"	86	40	150	16	20
	20,1							550	110	55	"	160	80	250	50	25
	02,4							650	15	60	"	19	20	150	3	60
							06,4									
	05,2							450	23	40	700	36	40	250	13	-
			16,0					100	16	-	600	96	-	500	80	-
					08,3			200	16	60	400	33	20	200	16	60
			30,5					50	15	25	550	167	75	500	152	50
					06,9			100	6	90	450	31	05	350	24	15
							01,6									
							14,5									
							02,0									
			31,2					100	31	20	550	171	60	450	140	40
					10,8			"	10	80	450	48	60	350	37	80
			38,5					"	38	50	600	231	-	500	192	50
							12,6									
					06,9			100	6	90	450	31	05	350	24	15
					03,8			200	7	60	400	15	20	200	7	60
					03,2			"	6	40	"	12	80	"	6	40
							05,4								106	60
					13,0			200	26	-	500	65	-	300	39	-
					18,5			"	37	-	"	92	50	"	55	50
							00,7									
	14,6							400	58	40	700	102	20	300	43	80
							05,5									
	134,3		116,2		81,3		87,6		862	30		2089	95		1227	65

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				åker, mylla / sandig mjäla	155
				" " " "	156
				" " " "	157
				" " / grus och sand	158
				" " " " "	159
				" " / sand och mo	160
				" " " " "	161
				Summa	
21/800	1:14		Hängelsta Stora	Lena Larsson.	
				åker, mylla / sand och mo	162
				" " " "	163
				" " / grus och sand	164
				ägoväg	165
				Summa	
504/10000	1:22		Hängelsta Stora	Carl Magnusson.	
				ägoväg och dikesren	166
				äng, sand och mo, backt.	167
				åker, grusmylla / grus	168
				" " "	169
				äng, dy / grus	170
				" " "	171
				avloppr	172
				äng, djup dy och fruvjord	173
				åker, grusmylla / grus	174
				" , mylla / grus och mo	175
				" " " " "	176
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34,3	1	16,2		8,3		87,6		862	30		2089	95		1227	65
	13,8							450	62	10	700	96	60	250	34	50
	26,5							300	79	50	"	185	50	400	106	-
	17,8							"	53	40	"	124	60	"	71	20
	32,6							400	130	40	"	228	20	300	97	80
	03,0							650	19	50	"	21	-	50	1	50
	25,0							600	150	-	"	175	-	100	25	-
	05,0							650	32	50	"	35	-	50	2	50
2	58,0	1	16,2		8,3		87,6		1389	70		2955	85		1566	15
															27	75
															1538	40
	02,4							650	15	60	700	16	80	50	1	20
	03,8							"	24	70	"	26	60	"	1	90
	56,8							600	340	80	"	397	60	100	56	80
							00,4									
	63,0						00,4		381	10		441	00		59	90
							03,6									
			05,6					300	16	80	600	33	60	300	16	80
	42,6							500	213	-	700	298	20	200	85	20
1	14,0							600	684	-	"	798		100	114	-
			02,4					250	6	-	600	14	40	350	8	40
			14,9					150	22	35	"	89	40	450	67	05
							03,9									
			69,1					150	103	65	650	449	15	500	345	50
	02,9							500	14	50	700	20	30	200	5	80
	16,7							550	91	85	"	116	90	150	25	05
	07,9							"	43	45	"	55	30	"	11	85
1	84,1	92	0				07,5		1195	60		1875	25		679	65

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
183/3600	1:24		Hängesta Stora	Carl Magnusson	
				betesmark, dy och slagjord	177
				äng, 0,3-0,5 dy/ grus och mo	178
				betesmark, mo	179
				åker, mylla/ grus och mo	180
				ägovväg	181
				äng, grus och mo	182
				" 0,2-0,6 dy/ grus och mo	183
				åker, sandö grusbl. mylla/ grus ö mo	184
				avlopp	185
				äng, dy/ grus och mo	186
				bäcke	187
				åker, sandö grusbl. mylla/ grus ö mo	188
				äng, dy/ grus och mo	189
				ubgärdsväg	190
				åker, grusmylla/ grus och mo	191
				" " " " "	192
				äng, 0,5 dy/ grus och mo	193
				avlopp	194
				äng, dy/ grus och mo	195
				åker, mylla/ grus och mo	196
				ägovväg	197
				äng, 0,5 dy/ grus och mo	198
				" " " " "	199
				" " " " "	200
				åker, grusmylla/ " " "	201
				äng, dy/ " " "	202
				åker, grusmylla/ " " "	203
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. I FR. GRABO

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				06,0				50	3	-	500	30	-	450	27	-
		09,2						"	4	60	550	50	60	500	46	-
				18,8				100	18	80	350	65	80	250	47	-
41,6								500	208	-	700	291	20	200	83	20
						08,5										
		05,1						150	7	65	500	25	50	350	17	85
		29,1						50	14	55	(700) 550	160	05	500	145	50
63,2								600	379	20	700	442	40	100	63	20
						01,9										
		01,5						150	2	25	500	7	50	350	5	25
						01,4										
84,6								550	465	30	700	592	20	150	126	90
		20,8						450	93	60	600	124	80	"	31	20
						02,5										
09,2								600	55	20	700	64	40	100	9	20
03,1								550	17	05	"	21	70	150	4	65
		33,8						50	16	90	"	236	60	650	219	70
						03,8										
		04,9						200	9	80	700	34	30	500	24	50
09,5								650	61	75	"	66	50	50	4	75
						03,9										
		22,4						150	33	60	700	156	80	550	123	20
		16,0						"	24	-	"	112	-	"	88	-
		12,9						250	32	25	"	90	30	450	58	05
49,8								650	323	70	"	348	60	50	24	90
		07,6						200	15	20	"	53	20	500	38	-
34,8								600	208	80	"	243	60	100	34	80
295,8		163,3		24,8		22,0			1995	20		3218	05		1222	85

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	14		Klängesten Stora	Anna Larsen	
				åker grusmylla/grus och mo	204
				äng, 0,5 dy/ " " "	205
				åker, 0,3-0,5 mylla och dy/grus o mo	206
				" " " " " " "	207
				" grusmylla/grus och mo	208
				äng, dy/ " " "	209
				avloppp	210
				äng, dy/ grus och mo	211
				" " " "	212
				" " " "	213
				" " " "	214
				åker, grusmylla/ " "	215
				betesmark, grus	216
				" ,0,2 dy/grus	217
				avloppp	218
				Summa	
21/800	1:18		Klängesten Stora	Carl Magnussen	
				avloppp	219
				"	220
				äng, 0,4-0,7 dy/ grus	221
				" , 0,5-0,8 " "	222
				" " " "	223
				betesmark, mo och grus	224
				Summa	
21/800	1:7		Klängesten Stora	Jonas Nilsson skorblus.	
				utfartsväg	225
				åker, grusmylla/grus	226
				äng, dy/grus och mo	227
				Överföres	

PETTERSONSKA LITOGRAFIFÖR. KARLSTAD 379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	64,6							600	387	60	700	452	20	100	64	60
		08,7						200	17	40	"	60	90	500	43	50
	08,5							250	21	25	750	63	75	"	42	50
	17,0							"	42	50	"	127	50	"	85	-
	32,8							500	164	-	700	229	60	200	65	60
		18,1						300	54	30	650	117	65	350	63	35
						01,0										
		07,1						200	14	20	650	46	15	450	31	95
		08,9						250	22	25	"	57	85	400	35	60
		15,2						100	15	20	"	98	80	550	83	60
		05,7						350	19	95	"	37	05	300	17	10
	37,2							450	167	40	700	260	40	250	93	-
				1,8				150	16	20	400	43	20	"	27	-
				29,2				200	58	40	500	146	-	300	87	60
						06,5										
160,1		63,7		40,0		07,5			1000	65		1741	05		740	40
						05,8										
						01,2										
		11,9						100	11	90	700	83	30	600	71	40
		09,1						"	9	10	"	63	70	"	54	60
		27,2						"	27	20	"	190	40	"	163	20
				12,2				250	30	50	450	54	90	200	24	40
		48,2		12,2		07,0			78	70		392	30		313	60
						07,5										
	72,8							600	436	80	700	509	60	100	72	80
		04,8						400	19	20	600	28	80	200	9	60
	72,8	04,8				07,5			456	-		538	40		82	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				betesmark, grus och mo, skogb.	228
				äng, dy / grus och mo	229
				" " " " "	230
				avloppa	231
				högländ mark	231a
				åker, grusmylla / grus	232
				väg och högl. mark	233
				åker, grusmylla / grus	234
				Summa	
1/16	17		Klängeten Stora	Jonas Nilssons sterbhus	
				åker, grusmylla / grus	235
				väg och högl. mark	236
				" " " "	237
				åker, grusmylla / grus	238
				högl. mark	239
				avloppa	240
				åker, sand- grusmylla / grus och mo	241
				" " " " " "	242
				" " " " " "	243
				" " " " " "	244
				avloppa	245
				åker, sand- grusmylla / grus och mo	246
				" " " " " "	247
				äng, grus och mo	248
				betesmark, grus och mo, buskb.	249
				äng, 0,5-1,0 dy / grus och mo	250
				avloppa	251
				betesmark, sand och mo	252
				" grus " " -, skogb.	253
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. I PIR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72,8		04,8				07,5		456	-		538	40		82	40
					06,4			250	16	-	500	32	-	250	16	-
			04,8					100	4	80	600	28	80	500	24	-
			14,2					50	7	10	650 (700)	92	30	600	85	20
							07,0 01,2									
	12,5							650	731	25	700	787	50	50	56	25
							11,0									
	24,5							600	147	-	700	171	50	100	24	50
2	09,8		23,8		06,4		26,7		1362	15		1650	50		288	35
	62,2							600	373	20	700	435	40	100	62	20
							10,4									
							01,5									
	60,7							600	364	20	700	424	90	100	60	70
							11,3									
							03,6									
	16,5							450	74	25	700	115	50	250	41	25
	54,4							"	244	80	"	380	80	"	136	-
	55,0							400	220	-	"	385	-	300	165	-
	18,7							"	74	80	"	180	90	"	56	10
							17,1									
	12,5							500	607	50	700	850	50	200	243	-
	33,0							650	181	50	"	231	-	150	49	50
			07,0					450	31	50	600	42	-	"	10	50
					19,0			200	38	-	350	66	50	"	28	50
			18,4					100	18	40	550	101	20	450	82	80
							00,5									
					44,8			150	67	20	400	179	20	250	112	-
					19,5			300	58	50	"	78	-	100	19	50
4	22,0		25,4		83,3		47,4		2353	85		3420	90		1067	05

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				betesmark, grus och mo, skogb.	254
				avloppa	255
				äng, 0,4-0,8 dy/ grus och mo	256
				" " " " " " "	257
				avloppa	258
				äng, dy och slamjord	259
				avloppa	260
				äng, dy och slamjord	261
				betesmark, dy/ mo	262
				avloppa	263
				backe	264
				betesmark, 0,4 dy/ mo, buskb.	265
				" " " " "	265a
				avloppa	266
				" och dikesren	267
				Summa	
504/10000	1:22		Hängesten Stora	Carl Magnusson	
				betesmark, dy/ mo	268
				avloppa	269
				betesmark, dy/ mo	270
				" " "	271
				" mo och grus, skogb.	272
				" högland	273
				äng, 0,5 dy/ mo	274
				betesmark, dy och bro	275
				Summa	
182/3600	1:24		Hängesten Stora	Carl Magnusson	
				betesmark, dy och bro	276
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	22,0		25,4		83,3		47,4		2353	85		3420	90		1067	05
					17,3			150	25	95	400	69	20	250	43	25
							04,6									
			10,7					100	10	70	550	58	85	450	48	15
			42,9					"	42	90	"	235	45	450	193	05
							03,3									
			96,3					100	96	30	600	577	80	500	481	50
							06,1									
		1	37,1					100	137	10	600	822	60	500	685	50
					01,0			50	-	50	450	45	0	400	4	-
							04,8									
							50,3									
					22,7			50	11	35	400	90	80	350	79	45
					13,2			100	13	20	"	52	80	300	39	60
							01,2									
							02,4									
4	22,0	3	12,4	1	37,5	1	20,1		2691	85		5333	40		2641	55
					02,0			100	2	-	400	8	-	300	6	-
							04,1									
					05,7			100	5	30	400	21	20	300	15	90
					02,1			"	2	10	"	8	40	"	6	30
					10,7			50	5	35	"	45	85	350	40	50
							04,9									
			41,4					50	20	70	500	207	-	450	186	30
					14,9			"	5	95	300	35	70	250	29	75
			41,4		32,0		09,0		41	40		326	15		284	25
					25,5			50	12	75	300	76	50	250	63	75
					25,5				12	75		76	50		63	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	Samf.		Klängstens Stora	Samfällt till byn.	
				högländ mark	277
				avlopp	278
				"	279
				äng, 0,4-0,8 dy/ mo och grus	280
				" 0,8 " " " "	281
				" 0,3-0,9 " " " "	282
				" 0,2-0,5 " " " "	283
				" " " " " "	284
				" 0,4-0,8 " " " "	285
				" " " " " "	286
				avlopp	287
				äng, 0,3 dy/ mo och grus	288
				Summa	
			Jäbo socken.		
1/160	126		Arnebyn	August Jansson (Skaven)	
				avlopp	289
				äng, 0,2 dy/ mo och grus	290
				Summa	
1/160	127		Arnebyn	August Jansson (Skaven)	
				avlopp	291
				äng, 0,2 dy/ mo och grus	292
				" 0,4 " " " "	293
				Summa	
1/80	128		Arnebyn	August Jansson (Skaven)	
				avlopp	294
				äng, 0,3-0,5 dy/ mo och grus	295
				" 0,2 " " " "	296
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							32,5									
							06,0									
							02,1									
		63,7						50	31	85	550	350	35	500	318	50
		07,7						"	3	85	"	42	35	"	38	50
		62,4						"	31	20	"	343	20	"	312	-
		12,3						100	12	30	"	67	65	450	55	35
		50,3						"	50	30	"	276	65	"	226	35
		41,2						50	20	60	"	226	60	500	206	-
		08,1						"	4	05	"	44	55	"	40	50
							06,8									
		23,8						150	35	70	450	107	10	300	71	40
		269,5					47,4		189	85		1458	45		1268	60
							01,5									
		13,3						150	19	95	400	53	20	250	33	25
		13,3					01,5		19	95		53	20		33	25
							01,3									
		16,0						50	8	-	400	64	-	350	56	-
		03,8						"	1	90	500	19	-	450	17	10
		19,8					01,3		9	90		83	-		73	10
							02,0									
		19,2						50	9	60	500	96	-	450	86	40
		21,7						"	10	85	400	86	80	350	75	95
		40,9					02,0		20	45		182	80		162	35

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
13/288	19		Arnebyn	Joh. Söderkvists sterbhus	
				äng, 0,2-0,3 dy/ mo och grus	297
				" 0,4 " " " "	298
				" 0,4-0,6 " " " "	299
				avloppa	300
				äng, 0,4-0,7 dy/ mo och grus	301
				avloppa	302
				Summa	
1/80	1 12		Arnebyn	Sigurd Nilsson	
				avloppa	303
				äng, 0,3-0,7 dy/ mo och grus	304
				" , dy och torv	305
				Summa	
6536/16280	1 18		Arnebyn	Sven Nilsson	
				äng, dy och torv	306
				Summa	
9/64	avl 3		Plogstarrud	Magnus Anderssons sterbhus	
				betesmark, dy och torv	307
				äng, 0,7 dy/ mo och grus	308
				betesmark, dy och torv	309
				äng, 0,4 dy/ mo och grus	310
				högländ mark	311
				betesmark, dy och torv, buskb.	312
				Summa	
9/128	avl 3		Plogstarrud	J. A. Nilsson	
				betesmark, dy och torv, buskb.	313
				avloppa	314
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			10,3					100	10	30	400	41	20	300	30	90
			15,0					"	15	-	450	67	50	350	52	50
			12,5					50	6	25	550	68	75	500	62	50
							01,8									
			41,0					50	20	50	550	225	50	500	205	-
							01,7									
			78,8				03,5		52	05		402	95		350	90
							00,4									
			27,2					50	13	60	550	149	60	500	136	-
			16,7					"	8	35	500	83	50	450	75	15
			43,9				00,4		21	95		233	10		211	15
			12,6					50	6	30	500	63	-	450	56	70
			12,6						6	30		63	-		56	70
					41,6			50	20	80	400	166	40	350	145	60
			01,8					"	-	90	500	9	-	450	8	10
					42,5			200	85	-	400	170	-	200	85	-
			11,9					50	5	95	500	59	50	450	53	55
							11,7									
					14,6			150	21	90	300	43	80	150	21	90
			13,7		98,7		11,7		134	55		448	70		314	15
					50,8			100	50	80	300	152	40	200	101	60
							01,2									
					50,8		01,2		50	80		152	40		101	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
9/128	a:o 1:3		Plogstarrud	Johan Magnusson	
				betesmark, dy och fuv, buskb.	315
				" 0,3 dy/mo ögrus, skogb.	316
				avlopp	317
				betesmark, 0,3-0,4 dy/mo ögrus, skogb.	318
				höglänt mark	319
				betesmark, dy/mo ögrus, buskb.	320
				" " " " "	321
				" " " " "	322
				" " " " "	323
				avlopp	324
				åker, mylla/mo	325
				äng, 0,3 dy/mo	326
				åker, mylla/mo	327
				" " "	328
				" " "	329
				" " "	330
				ägovägy	331
				åker, mylla/mo	332
				" " "	333
				Summa	
9/64	a:o 1:3		Plogstarrud	Magnus Anderssons Sterbhus	
				åker, mylla/mo	334
				" " "	335
				" " "	336
				ägovägy	337
				åker, mylla/mo	338
				" grusmylla/mo och grus	339
				höglänt mark	340
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				28,5				100	28	50	300	85	50	200	57	-
				36,6				50	18	30	400	146	40	350	128	10
						12,5										
				19,7				50	9	85	400	78	80	350	68	95
						03,5										
				24,0				50	12	-	400	96	-	350	84	-
				34,7				"	17	35	"	138	80	"	121	45
				74,3				"	37	15	"	297	20	"	260	05
				74,2				"	37	10	"	296	80	"	259	70
						08,2										
	10,1							450	45	45	750	85	25	300	30	30
			04,4					400	17	60	700	30	80	"	13	20
	17,0							450	76	50	750	127	50	"	51	-
	27,4							650	178	10	"	205	50	100	27	40
	14,2							600	85	20	"	106	50	150	21	30
	30,3							650	196	95	"	227	25	100	30	30
						01,9										
	08,2							700	57	40	750	61	50	50	4	10
	17,0							"	119	-	"	127	50	"	8	50
	124,2		04,4	292,0		26,1			936	45		2101	80		1165	35
	23,5							650	152	75	750	176	25	100	23	50
	27,0							"	175	50	"	202	50	"	27	-
	32,2							700	225	40	"	241	50	50	16	10
						03,8										
	11,4							650	74	10	750	85	50	100	11	40
	41,1							"	267	15	700	287	70	50	20	55
						22,6										
	135,2					26,4			894	90		993	45		985	55

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överst	
				betesmark, dy/mo, buskb.	341
				" " "	342
				" " " , skogb.	343
				" " " , buskb.	344
				" " " "	345
				äng, 0,4 dy/mjäla	346
				" " " "	347
				" " " "	348
				avlopp	349
				betesmark, dy/mo	350
				" , dy och trw/mo, skogb.	351
				" , dy/mo	352
				" " " , buskb.	353
				" " " "	354
				" " " "	355
				" " " "	356
				avlopp	357
				betesmark, 94 dy/mo, buskb.	358
				" dy/mo, skogb.	359
				" " " buskb.	360
				" dy ö trw/mo, skogb.	361
				avlopp	362
				betesmark, dy ö trw/mo, buskb	363
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. E.T.R. ELARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
135,2						26,4			894	90		993	45		98	55
				14,0				300	42	-	500	70	-	200	28	-
				25,8				200	51	60	"	129	-	300	77	40
				27,5				100	27	50	"	137	50	400	110	-
				23,2				"	23	20	"	116	-	"	92	80
				37,2				"	37	20	"	186	-	"	148	80
		06,0						350	21	-	600	36	-	250	15	-
		30,9						"	108	15	"	185	40	"	77	25
		24,5						"	85	75	"	147	-	"	61	25
						08,0										
				11,8				200	23	60	500	59	-	300	35	40
				43,5				150	65	25	400	174	-	250	108	75
				12,1				"	18	15	450	54	45	300	36	30
				32,5				100	32	50	500	162	50	400	130	-
				16,7				"	16	70	"	83	50	"	66	80
				14,8				"	14	80	"	74	-	"	59	20
				30,1				"	30	10	550	165	55	450	135	45
						01,8										
				33,2				100	33	20	550	182	60	450	149	40
				12,7				"	12	70	500	63	50	400	50	80
				68,1				"	68	10	550	374	55	450	306	45
				32,2				"	32	20	500	161	-	400	128	80
						03,8										
				7,2				100	7	20	500	38	6 -	400	30	80
135,2		61,4		512,6		40,0			1715	80		3941	00		2225	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Öskölds socken.	Samman —	
1/8	2 3		Hängesten Lilla	Martin Larsson Kloy.	1-11, 26-60
1/8	2 2		" "	Densamme	12-25
17/240	1 10		Hängesten Stora	Katarina Andersson	61-85a
1/16	1 8		" "	Johannes Andersson (Hugeryd)	86-104
21/800	1 20		" "	Sigvard Larsson	105-108
21/800	1 21		" "	Densamme	109, 110
1/16	1 12		" "	Oskar Fälldt Kloy	111-120
1/16	1 11		" "	Linna Larsson	121-161
21/800	1 14		" "	Densamma	162-165
3/16	1 4		" "	Densamma	204-218
504/10000	1 22		" "	Carl Magnusson	166-176, 268-275
182/3600	1 24		" "	Densamme	177-203, 276
21/800	1 18		" "	Densamme	219-224
21/800	1 17		" "	Jonas Nilsson Österblus	225-234
1/16	1 7		" "	Densamma	235-267
	Samf.		" "	Samfälld till byn	277-288
			Järbo socken.		
1/160	1 26		Arnebyn	August Jansson (Skoven)	289, 290
1/160	1 27		"	Densamme	291-293
1/80	1 28		"	Densamme	294-296
13/288	1 9		"	Joh. Söderkvists österblus	297-302
1/80	1 12		"	August Nilsson	303-305
6536/161280	1 18		"	Sven Nilsson	306
9/64	av 1 3		Plogstorpsrud	Magnus Anderssons österblus	307-312, 334-363
9/128	av 1 3		"	J. A. Nilsson	313, 314
9/128	av 1 3		"	Johan Magnusson	315-333
				Samma	

PETTERSONSKA TÖKTRYCKERI AB. ÖREBRO

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		drag.														
5	68,7		04,0	4	11,6	2	68,1		3319	15		7079	—		3759	85
2	61,2				10,5	1	62,8		1195	10		2009	85		814	75
3	97,0		11,0		03,2		48,6		1585	50		3031	25		1445	75
1	91,2		24,8				33,3		1130	10		1759	60		629	50
	22,8								147	10		182	40		35	30
	06,2								28	—		49	60		21	60
			78,5		67,6		06,7		186	85		820	30		633	45
2	58,0	1	16,2		81,3		87,6		1389	70		2955	85		1566	15
	63,0						00,4		381	10		441	—		59	90
1	60,1		63,7		40,0		07,5		1000	65		1741	05		740	40
1	84,1	1	33,4		32,0		16,5		1237	—		2201	40		964	40
2	95,8	1	63,3		50,3		22,0		2007	95		3294	55		1286	60
			48,2		12,2		07,0		78	70		392	30		313	60
2	09,8		23,8		06,4		26,7		1362	15		1650	50		288	35
4	22,0	3	12,4	1	37,5	1	20,1		2691	85		5333	40		2641	55
		2	69,5				47,4		189	85		1458	45		1268	60
			13,3				01,5		19	95		53	20		33	25
			19,8				01,3		9	90		83	—		73	10
			40,9				02,0		20	45		182	80		162	35
			78,8				03,5		52	05		402	95		350	90
			43,9				00,4		21	95		233	10		211	15
			12,6						6	30		63	—		56	70
1	35,2		75,1	6	11,3		51,7		1850	35		4389	70		2539	35
					50,8		01,2		50	80		152	40		101	60
1	24,2		04,4	2	92,0		26,1		936	45		2101	80		1165	35
32	99,3	15	37,6	18	06,7	9	42,4		20898	95		42062	45		21163	50

Längesta gren

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bäckefors den 7 mars 1938.

Sverker Nilsson

Lantbrukselev.

Ludvig Fredriksson
godman

Hilmer Carlsson
godman

PETTERSONSKA BOKTR. I FIN. SKARA

Bil. H.

Utredning angående avdelningsbildning.

Avloppssträckor:	Ägofigurer.	Bätnad. Kronor	öre	Kostnad. Kronor	öre	Rel. Kostnad.
1. A-B	½·281, ½·282, 283-300	1189	45	1100	-	0,925
2. B-C	½·280, ½·281, ½·282	334	50	420	-	1,256
3. C-D	¼·259, 261, 262, 265a-276, 316-322	1860	53	1460	-	0,785
4. D-E	½·259, 356	376	20	200	-	0,532
5. E-F	175, 176, 180-189, 226-248, 253-256, ¼·259	1853	87	3650	-	1,969
6. F-G	198-201, 223, 224	481	75	720	-	1,495
7. G-H	23, 52, 53, 212-217	390	60	1050	-	2,688
8. H-J	51, 54-58	715	60	840	-	1,174
9. J-K	62-77	635	80	640	-	1,007
10. B-Ba	½·280, 301-304, 309, 310	638	80	180	-	0,282
11. Ba-Bb	305-308	285	55	50	-	0,17513
12. C-Ca	265, 312-315	259	95	100	-	0,385
13. D-Da	323-355	1591	30	570	-	0,358
14. E-Ea	{177-179 249-252, 257, 358-363	1480	-	300	-	0,203
15. F-Fa	¼·144, 147, 148, 169-174, 191-196	865	68	670	-	0,774
16. Fa-Fb	126-143, ¾·144, 146	999	47	410	-	0,410
17. Fa-Fd	150-168	638	70	700	-	1,096
18. Fb-Fc	111-123 $\frac{560}{661:20} = 0.846945$ ✓	661	20	560	-	~~0,901~~ 0,847
19. G-Ga-Gb	202, 203, ½·204, 205, 209, 211, 221, 222	369	90	120	-	0,324
20. Ga-Gc	20, 21, 28-30, ½·204, 206-208	867	95	470	-	0,542
21. H-Ha	1-19, 31-50, 105-110 ✓	{2785 15 3187 05		2360	-	0,847 (0,740)
22. J-Ja	59, 78-94	1185	55	900	-	0,759
23. Ja-Jb	95-104	293	50	310	-	1,056
Hela företaget		21163	50	17780	-	0,840
delsträckorna sammanförda.						
1+10+11		2113	80	1330	-	0,6292
2+12		594	45	520	-	0,8748
2+3+4+12+13+14		5903	08	3050	-	0,5167
1+2+3+4+10+11+12+13+14		8016	88	4380	-	0,5463
5+15+16+17+18		5018	92	5990	-	1,1935

	Bätnad kronor	öre	Kostnad. kronor	öre	Rel. kostnad.
5+6+15+16+17+18+19+20	6738	52	7300	-	1,0833
5+6+15+16+18+19+20	6099	82	6600	-	1,0820
5+6+7+15+16+18+19+20+21	9677	47	10010	-	1,0437
5+6+7+8+9+15+16+18+19+20+21+22	12214	42	12390	-	1,0144
17	638	70	700	-	1,0960
23	293	50	310	-	1,0562
Slutliga avdelningar.					
Avd. I: 1+2+3+4+10+11+12+13+14	8016	88	4380	-	0,54635
" II: 5+6+7+8+9+15+16+18+19+20+21+22	12214	42	12390	-	1,01437
" III: 17	638	70	700	-	1,09598
" IV: 23	293	50	310	-	1,05622
Hela företaget	21163	50	17780	-	0,84013

Inom avdelning I har diketsträckan Ba-Bb medtagits vid jämförelse mellan avdelningens kostnad och bätnad. Då berörda fastägare emellertid ej yrkat på upptagandet av denna diketsträcka, ingår denna icke i den del av företaget, som skall utföras. På grund härav har i kostnadsfördelningslängden (bil. I) verkställts avdrag för berörda fastigheter med de mot sträckan Ba-Bb svarande kostnads- och bätnadtandelarna.

Hängesten per Bäckefors den 7 mars 1938.

Sverker Nilsson
kulturtekniker.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100`000.

UTLÅTANDE,

avgivet vid syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Lilla, Hängesten Stora, Arnebyn och Plogstarrud i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län.

Mom. 1. Läge, areal och jordmån.

Torrläggningsområdet är beläget omkring ett vattensystem, som avrinner till Djupevads kvarndamm i övre loppet av Valboån, som i sin tur avrinner till Örekilsälven med nederbördsområde n:r 110. Av torrläggningen berörda område sträcker sig c:a 3 km i nordväst-sydostlig riktning och är beläget c:a 5 km väster om Bäcke kyrka. Närmare omfattning framgår av vidstående översiktskarta, där området markerats med gul färg inom röd linje.

Den areal, som genom företaget beräknas vinna förbättring, uppgår enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden / bil. G / till 32,993 har åker, 15,376 har äng samt 18,067 har betesmark.

Jordmånen utgöres för områdets större del av mer eller mindre djup dy och slamjord på grusbotten, delvis med grus i dagen, och endast inom norra och västra delarna av området förekommer en mera ler- och mjälartad jordmån. Den senare jorden är av god beskaffenhet, och även dy och slamjorden på grus beräknas giva god avkastning. Den rena grusjorden brukas till stor del som åker på grund av sin lättbrukade beskaffenhet, och lämnar vid lämplig gödsling relativt goda skördar.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på resolutioner från Länsstyrelsen i Älvsborgs län av den 24 september 1936 och den 30 juli 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3. Företagets namn och beskaffenhet.

Företaget skall benämnas " Torrläggningsföretaget Hängesten,

Arnebyn, Plogstarrud " och är att anse såsom sådant företag, som åsyftas i 7 kap. ~~[1 - 34 §§]~~ vattenlagen.

Mom. 4. Karta och ritningar, företagets omfattning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats en plankarta i skala 1:4000, å vilken inritats all den mark, som anses beroende av företaget. Åker betecknas å kartan med gul färg, äng och betesmark med grön färg. På kartan har även med siffror angivits avvägda markpunkters höjdlägen över det antagna jämförelseplanet. Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, som skola grävas enligt förslaget, och med enkla heldragna linjer betecknas de i företaget ingående täckta ledningarna. Röd ring betecknar brunn, och dubbla streckade röda linjer anger avlopp, som beräknats men ej ingår i företaget.

För samtliga i företaget ingående avlopp hava profil - och sektionsritningar upprättats i två blad, där också ritningar för broar, trummor och brunnar m.m. inritats. Blivande bottenlinjer och sektioner framgå härav, såväl som de med tecken och färger angiva olika jordslag, som skola uppschaktas.

Enligt de upprättade ritningarna omfattar företaget upptagandet av det öppna huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G - H - I - K med sidodikena B - Ba, C - Ca, D - Da, E - Ea, F - Fa - Fb - Fc, Fa - Fd, G - Ga - Gb, Ga - Gc, I - Ia - Ib och H - Ha. Sidodikena skola utföras såsom öppna avlopp utom å sträckorna Ga - Gc, 71+40 - 71+60 av diket H - Ha samt sträckan 43+84 - 44+50 av diket Ia - Ib, där täckta ledningar skola anordnas enligt profilritningarna.

I företaget ingår även utförandet av broar och trummor enligt följande moment.

Mom. 5. Broar och trummor.

Av företaget beröras två trummor genom allmän väg, nämligen dels en stentrumma vid sektion 34+94, dels också en cementrörstrumma vid sektion 43+85. Då det lämnats ostridigt, att nämnda trummor äro byggda efter år 1880, och då trummorna i befintligt skick ej möjliggöra utdikning av ovanförliggande åkrar till 1,2 meters djup, föreskriva synemännen, att kostnaden för ombyggnad och fördjupning av nämnda båda trummor skall åvila Vägdistriktet.

Vid ombyggnaden av trumman vid sektion 34+94 skall iakttagas, att den nya trumman flyttas c:a 1 meter åt väster, så att den nya

trumöppningen kommer att ligga mitt för det tillrinnande diket. Vidare skall vid uppströmssidan trumöppningens underkant ej överstiga höjden +9,90 m. i förhållande till företagets jämförelseplan, och trumöppningens överkant får ej sänkas lägre än till höjden + 10,40 m. Trumöppningens bredd må bibehållas vid 0,6 m. Å nedströmssidan böra motsvarande höjder för trumöppningen vara 5 cm. lägre än å uppströmssidan.

För ombyggnad av den vid sektion 43+85 befintliga 12" cementrörstrumman har förslag med rör av samma dimension samt en intagsbrunn av 60 cm:s rör inritats å ritningsblad nr. 3. De däråå angivna höjderna för den nya trumman må följas med tolerans av högst 2 cm.

För utförandet av omhandlade båda vägtrummor gäller bestämmelserna i 7 kap. 7 § vattenlagen, att arbetet skall utföras av vägens ägare, därest ej denne hellre vill överlåta det åt den dikande. Därest Vägdistriktet åtager sig utförandet, skall denna del av arbetet vara utförd senast ett år efter det anmälan från företagets styrelse insänts till Vägdistriktet, att nämnda arbete kan påbörjas.

Genom upptagandet av i företaget ingående avlopp tarvas också ombyggnad av trummor och broar för by-, utfarts- och ägovägar till ett antal av 10 st. och belägna vid respektive sektionerna 21+4, 24, 27+48, 30+86, 35+24, 83+66, 50+26, 101+64, 73+10 och 42+32. För dimensionering av de erforderliga fria vattenöppningarna har särskild tabell upprättats i den hydrografiska utredningen / bil.D /. Särskilda ritningar över i företaget ingående broar och trummor återfinnas å ritningsblad nr. 2 och 3, varjämte i kostnadsförslaget / bil. E / upprättats specialkostnadsförslag för dessa arbeten.

Mom. 6. Fixpunkter, nederbördsområden och dimensioner.

För fastställandet av antaget jämförelseplan hava 11 st. fixpunkter inhuggits i berg eller jordfast sten med märke i form av triangel eller kors. Dessutom hava för underlättande av utsättning och kontroll nedslagits 6 st. provisoriska fixpunkter av grova träpålar. Fixpunkternas höjder framgå av ritningarna, och deras läge i plan framgår av plankartan, där de provisoriska fixpunkterna markerats med svart ring och de övriga med kors eller triangel.

Huvudavloppets olika sträckor hava dimensionerats enligt tabellen i den hydrografiska utredningen / bil. D. /, där nederbördsom-


rådena för de särskilda sträckorna hava angivits. Härav framgår, att nederbördsområdet för hela området uppgår till 9,3 km^2. För de öppna sidoavloppen hava nederbördsområdena ej särskilt angivits, då de äro av så liten omfattning, att vattenmängden ej nämnvärt inverkar på dimensioneringen. Däremot hava nederbördsområdena för de föreslagna täckta ledningarna angivits i utredningen. Härav framgår, att ledningarna utan övertryck avvattna minst 1,5 lit/sek per har.

Beträffande avloppens dimensioner, bottenlutningar och bottenhöjder framgå dessa av profil - och sektionsritningarna. Släntlutningarna i dy och grus hava i allmänhet tagits 1:1,25 och i lera 1:1,5, varigenom risk för ras ej torde föreligga. Å sträckan 55+92 - 59 av sidodiket Fb - Fc, där avloppet framdrages genom en torvmosse, har släntlutningen föreskrivits så brant som 1:0,75, vilket ej torde innebära någon risk för avloppets bestånd, i det mossen består av ren oförmultnad mosstorv.

Å profilritningen över huvudavloppet har den blivande högvattenytan inritats med blå streckad linje. Denna högvattenyta har beräknats enligt den hydrografiska utredningen / bil. D./ för en flödesmängd, motsvarande 150 lit/sek. per km^2. Enligt den inritade högvattenytan framgår, att berörda markområden efter företagets utförande ej torde komma att översvämmas utom på ett par enstaka punkter med obetydlig omfattning å den lägst liggande ängsmarken.

Mom. 7. Jordvärdering och båtnad.

Synemännen hava vid synegång åsatt markerna det värde per har, de beräknas erhålla i fullt torrlagt skick, varvid hänsyn tagits till respektive markområdes jordmån, läge, brukningsmöjlighet och allmänna beskaffenhet. Detta värde återfinnes i kolumn 13 av ägobeskrivnings - och värderingslängden / bil. G./. Med utgångspunkt från detta värde hava respektive figurer erhållit ett nuvarande värde per har, som betingas av figurens höjd över nuvarande medelvatten i intilliggande avlopp med tillägg för avfall fram till diket. För beräkning av det nuvarande värdet vid olika torrläggningsdjup hava vidstående graderingskurvor använts, där hänsyn tagits till de olika torrläggningsdjup, so m betingas, dels på grund av olika jordarter, dels på grund av markområdets beskaffenhet såsom åker eller såsom ängs- och betesmark. Sedan respektive ägofigurers blivande och nuvarande värden sålunda beräknats,



Göteborg i januari 1938.

Sverker Nilsson.

har skillnaden mellan dessa båda värden beräknats såsom den genom företaget erhållna båtnaden eller förbättringsvärdet och införts i värderingslängdens sista kolumn. Av värderingslängdens sammandrag framgår, att hela den i företaget ingående arealen beräknats hava ett nuvarande värde av 20898:95 kronor och ett blivande värde av 42062:45 kronor, varvid alltså båtnaden skulle uppgå till 21163:50 kronor. Emellertid har vid denna båtnadsberäkning medtagits samtliga inom området erforderliga avlopp, under det att ett av dessa, nämligen sträckan Ba - Bb ej skall ingå i företaget. På grund härav reduceras båtnaden genom företaget med den mot kostnaden för diket Ba - Bb svarande båtnadsandelen 91:52 kronor till 21071:98 kronor.

Mom. 8. Ersättningar.

Genom de öppna avloppens upptagande komma intilliggande fastigheter att tillskyndas intrång av de jordmassor, som uppläggas intill avloppen. Dessutom komma de nya avloppen att genom breddningen taga en del mark i anspråk härför. Emellertid blir värdet av markåtgång genom breddningen mycket obetydligt, dels på grund av att marken intill de smärre avloppen i allmänhet ligger så försumpad, att den har ringa nuvarande värde, dels på grund av att jordvallarna mestadels kvarligga intill de gamla avloppens större skärningar. På grund härav hava synemännen ansett skäligt att ej räkna särskild ersättning för avloppens breddning utan i stället låtit ersättningen för uppschaktad jordmassa även innefatta ersättningen för breddning. Härvid hava ersättningsbeloppen beräknats efter visst pris per m^3 uppschaktad jordmassa, vilket pris varierar med hänsyn till dels den uppschaktade massans beskaffenhet och storlek, dels den mark, varå massorna uppläggas. Sålunda har för uppläggning av massor på åker beräknats ett ersättningspris per m^3 av 30 öre för grus, 25 öre för lera och sand samt 20 öre för mylla och dy, då schaktmassan ej överstiger 1 m^3 åt vardera sidan. För varje ½ m^3 därutöver beräknas 5 öre högre pris per m^3 på grund av ökad transport för utplanering. På ängsmark har ersättningen per m^3 beräknats till 25, 20 och 15 öre för respektive grus - sand och lera - samt dy, på betesmark efter 15 öre per m^3 och i skogsmark efter 10 öre per m^3.

I ersättningslängden / bil. F. / hava dessa beräkningsgrunder tillämpats, och framgår därav att hela den beräknade ersättningen för uppschaktad jordmassa uppgår till 2522:75 kronor.

Till Hängesten 1[11] skall utgå 30:- kronor i ersättning för den del av mossen som avstås för framdragandet av dikessträckan Fb - Fc och för den försvårade överfart, som därigenom åsamkas fastigheten.

Mom. 9. Torrläggningskostnad och alternativa beräkningar.

Enligt kostnadsförslaget / bil. E./ hava kostnaderna för erforderliga avlopp inklusive broar, trummor och ersättningar beräknats till 17780:- kronor. Emellertid skall den däri medräknade sträckan Ba - Bb med 50:- kronors kostnad ej ingå i företaget, varför kostnaden för företaget beräknas uppgå till 17730:- kronor.

På grund av yrkande enligt § 6 i syneprotokollet har kostnaden för avloppets framdragande intill och utmed rågången mellan Carl Magnussons och J.Nilssons sterbhus tillhöriga marker beräknats. Enligt den i kostnadsförslaget införda alternativa beräkningen har kostnaden vid upptagandet av denna sträcka beräknats överstiga kostnaden vid upptagandet av gamla avloppssträckan med 610:- kronor, varför den alternativa nya sträckningen ej av synemännen kunnat vitsordas.

Dessutom har undersökning för framdragandet av sträckan 8+50 - 10+ +68 genom nygrävning med rak sträckning i sockengränsen verkställts. Då kostnaden emellertid härvid beräknats bliva 360:- kronor högre än om den gamla fåran för huvudavloppet följes, har denna senara sträckning föreskrivits till utförande.

Sedan det meddelats / enl. § 12 i syneprotokollet /, att torv komme att upptagas i den föreslagna dikessträckan Fb - Fc, har efter inhämtade uppgifter över den årliga torvåtgången motsvarande avdrag för dikeskostnaden beräknats i kostnadsförslaget, och äger företaget rätt att disponera den mark, som erfordras för avloppets framdragande genom mossen.

Mom. 10.Kostnadernas fördelning.

För kostnadernas fördelning har undersökning angående avdelningsblidning utförts enligt särskild utredning / bil. H./. Enligt denna utredning framgår, att företaget bör uppdelas i fyra avdelningar. I kostnadsfördelningslängden / bil. I / hava respektive fastigheters kostnadsandelar beräknats inom varje avdelning, varefter den sammanlagda kostnaden för varje fastighet uträknats ~~för varje fastighet uträknats~~ enligt kolumn 16. Dessa kostnadsandelar ligga till grund för de repartitionstal, som införts i kolumn 17. Repartionstalen skola tjäna som fördelningsgrund för samtliga med företaget förenade kostnader, därest

företaget kommer till utförande.

För varje fastighet har dessutom i kolumn 15 av samma längd beräknats det mot respektive kostnad svarande jordförbättringsvärdet.

Kostnaderna för syneförrättningen jämte vattendomstolsavgift skola förskjutas av sökandena intill dess företaget kommer till utförande, varvid dessa kostnader läggas till de övriga kostnaderna och fördelas i likhet med dem.

Mom. 11. Framtida underhåll.

För företagets framtida bestånd skall upprensning av avloppen verkställas, så snart så erfordras, och gäller vid försummelse av underhåll, vad som stadgas i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Kostnaderna för underhåll skola fördelas efter samma grunder som gälla vid företagets utförande.

Underhåll av broar och trummor, som om- eller nybyggas genom företagets försorg, skall åvila respektive broägare eller trafikanter utom med avseende å ingenslamning eller ifråga om själva vattenloppets underhåll.

Mom. 12. Vattendomstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, ~~innan arbetet påbörjas,~~ inbetalas ett belopp av 31:61 kronor till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mom. 13. Aktförvarare och sammankallande.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar har utsetts hemmansägaren Martin Larsson, Hängesten per Bäckefors. Såsom sammankallande för val av arbetsstyrelse har utsetts hemmansägaren Carl Magnusson, Hängesten.

Mom. 14. Arbetets utförande.

Företaget må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och alla i företaget ingående arbeten skola vara slutförda senast den 1 oktober 1943.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att företagets angelägenheter handhavas av en vid allmänt sammanträde vald arbetsstyrelse, vilken det åligger att efter bästa förmåga tillse, att företaget utföres enligt den fastställda planen och som skall föra noggranna anteckningar över företagets räkenskaper,

att företaget utföres i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att vid upptagandet av de öppna avloppen den uppschaktade jorden ej lägges närmare avloppets kant än 1,0 meter och ej i skarpare lutning däremot än 1:1,

att vid massornas uppläggning ej tillstötande sidodiken igenfyllas,

att erforderliga utstickare anordnas genom de upplagda jordvallarna och på minst var 50:de meter,

att de täckta ledningarna ej helt överhöljas, förrän de blivit behörigen kontrollerade och godkända

samt att alla erforderliga åtgärder vidtageas för företagets utförande på ett betryggande sätt.

Mom. 15. Besvärshänvisning och verkställighet.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning äger att inom sextio dagar härefter till Västerbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär.

Anföres ej besvär inom föreskriven tid, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet såsom för laga kraft ägande dom.

Hängesten per Bäckefors den 7 mars 1938.

På tjänstens vägnar:

Sverker Nilsson.

Lantbruksstipendiat.

Ludvig Fredriksson Hilmer Carlsson

Biträdande gode män.

Bil. I.

Kostnadsfördelningslängd.

Kostnadsför-

Socken och fastighet.	Ägare.	S = storskale	Ägo-figu-rer.	Avdelning I. Beräknade avloppskostnader. Bättnad	Kostnad	Kostnad för vidgående avlopp
				Kronor och öre		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ödskölds socken.						
1/8 mtl. Hängesten Lilla 2^2	Martin Larsson	S	12-25	✓		
1/8 " " " 2^3	Densamme	S	1-11, 26-60	✓		
3/16 " Hängesten Stora 1^4	Anna Larsson	S	204-218			
1/16 " " " 1^{11}	Densamma	S	121-161	✓		
21/800 " " " 1^{14}	Densamma	S	162-165			
1/16 " " " 1^7	J. Nilssons dödbo	–	235-267	1586 03	866 52	866 52
21/800 " " " 1^{17}	Detamma	–	225-234			
1/16 " " " 1^8	Johannes Andersson	S	86-104			
17/240 " " " 1^{10}	Katarina Andersson	S	61-85a			
1/16 " " " 1^{12}	Oskar Fäldt	S	111-120	✓		
21/800 " " " 1^{18}	Carl Magnusson	S	219-224			
504/10.000 " " " 1^{22}	Densamme	S	166-176, 268-275	284 75	155 57	155 57
183/3.600 " " " 1^{24}	Densamme	S	177-203, 276	183 75	100 39	100 39
21/800 " " " 1^{20}	Sigvard Larsson	S	105-108	✓		
21/800 " " " 1^{21}	Densamme	S	109, 110	✓		
1 " " "	Samfällt (tillhörande fö fastigheten 6. Magnusson)	S	277-288	1268 60	693 09	693 09
Järbo socken.						
13/288 mtl. Arnebyn 1^9	Johan Söderkvists dödbo	–	297-302	350 90	191 71	191 71
1/80 " " 1^{12}	Aug. Nilsson	–	305 / 303, 304	75 15 / 136 –	41 08 / 74 30	27 92 / 74 30
6536/161.280 " " 1^{18}	Sven Nilsson	–	306	56 70	30 98	21 05
1/160 " " 1^{26}	Aug. Jansson	–	289, 290	33 25	18 17	18 17
1/160 " " 1^{27}	Densamme	–	291-293	73 10	39 94	39 94
1/80 " " 1^{28}	Densamme	–	294-296	162 35	88 70	88 70
9/64 " Plogtorpet av 1^3	M. Anderssons dödbo	S	307, 308 / 309-314 / 334-363	153 70 / 2385 65	83 97 / 1303 39	57 06 / 1303 39
9/128 " " av 1^3	Johan Magnusson	S	315-333	1165 35	636 68	636 68
9/128 " " av 1^3	J. A. Nilsson	S	313, 314	101 60	55 51	55 51
	Summa			8016 88	4380 –	4330 –

delningslängd.

Avd. I.	Avdelning II.		Avdelning III.		Avdelning IV.		Hela företaget.			
Reducerad bätnad	Bätnad.	Kostnad.	Bätnad	Kostnad.	Bätnad.	Kostnad.	Summa jordförbättringsvärde		Summa tomläggningskostnad		Reparationstal.
Kronor öre	Kronor öre	Kronor öre	Kronor öre	Kronor öre	Kronor öre	Kronor öre	Kronor	öre	Kronor	öre	%
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		16.		17.
	814 75	826 46 ✓					814	75	826	46	4,66
	3759 85	3813 90 ✓					3759	85	3813	90	21,51
	740 40	751 04 ✓					740	40	751	04	4,24
	1089 35	1105 01 ✓	476 80	522 56			1566	15	1627	57	9,18
			59 90	65 65			59	90	65	65	0,37
1586 03	1055 52	1070 69					2641	55	1937	21	10,93
	288 35	292 50					288	35	292	50	1,65
	336 -	340 83			293 50	310 -	629	50	650	83	3,67
	1445 75	1466 53					1445	75	1466	53	8,27
	633 45	642 56 ✓					633	45	642	56	3,62
	313 60	318 11					313	60	318	11	1,80
284 75	577 65	585 95 ✓	102 -	111 79			964	40	853	31	4,81
183 75	1102 85	1118 70					1286	60	1219	09	6,88
	35 30	35 81 ✓					35	30	35	81	0,20
	21 60	21 91 ✓					21	60	21	91	0,12
1268 60							1268	60	693	09	3,91
350 90							350	90	191	71	1,08
51 06 ✓											
136 -							187	06	102	22	0,58
38 52 ✓							38	52 ✓	21	05	0,12
33 25							33	25	18	17	0,10
73 10							73	10	39	94	0,23
162 35							162	35	88	70	0,50
104 45 ✓											
2385 65							2490	10	1360	45	7,67
1165 35							1165	35	636	68	3,59
101 60							101	60	55	51	0,31
7925 36	12214 42	12390 -	638 70	700 -	293 50	310 -	21071	98	17730	-	100,00

560 -
11830

17730
560
17170

2920 -
14810

Hängetten per Bäckefors den 7 mars 1938.

På fjänstens vägnar:

Sverker Nilsson

Lantbrukstjänstdiat.

Ludvig Fredriksson Hilmer Carlsson

Biträdande gode män.

Inlämnad den
10. MAJ 1938
till
Mellanbygdens vattendomstol

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Tomläggningsföretaget Hängetten, Arnebyn, Plogstarrud i Ödsbölds och Järbo *socken* och Älvsborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	54	0,50	27	–	27	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0,22	1,50		33		
		kroklinje „	7,92	3,00	23	76		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	9,64	6,00	57	84	81	93
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 26,5 ar st.	125	0,24	30	–		
		har	33,0	0,78	25	74		
		äng och odlingsmark medelareal 22 ar st.	70	0,14	9	80		
		har	15,4	0,74	11	40		
		annan mark och impediment, medelareal 16 ar st.	172	0,05	8	60		
		har	27,5	0,78	21	45	106	99
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~<15~~ 10—15 m. ~~<10~~						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0,24	16:50			3	96
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket			4	–		
		övriga ~~blad~~ regalark st.	3	1:–	3	–	7	–
		Överföres					226	88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				226 88
		Avvägning.				
1937 Aug. 20-28 Sept. 13-16		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	9	12,00	108 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10,5 *punkter pr har* ... *har*	48,4	0,50	24 20	
		avvägda punkter ... *st.*	595	0,03	17 85	
		i annan mark, medelantal 8,6 *punkter pr har* ... har	18	1,00	18 —	
		avvägda punkter ... st.	155	0,06	9 30	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	7,3	2,00	14 60	
		i annan mark ... „	3,2	5,00	16 —	207 95
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 21 *ar,* ... *st.*	367	0,05	18 35	
		... *har*	75,86	0,10	7 59	25 94
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	367	0,04	14 68	14 68
		Markvärdering:				
1937 Nov. 4,5		*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1½	12,00	18 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	6,7	1,50	10 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	278	0,06	16 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	275	0,12	33 —	81 73
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4'000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	1,89	3,00	5 67	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	7,44	3,50	26 04	31 71
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig ~~eller ny~~ sektion ... *st.*	9	0,12	1 08	
		" " " " ny " ... „	7	0,15	1 05	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	53	0,30	15 90	
		... „	94	0,25	23 50	
		... „				41 53
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00	6 —	6 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*	9,3	0,02	19	
1937 Dec. 17 1938 Jan. 29		*dagar* ...	1¼	12,00	15 —	17 19
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	7,45	3,50	26 08	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	3,67	1,00	3 67	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 1,6 *m.² sektion på* ... „	2,4	0,80	1 92	
		1,0 „ „ „ ... „	0,5	0,50	25	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. minsta arvode		6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ... *u* ... *u* „		10,00	10 —	47 92
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	192	0,03	5 76	6 76
		Överföres				708 29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				708 29
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*	7	2,00	14 -	17 -
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*	1,33	2,50	3 32	
		" alternativet "	0,87	"	2 18	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på *"*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp *"*	6,40	4,00	25 60	
		" " " " alternativet "	0,15	"	60	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 1,0 och 1,6 m² sektion ~~a~~ enl. dim.-ber. *"*			2 17	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) 17 780:- + alternativet 4 800:-			22 58	56 45
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete *kl.*	10	3:-	30 -	
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning *"*	9	3:-	27 -	
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		57 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* *kl.*	750	0,01	7 50	7 50
		***Översiktskarta**, § 41* 3:- + 1:-			4 -	4 -
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*	103	0,25	25 75	27 25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	25	0,30	7 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *"*	6	0,20	1 20	10 70
1937 Nov. 4,6		***Utlåtande och betänkande**, § 45* *sid.*	8	3,00	24 -	24 -
1938 Mars 7		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* *dagar*	2	12,00	24 -	24 -
1938 Febr. 11		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 för avd.-bilden.* *dagar*	1	12,00	12 -	12 -
1937 Sept. 27,28		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* *dagar*	1¼	12,00	15 -	15 -
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* *"*		12,00		
1938 Febr. 5		*utlopp för täckt ledning* *"*	½	12,00		6 -
		slamficka *"*		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				969 19
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet				10 50
		övriga regalark blad *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer *st.*	367	0,07	25 69	
		har	75,86	0,14	10 62	
		Överföres			36 31	10 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			36 31	10 50
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 750	0,02	15 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	192	0,05	9 60	62 66
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„ 1,05	3,00	3 15	
		nytt avlopp eller vall	„ 1,89	5,00	9 45	
		ändring av befintligt avlopp	„ 6,40	6,00	38 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			39 45	
		3) broar och trummor, „ „			30 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 –	126 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
1938 Febr.	9	*brunn, rörutlopp och slamficka*	„ ½	12,00	6 –	
						6 –
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	sid. 80	0,55		44 –
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 –
		Summa kronor				253 61
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			29 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar	st. 2	1:50	3 –	32 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				57 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				220 –
		Resor mellan förläggnings- och mätplatser				55 –
		Summa kronor				364 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				969 19
		Lösen för kopior och avskrifter				253 61
		Övriga förrättningskostnader				364 60
		Summa kronor				1587 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vedbo *häradsrätt.*

Hängesten pr. Bäckefors *den* 7 mars *19*38

Sverker Nilsson

Statens lantbruksingenjör. stipendiat.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Karl Magnusson Sigvard Larsson

Kronor 1:310:20 *kvitteras:*

Göteborg *den* 29 mars *19* 38

Sverker Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277