



Akt nr:
P-E1a-1564

AU\$P-E1a-1564

DIARIE Nr 24146
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 DEC. 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


Dubbelt

P --- 2*1564

Ben 9/10 1940

09

0123



Till akten höra: 20 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll vid kyrkoföreläsning beträffande
vattenarloop för försläggning av mark
hörande till Borgårdens och Klockars-
gårdens i Torslunds socken, Ålvsborgs län.

31

Den 10 november 1939 i Borgården.

Nävarande: landbruksingenjören C. B. Carlsson
föreläsningssman;

Carl Björjesson i Torslunds Tomte och

Josef Andersson i - - - Kronogården, godman;

Lennar Samuelsson, ägare till $\frac{1}{8}$ med Borgården
hölande till företaget samt.

Karl Johansson, ägare till $\frac{1}{6}$ - - - ;

Albin Andersson, - - - $\frac{1}{6}$ - - - .

Kyrkoherden J. Larsson i Herringe i eg-
skap av konsistorieombud och ombud för Åkara stifts-
nämnd, enligt förordnande;

Eduard Törner och Ernst Johansson i egenskap
av pastoratsombud, enligt protokollsutdrag;

David Carlsson, arrederare av $\frac{1}{4}$ med Klockergården
vid tiden för undersökningens arrederad av söka-
ren C. A. Andersson.

Vid undersökning upprättade profil- och sek-
tionsritningar över den arloppsträcka, om vars
upptagande var fråga, förestoddes tillika med
nivåkarta över den mark som i förslägnings-
hänseende funnits berörande av nämnda
sträcka.

Lennar Samuelsson förklarade att
han önskade vattenarloop från och genom

ägorna till sin fastighet gestaltat på sätt
att möjlighet till ändamålsenlig förslägg-
ning av den rättensbesvärande marken kunde
enär samt deltagandet i kostnaderna för
arbetena regleras de berörda fastigheterna
emellann.

Albin Andersson upplyste därom att
arlotter från hans och Samuelssons fas-
tigheter tidigare haft sin väg över Karl
Johanssons fastighet ned till ett vattendrag,
som i västlig riktning ledde vatten till Nor-
sön. Vid en av Johanssons företagna täck-
dikning av marken till hans fastighet var det
de arlotter igenlagts och vattenet från de an-
gränsande fastigheterna bragt att avrinnas
i ett dike, som upptogs i gränsen mellan Jo-
hanssons och Anderssons fastigheter, var-
is en hördsträckning utmed gränsen med
de grännegräns. Denna öfverfändighet me-
nade Andersson utgjorde ett försvärande mo-
ment för vattenledningen. Därest loppet
skulle bibehållas öppet i den sträckning det
nu innehade kunde befars att det efter nö-
dig förskoning kunne att vara, varjämte
fara för vägen, utmed vilken det gämlig bli-
vit upptaget, kunde upptä. Förändring av
det öppnas loppet till täckt ledning var för
den skall påkallad och möjligheten att leda

vatten i en ledning i dess gamla lopp öfver
Karl Johanssons fastighet samt bibehållan-
det af det befintliga såsom bräddarloop värd
att undersöka.

På söndagen höll för att en slutan-
ledning för vatten öfver hans fastighet vare
att förordaga och Karl Johansson sade sig
intet hava att erinra mot förordagandet
af fäkt ledning öfver sin fastighet under
företvittning att det kunde ske utan förpång
för den fäktledningen han låtit verkställa.

Booppsförelåddens bliv förval för be-
siktning från styrelsans och sakägarens sida,
varis utöfntas att den till anläggning förordade
ledningen kunde komma till stånd utan in-
kränkning på vad som redan uppförts i fäkt-
ledningsväg. Efter undersökning af marken
och betraktande af dess vattenbärar varit be-
räknad genom anläggningen uppskattad och re-
sultatet tillkännagifvit för sakägarna, vilkas
ingen erinran förordades.

Förslag till anläggningen varit uppgjort
och företett samt kostnaden för material
och arbete beräknad, varpå afslutande i ären-
det meddelades.

Att förvara handlingar och ritningar rö-
rande företaget utfråg Gunnar Samuelsson
i Rosgårdens på Hårljunga.

Lamplige sakägare, ^{närvarande eller} representerade, sade sig
omedelbart kunna välja styrelse för företaget

4
och erades en att till ledamöter i denna utre-
skunnar Samuelsson, Albin Andersson och i
Boogården och David Carlsson i Kluckarögår-
den. Förrättningen förklarades därpå avslut-
ad.

Det som erant

W. Carlsson

Carl Börjesson jämförande

5.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 73 pag. 132

Ass.D. 1934.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen var-
der lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggan-
de ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i
landskansliet den 12 december 1934.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N:o 73 pag. 132
Ass. D. 1934



Till

Kungl Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade... få... härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande...
Bosgården i Klockaregården socken...
av Älvsborgs län.

Av företaget väntas även följande fastigheter bli berörda:

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress Gunnar Samuelsson pr Norrgunga
Torslöv Bosgården

Telefon Torslöv Bosgården den 8 dec 1934

Bosgården
Klockaregården

Gunnar Samuelsson
C. A. Andersson

7.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att torrlägga mark till hemmanen Bosgården och Klockaregården i Tarsleds socken handlägges syneförrätt-
ning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Gun-
nar Samuelsson i Bosgården fredagen den 10 november 1939 kl. 9,30 f.m.,
då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 19 oktober 1939.

W. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tarsled den 19
oktober samt införd i Älvsborgs läns tidning den 26 oktober, varjämte
underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten
den 23 oktober 1939 till:

Lantbrukaren Karl Johansson,	Tarsled Bosgården,	<u>Herrljunga.</u>
" Albin Andersson,	" "	"
" Gunnar Samuelsson,	" "	"
Herrljunga pastorats Kyrkoråd,		"
Arrendatorn Karl Andersson,	" Klockaregården,	"
Länsstyrelsen i Älvsborgs län,		<u>Vänersborg.</u>

betygar:

W. Carlsson

Avskrift.
SKARA STIFTSNÄMND

S.B. Nr 806.
D.N:r 1195
✓

Herr Kyrkoherden J. Larson,

H e r r l j u n g a.

Ni förordnas härmed att såsom konsistorieombud och ombud för Skara stiftsnämnd närvara vid förrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande bland annat klockarbo-stället Klockaregården nr 1 i Tarsleds socken.

Första sammanträdet är utsatt att hållas hos Gunnar Samuelsson i Bosgården i nämnda socken, fredagen den 10 november 1939 klockan 9,30 fm.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara domkapitel och stiftsnämnd den 6 november 1939.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup.

Vidimeras ex officio:

Nils Brodén

Ståens lantbruksingenjör E. H. Carlson, Gäddede.

Utdrag ur protokoll, fört vid gemensam
kyrkostämman med Herrljunga pastorats församlingar
den 29 december 1939.

-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----

§ 5.

Till ombud att närvara vid förrättningar å pastoratets lönebo-
ställen under år 1939 återvaldes herrar Eduard Törner och Ernst Jo-
hansson.

-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----

Ut supra

Josef Larson,
ordf.

Justerat:

Eduard Törner.

Ture Holmstrand.

Rätt utdraget styrker:

Josef Larson

Utlåtande

i fråga om vattenavlopps för förläggning
av mark hörande till hemmanen Rosgård
och Klockaregården i Torslev socken, Ålvs-
borgs län.

Vattnet från det omaråde, om vars förläggning
är fråga, har sin väg till ett avlopp, som leder vats-
ten till Norra. Området rör alltså till ^{Norra} ~~den~~
~~Göta äls~~ nederbördstrakt med tillräckliga 143
och dess ~~och dess~~

Vid utloppet i nämnda vattendrag/tillrinner vatten
från 11 hektar stort område och vid gränsen mellan
ägorna till Rosgård och Klockaregården från
ca 7 hektar. Med avseende till nederbördsmäng-
den i trakten, till uttningsförhållandena och mar-
kens struktur kan tillrinningen vid tillfällen för
ordinära flöden skattas till 1,75 liter i sekun-
den från varje hektar av området i medeltal.
Denna tillrinning leder till en vattenmängd
av 19 liter i nedre sträckan och till 12 liter i
sekunden i övre sträckan över ägorna till Ros-
gård 1.³

Med beaktande av dessa vattenmängder
och av uttningsförhållandena samt av krävet
på markens ändamålsenliga förläggning och
loppets förmåliga sträckning har förslaget till
vattenavledningens uppgrävt. Detta förslag in-
nebär ledning av 8" (20 cm) tegelrör å sträckan
genom Rosgård 1⁶ i uttning 3.6:1000 och led-
ningar 6" (15 cm) tegelrör å sträckan genom Ros-

gårdar 1³: utning 7.5:1000.

Ä den över omrördt upprättade rövad -
korten av sträckningen, i vilken ledning-
arne äro nedlagd, utmärkt med en
röd linje samt betecknad, den med 8"
ledning med A-B och den med 6" led-
ning med B-C. I profilutningen
över sträckningen äro djupslagen, lutning-
ar och dimensioner angivna. För in-
läsande av rättnet förtättes anläggning
av intagsbunnar vid B och C.

Resultatet av den jämligt 10:60 rättnen-
lagen uppkallade bätnaden för den berör-
da marken har införts i en vid detta utlä-
snade fogad längd, upptagande markens väde
före och efter förtäkt samt dess bätnads
väde. Skäl till hänförelse är marken till
säskilda ändringar för jämlighet av
deltagningsrättigheterna finnas ej. I beaktan-
dena för förtäkt deltagningsrättigheternas
förtä och jämligt 10:23 rättnlagen i förhållan-
de till det i ovan nämnda längd för marken
uträknade bätnadsväde, vilket förhållande
jämligt uttryckt medelst procenttal.

Utskallet av anläggningen består
efter samma grund som bestämt för del-
tagande i bätnaden för förtäkt, vilken
grund äro gällande för förtäkningskorten
dennas fördelning. Det nämnda bestämda

12.
förslagenas dock; om så erfordras, är sådana emellertid

för gift jämte till 11:95 vattenlagen skulle underlaga samt bron och skall förtyg ej
erläggas.

I fråga om fördraget beträffandes gämliga
10:62 vattenlagen:

att fördraget skall utföras i överensstämmelse
med det förslag, som erhållas
i detta utlåtande;

att materialet till ledningarna skall ut-
göras av välsmådd och till formen ockla-
derligen begär;

att utgrävningen vid A. utföras med sten
på rätt ritning utifrån och ögat vid sam-
ma punkt utgrävas av cementrör eller av järn-
rör beträffandes om minst 1.5 meters längd;
att intagsbrunnarna utgrävas av cementrör
om minst 45 cms invidig diameter med
botten förslagd minst 50 cm. under ledningens
underkant samt ringläggs med gips och
småsten avsedda föras med lock av betong
eller järn plumb.

att arbetena för fördragets utförande överlåtes
till en i detalj arbete skedd person, med
vilken kontrakt om utförande enligt beträffan-
delarna i detta utlåtande bör upprättas.

att arbetena må begynda så fort detta ut-
låtande vunnit laga kraft samt bör
vara bragta till slut vid 1940 års utgång
och efter färdigställandet och före påhög.

ingen avses at lantbruksgenerat².

Därst talan mot förtäring² finnes påkallad, med denna talan föras vid väster-
byggens Vattenverksamhet, till vilket bevänt
det att komma under prövning stola vara
ingenom inom seltis dagar från nedan -
skinnas dag.

Bosgårdens den 10 november 1939.

Marsson Carl Börjesson jup Andersson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bosgården	14	$\frac{1}{6}$		Albin Andersson
			1	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lea
			2	" " " "
			3	våg
				Summa
"	13	$\frac{1}{8}$		Gunnar Samuelsson
			4	åker 0,20-0,30 m. mylla på lea
			5	" " " "
			6	våg
			7	"
				Summa
Klockargården	11	$\frac{1}{4}$		Kullvinga past. ärv: David Carlsson
			8	åker 0,20-0,30 m. mylla på lea
			9	" " " "
			10	"
			11	våg
				Summa
Bosgården	16	$\frac{1}{6}$		Karl Johansson
			12	åker 0,20-0,30 m. mylla på lea
			13	dike
				Summa
<u>Lammandrag.</u>				
Bosgården	14	$\frac{1}{6}$	1-3	Albin Andersson
"	13	$\frac{1}{8}$	4-7	Gunnar Samuelsson ärv.
Klockargården	11	$\frac{1}{4}$	8-11	Kullvinga past. ärv: David Carlsson
Bosgården	16	$\frac{1}{6}$	12-13	Karl Johansson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	18,0							1200	216	-	1600	288	-	72	-	
	96,0							"	1152	-	"	1536	-	384	-	
							03,2									
	114,0						03,2		1368	-		1824	-	456	-	
	57,0							1200	684	-	1600	912	-	228	-	
	82,0							"	984	-	"	1312	-	328	-	
							02,6									
							04,3									
	139,0						06,9		1668	-		2224	-	556	-	
	18,2							1200	218	40	1600	291	20	72	80	
	10,3							"	123	60	"	164	80	41	20	
	32,5							"	390	-	"	520	-	130	-	
							02,4									
	61,0						02,4		732	-		976	-	244	-	
	109,0							1450	1580	50	1600	1744	-	163	50	
							03,4									
	109,0						03,4		1580	50		1744	-	163	50	
	114,0						03,2		1368	-		1824	-	456	-	32,12
	139,0						06,9		1668	-		2224	-	556	-	39,17
	61,0						02,4		732	-		976	-	244	-	17,19
	109,0						03,4		1580	50		1744	-	163	50	11,52
	423,0						15,9		5348	50		6768	-	1419	50	100,00
Bosgård den 10 november 1939																
Oskarsson Carl Börjesson Jämföraren																

Besvär den 10 november 1939
 W. H. Carlsson Carl Bärnson J. J. J. J. J.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen

Bosgården och Klockaregården i Tamsleds socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal.	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
10-12+10	210	Grävning för rörledning, lägg- ning av rören samt återfyllning Ledningsmaterial, 8" tegelrör med frakt	210	0:80	168	-		
+20		st. 700		<u>500</u> 1000	350	-	518	-
12+10-13	110	Grävning för rörledning, lägg- ning av rören samt återfyllning Ledningsmaterial, 6" tegelrör med frakt	110	0:60	66	-		
		st. 375		<u>360</u> 1000	135	-	201	-
		Kringmurning av rörmynning enl. ritning			50	-		
		Intagsbrunnar enl. ritning	2	45:-	90	-	140	-
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av kostnaden					91	-
		<u>S u m m a</u>					950	-
Bosgården den 10 november 1939.								
<i>W. Karlsson</i>								

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				20 23
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7,1 punkter pr har har	4,23	0,50	2 12	
		avvägda punkter st.	30	0,03	- 90	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,9	2,00	1 80	
		i annan mark "		5,00		10 82
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 33,7 ar, st.	13	0,05	- 65	
		har	4,389	0,10	- 44	1 09
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	8	0,06	- 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	8	0,12	- 96	9 44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 7000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				1 50
		2) befintligt avlopp ell. vall "				1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	11	12		1 32
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	0,11	0,02	- -	
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		6 -
		2) " " över 20 " "		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	8	0,03	- 24	1 24
		Överföres				59 89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				59 89
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			- 95	3 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	30	0,01		- 30
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		6 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				91 64
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		övriga blad				
		övriga regalar st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 23,7 ar ägofigurer st.	13	0,07	- 91	
		har 4,389 0,14			- 61	
		Överföres			8 52	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 52	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	30	0,02	- 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	8	0,05	- 40	11 27
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0,32	5.-	1 60	
		ändring av befintligt avlopp				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		1 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slanficka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	12	0,55		6 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				23 47
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 69	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				12 69
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			16 -	
		Kostnader för hantering, materialer o. d. 3 dagar i 5:-			15 -	
		Summa kronor				31 -
		Sammandrag.				43 69
		Förrättningsmannens arvode			91 64	
		Lösen för kopior och avskrifter			23 47	115 11
		Övriga förrättningskostnader				43 69
		Summa kronor				158 80

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Kullings

häradsrätt.

Göteborg den 12 februari 1940.

W. Carlsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 127:80 kvitteras:
Göteborg den 24/2 1940

W. Carlsson