



Akt nr:

P-E1a-1579

AU\$P-E1a-1579

Inkom den
20. JAN. 1934
till
Västerbygdsens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden i rikets arkiv

P 2x1579
~~R 2-2017~~

Handlingar angående
Stockviks dikningsföretag av år 1932
i Vänersnäs socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1932 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syne-
förrättning enligt
Vattenlagen för
föreläggning av
mark, till hörande
St. Stockevik i Väster-
botten län av
Skaraborgs län.

Den 27 juni 1932 i St. Stockevik

Närvarande: Kuvvertsknad, statens
lantbruksingenjör och förrättnings-
man och följande saksägare:
Säkanden J. M. Andersson, ägare av
 $\frac{3}{10}$ mtl Stora Stockevik samt
Sigfrid Karlsson äg. $\frac{3}{20}$ mtl Vågsäter

§ 1
Upplästes det för förrättningsman-
nen utskrift af förordnandet, som
hade lydelse enligt bil. A

§ 2
Förelades ett genom jordbruks kon-
sulent Almlöf upprästat förber-
edande förslag till de vatten-
skadade markernas avdämning.

§ 3
Säkanden yrkade på tillstånd att utföra del-
ningen enligt detta förberedande
förslag. Han påstod vidare den nuvarande
vattenvägen mellan punkterna d och
b öfver hans ägor skulle flyttas
till sträckan d-c-b och alltså del-

vis förtagas i gränsen mellan Haas
och Sigfrid Karlssons mark. Han
påstod ej att någon annan
skulle deltaga i kostnaderna
för diket och förklarade sig
villig att för all framtid vara för
underhållet av ipåga varande
avlopp ryp till punkt C.
~~från~~ punkt C och d åtog han
sig halva underhållet, bit. B.

§ 4
Sigfrid Karlsson hade intet att
in väcka mot den förnämnda flytt-
ningen av avloppet till Haas gräns
och ykade ingen ersättning för den
mark på Värsäterns ågor som här-
för kunde komma att tagas.
Anspråk under förutsättning att
han inte behöfde deltaga i kost-
naderna för avloppets fridig-
ställande. I framtida underhållet
av avloppsträkan d-c var
han villig deltaga med hälften,
bit. B.

§ 5
Det skulle till protokollet
antecknas att några andra per-
soner än de vid sammanködet
närvarande ej kunde väntas
bli berörda av ~~det~~ samma för-
taget.

§ 6

Förklarades munmuntligt upp-
 löst med tillkännagivande, att
 förättningsmannens uttalande kom-
 me att avgivas å förättnings-
 mannens konto; Skara
 fredagen den 5 juli 1932, varefter
 det samma jämte tillhörande hand-
 ningar och ritningar inom för-
 skriven tid skulle överlämnas
 till J. M. Andersson, St. Stockvik,
 såsom företagets aktförvarare.
 Ort och tid som ovan
 i tjänsten:

P. H. Hallin.

Den 5 juli 1932 i Skara
 Närvarande: Förestående förättningsman.

§ 7
 Till protokollet lades förättningsmannens uttalande bil. E, med
 därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 8
 Sam intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förättningen avslutad.

Ort och tid som ovan
 i tjänsten:

P. H. Hallin.



Wimmering. John Vreth.

o. v. d. n. 85-54
1931



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad... får härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *3/10 mll.*

H. Stokvik, Venernäs m.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Lilleskog, (Frånfallsväg Venernäs egend.)

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

J. M. Andersson,

adress *H. Stokvik* pr *Örebro*

H. Stokvik den *30 december* 19*31*

J. M. Andersson

Four sets of horizontal lines for additional text or signatures.

För beaktande av de i denna ärenden nämnda föresl.
Skaraborgs län, Venernäs egend. 3/10 mll.
Frånfallsväg 2. Stokvik

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Vägsäter

Ägarens namn:

Lijfw. Karlsson

Bit. B

Undertecknad Andersson, ensam fö-
 rande till den samskipning, som
 avser förvärfvning av mark,
 tillhörande St. Stockholms, Väster-
 näs socken, förklarar härmed,
 att jag är villig ~~ensam~~ svara för
 hela underhållet av avlopps-
 sträckan a-b-c och halva
 underhållet av sträckan c-d.

Undertecknad Karlsson förkla-
 rar härmed att jag intet har
 att invända mot ifrågakommande
 stämning enligt det af Honsaleut
 Århus upprättade förberedande
 förslaget och att jag icke
 på förfrågan ersättning för mig till-
 upprättande mark, som kan kom-
 ma att dräpa tillgas, ansöker
 under förbehåll till att jag ställer
 deltagande i kostnaderna för
 avloppets färdigställande. Jag
 ställer mig även halva samt hela
 underhållet av öfriga sträckan
 d-e i min egen.

St. Stockholm den 27 juni 1934

J. M. Andersson Sigfrid Carlsson


Gentliga namn teckningar bekräftar:

Sten Halm

Bil . C

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag.</u>								
		<u>Diket a-b-c-d</u>								
1-3	200	lera med något sten m ³	200	0.70	140	-				
		berg "	40	12.-	480	-				
3-5+18	218	lera med något sten "	340	0.80	272	-				
		berg	10	12.-	120	-				
5+18-6+93	175	lera med något sten	240	0.70	162	-	1180	-		
		Tillägges c:a 10%					120		1300	-
		<u>1 II III</u>								
10-11+55	155	Täckdikt b-b och b-b								
20-21+90	190	6" tegelrör	st. 1180	0.25	295	-				
11+55-13+10	155	5" "	530	0.18	95	40				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m ¹	500	0.40	200	-				
		dagvattenbrunnar	3	30.-	90	-				
		ögon av trä	2	10.-	20	-	700	40		
		Tillägges c:a 10%					69	60	770	-
					Summa Kr.				2070	-


Skara den 5 juli 1932



A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
										</						

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vänersnäs socken					
Vänersnäs	218		3/10		M. Andersson
(st. Stockvik)				1	åker, mylla på styv lera
				2	" -"-
				3	" -"-
				4	" -"-
				5	" -"-
				6	" -"-
				7	" -"-
				8	" -"-
				9	" -"-
				10	" -"-
				11	" -"-
				12	" -"-
				13	" -"-
				14	" -"-
				15	" -"-
				16	äng -"-
				17	" -"-
				18	" -"-
					<u>Summa</u>

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga E.

Utlåtande vid synerförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark tillhörande St. Stockvik
i Vänersnäs socken av ^{a/}Skraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser förädlning och utvidgning av ett
i nordlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom
och från vattenskadade marker, belägna omkring ned^{b/}fördsområde
143/208 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstrin gs-
förmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse ~~såsom~~
dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torr-
läggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets grän-
ser med blå linier.

Förrättningen har på sökandens begäran, och, da förutsättningarna
i övrigt härför kunna anses föreligga, handlagts utan biträde av
gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava genom jordbruks-
konsulents försorg profil- och sektionsritningar upprättats utvisande
förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende
vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de ~~xi~~
till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla,
dels enkla röda linier och de röda bokstäverna a-b-c-d för huvudavloppet
1 11 111
och b-b samt b-b för sidodiken. Dubbla röda linjer beteckna
härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd
linje, att det skall göras täckt. Förslaget innebär bl. a. att huvud-
avloppets övre del flyttas från sitt nuvarande läge till sträck-
ningen d-c-b.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits
å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits
utgöra:

För huvudavloppet vid A c:a	100 hektar
1 11 11	
" sidodiket b-b vid b	2,3 "
" 11+55	4,3 "
111	
" " b-b	3,0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om
huvudavloppet antagits komma att uppgå till 1,5 låter pr sekund

och hektar och för de täckta sidodikena till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande avtorrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skal till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll ävensom förrättningskostnaderna gäldas av sökanden såsom varande ensam delägare i företaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets famsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,


att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samtböra vara bragta till slut före utgången av år 1935.
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt
att det skall benämnas Stockviks dikningsföretag av år 1932.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens vattendomstol , adress Vänersborg, till vilken besvären med
iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara in-
givna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 5 juli 1932

I tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Hochviks dikeiningsföretag*
av år *1932*
i *Vänersnäs* socken och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. <i>2</i>	0,50			<i>1</i>	<i>-</i>
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1: <i>Kopiering av fäktedikningsplan till koncept</i>					<i>11</i>	<i>77</i>
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					<i>4</i>	<i>-</i>
		övriga regalarck blad					<i>15</i>	<i>77</i>
		Överföres					<i>16</i>	<i>77</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16 77
		Avvägning:				
		a) <i>Planläggning av befintlig nivå på kartan</i> ~~avvägning, längdmätning o. d.~~ § 46, mom. 4	dagar	$\frac{1}{2}$ 12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,00		
		i annan mark	"	5,00		6 -
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 60 ar,	st.	18 0,11	198	
			har	10 910 12	131	3 29
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	18 0,04		72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	$\frac{1}{2}$ 12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för öviga kilometer	st.	0.1 1,50	0 15	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	36 0,06	2 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	18 0,12	2 16	14 47
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	05 3.50	1 75	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.7 4.00	2 80	4 55
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1 0.12	12	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	6 0.25	1 50	1 62
			"			
			"			
			"	1 3,00	3 -	3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	"			
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	"	10,00		10 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	55 0,03	1 65	2 65
		Överföres				65 57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				65 57
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		1 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 07	8 57
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	3	3,00		9 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1 6	12,00		2 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				104 14
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarck blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.5-1 ar ägofigurer st.	18 0.16	2 88		
		hav 10.91 0.16		1 75		
		Överföres			11 63	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 63	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 16	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 74	0,02	1 48	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	55	0,05	2 75	18 77
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"	0.5 6.-	3 -	
		ändring av befintligt avlopp	"	0.7 7.-	4 90	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 65	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	12 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka	" 1/6	12,00		2 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 14	0,55		7 70
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				45 02
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	9 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				9 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				104 14
		Lösen för kopior och avskrifter				45 02
		Övriga förrättningskostnader				9 -
		Summa kronor				158 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ase häradsrätt.

Skara

den

5 juli

19 32

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor

kvitteras:

den

19