



Akt nr:

P-E1a-1580

AU$P-E1a-1580

väb 287

330/45

308/52

Skuldfri avskrift överlämnad till Kungl. Lantbruksstyrelsens kontoret den 31/1 1946 godkänd den 7/2 1946

2503

DIARIE Nr K. LANTBRUKSSTYRELSEN JAN 1946

P 3 × 1580

~~R 3 × 1006~~

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till Åker Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943 i Vänersnäs socken av

~~SKARABORGS LÄN~~ ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtusenniohundra (5.900) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjutusentrehundratjugo (7.320) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av dåv. statens extra lantbruksingenjör S. Nilsson vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*t* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*it* och förbind*it* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

ytterl. dike. a° 1.110 kr hv den 19.9.52.
— " — bro a° 1.310 " " " 19.9.52.

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
190245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

St. Åker den 22 November 1945.

Karl Larsson

äger 1/8 mantal Åker Nacr. 9,950

Telefon 20 Vänersnäs

Att Karl Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Boström

Adress Örebro

Gustaf Andersson

Adress Örebro

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 februari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 24713
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1944
1580
R 3*1000

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlinga rörande
Åker- Skrivaregårdens dikningsföretag av år
1943
i Vänersnäs socken, Skaraborgs län,
enligt vid syneförrättning upprättat
förslag av
Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

Handlingar rörande

Åker - Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943

i Vänersnäs socken, Skaraborgs län,

enligt vid syneförrättning upprättat

förslag av

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Till syneakten höra ritningar i tre blad.

Protokoll fört vid sammanträden för tyngsförättning med avseende å storlägenhet av mark tillhörande till hemmanen Åtter och Näs Skrivaregården i Värmetorps socken, Stora-borgs län.

År 1943 den 10 maj inställde sig undertecknad förättningsman hos hemmansägarna Karl och Jans Larsson, Stora Åtter, för att handlägga ovannämnda förättning. Sammanträdet hade nederlöjligen tillkungjorts (bil. B_1) och underrättelser hade avsänts till kända sakägare enligt förteckning (bil. B_2).

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Skiftesgodemän:
Sigfrid Karlsson, Vägsäter och
Arvid Jansson, Fägelsorp

Sökande till förättningen:
Karl och Jans Larsson, 1/4 mtl Åtter
Albert Fransson, 3/4 mtl Skrivaregården

Övriga sakägare:
Robert Ståhl, delägare i Karl Ståhls tkb., för 1/32 mtl Åtter 1[7]
Gustav Andersson, ägare till 1/32 mtl Åtter 1[10]
Karl Karlsson, ägare till 1/128 mtl Åtter 1[14]
Edvin Magnusson, delägare " 1/32 " " 1[11]
Oskar Andersson, ägare (avst. fram?) Åtter 1[10]
A. E. Johansson, " till 3/32 mtl Åtter bostadsstg. 3[3]
Erik Bostrom för Karl Bostrom, utan fullmakt, 5/32 mtl Åtter bostadsstgården 3[2]
Gustav Johansson, (del-)ägare till avst. Näs Skrivareg. 2[13]
Erik Larsson, ägare till avs. Johannesberg 1[11]
Nyttjanderätt Markus Karlsson för prästgården avst. Åtter 4[4]

§ 1.

Järnförhållande mellan taktägare och tjänsteman kunde ej utrönas.

§ 2.

Upplästes anförtrening och förordnande (bil. A_1-A_3).

§ 3.

Karl Karlson och Albert Fransson meddelade att de yrkade på förläggning upprättat för vattenavledning, som möjliggjorde täckdikning av deras marker.

§ 4.

På förrättningsmannens förfrågan meddelade de taktägare, som hade mark utmed nedersta delen av det invuttna avloppet, att de ej gjorde något yrkande, att förbiyget skulle utsträckas genom deras marker.

§ 5.

Kyrkoherden framhöll att ett för djupt (löpe) skulle genom avtt. Åker 4[4] innebära mindre lämpligt ur skördetekniskt synpunkt för kringliggande trädgård, men gjorde ej invändning mot avlopp, som kunde vara nödvändigt.

§ 6.

Fransson yrkade att ett öppet fladerdike skulle framdragas utmed vägången i sydost mellan Nås Stenvaregården 2[1] och 2[13] upp till Johannesberg.

§ 7.

Erik Karlson yrkade att brunn för täckdikningen skulle anläggas så långt åtsen ut utmed Johannesbergs södra vägång att brunnen komme i lägsta delen av åkern.

§ 8.

~~Erik~~ Karlsson yrkade att brunn skulle anläggas i vägångsröret mellan åker tillhörig gården 3[2] och 3[3].

§ 9.

Edvin Magnusson yrkade på ersättning för intrång av jordupplag och för avloppets bredd-ning.

§ 10.

~~Uppka~~ Nämnde förrättningsmannen att nytt sammanträde skulle hållas i samma plats tisdagen den 1 juni 1943 kl. 11.30.

§ 11.

Upplästes protokollet, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Dag och plats som ovan

Sigfrid Carlsson Arvid Jansson

På 1943 den 1 juni inställde sig undertecknad förrättningsman åker hos Karl Carlson, Stora Åker, i enlighet med § 10 i syneprotokollet. Till sammanträdet hade infunnit sig såsom gode män Arvid Jansson och Sigfrid Carlsson samt följande dem tillställda:

Karl och Fars Carlsson, 1/4 mtl Åker
Albert Fransson, 3/4 mtl Theirvaregården
A. E. Johansson, Åker Svenningsgården
Erik Carlson, Johannelund
Övriga sakägare:
Edvin Magnusson, Åker 1".

§ 12.

Upprättades och genomgingos ritningen och föreslagna avloppsanstalten.

§ 13.

A. E. Johansson hade vid föregående syn yrkat på avbopp till lägsta åkerområdet vid Db och vidhöll nu detta yrkande.

§ 14.

Genomgicks kostnadsförslag, värderingslängd och kostnadsfördelningslängd.

§ 15.

Delgavs synemännens utlåtande.

§ 16.

Då intet vidare var att anföra, uppläses protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Kl. Åtvid per Arelberg den 1 juni 1943.

Fredrik Nilsson

Arvid Jansson Sigfrid Carlsson.

Bil. A1.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.oV.D. 59-123
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören S. Nilsson, Göteborg,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 januari *194* 2.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Karl Bergstrand.

Utan avgift.

Bil. A 2.

Do K.D. 59-123
1941



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Skrivaregården m.fl. hemman i Vänersnäs socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för e.lantbruksingeniör Sverker Nilsson, Hästhovsg.19, Göteborg.

Skara den 20 december 1941.

(Sven Hallin)
Statens lantbruksingeniör.

Bil. A 3.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad**e** få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skivarpsgården och Åkra i Vårkumla socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lillesborg 5 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Karl Larsson, Åkra

adress Vårkumla

pr Lillesborg

Telefon: Bud, vakten Vårkumla.

Lillesborg den 12/11 1941

Nr 3/8 mtl. Skivarpsgården Albert Persson

" 1/4 " " Åkra nr. 1. Karl Larsson

Fäld. plan finnes å båda de nämndas fastigheter. Enligt uppdrag.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Åker	-A. E. Johansson
-"-	Karl Karlsson.
Ovant. kommer ytterligare fastigheter att äga tillgång till järnvägen i förmånsområdet.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.
367155

Bil. B1.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad förordnats handlägga syneförrättning med avseende å torrläggning av mark hörande till hemmanen Åker och Näs Skrivaregården i Vänersnäs socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägarne Karl och Lars Larsson, Stora Åker, måndagen den 10 maj 1943, kl. 11.30 f.m., varvid vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan. Företaget torde även komma att beröra hemmanen Åker Svenningsgården, Soldatstommen och Johanneberg samt allmän väg.

Göteborg den 17 april 1943.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Vänersnäs församling den 17 april 1943 och införd i Älfsborgs läns annonsblad n:r 31 den 20 april 1943 bestyrkes i tjänsten.

Sverker Nilsson

Bil. B 2.

Förteckning,

över underrättelser rörande sammanträde hos hemmansägarne Karl och Lars Larsson, St. Åker, måndagen den 10 maj 1943, kl. 11.30 f.m..

Karl Skötts sterbhus,	St. Åker,	Oreberg.
Herr Ernfr. Karlsson,	"	"
" Ernst Karlsson,	"	"
" Robert Skött,	"	"
Fr. Elin Larsson,	"	"
" Gerda Skött,	"	"
Hemmansägare Emil Karlsson,	"	"
" Gustav Andersson,	"	"
" Karl Karlsson,	"	"
" Edvin Magnusson,	"	"
Fru Vilhelmina Magnusson,	"	"
Hemmansägare Oskar Andersson,	"	"
" Karl Larsson,	"	"
" Lars Larsson,	"	"
" Albert Fransson,	Backgården, Österlanda,	Grästorp.
" A.E.Johansson	Åkers Svenningsgården,	Oreberg.
" Karl Boström,	"	"
" Gustav Johansson	Skrivaregården,	"
" Erik Larsson,	Johanneberg,	"
" Karl Benjaminsson,	Soldatstommen,	"
Kronoarrendatorn,	Åker,	"
Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län,		Mariestad.
Skaraborgs läns Västra Vägdistrikt, ordf. Josef Andersson,	Backebo,	Helås.
Skiftesgodemannen Sigfrid Karlsson,	Vågsäter, Vänersnäs,	Oreberg.
" Arvid Jansson,	Fågeltorp,	Lilleskog.

Underrättelser avsända till ovanstående adressater den 17 april 1943 betygar i tjänsten:

Sverker Nilsson

Genomslagskopia. Bil. 6.

E. LANTBRUKSINGENJÖR
SVERKER NILSSON
GÖTEBORG
Viktoriagatan 20.

Till

Vägingenjören i Skaraborgs län,
MARIESTAD.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag av förslag med avseende å torrläggning av mark hörande till Åker m.fl. hemman i Vänersnäs socken, Skaraborgs län, i den del förslaget berör allmän väg.

För närvarande avrinner vattnet genom en grund trumma av 12" cementrör, vilken dimension är så liten i förhållande till flodvattenmängden att översvämningar uppstå vid flödestillfällen.

Såsom framgår av förslaget avses dels fördjupning och utökning av trummans dimension till 60 cm rör eller kulvert, dels avses en förflyttning av trumläget åt väster, varigenom en uträtning av avloppet åstadkommes.

Göteborg den 18 februari 1943.

Sverker Nilsson.

Bil. 6₂.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till e. Lantbruksingeniör Sverker Nilsson,
Viktoriagatan 20,
Göteborg.

Beträffande torrläggning av mark tillhörande Åker m.fl. hemman i Vänersnäs socken, Skaraborgs län, av år 1943.

De föreslagna anordningarna för vattengenomlopp genom allmänna vägen Munkesten - Vänersnäs vid Åker godkännas. Arbetet skall utföras genom vederbörande vägmyndigheters försorg, varför dessa i god tid skola underrättas angående tidpunkten, då arbetet bör vara fullbordat.

Mariestad den 19 februari 1943.

A. Westgren.

Dimensioneringstabell.

Bil. D.

Sträcka	Längd m	N O ha	Ledningens dimension	Lutning °/oo	Ledningen avvattnar l/sek	l/sek pr ha.
B-C	185	40	9"+fl.-dike	2,0	19,6	0,49
C-22+65	280	35	8"+ "	3,0	17,5	0,50
22+65-D	147	32	8"+ "	2,8	17,3	0,54
D-24+83	71	22	6"+ "	6,0	11,3	0,51
24+83-E	6	22	12"	5,0	65	3,0
E-26+86	140	10	8"	2,4	15	1,5
26+86-27+65	79	9	8"	2,0	14	1,56
27+65-28+34	69	8	8"	1,6	12	1,5
28+34-F	63	7	8"	1,2	11	1,6
F-G	130	1,8	4"	3,2	2,7	1,5
B-5+96	88	21	8"+fl.-dike	1,5	12,5	0,595
5+96-6+2	6	21	12"	3,33	30	1,43
6+2-Ba	108	18	8"	5,0	22,5	1,25
Ba-8+2	110	4	5"	3,0	5	1,25
8+2-9+74	172	2	4"	4,0	3	1,50
9+74-Bb	54	1	4"	1,6	1,9	1,9
Ba-Bc	37	12	8"	2,0	14,5	1,21
Bc-70+94	94	6	5"	6,0	7,0	1,17
70+94-71+65	71	5	5"	4,4	6,0	1,20
71+65-Be	74	3	4"	6,0	3,6	1,20
Bc-8a+92	107	5	5"	4,6	6,1	1,22
8a+92-10a+86	194	2	4"	2,6	2,4	1,20
10a+86-Bd	51	1	3"	3,0	1,25	1,25
C-/C+100/	100	3	5"	2,0	4,1	1,36
/C+100/-Ca	100	2	4"	2,0	2,2	1,10
D-61+37	137	7	6"	4,4	9,0	1,29
61+37-Da	63	3	5"	1,6	3,6	1,20
E-E+45	45	6	5"	6,0	7	1,17
E+45-E+192	147	4	5"	4,0	5,8	1,45
E+192-Ea	48	3,5	5"	3,0	5	1,43
F-F+58	58	3,5	5"	4,0	5,5	1,57
F+58-F+112	54	3	4"	9,0	4,5	1,50
F+112-Fa	54	2	4"	4,0	3,0	1,50

St. Åker per Oreberg den 1 juni 1943.

Verker Nilsson

Jordersättningslängd

Bil. 6.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan A–B.					
1/32 mtl. Åker 1:11	Edvin o Vilhelmina Magnusson	A – 4+63	60 m²	10	6 –	
		Breddn.	70 "	9	6 30	
			60 "	8	4 80	
			160 "	4	6 40	
		Jordupplag	160 m³	25	40 –	
			100 "	5	5 –	68 50
1/32 mtl. Åker 1:10	Gustav Anderston	4+63 – 4+69	20 "	25	5 –	5 –
1/4 mtl. Åker 1:2	Karl o Lars Larsson	4+20 – B	70 m²	12	8 40	
		Breddn.	70 "	4	2 80	
		Jorduppl.	60 m³	25	15 –	
			160 "	5	8 –	34 20
		Summa kronor				107 70
	Sträckan Fb – Fa.					
3/4 mtl. Nästkrivareg. 2:1	Albert Franston	Breddning	40 m²	5	2 –	
			30 "	6,5	1 95	
			70 "	4	2 80	
		Jordupplag	60 m³	25	15 –	
			60 "	5	3 –	24 75
		Summa kronor				24 75
	Sträckan H – Fa.					
avtl. Åker 4:4	Vänersnäs pastorat	H – 90+56				
		Breddning	25 m²	8	2 –	
			25 "	14	3 50	
		Jordupplag	40 m³	5	2 –	
			40 "	25	10 –	17 50
		Summa kronor				17 50
	Sammandrag.					
	Samfällighet nr 1.					
1/32 mtl. Åker 1:11	Edvin o Vilhelmina Magnusson				68 50	
1/32 " " 1:10	Gustav Anderston				5 –	
1/4 " " 1:2	Karl o Lars Larsson				34 20	
3/4 " Nästkrivareg. 2:1	Albert Franston				24 75	132 45
	Samfällighet nr 2.					
avtl. Åker 4:4	Vänersnäs pastorat					17 50
		Summa kronor				149 95

St. Åker per Örebro den 1 juni 1943.

Sveaker Nilsson.

Kostnadsförslag.

Bil. F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfällighet nr 1.								
		Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G.								
		Sträckan A-B.								
2+75-5+8	233	Lera m³	500	1:40	700	-				
2+75		Ägotrumma enl.ritning och specialförslag st.	1	130:-	130	-				
		Jordersättning enl.bil.E.			107	70	937	70		
		För arbetets tillsyn,oförutsedda utgifter m.m.tillägges c:a 10%					92	30	1030	-
		Sträckan B-C.								
5+8-21+85	185	Ledning av 9" cementrör.								
		Inköp & frakt av rören lm	185	2:75	508	75				
		Grävning,läggn.& återfylln lm	185	1:20	222	-				
20-21+85		Justering av flödesdike "	185	0:75	138	75				
5+8		Brunn m.utlopp typ 6. st.	1	110:-	110	-				
21+85		Brunn typ 3 "	1	45:-	45	-	1024	50		
		För arbetets tillsyn etc.					105	50	1130	-
		Sträckan C-D.								
21+85-24+12	227	Ledning av 8" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	770	0:75	577	50				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	227	1:-	227	-				
21+85-24+12		Justering av flödesdike "	227	0:75	170	25				
22+65 24+12		Brunnar typ. 3 st	2	45:-	90	-	1064	75		
		För arbetets tillsyn etc.					105	25	1170	-
		Sträckan D-E.								
24+12-24+83	71	Ledning av 6" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st	250	0:48	120	-				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	71	0:80	56	80				
24+83-24+89	6	Ledning av 12"cementrör.								
		Inköp & frakt av rören lm	6	4:25	25	50				
		Grävn.läggn.& återfylln."	6	3:-	18	-				
24+12-24+83		Justering av flödesdike "	71	1:20	85	20				
24+83		Brunn typ 5 st	1	90:-	90	-				
24+89		" " 1 "	1	70:-	70	-	465	50		
		För arbetets tillsyn etc.					44	50	510	-
	722									

överföres 3840 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	722	överfört							3840	-
		Sträckan E-F.								
24+89-29+20	351	Ledning av 8" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	1200	0:75	900	-				
24+89-26+86		Grävn.läggn.& återfylln.lm	140	1:25	175	-				
26+86-28+34		" " " "	148	1:-	148	-				
28+34-29+20		" " " "	63	1:25	78	75				
26+86,27+65 28+34,29+20		Brunnar, typ 1 st	4	70:-	280	-	1581	75		
		För arbetets tillsyn etc.					158	25	1740	-
		Sträckan F-G.								
29+20-30+60	140	Ledning av 4" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	480	0:27	129	60				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	140	0:50	70	-				
30+60=G		Brunn typ 2 st	1		60	-	259	60		
		För arbetets tillsyn etc.					30	40	290	-
Summa	1213	Summa kronor							5870	-
		Sidodiken.								
		Sträckan B-Ba.								
5+8-5+96	88	Ledning av 8" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	300	0:75	225	-				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	88	0:90	79	20				
5+96-6+2	6	Ledning av 12" cementrör.								
		Inköp & frakt av rören lm	6	4:25	25	50				
		Grävn.läggn.& återfylln."	6	3:-	18	-				
6+2-Ba	108	Ledning av 8" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	370	0:75	277	50				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	108	1:25	135	-				
5+8-5+96		Justering av flödesdike "	88	0:50	44	-				
5+96		Brunn typ 5 st	1	90:-	90	-				
6+2, Ba		" " 1 "	2	70:-	140	-	1034	20		
		För arbetets tillsyn etc.					105	80	1140	-
	202	överföres							1140	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	202	överfört							1140	-
		Sträckan Ba-Bb.								
Ba-8+2	109	Ledning av 5" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	380	0:38	144	40				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	109	0:80	87	20				
8+2-10+28	226	Ledning av 4" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	770	0:27	207	90				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	226	0:50	113	-				
8+2,9+74 10+28		Brunnar, typ 2 st.	3	60:-	180	-	732	50		
		För arbetets tillsyn etc.					77	50	810	-
		Sträckan Ba-Bc.								
Ba-70	37	Ledning av 8" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	130	0:75	97	50				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	37	1:25	46	25				
70		Brunn, typ 1. st.	1	70:-	70	-	213	75		
		För arbetets tillsyn etc.					26	25	240	-
		Sträckan Bc-Be.								
70-71+65	165	Ledning av 5" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	560	0:38	212	80				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	165	0:60	99	-				
71+65-Be	74	Ledning av 4" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	250	0:27	67	50				
70+94		Grävn.läggn.& återfylln.	74	0:50	37	-				
71+65,Be		Brunnar,typ 2 st.	3	60:-	180	-	596	30		
		För arbetets tillsyn etc.					53	70	650	-
		Sträckan Bc-Bd.								
7a+85-8a+ +92	107	Ledning av 5" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	370	0:38	140	60				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	107	0:60	64	20				
8a+92-10a+ +86	194	Ledning av 4" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	660	0:27	178	20				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	194	0:50	97	-				
10a+86-11a +37	51	Ledning av 3" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	170	0:17	28	90				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	51	0:40	20	40	~~529~~	-		
	1165				529	30	~~529~~	-	2840	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1165	överfört			529	30	~~529~~		2840	-
8a+92,10a+86,11a+37		Brunnar, typ 2 st.	3	60:-	180	-	709	30		
		För arbetets tillsyn etc.					70	70	780	-
		Sträckan C-Ca.								
C-C+100		Ledning av 5" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	340	0:38	129	20				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	100	0:90	90	-				
6+100-Ca	100	Ledning av 4" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	340	0:27	91	80				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	100	0:80	80	-				
C+100,Ca		Brunnar, typ 2 st.	2	60:-	120	-	511	-		
		För arbetets tillsyn etc.					59	-	570	-
		Sträckan D-Da.								
60-61+37	137	Ledning av 6" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	470	0:48	225	60				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	137	0:75	102	75				
61+37-62	63	Ledning av 5" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	215	0:38	81	70				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	63	0:65	40	95				
61+37,62		Brunn typ 2 st.	2	60:-	120	-	571	-		
		För arbetets tillsyn etc.					59	-	630	-
E-Ea	240	Sträckan E-Ea.								
		Ledning av 5" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	810	0:38	307	80				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	240	0:70	168	-				
E+45,E+192 Ea		Brunnar, typ 2 st.	3	60:-	180	-	655	80		
		För arbetets tillsyn etc.					64	20	720	-
		Sträckan F-Fa.								
F-F+59	59	Ledning av 5" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	200	0:38	76	-				
		Grävn.läggn.& återfylln.	59	0:80	41	30				
F+59-Fa	107	Ledning av 4" tegelrör.								
		Inköp & frakt av rören st.	370	0:27	99	90				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	107	0:60	64	20				
F+59,Fa		Brunnar, typ 2 st.	2	60:-	120	-	401	40		
		För arbetets tillsyn etc.					38	60	440	-
	1971	överföres							5980	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1971	överfört							5980	-
Fb-Fa	170	Flödesdike Fb-Fa								
		Lera m^3	120	1:20			144	-		
		Trumma enl.specialförsl.st	1	130:-			130	-		
		Jordersättn.enl.bil. E.					24	75		
		För arbetets tillsyn etc.					31	25	330	-
Summa	2141	Summa kronor							6310	-
		Samfällighet nr. 2.								
		Sträckan H-Ha.								
H-90+56	70	Lera och sand m^3	50	1:-	50	-				
90+30-92+50	170	" " " "	220	1:-	220	-				
	10	Trumma genom allm.väg utföres och bekostas av vägdistriktet			-	-				
		Jordersättning enl.bil.E.			17	50	287	50		
		För arbetets tillsyn etc.					22	50	310	-
Summa	250	Summa kronor							310	-
		S A M M A N D R A G.								
		Samfällighet nr. 1.								
	1213	Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G.			5870	-				
	2141	Sidodiken			6310	-	12180	-		
		Samfällighet nr 2.								
	250	Sträckan H-Ha					310	-		
Summa	3604	Summa kronor					12490	-		
		Specialkostnadsförslag.								
		Brunn typ 1 enl.ritn.								
		60 cm brunnsringar st.	3	9:-	27	-				
		Betonglock "	1	5:-	5	-				
		Plankbotten			5	-				
		Inhuggning av kopplings & inströmningshål			10	-				
		Grävning och nedsättning av brunnen samt stenfyllning			23	-	70	-		
		Summa kronor					70	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Brunn typ 2 enl.ritn.								
		45 cm cementrör st.	3	7:-	21	-				
		Betonglock "	1	3:-	3	-				
		Plankbotten			5	-				
		Inhuggning av kopplings- & inströmningshål.			10	-				
		Grävning & nedsättning av brunnen samt stenfyllning			21	-	60	-		
		Summa kronor					60	-		
		Brunn typ 3 enl.ritning.								
		60 cm brunnsringar st.	2	9:-	18	-				
		Betonglock "	1	5:-	5	-				
		Plankbotten			5	-				
		Inhuggning av kopplingshål			7	-				
		Sättning av brunnen			10	-	45	-		
		Summa kronor					45	-		
		Brunn typ 4 enl.ritning.								
		45 cm cementrör st.	2	7:-	14	-				
		Betonglock "	1	3:-	3	-				
		Plankbotten			5	-				
		Inhuggning av kopplingshål			5	-				
		Sättning av brunnen			8	-	35	-		
		Summa kronor					35	-		
		Brunn typ 5 enl.ritning.								
		60 cm brunnsringar st.	3	9:-	27	-				
		12" cementrör för brädd-avlopp "	1	4:-	4	-				
		Gjutning av trumöga vid bräddavlopp			25	-				
		Betonglock			5	-				
		Plankbotten			5	-				
		Inhuggning av kopplingshål			10	-				
		Sättning av brunnen			14	-	90	-		
		Summa kronor					90	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Brunn typ 6 med utlopp.								
		60 cm brunnsringar st.	2	9:-	18	-				
		12" cementrör för utlopp"	1	4:-	4	-				
		Gjutning av trumöga			40	-				
		Betonglock			5	-				
		Plankbotten			5	-				
		Inhuggning av kopplingshål			10	-				
		Sättning av brunnen			10	-				
		Stenskoning i dikesbotten & slänter m^2	2	5:-	10	-				
		Justering av flödesdike			8	-				
		Summa kronor			110	-				
		Ägotrumma vid 2+75.								
		Inköp och frakt av 18" cementrör lm	4	11:-	44	-				
		Grävning och läggning "	4	6:-	24	-				
		Frontmurar av betong st.	2	25:-	50	-				
		Återfyllning & planering			12	-				
		Summa kronor			130	-				
		Ägotrumma vid Fb.								
		Inköp och frakt av 15" cementrör lm	6	7:-	42	-				
		Grävning och läggning "	6	3:50	21	-				
		Frontmurar av betong st.	2	25:-	50	-				
		Återfyllning och planering			17	-				
		Summa kronor			130	-				

St. Åker pr Örebro den 1 juni 1943.

Sverker Nilsson.

Bil. G.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Samfällighet nr 1.	
1/32	1 11		Åker	Edvin o Vilhelmina Magnusson	
				avloppp	1
				åker, mylla/lera	2
				" " " Summa	3
1/32	1 10		Åker	Gustav Andersson	
				göl	4
				åker, mylla/lera	4a
				Summa	
1/4	1 2		Åker	Karl och Lars Larsson	
				avloppp	5
				åker, mylla/lera	6
				" " "	7
				avloppp	8
				utfartsväg	9
				åker, mylla/lera	10
				avloppp	11
				åker, mylla/lera	12
				" " "	13
				" " "	14
				" " "	15
				backe och högl. åker	16
				åker, mylla/lera	17
				" " "	18
				" " "	19
				" " "	20
				" " "	21
				" " "	22
				" " "	23
				" " "	24
				" " "	25
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							09									
	07							900	63	-	1200	84	-	300	21	-
	08							800	64	-	"	96	-	400	32	-
	15						09		127	-		180	-		53	-
							01									
	11							900	99	-	1200	132	-	300	33	-
	11						01		99	-		132	-		33	-
							02									
	13							750	97	50	1200	156	-	450	58	50
	18							1000	180	-	"	216	-	200	36	-
							03									
							04									
	56							700	392	-	1200	672	-	500	280	-
							06									
	49							800	392	-	1200	588	-	400	196	-
	62							750	465	-	"	744	-	450	279	-
	40							950	380	-	"	480	-	250	100	-
	07							1150	80	50	"	84	-	50	3	50
							61									
	55							800	440	-	1200	660	-	400	220	-
	26							900	234	-	"	312	-	300	78	-
	48							800	384	-	"	576	-	400	192	-
	27							1000	270	-	"	324	-	200	54	-
	71							600	426	-	"	852	-	600	426	-
	56							"	336	-	"	672	-	"	336	-
	25							800	200	-	"	300	-	400	100	-
	33							600	198	-	"	396	-	600	198	-
	30							850	255	-	"	360	-	350	105	-
6	16						76		4730	-		7392	-		2662	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla/lera	26
				" " "	27
				" " "	28
				backe och högländ åker	29
				ägoväg	30
				åker, mylla/lera	31
				" " "	32
				avloppp	33
				åker, mylla/lera	34
				" " "	35
				" " "	36
				" " "	37
				" " "	38
				backe och högl. åker	39
				åker, mylla/lera	40
				" " "	41
				avloppp	42
				åker, mylla/lera	43
				" " "	44
				" " "	45
				utfartsväg	46
				åker, mylla/lera	47
				" " "	48
				" " "	49
				högl. åker	50
				åker, mylla/lera	51
				högl. åker	52
				åker, mylla/lera	53
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	16						76		4730 -			7392 -			2662 -	
	09							800	72 -		1200	108 -		400	36 -	
	07							1100	77 -		"	84 -		100	7 -	
	09							"	99 -		"	108 -		"	9 -	
							19									
							11									
	30							900	270 -		1200	360 -		300	90 -	
	51							800	408 -		"	612 -		400	204 -	
							02									
	15							1000	150 -		1200	180 -		200	30 -	
	28							800	224 -		"	336 -		400	112 -	
	48							650	312 -		"	576 -		550	264 -	
	35							700	245 -		"	420 -		500	175 -	
	21							1100	231 -		"	252 -		100	21 -	
							23									
	10							1150	115 -		1200	120 -		50	5 -	
	25							1000	250 -		"	300 -		200	50 -	
							06									
	19							850	161 50		1200	228 -		350	66 50	
	30							1050	315 -		"	360 -		150	45 -	
	22							900	198 -		"	264 -		300	66 -	
							12									
	46							1100	506 -		1200	552 -		100	46 -	
	38							1050	399 -		"	456 -		150	57 -	
	32							1000	320 -		"	384 -		200	64 -	
							30									
	16							1150	184 -		1200	192 -		50	8 -	
							07									
	31							1150	356 50		1200	372 -		50	15 50	
11	38					1	86		9623 -			13656 -			4033 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla/lera	54
				" " "	55
				" " "	56
				" " "	57
				" " "	58
				" " "	59
				" " "	60
				Summa	
avs.	17¹		Soldattorpen	Karl Benjamintson	
				åker, mylla/lera	61
				" " "	62
				" " "	63
				" " "	64
				" " "	65
				" " "	66
				utfartsväg	67
				Summa	
avs.	1¹		Johannesberg	Erik Larsson	
				åker, mylla/moräns	68
				" , mylla/mjäla	69
				" , mylla/dy och lera	70
				" , mylla/lera	71
				" " "	72
				Summa	
3/4	2¹		Näs Skrivaregården	Albert Franstorp	
				åker, mylla/lera	73
				" " "	74
				" " "	75
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	38					1	86		9623	-		13656	-		4033	-
	24							1100	264	-	1200	288	-	100	24	-
	13							600	78	-	"	156	-	600	78	-
	36							950	342	-	"	432	-	250	90	-
	25							700	175	-	"	300	-	500	125	-
	16							1000	160	-	"	192	-	200	32	-
	18							1100	198	-	"	216	-	100	18	-
	17							950	161	50	1000	170	-	50	8	50
12	87					1	86		11001	50		15410	-		4408	50
	19							950	180	50	1000	190	-	50	9	50
	17							1000	170	-	1200	204	-	200	34	-
	27							1050	283	50	"	324	-	150	40	50
	17							750	127	50	"	204	-	450	76	50
	73							900	657	-	"	876	-	300	219	-
	33							1050	346	50	"	396	-	150	49	50
							03									
1	86						03		1765	-		2194	-		429	-
	10							1050	105	-	1100	110	-	50	5	-
	27							900	243	-	"	297	-	200	54	-
	24							700	168	-	"	264	-	400	96	-
	06							950	57	-	"	66	-	150	9	-
	10							750	75	-	"	110	-	350	35	-
0	77								648	-		847	-		199	-
	16							850	136	-	1100	176	-	250	40	-
	20							650	130	-	"	220	-	450	90	-
	12							500	60	-	1000	120	-	500	60	-
	48								326	-		516	-		190	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla/lera	75a
				avloppp	75b
				åker, mylla/lera	76
				" " "	77
				" " "	78
				" " "	79
				" " "	80
				ägovåg	81
				odlingsmark, dy/lera, tkogb.	82
				åker, mylla/lera	83
				" " "	84
				" " "	85
				backe, högländ åker och väg	86
				åker, mylla/lera	87
				" " "	88
				" " "	89
				" " "	90
				backe	91
				åker, mylla/lera	92
				" " "	93
				" " "	94
				" " "	95
				" " "	96
				" " "	97
				backe och högländ åker	98
				åker, mylla/lera	99
				" " "	100
				backe, högl. åker och väg	101
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48								326	-		516	-		190	-
	15							200	30	-	800 (1000)	120	-	600	90	-
							04									
	56							600	336	-	1200	672	-	600	336	-
	15							850	127	50	"	180	-	350	52	50
	10							700	70	-	"	120	-	500	50	-
	39							800	312	-	"	468	-	400	156	-
	36							"	288	-	"	432	-	"	144	-
							06									
			20					250	50	-	600	120	-	350	70	-
	61							500	305	-	1100 (1200)	671	-	600	366	-
	29							600	174	-	1200	348	-	"	174	-
	45							950	427	50	"	540	-	250	112	50
							97									
	27							1000	270	-	1200	324	-	200	54	-
	27							650	175	50	"	324	-	550	148	50
	19							700	133	-	"	228	-	500	95	-
	61							750	457	50	"	732	-	450	274	50
							02									
	16							900	144	-	1200	192	-	300	48	-
	48							800	384	-	"	576	-	400	192	-
	10							700	70	-	"	120	-	500	50	-
	77							1000	770	-	"	924	-	200	154	-
	10							700	70	-	"	120	-	500	50	-
	41							800	328	-	"	492	-	400	164	-
							36									
	40							700	280	-	1200	480	-	500	200	-
	24							850	204	-	"	288	-	350	84	-
							49									
7	54		20			1	94		5732	-		8987	-		3255	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla/lera	102
				" " "	103
				ägoväg	104
				åker, mylla/lera	105
				ägoväg	106
				åker, mylla/lera	107
				" " "	108
				" " "	109
				" " "	110
				backe	111
				åker, mylla/lera	112
				" " "	113
				" " "	114
				" " "	115
				" " "	116
				trögl. åker	117
				ägoväg	118
				åker, mylla/lera	119
				" " "	120
				" " "	121
				" " "	122
				" " "	123
				" " "	124
				" " "	125
				backe och väg	126
				åker, mylla/lera	127
				" " "	128
				" " "	129
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	54		20			1	94		5732	-		8987	-		3255	-
	15							650	97	50	1200	180	-	550	82	50
	39							850	331	50	"	468	-	350	136	50
							05									
	37							650	240	50	1200	444	-	550	203	50
							06									
	20							1050	210	-	1200	240	-	150	30	-
	22							1000	220	-	"	264	-	200	44	-
	63							1100	693	-	"	756	-	100	63	-
	28							700	196	-	1000 (1200)	280	-	300	84	-
							03									
	48							700	336	-	1100 (1200)	528	-	400	192	-
	50							"	350	-	1200	600	-	500	250	-
	08							900	72	-	"	96	-	300	24	-
	20							950	190	-	"	240	-	250	50	-
	17							1000	170	-	"	204	-	200	34	-
							33									
							19									
	48							1000	480	-	1200	576	-	200	96	-
	29							"	290	-	"	348	-	"	58	-
	44							650	286	-	"	528	-	550	242	-
	21							700	147	-	1100 (1200)	231	-	400	84	-
	32							"	224	-	"	352	-	"	128	-
	27							1000	270	-	1200	324	-	200	54	-
	27							600	162	-	"	324	-	600	162	-
							14									
	13							800	104	-	1200	156	-	400	52	-
	75							750	562	50	"	900	-	450	337	50
	58							700	406	-	"	696	-	500	290	-
14	95		20			2	74		11770	-		17722	-		5958	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla/lera	130
				backe och högl. åker	131
				åker, mylla/lera	132
				" " "	133
				backe och högl. åker	134
				åker, mylla/lera	135
				" " "	136
				" " "	137
				" " "	138
				backe och hkog	139
				åker, mylla/lera	140
				" " "	141
				" " "	142
				" " "	143
				" " "	144
				" " "	145
				" " "	146
				" " "	147
				" " "	148
				" mylla/morän	149
				backe	150
				ägoväg	151
				åker, mylla/lera	152
				" " "	153
				" " "	154
				" " "	155
				" " "	156
				" " "	157
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. FÖR. ÖREBRO 379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	95		20			2	74		11770 -			17722 -			5952 -	
	36							700	252 -		1100 (1200)	396 -		400	144 -	
							48									
	06							800	48 =		1200	72 -		400	24 -	
	21							1100	231 =		"	252 -		100	21 -	
							03									
	50							900	450 -		1200	600 -		300	150 -	
	20							"	180 -		"	240 -		"	60 -	
	36							650	234 -		"	432 -		550	198 -	
	13							850	110 50		"	156 -		350	45 50	
						1	06									
	46							900	414 -		1200	552 -		300	138 -	
	22							600	132 -		"	264 -		600	132 -	
	16							800	128 -		"	192 -		400	64 -	
	29							600	174 -		"	348 -		600	174 -	
	22							700	154 -		"	264 -		500	110 -	
	09							650	58 50		"	108 -		550	49 50	
	45							500	225 -		"	540 -		700	315 -	
	13							900	117 -		"	156 -		300	39 -	
	06							"	54 -		"	72 -		"	18 -	
	09							"	81 -		1000	90 -		100	9 -	
							04									
							11									
	26							850	221 -		1200	312 -		350	91 -	
	29							750	217 50		"	348 -		450	130 50	
	21							950	199 50		"	252 -		250	52 50	
	08							550	44 -		"	96 -		650	52 -	
	08							900	72 -		"	96 -		300	24 -	
	04							950	38 -		"	48 -		250	10 -	
19	90		20			4	46		15605 -			23608 -			8003 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla/lera	158
				" " "	159
				" " "	160
				" " "	161
				utfartsväg	162
				åker, mylla/lera	162a
				" " "	163
				" " "	164
				" " "	165
				" " "	166
				" " "	167
				" " "	168
				" " "	169
				Summa	
3/32	3^3		Åker Svenningsgården	A. E. Johansson	
				åker, mylla/morän	170
				" mylla/lera	171
				" " "	172
				" " "	173
				" " "	174
				Summa	
5/32	3^2		Åker Svenningsgården	Karl Boström	
				åker, mylla/lera	175
				" " "	176
				" " "	177
				Summa	

PETTERSONS A.B. KRISTINEHAMN
379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	90		20			4	46		15605	-		23608	-		8003	-
	11							700	77	-	1200	132	-	500	55	-
	07							1100	77	-	"	84	-	100	7	-
	31							900	279	-	"	372	-	300	93	-
	60							800	480	-	"	720	-	400	240	-
	42						04	700	294	-	"	504	-	500	210	-
	10							1000	100	-	"	120	-	200	20	-
	08							900	72	-	1100	88	-	"	16	-
	32							600	192	-	1200	384	-	600	192	-
	14							700	98	-	"	168	-	500	70	-
	17							1000	170	-	"	204	-	200	34	-
	40							650	260	-	1100	440	-	450	180	-
	57							800	456	-	"	627	-	300	171	-
23	19		20			4	50		18160	-		27451	-		9291	-
	22							1000	220	-	1100	242	-	100	22	-
	54							500	270	-	1100 (1200)	594	-	600	324	-
	20							650	130	-	1200	240	-	550	110	-
	48							700	336	-	"	576	-	500	240	-
	11							1050	115	50	"	132	-	150	16	50
1	55								1071	50		1784	-		712	50
	16							1000	160	-	1200	192	-	200	32	-
	34							"	340	-	"	408	-	"	68	-
	36							700	252	-	"	432	-	500	180	-
	86								752	-		1032	-		280	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Samfällighet nr 2.	
avst.	4^4		Åker	Vänersnäs pastorat	
				avlopp	178
1/4	1^2		Åker	Karl och Lars Larsson	
				avlopp	179
				åker, mylla/mjäla	180
				" " "	181
				" " "	182
				" " "	183
				Summa	
				Samman-	
				Samfällighet nr 1.	
1/32	1^{11}		Åker	Edvin o Vilhelmina Magnusson	1-3
1/32	1^{10}		"	Gustav Andersson	4,4a
1/4	1^2		"	Karl och Lars Larsson	5-60
avs.	17^1		Soldatstommen	Karl Benjaminsson	61-67
avs.	1^1		Johanneberg	Erik Larsson	68-72
3/4	2^1		Nås Skrivaregården	Albert Fransson	73-169
3/32	3^3		Åker Svenningsgården	A. E. Johansson	170-174
5/32	3^2		" "	Karl Boström	175-177
				Summa	
				Samfällighet nr 2.	
avst.	4^4		Åker	Vänersnäs pastorat	178
1/4	1^2		"	Karl och Lars Larsson	179-183
				Summa	
				Samfällighet nr 1	
				" " 2	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. I FIR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02									
							06									
	26							450	117	-	1200	312	-	750	195	-
	18							950	171	-	"	216	-	250	45	-
	23							1000	230	-	"	276	-	200	46	-
	10							750	75	-	"	120	-	450	45	-
	77						06		593	-		924	-		331	-
drag.																
	15						09		127	-		180	-		53	-
	11						01		99	-		132	-		33	-
12	87					1	86		11001	50		15410	-		4408	50
1	86						03		1765	-		2194	-		429	-
	77								648	-		847	-		199	-
23	19		20			4	50		18160	-		27451	-		9291	-
1	55								1071	50		1784	-		712	50
	86								752	-		1032	-		280	-
41	36		20			6	49		33624	-		49030	-		15406	-
							02									
	77						06		593	-		924	-		331	-
	77						08		593	-		924	-		331	-
41	36		20			6	49		33624	-		49030	-		15406	-
	77						08		593	-		924	-		331	-
42	13		20			6	57		34217	-		49954	-		15737	-

Stora Åker

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			per Oreberg	den 1 juni 1943. Sverker Nilsson Arvid Jansson Sigfrid Carlsson.	

Bil. H.

Utredning rörande avdelningsbildning.

Sträcka	Fig.	Båtnad	Kostnad	Rel.kostn.
A-B	1-8, 10	460:50	1030:-	2,23
B-C	11-17	798:50	1130:-	1,41
C-D	31-52	1303:50	1170:-	0,897
D-E	95-98	368:-	510:-	1,39
E-F	76-79,87-94	1456:50	1740:-	1,19
F-G	80-85	866:50	290:-	0,33
B-Ba	132,133,159-163	615:-	1140:-	1,85
Ba-Bb	164-172	1119:-	810:-	0,72
Ba-Bc	152,153,157,158	286:50	240:-	0,84
Bc-Bd	139-151,173-177	1585:-	780:-	0,49
Bc-Be	154-156, 117-130,135-138	2229:50	650:-	0,29
C-Ca	18-30	1541:-	570:-	0,37
D-Da	53-67	820:-	630:-	0,77
E-Ea	99-116	1477:50	720:-	0,49
F-Fa	68-75,75a	479:-	440:-	0,92
Flödesdiket	Fb-Fa	----	330:-	
	Summa	15406:-	12180:-	0,79

Vid sammanslagning av olika delsträckor erhållas följande avdelningar.

Avdelning I.

sträckor: A-B,B-Ba,Ba-Bb,Ba-Bc,Bc-Bd,Bc-Be

Båtnad	Kostnad	Rel.kostn.
6295:50	4650:-	0,74

Avdelning II.

sträckor: B-C,C-D,D-E,E-F,F-G,C-Ca,D-Da,E-Ea,Fb-Fa.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostn.
8631:50	7090:-	0,82

Avdelning III.

sträckan F-Fa.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostn.
479:-	440:-	0,92

Stora Åker per Oreberg den 1 juni 1943.

Sverker Nilsson.

Bil. J.

Kostnadsfördelningslängd.

Mantal	Registernummer	Socken och hemman	Samfällighet ägares namn	S=sökande	Ägofigurer
		Vänersnäs socken	Samfällighet nr 1		
1/32	1¹¹	Åker	Edvin o Vilhelmina Magnusson	-	1-3
1/32	1¹⁰	"	Gustav Andersson	-	4, 4a
1/4	1²	"	Karl o. Lars Larsson	S	5-60
avs	17¹	Soldatstommen	Karl Benjamnsson	-	61-67
avs	1¹	Johanneberg	Erik Larsson	S	68-72
3/4	2¹	Näs Skrivaregården	Albert Fransson	S	73-169
3/32	3³	Åker Svenningsgården	A. E. Johansson	S	170-174
5/32	3²	" "	Karl Boström	-	175-177
			Sa		
			Samfällighet nr 2.		
1/4	1²	Åker	Karl o Lars Larsson	S	179-183


Avd I				Avd II				Avd III				Summa båtnad		Summa torrläggningskostnad.		Kostnad för synefförrättningö V.D.		Repartitionstal.	
Båtnad		Kostnad		Båtnad		Kostnad		Båtnad		Kostnad									
Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	%	
								åker	areal ha	total									
53	–	39	15					2		4		53	–	39	15	2	31	0,321	
33	–	24	38					2		5		33	–	24	38	1	44	0,200	
374	50	276	61	4034	–	3313	57	20		28		4408	50	3590	18	212	04	29,476	l
				429	–	352	39	2		3		429	–	352	39	20	81	2,893	l
								2		2									
								199	–	182	80	199	–	182	80	10	80	1,501	l
								29		54									
4842	50	3576	78	4168	50	3424	04	280	–	257	20	9291	–	7258	02	428	67	59,590	l
712	50	526	27					9		13		7125	0	526	27	31	08	4,321	l
280	–	206	81					12		16		280	–	206	81	12	22	1,698	l
6295	50	4650	–	8631	50	7090	–	479	–	440	–	15406	–	12180	–	719	37	100,000	
331	–	310	–					12		16		331	–	310	–	15	43	100,00	l

Kl. Åker pen Örebro den 1 juni 1943.

Herbert Nilsson

Arvid Jansson Sigfrid Carlsson.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100'000.

Utlåtande,

avgivet vid syneförrättning med avseende å torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Åker, Näs Skrivaregården och Åker Svenningsgården samt avsöndrade lägenheterna Johanneberg och Soldatstommen i Vänersnäs socken, Skaraborgs län.

Läge, areal och jordmån.

Berörda markområde är beläget omkring 1 km väster om Vänersnäs kyrka. Närmare läge och omfattning framgår av vidstående översiktskarta, där torrläggningsområdet markerats med gul färg inom röda gränser. Företaget omfattar två närbelägna samfälligheter. Från den större samfälligheten /nr 1/ avrinner vattnet i västnordvästlig riktning till Dalbosjön med undantag för en del ytvatten från samfällighetens södra hörn, vilket genom särskilt flödesdike avrinner åt söder mot Dättern. Vattnet från den södra samfälligheten /nr 2/ avrinner i sydlig riktning till Dättern. De båda samfälligheterna äro sålunda belägna inom nederbördsområde nr 108 Vänern - Göta älv, sektion 1/ sjön Vänern.

Den genom föreslagna torrläggningsåtgärder förbättrade arealen uppgår enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil.G/ till 42,13 ha åker och 0,20 ha odlingsmark. Jordmånen är av god beskaffenhet och utgöres av mylla på delvis något mjälig lera.

Företagets omfattning.

Samfällighet nr 1 omfattar huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G samt sidodikena B-Ba-Bb, Ba-Bc-Bd, Bc-Be, C-Ca, D-Da, E-Ea och F-Fa jämte flödesdiket Fb-Fa. Samfällighet nr 2 omfattar dikessträckan H-Ha. Avloppens planlägen och utsträckning framgår av plankartan. Avloppen skola huvudsakligen utföras såsom täckta ledningar med intags- och kopplingsbrunnar enligt profil- och sektionsritningarna. De delar av ledningssträckorna, som hava att avbörda större nederbördsområden, kombineras med öppna flödesdiken, och sträckorna A-B, Fb-Fa och H-Ha göras helt öppna. I de öppna dikessträckorna skola dels två ägotrummor, dels en trumma för allmän väg anläggas enligt efterföljande moment "trummor".

Fixpunkter, nederbördsområden och dimensioner.

För fastställande av antaget jämförelseplan hava 6 st. fixpunkter merkerats i berg eller jordfasta stenar med plan- och höjdlägen enligt ritningarna.

Nederbördsområdet för var och en av de båda samfälligheterna har markerats å översiktskartan med blå gräns och omfattar för samfällighet nr 1 0,7 km^2 och för samfällighet nr 2 1,4 km^2. För dimensionering av de olika ledningssträckorna har motsvarande delområde, ledningsdimension, fall och avbördningsförmåga angivits i särskild dimensioneringstabell / bil.D/. Av dimensioneringstabellen framgår att ledningar utan flödesdiken hava en avbördningsförmåga av 1,2 å 1,5 l/sek per ha. De ledningar som kombineras med öppna flödesdiken, hava dimensionerats för omkring 0,5 l/sek per ha. I företaget ingående rörtrummor beräknas utan nämnvärt övertryck kunna avbörda minst 2 l/sek per ha.

Beträffande avloppens bottenlägen, lutningar och dimensioner hänvisas i övrigt till de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Trummor.

Inom samfällighet nr 1 skola ägotrummor anläggas vid sektion 2+75 och vid Fb med respektive 18" och 15" cementrör enligt upprättade ritningar.

Inom samfällighet nr 2 skär avloppet allmän väg, och skall vägdistriktet verkställa ombyggnad av vägtrumman med 60 cm cementrör enligt ritning. Vägingenjören har erhållit utdrag av förslaget i denna del /bil.C_1/ och godkänt föreslagna anordningar /bil.C_2/.

Ersättningar.

Vid upptagande av de öppna avloppssträckorna förorsakas intrång dels genom avloppens breddning, dels genom jordupplag. Ersättning för breddning har beräknats efter markens nuvarande värde och för jordupplag efter 25 öre per m^3 enligt jordersättningslängden /bil.E/. Härav framgår, att ersättningsbeloppet för samfällighet nr 1 uppgår till 132:45 kronor och för samfällighet nr 2 till 17:50 kronor eller sammanlagt 149:95 kronor.

Torrläggningskostnader.

Enligt kostnadsförslaget /bil.F/ beräknas torrläggningskostnaden för samfällighet nr 1 till 12'180 kronor och för samfällighet nr 2 till 310 kronor eller till sammanlagt 12'490 kronor.

Båtnad.

Den areal, som beräknas bliva förbättrad genom avdikningen, har av synemännen värderats i fullt torrlagt skick. Med hänsyn till markens

nuvarande torrläggningsgrad hava de olika ägolotternas nuvarande värde beräknats. Skillnaden mellan nuvarande värde och blivande värde utgör båtnaden eller förbättringsvärdet. Enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil.G/ uppgår den sålunda beräknade båtnaden till respektive 15'406 kronor och 331 kronor för vardera samfälligheten eller till sammanlagt 15'737 kronor.

Kostnadernas fördelning.

För utförandet av en riktig fördelning av kostnaderna har särskild utredning verkställts /bil.H/. Härav framgår att samfällighet nr 1 uppdelats i tre avdelningar. Inom var och en av dessa avdelningar har kostnaden fördelats efter fastigheternas ingående förbättringsvärden. Sedan kostnaden för varje fastighet sålunda uträknats hava dessa kostnadsandelar överförts i procenttal enligt kostnadsfördelningslängden /bil.I/. Inom samfällighet nr 1 skola samtliga samfällighetens kostnader fördelas efter de sålunda uträknade och angivna procent- eller repartitionstalen. Inom samfällighet nr 2 bestrides kostnaden helt av $\frac{1}{4}$ mtl. Åker 1^2.

De båda samfälligheterna böra utföras med bokföring och redovisning särskiljd för vardera samfälligheten. Vid arbetenas utförande bör sålunda anbud infordras för samfällighet nr 1 för sig. Samfällighet nr 2 må utföras genom ende delägarens egen försorg, om denne så påfordrar. En del utgifter för syneförrättning, vattendomstolsavgift m.m. bliva emellertid gemensamma för hela företaget. Dylika gemensamma utgifter skola fördelas mellan de båda samfälligheterna efter deras beräknade båtnadsvärden, d.v.s. med respektive 97,90 och 2,10 procent för vardera samfälligheten.

Omläggning av trumma för allmän väg skall bekostas av vägdistriktet.

Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas till föreskrivna dimensioner genom rensning i öppna avlopp och brunnar samt genom vidmakthållande av i företaget ingående ledningar och brunnar. Kostnaden för underhållet fördelas, så att vardera samfälligheten svarar för sitt underhåll. Inom samfällighet nr 1 fördelas underhållskostnaden efter samma procenttal, som gälla för utförandet.

Underhåll av i företaget ingående trummor åvilar såsom tidigare

vederbörande brohållare eller väghållningsskyldig.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95§ vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation inbetalas en och en halv för tusen av den beräknade båtnaden. Avgiften, som sålunda uppgår till 23:61 kronor, skall inbetalas till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Åker - Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943 i Vänersnäs socken, Skaraborgs län.

Aktförvarare och sammankallande.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna till val av arbetsstyrelse utses hemmansägaren Karl Larsson, Stora Åker per Oreberg. Under klagotiden sakll förrättningsakten finnas tillgänglig hos honom för envar, som önskar taga del av densamma.

Arbetstid och avsyning.

Företaget kan påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara fullbordat före utgången av år 1946.

Företaget bör avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller av annan därtill kompetent och behörig tjänsteman.

Arbetets utförande.

Vid arbetets utförande iakttages:

att företagets angelägenheter handhaves av en vid allmänt sammanträde vald arbetsstyrelse, som skall föra noggranna anteckningar över företagets räkenskaper och efter bästa förmåga genomdriva företagets utförande;,

att arbetet utföres i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att fullgoda rör komma till användning, vilka böra uppfylla Kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser för betongrör och för tegelrör uppfylla fordringar enligt svensk standard;

samt att erforderliga åtgärder vidtagas för arbetets ändamålsenliga utförande och framtida bestånd.

Besvärshänvisning och verkställighet.

Den, som önska föra talan mot denna förrättning, har att inom sextio dagar härefter till Västerbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär.

Anföres ej besvär inom föreskriven tid, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet såsom för laga kraft ägande dom.

Stora Åker per Oreberg den 1 juni 1943.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Arvid Jansson Sigfrid Carlsson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Åker - Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943 i Vänersnäs socken och Skaraborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	24	0,50	12	-	12	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.	0,5	1,50		75		
		kroklinje ... „	2,8	3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00			9	15
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 28 ar ... st.	150	0,24	36	-		
		... har	42,13	0,78	32	86		
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar ... st.	1	0,14		14		
		... har	0,20	0,74		15		
		annan mark och impediment, medelareal 18 ar ... st.	36	0,05	1	80		
		... har	6,57	0,78	5	12	76	07
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „	0,35	5,00			1	75
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...					4	-
		övriga regalark blad ... st.						
		Överföres ...					102	97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				102 97
1942 Aug. 13-15,27		**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har ... har	42	0,50	21 —	
		avvägda punkter ... st.	400	0,03	12 —	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	1,8	2,00	3 60	
		i annan mark ... „		5,00		84 60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26 ar, ... st.	187	0,05	9 35	
		... har	48,9	0,10	4 89	14 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	187	0,04	7 48	7 48
1943 Maj 10		**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	2,5	1,50	3 75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	151	0,06	9 06	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	151	0,12	18 12	40 93
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0,84	3,00	2 52	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	3,77	3,50	13 20	15 72
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	7	0,12	84	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	24	0,22	5 28	
		... „				
		... „				6 12
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00	6 —	6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²	2,1	0,02	04	
		... dagar		12,00		2 04
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	0,7	3,50	2 45	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2,754	6,00	16 52	
		2) „ „ över 20 „ ... „	0,197	10,00	1 97	20 94
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	88	0,03	2 64	3 64
		Överföres				304 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				304 68
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	0,74	2,50	1 85	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2,91	4,00	11 64	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 49	25 98
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	3	3,00	9 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning st.	2	3,00	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		15 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	400	0,01	4 —	4 —
		Översiktskarta, *§ 41*			4 —	4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	20	0,25	5 —	6 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	5	0,20	1 —	5 40
1943		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* sid.	5	3,00	15 —	15 —
Maj-Juni	9,10 1	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* bil. D ö. K „	2	12,00	24 —	24 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	1	12,00	12 —	12 —
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Summa kronor				452 56
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 26 *ar ägofigurer* st.	187	0,07	13 09	
		har	48,9	0,14	6 85	
		Överföres			26 94	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 94	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	400 st.	0,02	8 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	88	0,05	4 40	31 09
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0,094 km.	2,50	24	
		befintligt vattendrag ell. vall	0,859 „	3,00	2 58	
		nytt avlopp eller vall	0,743 „	5,00	3 72	
		ändring av befinligt avlopp	2,912 „	6,00	17 47	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 12	
		3) broar och trummor, „ „			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2 st.	3,00	6 -	
					45 13	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %			11 28	33 85
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/2 „	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	44 sid.	0,55	24 20	
		Översiktskarta i d:o, § 41			4 -	28 20
		Summa kronor				99 14
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 39	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar	st. 2	2:-	4 -	14 39
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			52 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	tim. 98	0:95	93 10	
						145 10
		Summa kronor				159 49
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				452 56
		Lösen för kopior och avskrifter				99 14
		Övriga förrättningskostnader				159 49
		Summa kronor				711 19

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åre *häradsrätt.*

St. Åker per Oreberg *den* 1 juni *19*43

Sverker Nilsson

Statens Lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SVARA
392212

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Diarie N:r 24078

K. Lantbruksstyrelsen

10 dec. 1943

2503

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1946

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

1580

~~R~~ ~~3•1006~~

Stockholm den 28 sept. 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

B e t ä n k a n d e

rörande statsunderstöd till

Åker-Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943

i Vänersnäs socken, Skaraborgs län,

upprättat av

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till Åker-Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943 i Vänersnäs socken, Skaraborgs län.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 1 juni 1943 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har icke anförts /bil. a/.

Såvitt det kunnat utredas, har statsunderstöd för torrläggning eller dränering av berörda marker icke tidigare utgått.

Företaget omfattar två samfälligheter med helt skilda avlopp, varför vardera samfälligheten kan utföras oberoende av den andra.

Det vid syneförrättningen upprättade förslaget ligger till grund för efterföljande utredning.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 1 km väster om Vänersnäs kyrka och framgår närmare av den till synehandlingarna fogade översiktskartan, där torrläggningsområdet markerats med gul färg inom röd gräns.

Hydrografiska förhållande, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare utredda och angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Inom samfällighet nr 2 korsar avloppet allmän väg och erfordras fördjupning av vattenloppet genom vägen. Detta arbete skall utföras och bekostas av väghållningsskyldige. Utdrag av planen i denna del har översänts till vägingenjören, som godkänt föreslagna anordningar.

Redogörelse.

Enligt bifogade redogörelser /bil. b_1 och b_2 / har täckdikningsnämnden ej haft något att erinra mot förslaget.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat före utgången av år 1948.

Arbetsstyrelse.

Enligt bifogade utdrag av protokoll /bil. c/ har arbetsstyrelse valts och har till ordförande utsetts hemmansägare Karl Larsson, Stora Åker per Oreberg.

Statsunderstöd.

Enligt bifogade förening /bil. d/ söka samtliga delägare lån av statsmedel till företagets utförande och hava lämnat företagets arbetsstyrelse i uppdrag att underteckna erforderliga förbindelser och handlingar. I underdånig skrivelse har arbetsstyrelsen därefter anhållit om största möjliga bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande.

Sammanfattning

av företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. e.

Kostnadssammandrag

för företaget är infört å vidstående sida.

Förord.

Enligt vid syneförrättningen verkställd utredning äro de förslagna åtgärderna en förutsättning för rationellt utnyttjande av i företaget ingående marker. Då nyttan av företaget är relativt hög i förhållande till kostnaden och då denna nytta vinnes för redan odlade arealer, vilkas avkastning sålunda kommer att omedelbart stegras, får undertecknad tillstyrka att företaget snarast måtte komma i åtnjutande av statsunderstöd.

Tabellen /bil. f/ utvisar att statsunderstöd enligt nu gällande bestämmelser torde kunna utgå med i avrundat tal 5900 kronor från statens avdikningsanslag och 7320 kronor från statens avdikningslånefond.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte handlingar och 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Göteborg den 20 november 1943.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	12340:05	
Ersättningar	149:95	12490:--
Förrättningskostnad.		
Syneförrättning	711:19	
Vattendomstolsavgift	23:61	
Betänkande	36:50	771:30
	Summa kronor	13261:30

Göteborg den 20 november 1943.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanen fastställelse har kostnaden för företaget beräknats till 13,261 kronor 30 öre, varav å låntagarnas andel 13,193 kronor 91 öre.

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bil. a.

Diariebevis .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Sverker Nilsson handlagd, den 1 juni 1943 avslutad syneförrättning rörande Åker-Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943 i Vänersnäs socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 4 september 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor. e. Lantbruksingenjören Sverker Nilsson.

Bil. b.

REDOGÖRELSE

för Åker-Skrivaregårdens diknings- företag av år 1943

i Vänersnäs sock en

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Samfällighet nr 1.

Åker	41,36	har
Äng och odlingsmark	0,20	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	41,56	har

Markens blivande värde i medeltal 1190 kronor pr har

" " " högst 1200 " " "

Båtnaden har uppskattats till 15406:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 12180:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 1 juni 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Larsson.

Adress: Stora Åker per Oreberg.

Anm.:

Göteborg den 19 juni 1943.

Sverker Nilsson
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 21 juni 1943.

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
302586

II
Bil. b .

REDOGÖRELSE

för Åker-Skrivaregårdens diknings- företag av år 1943

i Vänersnäs socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er .

Samfälligheten nr 2 .

Åker	0,77	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	0,77	har

Markens blivande värde i medeltal 1200 kronor pr har

" " " högst 1200 " " "

Båtnaden har uppskattats till 331:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 310:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på mjäla

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 1 juni 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Larsson.

Adress: Stora Åker pr Oreberg.

Anm.:

Göteborg den 19 juni 1943.

Sverker Nilsson
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 21 juni 1943.

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bil. c.

Utdrag ur:

Protokoll fört vid sammanträde på St. Åker den 16/9 1943 med delägarna i dikningsföretag Åker - Skrivaregården.

§ 1.

Till att leda dagens förhandlingar valdes undertecknad.

§ 2.

Till justeringsmän valdes Albert Fransson och Karl F. Boström.

§ 3.

Som arbetsstyrelse valdes Albert Fransson, Karl Larsson och A. E. Johansson.

§ 4.

Till ordförande i arbetsstyrelsen valdes Karl Larsson.

§ 5.

Styrelsen fick i uppdrag att söka största möjliga statsbidrag samt största möjliga lån.

"--"-

Karl Larsson

ordf.

Justeras:

Albert Fransson

Carl F. Boström

Rätt avskrivet intyga:

Gust. Gustavsson Carl E. Erikson

Rätt utdraget betygas i tjänsten

Sverker Nilsson

Bilaga d.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Åker-Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943 inom Vänersnäs socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

St. Åker den 16/9 19 43.

	Karl Larsson
Åker	Lars Larsson
Skrivaregården	Albert Fransson
Johannesberg	Erik Larsson
Åker Svenningsgård	Carl Boström
Åker	Edvin Magnusson
Åker	Gustaf Andersson
Åker Svenningsgården	A. E. Johanson
Soldat Stommen	Karl Benjaminson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

N. Magnusson Gust. Gustafson.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
nr 1	41,36	0,20	41,56	12935:10	15406:--	0,84
" 2	0,77	-	0,77	326:20	331:--	0,99
	42,13	0,20	42,33	13261:30	15737:--	
		Lånesökandenas andel.				
nr 1	41,10	0,20	41,30	12867:63	15320:--	
" 2	0,77	-	0,77	326:20	331:--	
	41,87	0,20	42,07	13193:83	15651:--	

Göteborg den 20 november 1943.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Samfällighet nr 1.						
				Avd. 1.						
1/32	11 1		Åker	Edvin och Vilhelmina Magnusson		15				15
1/32	10 1		"	Gustav Andersson		11				11
1/4	2 1		"	Karl o.Lars Larsson		87				87
3/4	1 2		Näs Skrivaregården	Albert Fransson	10	58			10	58
3/32	3 3		Åker Svenningsgården	A. E. Johansson	1	55			1	55
5/32	2 3		" "	Karl Boström		86				86
				Avd. 2.						
1/4	2 1		Åker	Karl o.Lars Larsson	12	00			12	00
avs.	1 17		Soldatstommen	Karl Benjaminsson	1	86			1	86
3/4	1 2		Näs Skrivaregården	Albert Fransson	11	98		20	12	18
				Avd. 3.						
avs.	1 1		Johanneberg	Erik Larsson		77				77
3/4	1 2		Näs Skrivaregården	Albert Fransson		63				63
				Samfällighet nr 2.						
1/4	2 1		Åker	Karl o.Lars Larsson		77				77
				Summa	42	13		20	42	33

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
53	--	39	15	2	31		12	41	58	0,78	42,30	17	58	-	-
33	--	24	38	1	44		07	25	89	"	"	10	94	-	-
374	50	276	61	16	34		81	293	76	"	"	124	19	169	51
4842	50	3576	78	211	25	10	49	3798	52	"	"	1605	85	2191	97
712	50	526	27	31	08	1	54	558	89	"	"	236	27	322	52
280	--	206	81	12	22		61	219	64	"	"	92	85	126	75
4034	--	3313	57	195	70	9	72	3518	99	0,87	45,45	1598	46	1919	92
429	--	352	39	20	81	1	03	374	23	"	"	169	99	204	17
4168	50	3424	04	202	23	10	04	3636	31	"	"	1651	75	1983	93
199	--	182	80	10	80		54	194	14	0,98	49,30	95	66	98	45
280	--	257	20	15	19		76	273	15	"	"	134	59	138	51
331	--	310	--	15	43		77	326	20	0,99	49,65	161	87	164	27
15737	--	12490	--	734	80	36	50	13261	30			5900	--	7320	--

Göteborg den 20 november 1943.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande med utredning om statsunderstöd till Åker-Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943 i Vänersnäs socken, Skaraborgs län.

Betänkande med kostnads-sammandrag, 3 sid. à 3:--		9:--
Lagakraftbevis		3:--
Tabell:		
Grundbelopp	2:--	
6 st. fastigheter à 0:50 kr	3:--	
2 " " " 0:40 "	0:80	
Tillägg för fastigheter i olika samf. eller avd, 4 st. à 0:30 kr	1:20	7:--
Formulärskrivelser m.m.		12:--
Avskrift, 10 sid. à 0:55 kr		5:50
Summa kronor		36:50

Göteborg den 20 november 1943.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

(Sven Hollin)

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

BEVIS 330

RAPPORT

45

FÖREDRAGET
DEN 14 JAN 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN 1949
DIARIE Nr J 210
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Åker-Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943" i
(namn, socken och län)
Vänersnäs socken, Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Karl Larsson, St. Åker, Oreberg.
~~Förtroendeman:~~
~~Delintressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 28 sept. 1945. Godk 14/1 49

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.900:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7.320:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1948.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 16 nov. 1948, har befunnits att företaget i sin helhet utförts enligt fastställd plan och sålunda kan förordas till godkännande.

Verkliga kostnaderna ha, enligt företedda verifierade räkenskaper, överstigit de beräknade.

Skara den 27 dec. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STAMP KR. TVÅ KRONOR 27/12-48 KR.

28/9 45 5.900 7.320
3.500 4.400
2.400 2.920

2 reko

DIARIE N:r 2504
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 3 JAN. 1946

B E V I S

Härmed intygas, att " Åker Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943 " i Vänersnäs socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 28 september 1945 anvisats dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 5.900:- kronor från statens avdikningsanslag och dels ett lån av 7.320 kronor från statens avdikningslånefond, ä r p å b ö r j a t.

Skara den 14 januari 1946.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingeniör i Skaraborgs län.

Utdrag ur protokoll fört med itresenterna i Åker Skrivaregårdens dikningsföretag i Åker den 15/11 1952.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1952
DIARIE Nr 2011
SAK Nr

BESLUT
DEN 2[illegible] DEC. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

§ 1.

Närvarande vore Hj. Andersson, Artur Andersson, Gustaff Andersson, Erik Boström, Erik Larsson, Lars Larsson och Karl Larsson.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes Erik Boström och Erik Larsson.

§ 3.

Till styrelseledamot efter Albert Fransson valdes Artur Andersson, Skrivaregården.

§ 4.

Intresenterna i dikningsföretaget beslutade att ej använda sig av ytterligare beviljat lån till företaget.

§ 5.

Då inget annat förekomm på dagordningen avslutades sammanträdet.

dag som ovan

Karl Larsson
ordf.

Justerat:

Erik Larsson
Erik Boström

Rätt utdraget intygar:

Karl Larsson

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1952
DIARIE NR U 2011
SAK Nr

BESLUT
DEN 2[illegible] DEC. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade delägare i Åker - Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943 förklara härmed att vi ej önska använda oss av beviljat ytterligare lån till företaget ifråga.

St. Åker den 15 - 11 - 1952

Karl Larsson St. Åker
Lars Larsson St. Åker
Arthur Andersson Skrivaregården
Hjalmar Andersson Åker Svenningsgård
Erik Bostrom Åker Svenningsgård.
Erik Larsson Jokkmokk
Gustav Andersson Åker
Bertha Olsson Soldattorpet

SL/IB

Lantbruksingenjören G. Hegethorn
Vänersborg.

Ang. ÅKER SKRIVAREGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943 i Västra Tunhems kommun, Älvsborgs län.

Genom beslut den 19 september 1952 har Lantbruksstyrelsen till företaget beviljat ytterligare statsbidrag med 1.110 kronor och ytterligare lån med 1.310 kronor.

Med anledning härav översändas för att vederbörande tillställas formulär till skuldförbindelse och rekvisitioner.

Styrelsen anmodar Eder tillse, att formulären utan onödigt dröjsmål ifyllas samt att de efter erforderlig granskning hit återställas.

Intressenternas exemplar av betänkandet återgår.

Stockholm den 17 oktober 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Avskrift.

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen för Åker Skiftesgäldens dikningsföretag den 3/10-75

§ 5

Hem. åg Karl Larsson Gk. Åker utsågs att å intressenterna i Åker Skiftesgäldens dikningsföretags vägnar, undertecknа kontrakt och skuldförbindelse med Kungliga Lantbruksstyrelsen, samt äger nämnda person rätt att å intressenternas vägnar lyfta statsunderstödet och låneblanketten, samt i övrigt vidtaga alla för företaget erforderliga åtgärder

Karl Larsson
ordf.

Vidimeras:
Gustaf Gustafsson
Örebro.

Protokoll vid sammanträde med intressenterna i Åker Skrivaregården Lidsings-företag onsdagen den 3/10 1945 i Åker

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Hjalmar Andersson och Edvin Magnusson

§ 2

Till styrelsemedlem efter P. E. Johansson Åker Svenningsgård valdes Hjalmar Andersson Åker Svenningsgård

justeras
Hjalmar Andersson
Edvin Magnusson

Karl Larsson
ordf.

Vidimeras:
Gustafsson
Örebro.

avskrift

1946 den 12 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i l , 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Åker Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943 i Vänersnäs socken av Skaraborgs län.

Lån 7.320 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 september 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Vänersnäs socken			
Åker	1/4	1 2	Karl och Lars Larsson
Mäs Skrivaregården	3/4	2 1	Albert Fransson
Åker Svenningsgården	5/32	3 2	Carl Boström
D:o d:o	3/32	3 3	Axel Hjalmar Andersson
Soldatstommen	avs.	17 1	(A. E. Johansson) Karl Benjaminsson
Johannesberg	"	1 1	Erik Larsson

Stockholm den 12 februari 1946.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

D. N:r 23123

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Åker Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943 i Vänersnäs socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 28/9 45

Kontrakt: 12/2 46

Fullbordas: 1/9 4 8

Statsbidrag: 5.900

Lån: 7.320

Beräkn. kostnad: 13.261:30

Verkst. utbet. d. 12/2 46 av statsbidrag: 2.000 kr.

av lån: 2.500 kr.

Utfört arbete enligt Ibring S. Hallin den 8 / 8 19 46

7.900 kr. = c:a 60 %.

0.60 · 5'900 = 3'500
2'000
1'500

0.60 · 7'320 = 4'400
2'500
1'900

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Karl Larsson, St. Åker, Oreberg (hf.)

~~Endo-intressent~~ }

ekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'500 kr.

av lån 1'900 kr.

Stockholm den 10 / 9 19~~35~~x 46

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

330
45

DIARIE Nr 23123
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av "Åker-Skrivaregårdens dik- ningsföretag av år 1943" i Vänersnäs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 28 sept. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5,900:--

Lån från statens avdikningslånefond " 7,320:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Karl Larsson.

Adress: St. Åker pr Oreberg.

Vid genom assistent Eskil Olsson den 8 aug. 1946 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 7,900:-- kronor eller omkring 60 procent av det till 13,261:30 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 13 aug. 1946.

I tjänsten:
Sven Hallin
/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STÄMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 17/8 46 KR. 2

PETTERSONSKA BOKTR. E. EFTR. – SKARA –
437144

28/9 45

24078

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1943

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond för bestridande av kostnader vid utförandet av Åker-Skrivaregårdens dikningsföretag av år 1943 i Vänersnäs socken, Skaraborgs län.

Socken och fastighet			Ägare.
Vänersnäs.			
1/4 mtl	Åker	1^2	Karl o. Lars Larsson
3/4 "	Näs Skrivaregården	2^1	Albert Fransson
5/32 "	Åker Svenningsgården	3^2	Karl Boström
3/32 "	" "	3^3	(A.E.Johansson) Axel Hjalmar Rudersson
avs.	Soldatstommen	17^1	Karl Benjaminsson
"	Johanneberg	1^1	Erik Larsson

Göteborg den 9 december 1943.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.