



**Akt nr:**

# P-E1a-1587

*AU$P-E1a-1587*

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

4×0729

BAM 5/1936

P 6 ▪ 1587

6361

# RISHAGERÖDSÅN

genom ägor till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län.

1936.

Till akten höra: 56 skrivna sidor och 4 blad ritningar.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vidgning och fördjupning av del av k. Rishageröds för torrläggning av mark hörande till hemmanen Högen, Muleröd, Myrcetorp, Kalgaröd, Berg Västra samt Rishageröd i Kjärtorps socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 20 september 1934 i Högen.

Närvarande: lantbruksingenjören C. A. Carlson förrättningsmannen;
Ivar Hagman i Kjärtorp och
Fritz Olsson i Törresröd, godemän;
Oskar Helmer Börjesson, ägare till 3/16 mtl. Muleröd;
Linus Samuelsson, -"- -" 1/4 -"- -"-;
Ivar Johansson, -"- -" 1/8 -"- Högen;
Verner Svensson, -"- -" 1/8 -"- -"-;
Johan Svensson, -"- -" 1/4 -"- -"-;
Knut Rist, -"- -" 1/8 -"- -"- samtliga

lika sökande till förrättat samt
Ivar Johansson i Törresröd såsom förmyndare för omyndiga delägare i
Johan Edvin Norins stenbrus, ägare till 3/16 mtl Berg Västra, enligt utdrag ur förmyndarskapsprotokoll den 27 september 1918;
Johan Gustavsson, ägare till lägenheten Karlsro, anmäld för 1/4 mtl Högen,

Axel Gustafsson, ägare till lägenheten Förliden
under Högen samt ägare till kvarnlägenheten un-
der samma hemman;
Ivar Svensson, delägare till 1/8 uti Högen;
Edvin Olsson, ägare till 1/16 - - Melleröd;
Albin Samuelsson, - - - - 1/16 - - Myretorp;
John Abrahamsson, - - - - 1/4 - - Häljeröd;
Hjalmar Engdal, - - - - 1/16 - - Berg Västra;
Ivar Olsson, brukare av 1/8 - - - - - - i
Karl Karlsson, ägare till 1/16 - - - - - - i
Agda Melin såsom omyndig, enligt fullmakt,
för Karl Melin, ägare till 1/16 uti Berg Västra;
Erik Ekerot, - - - - 1/8 - - Riskageröd;
Alfred Olsson, - - - - 1/4 - - - - - -;
Gustaf Svensson, - - - - 3/16 - - - - - -;
Karl Ekerot, - - - - 1/8 - - - - - -;
Albert Jakobsson, - - - - Riskageröds kvarn;
Vilhelm Olsson i Västerlanda, ordförande i Te-
lands Torpe härads vägsförelse.

§2.

Efter verkställd förrättningsmans upprätta-
de profil- och sektionsritningar över den ~~ändrade~~
jämte tillflöde,
sträcka som vidkas förrättningen, samt ni-
våkarta över den vattenbesvärande marken at-
test ~~Styrelsen~~ vattendragen förrättades.

Sökandena förklarade nu att de önskade

samt täcka på fastigheten
en vidgade och fördjupade på sätt att möjligheten till torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås och höllo före att en täckdikning till 1.2 meters djup vore erforderlig för erhållande av ändamålsenlig torrläggning av marken ifråga. Skulle på grund av markens ringa utsträckning sådan torrläggning icke kunna åstadkommas inom ramen för en rimlig kostnad, finge djupet eftersättas och arloppet utbyggas för en dikning till mindre djup. 1.0 meters djup och även för detta fall deltagningsförhållandena regleras mellan de fastigheter, till vilka hörde jord, som vänte båtnad genom arbetena med vattendragets uppgrävning.

Bestyrkande förrättarens uppfattning förklarade Edvin Olsson i Mularöd och Gustav Svensson i Rishageröd att de icke åstundade högre arlopp över deras ägor än det befintliga emedan detta var enligt deras uppfattning tillfyllest för att tillgodose deras anspråk på markens torrläggning.

Det upplystes att allmänna vägen mellan Hunneröd och Hasterad var föremål för omläggning med ny sträckning över ägorna till Högen och Häljarör. Den nya sträckningen kommer att skära Rishagerödsåret omkring 60 meter nedströms bron över ån för den gamla vägen. Sedan

vägförbättringen genomförts hade den del av den gamla vägen, som sträckte sig över ån i vägens nuvarande läge icke längre någon betydelse som trafikled och kunde därför utan olägenhet avlastas och brons uppgivas. Någon kostnad för byggandet av ny bro eller ford förutsättning av den befintliga i samband med den igångsatta åtgärden torde därför endast kostnaden för omläggning av vägen behöva medräknas, helst som arbetet med vägomläggningen var i full gång och enligt vägstyrelsens förordnande medelande skall vara färdigt senast i oktober 1936.

Vad angår övriga broar och vägar eller vägsträckor finge denna möjligen omläggas eller förstärkas och kostnaden härför uträknas i kostnadsanslag för företaget. Till dessa kort sagda finge även räknas erinringen för marköppnåtelse och intrång, varpå de närmaste, sedan Albin Lamnelsson d:nyttjanderätten rätt frågan härom, ställde anspråk.

Vidkommande vattenavledningen genom dike i utloppet från Riddagårdsmossen uppgiva kostnaden upplysta dennes ägare därom att tarmen kunde hållas i drift 4-5 timmar om dygnet återmot med den reglering av vattnet som hittills utövats, samt att för dikningen av det på stenar, som nu installerat i tarmen, tillhörande c:a 12 hästkrafter. Fallhöjden uppgives utgöra omkring 18 fot.

Nj egendomen är ägare till stenbyggnad och vattenverk, då än är ägaren till Högen förklarade Axel Gustafsson att det kunde bestås att arbetet med åns uppgrävning å sträckan ovanom nämnda vattenverk pågår jord och sten när i betydande mån med påföljd att dennas regnet minskades till försämring för vattnets innehållande och tvärundriftar. Därest den åsyftade anläggningen inträdde, följa enligt Gustafssons mening delägarne i företaget förpliktelse för och tvärundriftar.

Vattendragen blevo föremål för besiktning och marken utmed den för medelvattning och uppskattning, varefter tillkännagavs att sedan förslag till vattenregleringen uppgjorts samt kostnad och båtnad beräknats resultatet av dessa åtgärder komme att förläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

A Karlsson

Emil Ahman  Bror Hagman

§ 3.

Den 7 februari 1936 i Högen.

Närvarande: förestående styrelsen och följande delägare:

Albin Samuelsson i Myrstorp;
Knut Rist -d  i Högen;
Johan Svensson  i - -

Werner Svensson i Högen
Ivar Svensson i — " —
jämväl såsom ombud, enligt fullmakter
för Anna Svensson i Högen
och Emma Svensson i — " —
Oscar Johansson i — " —
John Abrahamsson i Häljerud;
Hjalmar Engdal i Berg Västra;
Ivar Olsson i — " —
såsom ombud, enligt fullmakt,
för Anna Lena Olsson i Berg Västra
Simon Samuelsson i Mulerud
Hilmer Persson i — " —
Edin Olsson i — " —
Erik Ekerot i Rishagerud
Gösta Olsson i — " —
Gustav Svensson i — " —
Agda Malin i Berg. Västra
såsom ombud, enligt fullmakt, för
Karl Malin i Berg Västra
Karl Hansson i — " —
Ivar Johansson i Tömmerud
jämväl ombud för Julia Persin i ~~Berg Västra~~ enligt fullmakt;
Karl Ekerot i Rishagerud
Axel Gustavsson i Högen
Johan Gustavsson i — " —

§ 4.

Förslag till vattenavledningen för-

ledes tillika med kostnadsberäkning och
bärighetsuppskattning.

Från Verner Svensson i Högen hade till för-
rättningsmannen inkommit skriftlig förkla-
ring att han för sin del ville återkalla an-
sökningen, vilken skrivelse bilagts förrätt-
ningsakten.

Albin Samuelsson avlämnade en skrift
i vilken han tillkännagav sina anspråk
i avseende till företaget, vilken skrift även
bilades förrättningsakten.

Ävenledes avlämnades en skrift av Erik Eke-
rot, undertecknad av åtskilliga fastägare och
i vilken gjordes gällande att någon vidgning
eller fördjupning av ån icke erfordrades, och
att behörig rensning kunde verkställas av den
själva. Skriften ifrågavarande lades även till akten.

Efter prövning av förekommande frågor
vart utlåtande i ärendet meddelat och
kostnadsfördelningslängden upplåst.

Att förrätta företaget rörande handlingar
och ritningar utsågs Tidor Johansson i Hö-
gen på Hjärtum.

Att tjänstgöra vid förrättningen utsågs Johansson och Hilmer Börjes-
son i Mularås uppdrogs att i förekommen ord-
ning kalla delägarne till sammanträde för
val av styrelse för företaget, varefter förrätt-

riksgäld förklarades avslutad.

Dag som ovan.

O. Karlson

Gust. Ehrson  Bror Hagman

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
Göteborgs och Bohus län.
Landskansliet.

N:o 26 V.D.
1931.

# Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 5 oktober 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

N:r 26 V. d.
1931.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den -5 OKT 1931 till
Landshövdingeämbetet, Göteborg



Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syn för avloppsdike genom ägor till hemmanen Muleröd, Högen, Västra Berg och Rishageröd i Hjärtums socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 3 oktober 1931.

C Karlson

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs & Bohus län,

Göteborg.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanen Muleröd, Högen, Västra Berg och Rishageröd i Hjärtum socken av Göteborgs och Bohus län.

Högen pr Hasteröd 31 aug. 1931.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| O. Hilmer Börjesson | ägare till | 3/16 | mtl | Muleröd |
| Simon Samuelsson | " " | 1/4 | " | Muleröd |
| Idor Johansson | " " | 1/8 | " | Högen |
| [illegible] | " " | 1/8 | " | Högen |
| Werner Svensson | " " | 1/8 | " | Högen |
| Johan Svensson | " " | 1/4 | " | Högen |
| Emil Bist | " " | 1/8 | " | Högen |
| [illegible] | " " | 1/4 | " | Rishageröd |
| Julia Norin | " " | 3/16 | " | Västra Berg |
| [illegible] | " " | 1/16 | " | Västra Berg |

Vänd!

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande till:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | mtl | Muleröd | med ägare | Edvin Olsson |
| 1/8 | " | Rishageröd | med ägare | Karl Ekerot |
| 3/16 | " | Rishageröd | " " | Gustav Svensson |
| 1/8 | " | Rishageröd | " " | Erik Ekerot |
| 1/16 | " | Västra Berg | " " | Karl Mellin |
| 1/16 | " | Västra Berg | " " | Karl Hansson |
| 1/8 | " | Västra Berg | " " | Ivar Olsson |
| 1/4 | " | Häljeröd | " " | John Abrahamsson |
| 1/16 | " | Myrtuvan | " " | Albin Samuelsson |
| 1/8 | " | Högen | " " | Ivar Svensson |
| 1/4 | " | Rishageröd | " " | Alfred Olsson |
| 1/16 | " | Västra Berg | " " | Hjalmar Engdal |

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att vidga och fördjupa vattenavlopp - den s.k. Rishagerödsån med tillopp - för torrläggning av mark hörande till hemmanen Högen, Muleröd, Västra Berg och Rishageröd i Hjärtums socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanen Myrtuvan och Häljeröd i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Idor Johansson i Högen torsdagen den 20 september 1934 kl. 9,30 f.m. Företaget kan även komma att påverka allmän väg samt utfarts- och brukningsvägar över avloppen ifråga. Till sammanträdet hava vederbörande sakägare att infinna sig för utförande av sin talan. Göteborg den 29 augusti 1934.

A Karlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Hjärtums församling den 29 augusti samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 1 sept., varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnas å posten den 3 september 1934 till:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lantbrukaren | Johan Gustavsson, | Högen, | Hasteröd. |
| " | Knut Rist, | " | " |
| " | Johan Svensson, | " | " |
| " | Werner Svensson, | " | " |
| " | Ivar Svensson, | " | " |
| " | Idor Johansson, | " | " |
| " | Simon Samuelsson, | Muleröd, | " |
| " | O. Hilmer Börjesson, | " | " |
| " | Edvin Olsson, | " | " |
| " | Oskar Andersson, | Myrtuvan, | " |
| " | Albin Samuelsson, | " | " |
| " | John Abrahamsson, | Häljeröd, | " |
| " | Hjalmar Engdal, | Västra Berg, | " |
| Fr. | Julia Norin, | " " | " |

Lantbrukaren Ivar Olsson, Västra Berg, Hasteröd.
" Karl Hansson, " " "
" Karl Mellin, " " "
" Erik Ekerot, Rishageröd, "
" Alfred Olsson, " "
" Gustav Svensson, " "
" Karl Ekerot, " "
Kvarnägaren Albert Jakobsson, " "
" Axel Gustafsson, "

Ordföranden i Inlands-Torpe härads Vägstyrelse, Vesterlanda, Lilla Edet.

betygar: [signature]

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till vidgning och fördjupning av Rishagerödsån med tillopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Idor Johansson i Högen fredagen den 7 februari 1936 kl. 9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan. Göteborg den 13 januari 1936.

[signature]
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Hjärtums församling den 14 januari samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 17 januari, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 14 januari 1936 till:

Fr. Anna Svensson, Högen, Hjärtum.
Fr. Emma Svensson, " "
Fr. Anna Lena Olsson, Berg Västra, "

betygar: [signature]

# Fullmakt.

Fullmakt för Agda Melin att föra min talan
och om så påfordras skriva min namnteckning
vid Adikningssammanträdet d. 20 Sept. 1934

Västra Berg. d. 17. Sept. 1934.
Karl Melin.

Bevittnas:

Erik Ekeroth
Rishagerød

Karl-Filip Ekeroth
Rishagerød

Fullmakt för Ivar Svensson att på sammanträde hos Idor Johansson för handläggande av dikningsföretag å mina vägnar utföra min talan.
Ombudets laga åtgärder godkännes Högen den 7/2 1934

Inna Svensson.

Egenhändiga namnteckning bevittna

Albin Samuelsson Hilda Samuelsson

Fullmakt för Ivar Svensson att på sammanträde
hos Ida Johansson för handläggning av dikningsföretag
å mina vägnar utföra min talan.
Ombudets laga åtgärder godkännes Högen den 7/2 1936

Emma Svensson

Egenhändiga namnteckning bevittna

Albin Samuelsson. Hilda Samuelsson

Tillmarck

för mitt sort Tvar Ahorn, afk
vid sammanbrädd hos Thor Johansson
Högen den 7 febr. 1936 avg. rekommi
av Rishagerödsbor för mig
Lakare.

Vestra Berg. Skolerid 1.7/2-36

Anna Lena Olsson

Berättas av
Fröken Lind

Berättas av
Robert Hellberg
Rishageröd

# Fullmakt.

Fullmakt för min hustru Agda Melin att vid äldiksings sammanträdet den 7 Februari 1936 föra min talan och utöva min rösträtt.

Västra Berg Hasterör d. 7/2 1936
Karl Melin

Bevittnas

Harry Olsson. Gustaf Svensson

# Fullmakt.

För Ivar Johansson i Tömteröd att vid dikningssammanträde i Högen fredag den 7 febr. 1936 föra min talan och underteckna ansökan om lån och statsbidrag till ifrågavarande dikningskostnader, och förklarar jag mig nöjd med vad detta mitt ombud i denna sak gör och låter.

Berg Västra den 7 febr. 1936

Julia Norin

Bevittnas:

Erik Ekeratt
Riskageröd Hasteröd

Henry A. Göthberg
Tanumshede

Högen den 21-1 1935

Lantbruksingenör C. B. Carlsson
Göteborg

Undertecknad anhåller härmed få avsäga sig, som sökande (enl. vattenlagen) i dikningsföretaget av Risbagerödsån, enär jag anser mig godt kunna torrlägga min jord med åns nuvarande skick, mitt namn som sökande kom till på så vis att Edor Johansson påstod att staten skulle kosta alltsamman och bliva något över, men som jag nu fått upplysningar blir det ansvar och dryga utgifter

Högaktningsfullt
Werner Svensson
ägare av 1/8 mtl Högen

Om regleringen av Rishagerodsån kommer till stånd fodrar undertecknad (ent. vattenlagen) ersättning till fulla värdet av den skada och intrång som kommer att förorsakas min egendom 1/16 mtl. Myretuvan att tilläggas det vid förra syneförrättningen begärda, följande krav.

1) Som under sommartiden ~~jag~~ ej har något annat vatten ämn än att tillgå för vattning av min boskap fodrar jag full ersättning för den tid vattnet förorenas av dikningen så att jag ej kan använda det för nämda ändamål där, utan måste hämta det från långt avlägset håll.

2) Om sakkunskapens dikningsteknik kommer att tillämpas med långa slänter, fodrar jag att stentrappor utlägges vid våra upphämtningsställen för att komma till vattnet, upphämtningsställena äro 2 på sträckningen.

3) Begäres ersättning på cirka 100 stråkmeter gärdesgård vilken måste nedtagas och åter uppsättas, den utgår stängsel för sommarbetet.

~~4) Begäres ersättning för en del ungskog som måste nedhuggas.~~

4)

Begäres ersättning för utläggande av 2 träbroar över tvenne större afloppsdiken, för att få väg för den upptagade jordens bortförande, vilka annars för min del äro obehövliga.

Myretuvan den 6-2 1936

Albin Samuelsson

Riskhagerödden 5-2 1936

Vi undertecknade jordägare utmed Riskhagerödsån vill ej gå med på vidgning och fördjupning av ån i fråga, utan vi vill att ån skall hava sin nuvarande form, önskar endast en bottenrensning där det är behövligt hvilket arbete vi vill verkställa själva, skulle detta ej medgivas måste sökandena förbinda sig att både nu och för underhållet i framtiden erlägga de högre kostnader som blir följden av företaget.

Gustaf Svensson ägare af 3/16 mtl Riskhageröd
Albin Samuelsson ägare av 1/16 mtl Myrstuvan
Karl Ekeroth ägare av 1/8 mtl Riskhageröd
Edvin Olsson ägare av 1/16 mtl Ruderöd
Erik Ekeroth ägare av 1/8 mtl Riskhageröd
Karl Hansson ägare af 1/16 mantal Berg Västra
Anna Lena Olsson ägare af 1/8 mtl Berg V.
Galmar Engdahl ägare af 1/16 mtl Berg Västra
Johan Abrahamsson ägare 1/4 mt Helgeröd
Ivar, Anna, Emma, Svensson ägare 1/8 mt Högen
Werner Svensson ägare af 1/8 mt Högen
Gösta Olsson ägare af 1/4 mt Riskhageröd
Karl Helin ägare av 1/16 mt Berg Västra.
Axel Gustafsson ägare af 1/8 mt Högen
Johan Gustafsson ägare af lägenhet Högen

# Utlåtande

i fråga om rödgning och fördjupning av Rishagerödsån för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myrtuvan, Högen, Hälgeröd, Berg Västra, Mulleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län.

Ån i fråga är ett mindre vattendrag, som leder i ostlig riktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare till Göta älv med utfall i denna omkring 1.2 kilometer nordost om Hjärtums kyrka. Ån hör alltså till Göta älvs vattensystem nr 108 sektionen 2 huvudåbrun.

Å den över torrläggningsområdet upprättade nivåkartan äro ån och dess tillflöden i sin sträckning utmärkta med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar de undergått förslag till rödgning och fördjupning begränsade med röda linjer och betecknade: ån med A-B-C-D och tillflödet från Gäddevattnet med C-E.

Vid utflödet ur avrinningsområdet - punkten A - avvattnas ån vatten från ett område om 14 kvadratkilometer stort område och vid punkten, där Gäddevattnet utflyter, från 11.6 kvkm. Tillopppet från Gäddevattnet tillför vatten från 2.4 kvkm. Nederbördsområdena bestå såväl av odlade fält som även och till övervägande del av bergig skogsmark samt innesluta åtskilliga mindre sjöar och vattensamlingar.

Med avseende till dessa omständigheter äro ån till områdenas topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten skattas avrinningen vid flödena

av ordinär intensitet till c:a 200 liter och under vegetationstiden till 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring å sträckan A-B av 2.8 kubm., å sträckan B-C av 2.5 kubm. och å sträckan C-D av 1.8 kubm. samt å sträckan C-E av 0.50 kubm. i sekunden.

Med avdrag för det från Rishagerödsjön beräknade medelvattnet ~~under samma tid~~ kommer till den uppskattade medelavrinningen ~~under nämnda tid~~ för åns del det vatten som under tiden för malning vid Rishagerörds kvarn utsläppes av det i Rishagerödsjön innehållna vattnet, vilket vatten beräknats till 0.28 kubm. i sek. För sträckan A-B skulle sålunda vid tiden för malning ~~under vattenbrist~~ passeringen i medeltal motsvara 0.43; för B-C = 0.41 och för C-D = 0.36 kubm. i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt ~~av~~ sökandenas krav på nöjaktig torläggning av marken till deras fastigheter har förslag till vattendragens förbättring upprättats. Detta förslag innebär Rishagerödsåns upptagande med en bottenlutning icke understigande 1:1000, en bottenbredd av 1.00—0.50 meter och sidolutning 1:1.5 samt Gäddevattensbäcken med resp. 1:1000; 0.50 m. och 1:1.25. I enlighet detta förslag uppgrävda vattendrag har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup mellan 1.05 och 1.15 meter och medelvattenmängden mellan 0.40 och 0.50 meter. Bottenläget är så valt att vid

inträdande medelvattenstånd - detta räknat vid tiden för malning ~~under medelvattenföring i vattendraget~~ möjlighet till minst en meters tonläggning av den vattenbrännade macken till sökandens fastigheter kan ernås och macken i största jämnål tryggas mot fara för översvämning vid flödestillfällen.

Å de över anlagenens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

---

Av broarne för vägar över ån erfordrar i anledning av dennas fördjupning den för allmänna vägen från Myretsvan vid 3+95 m. viss förstärkning medelst stensättning i cementbruk i vattenloppet, varvid stensättningen sker i nog välvning mellan landfästena.

Den vid 7+45 befintliga spången ersättes med ny om så erfordras.

Vid det förhållandet att allmänna vägen i dess nuvarande sträckning över ån vid 9+45 m. enligt den förklaring sakägarne lämnat icke har betydelse såsom förbindelseled sedan den nya sträckningen blivit fördigställd, får något hinder icke föreligga för rivning av bron över ån för vägen i den sträckning denna nu innehar så snart den nya vägsträckan öppnats för trafik. Skulle lämnad dröja utöver den tidpunkt då arbetena med åns uppgrävning nå fram till bron i syfte, får stensättning i loppet under bron äga rum på enahanda sätt som ovan angivits för loppet i bron vid

3+95 m.

---

För utrönande av bätnaden för den mark, som i taxeringshänseende rönt inflytande av föreslagna åtgärder, har uppskattning av markens ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en dertill utlämnande tjänstgörande, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företagets samt dess bätnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av skyldigheten att taga del i kostnaden föreligga ej. Under förutsättning att såväl kostnadsområdet A-B-C-D som tänkområdet C-E komma till upptagande har varje ägare till fastighet med mark, som rönes bätnad genom arbetena, att deltaga i kostnaderna i förhållande till värdet av bätnaden för marken ifrågavarande, sådant detta värde finnes utvärderingslängden.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets andel i den beräknade kostnaden för samtliga delområden uträknad.

Vid det förhållandet att ägaren till fastigheten Riskhagerör 1" icke är sökande till företaget och icke förenat sig med sökandena om företaget kommer delområdet C-D, som leder genom ägor till nämnda fastighet och till Riskhagerör 1:5, vilken sistnämnda fastighet dock ej påverkas av nyssnämda sträckas förläggning, icke

till upptagande i samband med övriga avloppsstråkor. Från den andel i kostnad för företaget, däruti detta omfattat övre stråkan C-D, som enligt ovan uträknats för marken till Riskageröd 1:11, dragas därför kostnaden för denna avloppsstråka, varefter återstoden utgör nämnda fastighets andel i den totala kostnaden för arbeten, som komma till utförande. I förhållande till nämnda för varje fastighet uträknad andel i den totala kostnaden för företaget med A-B-C och C-E såsom ingående avloppsstråkor deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl utmyntas medelst procentual i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för förstärkning av bron vid 3+95 m. och för spång vid 7+45 m. samt ersättning för markupplåtelse och för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

För upplåtelse av mark till vattendragens vidgning och rätning gäldas ersättning med belopp varande mot värdet av den upplåtna marken för företaget.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives åvunnades ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp ~~av 0.05 kr.~~ av 0.25 kr. för varje till upptagande kommande kubikmeter jord eller sten, som upplägges på åker och äng; på betes- och hagmark av 0.15 kr. och på ~~åker~~ mark av 0.05 kr. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en sär-

skild, detta utlåtande närmaste längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle underlåtas, emedan kanalen och skall följ icke anläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökanden.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppsdikena bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Bro och spång underhållas av dem, som hafva att vidmakthålla de berörda byggnaderna.

---

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande avloppsdikena A-B-C och C-E, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen upptagen jord och sten överensom träd och stubbar skall läggas minst en (1) meter från avloppens kanter och berörande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att, där rätning ej föreslagits, uppgrävningen sker på sätt att loppets mittlinje sammanfaller med ägogränsen, dock med avrundning av skarpa krökar;

att schaktningsmassorna upplägges åt den sida från

vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid vackar i mackytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tillrinningen inträffande vas ofördröjt avhjälpas och medelst förstärkning av vattenlappets botten och sidor, om så påfordras;

att förstärkning av bron vid 3+95 m. och ombyggnad av spången vid 7+45 m. ske på sätt nämnden utvisa;

att till skydd mot utskärning nödig stensättning ägnas samt jämväl vid C och D, där arbetena avslutas;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara tagna till slut senast vid 1938 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingenjör;

att å åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara utspridda eller undanröjda senast fem år efter avloppens upptagande, varande varje fastighetsägare för fullgörandet på egen mark mot åtnjutande av den ersättning för intång, som ovan bestämts

samt att åtgärden genom tvångsförsäljning av fastigheten bekostad.

Enär det icke kan förutses huruvida eller i vilken omfattning ersättningsskyldigheten kan komma att följa att jord och sten från grävningsarbetet till men för grundägaren ersättes sig i dammen vid kraften å ägor till Högen, så anspråken i avseende till denna omständighet anmälas i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Då förhållandet angående tillfällig förorening av vattnet med hänsyn till dess användning såsom dricksvatten för kreaturen ej heller kan till sin omfattning förutses, så anspråken i detta avseende jämväl anmälas i den ordning ovan sagts.

Därest vid grävningsarbetet åtgärden skulle äga rum på anläggningar för vattenavledning å ägor till Myrstugan så på delägarnes i föreslagen bekostnad i samband med nämnda arbete anläggningarne i fråga återställas på sätt att hänsynen av vatten kan äga rum som hittills. Skulle stängsel eller gärdesgårdar vilket vattendragen behöva borttagas i anledning av vidgningen eller grävningen över huvud så, där så påfordras, återuppsättning ske på föreslagen bekostnad.

Beträffande det från ägaren till Myrstugan ställda anspråket på ersättning för utläggande av trävirke över i ån utmynnande diken för att kunna bortforsla de upplagda schaktningsmassorna kunna med hänsyn till dessa massors ringa mängd och till möjligheten att utspridda jorden i omedelbar närhet av ån dyliga bruk enligt synemännens mening icke vara av behovet påkallade, varför anspråken på ersättning i detta hänseende måste lämnas utan bifall.

Vidkommande slutligen vissa sakägares yrkande därpå att sökanden måste förbinda sig att svara för de kostnader förslaget kunde komma att medföra utöver denna ersättning kunde detsamma icke hava någon påföljd.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken ansökan för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Högen den 7 februari 1936.

A Karlsson

Emil Olsson

Bror Hedgren

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |

Värderingsnämnd.

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Hjältums socken. | | | | |
| Myrstuvan | 12 | 1/16 | | Albin Samuelsson |
| | | | 1 | hagmark, stenig |
| | | | 2 | äng, 0.7-0.8 m. slamjord på mjäla |
| | | | 4 | åker, 0.25-0.30 m. mylla " " |
| | | | 5 | " 0.20-0.30 m. " " " |
| | | | 6 | " " " " " |
| | | | 7 | äng, ojämn " " " " |
| | | | 8 | åker " " " " |
| | | | 9 | " " " " |
| | | | 10 | väg |
| | | | 11 | bäckfåra |
| | | | 12 | " |
| | | | | Summa |
| Högen | 14 | 1/8 | | Knut Rist |
| | | | 3 | äng, ojämn, 0.7-0.8 m. slamjord på mjäla |
| | | | 13 | äng, tuvig, 0.20-0.30 m. mylla o. slam på mjäla |
| | | | 14 | åker, 0.40-0.50 m. " " " |
| | | | 15 | " 0.50-0.60 m. " " " |
| | | | 16 | " " " " " |
| | | | 17 | äng " " " " |
| | | | 18 | " " " " " |
| | | | 19 | " med källa |
| | | | 20 | " 0.20-0.25 m. mylla på mjäla |
| | | | 21 | " " " " |
| | | | 22 | " " " " |
| | | | 23 | " " " " |
| | | | 24 | åker 0.20-0.25 m. " " |
| | | | 25 | " " " " |
| | | | 26 | " " " " |
| | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | | | | 02.5 | | | | 450 | 11 | 25 | 500 | 12 | 50 | 1 | 25 | |
| | | 04.5 | | | | | | 750 | 33 | 75 | 1000 | 45 | - | 11 | 25 | |
| | 14.5 | | | | | | | 1250 | 181 | 25 | 1500 | 217 | 50 | 36 | 25 | |
| | 20.0 | | | | | | | 850 | 170 | - | 1350 (1450) | 270 | - | 100 | - | |
| | 03.5 | | | | | | | 950 | 33 | 25 | 1350 (1450) | 47 | 25 | 14 | - | |
| | | 04.5 | | | | | | 950 | 42 | 75 | 1100 | 49 | 50 | 6 | 75 | |
| | 09.5 | | | | | | | 1000 | 95 | - | 1350 (1450) | 128 | 25 | 33 | 25 | |
| | 03.5 | | | | | | | 1150 | 40 | 25 | 1450 | 50 | 75 | 10 | 50 | |
| | | | | | | 02.0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01.5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 17.5 | | | | | | | | | | |
| | 51.0 | 09.0 | | 02.5 | | 21.0 | | | 607 | 50 | | 820 | 75 | 213 | 25 | |
| | | 03.0 | | | | | | 600 | 18 | - | 800 | 24 | - | 6 | - | |
| | | 01.5 | | | | | | 750 | 11 | 25 | 800 | 12 | - | | 75 | |
| | 11.0 | | | | | | | 1250 | 137 | 50 | 1550 (1600) | 170 | 50 | 33 | - | |
| | 12.0 | | | | | | | 1150 | 138 | - | 1600 (1700) | 192 | - | 54 | - | |
| | 11.0 | | | | | | | 1150 | 126 | 50 | 1600 (1700) | 176 | - | 49 | 50 | |
| | | 07.0 | | | | | | 700 | 49 | - | 1100 (1200) | 77 | - | 28 | - | |
| | | 02.0 | | | | | | 950 | 19 | - | 1200 | 24 | - | 5 | - | |
| | | | | | | 01.0 | | | | | | | | | | |
| | | 03.0 | | | | | | 1100 | 33 | - | 1200 | 36 | - | 3 | - | |
| | | 04.5 | | | | | | 700 | 31 | 50 | 1150 (1200) | 51 | 75 | 20 | 25 | |
| | | 10.0 | | | | | | 650 | 65 | - | 1200 (1300) | 120 | - | 55 | - | |
| | | 05.5 | | | | | | 1050 | 57 | 75 | 1300 | 71 | 50 | 13 | 75 | |
| | 04.5 | | | | | | | 1150 | 51 | 75 | 1450 | 65 | 25 | 13 | 50 | |
| | 34.0 | | | | | | | 1250 | 425 | - | 1450 | 493 | - | 68 | - | |
| | 04.0 | | | | | | | 1250 | 50 | - | 1450 | 58 | - | 8 | - | |
| | 76.5 | 36.5 | | | | 01.0 | | | 1213 | 25 | | 1571 | - | 357 | 75 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Högen | 18 | 1/4 | | Johan Svensson |
| | | | 27 | betesmark, 0.20-0.25 m. mylla på mjäla |
| | | | 28 | " vgl. tuvig 0.7-0.8 m. " ö slam " |
| | | | 29 | " " " " " " |
| | | | 30 | äng, >0.8 m. torvjord " " |
| | | | 31 | " " " " " |
| | | | 32 | väg |
| | | | | Summa |
| — " — | 19 | 1/8 | | Verner Svensson |
| | | | 33 | äng, >0.8 m. mylla och slam på mjäla. |
| | | | 34 | åker, 0.4-0.5 m. " " " sand ö grus |
| | | | 35 | " " " " " " " |
| | | | | Summa |
| — " — | 110 | 1/8 | | Ivar, Anna och Emma Svensson. |
| | | | 36 | åker, 0.4-0.5 m. mylla och slam på mjäla |
| | | | 37 | äng, 0.7-0.8 m. " " " " |
| | | | | Summa |
| — " — | 12 | 1/8 | | Idor Johansson. |
| | | | 38 | åker, 0.2-0.3 m. mylla på mjäla |
| | | | 39 | " 0.4-0.5 m. " och slam " |
| | | | 40 | " 0.5-0.6 m. " " " |
| | | | 41 | " 0.5-0.6 m. " " " |
| | | | 42 | " 0.4-0.6 m. " " " |
| | | | 43 | " 0.4-0.5 m. " " " |
| | | | 44 | äng, f.d. åker, 0.3-0.4 m. " " grus |
| | | | 45 | " " " " mjäla |
| | | | | Summa |
| Hälgeröd | 1 | 1/4 | | John Abrahamsson |
| | | | 46 | bet.-mark, hälig ö buskig 0.4-0.5 m. mylla ö slam på mjäla |
| | | | 47 | " " " " " " " |
| | | | 48 | åker, 0.15-0.20 m. " " " |
| | | | | övergående |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01.0 | | | | | | 500 | 5 | - | 800 | 8 | - | 3 | - | |
| | | 09.0 | | | | | | 700 | 63 | - | 1000 | 90 | - | 27 | - | |
| | | 12.2 | | | | | | 750 | 91 | 50 | 1000 | 122 | - | 30 | 50 | |
| | | 12.5 | | | | | | 700 | 87 | 50 | 1200 | 150 | - | 62 | 50 | |
| | | 11.0 | | | | | | 1100 | 121 | - | 1500 | 165 | - | 44 | - | |
| | | | | | | | 02.5 | | | | | | | | | |
| | | 45.7 | | | | | 02.5 | | 368 | - | | 535 | - | 167 | - | |
| | | 08.0 | | | | | | 850 | 68 | - | 1400 (1500) | 112 | - | 44 | - | |
| | 06.0 | | | | | | | 1350 | 81 | - | 1500 | 90 | - | 9 | - | |
| | 08.5 | | | | | | | 950 | 80 | 75 | -"- | 127 | 50 | 46 | 75 | |
| | 14.5 | 08.0 | | | | | | | 229 | 75 | | 329 | 50 | 99 | 75 | |
| | 12.5 | | | | | | | 1250 | 156 | 25 | 1600 | 200 | - | 43 | 75 | |
| | | 15.5 | | | | | | 1200 | 186 | - | " | 248 | - | 62 | - | |
| | 12.5 | 15.5 | | | | | | | 342 | 25 | | 448 | - | 105 | 75 | |
| | 21.0 | | | | | | | 1200 | 252 | - | 1500 | 315 | - | 63 | - | |
| | 17.5 | | | | | | | 1250 | 218 | 75 | 1600 | 280 | - | 61 | 25 | |
| | 29.0 | | | | | | | 1150 | 333 | 50 | 1650 | 478 | 50 | 145 | - | |
| | 33.0 | | | | | | | 1200 | 396 | - | 1650 | 544 | 50 | 148 | 50 | |
| | 24.0 | | | | | | | 1400 | 336 | - | 1600 | 384 | - | 48 | - | |
| | 03.0 | | | | | | | 1200 | 36 | - | 1550 | 46 | 50 | 10 | 50 | |
| | | 08.0 | | | | | | 1100 | 88 | - | 1400 | 112 | - | 24 | - | |
| | | 06.5 | | | | | | 1150 | 74 | 75 | 1400 | 91 | - | 16 | 25 | |
| 1 | 27.5 | 14.5 | | | | | | | 1735 | - | | 2251 | 50 | 516 | 50 | |
| | | 11.0 | | | | | | 450 | 49 | 50 | 600 | 66 | - | 16 | 50 | |
| | | 10.0 | | | | | | " | 45 | - | " | 60 | - | 15 | - | |
| | 03.5 | | | | | | | 1100 | 38 | 50 | 1400 | 49 | - | 10 | 50 | |
| | 03.5 | 21.0 | | | | | | | 133 | - | | 175 | - | 42 | - | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Övrefjöl |
| | | | 49 | åker, 0.15-0.20 m. mylla på mjäla |
| | | | 50 | betesm. stenb. -"- " " |
| | | | 51 | åker, -"- " " |
| | | | 52 | betesm., stenig -"- " grus |
| | | | 53 | " kåll, 0.3-0.4 m. " " |
| | | | 54 | äng, 0.3-0.7 " ö slam på mjäla |
| | | | 55 | " - 0.6-0.7 " " " |
| | | | 56 | " 0.3-0.4 " " |
| | | | 57 | kålläng, sgt. stenig, 0.3-0.4 " " |
| | | | 58 | " " 0.3-0.4 " " |
| | | | 59 | " " 0.7-0.8 " " " |
| | | | 60 | avlopp ab väg |
| | | | 61 | " |
| | | | | Summa |
| Berg Västra | $2^{6}$ | 1/16 | | Hjalmar Engdahl. |
| | | | 62 | åker, 0.2-0.4 m. mylla på mjäla och grus |
| | | | 63 | stenig mark |
| | | | 64 | avlopp |
| | | | | Summa |
| " " | $2^{5}$ | 3/16 | | Johan Edvin Norins stenbuss |
| | | | 65 | äng, 0,6-0.7 m. slam på mjäla |
| | | | 66 | åker, 0.6-0.8 m. mylla ö " " " |
| | | | 67 | " 0.2-0.3 m. " " " grus |
| | | | 68 | " 0.5-0.6 m. " " " mjäla. |
| | | | 69 | avlopp |
| | | | | Summa |
| " " | $2^{3}$ | 1/8 | | Anna Lena Olsson |
| | | | 70 | åker, 0.7-0.8 m. mylla ö slam på mjäla |
| | | | 71 | avlopp. |
| | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | 03.5 | | 21.0 | | | | | | 133 | - | | 175 | - | 42 | - | |
| | 03.5 | | | | | | | 1000 | 35 | - | 1300 | 45 | 50 | 10 | 50 | |
| | | | 07.0 | | | | | 450 | 31 | 50 | 800 | 56 | - | 24 | 50 | |
| | 18.5 | | | | | | | 1100 | 203 | 50 | 1400 | 259 | - | 55 | 50 | |
| | | | | | 07.0 | | | 350 | 24 | 50 | 400 | 28 | - | 3 | 50 | |
| | | | | | 07.0 | | | 550 | 38 | 50 | 600 | 42 | - | 3 | 50 | |
| | | | 19.0 | | | | | 850 | 161 | 50 | 1300 | 247 | - | 85 | 50 | |
| | | | 04.0 | | | | | 800 | 32 | - | 1350 (1500) | 54 | - | 22 | - | |
| | | | 03.0 | | | | | 1250 | 37 | 50 | 1400 | 42 | - | 4 | 50 | |
| | | | 20.5 | | | | | 800 | 164 | - | 1200 | 246 | - | 82 | - | |
| | | | 14.5 | | | | | 800 | 116 | - | | 174 | - | 58 | - | |
| | | | 09.5 | | | | | 1050 | 99 | 75 | 1400 | 133 | - | 33 | 25 | |
| | | | | | | | 25.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14.5 | | | | | | | | | |
| | 25,5 | | 98,5 | | 14.0 | | 40.0 | | 1076 | 75 | | 1501 | 50 | 424 | 75 | |
| | 33,5 | | | | | | | 1200 | 402 | - | 1500 | 502 | 50 | 100 | 50 | |
| | | | | | | | 00.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 08,5 | | | | | | | | | |
| | 33,5 | | | | | | 09.0 | | 402 | - | | 502 | 50 | 100 | 50 | |
| | | | 26,5 | | | | | 1050 | 278 | 25 | 1500 | 397 | 50 | 119 | 25 | |
| | 33.0 | | | | | | | 950 | 313 | 50 | 1700 | 561 | - | 247 | 50 | |
| | 03.0 | | | | | | | 1200 | 36 | - | 1500 | 45 | - | 9 | - | |
| | 04.5 | | | | | | | 950 | 42 | 75 | 1650 | 74 | 25 | 31 | 50 | |
| | | | | | | | 17.0 | | | | | | | | | |
| | 40.5 | | 26,5 | | | | 17.0 | | 670 | 50 | | 1077 | 75 | 407 | 25 | |
| | 09.5 | | | | | | | 1200 | 114 | - | 1700 | 161 | 50 | 47 | 50 | |
| | | | | | | | 02.5 | | | | | | | | | |
| | 09.5 | | | | | | 02.5 | | 114 | - | | 161 | 50 | 47 | 50 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Borg Västra | av 2[2] | 1/16 | | Karl Klausson. |
| | | | 72 | åker, 0.7-0.8 m. mylla och slam på mjäla |
| | | | 73 | avlopp |
| | | | | Summa |
| " " | av 2[2] | 1/16 | | Karl Mellin. |
| | | | 74 | åker, >0.8 m. mylla och slam på mjäla |
| | | | 75 | avlopp |
| | | | | Summa |
| Melleröd | 1[3] | 1/4 | | Simon Samuelsson. |
| | | | 76 | åker, 0.4-0.5 m. mylla och slam på mjäla |
| | | | 77 | äng, sml. stenig, 0.3-0.4 m. " " " |
| | | | 78 | åker, 0.5-0.6 m. " " " |
| | | | 79 | " 0.7-0.8 m. " " " |
| | | | 80 | " " " " " |
| | | | 81 | " 0.5-0.6 m. " " " |
| | | | 82 | äng, >0.8 m " och torvj. " |
| | | | 82a | stenmur |
| | | | 83 | åker, >0.8 m. mylla, slam o torvj. på " |
| | | | 84 | " " " " " " |
| | | | 85 | " 0.5-0.6 m. " och slam på " |
| | | | 86 | " " " " " |
| | | | | Summa |
| —"— | 1[5] | 3/16 | | Hilmer Börjesson |
| | | | 87 | åker, slam och gyttja på mjäla |
| | | | 88 | " " " " |
| | | | 89 | " " " " |
| | | | 90 | stenmur och dike |
| | | | 91 | avlopp |
| | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | 08,5 | | | | | | 03.5 | 1200 | 102 | - | 1700 | 144 | 50 | 42 | 50 | |
| | 08,5 | | | | | | 03,5 | | 102 | - | | 144 | 50 | 42 | 50 | |
| | 10.0 | | | | | | 02.5 | 1200 | 120 | - | 1700 | 170 | - | 50 | - | |
| | 10.0 | | | | | | 02,5 | | 120 | - | | 170 | - | 50 | - | |
| | 11.5 | | | | | | | 1300 | 149 | 50 | 1600 | 184 | - | 34 | 50 | |
| | | 05,5 | | | | | | 850 | 46 | 75 | 1200 | 66 | - | 19 | 25 | |
| | 08,5 | | | | | | | 1150 | 97 | 75 | 1650 | 140 | 25 | 42 | 50 | |
| | 25.0 | | | | | | | 1000 | 250 | - | 1700 | 425 | - | 175 | - | |
| | 03,5 | | | | | | | 1500 | 52 | 50 | 1700 | 59 | 50 | 7 | - | |
| | 30.0 | | | | | | | 1050 | 315 | - | 1650 | 495 | - | 180 | - | |
| | | 05.0 | | | | | | 1000 | 50 | - | 1400 | 70 | - | 20 | - | |
| | | | | | | | 00,5 | | | | | | | | | |
| | 12,5 | | | | | | | 1000 | 125 | - | 1600 | 200 | - | 75 | - | |
| | 10,5 | | | | | | | 1200 | 126 | - | 1400 | 147 | - | 21 | - | |
| | 07.0 | | | | | | | 1300 | 91 | - | 1600 | 112 | - | 21 | - | |
| | 14.5 | | | | | | | 1100 | 159 | 50 | 1600 | 232 | - | 72 | 50 | |
| 1 | 23.0 | 10,5 | | | | | 00.5 | | 1463 | - | | 2130 | 75 | 667 | 75 | |
| | 42.0 | | | | | | | 850 | 357 | - | 1600 | 672 | - | 315 | - | |
| | 54.0 | | | | | | | 〃 | 459 | - | 〃 | 864 | - | 405 | - | |
| | 19.0 | | | | | | | 1400 | 266 | - | 〃 | 304 | - | 38 | - | |
| | | | | | | | 03.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 04.5 | | | | | | | | | |
| 1 | 15.0 | | | | | | 08,0 | | 1082 | - | | 1840 | - | 758 | - | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Mulcröd | 14 | 1/16 | | Edvin Olsson. |
| | | | 92 | åker, 0.2-0.5 m. mylla på mjäla och grus |
| | | | 93 | " 0.2-0.3 m. " — " |
| | | | 94 | " 0.4-0.5 m. " " " |
| | | | 95 | " 0.6-0.7 m. " och slam på mjäla |
| | | | 96 | äng " " " " |
| | | | 97 | avlopp |
| | | | 98 | " |
| | | | | Summa |
| " | | | | Sampällt |
| | | | 99 | äng, >0.8 m. slam på mjäla |
| | | | 100 | säg |
| | | | | Summa |
| Pinhagröd | 13 | 1/8 | | Erik Ekerot |
| | | | 101 | äng, stenig, 0.2-0.3 m. mylla på mjäla |
| | | | 102 | åker, 0.6-0.7 m. mylla och slam på " |
| | | | 103 | " " " " " |
| | | | 104 | " " " " " |
| | | | 105 | avlopp |
| | | | | Summa |
| " | 15 | 1/4 | | Göta Olsson |
| | | | 106 | åker, 0.7-0.8 m. mylla o slam på mjäla |
| | | | 107 | " 0.5-0.6 m. " " " |
| | | | 108 | avlopp |
| | | | | Summa |
| " | 11 | 3/16 | | Gustaf Svensson. |
| | | | 109 | åker, 0.6-0.8 m. mylla och gyttja på mjäla |
| | | | 110 | " " " " " |
| | | | 111 | " " " " " |
| | | | 112 | " 0.2-0.3 m. " " |
| | | | 113 | " " " " |
| | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | 17.0 | | | | | | | 1200 | 204 - | | 1500 | 255 - | | 51 - | | |
| | 11.0 | | | | | | | 1250 | 137 | 50 | 1450 | 159 | 50 | 22 - | | |
| | 19.0 | | | | | | | 1450 | 275 | 50 | 1500 | 285 - | | 9 | 50 | |
| | 16.0 | | | | | | | 1250 | 200 - | | " | 240 - | | 40 - | | |
| | | | 02.5 | | | | | 1150 | 28 | 75 | 1200 | 30 - | | 1 | 25 | |
| | | | | | | | 01.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02.0 | | | | | | | | | |
| | 63.0 | | 02.5 | | | | 03.5 | | 845 | 75 | | 969 | 50 | 123 | 75 | |
| | | | 04.5 | | | | | 1150 | 51 | 75 | 1400 | 63 - | | 11 | 25 | |
| | | | | | | | 01.5 | | | | | | | | | |
| | | | 04.5 | | | | 01.5 | | 51 | 75 | | 63 - | | 11 | 25 | |
| | | | 06.5 | | | | | 750 | 48 | 75 | 1000 | 65 - | | 16 | 25 | |
| | 03.0 | | | | | | | 900 | 27 - | | 1700 | 51 - | | 24 - | | |
| | 09.0 | | | | | | | 1000 | 90 - | | " | 153 - | | 63 - | | |
| | 21.0 | | | | | | | 1100 | 231 - | | " | 357 - | | 126 - | | |
| | | | | | | | 07.5 | | | | | | | | | |
| | 33.0 | | 06.5 | | | | 07.5 | | 396 | 75 | | 626 - | | 229 | 25 | |
| | 04.5 | | | | | | | 1100 | 49 | 50 | 1700 | 76 | 50 | 27 - | | |
| | 02.0 | | | | | | | 1400 | 28 - | | " | 34 - | | 6 - | | |
| | | | | | | | 07.0 | | | | | | | | | |
| | 06.5 | | | | | | 07.0 | | 77 | 50 | | 110 | 50 | 33 - | | |
| | 97.5 | | | | | | | 900 | 877 | 50 | 1600 | 1560 - | | 682 | 50 | |
| | 02.5 | | | | | | | 1000 | 25 - | | " | 40 - | | 15 - | | |
| | 05.5 | | | | | | | 950 | 52 | 25 | " | 88 - | | 35 | 75 | |
| | 25.5 | | | | | | | 850 | 216 | 75 | 1500 | 382 | 50 | 165 | 75 | |
| | 53.5 | | | | | | | 850 | 454 | 75 | " | 802 | 50 | 347 | 75 | |
| 1 | 84.5 | | | | | | | | 1626 | 25 | | 2873 - | | 1246 | 75 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| | | | 114 | åker, 0.2-0.3 m. mjälla på mjäla |
| | | | 115 | " 0.3-0.4 m. " ö slam " |
| | | | 116 | " " " " " |
| | | | 117 | " 0.4-0.5 m. " " " |
| | | | 118 | äng, ngt stenb. 0.2-0.3 m. " på grus |
| | | | 119 | åker, 0.5-0.6 m. " " mjäla |
| | | | 120 | väg |
| | | | 121 | " |
| | | | 122 | avlopp |
| | | | 123 | " |
| | | | 124 | " |
| | | | | Summa |
| | | | | Sammandrag. |
| Myretorpet | $1^2$ | $\frac{1}{16}$ | 1-2, 4-12 | Albin Samuelsson |
| Högen | $1^4$ | $\frac{1}{8}$ | 3, 13-26 | Knut Rist |
| " | $1^8$ | $\frac{1}{4}$ | 27-32 | Johan Svensson |
| " | $1^9$ | $\frac{1}{8}$ | 33-35 | Verner Svensson |
| " | $1^{10}$ | $\frac{1}{8}$ | 36-37 | Frk. Anna och Emma Svensson |
| " | $1^2$ | $\frac{1}{8}$ | 38-45 | Edor Johansson |
| Hälgeröd | $1^1$ | $\frac{1}{4}$ | 46-61 | John Abrahamsson |
| Berg Västra | $2^6$ | $\frac{1}{16}$ | 62-64 | Hjalmar Engdal |
| " " | $2^5$ | $\frac{3}{16}$ | 65-69 | Johan Edvin Norins stenbhus |
| " " | $2^3$ | $\frac{1}{8}$ | 70-71 | Anna Lena Olsson |
| " " av | $2^2$ | $\frac{1}{16}$ | 72-73 | Karl Hansson |
| " " av | $2^2$ | $\frac{1}{16}$ | 74-75 | Karl Mellin |
| Malmeröd | $1^3$ | $\frac{1}{4}$ | 76-86 | Simon Samuelsson |
| " | $1^5$ | $\frac{3}{16}$ | 87-91 | Hilmer Börjesson |
| " | $1^4$ | $\frac{1}{16}$ | 92-98 | Edvin Olsson |
| " | | | 99-100 | Sampått |
| Rishageröd. | $1^{13}$ | $\frac{1}{8}$ | 101-105 | Erik Ekvall |
| | | | | överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 1 | 84.5 | | | | | | | | 1626 | 25 | | 2873 | - | 1246 | 75 | |
| | 45.0 | | | | | | | 900 | 405 | - | 1500 | 675 | - | 270 | - | |
| | 07.5 | | | | | | | 1450 | 108 | 75 | 1550 | 116 | 25 | 7 | 50 | |
| | 38,5 | | | | | | | 1150 | 442 | 75 | 1550 | 596 | 75 | 154 | - | |
| | 14.0 | | | | | | | 1250 | 175 | - | 1350 (1600) | 189 | - | 14 | - | |
| | | | 07.5 | | | | | 950 | 71 | 25 | 970 (1000) | 72 | 75 | 1 | 50 | |
| | 14.0 | | | | | | | 1450 | 203 | - | 1500 (1600) | 210 | - | 7 | - | |
| | | | | | | | 02.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 08,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 03.0 | | | | | | | | | |
| 3 | 03.5 | | 07.5 | | | | 17.0 | | 3032 | - | | 4732 | 75 | 1700 | 75 | |
| | 51.0 | | 09.0 | | 02.5 | | 21.0 | | 607 | 50 | | 820 | 75 | 213 | 25 | |
| | 76.5 | | 36,5 | | | | 01.0 | | 1213 | 25 | | 1571 | - | 357 | 75 | |
| | | | 45.7 | | | | 02.5 | | 368 | - | | 535 | - | 167 | - | |
| | 14.5 | | 08.0 | | | | | | 229 | 75 | | 329 | 50 | 99 | 75 | |
| | 12.5 | | 15.5 | | | | | | 342 | 25 | | 448 | - | 105 | 75 | |
| 1 | 27.5 | | 14.5 | | | | | | 1735 | - | | 2251 | 50 | 516 | 50 | |
| | 25,5 | | 98.5 | | 14.0 | | 40.0 | | 1076 | 75 | | 1501 | 50 | 424 | 75 | |
| | 33.5 | | | | | | 09.0 | | 402 | - | | 502 | 50 | 100 | 50 | |
| | 40.5 | | 26.5 | | | | 17.0 | | 670 | 50 | | 1077 | 75 | 407 | 25 | |
| | 09.5 | | | | | | 02.5 | | 114 | - | | 161 | 50 | 47 | 50 | |
| | 08,5 | | | | | | 03.5 | | 102 | - | | 144 | 50 | 42 | 50 | |
| | 10.0 | | | | | | 02.5 | | 120 | - | | 170 | - | 50 | - | |
| 1 | 23.0 | | 10.5 | | | | 00.5 | | 1463 | - | | 2130 | 75 | 667 | 75 | |
| 1 | 15.0 | | | | | | 08.0 | | 1082 | - | | 1840 | - | 758 | - | |
| | 63.0 | | 02.5 | | | | 03.5 | | 845 | 75 | | 969 | 50 | 123 | 75 | |
| | | | 04.5 | | | | 01.5 | | 51 | 75 | | 63 | - | 11 | 25 | |
| | 33.0 | | 06,5 | | | | 07.5 | | 396 | 75 | | 626 | - | 229 | 25 | |
| 7 | 43.5 | 2 | 78.2 | | 16.5 | 1 | 20.0 | | 10820 | 25 | | 15142 | 75 | 4322 | 50 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| Rishagnäs | 15 | 1/4 | 106-108 | Gösta Olsson |
| 4 | 1 II | 3/16 | 109-124 | Gustaf Svensson |
| | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 7 | 43,5 | 2 | 78.2 | | 16,5 | | 120.0 | | 10820 | 25 | | 15142 | 75 | 4322 | 50 | |
| | 06,5 | | | | | | 07.0 | | 77 | 50 | | 110 | 50 | 33 | - | |
| 3 | 03.5 | | 07.5 | | | | 17.0 | | 3032 | - | | 4732 | 75 | 1700 | 75 | |
| 10 | 53,5 | 2 | 85.7 | | 16,5 | | 144.0 | | 13929 | 75 | | 19986 | - | 6056 | 25 | |

Högen den 7 februari 1936

[illegible]

[illegible]

Bror Hagman

## Ersättningslängd

vid företag, avseende vidgning och fördjupning av Rishageröds̊n för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län.

| Hemman och ägare. | Ersättning för markupplåtelse | | | | Ersättning för intrång | | | | Summa ersättning. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $m^2$ | á öre | kr. | ö. | $m^3$ | á öre | kr. | ö. | kr. | ö. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. | 6. | 7. | | 8. | |
| Myretuvan 1:2, Albin Samuelsson | 10 | 4,5 | | 45 | | | | | | |
| | 10 | 7,5 | | 75 | | | | | | |
| | ~~5~~ | ~~6~~ | | ~~30~~ | | | | | | |
| | 30 | 12,5 | 3 | 75 | | | | | | |
| | 40 | 8,5 | 3 | 40 | | | | | | |
| | 10 | 9,5 | | 95 | | | | | | |
| | 10 | 10 | 1 | - | 10 | 05 | | 50 | | |
| | 40 | 11,5 | 4 | 60 | ~~20~~ | ~~K5~~ | ~~3~~ | - | | |
| | 80 | 4,5 | 3 | 60 | 180 | 25 | 45 | - | 64 | - |
| Högen 1:4, Knut Rist | 50 | 7,5 | 3 | 75 | | | | | | |
| | 40 | 12,5 | 5 | - | | | | | | |
| | 110 | 11,5 | 12 | 65 | | | | | | |
| | 30 | 7 | 2 | 10 | | | | | | |
| | 10 | 11 | 1 | 10 | | | | | | |
| | 60 | 10,5 | 6 | 30 | 20 | 15 | 3 | - | | |
| | 160 | 6,5 | 10 | 40 | 350 | 25 | 87 | 50 | 132 | 10 |
| Högen 1:8, Johan Svensson | 10 | 5 | | 50 | | | | | | |
| | 10 | 7,5 | | 75 | | | | | | |
| | 30 | 7 | 2 | 10 | 100 | 15 | 15 | - | | |
| | 30 | 11 | 3 | 30 | 130 | 25 | 32 | 50 | 54 | 15 |
| Högen 1:9, Verner Svensson | 10 | 8,5 | | 85 | | | | | | |
| | 50 | 9,5 | 4 | 75 | 90 | 25 | 22 | 50 | 28 | 10 |
| " 1:10, Ivar, Anna ō Emma Svens-son | 40 | 12,5 | 5 | - | | | | | | |
| | 20 | 12 | 2 | 40 | 80 | 25 | 20 | - | 27 | 40 |
| överföres | | | | | | | | | 305 | 75 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. | 6. | 7. | | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| överfört | | | | | | | | | 305 | 75 |
| Högen 1:2, Idor Johansson | 140 | 12 | 16 | 80 | | | | | | |
| | 20 | 12,5 | 2 | 50 | | | | | | |
| | 110 | 11,5 | 12 | 65 | | | | | | |
| | 40 | 14 | 5 | 60 | | | | | | |
| | 20 | 11 | 2 | 20 | 300 | 25 | 75 | - | 114 | 75 |
| Häljeröd 1:1, John Abrahamsson | 250 | 4,5 | 11 | 25 | | | | | | |
| | 10 | 11 | 1 | 10 | | | | | | |
| | 20 | 3,5 | | 70 | | | | | | |
| | 40 | 5,5 | 2 | 20 | | | | | | |
| | 40 | 8,5 | 3 | 40 | | | | | | |
| | 160 | 8 | 12 | 80 | | | | | | |
| | 20 | 12,5 | 2 | 50 | 220 | 15 | 33 | - | | |
| | 20 | 10,5 | 2 | 10 | 340 | 25 | 85 | - | 154 | 05 |
| Berg Västra 2:6, Hjalmar Engdahl | 150 | 12 | 18 | - | 130 | 25 | 32 | 50 | 50 | 50 |
| " " 2:5, Joh.Edvin Norins sterbhus | 80 | 10,5 | 8 | 40 | | | | | | |
| | 170 | 9,5 | 16 | 15 | | | | | | |
| | 50 | 12 | 6 | - | 320 | 25 | 80 | - | 110 | 55 |
| Berg Västra 2:3, Anna Lena Olsson | 70 | 12 | 8 | 40 | 80 | 25 | 20 | - | 28 | 40 |
| " " av 2:2, Karl Hansson | 70 | 12 | 8 | 40 | 70 | 25 | 17 | 50 | 25 | 90 |
| " " av 2:2, Karl Mellin | 90 | 12 | 10 | 80 | 80 | 25 | 20 | - | 30 | 80 |
| Muleröd 1:3, Simon Samuelsson | 130 | 13 | 16 | 90 | | | | | | |
| | 40 | 8,5 | 3 | 40 | | | | | | |
| | 20 | 11,5 | 2 | 30 | | | | | | |
| | 160 | 10 | 16 | - | | | | | | |
| | 100 | 10,5 | 10 | 50 | | | | | | |
| | 30 | 12 | 3 | 60 | | | | | | |
| | 70 | 11 | 7 | 70 | 580 | 25 | 145 | - | 205 | 40 |
| Muleröd 1:5, Hilmer Börjesson | 180 | 8,5 | 15 | 30 | 240 | 25 | 60 | - | 75 | 30 |
| Rishageröd 1:13, Erik Ekeroth | 20 | 7,5 | 1 | 50 | | | | | | |
| | 10 | 9 | | 90 | | | | | | |
| | 20 | 10 | 2 | - | | | | | | |
| | 60 | 11 | 6 | 60 | 200 | 25 | 50 | - | 61 | - |
| överföres | | | | | | | | | 1162 | 40 |

| 1. | | 2. | 3. | 4. | | 5. | 6. | 7. | | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | överfört | | | | | | | | | 1162 | 40 |
| Rishageröd 1 5 | Gösta Olsson | 10 | 11 | 1 | 10 | | | | | | |
| | | 35 | 14 | 4 | 90 | 90 | 25 | 22 | 50 | 28 | 50 |
| " 1 11 | Gustaf Svensson | 60 | 9 | 5 | 40 | 110 | 25 | 27 | 50 | 32 | 90 |
| | Summa | | | | | | | | | 1223 | 80 |

Högen den 7 februari 1936.

Karlsson

## Kostnadsförslag

till vidgning och fördjupning av Rishageröds̊n för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län.

| Läge. | Längd i meter. | Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m. | Antal | á kronor. | Kostnad. kr. | ö. | Summa kostnad. kr. | ö. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | |
| | | Sträckan A-B-C. | | | | | | |
| 1 - 2 | 100 | Mjäla, sten och grus kubm. | 100 | 1,50 | 150 | - | | |
| 2-3+50 | 150 | Sten och grusbl.mjäla " | 130 | 1,- | 130 | - | | |
| 3+50-4+50 | 100 | Lerbl.mjäla med ngt.sten ō grus samt ngt.stubbar ō rötter kubm. | 120 | 1,- | 120 | - | | |
| 3+92-3+95 | | Stensättning i cementbruk i vattenloppets botten mellan landfästena,enl.ritning | 350 | | 60 | - | | |
| 4+50-6 | 150 | Lerbl.mjäla med ngt.sten ō grus samt träd,stubbar ō rötter,kubm. | 270 | 1,25 | 337 | 50 | | |
| 6 - 7 | 100 | Lerbl.mjäla med enstaka stenar och stubbar samt ngt.rötter kubm. | 100 | 0,90 | 90 | - | | |
| 7 - 8 | 100 | Grusbl.mjäla med enstaka större stenar kubm. | 110 | 1,- | 110 | - | | |
| 8-8+50 | 50 | Grusbl.mjäla m.enst.större stenar kubm. | 60 | 1,- | 60 | - | | |
| | | överföres | 890 | | 1057 | 50 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | överfört | 890 | | 1057 | 50 | | |
| 8+50-10 | 150 | Grusbl.mjälammed enstaka stenar kubm. | 280 | 0,90 | 252 | - | | |
| 9+45 | | Genombrytning av vägen med släntlutning i loppet = 1:1,5 | | | 60 | - | | |
| 10-12+20 | 220 | Ler- och ngt.grusbl.mjäla med enstaka stenarō enst.stubbar kubm. | 360 | 1,- | 360 | - | | |
| 12+20-14 | 180 | Mjäla med enstaka stenar " | 250 | 0,80 | 200 | - | | |
| 14-15+50 | 150 | " " " " " | 260 | " | 208 | - | | |
| 15+50-17 | 150 | " " " " " | 300 | " | 240 | - | | |
| 7+45 | | Ombyggnad av spång,enl.ritning | | | 30 | - | | |
| 17 - 18 | 100 | Mjäla med enstaka stenar kubm. | 240 | " | 192 | - | | |
| 18-19+70 | 170 | " " " " " | 380 | " | 304 | - | | |
| 19+70-20+20 | 50 | Hård grusbl.mjäla med sten " | 140 | 1,20 | 168 | - | | |
| 20+20-21 | 80 | Mjäla med enstaka stenar " | 180 | 0,80 | 144 | - | | |
| 21-21+76 | 76 | Lös grusbl.mjäla med enstaka stenar " | 220 | " | 176 | - | | |
| 21+76 | | Stenskoning i botten och sidor vid stupet | 3500 | | 25 | - | | |
| | | För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m.tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden | | | 328 | 60 | | |
| | | Ersättningar för markupplåtelse och intrång enligt särskild längd | | | 1154 | 90 | 4900 | - |
| | | Sträckan C-D. (utföres ej) | | | | | | |
| 21+76-23+61 | 185 | Lös grusbl.mjäla med enstaka stenar kubm. | 480 | 0,80 | 384 | - | | |
| | | För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m.tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden | | | 39 | 50 | | |
| | | Ersättn.för markupplåtelse och intrång | | | 156 | 50 | 580 | - |
| | | överföres | | | | | 5480 | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | överfört | | | | | 5480 | - |
| | | Sträckan C-E. | | | | | | |
| 50-51+41 | | Delvis hård grusbl.mjäla med enstaka stenar kubm. | 220 | 0,80 | 176 | - | | |
| 51+41 | | Stenskoning i botten och sidor | | | 15 | - | | |
| | | För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden | | | 20 | 10 | | |
| | | Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt särskild längd | | | 68 | 90 | 280 | - |
| | | S u m m a | | | | | 5760 | - |
| | | S a m m a n d r a g. | | | | | | |
| | | Sträckan A-B-C | | | 4900 | - | | |
| | | " C-E | | | 280 | - | 5180 | - |
| | | " C-D (utföres ej) | | | | | 580 | - |
| | | S u m m a | | | | | 5760 | - |
| | | Högen den 7 februari 1936. | | | | | | |

Hareson

Kostnadsfördelningslängd.

| Fastighet | | | Ägare. | |
|---|---|---|---|---|
| namn. | reg. nr. | man-tal. | | |
| Myrtuan | 1[2] | 1/16 | Albin Samuelsson | Klag. |
| Högen | 14 | 1/8 | Knut Rist | 2 sök. |
| " | 18 | 1/4 | Johan Svensson | 2 sök. |
| " | 19 | 1/8 | Verner Svensson | Klag. |
| " | 10 | 1/8 | Sv:s, Anna och Emma Svensson | Klag. |
| " | 12 | 1/8 | Ida Johansson | 2 sök. |
| Hälgesöd | 1' | 1/4 | John Abrahamsson | Klag. |
| Berg Västra | 2[6] | 1/16 | Hjalmar Engdal | ✓ |
| " | 2[5] | 3/16 | Johan Edvin Norius Stubbus | 2 sök. |
| " | 2[3] | 1/8 | Anna Lena Olsson | Klag. |
| " | av 2[2] | 1/16 | Karl Hansson | ✓ |
| " | av 2[2] | 1/16 | Karl Mellin | ✓ |
| Mukesöd | 1[3] | 1/4 | Simon Samuelsson | 2 sök. |
| " | 1[5] | 3/16 | Hilmer Börjesson | 2 sök. |
| " | 14 | 1/16 | Edvin Olsson | Klag. |
| " | | | Samfälld | ✓ |
| Rishagesöd | 1[13] | 1/8 | Erik Ekerot | Klag. |
| " | 1[5] | 1/4 | ~~Göste~~ Alfred Olsson | ✓ |
| " | 1[11] | 3/16 | Gustaf Svensson | Klag. |
| | | | Summa | |

| Båtnads-värde. | | Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna. | | | | | | Andel i verklig kostnad. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A-B-C C-D ö C-E | | C-D (utföres ej) | | A-B-C och C-E | | |
| Kr. | ö | Kr. | ö | Kr. | ö | Kr. | ö | % |
| 213 | 25 | 202 | 82 | | | 202 | 82 | 3.92 |
| 357 | 75 | 340 | 25 | | | 340 | 25 | 6.56 |
| 167 | - | 158 | 83 | | | 158 | 83 | 3.07 |
| 99 | 75 | 94 | 87 | | | 94 | 87 | 1.83 |
| 105 | 75 | 100 | 58 | | | 100 | 58 | 1.94 |
| 516 | 50 | 491 | 23 | | | 491 | 23 | 9.48 |
| 424 | 75 | 403 | 97 | | | 403 | 97 | 7.80 |
| 100 | 50 | 95 | 58 | | | 95 | 58 | 1.84 |
| 407 | 25 | 387 | 33 | | | 387 | 33 | 7.48 |
| 47 | 50 | 45 | 18 | | | 45 | 18 | 0.87 |
| 42 | 50 | 40 | 42 | | | 40 | 42 | 0.78 |
| 50 | - | 47 | 55 | | | 47 | 55 | 0.92 |
| 667 | 75 | 635 | 09 | | | 635 | 09 | 12.26 |
| 758 | - | 720 | 92 | | | 720 | 92 | 13.92 |
| 123 | 75 | 117 | 70 | | | 117 | 70 | 2.27 |
| 11 | 25 | 10 | 70 | | | 10 | 70 | 0.21 |
| 229 | 25 | 218 | 04 | | | 218 | 04 | 4.21 |
| 33 | - | 31 | 39 | | | 31 | 39 | 0.61 |
| 1700 | 75 | 1617 | 55 | 580 | - | 1037 | 55 | 20.03 |
| 6056 | 25 | 5760 | - | 580 | - | 5180 | - | 100.00 |

Hagen den 7 februari 1936

O. Karlsson
Stadsmark

Bror Hagman

1587

(0 2*0242)

DIARIE Nr 12006
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1937

P 6*1587

Vidgning och fördjupning av

RISHAGERÖDSÅN

för torrläggning av mark till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län. 1936.

402
57

0 2★0242
DIARIE N:r 12006
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1937

gr.

286

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1937 för vidgning och fördjupning av Rishagerödsån för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen m.fl. i Hjärtums socken av GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av ettusenfyrahundratrettio (1.430) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensjuhundratjugo (2.720) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vi undertecknad e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag a och förbind a oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

1937 den 2 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vidgning och fördjupning av Rishagerödsån för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myrotuvan, Högen m.fl. i Hjärtums socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 1.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 maj 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Register-nummer | Mantal | Ägare |
|---|---|---|---|
| Hjärtums socken | | | |
| Högen | 1 2 | 1/8 | Idor Johansson |
| " | 1 4 | 1/6 | Knut Rist |
| " | 1 8 | 1/4 | Johan Svensson |
| Berg Västra | 2 5 | 3/16 | Johan Edvin Norins sterbhus |
| Muleröd | 1 3 | 1/4 | Simon Samuelsson |
| " | 1 5 | 3/16 | Hilmer Börjesson |

Stockholm den 2 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

402/37

Godkänt den 1/11 1938

DIARIE Nr 18010
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1938

Bevis

över avsyning av arbetena för vidgning och fördjupning av Rishagerödsån för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen m.fl. i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 28 maj 1937.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 1430:- kronor

Bidrag från avdikningsanslaget 2720:- kronor.

Kontrakt antaget den 2 augusti 1937.

Arbetstid till den 1 september 1938.

---

Vid den 22 oktober 1938 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas företaget härmed till godkännande.

Göteborg den 25 oktober 1938.

C. Karlsson.

8-

402/37

Intyg

DIARIE N:r 12006 I
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1937

Undertecknade intygar härmed, att dikningsföretaget i Ruskagerodden är påbörjat och till omkring hälften färdigt.

Ruskagerodden den 9/7 1937

Hasselö

Axel Ekelöf
nämndeman

Hubert Johansson
jordbrukare

28/5 37

## Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för vidgning och fördjupning av Rishageröds̊an för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Högen | 1 2 | 1/8 mtl. | ägare: | Idor Johansson, |
| " | 1 4 | 1/8 " | " : | Knut Rist, |
| " | 1 8 | 1/4 " | " : | Johan Svensson, |
| Berg Västra | 2 5 | 3/16 " | " : | Johan Edvin Norins sterbhus, |
| Muleröd | 1 3 | 1/4 " | " : | Simon Samuelsson, |
| " | 1 5 | 3/16 " | " : | Hilmer Börjesson. |

Göteborg den 6 mars 1937.

Olof Karlsson

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Högen den 7/7 1937.

Idor Johansson ägare till 1/8 mtl Högen

Knut Rist " " " " "

Simon Samuelsson " " 1/4 " Muleröd

Att Idor Johansson och Knut Rist Högen samt Simon Samuelsson i Muleröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Julia Norin
Adress V. Berg Hasterud

Vendla Norin
Adress V:a Berg Hasterud


***Med stöd av Kungl. brevet den*** 28 maj 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 2 augusti ***19*** 37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Översiktskarta.




Skala 1:100000.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 maj 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 10 juni 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C Karlberg

Avskrift:

## Betänkande

ifråga om vidgning och fördjupning av Rishageröds å n för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna omkring 8 kilometer sydväst om Hjärtums kyrka samt 4 - 5 kilometer österut från Svenshögens station å Bohusbanan. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Marken utmed ån brukas till övervägande del såsom åker, vilken dock tidtals besväras av översvämning samt även och överhuvud av högt grundvatten till följe åns otillräckliga dimensioner. Jordmånen består av mylla och slam från 0,2 till 0,8 meters djup, inom visst område även av torvjord och gyttja, på mjäla.

A r e a l: Området innefattar en areal av 10,535 hektar åker, 2,857 hektar äng och betesmark samt 0,165 hektar annan duglig mark, tillhopa 13,557 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär anförts och ärendet på grund härav varit föremål för vattendomstolens behandling, varvid skäl till ändring icke förekommit såsom framgår av närsluten dom i målet. Mot do-

men har vad icke erlagts enligt å domshandlingen tecknat bevis.

Nederbördsområde och till avrinning kommande vattenmängder äro uppgivna i nämnda utlåtande ävensom för de särskilda sträckorna föreslagna lutningar och dimensioner, vilka jämväl äro angivna å profil- och sektionsritningarna över åns sträckning.

B å t n a d: Den genom förstoringen av ån och ett av dennas tillflöden uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 5446:39 kronor.

K o s t n a d: Förstoringsarbetena jämte ombyggnad av spång och förstärkning av grunden för en bro samt ersättning för markupplåtelse och intrång hava beräknats draga en kostnad av 5180:- kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet har utsagts att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Åtskilliga delägare i företaget hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader inberäknat dem för förrättning och utredning utgöra tillhopa 5893:40 kronor. Detta belopp överstiger något värdet av båtnaden genom företaget; förhållandet mellan kostnad och båtnad är såsom 1,08:1,oo.

Emellertid understiger kostnaden för själva företaget värdet av båtnaden genom samma om än icke med något betydande belopp. Företaget måste dock anses vara av sådan betydelse för de berörda fastigheterna att dess genomförande är fullt berättigat. Enär åkern till fastigheterna

ifråga har ringa omfattning och möjlighet till utökning av arealen icke står till buds är det av synnerlig vikt att den mark, som är under plog, kan till fullo utnyttjas, vilket icke kan ske med mindre en förbättring i torrläggningshänseende äger rum. I likhet med vad som sker för andra företag av dylik art må ett understödjande av detta företag med statsmedel icke anses opåkallat. För det fall att företaget, trots den omständigheten att sökandena representera allenast 52,77% av delaktigheten, i sin helhet skulle kunna understödjas med bidrag från avdikningsanslaget, skulle enligt gängse norm för tilldelning av dylikt bidrag detta kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal 2720:- kronor. Skulle allenast den del av kostnaden, som belöper på sökandenas fastigheter, finnas böra till dels bestridas med bidrag från nämnda anslag, skulle bidraget i så fall kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet för nämnda fastigheter utgörande i avjämnat tal 1430:- kronor. Till återstående del av kostnaden skulle så ett ungefär lika stort belopp kunna anvisas i form av lån från avdikningslånefonden och lånet alltså utgöra 1440:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, kostnadssammandrag, protokoll och dom i besvärsmålet, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, handling angående statsbidrag, protokoll från sammanträde angående val av styrelse, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 6 mars 1937.

C.B.Carlson.

**Kostnadssammandrag.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/ | Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning ..... | kronor | 5180:- |
| 2/ | Syneförrättningen, enligt räkning ..... | " | 605:23 |
| 3/ | Utredningen om statsbidrag, enligt räkning ..... | " | 108:07 |
| | | Summa kronor | 5893:30 |

Göteborg den 6 mars 1937.

C.B.Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5893 kronor 30 öre, varav å lånesökandenas andel 3109 kronor 89 öre.

Stockholm den 10 juni 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för vidgning och fördjupning av Rishagerödsån för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Högen | 1 2 | 1/8 mtl. | ägare: Idor Johansson, |
| " | 1 4 | 1/8 " | " : Knut Rist, |
| " | 1 8 | 1/4 " | " : Johan Svensson, |
| Berg Västra | 2 5 | 3/16 " | " : Johan Edvin Noréns sterbhus, |
| Muleröd | 1 3 | 1/4 " | " : Simon Samuelsson, |
| " | 1 5 | 3/16 " | " : Hilmer Börjesson. |

Göteborg den 6 mars 1937.

C.B.Carlson.

Undertecknade, delägare i företag avseende vidgning och fördjupning av Rishagerödsån för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län, giva härmed styrelsen för företaget i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnader och utgifter för företaget,

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att emottaga utanordnade bidrags- och lånemedel.

Högen den 7 februari 1936.

Oscar Hilmer Börjesson, ägare 3/16 mantl. Muleröd.

Simon Samuelsson, " 1/4 " "

Bror Idor Johansson, " 1/8 " Högen,

Knut Patrik Rist, " 1/8 " "

Johan Edv. Svensson, " 1/4 " "

Ivar Johansson, förmyndare för Norins omyndiga barn och för Julia Norin genom fullmakt,

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Frits Olsson, Bror Hagman.

Josef Norin

Bevittnas:

Axel Olsson Alma Andersson.

Protokoll vid sammanträde angående val av styrelse för företag avseende vidgning och fördjupning av Rishagerödsån genom ägor till hemmanen Myretuvan, Högen Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 15 februari 1937 i Högen.

Närvarande: följande delägare och ombud för delägare i företaget:

Albin Samuelsson i Myretuvan,

Knut Rist i Högen,

Johan Svensson i Högen,

Verner Svensson i Högen,

Idor Johansson i Högen,

John Abrahamsson i Häljeröd,

Josef Norin i Berg Västra, jämväl såsom ombud enligt fullmakt för

Julia Norin i Berg Västra

Karl Hansson i Berg Västra,

Simon Samuelsson i Muleröd samt

Hilmer Börjesson i Muleröd.

§ 2.

Att leda förhandlingarne och föra protokoll vid sammanträdet utsågs lantbruksingeniören C.B. Carlson i Göteborg, vilken på sökanden Idor Johanssons i Högen begäran tillställdeskommit för att tillhandagå med nödiga upplysningar.

Att justera protokollet utsågos Hilmer Börjesson i Muleröd och Knut Rist i Högen.

§ 3.

Enligt företett exemplar av tidningen Lilla Edet Posten för den 28 januari 1937 hade kungörelse angående sammanträdet varit införd i nämnda tidnings nummer för sagda dag samt kungörelse jämväl blivit upplåst i Hjärtums kyrka den 31 januari 1937 enligt en å kungörelsehandlingen tecknad påskrift.

§ 4.

Sedan Idor Johansson i Högen föreslagit att antalet styrelseledamöter borde vara tre, mot vilket förslag ingen erinran förspordes, skredstill val av styrelse för företaget. På förslag av Johan Svensson i Högen, mot vilket förslag ej heller någon erinran, gjordes, blevo Idor Johansson och Knut Rist i Högen samt Simon Samuelsson i Muleröd valda till ledamöter i styrelsen.

Efter sålunda företaget val förklarades sammanträdet avslutat. Dag som ovan: C.B.Carlson.

Justeras:

C.Hilmer Börjesson Knut Rist.

---

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vidgning och fördjupning av den s.k. Rishagerödsån för torrläggning av mark hörande till hemmanen Högen, Muleröd, Myretuvan, Häljeröd, Berg Västra samt Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 20 september 1934 i Högen.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman;

Bror Hagman i Hjärtum och

Fritz Olsson i Törresröd, godemän;

Oskar Hilmer Börjesson, ägare till 3/16 mtl. Myleröd,

Simon Samuelsson, " " 1/4 " " ,

Idor Johansson, " " 1/8 " Högen,

Verner Svensson, " " 1/8 " " ,

Johan Svensson, " " 1/4 " " ,

Knut Rist, " " 1/8 " " samtlige sökande till företaget samt

Ivar Johansson i Tönneröd såsom förmyndare för omyndiga delägare i Johan Edvin Norins sterbhus, ägare till 3/16 mtl. Berg Västra, enligt utdrag ur förmynderskapsprotokoll den 27 september 1918;

Johan Gustavsson, ägare till lägenheten Karlsro, avsöndrad från 1/4 mtl. Högen;

Axel Gustavsson, ägare till lägenheten Sörliden under Högen samt även

till kvarnlägenhet under samma hemman;

Ivar Svensson, delägare i 1/8 mtl. Högen;

Edvin Olsson, ägare till 1/16 " Muleröd;

Albin Samuelsson, " " 1/16 " Myretuvan;

John Abrahamsson, " " 1/4 " Häljeröd;

Hjalmar Engdal, " " 1/16 " Berg Västra;

Ivar Olsson, brukare av 1/8 " " " ;

Karl Hansson, ägare till 1/16 " " " ;

Agda Melin såsom ombud, enligt fullmakt, för

Karl Melin, ägare till 1/16 mtl. Berg Västra;

Erik Ekerot, " " 1/8 " Rishageröd;

Alfred Olsson, " " 1/4 " " ;

Gustav Svensson, " " 3/16 " " ;

Karl Ekerot, " " 1/8 " " ;

Albert Jakobsson, " " Rishageröds kvarn;

Vilhelm Olsson i Västerlanda, ordförande i Inlands Torpe härads vägstyrelse.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den åsträcka jämte tillflöde, om vilkas förstoring var fråga, samt nivåkarta över den vattenbesvärade marken utmed vattendragen företeddes.

Sökandena förklarade nu att de önskade ån samt bäcken från Gäddevatt-

net vidgade och fördjupade på sätt att möjlighet till torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås och höllo före att en täckdikning till 1,2 meters djup vore erforderlig för erhållande av ändamålsenlig torrläggning av marken ifråga. Skulle på grund av markens ringa utsträckning sådan torrläggning icke kunna åstadkommas inom ramen för en rimlig kostnad, finge djupet eftersättas och avloppet utbyggas för en dikning till omkring 1,o meters djup och även för detta fall deltagningsskyldigheten regleras mellan de fastigheter, till vilka hörde jord, som rönte båtnad genom arbetena med vattendragens uppgrävning.

Beträffande företagets omfattning förklarade Edvin Olsson i Muleröd och Gustav Svensson i Rishageröd att de icke åstundade större avlopp över sina ägor än det befintliga enär detta var enligt deras uppfattning tillfyllest för att tillgodose deras anspråk på markens torrläggning.

Det upplystes att allmänna vägen mellan Huveröd och Hastered var föremål för omläggning med ny sträckning över ägorna till Högen och Häljeröd. Den nya sträckningen komme att skära Rishagerödsån omkring 60 meter nedströms bron över ån för den gamla vägen. Sedan vägförbättringen genomförts hade den del av den gamla vägen, som sträckte sig över ån i vägens nuvarande läge icke längre någon betydelse som trafikled och kunde därför utan olägenhet avlysas och bron upprivas. Någon kostnad för byggandet av ny bro eller för förstärkning av den befintli-

ga i samband med den ifrågasatta åsänkningen behövde därför enligt sakägarnes samstämmiga mening icke räknas med, helst som arbetet med vägomläggningen var i full gång och enligt vägstyrelseordförandens meddelanskulle
de vara färdig senast i oktober 1936.

Vad anginge övriga broar för vägar eller övergångar finge dessa möjligen ombyggas eller förstärkas och kostnaden härför inräknas i kostnaderna för företaget. Till dessa kostnader finge även räknas ersättningar för markupplåtelse och intrång, varpå de närvarande, sedan Albin Samuelsson i Myretuvan väckt frågan härom, ställde anspråk.

Vidkommande vattenframsläppningen genom den i utloppet från Rishagerödsvattnet uppförda kvarnen upplyste dennas ägare därom att kvarnen kunde hållas i drift 4 - 5 timmar om dygnet året runt med den reglering av vattnet som hittills utövats samt att för drivandet av det par stenar, som var installerat i kvarnen, beräknades c:a 12 hästkrafter. Fallhöjden uppgavs utgöra omkring 18 fot.

I egenskap av ägare till dammbyggnad och vattenverk i ån å ägor till Högen förklarade Axel Gustavsson att det kunde befaras att arbetet med åns uppgrävning å sträckan ovanom nämnda verk förde jord och slam ner i kvarndammen med påföljd att dennas rymd minskades till förfång för vattnets innehållande och kvarndriften. Därest den befarade avsättningen inträdde, finge enligt Gustavssons mening delägarne i företaget sörja för och bekosta borttagandet.

Vattendragen blevo föremål för besiktning och marken utmed dem för

undersökning och uppskattning, varefter tillkännagavs att sedan förslag till vattenavledningen upprättats samt kostnad och båtnad beräknats resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B.Carlson,

Fritz Olsson, Bror Hagman.

§ 3.

Den 7 februari 1936 i Högen.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Albin Samuelsson i Myretuvan;

Knut Rist i Högen,

Johan Svensson i "

Verner Svensson i "

Ivar Svensson i " jämväl såsom ombud, enligt fullmakter, för

Anna Svensson i Högen och Emma Svensson i Högen,

Idor Johansson i Högen,

John Abrahamsson i Häljeröd,

Hjalmar Engdal i Berg Västra,

Ivar Olsson i " " , såsom ombud, enligt fullmakt, för

Anna Lena Olsson i Berg Västra,

Simon Samuelsson i Muleröd,

Hilmer Börjesson i "

Edvin Olsson i "

Erik Ekerot i Rishageröd,

Gösta Olsson i Rishageröd,

Gustav Svensson i "

Agda Melin i Berg Västra, såsom ombud, enligt fullmakt, för

Karl Melin i Berg Västra,

Karl Hansson i " "

Ivar Johansson i Tönneröd jämväl ombud för Julia Norin i Berg Västra, enligt fullmakt,

Karl Ekerot i Rishageröd,

Axel Gustavsson i Högen,

Johan Gustavsson i " .

§ 4.

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnadsberäkning och båtnadsuppskattning.

Från Verner Svensson i Högen hade till förrättningsmannen inkommit skriftlig förklaring att han för sin del ville återkalla ansökningen, vilken skrivelse bilagts förrättningsakten.

Albin Samuelsson avlämnade en skrift, i vilken han tillkännagav sina anspråk i avseende till företaget, vilken skrift även bilades förrättningsakten.

Ävenledes avlämnades en skrift av Erik Ekerot, undertecknad av åtskilliga sakägare och i vilken gjordes gällande att någon vidgning eller fördjupning av ån icke erfordrades och att behövlig rensning kunde verkställas av dem själva. Skriften ifråga lades även till akten.

Efter prövning av förekommande frågor vart utlåtande i ärendet meddelat och kostnadsfördelningslängden uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Idor Johansson i Högen pr Hjärtum.

Åt samme Johansson och Hilmer Börjesson i Muleröd uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B.Carlson,

Fritz Olsson, Bror Hagman.

---

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg, i landskansliet, den 5 oktober 1931. På Länsstyrelsens vägnar:

Ernst Thorin, Birger Gillner.

---

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs & Bohus län,

Göteborg.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verk-

ställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanen Muleröd, Högen, Västra Berg och Rishageröd i Hjärtums socken av Göteborgs och Bohus län.

Högen pr Hasteröd den 31 aug. 1931.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| O.Hilmer Börjesson, | ägare till | 3/16 | mtl. Muleröd, | |
| Simon Samuelsson, | " " | 1/4 | " | " |
| Idor Johansson, | " " | 1/8 | " | Högen, |
| Werner Svensson, | " " | 1/8 | " | " |
| Johan Svensson, | " " | 1/4 | " | " |
| Knut Rist, | " " | 1/8 | " | " |
| Julia Norin, | " " | 3/16 | " | Västra Berg. |

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande till:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 mtl. | Muleröd | med ägare | Edvin Olsson, | |
| 1/8 " | Rishageröd | " " | Karl Ekerot, | |
| 3/16 " | " | " " | Gustav Svensson, | |
| 1/8 " | " | " " | Erik Ekerot, | |
| 1/16 " | Västra Berg, | " " | Karl Mellin, | |
| 1/16 " | " | " " | Karl Hansson, | |
| 1/8 " | " | " " | Ivar Olsson, | |
| 1/4 " | Häljeröd | " " | John Abrahamsson, | |
| 1/16 " | Myrtuvan | " " | Albin Samuelsson, | |
| 1/8 " | Högen | " " | Ivar Svensson, | |
| 1/4 " | Rishageröd | " " | Alfred Olsson, | |
| 1/16 " | Västra Berg | " " | Hjalmar Engdal. | |

## Kungörelse

I avseende till företag med syfte att vidga och fördjupa vattenavlopp - den s.k. Rishagerödsån med tillopp - för torrläggning av mark hörande till hemmanen Högen, Muleröd, Västra Berg och Rishageröd i Hjärtums socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanen Myrtuvan och Häljeröd i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Idor Johansson i Högen torsdagen den 20 september 1934 kl. 9,30 f.m. Företaget kan även komma att påverka allmän väg samt utfarts- och brukningsvägar över avloppen ifråga. Till sammanträdet hava vederbörande sakägare att infinna sig för utförande av sin talan. Göteborg den 29 augusti 1934.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Hjärtums församling den 29 augusti samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 1 sept., varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 3 september 1934 till:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lantbrukaren | Johan Gustavsson, | Högen, | Hasteröd. |
| " | Knut Rist, | " | " |
| " | Johan Svensson, | " | " |
| " | Werner Svensson, | " | " |
| " | Ivar Svensson, | " | " |
| " | Idor Johansson, | " | " |
| " | Simon Samuelsson, | Muleröd, | " |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lantbrukaren O.Hilmer Börjesson, | | Muleröd, | Hasteröd. |
| Lantbrukaren | Edvin Olsson, | " | " |
| " | Oskar Andersson, | Myrtuvan, | " |
| " | Albin Samuelsson, | " | " |
| " | John Abrahamsson, | Häljeröd, | " |
| " | Hjalmar Engdal, | Västra Berg, | " |
| Fr. | Julia Norin, | " " | " |
| Lantbrukaren | Ivar Olsson, | " " | " |
| " | Karl Hansson, | " " | " |
| " | Karl Mellin, | " " | " |
| " | Erik Ekerot, | Rishageröd, | " |
| " | Alfred Olsson, | " | " |
| " | Gustav Svensson, | " | " |
| " | Karl Ekerot, | " | " |
| Kvarnägaren | Albert Jakobsson, | " | " |
| " | Axel Gustavsson, | | " |

Ordföranden i Inlands-Torpe härads Vägstyrelse, Vesterlanda, Lilla Edet.

betygar: C.B.Carlson.

---

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till vidgning och fördjupning av Rishageröds-ån med tillopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjär-

tums socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Idor Johansson i Högen fredagen den 7 februari 1936 kl. 9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan. Göteborg den 13 januari 1936. C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Hjärtums församling den 14 januari samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 17 januari, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 14 januari 1936 till:

Fr. Anna Svensson, Högen, Hjärtum.

Fr. Emma Svensson, " "

Fr. Anna Lena Olsson, Berg Västra, "

betygar: C.B.Carlson.

---

Fullmakt.

Fullmakt för Agda Melin att för min talan och om så påfordras skriva min namnteckning vid ådikningssammanträdet d.20 Sept. 1934.

Västra Berg d. 17 Sept. 1934.

Karl Melin.

Bevittnas: Erik Ekeroth,, Rishageröd; Karl Filip Ekeroth,,Rishageröd.

---

Fullmakt för Ivar Svensson att på sammanträde hos Idor Johansson för handläggande av dikningsföretag å mina vägnar utföra min talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes. Högen den 7/2 1936.

Anna Svensson.

Egenhändiga namnteckning bevittna:

Albin Samuelsson, Hilda Samuelsson.

---

Fullmakt för Ivar Svensson att på sammanträde hos Idor Johansson för handläggning av dikningsföretag å mina vägnar utföra min talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes. Högen den 7/2 1936.

Emma Svensson.

Egenhändiga namnteckning bevittna:

Albin Samuelsson, Hilda Samuelsson.

---

Fullmakt

för min son Ivar Olsson att vid sammanträde hos Idor Johansson, Högen den 7 febr. 1936 ang. rensning av Rishagerödsån föra min talan.

Vestra Berg, Hasteröd d. 7/2 1936.

Anna Lena Olsson.

Bevittnas av J.F.Molin.

Bevittnas av Robert Hellberg, Rishageröd.

---

Fullmakt

Fullmakt för min hustru Agda Melin att vid ådikningssammanträdet den 7 Februari 1936 föra min talan och utöva min rösträtt.

Västra Berg , Hasteröd den 7/2 1936.

Karl Melin.

Bevittnas: Harry Olsson, Gustaf Svensson.

---

Fullmakt

för Ivar Johansson i Tönneröd att vid dikningssammanträde i Högen fredag den 7 febr. 1936 föra min talan och underteckna ansökan om lån och statsbidrag till ifrågavarande dikningskostnader, och förklarar jag mig nöjd med vad detta mitt ombud i denna sak gör och låter.

Berg Västra den 7 febr. 1936.

Julia Norin.

Bevittnas: Erik Ekeroth, Rishageröd. Hasteröd.

Henry A. Göthberg, Tanumshede.

---

Högen den 21 - 1 1935.

Lantbruksingenör C.B. Carlsson, Göteborg.

Undertecknad anhåller hermed få avsäga sig som sökande (enl. vattenlagen) i dikningsföretaget av Rishagerödsån, enär Jag anser mig godt kunna torrlägga min Jord med åns nuvarande skick, mitt namn som sökande kom till på så vis att Idor Johansson påstod att staten skulle kosta alltsamman och bliva något över, men som Jag nu fått upplysningar blir det ansvar och dryga utgifter.

Högaktningsfullt

Werner Svensson.

ägare av 1/8 mtl. Högen.

---

Om regleringen av Rishagerödsån kommer till stånd fordrar undertecknad (enl. vattenlagen) ersättning till fulla värdet av den skada och intrång som kommer att förorsakas min egendom 1/16 mtl. Myretuvan att tilläggas det vid förra syneförrättningen begärda följande krav.

1/ Som under sommartiden Jag ej har något annat vatten änn ån att tillgå för vattning av min boskap fordrar Jag full ersättning för den tid vattnet förorenas av dikningen så att Jag ej kan använda det för nämnda ändamål där, utan måste hämta det från långt avlägset håll.

2/ Om sakkunskapens dikningsteknik kommer att tillämpas med långa sluttar, fordrar Jag att stentrappor utlägges vid våra upphämtningsställen för att komma till vattnet, upphämtningsställena äro 2 på sträckningen.

3/ Begäres ersättning på cirka 100 stråkmeter gärdesgård, vilken måste nedtagas och åter uppsättas, den utgör stängsel för sommarbetet.

4/ Begäres ersättning för utläggande av 2 träbroar över tvenne större afloppsdiken, för att få väg för den uppkastade Jordens bortförande, vilka annars för min del äro obehövliga.

Myretuvan den 6-2 1936.

Albin Samuelsson.

---

Rishageröd den 5-2 1936.

Wi underteknade Jordägare utmed Rishagerödsån vill ej gå med på vidgning och fördjupning av ån ifråga, utan vi vill att ån skall hava sin nuvarande form, önskar endast en bottenrensning där det är behövligt

hvilket arbete vi vill värkställa själva, skulle detta ej medgivas måste sökandena förbinda sig att både nu och för underhållet i framtiden erlägga de högre kostnader som blir följden av företaget.

Gustaf Svensson, Ägare af 3/16 mtl. Rishageröd,

Albin Samuelsson, " " 1/16 " Myretuvan,

Karl Ekeroth, " " 1/8 " Rishageröd,

Edvin Olsson, " " 1/16 " Muleröd,

Erik Ekeroth, " " 1/8 " Rishageröd,

Karl Hansson, " " 1/16 " Berg Västra,

Anna Lena Olsson, " " 1/8 " " W.

Hjalmar Engdahl, " " 1/16 " " Vestra,

John Abrahamsson, " " 1/4 " Heljeröd,

Ivar, Anna, Emma, Svensson, ägare till 1/8 mt. Högen,

Werner Svensson, " af 1/8 " "

Gösta Olsson, " " 1/4 " Rishageröd,

Karl Melin, " " 1/16 " Berg Västra,

Axel Gustafsson, " " kvarn Högen,

Johan Gustafsson, " " lägenhet Högen.

---

Utlåtande

ifråga om vidgning och fördjupning av RISHAGERÖDSÅN för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län.

Ån ifråga är ett mindre vattendrag, som leder i ostlig riktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare till Göta älv med utfall i denna omkring 1,2 kilometer sydost om Hjärtums kyrka. Ån hör alltså till Göta älvs vattensystem nr 108 sektionen 2 huvudälven.

Å den över torrläggningsområdet upprättade nivåkartan äroån och dess tillflöden i sin sträckning utmärkta med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar de undergått förslag till vidgning och fördjupning begränsade med röda linjer och betecknade: ån med A-B-C-D och tillflödet från Gäddevattnet med C-E.

Vid utträdet ur avvattningsområdet - punkten A - avbördar ån vatten från ett omkring 14 kvadratkilometer stort område och vid punkten, där Gäddevattnet utflyter, från 11,6 kvkm. Tilloppet från Gäddevattnet tillför vatten från 2,4 kvkm. Nederbördsområdena bestå såväl av odlade fält som även och till övervägande del av bergig skogsmark samt innesluta åtskilliga mindre sjöar och vattensamlingar.

Med avseende till dessa omständigheter ävensom till områdenas topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten skattas avrinningen vid flöden av ordinär intensitet till c:a 200 liter och under vegetationstiden till 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring å sträckan A-B av 2,8 kubm., å sträckan B-C av 2,5 kubm. och å sträckan C-D av 1,8 kubm. samt å sträckan C-E av 0,50 kubm. i sekunden.

Med avdrag för det från Rishagerödssjön beräknade medelvattnet kom-

till
mer den uppskattade medelavrinningen för åns del det vatten som under tiden för malning vid Rishagerödsmal- kvarn utsläppes av det i Rishagerödssjön innehållna vattnet, vilket vatten beräknats till 0,28 kubm. i sek. För sträckan A-B- skulle sålunda vid tiden för malning framrinningen i medeltal motsvara 0,43; för B-C = 0,41 och för C-D = 0,36 kubm. i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på nöjaktig torrläggning av marken till deras fastigheter, har förslag till vattendragens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär Rishagerödsåns upptagande med en bottenlutning icke understigande 1:1000, en bottenbredd av 1,oo - 0,50 meter och sidolutning 1:1,5 samt Gäddevattensbäcken med resp. 1:1000, 0,50 m. och 1:1,25. I enligt detta förslag uppgrävda vattendrag har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup mellan 1,05 och 1,15 meter och medelvattenmängden mellan 0,40 och 0,50 meter. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd - detta räknat vid tiden för malning under medelvattenföring i vattendraget - möjlighet till minst en meters torrläggning av den vattenbesvärade marken till sökandenas fastigheter kan ernås och marken ifråga jämväl tryggas mot fara för översämning vid flödestillfällen.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

---

Av broarne för vägar över ån erfordrar i anledning av dennas för-

djupning den för utfartsvägen från Myretuvan vid 3+95 m. viss förstärkning medelst stensättning i cementbruk i vattenloppet, varvid stensättningen sker i svag välvning mellan landfästena.

Den vid 7+45 befintliga spången ersättes med ny om så erfordras.

Vid det förhållandet att allmänna vägen i dess nuvarande sträckning över ån vid 9+45 m. enligt den förklaring sakägarne lämnat icke har betydelse såsom förbindelseled sedan den nya sträckningen blivit färdigställd, lär något hinder icke föreligga för rivning av bron över ån för vägen i den sträckning denna nu innehar så snart den nya vägsträckan öppnats för trafik. Skulle härmed dröja utöver den tidpunkt då arbetena med åns uppgrävning nå fram till bron ifråga, får stensättning i loppet under bron äga rum på enahanda sätt som angivits för loppet i bron vid 3+95 m.

---

För utrönande av ~~den~~ båtnaden för den mark, som i torrläggningshänseende röner inflytande av föreslagna åtgärder, har uppskattning av marken ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift, markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av skyldigheten att taga del i kostnaden föreligga ej. Under förutsättning att såväl hela åsträckan A-B-C-D som bäcksträckan C-E komme till upptagande har varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom arbetena att deltaga i kostnaderna i förhållande till värdet av båt-

naden för marken ifråga, sådant detta värde finnes uträknat i värderingslängden.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för samtlige avloppssträckor uträknad.

Vid det förhållandet att ägaren till fastigheten Rishageröd 1:11 icke är sökande till företaget och icke förenat sig med sökandena om företaget kommer avloppssträckan C-D, som leder genom ägor till nämnda fastighet och till Rishageröd 1:5, vilken sistnämnda fastighet dock ej påverkas av sagda sträckas förstoring, icke till upptagande i samband med övriga avloppssträckor. Från den andel i kostnad för företaget, därest detta omfattat även sträckan C-D, som enligt ovan uträknats för marken till Rishageröd 1:11, drages därför kostnaden för denna avloppssträcka, varefter återstoden utgör nämnda fastighets anpart i den beräknade kostnaden för arbeten, som komma till utförande. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för företaget med A-B-C och C-E såsom ingående avloppssträckor deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för förstärkning av bron vid 3+95 m. och för spång vid 7+45 m. samt ersättning för markupplåtelse och intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

För upplåtelse av mark till vattendragens vidgning och rätning gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet av den upplåtna marken före företaget.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ävenledes ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp för varje till upptagande kommande kubikmeter jord eller sten, som upplägges på åker och äng av 0,25 kr.; på betes- och hagmark av 0,15 kr. och på stenig mark av 0,05 kr. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas delägarne vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppssträckorna bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Bro och spång underhållas av dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande avloppssträckorna A-B-C och C-E, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten ävensom träd och stubbar skall

läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att, där rätning ej föreslagits, uppgrävningen sker på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med ägogränsen, dock med avrundning av skarpa krökar;

att schaktningsmassorna uppläggas åt den sida från vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av vattenloppets botten och sidor om så påfordras;

att förstärkning av bron vid 3+95 m. och ombyggnad av spången vid 7+45m. sker på sätt ritningar utvisa;

att till skydd mot utskärning nödig stensättning äger rum jämväl vid C och D, där arbetena avslutas;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång samt efter färdigstäl

landet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara utspridda eller undanförda senast fem år efter avloppens upptagande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av den ersättning för intrång, som ovan beräknats samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande fastighetsägares försorg och på hans bekostnad.

Enär det icke kan förutses huruvida eller i vilken omfattning vattenavledningsföretaget kan hava till följd att jord och slam från grävningsarbetet till men för kvarndriften avsätter sig i dammen vid kvarnen å ägor till Högen, få anspråken i avseende till denna omständighet anmälas i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Då förhållandet angående befarad förorening av vattnet med hänsyn till dess användning såsom dricksvatten för kreatur ej heller kan till sin omfattning förutses, få anspråken i detta avseende jämväl anmälas i den ordning ovan sagts.

Därest vid grävningsarbetet åverkan skulle äga rum på anläggningar för vattenavhämtning å ägor till Myretuvan få på delägarnes i företaget bekostnad i samband med nämnda arbete anläggningarne ifråga återställas på sätt att hämtningen av vatten kan äga rum som hittills. Skulle stängsel eller gärdesgårdar utmed vattendragen behöva borttagas i anledning av vidgningen eller grävningen över huvud får, där så påfordras, återuppsättning ske på företagets bekostnad.

Beträffande det från ägaren till Myretuvan ställda anspråket på ersättning för utläggande av träbroar över i ån utmynnande diken för att kunna bortforsla de upplagda schaktningsmassorna kun-na med hänsyn till dessa massors ringa mängd och till möjligheten att utsprida jorden i omedelbar närhet av ån dylika broar enligt synemännens mening icke vara av behovet påkallade, varför anspråken på ersättning i detta hänseende måste lämnas utan bifall.

Vidkommande slutligen vissa sakägares yrkande därpå att sökandena måste förbinda sig att svara för de kostnader företaget komme att medföra utöver dem en rensning kunde betinga kan med den från sökandesidan intagna och i § 2 förrättningsprotokollet tillkännagivna ståndpunkten detta yrkande icke hava någon påföljd.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Högen den 7 februari 1936.

C.B.Carlson.

Fritz Olsson, Bror Hagman.

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |

Värderingslängd.

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Myretuvan | 1 2 | 1/16 | | Albin Samuelsson. |
| | | | 1 | hagmark, stenig. |
| | | | 2 | äng, 0,7-0,8 m. slamjord på mjäla |
| | | | 4 | åker, 0,25-0,30 m. mylla " " |
| | | | 5 | " 0,20-0,30 m. " " " |
| | | | 6 | " " " " " |
| | | | 7 | äng, ojämn, " " " " |
| | | | 8 | åker, " " " " |
| | | | 9 | " " " " " |
| | | | 10 | väg |
| | | | 11 | bäckfåra |
| | | | 12 | " |
| | | | | Summa |
| Högen | 1 4 | 1/8 | | Knut Rist. |
| | | | 3 | äng, ojämn, 0,7-0,8 m. slamjord på mjäla |
| | | | 13 | " tuv. 0,2-0,3 m. mylla ö slam på " |
| | | | 14 | åker, 0,4-0,5 m. " " " " " |
| | | | 15 | " 0,5-0,6 m. " " " " " |
| | | | 16 | " " " " " " " |
| | | | 17 | äng, " " " " " " |
| | | | 18 | " " " " " " " |
| | | | 19 | " med källa |
| | | | 20 | " 0,20-0,25 m. mylla " " |
| | | | 21 | " " " " " |
| | | | 22 | " " " " " |
| | | | 23 | " " " " " |
| | | | 24 | åker, 0,20-0,25 m. " " " |
| | | | 25 | " " " " " |
| | | | 26 | " " " " " |
| | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | | | | 02,5 | | | | 450 | 11 | 25 | 500 | 12 | 50 | 1 | 25 | |
| | | 04,5 | | | | | | 750 | 33 | 75 | 1000 | 45 | - | 11 | 25 | |
| | 14,5 | | | | | | | 1250 | 181 | 25 | 1500 | 217 | 50 | 36 | 25 | |
| | 20,0 | | | | | | | 850 | 170 | - | 1350 (1450) | 270 | - | 100 | - | |
| | 03,5 | | | | | | | 950 | 33 | 25 | 1350 (1450) | 47 | 25 | 14 | - | |
| | | 04,5 | | | | | | " | 42 | 75 | 1100 | 49 | 50 | 6 | 75 | |
| | 09,5 | | | | | | | 1000 | 95 | - | 1350 (1450) | 128 | 25 | 33 | 25 | |
| | 03,5 | | | | | | | 1150 | 40 | 25 | 1450 | 50 | 74 | 10 | 50 | |
| | | | | | | 02,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01,5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 17,5 | | | | | | | | | | |
| | 51,0 | 09,0 | | 02,5 | | 21,0 | | | 607 | 50 | | 820 | 75 | 213 | 25 | |
| | | 03,0 | | | | | | 600 | 18 | - | 800 | 24 | - | 6 | - | |
| | | 01,5 | | | | | | 750 | 11 | 25 | " | 12 | - | | 75 | |
| | 11,0 | | | | | | | 1250 | 137 | 50 | 1550 (1600) | 170 | 50 | 33 | - | |
| | 12,0 | | | | | | | 1150 | 138 | - | 1600 (1700) | 192 | - | 54 | - | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 126 | 50 | 1600 (1700) | 176 | - | 49 | 50 | |
| | | 07,0 | | | | | | 700 | 49 | - | 1100 (1200) | 77 | - | 28 | - | |
| | | 02,0 | | | | | | 950 | 19 | - | 1200 | 24 | - | 5 | - | |
| | | | | | | 01,0 | | | | | | | | | | |
| | | 03,0 | | | | | | 1100 | 33 | - | 1200 | 36 | - | 3 | - | |
| | | 04,5 | | | | | | 700 | 31 | 50 | 1150 (1200) | 51 | 75 | 20 | 25 | |
| | | 10,0 | | | | | | 650 | 65 | - | 1200 (1300) | 120 | - | 55 | - | |
| | | 05,5 | | | | | | 1050 | 57 | 75 | 1300 | 71 | 50 | 13 | 75 | |
| | 04,5 | | | | | | | 1150 | 51 | 75 | 1450 | 65 | 25 | 13 | 50 | |
| | 34,0 | | | | | | | 1250 | 425 | - | " | 493 | - | 68 | - | |
| | 04,0 | | | | | | | " | 50 | - | " | 58 | - | 8 | - | |
| | 76,5 | 36,5 | | | | 01,0 | | | 1213 | 25 | | 1571 | - | 357 | 75 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Högen | 1 8 | 1/4 | | Johan Svensson. |
| | | | 27 | betesm.,0,20-0,25 m. mylla på mjäla |
| | | | 28 | " ngt.tuv.0,7-0,8 m. " ō slam på mjäla |
| | | | 29 | " " " " " " " " |
| | | | 30 | äng, > 0,80 m. torvjord och " " " |
| | | | 31 | " " " " " " " |
| | | | 32 | väg |
| | | | | Summa |
| " | 1 9 | 1/8 | | Verner Svensson. |
| | | | 33 | äng, > 0,80 m. mylla och slam på mjäla |
| | | | 34 | åker, 0,4-0,5m. " " " på sand ō grus |
| | | | 35 | " " " " " " " |
| | | | | Summa |
| " | 1 10 | 1/8 | | Ivar, Anna och Emma Svensson. |
| | | | 36 | åker, 0,4-0,5 m. mylla ō slam på mjäla |
| | | | 37 | äng, 0,7-0,8 m. " " " " " |
| | | | | Summa |
| " | 1 2 | 1/8 | | Idor Johansson. |
| | | | 38 | åker, 0,2-0,3 m. mylla på mjäla |
| | | | 39 | " 0,4-0,5 m. " ō slam på mjäla |
| | | | 40 | " 0,5-0,6 m. " " " " |
| | | | 41 | " " " " " " |
| | | | 42 | " 0,4-0,6 m. " " " " |
| | | | 43 | " 0,4-0,5 m. " " " " |
| | | | 44 | äng,f.d.åker,0,3-0,4m.mylla ō slam på grus |
| | | | 45 | " " " " " mjäla |
| | | | | Summa |
| Häljeröd | 1 1 | 1/4 | | John Abrahamsson. |
| | | | 46 | betesm.hål.ō buskig,0,4-0,5m.mylla o slam på mjäla |
| | | | 47 | " " " " " " " " |
| | | | 48 | åker, 0,15-0,20 m. mylla på mjäla |
| | | | | överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | | | 01,0 | | | | | 500 | 5 | - | 800 | 8 | - | 3 | - | 36,23% |
| | | | 09,0 | | | | | 700 | 63 | - | 1000 | 90 | - | 27 | - | 60:50 |
| | | | 12,2 | | | | | 750 | 91 | 50 | " | 122 | - | 30 | 50 | |
| | | | 12,5 | | | | | 700 | 87 | 50 | 1200 | 150 | - | 62 | 50 | 63,77% |
| | | | 11,0 | | | | | 1100 | 121 | - | 1500 | 165 | - | 44 | - | 106:50 |
| | | | | | | | 02,5 | | | | | | | | | |
| | | | 45,7 | | | | 02,5 | | 368 | - | | 535 | - | 167 | - | |
| | | | 08,0 | | | | | 850 | 68 | - | 1400 (1500) | 112 | - | 44 | - | |
| | 06,0 | | | | | | | 1350 | 81 | - | 1500 | 90 | - | 9 | - | |
| | 08,5 | | | | | | | 950 | 80 | 75 | " | 127 | 50 | 46 | 75 | |
| | 14,5 | | 08,0 | | | | | | 229 | 75 | | 329 | 50 | 99 | 75 | |
| | 12,5 | | | | | | | 1250 | 156 | 25 | 1600 | 200 | - | 43 | 75 | |
| | | | 15,5 | | | | | 1200 | 186 | - | " | 248 | - | 62 | - | |
| | 12,5 | | 15,5 | | | | | | 342 | 25 | | 448 | - | 105 | 75 | |
| | 21,0 | | | | | | | 1200 | 252 | - | 1500 | 315 | - | 63 | - | |
| | 17,5 | | | | | | | 1250 | 218 | 75 | 1600 | 280 | - | 61 | 25 | |
| | 29,0 | | | | | | | 1150 | 333 | 50 | 1650 | 478 | 50 | 145 | - | |
| | 33,0 | | | | | | | 1200 | 396 | - | " | 544 | 50 | 148 | 50 | |
| | 24,0 | | | | | | | 1400 | 336 | - | 1600 | 384 | - | 48 | - | |
| | 03,0 | | | | | | | 1200 | 36 | - | 1550 | 46 | 50 | 10 | 50 | |
| | | | 08,0 | | | | | 1100 | 88 | - | 1400 | 112 | - | 24 | - | |
| | | | 06,5 | | | | | 1150 | 74 | 75 | " | 91 | - | 16 | 25 | |
| 1 | 27,5 | | 14,5 | | | | | | 1735 | - | | 2251 | 50 | 516 | 50 | |
| | | | 11,0 | | | | | 450 | 49 | 50 | 600 | 66 | - | 16 | 50 | |
| | | | 10,0 | | | | | " | 45 | - | " | 60 | - | 15 | - | |
| | 03,5 | | | | | | | 1100 | 38 | 50 | 1400 | 49 | - | 10 | 50 | |
| | 03,5 | | 21,0 | | | | | | 133 | - | | 175 | - | 42 | - | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| | | | 49 | åker, 0,15-0,20 m. mylla på mjäla |
| | | | 50 | betesm. stenb. 0,15-0,20m. mylla på mjäla |
| | | | 51 | åker, " " " |
| | | | 52 | betsm. stenig, " " grus |
| | | | 53 | " kärr, 0,3-0,4 m. " " |
| | | | 54 | äng, 0,3-0,7 m. mylla ō slam på mjäla |
| | | | 55 | " 0,6-0,7 m. " " " |
| | | | 56 | " 0,3-0,4 m. " " |
| | | | 57 | kärräng, ngt. tuv. 0,3-0,4m. mylla på " |
| | | | 58 | " " " " " " |
| | | | 59 | " " " 0,7-0,8 m. " ō slam " |
| | | | 60 | avlopp och väg |
| | | | 61 | " |
| | | | | Summa |
| Berg Västra | 6 2 | 1/16 | | Hjalmar Engdahl. |
| | | | 62 | åker, 0,2-0,4 m. mylla på mjäla |
| | | | 63 | stenig mark |
| | | | 64 | avlopp |
| | | | | Summa |
| " " | 5 2 | 3/16 | | Johan Edvin Norins sterbhus. |
| | | | 65 | äng, 0,6-0,7 m. slam på mjäla |
| | | | 66 | åker, 0,6-0,8 m. mylla ō " " " |
| | | | 67 | " 0,2-0,3 m. " " grus |
| | | | 68 | " 0,5-0,6 m. " " " mjäla |
| | | | 69 | avlopp |
| | | | | Summa |
| " " | 3 2 | 1/8 | | Anna Lena Olsson. |
| | | | 70 | åker, 0,7-0,8 m. mylla och slam på mjäla |
| | | | 71 | avlopp |
| | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | 03,5 | | 21,0 | | | | | | 133 | - | | 175 | - | 42 | - | |
| | 03,5 | | | | | | | 1000 | 35 | - | 1300 | 45 | 50 | 10 | 50 | |
| | | | 07,0 | | | | | 450 | 31 | 50 | 800 | 56 | - | 24 | 50 | |
| | 18,5 | | | | | | | 1100 | 203 | 50 | 1400 | 259 | - | 55 | 50 | |
| | | | | | 07,0 | | | 350 | 24 | 50 | 400 | 28 | - | 3 | 50 | |
| | | | | | 07,0 | | | 550 | 38 | 50 | 600 | 42 | - | 3 | 50 | |
| | | | 19,0 | | | | | 850 | 161 | 50 | 1300 | 247 | - | 85 | 50 | |
| | | | 04,0 | | | | | 800 | 32 | - | 1350 (1500) | 54 | - | 22 | - | |
| | | | 03,0 | | | | | 1250 | 37 | 50 | 1400 | 42 | - | 4 | 50 | |
| | | | 20,5 | | | | | 800 | 164 | - | 1200 | 246 | - | 82 | - | |
| | | | 14,5 | | | | | " | 116 | - | " | 174 | - | 58 | - | |
| | | | 09,5 | | | | | 1050 | 99 | 75 | 1400 | 133 | - | 33 | 25 | |
| | | | | | | | 25,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14,5 | | | | | | | | | |
| | 25,5 | | 98,5 | | 14,0 | | 40,0 | | 1076 | 75 | | 1501 | 50 | 424 | 75 | |
| | 33,5 | | | | | | | 1200 | 402 | - | 1500 | 502 | 50 | 100 | 50 | |
| | | | | | | | 00,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 08,5 | | | | | | | | | |
| | 33,5 | | | | | | 09,0 | | 402 | - | | 502 | 50 | 100 | 50 | |
| | | | 26,5 | | | | | 1050 | 278 | 25 | 1500 | 397 | 50 | 119 | 25 | |
| | 33,0 | | | | | | | 950 | 313 | 50 | 1700 | 561 | - | 247 | 50 | |
| | 03,0 | | | | | | | 1200 | 36 | - | 1500 | 45 | - | 9 | - | |
| | 04,5 | | | | | | | 950 | 42 | 75 | 1650 | 74 | 25 | 31 | 50 | |
| | | | | | | | 17,0 | | | | | | | | | |
| | 40,5 | | 26,5 | | | | 17,0 | | 670 | 50 | | 1077 | 75 | 407 | 25 | |
| | 09,5 | | | | | | | 1200 | 114 | - | 1700 | 161 | 50 | 47 | 50 | |
| | | | | | | | 02,5 | | | | | | | | | |
| | 09,5 | | | | | | 02,5 | | 114 | - | | 161 | 50 | 47 | 50 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Berg Västra av | 2 2 | 1/16 | | Karl Hansson. |
| | | | 72 | åker, 0,7-0,8 m. mylla ō slam på mjäla |
| | | | 73 | avlopp |
| | | | | S u m m a |
| " " av | 2 2 | 1/16 | | Karl Mellin. |
| | | | 74 | åker, >0,8 m. mylla ō slam på mjäla |
| | | | 75 | avlopp |
| | | | | S u m m a |
| Muleröd | 3 1 | 1/4 | | Simon Samuelsson. |
| | | | 76 | åker, 0,4-0,5 m. mylla ō slam på mjäla |
| | | | 77 | äng, ngt. stenig, 0,3-0,4m. mylla ō slam på mjäla |
| | | | 78 | åker, 0,5-0,6m. " " " |
| | | | 79 | " 0,7-0,8 m. " " " |
| | | | 80 | "" " " " " |
| | | | 81 | " 0,5-0,6 m. " " " |
| | | | 82 | äng, >0,8 m. mylla ō torvj. på mjäla |
| | | | 82a | stenmur |
| | | | 83 | åker, >0,8 m. slam " " " " |
| | | | 84 | " " " " " " " " |
| | | | 85 | " 0,5-0,6 m. mylla ō slam " " |
| | | | 86 | " " " " " " " |
| | | | | S u m m a |
| Muleröd | 5 1 | 3/16 | | Hilmer Börjesson. |
| | | | 87 | åker, slam och gyttja på mjäla |
| | | | 88 | " " " " " " |
| | | | 89 | " " " " " " |
| | | | 90 | stenmur och dike |
| | | | 91 | avlopp |
| | | | | S u m m a |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | 08,5 | | | | | | 03,5 | 1200 | 102 | - | 1700 | 144 | 50 | 42 | 50 | |
| | 08,5 | | | | | | 03,5 | | 102 | - | | 144 | 50 | 42 | 50 | |
| | 10,0 | | | | | | 02,5 | 1200 | 120 | - | 1700 | 170 | - | 50 | - | |
| | 10,0 | | | | | | 02,5 | | 120 | - | | 170 | - | 50 | - | |
| | 11,5 | | | | | | | 1300 | 149 | 50 | 1600 | 184 | - | 34 | 50 | |
| | | | 05,5 | | | | | 850 | 46 | 75 | 1200 | 66 | - | 19 | 25 | |
| | 08,5 | | | | | | | 1150 | 97 | 75 | 1650 | 140 | 25 | 42 | 50 | |
| | 25,0 | | | | | | | 1000 | 250 | - | 1700 | 425 | - | 175 | - | |
| | 03,5 | | | | | | | 1500 | 52 | 50 | " | 59 | 50 | 7 | - | |
| | 30,0 | | | | | | | 1050 | 315 | - | 1650 | 495 | - | 180 | - | |
| | | | 05,0 | | | | | 1000 | 50 | - | 1400 | 70 | - | 20 | - | |
| | | | | | | | 00,5 | | | | | | | | | |
| | 12,5 | | | | | | | 1000 | 125 | - | 1600 | 200 | - | 75 | - | |
| | 10,5 | | | | | | | 1200 | 126 | - | 1400 | 147 | - | 21 | - | |
| | 07,0 | | | | | | | 1300 | 91 | - | 1600 | 112 | - | 21 | - | |
| | 14,5 | | | | | | | 1100 | 159 | 50 | " | 232 | - | 72 | 50 | |
| 1 | 23,0 | | 10,5 | | | | 00,5 | | 1463 | - | | 2130 | 75 | 667 | 75 | |
| | 42,0 | | | | | | | 850 | 357 | - | 1600 | 672 | - | 315 | - | |
| | 54,0 | | | | | | | " | 459 | - | " | 864 | - | 405 | - | |
| | 19,0 | | | | | | | 1400 | 266 | - | " | 304 | - | 38 | - | |
| | | | | | | | 03,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 04,5 | | | | | | | | | |
| 1 | 15,0 | | | | | | 08,0 | | 1082 | - | | 1840 | - | 758 | - | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Muleröd | 1 4 | 1/16 | | Edvin Olsson. |
| | | | 92 | åker, 0,2-0,5 m. mylla på mjäla ö grus |
| | | | 93 | " 0,2-0,3 m. " " " |
| | | | 94 | " 0,4-0,5 m. " " " " |
| | | | 95 | " 0,6-0,7 m. " ö slam på mjäla |
| | | | 96 | äng, " " " " |
| | | | 97 | avlopp |
| | | | 98 | " |
| | | | | Summa |
| " | | | | Samfällt |
| | | | 99 | äng, > 0,8 m. slam på mjäla |
| | | | 100 | väg |
| | | | | Summa |
| Rishageröd | 1 13 | 1/8 | | Erik Ekerot. |
| | | | 101 | äng, stenig, 0,2-0,3m. mylla på mjäla |
| | | | 102 | åker, 0,6-0,7 m. mylla ö slam på mjäla |
| | | | 103 | " " " " " |
| | | | 104 | " " " " " |
| | | | 105 | avlopp |
| | | | | Summa |
| " | 1 5 | 1/4 | | Gösta Olsson. |
| | | | 106 | åker, 0,7-0,8 m. mylla och slam på mjäla |
| | | | 107 | " 0,5-0,6 m. " " " " |
| | | | 108 | avlopp |
| | | | | Summa |
| " | 1 11 | 3/16 | | Gustaf Svensson. |
| | | | 109 | åker, 0,6-0,8 m. mylla ö gyttja på mjäla |
| | | | 110 | " " " " " |
| | | | 111 | " " " " " |
| | | | 112 | " 0,2-0,3 m. " " |
| | | | 113 | " " " " |
| | | | | överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | 17,0 | | | | | | | 1200 | 204 | - | 1500 | 255 | - | 51 | - | |
| | 11,0 | | | | | | | 1250 | 137 | 50 | 1450 | 159 | 50 | 22 | - | |
| | 19,0 | | | | | | | 1450 | 275 | 50 | 1500 | 285 | - | 9 | 50 | |
| | 16,0 | | | | | | | 1250 | 200 | - | " | 240 | - | 40 | - | |
| | | 02,5 | | | | | | 1150 | 28 | 75 | 1200 | 30 | - | 1 | 25 | |
| | | | | | | 01,5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02,0 | | | | | | | | | | |
| | 63,0 | 02,5 | | | | 03,5 | | | 845 | 75 | | 969 | 50 | 123 | 75 | |
| | | 04,5 | | | | | | 1150 | 51 | 75 | 1400 | 63 | - | 11 | 25 | |
| | | | | | | 01,5 | | | | | | | | | | |
| | | 04,5 | | | | 01,5 | | | 51 | 75 | | 63 | - | 11 | 25 | |
| | | 06,5 | | | | | | 750 | 48 | 75 | 1000 | 65 | - | 16 | 25 | |
| | 03,0 | | | | | | | 900 | 27 | - | 1700 | 51 | - | 24 | - | |
| | 09,0 | | | | | | | 1000 | 90 | - | " | 153 | - | 63 | - | |
| | 21,0 | | | | | | | 1100 | 231 | - | " | 357 | - | 126 | - | |
| | | | | | | 07,5 | | | | | | | | | | |
| | 33,0 | 06,5 | | | | 07,5 | | | 396 | 75 | | 626 | - | 229 | 25 | |
| | 04,5 | | | | | | | 1100 | 49 | 50 | 1700 | 76 | 50 | 27 | - | |
| | 02,0 | | | | | | | 1400 | 28 | - | " | 34 | - | 6 | - | |
| | | | | | | 07,0 | | | | | | | | | | |
| | 06,5 | | | | | 07,0 | | | 77 | 50 | | 110 | 50 | 33 | - | |
| | 97,5 | | | | | | | 900 | 877 | 50 | 1600 | 1560 | - | 682 | 50 | |
| | 02,5 | | | | | | | 1000 | 25 | - | " | 40 | - | 15 | - | |
| | 05,5 | | | | | | | 950 | 52 | 25 | " | 88 | - | 35 | 75 | |
| | 25,5 | | | | | | | 850 | 216 | 75 | 1500 | 382 | 50 | 165 | 75 | |
| | 53,5 | | | | | | | " | 454 | 75 | " | 802 | 50 | 347 | 75 | |
| 1 | 84,5 | | | | | | | | 1626 | 25 | | 2873 | - | 1246 | 75 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| | | | 114 | åker, 0,2-0,3 m. mylla på mjäla |
| | | | 115 | " 0,3-0,4 m. " ö slam " |
| | | | 116 | " " " " " |
| | | | 117 | " 0,4-0,5 m. " " " |
| | | | 118 | äng, ngt. stenb. 0,2-0,3 m. mylla på grus |
| | | | 119 | åker, 0,5-0,6 m. mylla ö slam på mjäla |
| | | | 120 | väg |
| | | | 121 | " |
| | | | 122 | avlopp |
| | | | 123 | " |
| | | | 124 | " |
| | | | | Summa |

Sammandrag.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Myretuvan | 2 1 4 | 1/16 | 1-2, 4-12 | Albin Samuelsson |
| Högen | 1 8 | 1/8 | 3,13-26 | Knut Rist |
| " | 1 9 | 1/4 | 27-32 | Johan Svensson |
| " | 1 10 | 1/8 | 33-35 | Verner Svensson |
| " | 1 2 | 1/8 | 36-37 | Ivar, Anna och Emma Svensson |
| " | 1 1 | 1/8 | 38-45 | Idor Johansson |
| Häljeröd | 1 6 | 1/4 | 46-61 | John Abrahamsson |
| Berg Västra | 2 5 | 1/16 | 62-64 | Hjalmar Engdahl |
| " " | 2 3 | 3/16 | 65-69 | Johan Edvin Norins sterbhus |
| " " | 2 2 | 1/8 | 70-71 | Anna Lena Olsson |
| " " av | 2 2 | 1/16 | 72-73 | Karl Hansson |
| " " av | 2 3 | 1/16 | 74-75 | Karl Mellin |
| Muleröd | 1 5 | 1/4 | 76-86 | Simon Samuelsson |
| " | 1 4 | 3/16 | 87-91 | Hilmer Börjesson |
| " | 1 | 1/16 | 92-98 | Edvin Olsson |
| " | | | 99-100 | Samfällt |
| Rishageröd | 1 13 | 1/8 | 101-105 | Erik Ekerot |

överföres

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 1 | 84,5 | | | | | | | | 1626 | 25 | | 2873 | - | 1246 | 75 | |
| | 45,0 | | | | | | | 900 | 405 | - | 1500 | 675 | - | 270 | - | |
| | 07,5 | | | | | | | 1450 | 108 | 75 | 1550 | 116 | 25 | 7 | 50 | |
| | 38,5 | | | | | | | 1150 | 442 | 75 | " | 596 | 75 | 154 | - | |
| | 14,0 | | | | | | | 1250 | 175 | - | 1350 (1600) | 189 | - | 14 | - | |
| | | | 07,5 | | | | | 950 | 71 | 25 | 970 (1000) | 72 | 75 | 1 | 50 | |
| | 14,0 | | | | | | | 1450 | 203 | - | 1500 (1600) | 210 | - | 7 | - | |
| | | | | | | | 02,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 08,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 03,0 | | | | | | | | | |
| 3 | 03,5 | | 07,5 | | | | 17,0 | | 3032 | - | | 4732 | 75 | 1700 | 75 | |
| | 51,0 | | 09,0 | | 02,5 | | 21,0 | | 607 | 50 | | 820 | 75 | 213 | 25 | |
| | 76,5 | | 36,5 | | | | 01,0 | | 1213 | 25 | | 1571 | - | 357 | 75 | |
| | | | 45,7 | | | | 02,5 | | 368 | - | | 535 | - | 167 | - | |
| | 14,5 | | 08,0 | | | | | | 229 | 75 | | 329 | 50 | 99 | 75 | |
| | 12,5 | | 15,5 | | | | | | 342 | 25 | | 448 | - | 105 | 75 | |
| 1 | 27,5 | | 14,5 | | | | | | 1735 | - | | 2251 | 50 | 516 | 50 | |
| | 25,5 | | 98,5 | | 14,0 | | 40,0 | | 1076 | 75 | | 1501 | 50 | 424 | 75 | |
| | 33,5 | | | | | | 09,0 | | 402 | - | | 502 | 50 | 100 | 50 | |
| | 40,5 | | 26,5 | | | | 17,0 | | 670 | 50 | | 1077 | 75 | 407 | 25 | |
| | 09,5 | | | | | | 02,5 | | 114 | - | | 161 | 50 | 47 | 50 | |
| | 08,5 | | | | | | 03,5 | | 102 | - | | 144 | 50 | 42 | 50 | |
| | 10,0 | | | | | | 02,5 | | 120 | - | | 170 | - | 50 | - | |
| 1 | 23,0 | | 10,5 | | | | 00,5 | | 1463 | - | | 2130 | 75 | 667 | 75 | |
| 1 | 15,0 | | | | | | 08,0 | | 1082 | - | | 1840 | - | 758 | - | |
| | 63,0 | | 02,5 | | | | 03,5 | | 845 | 75 | | 969 | 50 | 123 | 75 | |
| | | | 04,5 | | | | 01,5 | | 51 | 75 | | 63 | - | 11 | 25 | |
| | 33,0 | | 06,5 | | | | 07,5 | | 396 | 75 | | 626 | - | 229 | 25 | |
| 7 | 43,5 | 2 | 78,2 | | 16,5 | 1 | 20,0 | | 10820 | 25 | | 15142 | 75 | 4322 | 50 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| Rishageröd | 5<br>1 | 1/4 | 106-108 | Gösta Olsson ..... |
| " | 11<br>1 | 3/16 | 109-124 | Gustaf Svensson ..... |
| | | | | S u m m a |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 7 | 43,5 | 2 | 78,2 | | 16,5 | 1 | 20,0 | | 10820 | 25 | | 15142 | 75 | 4322 | 50 | |
| | 06,5 | | | | | | 07,0 | | 77 | 50 | | 110 | 50 | 33 | - | |
| 3 | 03,5 | | 07,5 | | | | 17,0 | | 3032 | - | | 4732 | 75 | 1700 | 75 | |
| 10 | 53,5 | 2 | 85,7 | | 16,5 | 1 | 44,0 | | 13929 | 75 | | 19986 | - | 6056 | 25 | |

Högen den 7 februari 1936.

C.B.Carlson.

Fritz Olsson, Bror Hagman.

## Ersättningslängd

vid företag, avseende vidgning och fördjupning av Rishageröds**å**n för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län.

| Hemman och ägare. | Ersättning för markupplåtelse | | | | Ersättning för intrång | | | | Summa ersättning. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m² | á öre | kr. | ö. | m³ | á öre | kr. | ö. | kr. | ö. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. | 6. | 7. | | 8. | |
| Myretuvan 1:2, Albin Samuelsson | 10 | 4,5 | | 45 | | | | | | |
| | 10 | 7,5 | | 75 | | | | | | |
| | ~~5~~ | ~~6~~ | | ~~30~~ | | | | | | |
| | 30 | 12,5 | 3 | 75 | | | | | | |
| | 40 | 8,5 | 3 | 40 | | | | | | |
| | 10 | 9,5 | | 95 | | | | | | |
| | 10 | 10 | 1 | - | 10 | 05 | | 50 | | |
| | 40 | 11,5 | 4 | 60 | ~~30~~ | ~~15~~ | ~~3~~ | - | | |
| | 80 | 4,5 | 3 | 60 | 180 | 25 | 45 | - | 64 | - |
| Högen 1:4, Knut Rist | 50 | 7,5 | 3 | 75 | | | | | | |
| | 40 | 12,5 | 5 | - | | | | | | |
| | 110 | 11,5 | 12 | 65 | | | | | | |
| | 30 | 7 | 2 | 10 | | | | | | |
| | 10 | 11 | 1 | 10 | | | | | | |
| | 60 | 10,5 | 6 | 30 | 20 | 15 | 3 | - | | |
| | 160 | 6,5 | 10 | 40 | 350 | 25 | 87 | 50 | 132 | 10 |
| Högen 1:8, Johan Svensson | 10 | 5 | | 50 | | | | | | |
| | 10 | 7,5 | | 75 | | | | | | |
| | 30 | 7 | 2 | 10 | 100 | 15 | 15 | - | | |
| | 30 | 11 | 3 | 30 | 130 | 25 | 32 | 50 | 54 | 15 |
| Högen 1:9, Verner Svensson | 10 | 8,5 | | 85 | | | | | | |
| | 50 | 9,5 | 4 | 75 | 90 | 25 | 22 | 50 | 28 | 10 |
| " 1:10, Ivar, Anna ö Emma Svensson | 40 | 12,5 | 5 | - | | | | | | |
| | 20 | 12 | 2 | 40 | 80 | 25 | 20 | - | 27 | 40 |
| Överföres | | | | | | | | | 305 | 75 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. | 6. | 7. | | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | | | | | | | | 305 | 75 |
| Högen 1:2, Idor Johansson | 140 | 12 | 16 | 80 | | | | | | |
| | 20 | 12,5 | 2 | 50 | | | | | | |
| | 110 | 11,5 | 12 | 65 | | | | | | |
| | 40 | 14 | 5 | 60 | | | | | | |
| | 20 | 11 | 2 | 20 | 300 | 25 | 75 | - | 114 | 75 |
| Häljeröd 1:1, John Abrahamsson | 250 | 4,5 | 11 | 25 | | | | | | |
| | 10 | 11 | 1 | 10 | | | | | | |
| | 20 | 3,5 | | 70 | | | | | | |
| | 40 | 5,5 | 2 | 20 | | | | | | |
| | 40 | 8,5 | 3 | 40 | | | | | | |
| | 160 | 8 | 12 | 80 | | | | | | |
| | 20 | 12,5 | 2 | 50 | 220 | 15 | 33 | - | | |
| | 20 | 10,5 | 2 | 10 | 340 | 25 | 85 | - | 154 | 05 |
| Berg Västra 2:6, Hjalmar Engdahl | 150 | 12 | 18 | - | 130 | 25 | 32 | 50 | 50 | 50 |
| " " 2:5, Joh.Edvin Norins sterbhus | 80 | 10,5 | 8 | 40 | | | | | | |
| | 170 | 9,5 | 16 | 15 | | | | | | |
| | 50 | 12 | 6 | - | 320 | 25 | 80 | - | 110 | 55 |
| Berg Västra 2:3, Anna Lena Olsson | 70 | 12 | 8 | 40 | 80 | 25 | 20 | - | 28 | 40 |
| " " av 2:2, Karl Hansson | 70 | 12 | 8 | 40 | 70 | 25 | 17 | 50 | 25 | 90 |
| " " av 2:2, Karl Mellin | 90 | 12 | 10 | 80 | 80 | 25 | 20 | - | 30 | 80 |
| Muleröd 1:3, Simon Samuelsson | 130 | 13 | 16 | 90 | | | | | | |
| | 40 | 8,5 | 3 | 40 | | | | | | |
| | 20 | 11,5 | 2 | 30 | | | | | | |
| | 160 | 10 | 16 | - | | | | | | |
| | 100 | 10,5 | 10 | 50 | | | | | | |
| | 30 | 12 | 3 | 60 | | | | | | |
| | 70 | 11 | 7 | 70 | 580 | 25 | 145 | - | 205 | 40 |
| Muleröd 1:5, Hilmer Börjesson | 180 | 8,5 | 15 | 30 | 240 | 25 | 60 | - | 75 | 30 |
| Rishageröd 1:13, Erik Ekeroth | 20 | 7,5 | 1 | 50 | | | | | | |
| | 10 | 9 | | 90 | | | | | | |
| | 20 | 10 | 2 | - | | | | | | |
| | 60 | 11 | 6 | 60 | 200 | 25 | 50 | - | 61 | - |
| Överföres | | | | | | | | | 1162 | 40 |

| 1. | | | 2. | 3. | 4. | | 5. | 6. | 7. | | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | | | | | 1162 | 40 |
| Rishageröd | 1:5 | Gösta Olsson | 10 | 11 | 1 | 10 | | | | | | |
| | | | 35 | 14 | 4 | 90 | 90 | 25 | 22 | 50 | 28 | 50 |
| " | 1:11 | Gustaf Svensson | 60 | 9 | 5 | 40 | 110 | 25 | 27 | 50 | 32 | 90 |
| | | Summa | | | | | | | | | 1223 | 80 |

Högen den 7 februari 1936.

C.B.Carlson.

## Kostnadsförslag

till vidgning och fördjupning av Rishageröds-ån för torrläggning av mark hörande till hemmanen Myretuvan, Högen, Häljeröd, Berg Västra, Muleröd och Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län.

| Läge. | Längd i meter. | Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m. | Antal | á kronor. | Kostnad. kr. | ö. | Summa kostnad. kr. | ö. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | |
| | | Sträckan A-B-C. | | | | | | |
| 1 - 2 | 100 | Mjäla, sten och grus kubm. | 100 | 1,50 | 150 | - | | |
| 2-3+50 | 150 | Sten och grusbl.mjäla " | 130 | 1,- | 130 | - | | |
| 3+50-4+50 | 100 | Lerbl.mjäla med ngt.sten ö grus samt ngt.stubbar ö rötter kubm. | 120 | 1,- | 120 | - | | |
| 3+92-3+95 | | Stensättning i cementbruk i vattenloppets botten mellan landfästena,enl.ritning | | | 60 | - | | |
| 4+50-6 | 150 | Lerbl.mjäla med ngt.sten ö grus samt träd,stubbar ö rötter,kubm. | 270 | 1,25 | 337 | 50 | | |
| 6 - 7 | 100 | Lerbl.mjäla med enstaka stenar och stubbar samt ngt.rötter kubm. | 100 | 0,90 | 90 | - | | |
| 7 - 8 | 100 | Grusbl.mjäla med enstaka större stenar kubm. | 110 | 1,- | 110 | - | | |
| 8-8+50 | 50 | Grusbl.mjäla m.enst.större stenar kubm. | 60 | 1,- | 60 | - | | |
| | | Överföres | 890 | | 1057 | 50 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | 890 | | 1057 | 50 | | |
| 8+50-10 | 150 | Grusbl.mjälammed enstaka stenar kubm. | 280 | 0,90 | 252 | - | | |
| 9+45 | | Genombrytning av vägen med | | | | | | |
| | | släntlutning i loppet = 1:1,5 | | | 60 | - | | |
| 10-12+20 | 220 | Ler- och ngt.grusbl.mjäla med | | | | | | |
| | | enstaka stenarö enst.stubbar kubm. | 360 | 1,- | 360 | - | | |
| 12+20-14 | 180 | Mjäla med enstaka stenar " | 250 | 0,80 | 200 | - | | |
| 14-15+50 | 150 | " " " " " | 260 | " | 208 | - | | |
| 15+50-17 | 150 | " " " " " | 300 | " | 240 | - | | |
| 7+45 | | Ombyggnad av spång,enl.ritning | | | 30 | - | | |
| 17 - 18 | 100 | Mjäla med enstaka stenar kubm. | 240 | " | 192 | - | | |
| 18-19+70 | 170 | " " " " " | 380 | " | 304 | - | | |
| 19+70-20+20 | 50 | Hård grusbl.mjäla med sten " | 140 | 1,20 | 168 | - | | |
| 20+20-21 | 80 | Mjäla med enstaka stenar " | 180 | 0,80 | 144 | - | | |
| 21-21+76 | 76 | Lös grusbl.mjäla med enstaka | | | | | | |
| | | stenar " | 220 | " | 176 | - | | |
| 21+76 | | Stenskoning i botten och sidor | 3500 280 | | | | | |
| | | vid stupet | 3.720 | | 25 | - | | |
| | | För arbetets tillsyn, oförut- | | | | | | |
| | | sedda fall m.m.tillägges c:a | | | | | | |
| | | 10 % av arbetskostnaden | | | 328 | 60 | | |
| | | Ersättningar för markupplåtelse | | | | | | |
| | | och intrång enligt särskild | | | | | | |
| | | längd | | | 1154 | 90 | 4900 | - |
| | | Sträckan C-D. (utföres ej) | | | | | | |
| 21+76-23+61 | 185 | Lös grusbl.mjäla med enstaka | | | | | | |
| | | stenar kubm. | 480 | 0,80 | 384 | - | | |
| | | För arbetets tillsyn, oförut- | | | | | | |
| | | sedda fall m.m.tillägges c:a | | | | | | |
| | | 10 % av arbetskostnaden | | | 39 | 50 | | |
| | | Ersättn.för markupplåtelse och | | | | | | |
| | | intrång | | | 156 | 50 | 580 | - |
| | | Överföres | | | | | 5480 | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 5480 | - |
| | | Sträckan C-E. | | | | | | |
| 50-51+41 | 141 | Delvis hård grusbl.mjäla med en- | | | | | | |
| | | staka stenar kubm. | 220 | 0,80 | 176 | - | | |
| 51+41 | | Stenskoning i botten och sidor | | | 15 | - | | |
| | | För arbetets tillsym, oförutsed- | | | | | | |
| | | dafall m.m. tillägges c:a 10 % | | | | | | |
| | | av arbetskostnaden | | | 20 | 10 | | |
| | | Ersättning för markupplåtelse | | | | | | |
| | | och intrång enligt särskild längd | | | 68 | 90 | 280 | - |
| | | S u m m a | | | | | 5760 | - |
| | | S a m m a n d r a g. | | | | | | |
| | | Sträckan A-B-C | | | 4900 | - | | |
| | | " C-E | | | 280 | - | 5180 | - |
| | | " C-D (utföres ej) | | | | | 580 | - |
| | | S u m m a | | | | | 5760 | - |

Högen den 7 februari 1936.

C.B.Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

| Fastighet | | | Ägare. |
|---|---|---|---|
| namn | reg. nr. | man-tal. | |
| Myretuvan | 1 2 | 1/16 | Albin Samuelsson ..... |
| Högen | 1 4 | 1/8 | Knut Rist ..... |
| " | 1 8 | 1/4 | Johan Svensson ..... |
| " | 1 9 | 1/8 | Verner Svensson ..... |
| " | 1 10 | 1/8 | Ivar, Anna och Emma Svensson ..... |
| " | 1 2 | 1/8 | Idor Johansson ..... |
| Häljeröd | 1 1 | 1/4 | John Abrahamsson ..... |
| Berg Västra | 2 6 | 1/16 | Hjalmar Engdal ..... |
| " " | 2 5 | 3/16 | Johan Edvin Norins sterbhus ..... |
| " " | 2 3 | 1/8 | Anna Lena Olsson ..... |
| " " | av 2 2 | 1/16 | Karl Hansson ..... |
| " " | av 2 2 | 1/16 | Karl Mellin ..... |
| Muleröd | 1 3 | 1/4 | Simon Samuelsson ..... |
| " | 1 5 | 3/16 | Hilmer Börjesson ..... |
| " | 1 4 | 1/16 | Edvin Olsson ..... |
| " | | | Samfällt för Linnea Samuelsson och Hilmer Börjesson |
| Rishageröd | 1 13 | 1/8 | Erik Ekerot ..... |
| " | 1 5 | 1/4 | Gösta Olsson ..... |
| " | 1 11 | 3/16 | Gustaf Svensson ..... |
| | | | Summa |

| Båtnads-värde. | | Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna. | | | | | | Andel i verklig kostnad. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A-B-C, C-D, och C-E. | | C-D. " | | A-B-C och C-E. | | |
| kr. | ö. | kr. | ö. | kr. | ö. | kr. | ö. | % |
| 213 | 25 | 202 | 82 | | | 202 | 82 | 3,92 |
| 357 | 75 | 340 | 25 | | | 340 | 25 | 6,56 |
| 167 | - | 158 | 83 | | | 158 | 83 | 3,07 |
| 99 | 75 | 94 | 87 | | | 94 | 87 | 1,83 |
| 105 | 75 | 100 | 58 | | | 100 | 58 | 1,94 |
| 516 | 50 | 491 | 23 | | | 491 | 23 | 9,48 |
| 424 | 75 | 403 | 97 | | | 403 | 97 | 7,80 |
| 100 | 50 | 95 | 58 | | | 95 | 58 | 1,84 |
| 407 | 25 | 387 | 33 | | | 387 | 33 | 7,48 |
| 47 | 50 | 45 | 18 | | | 45 | 18 | 0,87 |
| 42 | 50 | 40 | 42 | | | 40 | 42 | 0,78 |
| 50 | - | 47 | 55 | | | 47 | 55 | 0,92 |
| 667 | 75 | 635 | 09 | | | 635 | 09 | 12,26 |
| 758 | - | 720 | 92 | | | 720 | 92 | 13,92 |
| 123 | 75 | 117 | 70 | | | 117 | 70 | 2,27 |
| 11 | 25 | 10 | 70 | | | 10 | 70 | 0,21 |
| 229 | 25 | 218 | 04 | | | 218 | 04 | 4,21 |
| 33 | - | 31 | 39 | | | 31 | 39 | 0,61 |
| 1700 | 75 | 1617 | 55 | 580 | - | 1037 | 55 | 20,03 |
| 6056 | 25 | 5760 | - | 580 | - | 5180 | - | 100,00 |

Högen den 7 februa-

-ri 1936.

C.B.Carlson.

Fritz Olsson, Bror Hagman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson.