



Akt nr:

P-E1a-1590

AU\$P-E1a-1590

ej nåb.
39

81
42

1590

DIARIE N:r 9233
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 APR. 1945

0 2*0319
KONTRAKT. 2*1590

Hegeth 20/11/43
KONTOR

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 24 november 1942 till
torrläggning av mark hörande till Västerlanda Sörgård och Norgård i
Västerlanda socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material
av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,
beviljat statsbidrag med ettusenfemhundrasjuttio (1.570)

kronor att utgå från statens avdiktningensanslag

ävensom fastställt en av ^{dåv} statens lantbruksingenjör C. B. Carlson

år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~va~~

undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~

~~för företaget,~~ *företagets samvriga intressenter,* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å

~~vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag ~~a~~ och förbind ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörlig förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att, när någon av företagets delägare det påkallar och genom intyg av vederbörlig förrättningsman styrker behovet därav, verkställa erforderligt arbete för företagets underhåll, samt

att vid arbetets utförande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

DIARIE Nr 12692
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUN. 1945

0 2 • 0319
P 2 • 1590

Betänkande

till torrlägningsföretaget
Västerlanda Sör- och Norgård
i Västerlanda socken, Göteborgs
och Bohus län.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västerlanda Sörgård och Norgård i Västerlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget 2-3 kilometer i västlig riktning från Västerlanda kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 21 februari 1941 hava besvär ej anförts, såsom framgår av närslutna diariibevis.

Något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området, lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har, så vitt är bekant, icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro hydrografiska data och faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till upptagande och anläggning ifrågakommande vattenloppen ansetts böra erhålla för att ernå åsyftat resultat.

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar:

6,198 hektar åker och

0,294 " äng

6,492 " tillhoppa.

Kostnaden är beräknad till.....3.235:26 kronor.

Båtnaden är uppskattad till.....3.142:75 "

Kostnaden förhåller sig till båtnaden liksom 1,03:1

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara braga till slut senast vid 1943 års utgång.

Företagets betydelse.: På grund av översvämning går skörden esomoftast till spillo och det höga grundvattenståndet hindrar alstringsförmågan att komma till sin rätt. Företagets genomförande måste förty vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna.

Den omständigheten att totalkostnaderna för arbeten och utgifter något överstiger värdet av båtnaden för marken kan icke vara av beskaffenhet att böra leda till företagets inställande, helst som de beräknade arbetskostnaderna ligga under båtnadsvärdet för marken ifråga. Några förbättringsmöjligheter i jordbruksväg utöver dem företaget erbjuder stå icke till buds.

Statsunderstöd: Delägarna i företaget ifrågasätta bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företaget. Enligt villkoren för bidrag från nämnda anslag skulle företaget kunna understödjas med belopp svarande mot hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jäm-

nat tal med 1570:- kronor.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevís angående besvär, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, ävensom arvodesräkningar.

Göteborg den 10 juni 1941.

C.B.C arlson

Kostnadssammandrag.

	kr.	kr.
<u>Vattenavledningskostnad:</u>		
Arbete.....	2780:-	
Ersättningar.....	<u>170:-</u>	2950:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning.....	260:86	
Utredning om statsunderstöd.....	<u>24:40</u>	285:26
<u>S u m m a</u>		<u>3235:26</u>

Göteborg den 10 juni 1941.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3'235 kronor 26 öre.

Stockholm den 24 november 1942.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Räkning

å arvode för utredning om bidrag ~~avseende~~ av statsmedel till företag,
avseende torrläggning av mark hörande till Västerlanda Sörgård och
Norgård i Västerlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta. i 2 ex.....	kronor	12:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å 3:-.....	"	9:-
Avskrift avhandlingar 3 sid. å 0:55.....	"	1:65
Diariibevis med komm.arvode	"	1:75
Summa kronor		24:40

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må
denna talan föras vid Inlands Torpe häradersrätt inom tre månader här-
efter.

Göteborg den 10 juni 1941.

C.B. Carlson


Vidimeras ex officio:

J. Hegehorn

DIARIE Nr 21639
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV 1942

Kungl. Lantbrukstyreisens
Kulturtekniska byrås arkiv

0 --- 2 • 0319
P 2 • 1590



Till aktens höra: 26 skrivna sidor och 2 bl. ritningar.

1 a. u. i häftet.

1.
Protokoll vid synförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Västerlanda Sörgård och norgård i Västerlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 14 november 1940 i Västerlanda.

Nävarande: landmåtsingenjören C. B. Carlson.

förrättningsman;

E. Vilh. Olsson i Västerlanda by och

Johan Johansson i Sameroby, godsmän;

Nils Pettersson, ägare till $\frac{3}{8}$ nyl. Västerlanda Sörgård

och John Barck, - - - avtyckning i - - - norgård

sökande till företaget samt

Laute Sandström, ägare till $\frac{1}{4}$ nyl. - - - Sörgård

Joh: s Edvard Johansson, - - - $\frac{3}{16}$ - - -

Lars Nilsson - - - $\frac{5}{12}$ - - - norgård

Vid förundersökning upprättade ritningar över den arealsträcka, om vars förstorings fråga väckt, företades tillika med avseendes upp gjord nivåanta över den av vatten berörande markens utmed nämnda sträcka.

För åstadkommande av trygghet mot överströmning för och en i öfrigt ändamålsenlig torrläggning av den vattenöfverflödet marken till dens fastigheter förklarade sökandena att de insatte vattenloppet vidgat och djupet i nödig utsträckning samt deltagningsskyldigheten i boottrederna för dessa arbetas reglerade de berörda

fastigheterna emellan.

Fran Nilsson, genom vars ägor loppet hade sin väg, sade sig icke hava några anspråk på företag för upplåtelse av mark till loppets vidgning eller till behållningsmassornas uppläggning;

Laute Landström och John Barlas menade sig dock kunna upplåta mark till vidgningens frill men förbehålla sig ersättning för inbringst genom massornas uppläggande på såväl åker och äng annan mark under det att uppläggningsen på annan mark kunde ske utan vederlag.

Det varit uppleyst att vägen öfver vatten - draget underhölls gemensamt av ägarna till Vårkerleunda Långård, Östergård och Mellergård. Långårdarne höllo för att en ny väst i byggas i samband med vattendragets förortring och ^{att} förbrukades för detta arbete rimligtvis borde delas mellan försläggningens besvärdarna och väghällarna på grund av den förbättring i underhållsarscende ombyggnaden förde med sig.

Vattendraget varit föremål för beräkning tillika med väglon och marken föremål för undersökning och upprättning. Under denna procedur ifrågasatte tillkändes Nils Pettersson en utsträckning av arbetena för företaget att ^{även} omfatta någon fördjupning och vidgning av den från och genom ägarna till hans fastighet ledande tillopp till huvudvattendraget med påföljd att detta tillopp blev upprättat och underhållet.

Efter storförord undersökning tillstånna
att sedan förslag till vattenordningens blivit upp-
gjort samt beräknad och beräknade resul-
tatet av detta åtgärdes komma att försläggas
intressenterna vid sammanträde, in tid och
plats för vilket skulle beordras i stadgas
ordning

Marsson

E. Th. Marsson

Johan Johansson

Den 21 februari 1941 i Västerlunda Årgård.
Närvarande: ordförande styrelsen P. B. Carlsson
och Johan Johansson samt i godemannen E. Vild Olofsson
ställe godemannen Johan Johansson i Lerövd.
Nils Pettersson i Västerlunda Årgård

Johan Park i - - - Årgård.
Lante Landstämman i - - - Årgård och
Johan Edvard Johansson - - - Årgård

Förslag till vattenordningen förordades tillika
med beräknad beräkning. Mot förslaget och beräk-
ning förordades ingen erinran.

Utlåtande i ärendet vart meddelat samt var-
derings- och avställningslängder förordades.

Att förvara företaget rörande handlingar och
ritningar uträgs Nils Pettersson i Västerlunda Årgård
fr. Västerlunda. Delägarna, samtliga närvarande,
förklarade att de gemensamt skulle utgöra styrel-
se för företaget.

Förordningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan

Marsson

Johan Johansson

Johan Johansson

N:r 24 fol. 125

E.D.I.1938.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

*ent
july
7* 27 Göteborg i landskansliet den 27 oktober 1938.

Ulf Jacobson

Bohuslänsstyrelsen

5.
Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom till Landskansellet
i Göteborg
den 26 OKT. 1938

Till

Lännsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Västerlanda Sör- och Nordgård i Västerlanda socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 25 oktober 1938.

W. H. H. H.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till våra fastigheter i Västerlanda Sör- och Nordgård i Västerlanda socken.

Västerlanda den 10 Okt. 1938.

Nils Pettersson

Wästerlanda Sörgård

Ägare till fastigheten 3/8 mt.

Västerlanda Sörgård.

Johannes Bark

Wästerlanda Nordgård

Ägare till lägenheterna

47.48 Västerlanda Nordgård.

Förutom förestående fastigheter komma även följande bliva berörda av företaget, nämligen

3/16 mt. Västerlanda Sörgård, ägare Johannes Edvard Johansson

1/4 " " " Svante Sandström

5/12 " " Nordgård Ivar Nilsson

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västerlanda Sörgård och Nordgård handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Nils Pettersson i Västerlanda Sörgård torsdagen den 14 november 1940 kl. 11 f.m., då saksägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl beröra samfällid väg över avloppet i fråga. Göteborg den 23 oktober 1940.

A. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Västerlanda den 23 oktober samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 29 oktober varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 26 oktober 1940 till:

Lantbrukaren Nils Pettersson,	Västerlanda Sörgård,	<u>Västerlanda</u>
" John Bark,	" Nordgård,	"
" Svante Sandström,	" Sörgård,	"
" Joh:s Edvard (John) Johansson,	" "	"

betygar:

A. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västerlanda Sörgård och Nordgård i Västerlanda socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Nils Pettersson i Västerlanda Sörgård fredagen den 21 februari 1941 kl. 11 f.m. För fastighetsägarna i Västerlanda Sörgård, Östergård och Mellangård gemensam väg över avloppet beröres ock av företaget. Göteborg den 30 januari 1941.


Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Västerlanda den 30 januari samt införd i Handelstidningens Veckoblad den

1 februari varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 31 januari 1941 till:

Arrendatorn Karl Aug. Västberg, Västerlanda Sörgård. Västerlanda.

betygar:



Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Västerlanda Sörgård och Norgård i Västerlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenavloppet ifråga, som har karaktär av bäck, leder i östlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare till Göta älv. Det område, från vilket vattnet avledes medelst nämnda avlopp, hör alltså till Vänern-Göta älvs vattensystem nr 108 och dess sektion 2/ huvudälven.

Å den över området upprättade nivåkartan är avloppets läge i den sträckning det avses upptaget utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C.

Nedanföör utträdet ur området bildar vattendraget ett stup, i vilket arbetena med loppets förstoring måste begynna för att ernå åsyftat torrlägningsresultat. Vid denna plats tillrinner vatten från omkring 11,5 kvkm. stort område, innefattande jämte odlade fält, myr- och skogsmarker samt ~~flera~~ berg även åtskilliga sjöar. Med avseende till dessa omständigheter, till traktens topografi och nederbörds mängd kan avrinningen vid flödestillfällen skattas till 2,3 kubm. och medelvattemängden uppskattas till 0,17 kubm. i sekunden, svarande mot en tillrinning av 200 och 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med beaktande av vattenmängder, av förekommande lutnings- och terrängförhållanden samt jordarter ävensom av sökandenas krav på

10.
torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till loppets vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning å sträckan A-B av 1:1000 och å sträckan B-C av 18:1000, en bottenbredd å sträckan A-B av 1,25 m. och å sträckan B-C av 0,5 m. samt en släntlutning av i båda sträckorna 1:1 och ett efter inträdande medelvattenstånd, torrlägningsbehov och sättningsmån avpassat djup. I ett efter detta förslag förstorat lopp har den ovan uppskattade flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,2 m. och medelvattenmängden vid ungefär 0,3 m:s vattenstånd. Ett norr ifrån vid B kommande tillflöde - B-D - med relativt ringa vattenföring har föreslagits till upptagande med bottenlutning 1:1000, bottenbredd 0,3 m. och släntlutning 1:1.

Bron för den samfällda vägen över huvudvattendraget är för grund för att kunna bestå efter loppets djupning och måste förty ombyggas samt därvid givas ett vattenlopp om minst 3,0 m:s bredd mellan landfästena. Bron för ägovägen vid D i tillflödet är ock av beskaffenhet att tarva ombyggnad i anledning av loppets förstoring.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde. Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av

//

deltagandet i kostnaderna för företaget finnes ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att deltaga i kostnaden för detta i förhållande till värdet av båtnaden enligt förenämnda längd. I denna längd finnes deltagningsskyldigheten enligt nämnda grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad samt kostnad för ombyggnad av bron för den samfällda vägen över sträckan A-B och bron för ägovägen över sträckan B-D. till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem, som svara för underhållet av byggnaderna ifråga., ävensom ersättning för intrång till viss del. Enär ombyggnaden av bron för vägen över sträckan A-B leder till minskning av kostnaden för byggnadens underhåll hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget att njuta gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaderna, vilken minskning skattas till hälften av ombyggnadskostnaden. Skulle väghållarna själva ombygga bron ifråga hava delägarna i vattenavledningsföretaget att bidra till ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot hälften av denna kostnad. Eftersom ombyggnaden av bron för vägen över sträckan B-D jämväl leder till en förbättring av överfarten anses skäligt att gottgörelsen för eller bidraget till denna ombyggnad ävenledes må svara mot hälften av kostnaden för ombyggnaden.

Enär vederbörande fastighetsägare förklarat att ersättning

för upplåtelse av mark till loppets vidgning icke ifrågasattes, kommer ersättning för markupplåtelse icke ifråga. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande på såsom åker eller äng använd mark gäldas på grund av därom framställda anspråk ersättning med alltefter massans beskaffenhet såsom skäligen ansedda belopp av 0,20 och 0,40 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Ersättningen finnes för varje fastighet uträknad i en bifogad längd och tillgodo-räknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

För uppläggning på skogsmark utgår ej ersättning, sedan ägar-na till dylik mark förklarar sig upplåta plats ^{till} upplag utan anspråk på vederlag.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av de upptagna vattenloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för deras förstoring. Broarna för vägarna över vattenloppen underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna A-B-C och B-D samt ombyggnad av bron för utfartsvägen över sträckan

A-B och bron för ägovägen över sträckan B-D skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord, sten och block skall därest uppläggnings sker invid vattenloppen läggas minst en /1/ meter från loppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att vid slutpunkterna C och D nödig avsläntning och förstärkning medelst torvsättning äger rum;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av loppet äger rum och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att landfästena till bron å sträckan A-B grundläggas på rust av trä och uppföras av kilad sten i goda förband och överbyggnaden till båda broarna utgöres av friskt virke;

att broarna uppföras enligt ritningar;

att arbetena för företaget överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta tillslut senast vid 1943 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker och äng upplagda massor böra vara undanförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan beräknad ersättning för intrång samt

att åvekan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 65 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Västerås den 21 februari 1941.
 W. Carlsson. Johan Göransson Johan Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget								
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur							
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%			

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Västerlanda Vörögård	48	avs.		John Bark
			1	äker, > 2.0 m. långjord
			2	" " "
			3	" " "
			4	" " "
			5	" " "
			6	" " "
			7	" " "
			8	" " "
			9	avlapp
			10	väg
				Summa
" Lörögård	12	1/4		Erante Landshörn
			11	äng, ngt. lörög > 2.0 m. långjord
			12	" " " " "
			13	äker " "
			14	" " "
			15	" " "
			16	" 0.2-0.3 m. löromgädd på gyttje. lera
			17	" > 2.0 m. långjord
			18	äng
			18a	väg
				Summa
" "	13	3/8		Nils Pettersson
			19	äker > 2.0 m. långjord
			20	" " "
			21	" " "
			22	" " "
			23	" " "
			24	" " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	47.0							800	376	-	1400	658	-	282	-	
	24.3							850	206	55	"	340	20	133	65	
	21.8							"	185	30	"	305	20	119	90	
	52.3							"	444	55	"	732	20	287	65	
	35.0							900	315	-	"	490	-	175	-	
	27.0							750	202	50	"	378	-	175	50	
	18.7							800	149	60	"	261	80	112	20	
	07.7							500	23	50	1000	47	-	23	50	
						18.5										
						02.2										
2	30.8					20.7			1903	-		3212	40	1309	40	
		09.0						200	18	- ⁸⁰⁰ (1000)		72	-	54	-	
		18.0						300	54	- 1000		180	-	126	-	
	45.0							700	315	- 1400		630	-	315	-	
	42.6							1050	447	30	"	596	40	149	10	
	47.0							1300	611	-	"	658	-	47	-	
	13.2							1250	165	-	"	184	80	19	80	
	24.2							1300	314	60	"	338	80	24	20	
		02.4						200	4	80 600		14	40	9	60	
						05.0										
1	72.0	29.4				05.0			1929	70		2674	40	744	70	
	03.6							1150	41	40 1400		50	40	9	-	
	04.3							"	49	45	"	60	20	10	75	
	05.3							"	60	95	"	74	20	13	25	
	06.0							1100	66	-	"	84	-	18	-	
1	06.5							"	71	50	"	91	-	19	50	
	07.0							1050	73	50	"	98	-	24	50	
	32.7								362	80		457	80	95	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överför</i>
			25	åker > 2.0 m. lövfjord
			26	" " "
			27	" " "
			28	" " "
			29	" " "
			30	" " "
			31	" " "
			32	" " "
			33	" " "
			34	" " "
			35	" " "
			36	" " "
			37	" " "
			38	väg
			39	avlopp
				<u>Summa</u>
Västerlanda Lövg. as	14	3/32		Joh: s Edvard Johansson
" as	15	3/32		
			40	åker, > 2.0 m. lövfjord
			41	" " "
			42	" " "
			43	avlopp
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag.</u>
Västerlanda Norgärd	48	ars.	1-10	John Bark <i>sök.</i>
" Lövgärd	12	1/4	11-18a	Erante Sandström
" "	13	3/8	19-39	Nils Pettersson "
" as	14	3/32		
" as	15	3/32	40-43	Joh: s Edvard Johansson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Bätnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	32.7								362	80		457	80	95	-	
	07.7							1050	80	85	1400	107	80	26	95	
	08.3							1000	83	-	"	116	20	33	20	
	08.0							950	76	-	"	112	-	36	-	
	07.4							900	66	60	"	103	60	37	-	
	08.4							850	71	40	"	117	60	46	20	
	16.0							800	128	-	"	224	-	96	-	
	07.0							750	52	50	"	98	-	45	50	
	07.5							700	52	50	"	105	-	52	50	
	06.0							600	36	-	"	84	-	48	-	
	11.6							500	58	-	"	162	40	104	40	
	07.5							600	45	-	"	105	-	60	-	
	11.4							700	79	80	1000	148	20	68	40	
	06.8							800	54	40	"	88	40	34	-	
							05.6									
							04.6									
	1 46.3						10.2		1246	85		2030	-	783	15	
	35.5							950	337	25	1400	497	-	159	75	
	13.7							650	89	05	"	191	80	102	75	
	21.5							1200	258	-	"	301	-	43	-	
							01.4									
	70.7						01.4		684	30		989	80	305	50	
	2 30.8						20.7		1903	-		3212	40	1309	40	41.66
	1 72.0	29.4					05.0		1929	70		2674	40	744	70	23.70
	1 46.3						10.2		1246	85		2030	-	783	15	24.92
	70.7						01.4		684	30		989	80	305	50	9.72
	6 19.8	29.4					37.3		5763	85		8906	60	3142	75	100.00
Västmanlands län 21 februari 1941. Märsky Johnsson Johnsson Johnsson																

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hö-
rande till hemmanen Västerlanda Norgård och Sörgård i Väster-
landa socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång.				Summa ersätt- ning.	
	3 m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Västerlanda Norgård ⁸ 4 , John Bark	30	40	12	-		
	325	20	65		77	-
" Sörgård ² 1 , Svante Sand- ström	315	20			63	-
" " ³ 1 , Nils Petterson	150	20			30	-
S u m m a					170	-
Västerlanda den 21 februari 1941.						

W. H. H. H.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Västerlanda
Sörgård och Norgård i Västerlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, upplägg- ning, jordart m.m.	An- tal.	å kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
0+15-3+35	320	<u>Sträckan A-B-C.</u>						
		Block, sten, grus och lera m. 3	200	5:-	1000	-		
		" " " " " "	130	4:-	520	-		
		Stort block			100	-		
		Torvjord med ngt. buskar och rötter	630	0:80	504	-	2124	-
		Ombyggnad av bron för samfällid väg vid 1+75 m. med 3 m:s brett vattenlopp och 3,5 m:s längd på rust av trä enligt ritning; beräknad kostnad 550:- kronor, varav 1/2 åvilar företaget st. 1					275	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av kostnaden					233	-
		För intrång genom upplag av schaktningsmassor enligt ut- låtande och längd					138	-
		<u>S u m m a</u>					2770	-
		<u>Sträckan B-D.</u>						
B-D	108	Torvjord m. 3	160	0:65			104	-
		Ombyggnad av bro för ägoväg; beräknad kostnad 60 kr. varav 1/2 åvilar företaget st. 1					30	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av kostnaden					14	-
		För intrång genom upplag av						
		Överföres					148	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				148 -
		schaktningsmassor enligt utlå-				
		tande och längd				32 -
		<u>S u m m a</u>				180 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		<u>Sträckan A-B-C.</u>				2770 -
		" B-D.				180 -
		<u>S u m m a</u>				2950 -
		Västerlanda den 21 februari 1941.				

W. Carlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för torrläggning av mark*
hörande till Västerlanda Sörgård och Västerlanda Sörgård
i Västerlanda socken och Lötobrys. och Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1940, IV		Kallelser och kungörelser, § 5	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1,43	3,00	4	29		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 17,7 ar	35	0,17	5	95		
		har	6,198	1,06	6	57		
		äng och odlingsmark, medelareal 9,8 ar	3	0,05	-	15		
		har	0,294	1,46	-	43		
		annan mark och impediment, medelareal 6,2 ar	6	0,05	-	30		
		har	0,373	0,78	-	29		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,06	11-	-	66		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad					22	64
		Överföres					27	14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27 14
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>11</u> punkter pr har	6,492	0,50	3 25	
		avvägda punkter	73	0,03	2 19	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,3	2,00	- 60	
		i annan mark "		5,00		18 04
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal <u>15,6</u> ar, ...	44	0,05	2 20	
		 har	6,865	0,10	- 89	2 89
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	44	0,04		1 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	38	0,06	2 38	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	38	0,12	4 56	16 90
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: <u>4000</u> .				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall				1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0,12	- 36	
		<u>2,94 m²</u>	3	0,06	- 18	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	13	0,22	2 86	
		<u>2,94 m²</u>	10	0,09	- 90	
		<u>2,64 "</u>	3	0,06	- 12	
		<u>1,80 "</u>			- 05	4 47
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	11,5	0,02	- 23	
		 dagar		12,00		2 23
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, <u>med</u> särskild beräkning km.	4,50		4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen <u>2,94</u> m. ² sektion på	0,270	1,47	- 40	
		<u>2,04</u> " " "	0,050	1,02	- 05	
		<u>1,80</u> " " "	0,108	0,90	- 10	
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		5 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	11	0,03	- 33	1 33
		Överföres				84 56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				84 56
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			- 55	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 09	7 64
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete <i>enkel bro utan landfäste st. 1</i>	3		3 -	
		" <i>med " spännvidd m. 3,5</i>	1		3 50	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 -	
		Kostnadsberäkning <i>för enkel bro</i>	3,5	0,50	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	1	4,00	4 75	
		Grundförstärkning m ²	13	0,10	1 30	
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		20 55
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	73	0,01		- 73
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	4	0,25	1 -	2 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		1 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				160 18
		1) 1:sta regalarbarket			7 -	
		blad				
		övriga regalarbarket				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 15,6 ar ägofigurer st.	44	0,07	3 08	
		har	6,865	0,14	- 96	
		Överföres			11 04	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 04	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	73	0,02	1 46	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	11	0,05	- 55	14 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	0,428	6-	2 57	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 47	
		3) broar och trummor, " "			11 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			18 84	
					4 71	14 13
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				38 83
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 7.89+7.56			15 45	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				15 45
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				31 40
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				15 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 3 dagsv. à 5-				
		Summa kronor				61 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			160 18	
		Lösen för kopior och avskrifter			38 83	199 01
		Övriga förrättningskostnader				61 85
		Summa kronor				260 86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

*Torlands
Göteborg*

den 10 juni 1941.

häradsrätt.

E. B. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Hjalmar Forsman.

Att sakägare emottagit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kart avskrivet i utgå: Carl Schumacher

Kronor kvitteras:

den 19

publ. överlämnat 20/12 45 81
Godk. 4/1 46 42

DIARIE Nr 29632
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1945

R a p p o r t

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark hörande till Västerlanda Sörgård och Norgård i Västerlanda socken av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 24 november 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.570:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 juni 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Sigurd Pettersson, Sörgården, Västerlanda.

Avsyningen verkställdes den 13 december 1945 av undertecknad, och befunnos arbetena vara utförda i god överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Vänersborg den 15 december 1945.

S. Hegethörn

DIARIE N: 9233
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 APR. 1945

Västerlanda den 18 April 1945.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen!

Vi sänder här kontraktet och säkerhet för
fullgörande av kontraktet. Beden vödsamt
om ursäkt, att de ej blivit insända förel,
men vi hade ingen kännedom om det
föreänn vi fick brev från Edre datum
den 27 mars 1945. Nils Pettersson är död
sedan ett år liubaka och han hade hand-
lingarne om hand. Vi har nu lyckas få
en entreprenör som vi skickat kontrakt med
att arbete skall vara färdigt under augusti
månad. Brev och andra handlingar för
hädanefter sändas i Nils Petterssons sons
namn Liquid Pettersson
Lörögården Västerlanda.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Västulunda den 15/1 1944.
Nils Pettersson ägar till avsnitt 7/8 mfl.
Johan Bark " " " "
Leante Sandström " 1/4 matal
Johs Edvard Johansson " 3/6 "

Att Nils Pettersson, Johan Bark Leante Sandström
och Johs Edvard Johansson i Västulunda

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Julius Carlsson,
Adress Västulunda

Anna Carlsson
Adress Västulunda

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

