



Akt nr:

P-F2a-LS10/56

AU\$P-F2a-LS10/56

10.

Torps dikningsföretag 1956

Bolstads socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r


tillhörande

Torps dikningsföretag 1956

i Bolstads socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


lantbruksingenjör.

Arkten innehåller 85 skrivna paginerade sidor.
Här till hör 4 blad ritningar.

Johannes Johansson	Torp
Carl Högberg	Torp
Ferdinand Bergius	Torp
Teodor Wallin	Torp
Adolf Andersson	Torp

Låssbyns dikningsföretag genom ordf.
Elof Karlsson

Höga-Kårebyns dikningsföretag genom ordf.
Johan Arvid Tysk

Vägförvaltningen genom vägmästaren
Gustav V. Andersson enl. fullmakt Bil. n:r 7

På grund av särskilda kallelser inställde sig skiftesgodemännen
Anders Palm, Ållerud, Lillebyn och Almar Svensson, Långerud, Grinstad.

§ 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrättnings-
mannen, Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej
heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sak-
ägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för de förberedande under-

sökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle beredas deras i företaget ingående åkerjord samt att avloppen om möjligt igenlägges med betongrör.
2. yrkade Ferdinand Bergius att få förena sig med sökandena och få företaget utsträckt även över hans mark.
3. yrkade Carl Högberg att få förena sig med sökandena för att få avloppet igenlagt med rör över sina marker.
4. yrkade Karl Andersson skälig ersättning om dikningen på hans mark utföres på sådan tid att växande stråsädesgröda skadas.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan

Anders Palm

biträdande godemän.

Jan Pihl
lantbruksingenjör.

Almar Svensson

Den 16 maj 1956 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Gustav Karlsson, Torp Norra, Lillebyn för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 25 april avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 29 april varit anslagen i Bolstads församling varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs Läns Annonssblad lördagen den 28 april, allt år 1956. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Gustav Karlsson Torp

Johan Arvid Tysk Torp

- Gunnar Andersson Torp

Carl Högberg Torp

Ferdinand Bergius Torp

Övriga sakägare:

August Johnsson " Torp Södra

Joahannes Johansson " Torp Norra

Gustav Andersson " Torp Södra

Sven Skarin " Torp Södra

genom Albin Lundgren enl. full-
makt Bil. n:r 13

Höga-Kårebyns df.
genom Johan Arvid Tysk

§ 8.

- Upplästes protokollet §§ 1 - 7, vilket godkändes.

§ 9.

- Förrättningsmennen meddelade att underrättelse om förhållandet mellan företaget och de allmänna vägarna hade tillställts vägförvaltningen i länet samt att vägförvaltningen hade avgivit föreskrivet yttrande. Skrivelserna upplästes och fogades till protokollet

- såsom Bil. n:r 7 och 8.

§ 10.

Upprättades skriftlig förening för Carl Högberg och Ferdinand Bergius, vilken förening vitsordades genom synemännen påskrift.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A.
Kostnadsförslag	" " " B
Kostnadsfördelningslängd	" " " C
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " D
Översiktskarta	" " " E

§ 12.

Härefter lämnades ordet fritt varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrätt-

7

ningens innebörd samt möjligheter till erhållande av stats-
understöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 13.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande före-
taget upplästes detta, Bil. Litt. F.

§ 14.

Till styrelse för företaget utsågs:

Gustav Karlsson, Torp, Lillebyn, ordf.

Carl Högberg, " "

Gunnar Andersson, " "

§ 15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvalt-
ning utsågs:

Johän Arvid Tysk, Torp

C.F. Bergius, "

§ 16.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare

att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till
företagets utförande,

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget
samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 17.

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penningssinrättning

som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statmedel bli tillgängliga.

§ 18.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 138:- och till godemännen kronor 80:- samt för annonser kronor 50:- eller tillhopa kronor 268:-.

§ 19.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad.

Lillebyn den 16 maj 1956.

John Pöhl
lantbruksingenjör.

Anders Palm

Umar Svensson

biträdande godemän.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
 Landskansliet i Vänersborg
 Ink. 13 JAN 1953
 III M - 9 - 1953
 Ink. till Lant-
 bruksnämnden, Vänersborg
 den 3 - OKT. 1952
 Dnr. 24 529.
 41-56

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{del} tillhörig mark inom Bolstads

socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser dikning för torrläggning av c:a 40 hektar åker

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Brålanda.

Högstorp 65

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbrukaren Gustav Karlsson, Torp,

Lillebyn.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Torp

den

19 52.

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Gustav Karlsson</u>	för fastigheten	<u>Torp Norra 3 + Torp Söder 1:8</u>
<u>Johann David Torp</u>	» »	<u>3/32 odl. Torp Norra</u>
<u>Gunnar Linderman</u>	» »	<u>3.8.3:10 3/4 odl. Torp Söder</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Earl Höjberg	ägare av fastigheten	Torp Nare
E. J. Magnus	» » »	Torp "
Johannes Johansson	» » »	Torp Lode
Theodor Wallin		Torp "

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn, Vänersborg

Vänersborg den 22 december 1952

På Lantbruksnämndens vägnar:

Hans Gierberg *Chr. Pahlqvist*

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen verkar lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansettan omfattad förrättning.

Denna resolution överlämnas till förrättningsmannen, som bör över erottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landkansliet den 13 januari 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Pahlqvist
Chr. Pahlqvist

Roger Carl
Röger Carl

Avskrift.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

R e s o l u t i o n .

IIIM 24 55.

E.o. lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 9 augusti 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlerantz

Åke Paulsson

Rätt avskrivet betygas:

B. Falken

M. Lönnberg

Utdrag

ID 620/55.

Till

Länsstyrelsen, V ä n e r s b o r g .

På förekommen anledning får jag härmed anhålla, att bilagda 12 st. förordnanden överföras på e.o. lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg, nämligen:

Förrättning

Förordnande utfärdat den

Torp Södre

Bolstads socken

13/1 1953

Vänersborg den 4 augusti 1955.

G. Hegethorn

lantbruksingenjör.

Förestående förslag till ändring av tidigare beslut om förordnande av förrättningsman för planläggning av torrlägningsföretag tillstyrkes.

Vänersborg den 8 augusti 1955.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget bestyrkes:

B. Kallén

H. Lönnberg

F ö r e n i n g.

Med de jordägare, som år 1952 ansökt om syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torp i Bolstads socken, Älvsborgs län, vilja undertecknade härmed göra gemensam sak i och för torrläggning av oss tillhörig mark inom Torp 4¹ och Torp N:a 3⁶ och göra vi detta i den bemärkelse, som avses i Vattenlagen 10 kap. 58 §.

Torp pr Lillebyn den 18/3 1956.

Torp 4¹ *Carl Höglberg.*

Torp N:a 3⁶ *Ferdinand Bergius.*

Förestående förning vitsordas:
Jan Rönner

Anders Palm

Almar Svensson

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Torp Södra och Torp Norra i Bolstads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Gustav Karlsson, Torp N:a, Lillebyn, torsdagen den 3 november 1955 kl. 9.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 12 oktober 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Bolstads församling söndagen den
.....16 okt. 1955, betygas: *Sven V. Jansson*
kyrkoherde

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Torp Södra och Torp Norra i Bolstads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Gustav Karlsson, Torp N:a, Lilleby torsdagen den 3 november 1954 kl. 9.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 12 oktober 1955

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs Läns
Annonsblad den 20 oktober 1955 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning av marker tillhörande Torp Södra och Torp Norra i Bolstads socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Gustav Karlsson, Torp N:a, Lillebyn, torsdagen den 3 november 1955 kl. 9.00.

Gunnar Andersson	Torp N:a	Lillebyn
Gustav Karlsson	" "	"
Johan Arvid Tysk	" S:a	"
Karl Andersson	"	"
Adolf Andersson	"	"
August Jonsson	" S:a	"
Johannes Johansson	" N:a	"
Karl Högberg	" "	"
Ferdinand Bergius	" "	"
Teodor Wallin	" Mellomg.	"
Gustav Andersson	" S:a	"
Sven Skarin	" "	"
Låssbyns dikningsföretag		
c/o Elof Karlsson	Låssbyn	"
Höga-Kårebyns dikningsföretag		
c/o Johan Arvid Tysk	Torp	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänersborg

Vänersborg den 19 oktober 1955.

Johan Tysk
lantbruksingenjör.

Fullmakt

För John Larsson Höga Lilleby

Att min talan föra och
 min rätt bevaka, vid
 Synepörrättningen av marker
 tillhörande Lorp södra o Lorp norra
 i Bolstads socken

Lördagen den 3. nov. 1955

Höga den 3/11 1955

Karl Aug Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG

Telefon 121 70 (växel)

Postgirokonton 18 29 15

Dnr 7493-43/55

V


F u l l m a k t.

Vägmästaren i vägmästarområde P. 13, Gustav V. Andersson, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende företag för torrläggning av mark tillhörande Torp Södra och Torp Norra i Bolstads socken, utföra och bevaka Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 27 oktober 1955

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN ^{pa}


Ingvar Torbjörnson

Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Bil. n:r 8.

Lantbruksingenjörsavdelningen
Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Till Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

Ang. Torps dikningsföretag 1956 i Bolstads socken, Älvsborgs län.


Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed underrätta, att rubr. företag berör allmänna vägen Bodane-Högstorp på sätt närslutna utdrag ur förslagsritningarna närmare utvisar. Den befintliga vägtrumman å sträckan 14+72 - 14+86 är utförd av vägrör D = 300 mm.

För torrläggning av ovanför trumman belägen åker erfordras en sänkning av vägtrumman på c:a 0,85 m.

Avloppets utformning på ömse sidor om landsvägen framgår av bifogat ritningsutdrag. Då slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom den närmaste tiden vore jag tacksam för sådant yttrande, som avses i ovan angivna lagrum snarast möjligt.

Vänersborg den 7 april 1956.

I tjänsten.


Lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG

Telefon 121 70 (växel)

Postgirokonton 18 29 15

Datum

Bil. n:r 9.

18.4.56

Lantbruksingenjör John Rödén
Vänersborg

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

2944-43/56

IT/GJ


✓

Ang. Torps dikningsföretag 1956 i Bolstads socken

I anledning av Eder skrivelse den 7 dennes i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att omlägga vägtrumman enligt förslaget, så snart avloppet från trumman blivit utfört.

Tidpunkten när avloppet beräknas bli utfört bör i god tid meddelas vägmästare G. Hellquist, Brålanda.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Enligt uppdrag:


Ingvar Torbjörnson

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Torp Södra och Torp Norra i Bolstads socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Gustav Karlsson, Torp Norra, Lillebyn, onsdagen den 16 maj 1956 kl. 16,00.

Företaget berör allmän väg.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 april 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Bolstads församling söndagen den 19/4 1956, betygas:

Sven U. Jansson
Jkh.

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Torp Södra och Torp Norra i Bolstads socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Gustav Karlsson, Torp Norra, Lillebyn, onsdagen den 16 maj 1956 kl. 16.00.

Företaget berör allmän väg.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 april 1956

På tjänstens vägnar:

John Rödén
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs Läns
Annonsblad den 28 april 1956 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Torp Södra och Torp Norra, Bolstads socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Gustav Karlsson, Torp Norra, Lillebyn, onsdagen den 16 maj 1956 kl. 16.00.

August Johnsson	Torp Södra	Lillebyn
Emil Andersson	" "	"
Johannes Johansson	" Norra	"
Karl Gunnar Andersson	" "	"
Karl Högberg	" "	"
C.F. Bergius	" "	"
Gustav Karlsson	" "	"
Frida Emelia Vallin	" Södra	"
Anders Gustav Andersson	" "	"
Sven Gunnar Skarin	" "	"
Johan Arvid Tysk	" "	"
Vägförvaltningen		Vänersborg
Höga Kårebyns df. c/o Johan Arvid Tysk	Torp Södra	Lillebyn
Låssbyns df. c/o Elof Karlsson	Låssbyn	"

Vänersborg den 30 april 1956.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

F u l l m a k t.

Fullmakt för Albin Lundgren Torp Södre att å mina vägnar
närvara vid sammanträde med Torp Norre och Torp Södre ^{diknings}~~väg~~ företag
den 16 maj 1956 samt att därvid föra min talan och bevaka min
rätt, ävensom att å mina vägnar ingå förening i frågor, som vid
förrättningen förekomma, hållande jag för gillt vad ombudet
för min räkning lagligen gör och låter.

Torp Södra den 15 maj 1956.

Leven Skarim

Bevittnas av:

*Gust. Sunders
Arnold Johansson*

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Torps dikningsföretag 1956, Bolstads socken, Älvsborgs län.							
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Bolstads socken</u>							
<u>Torp Södra 1²⁸</u>							
(se även fig. 74-75)							
August Johnsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	1	0,45			2400		
" "	2	0,82			2400		
" "	3	0,62			2400		
" "	4	0,35			2400		Ingår i Höga Kårebyns m.fl dikn.företag
" "	5	0,49			2400		
" "	6	0,42			2400		
" "	7	0,45			2400		
" "	8	0,41			2400		
A:summa							
B. Brukningsbåtnad							
Str. 100+68-102+50							910
T:summa							910
<u>Torp Norra av 3²</u>							
Johannes Johansson($\frac{1}{2}$ av 3 ²)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	9	0,75		960	2400	1440	1080
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, mellanlera	10	0,71		1320	2400	1080	767
" "	11	0,21		2400	2400	-	-
A:summa							1847
Avgår båtnad i Höga-Kåre- byns dikningsföretag 1941							116
T:summa		1,67					1731
<u>Torp Norra av 3²</u>							
Karl Gunnar Andersson($\frac{1}{2}$ av 3 ²)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	12	0,85		1560	2400	840	714
" "	13	1,00		960	2400	1440	1440
A:summa							2154
Avgår båtnad i Höga-Kåre- byns dikn.företag 1941							164
T:summa		1,85					1990
<u>Torp Södra 1²⁵</u>							
<u>Torp Norra 3²⁰</u>							
1) Emil Andersson o.h.h. Anna Andersson 160/4752 mtl.							
2) Johannes Johansson 1/144 mtl.							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, mellanlera	14	0,31		1080	2400	1320	409
A:summa							409
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Avgår båtnad i Höga-Kåre- byns dikn.företag 1941							36
T:summa		0,31					373
Torp Södra 1 ²²							
Torp Norra 3 ¹⁷							
Johannes Johansson o.h.h. Emma Kristina Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	15	0,33		1080	2400	1320	436
" "	16	0,56		1800	2400	600	336
A:summa		0,89					772
Avgår båtnad i Höga Kåre- byns dikn.företag 1941							56
T:summa							716
Torp Södra 1 ²¹							
Torp Norra 3 ¹⁶							
Johannes Johansson o.h.h. Emma Kristina Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, mellanlera	17	0,42		2280	2400	120	50
" "	18	0,56		1320	2400	1080	605
" "	19	0,10		1080	2400	Ingår i Låssbyns dikn.företag 1924	
A:summa		1,08					655
Sammandrag se sid.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Torp 4¹</u> (se även fig. 66)							
Karl Högberg o.h.h. Frida Ingeborg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	20	0,58			2400		
" "	21	0,68			2400		
" "	22	0,96			2400		ingår i Låts-
" "	23	0,49			2400		byns dikn.
" "	24	0,41			2400		företag år
" "	25	0,75		1680	2400	720	1924
" "	26	0,44		2040	2400	360	
" "	27	0,84		2280	2400	120	
" "	28	1,03		2280	2400	120	
A: summa							923
B. Brukningsbåtnad							
Str 10+55-11+67							728
11+41-12+50							545
12+50-12+90							200
12+90-14+72							910
B: summa							2383
T: summa		6,18					3306
<u>Torp Norra 3⁸</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Karl Gunnar Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	29	0,29		1100	2200	1100	319
" "	30	0,54		880	2200	1320	713
" "	31	0,50		770	2200	1430	715
" "	32	0,23		880	2200	1320	304
" "	33	0,50		880	2200	1320	660
" "	34	0,40		1430	2200	770	308
" "	35	0,11		1210	2200	990	109
" "	36	1,10		990	2200	1210	1331
" "	37	0,16		1210	2200	990	158
" "	38	0,31		880	2200	1320	409
" "	39	0,36		1100	2200	1100	396
" molättlera	40	0,40		900	2000	1100	440
A: summa		4,90					5862
B. Brukningsbåtnad							
30+00-30+58							348
14+86-18+25							1695
18+25-19+30							420
70+00-70+44							220
B: summa							2683
T: summa		4,90					8545

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Torp N:a 3⁸</u>							
Karl Gunnar Andersson							
Brukare: Karl Gustav Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	41	0,08		660	2200	1540	123
<u>A:summa</u>		0,08					123
<u>Torp N:a av 3¹⁰</u>							
Karl Gunnar Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	42	0,25		1210	2200	990	247
" "	43	0,66		1650	2200	550	363
" molättlera	44	0,59		2300	2300	-	-
" "	45	0,53		2185	2300	115	61
" "	46	0,20		2185	2300	115	23
<u>A:summa</u>		2,23					694
<u>Torp N:a 3⁶</u> (se även fig. 76-83)							
C.F. Bergius o.h.h. Hilda Amalia							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	47	0,56		1210	2200	990	554
<u>A:summa</u>		0,56					554
<u>Torp S:a 118</u>							
(se även fig. 84)							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Karl Gustav Karlsson o.h. h. Karin Viola							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	48	0,68		880	2200	1320	898
" "	49	0,59		990	2200	1210	714
" molättlera	50	0,37		1700	2000	300	111
A:summa		1,64					1723
<u>Torp S:a 1¹⁸</u>							
Karl Gustav Karlsson o.h.h. Karin Viola							
Brukare:Karl Gunnar An- dersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	51	0,05		880	2200	1320	66
A:summa		0,05					66
<u>Torp S:a av 1¹⁷</u>							
Frida Emelia Vallin(5/12 av 1 ¹⁷)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	52	0,66		1700	2000	300	198
" "	53	0,46		900	2000	1100	506
" mjällättlera	54	0,10		2090	2200	110	11
	55	0,84		1210	2200	990	832
A:summa		2,06					1547

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Torp S:a av 1¹⁷</u>							
Johannes Johansson o.h.h. Emma (1/4 av 1 ¹⁷)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättilera	56	0,18		800	2000	1200	216
" "	57	0,72		700	2000	1300	936
" "	58	0,33		1900	2000	100	33
" lerig mo	58a	0,16		990	1800	810	130
" molättilera	59	0,33		1100	2000	900	297
" "	60	0,60		1700	2000	300	180
A:summa							1792
Avgår båtnad för egen dikning							680
T:summa		2,32					1112
<u>Torp S:a 1⁴⁴</u>							
Carl Ferdinand Bergius							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättilera	61	0,18		1615	1900	285	51
A:summa		0,18					51
<u>Torp S:a 1⁹</u>							
Anders Gustaf Andersson o.h.h. Hedvig Elisabeth							
A. Alstringsbåtnad	62	0,07		855	1900	1045	73
åker, molättilera	63	0,37		760	1900	1140	422
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, molättilera	64	0,28		760	1900	1140	319
A:summa							814
Avgår båtnad för egen dik- ning							700
T:summa		0,72					114
<u>Torp S:a 1⁴⁵</u>							
Putte Sven Gunnar Skarin							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättilera	65	0,21		665	1900	1235	259
A:summa							259
Avgår båtnad för ^{egen} dikning							259
T:summa		0,21					-
<u>Torp 4¹</u> (se även fig. 20-28)							
Karl Högberg o.h.h. Frida Ingeborg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättilera	66	0,23		665	1900	1235	284
A:summa							284
Avgår båtnad för egen dik- ning							284
T:summa		0,23					-
<u>Torp S:a 1³⁸</u>							
Putte Sven Gunnar Skarin							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättilera	67	0,41		760	1900	1140	467
" "	68	0,24		760	1900	1140	274
A:summa							741
B. Brukningsbåtnad							
Str 130+40-131+00							180
Summa							921
Avgår båtnad för egen dik- ning							685
T:summa		0,65					236
<u>Torp S:a 1³⁷</u>							
Putte Sven Gunnar Skarin							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättilera	69	0,29		855	1900	1045	303
" "	70	0,35		855	1900	1045	366
A:summa							669
B. Brukningsbåtnad							
Str. 130+10-130+40							30
Summa							699
Avgår båtnad för egen dik- ning							237
T:summa		0,64					462
<u>Torp S:a 1⁴¹</u>							
Putte Sven Gunnar Skarin							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
A. Alstringsbåtnad	71						
åker, molättlera		0,18		855	1900	1045	188
A: summa		0,18					188
<u>Torp S:a litt. Bi</u>	72						
Brukare: Johan Arvid Tysk							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	72	0,20		760	1900	1140	228
A: summa		0,20					228
<u>Torp S:a litt. Bk</u>	73						
Brukare: Johan Arvid Tysk							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	73	0,20		855	1900	1045	209
A: summa		0,20					209
<u>Torp S:a 1²⁸</u> (se även fig. 1-8)	74						
August Johnsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	74	0,23		1105	1700	595	137
" " "		0,19		1040	1600	560	106
A: summa		0,42					243
<u>Torp N:a 3⁶</u> (se även fig. 47)							
C.F. Bergius o.h.h. Hilda Amalia							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	85	0,44		900	2000	1100	484
" lerig mo	86	0,14		1620	1800	180	25
" " "	87	0,17		1710	1800	90	15
A: summa		0,75					524
<u>Torp N:a Ah.</u>							
Brukare: Karl Gustav Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	88	0,16		1000	2000	1000	160
A: summa		0,16					160
<u>Torp N:a Ae</u>							
Brukare: Karl Gustav Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	89	0,85		900	2000	1100	935
A: summa		0,85					935
<u>Torp N:a 3⁷</u>							
Karl Gustav Karlsson o.h. h. Karin Viola							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	90	0,10		800	2000	1200	120
" "	91	0,23		900	2000	1100	253
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
tomt, molättlera	91a	0,12		1650	3000	1350	162
åker "	92	0,58		1100	2000	900	522
" "	93	0,26		800	2000	1200	312
" "	94	0,20		1100	2000	900	180
" mjällättlera	95	0,51		1900	2000	100	51
" "	96	0,23		1100	2200	1100	253
" "	97	0,35		1210	2200	990	347
" "	98	0,91		1870	2200	330	300
" "	99	0,64		800	2000	1200	768
" molättlera	100	0,66		1540	2200	660	436
" mjällättlera	101	0,23		1650	2200	550	126
" "	102	0,14		770	2200	1430	200
A: summa							4030
B. Brukningsbåtnad							
19+71-21+03							396
50+80-51+45							195
51+45-52+86							705
B: summa							1296
T: summa		5,16					5326
Torp N:a av 3 ¹⁰							
Johan Arvid Tysk (1/4 av 3 ¹⁰)							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	103	0,14		700	2000	1300	182
" "	104	0,71		800	2000	1200	852
" "	105	0,10		1900	2000	100	10
A:summa		0,95					1044
<u>S a m m a n d r a g</u>							
Samf. I							
<u>Torp Södra 1²⁸</u>	1-8	(4,01)					910
August Johnsson							
<u>Torp Norra av 3²</u>							
Johannes Johansson($\frac{1}{2}$ av 3 ²)	9-11	1,67					1731
<u>Torp Norra av 3²</u>							
Karl Gunnar Andersson($\frac{1}{2}$ av 3 ²)	12-13	1,85					1990
<u>Torp Södra 1²⁵</u>							
<u>Torp Norra 3²⁰</u>							
Johannes Johnsson(1/144 mtl), Emil Andersson o.h.h. Anna Andersson(160/4752 mtl)	14	0,31					373
<u>Torp Södra 1²²</u>							
<u>Torp Norra 3¹⁷</u>							
Johannes Johansson o.h.h. Emma Kristina	15-16	0,89					716
<u>Torp Södra 1²¹</u>							
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
<u>Torp Norra 3¹⁶</u>							
Johannes Johansson o.h.h.							
Emma Kristina	17-19	1,08					655
Summa		5,80					6375
A:summa							5465
B:summa							910
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Samf. II.</u>							
<u>Torp 4¹</u>							
Karl Högberg o.h.h. Frida Ingeborg	20-28, 66	6,41					3306
<u>Torp Norra 3⁸</u>							
Karl Gunnar Andersson	29-40	4,90					8545
<u>Torp Norra 3⁸</u>							
Karl Gunnar Andersson							
Brukare:Karl Gustav Karls- son	41	0,08					123
<u>Torp Norra av 3¹⁰</u>							
Karl Gunnar Andersson	42-46	2,23					694
<u>Torp Norra 3⁶</u>							
C.F. Bergius o.h.h. Hilda Amalia	47,76- 83	3,18					3097
<u>Torp Södra 1¹⁸</u>							
Karl Gustav Karlsson o.h. h. Karin Viola	48-50, 84	1,74					1723
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
<u>Torp Södra 1¹⁸</u>							
Karl Gustav Karlsson o.h.h. Karin Viola							
Brukare: Karl Gunnar Anders- son	51	0,05					66
<u>Torp Södra av 1¹⁷</u>							
Frida Emelia Vallin(5/12 av 1 ¹⁷)	52-55	2,06					1547
<u>Torp Södra av 1¹⁷</u>							
Johannes Johansson o.h.h. Emma Johansson	56-60	2,32					1112
<u>Torp Södra 1⁴⁴</u>							
Carl Ferdinand Bergius	61	0,18					51
<u>Torp Södra 1⁹</u>							
Anders Gustaf Andersson o.h.h. Hedvig Elisabeth	62-64	0,72					114
<u>Torp Södra 1⁴⁵</u>							
Putte Sven Gunnar Skarin	65	0,21					-
<u>Torp Södra 1³⁸</u>							
Densamme	67-68	0,65					236
<u>Torp Södra 1³⁷</u>							
Densamme	69-70	0,64					462
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
<u>Torp Södra 1⁴¹</u>							
Putte Sven Gunnar Skarin	71	0,18					188
<u>Torp Södra litt. Bi</u>	72	0,20					228
Brukare: Johan Arvid Tysk							
<u>Torp Södra litt. Bk</u>							
Brukare: Densamme	73						209
<u>Torp Södra 1²⁸</u>							
August Johnsson	74-75	0,42					243
<u>Torp Norra litt. Ad</u>							
Brukare: Karl Gustav Karlsson	85-87	0,75					524
<u>Torp Norra litt. Ah</u>							
Brukare: Karl Gustav Karlsson	88	0,16					160
<u>Torp Norra litt. Ae</u>							
Brukare: Karl Gustav Karlsson	89	0,85					935
<u>Torp Norra 3⁷</u>							
Karl Gustav Karlsson o.h.h. Karin Viola	90-102	5,16					5326
<u>Torp Norra av 3¹⁰</u>							
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Johan Arvid Tysk(1/4 av 3 ¹⁰)	103-105	0,95					1044
Summa		34,24					29933
A:summa							23125
B:summa							6808
S l u t s a m m a n d r a g							
Samf. I		5,80					6375
Samf. II		34,24					29933
Summa		40,04					36308
A:summa							28590
B:summa							7718
Lillebyn den 16 maj 1956.							
Johan Rönén Lantbruksingenjör.							
Anders Palm							
Ulman Svensson							
biträdande godemän.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet I</u>				
		<u>Avloppet A - B</u>				
100+08-102+ 92	284	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 250 mm m	284	4.50	1278	
100+08-100+ 68		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	60	3.80	228	
100+68-102+ 01		" " " " "	133	3.10	412	
102+01-102+ 92		" " " " "	91	4.60	419	
102+92-103+ 28	36	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 200 mm	36	3.30	119	
		Grävn.,läggn. o. återfylln, m	36	4.00	144	
103+28-104 +18	90	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 125 mm m	90	2.20	198	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	90	2.80	252	
100+63,102+ 92,100+97		Brunn enl. typr. B-3 D= 500 mm (1m) st	3	40:-	120	
100+68		Brunn enl. typr. B-1 D= 500 mm (2,0m)			85	
103+28,104+ 18		Brunn enl. typr. B-1 D= 400 mm(2,0m) st	2	70:-	140	
		För arbetsledning etc. till- lägges			315	3710
	<u>410</u>	<u>Summa</u>				<u>3710</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet II</u>				
		<u>Avloppet C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N</u>				
		<u>Sträckan C - D</u>				
9+80-11+41	154	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 400 mm m	154 ^v	10:-	1540	
9+80-10+20		Grävning,läggning o. åter- fyllning m	33	5.50	182	
10+20-11+41		" " " " " "	121	3.60	435	
11+41-12+90	123	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 300 mm m	123 ^v	6.20	763	
11+41-12+50		Grävn.,läggn. o. återfylln."	83	5.60	465	
12+50-12+90		" " " " "	40	4.50	180	
9+80		Förstärkning av utlopp enl. typr. U-1 D= 400 mm			25	
10+20		Brunn enl. typr. B-3 D= 800 mm (0,60m)			75	
11+41		Brunn enl. typr. B-1 D= 800 mm(1,80m)			150	
12+50		Brunn enl. typr. B-3 D= 600 mm(0,60m)			55	
11+41		Upptagning av ägotrumma			20	
		För arbetsledning etc. till- lägges			390	4280
		<u>Sträckan D - E</u>				
12+90-14+72	182	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 300 mm m	182 ^v	6.20	1128	
		Grävn.,läggn. o. återfylln." trpt	182	5.20	946	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
12+90-13+05		Sprängning av berg m ³	6	40:-	240	
13+38-13+43		Upptagning av stentrumma			40	
13+43		Brunn enl. typr. B-1, D= 600 mm(2,4m)			155	
14+72-14+86	14	Rörledning genom landsvägen samt brunn enl. typr. B-1 D= 600 vid 14+72 utföres och bekostas av vägförvaltningen				
14+86		Brunn enl. typr. B-1, D= 600 mm(2,4m)			155	
		För arbetsledning etc. tilllägges			266	2930
		<u>Sträckan E - F</u>				
14+86-15+44	58	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D= 300 mm m	58	6.20	360	
		Grävn., lägn. o. återfylln."	58	4.50	261	
15+44		Brunn enl. typr. B-3 D= 600 mm(0,6m)			55	
		För arbetsledning etc. tilllägges			64	740
		<u>Sträckan F - G</u>				
15+44-16+80	136	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D= 300 mm m	136	6.20	843	
		Grävn., lägn. o. återfylln."	136	4.00	544	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
16+80		Brunn enl. typr. B-1 D= 600 mm (1,8m)			120	
		För arbetsledning etc. till- lägges			153	1660
		<u>Sträckan G - H</u>				
16+80-18+25	145	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 250 mm m	145	4.50	653	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	145	4.00	580	
18+25		Brunn enl. typr. B-1 D= 600 mm (2,4m)			155	
		För arbetsledning etc. tillägges			142	1530
		<u>Sträckan H - I</u>				
18+25-19+30	105	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 250 mm m	105	4.50	473	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	105	3.70	389	
19+25-19+30		Upptagning av ägotrumma			25	
19+30		Brunn enl. typr. B-1 D= 600 mm(1,80m)			120	
		För arbetsledning etc. till- lägges			103	1110
		<u>Sträckan I - K</u>				
19+30-20+50	120	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 200 mm m	120	3.30	396	
19+30-19+55		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	25	2.90	73	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
19+55-19+95		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	40	4.00	160	
19+95-20+50		" " " " "	55	3.20	176	
19+66-19+71		Upptagning av vägtrumma			25	
19+71,20+50		Brunn enl. typr. B-1,D=500 mm(2,0m) st	2	95:-	190	
		För arbetsledning etc. till- lägges			100	1120
		<u>Sträckan K - L</u>				
20+50-22+20	170	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 200 mm m	170	3.30	561	
		Grävn.,läggn., o. återfylln. m	170	3.90	663	
22+15-22+20		Upptagning av vägtrumma			10	
21+03,22+20		Brunn enl. typr. B-1 D= 500 mm(2m) st	2	95:-	190	
		För arbetsledning etc. till- lägges			146	1570
		<u>Sträckan L - M</u>				
22+20-22+78	58	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 200 mm m	58	3.30	191	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	58	3.40	197	
22+78		Brunn enl. typr. B-1 D= 500 mm(2m)			95	
		För arbetsledning etc. till- lägges			47	530
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan M - N</u>				
22+78-23+34	56	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 100 mm m	56	2.00	112	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	56	2.50	140	
23+34		Brunn enl. typr. B-1 D= 400 mm(2m)			75	
		För arbetsledning etc. till- lägges			33	360
	<u>1321</u>	<u>Summa</u>				<u>15830</u>
		<u>Avloppet E - E¹</u>				
90+00-90+92	92	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 100 mm m	92	2.00	184	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	92	3.00	276	
90+92		Brunn enl. typr. B-1 D= 400 mm(2m)			75	
		För arbetsledning etc. till- lägges			55	590
	<u>92</u>	<u>Summa</u>				<u>590</u>
		<u>Avloppet F - F¹</u>				
30+00-30+64	64	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 125 mm m	64	2.20	141	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	64	3.30	211	
30+64-31+08	44	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 100 mm m	44	2.00	88	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	44	2.80	123	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30+64, 31+08		trpt Brunn enl. typr. B-1 D= 400 mm (2,0m) st 2.75:-			150	
		För arbetsledning etc. till- lägges			77	790
	108	Summa				790
<u>Sträckan F¹ - F² (ej föreslaget till utförande)</u>						
31+08-31+68	60	Inköp inkl. frakt av tegel- rör D= 75 mm m 60 1.05			63	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m. 60 1.40			84	
31+68		Brunn enl. typr. B-1 D= 400 mm (2m) st			75	
		För arbetsledning etc. till- lägges			28	250
	60	Summa				250
<u>Avloppet G - G¹</u>						
40+00-40+94	94	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 125 mm m 94 ^v 2.20			207	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m. 94 2.80			263	
40+31, 40+94		Brunn enl. typr. B-1, D=400 mm (2,0m) st 2.75:-			150	
		För arbetsledning etc. till- lägges			60	680
	94	Summa				680
<u>Sträckan G¹ - G² (Ej föreskrivet till utförande)</u>						

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40+94-41+56	62	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 100 mm m	62	2.00	124	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	62	2.50	155	
41+56		Brunn enl. typr. B-1 D=400 mm(2m)			75	
		För arbetsledning etc. till- lägges			26	280
	62	Summa				280
		<u>Avloppet H - H¹</u>				
70+00-70+44	44	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 100 mm m	44	2.00	88	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	44	2.00	88	
70+44		Brunn enl. typr. B-1 D=400 mm(2m)			75	
		För arbetsledning etc. till- lägges			29	280
	44	Summa				280
		<u>Avloppet I - I¹</u>				
50+00-52+50	250	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 200 mm m	250	3.30	825	
50+00-50+57		Grävn.,läggn. o återfylln. m	57	2.90	165	
50+57-50+79		" " " " "	22	3.40	75	
50+79-52+50		" " " " "	171	2.80	479	
52+50-52+92	42	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 150 mm m	42	2.50	105	
		trpt				


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	42	2.80	118	
52+92-53+49	57	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 100 mm m	57	2.00	114	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	57	2.80	160	
51+40-51+45		Upptagning av vägtrumma			10	
52+86-52+92		" " "			15	
50+43,51+45 52+50		Brunn enl. typr. B-1,D=500 mm(2m) st	3	95:-	285	
52+92,53+49		Brunn enl. typr. B-1 D= 400 mm(2m) st	2	75:-	150	
		För arbetsledning etc. till- lägges			249	2750
	349	Summa				2750
		<u>Avloppet K - K¹</u>				
60+00-60+43	43	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 125 mm m	43	2.30	99	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	43	2.80	120	
60+43		Brunn enl. typr. B-1 D=400 mm(2m)			75	
		För arbetsledning etc. till- lägges			26	320
	43	Summa				320
		<u>Avloppet L - L¹</u> (ej föreskrivet till utförande)				


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
110+00-110+55	55	Inköp inkl. frakt av tegel- rör D= 50mm m	55	0.60	33	
		Grävn.,lägn. o. återfylln. m	55	1.0	55	
110+55		Brunn enl. typr.B-1 D=400 mm (2m)			75	
		För arbetsledning etc. till- lägges			17	180
	55	Summa				180
<u>Avloppet M - M¹ (ej föreskrivet till utförande)</u>						
120+00-120+44	44	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 200 mm m	44	3.30	145	
		Grävn.,lägn. o. återfylln. m	44	3.40	150	
120+44		Brunn enl. typr. B-1 D=500 mm(2m)			95	
		För arbetsledning etc. till- lägges			40	430
	44	Summa				430
<u>Avloppet M¹ - M² (ej föreskrivet till utförande)</u>						
120+44-121+07	63	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D=100 mm m	63	2.00	126	
		Grävn.,lägn. o. återfylln. m	63	2.20	139	
121+07		Brunn enl. typr.B-1 D=400 mm (2)			75	
		För arbetsledning etc. till- lägges			40	380
	63	Summa				380

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan M¹ - M³</u> (ej föreskrivet till utförande)				
130+00-131+00	100	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D= 125 mm	m 100	2.30	230	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	m 100	2.60	260	
131+00		Brunn enl. typr. B-1 D=400 mm(2m)			75	
		För arbetsledning etc. till- lägges			55	620
	<u>100</u>	<u>Summa</u>				620
		<u>S a m m a n d r a g Samf. II.</u>				
		Avloppet C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N				
	277	Sträckan C - D			4280	
	196	" D - E			2930	
	58	" E - F			740	
	136	" F - G			1660	
	145	" G - H			1530	
	105	" H - I			1110	
	120	" I - K			1120	
	170	" K - L			1570	
	1198	" L - M			530	
	56 <u>1321</u>	" M - N			<u>360</u>	15830
	92	Avloppet E - E ¹				590
	108	" F - F ¹				790
		(60 " F ¹ - F ² ej föreskrivet till utförande 250)				
		trpt.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
94		Avloppet G - G ¹				680
(62	"	G ¹ - G ² ej föreskrivet till utförande				280)
44	"	H - H ¹				280
349	"	I - I ¹				2750
43	"	K - K ¹				320
(55	"	L - L ¹ ej föreskrivet till utförande				180)
(44	"	M - M ¹ " " " "				430)
(63	"	M ¹ - M ² " " " "				380)
(100	"	M ¹ - M ³ " " " "				620)
2051	(384)	Summa			(2140)	21240
		S l u t s a m m a n d r a g				
410		Samf. I				3710
2051		Samf. II				21240
2461		Summa				24950
Lillebyn den 16 maj 1956.						
 lantbruksingenjör.						


Bilaga
Typritning B-1
BRUNN




Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm



Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. I</u>						
<u>Torp Södra 1</u> ²⁸						
1 August Johnsson						
Str 100+68-102+50		910		530	14,285	
<u>Torp Norra av 3</u> ²						
2 Johannes Johansson ($\frac{1}{2}$ av 3 ²)						
Ägofig. 9-11		1731		1007	27,143	
<u>Torp Norra av 3</u> ² ($\frac{1}{2}$ av 3 ²)						
3 Karl Gunnar Andersson	S					
Ägofig. 12-13		1990		1158	31,213	
<u>Torp Södra 1</u> ²⁵						
<u>Torp Norra 3</u> ²⁰						
2 Johannes Johansson						
Emil Andersson o.h.h. Anna						
Ägofig. 14		373		217	5,849	
<u>Torp Södra 1</u> ²²						
<u>Torp Norra 3</u> ¹⁷						
2 Johannes Johansson o.h.h. Emma Kristina						
Ägofig. 15-16		716		417	11,240	
<u>Torp Södra 1</u> ²¹						
<u>Torp Norra 3</u> ¹⁶						
2 Johannes Johansson o.h.h. Emma Kristina						
trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
Ägofig. 17-19		655		381	10,270	
Summa		6375		3710	100,000	17,558
<u>Samf. II</u>						
<u>Torp 4¹</u>						
5 Karl Högberg o.h.h. Frida Ingeborg	S					
Avd. I ägofig. 20-28		3306	4102			
Avd. VI " 66		-	-	4102	19,313	
<u>Torp Norra 3⁸</u>						
3 Karl Gunnar Andersson	S					
Avd. I ägofig. 29-30		1032	1281			
Avd. II " 31-40		7513	4487	5768	27,157	
<u>Torp Norra 3⁸</u>						
3 Densamme	S					
Brukare: Karl Gustav Karlsson	S					
Avd. II ägofig. 41		123	73	73	0,344	
<u>Torp Norra av 3¹⁰</u>						
3 Karl Gunnar Andersson	S					
Avd. II ägofig. 42-46		694	414	414	1,949	
<u>Torp Norra 3⁶</u>						
6 C.F. Bergius o.h.h. Hilda Amalia	S					
trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
Avd. I ägofig. 47		554	687			
Avd. II " 76-83		2543	<u>1519</u>	2206	10,386	
<u>Torp Södra 1</u> ¹⁸						
7 Karl Gustav Karlsson o.h.h.S Karin Viola						
Avd. II ägofig. 48-50,84		1723	<u>1029</u>	1029	4,845	
<u>Torp Södra 1</u> ¹⁸						
7 Karl Gustav Karlsson o.h.h.S Karin Viola Brukare: Karl Gunnar Anders- son	S					
Avd. II ägofig. 51		66	<u>39</u>	39	0,184	
<u>Torp Södra av 1</u> ¹⁷						
7 Frida Emelia Vallin(5/12)						
Avd. II ägofig. 52-55		1547	<u>924</u>	924	4,350	
<u>Torp Södra av 1</u> ¹⁷						
7 Johannes Johansson o.h.h. Emma						
Avd. II ägofig. 57-60		1112	664			
Avd. III ägofig. 56		-	<u>-</u>	664	3,126	
<u>Torp Södra 1</u> ⁴⁴						
6 Carl Ferdinand Bergius	S					
Avd. II ägofig. 61		51	<u>30</u>	30	0,141	
trpt						

Sök. o. likst.	S	Fastighet Ägare m. m.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
				för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7	
		trpt					
		<u>Torp Södra 1</u> ⁹					
9		Anders Gustav Andersson o.h.h. H. Elisabeth					
		Avd. IV ägofig. 62	-	-			
		Avd. II " 63-64	114	<u>68</u>	68	0,320	
		<u>Torp Södra 1</u> ³⁸					
10		Putte Sven Gunnar Skarin					
		Avd. II ägofig. 67-68	236	<u>141</u>	141	0,664	
		<u>Torp Södra 1</u> ³⁷					
10		Putte Sven Gunnar Skarin					
		Avd. II ägofig. 69-70	462	<u>276</u>	276	1,300	
		<u>Torp Södra 1</u> ⁴¹					
10		Putte Sven Gunnar Skarin					
		Avd. II ägofig. 71	188	<u>112</u>	112	0,524	
		<u>Torp Södra litt. Bi</u>					
11	S	Brukare: Johan Arvid Tysk					
		Avd. II ägofig. 72	228	<u>136</u>	136	0,641	
		<u>Torp Södra, litt. Bk</u>					
10	S	Brukare: Densamme					
		Avd. II ägofig. 73	209	<u>125</u>	125	0,589	
		<u>Torp Södra 1</u> ²⁸					
		trpt					

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
August Johnsson						
Avd. V ägofig. 74-75		243	360	360	1,695	
<u>Torp Norra, litt Ad</u>						
7 Brukare:Karl Gustav Karls- son, avd. II ägofig.85-87	S	524	313	313	1,474	
<u>Torp Norra, litt Ah</u>						
7 Brukare:Karl Gustav Karls- son	S					
Avd. II ägofig. 88		160	96	96	0,452	
<u>Torp Norra, litt Ae</u>						
7 Brukare:Densamme	S					
Avd. II ägofig. 89		935	559	559	2,632	
<u>Torp Norra 3⁷</u>						
7 Karl Gustav Karlsson o. h.h. Karin Viola	S					
Avd. II ägofig. 90-102		5326	3181	3181	14,976	
<u>Torp Norra av 3¹⁰</u>						
10 Johan Arvid Tysk(1/4)	S					
Avd. II ägofig. 103-105		1044	624	624	2,938	
Summa		29933	21240	21240	100,00	82,442

Lillebyn den 16 maj 1956.

John Döber
lantbruksingenjör.

Anders Palm

biträdande godemän.

Almar Svensson

Arbets- och fixpunktsbeskrivning rörande Torps dikningsföretag 1956 i Bolstads socken, Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning år 1955-1956.

A. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

Beträffande täckta avlopp

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att genom avvägning flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där ^{så} anses erforderligt, ex.vis. i mossjörd eller mycket lös lera rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enl. typritning B-7 eller vid

- mindre ledningar genom ett filter av grovt grus,
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikesslanten eller enligt typritning U-1,
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,
- att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,
- att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,
- att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,
- att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen
- att rörläggningen utföres av sakkunnig person,
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg hjälppunkter blivit utsatta.

B. Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. nr 1, kors i berg, 75 m S.Ö. om påle 53+49 = +59,36 m

Fixp. nr 2, kors i stentrummans översta stenplatta,

2 m norr om påle 10+00 = +50,21 m

Lillebyn den 16 maj 1956.

Anders Palm

biträdande godemän.

John Rönner
lantbruksingenjör.
Almar Svensson

Bil. Litt. E.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bil. Litt. F.

Utlåtande angående bättre torrläggning och
bättre brukning av ägor tillhörande Torp Norra
och Torp Södra, Bolstads socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 10 brukningsenheter inom Torp i Bolstads socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 2,5 km avlopp i täckt utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Lagahinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse i ärendet till vägförvaltningen i länet daterad den 7 april 1956. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har vägförvaltningen avgivit yttrande i ärendet daterat den 18 april 1956, vari meddelas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran. Skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. n:r 8 och 9. Andra allmänna intressen beröres icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Torps dikningsföretag 1956.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

På grund av rådande lutningsförhållanden har företaget uppdelats i 2 helt skilda samfälligheter, nämligen Samfällighet I och Samfällighet II.

Följande arbeten har bestämts till utförande:

Samfällighet I.

Avloppet A - B

Samfällighet II.

Avloppet C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N med ombyggnad av vägtrumma genom allmän väg mellan påle 14+72-14+86

" E-E¹

" F-F¹

" G-G¹

" H-H¹

" I-I¹

" K-K¹

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithö-
rande översiktskarta Bil. Litt. E. inritats med en heldragen blå lin-
je avvattnats genom Dalbergsån till Vänern tillhör alltså nederbörds-
område 130-Dalbergsån sektion 1. Hela nederbördsområdet uppgår till
67 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och neder-
bördsförhållanden uppskattats till 1,75 à 2,0 l/s ha från åker, 1,0
à 1,25 l/s ha från skogsmark och mossar. Med ledning härav har di-
mensioneringen av avloppen verkstälts och sammanförts i nedanstående
tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde,
å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring,
NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension,
K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T =
vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal
medelvattenföring.

Tabell 1.

72.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	°/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
131+00	0,5	1,5	3,0		1,5	125	4,0					
121+07	0,5	0,5	2,0		1,5	100	2,2					
120+44	2,5	4,0	11,0		1,5	200	14,0					
23+34	0,5	2,0	3,5		9,0	100	5,0					
22+78	4,0	7,5	17,0		6,5	200	29,0					
110+55	0,1	0,1	0,5		5,0	50	0,8					
22+20	5,0	7,5	19,0		6,5	200	29,0					
21+03	6,5	8,0	23,0		6,5	200	29,0					
60+43	1,5	0,5	3,5		3,0	125	5,5					
20+50	9,0	8,5	27,0		7,0	200	30,0					
19+71	9,0	8,5	27,0		7,0	200	30,0					
53+49	1,0	0,5	2,5		3,0	100	3,0					
52+92	2,5	4,5	12,0		5,5	150	12,5					
52+50	3,0	4,5	13,0		5,5	200	27,0					
51+45	5,0	5,0	16,0		5,5	200	27,0					
50+43	6,5	5,0	19,0		5,5	200	27,0					
19+30	16,0	13,0	45,0		5,0	250	47,0					
17+44	1,5	0,5	3,5		11,0	100	5,5					
18+25	19,0	13,5	52,0		7,0	250	55,0					
40+94	2,5	0,5	5,5		6,0	125	8,0					
40+31	3,0	0,5	7,5		6,0	125	8,0					
16+80	25,0	14,5	65,0		7,0	300	90,0					
31+08	0,5	0,5	2,0		8,0	100	5,0					
30+64	2,0	0,5	3,5		6,0	125	8,0					
15+44	30,5	15,5	76,0		6,0	300	83,0					

[illegible]

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnad för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även

uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 28.590:- kronor och brukningsbåtnaden till 7.718:- kronor eller tillhopa 36.308:- kronor.

Vissa områden inom Samf. I ingår även i Höga-Kårebyns dikningsföretag av år 1941, varför visst avdrag i båtnaden har verkställts för dessa områden.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

Om växande gröda på icke sökandes mark tillfogas skada i någon större omfattning skall ersättning utgå med 4 öre pr m² vid vall

" 8 "	" "	vårsäd och rotfrukter samt
" 10 "	" "	höstsäd

Ersättning skall icke utgå om beloppet understiger 20:- kronor. Anmälan om skadeanspråk skall göras till styrelsen och uppmätning skall verkställas av två ojäviga personer.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive tillägg för arbetsledning,

kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 24.950:- varvid 1955 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. Företaget har som övan nämnts uppdelats i 2 helt skilda samfälligheter. Någon anledning till uppdelning av Samf. I i avdelningar stadgas i vattenlagen 7 kap. 24 § har icke ansetts föreligga. Kostnaderna för samfällighetens utförande och underhåll skall därför fördelas i förhållande till värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procenttal, som finnas införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. C.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom Samfällighet II har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller. Härvid är att märka att de dikessträckor, som ej skall utföras (s.k. avdragsdiken), dock medtagits vid utredningen.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anmärkning
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Samf. II</u>						
1	C-D	25-28	4280	2396	1.786	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	D-E	29-30	2930	1942	1.509	
3	E-E ¹	47	590	554	1.065	
4	E-F	31-34, 46	740	2300	0.322	
5a	F-F ¹	48, 54-55	790	2089	0.378	
5b	F ¹ -F ²	56	250	216	1.157	
6	F-G	35-38, 43-45, 51	1660	3177	0.523	
7	G-G ¹ -G ²	49-50, 52- 53, 57-58	960	2498	0.384	
8	G-H	39-40	1530	1561	0.980	
9	H-H ¹	42, 104- 105	280	1329	0.211	
10	H-I	95-97	1110	1071	1.036	
11	I-I ¹	83-91 ^a , 98-103	2750	5438	0.506	
12	I-K	41, 92-94	1120	1374	0.815	
13	K-K ¹	58 ^a -60	320	607	0.527	
14	K-L	61, 76-82	1570	2271	0.691	
15	L-L ¹	62	180	73	2.466	
16	L-M	70-73	530	1101	0.481	
17	M-N	74-75	360	243	1.481	
18	M-M ¹	67-69	430	1044	0.412	
19	M ¹ -M ²	63-64	380	741	0.513	
20	M ¹ -M ³	65-66	620	753	0.823	

1 - 20

23380

32778

0.713

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnader enligt följande

Tabell 3.

Avdelning	Kostnad för erh. av fall kr
1	-
2	980
3	1730
4	1730
5a	2580
5b	2000
6	2580
7	1220
8	1220
9	850
10	2180
11	2500
12	2500
13	1770
14	2870
15	2660
16	2660
17	1050
18	2180
19	2540
20	2540

De olika avdelningarnas kostnad och båtnad, omvarje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig av följande tabell 4.

Tabell 4.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	4280	2396	1.786	
2	3910	1942	2.013	
3	2320	554	4.188	
4	2470	2300	1.074	
5a	3370	2089	1.613	
5b	2250	216	10.417	
6	4240	3177	1.335	
7	2180	2498	0.873	
8	2750	1561	1.762	
9	1130	1329	0.850	
10	3290	1071	3.072	
11	5250	5438	0.965	
12	3620	1374	2.635	
13	2090	607	3.443	
14	4440	2271	1.955	
15	2840	73	38.904	
16	3190	1101	2.897	
17	1410	243	5.802	
18	2610	1044	2.500	
19	2920	741	3.941	
20	3160	753	4.197	

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad som i sammandrag framgår av följande

Tabell 5.

Tabell 5.

Avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1+2	7210	4338	1.662	
2+3	4500	2496	1.803	
1+2+3	7800	4892	1.594	
4+5+6+7	6130	10280	0.596	
4-20	17310	27886	0.622	
4-19 utom 5, 6, 15 och 17	15900	26601	0.597	

Utredningen ger dock vid handen att det ur praktisk synpunkt är lämpligt att sammanslå avdelningarna 4+5a+6-14+16+18+19 till en avdelning. Avdelningarna 1-3 bildar tillsammans en slutlig avdelning och avd. 5b, 15, 17 och 20 bildar slutliga avdelningar var för sig. Slutresultatet framgår av efterföljande

Tabell 6.

Avdelning	Slutlig avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1+2+3=	I	6070	4892	1.241	
4+5a-14+16+18 +19	II	15900	26601	0.597	
5b	III	250	216	1.157	
15	IV	180	73	2.466	
17	V	360	243	1.481	
20	VI	620	753	0.823	
Summa		23380	32778		

Avdelningarna III och IV omfattar avlopp, som ej skall utföras och då relativa kostnaden överstiger 1,0 avgår hela båtnaden. För övriga s.k. avdragsdiken göres avdrag i båtnaden med hänsyn tagen till relativa kostnaden hos de slutliga avdelningarna.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. C. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procenttuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Vägförvaltningen i länet åligger att såväl ombesörja som bekosta ombyggnaden av den vägtrumma genom allmän väg, som beröres av företaget samt även underhålla densamma i framtiden.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader först fördelas mellan samfälligheterna efter värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procenttal som införts i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. C. Inom samfälligheterna skall alla gemensamma kostnader därefter fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter - med åtskillnad mellan de olika samfälligheterna - samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetes utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. D och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetes utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att det åligger styrelsen att tillse, att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden, men då avgiften för de båda samf, var för sig understiger 50:- kr, skall vattendomstolsavgift icke erläggas vid detta företag.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1965. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i

den ordning, som för laga kraftäggande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Lillebyn den 16 maj 1956.

John Petri
lantbruksingenjör.

Anders Palm

Almar Svensson

biträdande godemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna synförrättning; telygar Vänersborg i Västerbygdens vaktendmetskansli den 24 juli 1956.

T Hästen.

T. Aronsen.



Stampel Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Torps dikningsföretag 1956 i Bolstads socken, Älvsborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

[illegible]

Lillebyn den 16 maj 1956.

Lantbruksingenjör.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Torps dikningsföretag 1956

Socken

Bolstad

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — ~~Karl Erik Norre~~

Lantbrukare Gustaf Karlsson, Torp, Lillebyn

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

27 juni 1956

10500:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31 dec. 1965

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

11 september 1958

Besiktning verkställd av

1:ste ass. Ingemar Carlson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Av den till företagets utförande beviljade lånegarantin tillstyrkes att densamma ställes till förfogande enligt nedanstående

	Beviljat	Tidigare tillstyrkt	Nu tillstyrkes
Torp Norre 3 ² m.fl.			
Gunnar Andersson	4600	1800	2800
Torp 4 ¹			
Karl Högberg	2600	1400	1200


Vänersborg den 12 september 1958.

Ingemar Carlson

Rätt avskrivet intyga:



Lantbruksnämnden, Vänersborg.



Lantbruksnämnden, Vänersborg.