



Akt nr:

P-F2a-LS100/63

AU\$P-F2a-LS100/63

100

Tösse prästgård - Sotebyns
dikningsföretag år 1963
i Tösse socken, Älvsborgs län

Handlingar

tillhörande

Tösse prästgård - Sötebyns dikningsföretag år 1963

i Tösse socken, Älvsborgs län,


upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Ingenjör Ingemar Carlson.

Akten innehåller 18 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Ämål 62.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrätt-
ning enligt vattenlagen.

År 1963 den 6 augusti klockan 10 inställde sig undertecknad ingenjör hos lantbrukare
Gunnar Larsson, Sotebyn för att på grund av förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrätt-
ning rörande torrläggning av mark till Sotebyn och Tösse Prästgård i Tösse socken, var-
vid Gunnar Larsson, Charles Pettersson samt Birger Dahlgren och Anton Larsson för Tösse
Pastorat enligt fullmakt, (Bil 2) tillstädeskommo.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bi-
lades detta protokoll.

§ 2.

Något jäv mot synemannen eller laga hinder mot förrättningsmannens handläggning ansågs ej fö-
refinnas.

§ 3.

Synemannen företedde upprättade ritningar samt redogjorde för det tillämnade torrlägg-
ningsföretagets båtnad, kostnad m.m. Härefter överenskommo delägarna om företagets ut-
förande i enlighet med det framlagda förslaget (Bil. 3).

§ 4.

Det beslöts att utse en styresman för företaget och valdes härtill Gunnar Larsson, Sote-
byn, Tösse. Tel. 0532/20121.

§ 5.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs Gunnar Larsson, Sotebyn till aktförvarare för
företaget. Han erhöll samtidigt i uppdrag att å delägarnas vägnar söka högsta möjliga
statsunderstöd till kostnaderna för företagets utförande samt underteckna de kontrakt
och förbindelser, som för dess lyftande kan komma att erfordras.

§ 6.

Det meddelades, att förrättningen kommer att avslutas genom avgivande av utlåtande den
31 augusti 1963 samt att ett exemplar handlingar och ritningar kommer att inom 30 dagar
därefter tillställas aktförvararen. Härefter förklarades sammanträdet avslutat.

Sotebyn den 6 augusti 1963.

Ingemar Carlsson
Ingemar Carlsson.

Ingenjör.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg
den - 6 MRS 1963
Dnr. 76108

Till Länsstyrelsen i ÄLVSBOGGS

5-16
Lantbruksnämnden Vänersborg
Ink. - 7 MRS 1963
M9 4 63

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{XXX} tillhörig mark inom Tössebo kommun,

Tösse socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser utloppsdike för torrläggning av mark till Tösse Prästgård och två jordbruksfastigheter i Sotebyn.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Tösse.

Meddelanden om förrättningen ställes till Hemmansägare Gunnar Larsson Sotebyn, Tösse

Tel. 0532-20121.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tösse den januari 1963.

Sökandes namn:

Fastighet:

TÖSSE MED TYDJE OCH ÅNIMSKOGS
FÖRSAMLINGARS PASTORATS BOSTÄLLS-för fastigheten
STYRELSE, TÖSSE.

Orrf. Birger Delgare » »

Gunnar Larsson » »

Charles Pettersson " "

Tösse Prästgård 1:1

Sotebyn 1:13

Sotebyn 1:11 m. fl.

6
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »


» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjören Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

Vänersborg den 6 mars 1963

På Lantbruksnämndens vägnar:


(John Dahlström)


Lantbruksdirektör


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas ingenjören Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 7 mars 1963.

På länsstyrelsens vägnar:


Per Hydén


Bo Werner

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med Tösse med Tydje och
Åniskogs församlingars pastorats boställsstyrelse
hållet den 3 augusti 1963.

Närvarande voro samtliga boställsstyrelsens ordinarie ledamöter.

§ 12.

Beslöts befullmäktiga herrar Anton Larsson och Birger Dahlgren att
vid syneförrättning den 6 augusti 1963 enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av mark tillhörig fastigheterna Sotebyn 1:13, 1:14 och 1:15 samt
Tösse Prästgård 1:1 i Tösse socken, Älvsborgs län föra vår talan och be-
vaka vår rätt i allt vad gäller förrättningen. Ombudens lagliga åtgärder
godkännes.

Tösse den 3 augusti 1963.

Birger Dahlgren

ordf.

Rätt avskrivet ur det justerade protokollet bestyrkes:

Birger Dahlgren.

Överenskommelse.

Undertecknade delägare i Sotebyn - Tösse Prästgårds dikningsföretag år 1963 i Tösse socken hava denna dag överenskommit att utföra och underhålla det av ingenjör Ingemar Carlsson upprättade och för oss framlagda förslaget, varvid kostnaderna skola fördelas efter nedan angivna procenttal:

Sotebyn l ¹³ , Gunnar Larsson	57.63	%
" l ¹⁴ , Charles Pettersson	32.52	%
" l ¹⁵ , " "	5.88	%
Tösse Prästgård l ¹ , Tösse Pastorat	<u>5.97</u>	%
Summa	100,00	%


Sotebyn den 6 augusti 1963.


Birger Dahlgren
 Carl Larsson
 Charles Pettersson
 Ingemar Carlsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sotebyn 1¹³</u>							
Gunnar Larsson							
åker	1	0,06		1200	2500	1300	78
"	2	0,11		1800	"	700	77
"	3	0,47		2200	"	300	141
Summa		0,64					296
<u>D:o 1¹⁴</u>							
Charles Pettersson							
åker,	4	0,09		900	2500	1600	144
"	5	0,03		2200	"	300	9
"	6	0,11		1100	"	1400	154
"	7	0,33		1200	"	1300	429
"	8	0,23		1800	"	700	161
"	9	0,04		2200	"	300	12
Summa		0,83					909
Brukningsbåtnad							800
Totalsumma		0,83					1709
<u>D:o 1¹⁵</u>							
Densamme							
åker	10	0,37		2200	2500	300	111
"	11	0,19		1800	"	700	133
"	12	0,05		1200	"	1300	65
Summa		0,61					309
<u>Tösse Prästgård 1¹</u>							
Tösse Pastorat							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor		
0+56-6+13	219	<u>Avloppet A-B</u>						
		Schaktning m ³	120	2:80	336:-			
		Utplanering "	120	0:70	84:-			
		Rensning i trumma			25:-			
		För oförutsedda fall, extra er- sättningar m.m. tillägges			35:-			
		Brunn D=1200			250:-	730:-		
6+13-3+85	111	<u>Avloppet B-C</u>						
		Lantbruksrör D=400 m	111	12:-	1332:-			
		Grävning, läggning, återfyll- ning m	26	7:-	182:-			
		" " " "	85	4:50	382:50			
		För oförutsedda utgifter m.m.			188:50			
		Utloppsskydd			25:-			
6+13		Brunn B-14 D=800			160:-	2270:-		
		<u>Avloppet C-D</u>						
		3+85-5+17	132	Schaktning m ³	190	2:-	380:-	
				Utplanering "	190	0:70	133:-	
				För oförutsett m.m.			57:-	570:-
				Summa			3570:-	
Sotebyn den 6 augusti 1963.								
								
Ingemar Carlson.								
Ingenjör.								



$d^1 - d^2$ där ej annat anges


Om $D = 0.90\text{ m}$ eller 1.00 m skall översta brunnsringen vara konisk.

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning, att pinnar och kvistar stannar i brunnen och förhindras att medfölja vattnet in i ledningen.


Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tösse socken</u>						
<u>Sotebyn l¹³</u>						
Gunnar Larsson	S	296		201	5,63	
<u>D:o l¹⁴</u>						
Charles Pettersson	S	1709		1161	32,52	
<u>D:o l¹⁵</u>						
Densamma	S	309		210	5,88	
<u>Tösse Prästgård l¹</u>						
Tösse Pastorat	S	2941		1998	55,97	
Summa		5255		3570	100,00	
Sotebyn den 6 augusti 1963.						
 Ingemar Carlson. Ingenjör.						

Utlåtande

av synemannen angående torrläggning av mark till Sotebyn och Tösse Prästgård i Tösse socken av Älvsborgs län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1963.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande har förrättningen handlagts vid hållet sammanträde, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Beräkningarna har grundats på det kartmaterial och avvägningar, som verkställets vid ett år 1957 upprättat förslag.

Läge.

Torrlägningsområdet som å översiktskartan angivits med röd färgbeteckning är beläget 3 km norr om Tösse kyrka samt tillhör nederbördsområde n:r 131/132.

Beskaffenhet, omfattning m.m.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen. Förslaget avser vidgning och fördjupning av det öppna avloppet A-B, igenläggning med rör av avloppet B-C samt uppgrävning av gränsdiket C-D till sådana dimensioner, att översvämning av intilliggande åker vid flodtillfällena undanröjes. Å plankartan har öppet dike utmärkts med dubbla heldragna röda linjer och rörledning utmärkts med enkel heldragen röd linje.

Förslaget kommer att medge förbättrad torrläggning för 4,95 ha åker.

Nederbördsområdet, som å översiktskartan utmärkts med heldragen blå linje omfattar 128 ha vid punkt B och 43 ha vid punkt C. Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till i medeltal 2,0 l/s och ha eller sammanlagt 256 l/s resp. 86 l/s. Med ledning härav har avloppens dimensioner beräknats och inritats å hithörande profilritning, av vilken även framgår avloppens bottenlutning och höjdlägen.

Båtnad och kostnad.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande har, i enlighet med

värderingslängden, bil. A, av förrättningsmannen uppskattats till 5255:- kronor.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 3570:- kronor.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med ingången överenskommelse, bil. 3, har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd, bil. C, som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Ersättningar.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande här-om. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas.

Inga andra ersättningar i anledning av företaget skall utgå.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemannen,

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras och underhållas i enlighet med framlagt förslag på delägarnas gemensamma bekostnad enligt kostnadsfördelningslängden,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,

att uppschaktade jordmassor skola väl utplaneras efter markägarens anvisningar,

att därest nya överfarter å sträckan A-B ut föras skall dessa dimensioneras på sådant sätt, att vattnets fria avrinnande icke hindras,

att arbetena må påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning

wunnit laga kraft samt vara fullbordade senast den 31 december 1968,

att företaget skall benämnas Tösse prästgård - Sötebyns dikningsföretag år 1963,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av sakkunnig person.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen bestående av en eller flera ledamöter.

Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall ej erläggas.


Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.


Vänersborg den 31 augusti 1963.


Ingemar Carlson.

Ingenjör.

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 26 november 1963.

I tjänsten:



Utan avgift.

SVENSKT NORMAL

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn

Tösse Prästgård-Sotebyns dikningsföretag år 1963

Socken

Tösse

Län

Älvsborg

~~Övervakare~~ - Förtroendeman - ~~Ämbetsman~~

Lantbrukare Gunnar Larsson, Kingebol, Ånimskog

Statligt stöd bev. den

2 december 1963

Beviljat bidrag, kr

370:-

Föreskriven arbetstid

1.10.1966

Medgiven förlängd arbetstid

31.12.1967

Tidigare utbetalt, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

31.12.1968

Förlängning jml. V. L. 7:58

Nu tillstyrkes
till utbetalning, kr

370:-

Besiktning verkställd den

21 oktober 1968


Besiktning verkställd av

ingenjör Erik Pehrsson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med det fastställda förslaget.

Företaget anmäldes klart för avsyning före december månads utgång 1967 men, då snön kom strax därefter kunde avsyning ej verkställas före arbetstidens utgång med påföljd att diket slammade igen i samband med vårfloden. Härav föranledd ytterligare upprepning samt svårighet att anskaffa ny entreprenör har bidragit till att avsyning ej tidigare kunnat ske. Med stöd av ovanstående tillstyrkes utbetalning av beviljat bidrag.

Vänerns den 22 oktober 1968.


Ingemar Carlson

Ingenjör