



Akt nr:

P-F2a-LS106/65

AU\$P-F2a-LS106/65

Torgärderud - Sallebyns dik-
ningsföretag år 1965
i Sundals Ryrs socken,
Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r
tillhörande

Torgärderud - Sallebyns dikningsföretag år 1965

i Sundals Ryrs socken,

Älvsborgs län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 42 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 3 blad ritningar.

52 Mellerud
Skala 1:100 000

Innehållsförteckning

Protokoll	sid. 4 - 8
Ansökningshandling m.m.	" 9 - 11
Meddelande	" 12
Förteckning	" 13
Kungörelse	" 14
Förteckning	" 15
Utlåtande	" 16 - 22
Bil. A Värderingslängd	" 23 - 28
" B Kostnadsförslag	" 29 - 32
" C Kostnadsfördelningslängd	" 33 - 34
" D Arbetsföreskrifter	" 35 - 38
Typritningar	" 39 - 41
Sammanställning av förrättningskostnaderna	" 42

Protokoll fört vid sammanträde
den 26 april 1965 för styrelseför-
ning enligt kommunal värdelagsordning för
torrläggning av mark inom Tor-
gärderud och Sallabyn i Sundals
Rys socken Århusborgs län

Sedan undertecknad förvaltningsman av län-
styrelsen i Århusborgs län förordnats att hand-
lägga denna förvaltnings, hade sammanträde
utträtt att hållas ovan nämnda dag hos
Johannes Andersson, Torgärderud Brälunda

Sackägarna hade underrättats om samman-
trädet genom särskilda kallbrev enligt för-
teckning, bil. 2.

Godt män hade ej kallats till sammanträdet

Till sammanträdet hade infunnit sig
Johannes Andersson, Torgärderud
Karl Hansson ställe

genom Gustaf Hansson

Einar Svensson

Sallabyn

Gunnar Svensson

Hjalmar Löfgren

Torgärderud

Hjalmar Hansson

"

S/.

Rusökan om förvaltningen och länstyrelsens
förordnande upplästes, bil 1.

§2.

Meddelades att till grund för beräkningarna hade legts dels mätelsökningsresultat från mätningar i samband med Skarvuds elvrens sänkning dels och tillgängliga teckningsplaner. Med ledning härav hade förslag till torrläggning upprättats, vilket nu framlades för sakägarna.

§3

En inställdes sig Ernst Skarland

§4.

Första denna yrskade att torrläggningens företag skulle införas enligt det framlagda förslaget.

§5-

Ernst Skarland sade sig ej vilja delta i kostnaderna för företaget, då han ämnade plantera berörda markområde till skog.

§6.

Gustaf Hausson ansgå att han kunde torrlägga sin mark billigare genom att lägga täckta ledningarna på ömse sidor om det öppna diket.

§7.

Synnerligen meddelade att preliminära kostnadsberäkningen enligt Haussons alternativ

utvisade en merkostnad för damm på
ca 1500:- kr utöver hans andel i det fram-
lagda förslaget

§ 8

Tuga förätningsanspråk framställdes på
förfrågan.

§ 9.

De överenskomna om kostnadernas för-
delning ej kunde åstadkommas meddelade
synmunden att nytt sammanträde
kommer att i laga ordning kungöras,
varvid gode män skulle kallas att biträda
vid förätningen.

§ 10

Sist avslutades sammanträdet.

Artur dag som ovan
Tugemaj Carlson
Tugemaj

Den 24 maj 1965 inställdes sig under tecknad
äta hos Johannes Andersson, Torgårdsrud,
Brälanda för vidare handläggning av
förätningen

Sammanträdet hade till kännegivits genom
kungörelse i Åsbores Läns Nuvsblad den
8 maj 1965, varjämte avskrift av kungörelsen

avsänts till bända sakägare enligt förtäck-
ning, bil. 3

För att såsom goda män biträda vid
företätningen inställdes sig på företätningss-
mannens kallade lantbrukaren Johan
Fredriksson, Sallabyn, Sundals Ryr och
hans äg. Sigfrid Andersson Ö. Bleken
Sundals Ryr.

Följande sakägare hade infunnit sig
Johannes Andersson

Gunnar Svensson

Emas Svensson

Gustaf Hansson

§ 11

Protokollat från föregående sammankänd
upplästes

§ 12

För med styrelsemännen anfördes på förfrågan
icke.

§ 13

Företätningssmannen meddelade att styre-
lsemännen företog synväg på i företaget
ingående verktygs och den 30 april 1965.

§ 14

Företätningssmannen redogjorde för upprättat
förelägg samt framställde till granskning till
företaget hörande beaktningar och rättslingar.

§15

Synsamman avgått sin allmänhet

§16

Deltagarna beslutade att välja styrelse
med 3 personer där till valdes Johannez
Andersson, Gustaf Hansson och Gunnar
Andersson med Johannez Andersson
som ordförande

§17

Att styrelsens ordförande lämnades i uppdrag
att vara aktförvarare
att om statsbidrag beviljades, att företaget
vägnas med utvecklas erforderligt beaktat
med Centbraks värmde samf.
att utkvittera och för företgets räkning disponera
iförigvarande statsbidrag

§18

Intecknades till protokollet att ansvorskostnaderna
uppgått till 53.40 kr. samt att goda värmeens
använden uppgick till 259.68 kronor

§19

Dagens protokoll upplästes varpå förutnämnda
förklarades avslutad

Ort och dag som ovan
Lugnars Carlberg

Johannez Andersson

Lugnars Carlberg


biträde godemän

Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg

den - 5 APR 1965

Dnr. *Ld 183*
44-211

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i *Vänersborg* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom *Torgårdenslund och**Sallabyn i Sundabärs* socken(-~~nar~~) av *Vänersborg* län.Förrättningen avser *dikning*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Johannes Andersson
Torgårdenslund i Brälanda tel 91157

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

*Brälanda*den *5 april* 19*65*

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Johannes Andersson</i>	för fastigheten	<i>Torgårdenslund 1²⁶</i>	<i>Sallaby 1²⁸</i>
<i>Einar Aronsson</i>	»	»	<i>Sallaby 1⁴⁵ mfl.</i>
<i>Gunnar Aronsson</i>	»	»	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingeniör I. Carlsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

Vänersborg den 5 april 1965

På Lantbruksnämndens vägnar:

(John Dahlström)

~~lantbruksdirektör~~

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas ingenjören I. Carlsson, lantbruksnämnden, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg
i landskansliet den 6 april 1965.

På länsstyrelsens vägnar:

Sven-Erik Husberg

George W. W. W.

Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med forminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bertil Berthelson

Bengt Thordeman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit Bäcklund

M e d d e l a n d e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Torgärderud och Sallebyn i Sundals-Ryrs socken, Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukare Johannes Andersson måndagen den 26 april 1965 kl. 10.00.

Vänersborg den 15 april 1965.

Ingemar Carlson

Ingenjör

F ö r t e c k n i n g

Över sakägare i det företag, som avser torrläggning av marker tillhörande Torgärderud och Sallebyn i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § under rättats angående sammanträdet den 26 april 1965 kl. 10.00.

Augusta Maria Elofsson	Torgärderud	Sundals Ryr
Karl Hanssons sterbhus	"	" "
Gunnar och Einar Aronsson	Sallebyn	" "
Ernst Åkerland	"	" "
Johannes Andersson	Torgärderud	" "
Bröderna Löfgren	"	" "
Hjalmar Hansson	"	" "

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 15 april 1965, intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Kungörelse

Syneförrättning för torrläggning av marker inom Torgärderud och Sallebyn i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukare Johannes Andersson, Torgärderud, Sundals Ryr, måndagen den 24 maj 1965 kl. 9.30.

Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas.

Vänersborg den 5 maj 1965

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad den 8 maj 1965 intygas ex officio:

Ingemar Carlson

F ö r t e c k n i n g

över sakägare i det företag, som avser torrläggning av marker tillhörande Torgärderud och Sallebyn i Sundals Ryr socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § under rättats angående sammanträdet den 24 maj 1965 kl. 9.30.

Karl Hanssons sterbhus

Gustaf Hansson	Torgärderud	Sundals Ryr
Ellen Hansson	"	" "
Hulda Hansson	"	" "
Ida Göransson	Kafé	Brålanda
Valborg Karlsson	Moryr	"
Anna Johansson	Årbol	Sundals Ryr
Ester Karlsson	"	" "
Edit Johansson	"	" "
Karl Hansson	Sallebyn	" "
Oscar Hansson	Inerbacksg. 22	Mölndal
Augusta Maria Elofsson	Torgärderud	Sundals Ryr
Gunnar och Einar Aronsson	Sallebyn	" "
Johannes Andersson	Torgärderud	" "
Bröderna Löfgren	"	" "
Hjalmar Hansson	"	" "

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 6 maj 1965, intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

Utlåtande

angående Torgärderud - Sallebyns dikningsföretag år 1965 i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län.

Mom. 1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt syne-
männens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Dalbergsåns nederbördsområde nr 130, underavdelning 2 Frändeforsån, ca 1 km SO om Sundals Ryrs kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

Mom 2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av förefintliga täckdikningsplaner eller i annat sammanhang tidigare verkställd avvägning. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en streckad kurva, inom vilken införda siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med enkel heldragen linje och brunn med ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla heldragna linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar,

17

som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet är anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

Mom 3. Omfattning, planläggning m.m.

Efter verkställda undersökningar och beräkningar för företagets genomförande anse synemännen att företaget bör givas följande omfattning:

Avloppet A - B - C - D med ombyggnad av 2 st ägotrummor

" C - E - F - G

" B - B¹

" E - E¹

" F - F¹

allt som närmare framgår av hithörande plankarta, profil- sektion- och typritningar.

Mom. 4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2 l/s ha för åkermark och 1,0 l/s ha för skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Tabell 1.

Punkt	NO		Q-max.	I		Slänt	Kapacitet
	åker	skog		o/oo	Bottenbr. Dim.		
15+16	77	33	187	0,5	0,5	1:1,5	
16+16	18	33	69	4,0	300		68
17+91	4		8	6,0	150		15
21+22	3		6	1,5	150		6,5
22+40	2		4	1,5	125		4
24+5	0,5		1	1,5	75		1
25+22	37		74	1,0	400		75

Punkt	NO åker skog	Q-max.	I o/oo	Bottenbr. Dim.	Slänt	Kapacitet
32+15	30	60	1,0	400	1:1,5	75
33+10	16	32	1,0	300		34
34+6	14	28	4,5	250		45
36+4	5	10	1,5	200		14
41+40	13	26	1,5	250		26
42+70	8	16	3,0	200		20
46+99	5	10	5,0	150		12

Mom. 5. Broar och trummor.

Av syneförrättning^{-en} berörs inga trummor under allmän väg.

Företaget berör 2 st. ägotrummor vid punkterna 12+50 och 14+72. Kostnaden för ombyggnaden med föreslagen 1,0 m dimension har inräknats i företagets kostnader.

Därest ytterligare trummor skall läggas i avloppet skall dessa ha en inre diameter av minst 1,0 m å dikessträckan A - B. Trummans inre underkant skall läggas 10 cm under fastställd bottenlinje. Trummor skall även i övrigt så byggas, att de icke hindrar vattnets framrinnande.

Mom. 6. Allmänna intressen berörs icke av företaget.

Mom. 7. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningsens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador eller intrång i samband med företagets utförande.

Mom. 8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbetskostnaderna, inbe-

räknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 37 560:- kronor.

Mom. 9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synemännen uppskattats till 49 680:- kronor.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning har företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje båtnadskrona) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1	A - B	1-18,25,26	7 540	5 986	1,260
2	B - C	27-30,73	2 710	934	2,901
3	C - D	75-78	2 450	4 639	0,528
4	B - B ¹	19-24,31-33	2 720	8 826	0,308
5	C - E	34-43,70-72, 74	13 130	14 938	0,879
6	E - F	49-51	2 460	1 471	1,672
7	F - G	55,56,64-66	2 350	3 721	0,631
8	E - E ¹	44-48,57, 60-63	2 870	6 414	0,447
9	F - F ¹	52-54,67,68	1 330	2 751	0,483
Hela företaget			37 560	49 680	0,756

Utredningen visar att avdelningarna 1+4 erhåller den billigaste torrläggningen, om de sammanslås med varandra. Kostnaderna skall därför fördelas med relativa kostnaden 0,693. För övriga avdelningar sammanslagna blir relativa kostnaden 0,783. Slutresultatet blir således.

Tabell 3.

Avd.	Slutlig avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1+4	I	10 260	14 812	0,693
2+3+5+6+7+8+9	II	27 300	34 868	0,783

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bilaga C. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionellt mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnaderna fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom 10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, när syneförrättningen vunnit laga kraft, efter anmodan från Länsstyrelsen, erläggas med 99:- kronor, vilket belopp förskotteras av sökandena och om företaget kommer till stånd fördelas på delägarna med 2 kronor för tusen av vars och ens i värderingslängden angivna förbättringsvärde.

Mom. 11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för del-

ägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas, att arbetsföreskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas, att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1970 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall vara gällande samt att företaget skall anses fullbordat, då sådan besiktning, som omförmäles i vattenlagen 13 kap. 1 §, verkställes av sakkunnig person.

Mom. 12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna diket.

Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "ersättningar".

Mom. 13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Mom. 14. Företagets namn:

Företaget skall benämnas Torgärderud - Sallebyns dikningsföretag år 1965.

Mom 15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom 16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Sundals Ryr den 24 maj 1965.

Ingemar Carlson
 Ingemar Carlson
 Ingenjör

Såvitt här fört diarium utvisar, här
 besvär icke anförts över denna syne-
 förrättning; betygar Vänersborg i
 Västerbygdens vattendomstols kansli
 den 9 augusti 1965.
 utan avgift I tjänsten;
J. Arnsen

J. Arnsen

Sigfrid Andersson

Biträdande godemän.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sundals Ryrs socken</u>							
<u>Torgärderud 1¹⁴</u>							
Augusta Maria Elofsson							
åker förbättras ej	1						
" " "	2						
" " "	3						
Summa		-					-
<u>Torgärderud 1³⁰</u>							
Augusta Maria Elofsson							
åker, mylla på lera	4	0,26		2200	2400	200	52
Summa		0,26					52
<u>Torgärderud 1³⁶</u>							
Karl Hanssons sterbhus							
åker förbättras ej	5						
" " "	6						
Summa		-					-
<u>Torgärderud 1¹⁹</u>							
Karl Hanssons sterbhus							
åker förbättras ej	7						
" " "	8						
" " "	9						
" mylla på lera	10	0,74		2200	2400	200	148
" " " "	11	0,65		2200	"	200	130
Summa		1,39					278
<u>Torgärderud 1²⁰</u>							
Karl Hanssons sterbhus							
åker, mylla på lera	12	2,65		2200	2400	200	530
" " " "	13	2,96		1900	"	500	1 480
" " " "	14	1,26		1900	"	500	630
" " " "	15	0,70		2000	"	400	280
" " " "	16	0,83		2000	"	400	332
Summa		8,40					3 252
<u>Torgärderud 1¹⁶</u>							
Karl Hanssons sterbhus							
åker, mylla på lera	17	2,20		2000	2400	400	880
" " " "	18	1,33		2000	"	400	532
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mylla på lera	19	1,98		1300	2400	1100	2 178
" " " "	20	0,82		1400	"	1000	820
" " " "	21	0,58		1600	"	800	464
" " " "	22	0,40		1400	"	1000	400
" " " "	23	0,29		1600	"	800	232
" " " "	24	0,20		1600	"	800	160
" " " "	25	1,03		2000	"	400	412
" " " "	26	1,45		2000	"	400	580
Summa		10,28					6 658
Brukningsbåtnad							2 800
Totalsumma							9 458
Torgärderud 1 ²⁵							
Karl Hanssons sterbhus							
tomt	27	0,17		4600	4800	200	34
åker, mylla på lera	28	0,09		2000	2400	400	36
" " " "	29	0,70		2100	"	300	210
" " " "	30	0,50		2100	"	300	150
" " " "	31	0,50		1300	"	1100	550
" " " "	32	0,63		1600	"	800	504
Summa		2,59					1 484
Brukningsbåtnad							1 000
Totalsumma							2 484
Sallebyn 1 ⁴⁵							
Gunnar och Einar Aronsson							
åker, mylla på lera	33	0,53		1800	2400	600	318
" " " "	34	0,33		2200	"	200	66
tomt	35	0,04		4500	4800	300	12
åker, mylla på lera	36	0,63		2200	2400	200	126
" " " "	37	0,61		1200	"	1200	732
" " " "	38	0,49		1200	"	1200	588
" " " "	39	1,13		2100	"	300	339
Summa		3,76					2 181
Brukningsbåtnad							1 100
Totalsumma							3 281

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sallebyn av 1⁷</u>							
Gunnar och Einar Aronsson							
åker, mylla på lera	40	0,80		1200	2400	1200	960
" " " "	41	0,57		1200	"	1200	684
Summa		1,37					1 644
Brukningsbåtnad							500
Totalsumma							2 144
<u>Sallebyn 1¹⁵</u>							
Gunnar och Einar Aronsson							
åker, mylla på lera	42	1,83		1400	2400	1000	1 830
" " " "	43	0,72		1200	"	1200	864
" " " "	44	0,87		1200	"	1200	1 044
" " " "	45	1,70		1200	"	1200	2 040
Summa		5,12					5 778
Brukningsbåtnad							2 500
Totalsumma							8 278
<u>Sallebyn av 1²⁶</u>							
Gunnar och Einar Aronsson							
åker, mylla på lera	46	0,82		1800	2400	600	492
" " " sand	46a	0,43		1500	2000	500	215
" " " "	47	0,31		1900	"	100	31
" " " lera	48	0,60		1800	2400	600	360
" " " "	49	0,36		1800	"	600	216
" " " sand	50	0,23		1500	2000	500	115
" " " "	51	0,68		1500	"	500	340
" " " "	52	0,22		1500	"	500	110
" " " "	53	0,21		1500	"	500	105
Summa		3,86					1 984
Brukningsbåtnad							1 800
Totalsumma							3 784
<u>Sallebyn av 1²⁴</u>							
Gunnar och Einar Aronsson							
åker, mylla på sand	54	0,61		1600	2000	400	244
" " " "	55	0,75		1300	"	700	525
" " " "	56	0,92		1100	"	900	828
" " " "	57	0,32		1900	"	100	32
Summa		2,60					1 629
Brukningsbåtnad							1 100
Totalsumma							2 729

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sallebyn 1³²</u> Gunnar Johansson							
åker förbättras ej	58						
" " "	59						
Summa		-					-
<u>Sallebyn 1¹⁶</u> Ernst Åkerland							
skogsmark förbättras ej	60						
Summa			-				-
<u>Sallebyn 1⁴¹</u> Ernst Åkerland							
skogsmark förbättras ej	61						
" " "	62						
" " "	63						
Summa			-				-
<u>Sallebyn 1²⁸</u> Johannes Andersson							
åker, mylla på sand	64	0,50		1400	2000	600	300
" " " "	65	0,68		1400	"	600	408
" " " "	66	1,30		1800	"	200	260
Summa		2,48					968
Brukningsbåtnad							400
Totalsumma							1 368
<u>Torgärderud 1²⁶</u> Johannes Andersson							
åker, mylla på sand	67	0,41		800	2000	1200	492
" " " "	68	0,50		800	"	1200	600
" förbättras ej	69	-					-
" mylla på lera	70	1,91		2100	2400	300	573
" " " "	71	2,96		1800	"	600	1 776
" " " "	72	1,55		1600	"	800	1 240
" " " "	73	1,26		2000	"	400	504
" " " "	74	1,16		2100	"	300	348
" " " "	75	0,37		2200	"	200	74
" " " "	76	0,50		2200	"	200	100
" " " "	77	2,15		1400	"	1000	2 150
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt åker, mylla på lera	78	1,01		900	2400	1500	1 515
Summa		13,78					9 372
Brukningsbåtnad							3 200
Totalsumma							12 572
<u>Torgärderud 1²⁷</u> Bröderna Löfgren åker förbättras ej	79						
Summa		-					-
<u>Torgärderud 1²²</u> Inez Dragstedt åker förbättras ej	80						
Summa		-					-
<u>Sammandrag</u> <u>Torgärderud 1¹⁴</u> Augusta Maria Elofsson	1-3	-					-
<u>Torgärderud 1³⁰</u> Augusta Maria Elofsson	4	0,26					52
<u>Torgärderud 1³⁶</u> Karl Hanssons sterbhus	5-6	-					-
<u>Torgärderud 1¹⁹</u> Karl Hanssons sterbhus	7-11	1,39					278
<u>Torgärderud 1²⁰</u> Karl Hanssons sterbhus	12-16	8,40					3 252
<u>Torgärderud 1¹⁶</u> Karl Hanssons sterbhus	17-26	10,28					9 458
<u>Torgärderud 1²⁵</u> Karl Hanssons sterbhus	27-32	2,59					2 484
<u>Sallebyn 1⁴⁵</u> Gunnar och Einar Aronsson	33-39	3,76					3 281
<u>Sallebyn av 1⁷</u> Gunnar och Einar Aronsson Trpt	40-41	1,37					2 144

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avloppet A - B - C - D</u>						
<u>Sträckan A - B</u>						
5+50-8	250	bottenrensning m	250	2:50	625	
8-10	200	schaktning av lera m ³	360	2:50	900	
10-12	200	" " "	490	2:30	1 127	
12-14+10	210	" " "	790	2:30	1 817	
		utplanering av uppschaktad massa m ³	1640	0:70	1 148	
		rensningssmassor m	250	0:50	125	
12+50-12+54		ny trumma, vägrör D 1000	8	84	672	
		läggning, jordfyllning			300	
		torvmurar			60	
		för oförutsedda fall			766	7 540
<u>Sträckan B - C</u>						
14+10-15+16	106	schaktning av lera	450	2:20	990	
		utplanering	450	0:70	315	
		ny trumma vägrör D 1000	9	84	756	
		läggning, jordfyllning			340	
		torvmurar			60	
		för oförutsedda fall			249	2 710
<u>Sträckan C - D</u>						
15+16-16+16	100	lantbruksrör D=300	100	7:80	780	
		grävning, läggning och återfyllning	100	2:80	280	
		för oförutsedda fall			125	
		utloppsskydd U-1			25	
16+16		brunn B-1 D 600			120	
16+16-17+85	169	lantbruksrör D 150	169	3:20	541	
		grävning, läggning och återfyllning	169	2:50	423	
		för oförutsedda fall			106	
		anslutning till befintlig brunn			50	2 450
Summa						12 700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet B - B¹</u>				
20-21+22	122	tegelrör D 150	122	4:50	549	
		grävning, läggning och återfyllning	122	2:00	244	
		för oförutsedda fall			77	
		utloppsskydd U-1			25	
		brunn B-1 D 400			75	970
21+22-22+40	118	tegelrör D 125	118	3:65	431	
		grävning, läggning och återfyllning	118	2:00	236	
		för oförutsedda fall			68	
		brunn B-1 D 400			75	810
22+40-24+5	165	tegelrör D 100	165	2:80	462	
		grävning, läggning och återfyllning	165	2:00	330	
		för oförutsedda fall			73	
		brunn B-1 D 400			75	940
		<u>Summa</u>				2 720
		<u>Avloppet C - E - F - G</u>				
		<u>Sträckan C - E</u> öppet				
25-28+80	380	lantbruksrör D 400	380	12:50	4 750	
		grävning, läggning och återfyllning	380	3:00	1 140	
		för oförutsedda fall			605	
		utloppsskydd U-1			25	
28+80		brunn B-1 D 800			150	
28+80-32+15	335	lantbruksrör D 400	335	12:50	4 188	
		grävning, läggning och återfyllning	335	4:00	1 340	
		upptagning av stentrumma			40	
		för oförutsedda fall			592	
30+10,32+15		brunn B-1 D 800	2	150	300	13 130
		<u>Sträckan E - F</u>				
32+15-33+10	95	lantbruksrör D 300	95	7:80	741	
		grävning, läggning och återfyllning	95	2:50	238	
		upptagning av stentrumma			40	
		för oförutsedda fall			111	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
33+10		brunn B-1 D 600			120	
33+10-34+4	94	lantbruksrör D 250	94	5:70	536	
		grävning, läggning och återfyllning	94	2:50	235	
		sprängning av berg m	8	25	200	
		upptagning av stentrumma för oförutsedda fall			40 104	
34+4		brunn B-1 D 500			95	2 460
		<u>Sträckan F - G</u>				
34+4-36+4	198	lantbruksrör D 200	198	4:10	812	
		grävning, läggning och återfyllning	198	2:50	495	
		sprängning av berg	28	25	700	
		för oförutsedda fall			218	
34+50		brunn B-3 D 400			50	
36+4		brunn B-1 D 400			75	2 350
		Summa				17 940
		<u>Avloppet E - E¹</u>				
40-41+40	140	lantbruksrör D 250	140	5:70	798	
		grävning, läggning och återfyllning	140	4:20	588	
		för oförutsedda fall			149	
41+40		brunn B-1 D 500			95	1 630
41+40-42+70	130	lantbruksrör D 200	130	4:10	533	
		grävning, läggning och återfyllning	130	4:00	520	
		för oförutsedda fall			112	
42+70		brunn B-1 D 400			75	1 240
		Summa				2 870
		<u>Avloppet F - F¹</u>				
45-46+99	199	lantbruksrör D 150	199	3:20	637	
		grävning, läggning och återfyllning	199	2:50	498	
		för oförutsedda fall			120	
46+99		brunn B-1 D 400			75	1 330
		Summa				1 330

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag</u>				
		Avloppet A - B - C - D				12 700
		" B - B ¹				2 720
		" C - E - F - G				17 940
		" E - E ¹				2 870
		" F - F ¹				1 330
		<u>Summa</u>				37 560
		Sundals Ryr den 24 maj 1965.				
		<i>Ingemar Carlson</i>				
		Ingemar Carlson				
		Ingenjör				

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sundals Ryrs socken</u>						
<u>Torgärderud 1³⁰</u>						
Augusta Maria Elofsson						
ägofig. 4 Avd. I		52		36	0,096	
<u>Torgärderud 1¹⁹</u>						
Karl Hanssons sterbhus						
ägofig. 10-11 Avd. I		278		192	0,511	
<u>Torgärderud 1²⁰</u>						
Karl Hanssons sterbhus						
ägofig. 12-16 Avd. I		3 252		2 253	5,998	
<u>Torgärderud 1¹⁶</u>						
Karl Hanssons sterbhus						
ägofig. 17-26 Avd. I		9 458		6 551	17,441	
<u>Torgärderud 1²⁵</u>						
Karl Hanssons sterbhus						
ägofig. 31-32 Avd. I		1 354	938	1 823	4,854	
" 27-30 " II		1 130	885			
<u>Sallebyn 1⁴⁵</u>						
Gunnar och Einar Aronsson s						
ägofig. 33 Avd. I		418	290	2 532	6,741	
" 34-39 " II		2 863	2 242			
<u>Sallebyn av 1⁷</u>						
Gunnar och Einar Aronsson s						
ägofig. 40-41 Avd. II		2 144		1 679	4,470	
<u>Sallebyn 1¹⁵</u>						
Gunnar och Einar Aronsson s						
ägofig. 42-45 Avd. II		8 278		6 480	17,252	
<u>Sallebyn av 1²⁶</u>						
Gunnar och Einar Aronsson s						
ägofig. 46-53 Avd. II		3 784		2 963	7,889	
<u>Sallebyn av 1²⁴</u>						
Gunnar och Einar Aronsson s						
ägofig. 54-57 Avd. II		2 729		2 137	5,690	
Trpt						

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Torgärderud - Sallebyns dikningsföretag upprättat år 1965.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företags utförande de öppna dikena utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, diket mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och uppfylla fordringarna enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;

att endast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller

fordringarna i fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;
- att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;
- att om muffrör används dessa icke tillåts vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;
- att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören lägges på lämplig rustbädd;
- att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att därest någon markägare önskar brunnarna förhöjda över markytan, denne skall bestrida eventuell merkostnad. Brunnarnas läge markerar markägaren dock i stället lämpligen med en stake avsedd att förhindra att brunnen påköres med jordbruksredskap. Vid passerandet med skördemaskiner och dylikt bör stolen tillfälligt kunna borttagas;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av markägaren;

- att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörens läggning;
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;
- att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;
- att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;
- att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med väl stampad jord;

3. Beträffande samtliga diken


- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;
- att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;
- att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;
- att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;
- att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbe-

tets utförande;
att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.


Sundals Ryr den 24 maj 1965.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör


Sten Eriksson *Sigfrid Andersson*
Biträdande godemän.



Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

Sammanställning

av förrättningskostnaderna till Torgärderud - Sallebyns di-
ningsföretag år 1965 i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län.

Ersättning till statsverket

enligt SFS nr 393:1964

1 121:-

Annonskostnader

53:40

Gode mäns arvode

259:68

Domstolsavgift

99:-

Diverse

6:92

Summa kronor 1 540:-

Vänersborg den 2 juni 1965.



Ingemar Carlson

Ingenjör

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Torgärderud - Sallbyns dikningsföretag
år 1965

Socken

Sundals Ryr

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Företagets namn — Ende, Årskontroll

Lantbrukare Johannes Andersson, Torgärderud, Brålanda

Stalligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

9 sept. 1965

6 950:—

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

Förlängning jml. V. L. 7:58.

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

31 dec. 1970

31 dec. 1967

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

6 950:—

Besiktning verkställd den

5 september 1966

Besiktning verkställd av

undertecknad

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen bortsett från smärre justeringsarbeten. Då dessa arbeten enligt meddelande från företagets ordförande, nu har färdigställts godkännes företaget.

Vänersborg den 22 september 1966.



Ingemar Carlson

Ingenjör