



Akt nr:

P-F2a-LS110/66

AU\$P-F2a-LS110/66

Hede-Söbyns dikningsföretag

år 1966

i Grinstads socken,

Älvsborgs län.


1

H a n d l i n g a r
tillhörande
Hede-Söbyns dikningsföretag år 1966
i Grinstads socken,
Älvsborgs län
upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av
Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 46 skrivna och paginerade sidor.
Härtill hör 5 blad ritningar.

TE-MB A-1064

Översiktskarta



Upperud 52 SV

Skala 1:50.000

Innehållsförteckning

Översiktskarta	sid. 2
Protokoll	" 4 - 6
Ansökningshandling m.m.	" 7 - 9
Förteckning	" 10
Meddelande	" 11
Överenskommelse	" 12
Fullmakter	" 13 - 15
Utlåtande	" 16 - 22
Bil. A Värderingslängd	" 23 - 30
" B Kostnadsförslag	" 31 - 35
" C Arbetsföreskrifter	" 36 - 38
Typritningar	" 39 - 43
" D Kostnadsfördelningslängd	" 44 - 45
Sammanställning av förrättningskostnader	" 46

4

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning för förbättrad torrläggning av mark tillhörande Svalhede, Hede, Östebyn Östra och Västra samt Söbyn i Grinstads socken, Älvsborgs län.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Lars Hansson, Svalhede, Dals Grinstad onsdagen den 9 februari 1966 kl. 10.00 varom särskilda meddelanden utsänts till kända sakägare enligt bifogad förteckning, bilaga 2 - 3.

Till sammanträdet hade på grund härav infunnit sig
Lars Hansson, Svalhede
Anders Andersson, Hede
Nils Bohm, Östebyn
Fredrik Svensson, Östebyn
Herbert Andersson, Söbyn.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt på grund härav utfärdat förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemannen anmäldes ej. Ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Antecknades att sökanden K W Johansson, Östebyn överlätit sina fastigheter Östebyn Östra 1² och Östebyn Västra 2² till Lantbruksnämnden.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dikningsförslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till fördelning av kostnaderna.

§ 5.

Sökandena yrkade företagets utförande med täckta ledningar ned till

5
punkt 2+48 i enlighet med det upprättade förslaget.

§ 6.

Ingen av sakägarna yrkade ersättning för intrång genom företaget.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade att lantbruksnämnden under hand förklarat sig inte ha något att invända mot det upprättade förslaget och därest överenskommelse träffas mellan sakägarna nämnden kommer att biträda denna överenskommelse enligt det förslag till utförande som kommer att beslutas å sammanträdet.

§ 8.

Delägarna påtecknade överenskommelse om fördelning av kostnaderna och underhåll. Överenskommelsen, bilaga 4, vitsordades av synemannen.

§ 9.

Synemannen uppläste lagstadgat utlåtande om företaget.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes Anders Andersson, Hede, Dals Grinstad och till övriga ledamöter Nils Bohm, Östebyn, Dals Grinstad. Fredrik Svensson, Östebyn, Dals Grinstad.

§ 11.

Ordföranden utsågs att vara aktförvarare för företaget och erhöll även i uppdrag att, därest statsunderstöd till kostnaderna för företagets utförande komme att beviljas, underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kan komma att erfordras samt att utkvittera beviljat statsunderstöd.

§ 12.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes framlade förrättningsmannen sammanställning av förrättningskostnaderna. Dagens protokoll upplästes och godkändes. Sist förklarades att förrättningen kommer att avslutas på förrättningsmannens tjänsterum med framläggande av lagstadgat utlåtande onsdagen den 23 februari 1966.

6

Ort och dag som ovan.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Efter sammanträdet bereddes Karl Josefsson tillfälle att taga del av förslaget, vilket han godkände genom påskrift av överenskommelsen.

Den 23 februari 1966 framlades förrättningshandlingarna till påseende på förrättningsmannens tjänsterum, lantbruksnämnden. Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag. Härmed vore syneförrättningen att betrakta som avslutad.

Vänersborg den 23 februari 1966.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg

den 15 JUN 1964

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dr. *Id 454*
*39-134*Landskansliet i Vänersborg
Ink. 18 JUN. 1964
III 8 64Till Länsstyrelsen i *Vänersborgs* län.Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom *Grinstads*socken(-nar) av *Vänersborgs* län.Förrättningen avser *upprättande av arbetsplan och kostnadsför-*
slag för grävning av ett avloppsdike för dränering
av ca 90 hektar åkerjord
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, gödsänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.Närmaste järnvägsstation *Terikstad*Meddelanden om förrättningen ställes till *Hemmansägaren Anders*
Andersson, Hede, Dals-Grinstad
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
*Tel. Vänersborg 36085**Dals-Grinstad* den *10 juni* 19*64*

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Karlbert Andersson</i>	för fastigheten	<i>1:2 mfl. Lötbyn</i>
<i>Anders Andersson</i>	» »	<i>1:22. Hede</i>
<i>Lars Andersson</i>	» »	<i>18 mfl. Halmde</i>
<i>Karl W. Johansson</i>		<i>22 Östbyen</i>
<i>Carl Josefson</i>		<i>2:18 Östbyen</i>
<i>Amid Andersson</i>		<i>3:1 " "</i>
<i>Fred Svensson</i>		<i>" "</i>
<i>Nils Bohm</i>		<i>1:17 Östbyen</i>

8
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjören Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

Vänersborg

den 17 juni

19 64

På Lantbruksnämndens vägnar:

Bengt Ruggfelt
t.f. lantbruksdirektör

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas ingenjören Ingemar Carlson, lantbruksnämnden, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 18 juni 1964.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
Lars Rydén

J.-K. Odesten
I. -K. Odesten

Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med forminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bertil Berthelson

Bengt Thordeman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit Bäcklund

Förteckning

över sakägare i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Svalhede, Hede, Östebyn Västra och Östra samt Söbyn i Grinstads socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 9 februari 1966 kl. 10.00.

Lars Hansson	Svalhede	Dals Grinstad
Anders Andersson	Hede	" "
Lantbruksnämnden		Vänersborg
Nils Bohm	Östebyn	Dals Grinstad
Arvid Svensson	"	" "
Fredrik Svensson	"	" "
Carl Josefsson	N:a Hagen	" "
Herbert Andersson	Söbyn	" "

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 1 februari 1966, intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

M e d d e l a n d e

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Svalhede, Hede, Östebyn Västra och Östra samt Söbyn i Grinstads socken, Älvsborgs län har sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Lars Hansson, Svalhede, Dals Grinstad onsdagen den 9 februari 1966 kl. 10.00.

Vänersborg den 1 februari 1966.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingenjör

Överenskommelse

Undertecknade delägare i Hede - Söbyns dikningsföretag år 1966 i Grinstads socken, Älvsborgs län, ha denna dag överenskommit att gemensamt utföra och underhålla av ingenjör Ingemar Carlson vid syneförrättning upprättat förslag med däri meddelade föreskrifter, varvid kostnaderna skall fördelas enligt de procenttal som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden bilaga Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall utgå. Enligt i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal skall även förrätningskostnader och andra gemensamma kostnader fördelas.

Sålunda överenskommet

Hede pr Dals Grinstad den 9 februari 1966.

Anders Andersson

Lars Hansson

Nils Bohm

Björn Svensson (Fred Svensson)

Karl Fredriksson

Carl Josefsson

enligt bilaga

Bert Ryugfelt

Lämpligheten av ovanstående överenskommelse vitsordas.

Ingemar Carlson

F U L L M A K T

För Herbert Andersson, Sörbyn , att underteckna
överenskommelse för torrläggande av mark för Hede-Sörbyn
torrlägningsföretag.

Lane-Herrestad den 17 februari 1966

Maia Gunnarsson

**A. GRÖNVALLS
GROSSISTFIRMA**

TEL. 0532-430 11

MOVIK

Datum

Herr Herbert Andersson
SörbynDALS GRINSTAD

Eder beteckning

Edert meddelande

Vår beteckning

Vårt förra meddelande

Ärende



FULLMAKT FÖR HERBERT ANDERSSON

Undertecknad ger härmed fullmakt för herr Herbert Andersson,
Dals Grinstad, att underteckna överenskommelse för torrlägnings-
företag å marker tillhörande Hede, Sörbyn i Dals Grinstad.

Ämål den 17.2.66


(Bo Grönvall)

Ovanst. namnteckning bevittnas.




Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Herberth Andersson, Sörbyn
Dals-Grinstad att underteckna överrenskommelsen för torrlägnings-
företag av mark för Hede-Sörbyn Torrlägningsföretag

Uppsala den 12/2 1966.

Göran Grönvall



Utlåtande

angående Hede - Söbyns dikningsföretag år 1966 i Grinstads socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 130 Dalbergså ca 1,5 km S Grinstads kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts utan biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar samt tidigare upprättade täckdikningsplaner. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar,

17

som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget har uppdelats i två av varandra helt oberoende delföretag och har följande avloppssträckor föreslagits till utförande

Delföretag 1

Avloppen A-B-C-D-E-F-G, B-B¹, C-C¹-C², C-C³, E-E¹ och F-F¹.

Delföretag 2

Avloppet H-I.

4. Vattenmängd och dimensioner.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2 l/s och ha.

Avrinningen i de olika punkterna blir som följande tabell utvisar

Tabell 1.

Sträcka	NO ha	Q _{max} l/s	I o/oo	Dimension		Kapacitet l/s
				mm Bottenbredd	Slänt	
2-2+48	118	236	1,0	0,5	1:1,5	
2+48-3+46	117	234	3,2	500		236
3+46-5+30	114	228	3,0	500		230
5+30-7+60	100	200	2,2	500		200
7+60-9+64	87	174	1,8	500		180
9+64-12+6	74	148	1,3	500		150
12+6-14+60	57	114	1,0	500		130
14+60-15+95	42	84	1,4	400		86
15+95-17+86	37	74	1,1	400		76

Sträcka	NO ha	Qmax l/s	I o/oo	Dimension mm	Kapacitet l/s
17+86-21+7	33	66	1,0	400	73
21+7-22+57	22	44	3,0	300	58
22+57-24+4	16	32	3,0	250	36
24+4-24+77	11	22	6,8	200	30
24+77-25+34	10	20	7,8	200	32
25+34-26+57	6	12	7,8	150	15
26+57-27+12	1	2	11,0	100	6
30-31+4	4	8	6,0	150	13
31+4-32+1	1	2	18,6	100	7,5
35-36+68	7	14	2,0	200	16
36+68-38+47	4	8	1,0	200	12
40-41+50	4	8	3,0	150	10
50-50+70	6	12	1,0	200	12
50+70-52+62	3	6	1,5	150	6,5
55-56+36	5	10	1,0	200	12
45-46+50	4	8	3	150	9,5
46+50-46+80	1	2	3	100	3

5. Broar och trummor.

Broar och trummor berörs icke av företaget.

6. Allmänna intressen berörs icke av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vål-

lande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 69 650:- kronor för delföretag 1 och 1 840:- kronor för delföretag 2 tillhopa 71 490:- kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, uppskattats till 117 917:- kronor för delföretag 1 och 5 679:- kronor för delföretag 2 tillhopa 123 596:- kronor. Hela arealen, som vinner båtnad, utgör summa 87,35 ha åker och 0,94 ha annan mark.

För vinnande av såvitt möjligt rättvis grund för kostnadernas fördelning för företag 1 har jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § delföretaget uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2

Sträcka	Avd.	Kostnad	Ägofig.	Båtnad	Rel.kostn.
Delföretag					
A-B	1	24 140	1-40,72-74	19 615	1,231
B-C	2	6 180	68-71,75-81	8 334	0,742
C-D	3	8 120	64-67,96-98, 167-171	12 050	0,674
D-E	4	7 530	94-95,99-103, 157-166	12 993	0,580
E-F	5	13 540	104-114,116-120,127-144, 153-156	33 251	0,407
F-G	6	450	115,121,122	1 056	0,426
B-B ¹	7	1 160	41-43,50-56	4 700	0,247

Sträcka	Avd.	Kostnad	Ägofig.	Båtnad	Rel. kostn.
C-C ¹	8	1 660	44-49	3 640	0,456
C ¹ -C ²	9	1 600	57-63	5 801	0,276
C-C ³	10	2 310	82-93	6 536	0,353
E-E ¹	11	1 390	145-152	7 722	0,180
F-F ¹	12	1 570	123-126	2 219	0,708
		69 650		117 917	

Utredningen visar att billigaste torrlägningskostnaden för delföretag 1 erhålles om avdelningarna 1-11 sammanslås till en avdelning med kostnaden 68 080:- kronor, båtnaden 115 698:- kronor och relativa kostnaden 0,588. Avdelning 12 bildar egen avdelning med relativa kostnaden 0,708. Slutresultatet blir således.

Tabell 3

Avd.	Slutlig avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1-11	1	68 080	115 698	0,588
12	2	1 570	2 219	0,708

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelas delföretag 2 i avdelningar föreligger inte.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom olika avdelningar och delföretag fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bilaga D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella kostnadsandel i anläggningskostnaderna proportionellt mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnaderna fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas mellan delföretagen efter i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal. Därefter fördelas dessa kostnader inom delföretagen efter samma grunder som anläggningskostnaden.

2/

Överenskommelse om kostnadernas fördelning enligt i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal har träffats mellan sakägarna.

10. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter två kronor för tusen av den uppskattade båtnaden enligt nedan angivna belopp

Delföretag	Båtnad	Avgift
1	117 917:-	236:-
2	5 679:-	(ingen avgift då beloppet understiger 50:- kronor).

Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företags utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast den 31 december 1971 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av därtill kompetent person.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas och kostnaderna härför fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företags utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

13. Organisation.

Företags angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som

väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Hede - Söbyns dikningsföretag år 1966.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställ-
da besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot förrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Vänersborg den 23 februari 1966.

Såvitt här fört diarium utgår, för besvär icke anförts över denna synförrättning; belygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 april 1966.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

utan avgift

I tjänsten:

J. Jönsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Grinstads socken</u>							
<u>Delföretag 1</u>							
<u>Svalhede 1¹⁰</u>							
Lars Hansson							
åker mylla/lera	1	0,11		2300	2400	100	11
" " "	2 a	0,05		1400	"	1000	50
odl. mark mylla/lera	2 b		0,15	300	1200	900	135
åker mylla/lera	3	0,12		2300	2400	100	12
<u>Summa</u>		0,28	0,15				208
Brukningsbåtnad							1 442
<u>Totalsumma</u>							1 650
<u>Hede 1¹⁸</u>							
Lars Hansson							
odl. mark mylla/lera	4		0,13	300	1200	900	117
åker mylla/lera	5	0,03		1000	2400	1400	42
" " "	6	0,02		2300	"	100	2
" " "	7	0,03		2300	"	100	3
" " "	8	0,05		1000	"	1400	70
" " "	9	0,10		1200	"	1200	120
" " "	10	0,05		2300	"	100	5
" " "	11	0,10		1000	"	1400	140
" " "	12	0,04		2300	"	100	4
<u>Summa</u>		0,42	0,13				503
Brukningsbåtnad							1 584
<u>Totalsumma</u>							2 087
<u>Hede 1²²</u>							
Anders Andersson							
åker mylla/lera	13	0,01		2300	2400	100	1
" " "	14	0,03		2300	"	100	3
" " "	15	0,11		1000	"	1400	154
" " "	16	0,33		1000	"	1400	462
" " "	17	0,27		2300	"	100	27
" " "	18	0,05		1000	"	1400	70
" " "	19	0,07		2300	"	100	7
" " "	20	0,04		2300	"	100	4
" " "	21	0,01		1000	"	1400	14
" " "	22	0,09		2300	"	100	9
" " "	23	0,10		1000	"	1400	140
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla/lera	24	0,13		1000	2400	1400	182
" " "	25	0,28		2300	"	100	28
" " "	26	0,14		1000	"	1400	196
" " "	27	0,09		1200	"	1200	108
" " "	28	0,05		2300	"	100	5
förbättras ej	29						
" "	30						
åker mylla/lera	31	0,47		2300	"	100	47
" " "	32	0,27		2300	"	100	27
" " "	33	0,05		1100	"	1300	65
" " "	34	0,17		1200	"	1200	204
" " "	35	0,16		1200	"	1200	192
" " "	36	0,05		2300	"	100	5
" " "	37	0,18		2300	"	100	18
" " "	38	0,17		1200	"	1200	204
" " "	39	0,25		1200	"	1200	300
" " "	40	0,35		2300	"	100	35
Summa		3,92					2 507
Brukningsbåtnad							7 923
Totalsumma		3,92					10 430
Östebyn Västra 1 ²							
Lantbruksnämnden							
åker mylla/lera	41	0,23		1000	2400	1400	322
" " "	42	0,29		1000	"	1400	406
" " "	43	0,27		1000	"	1400	378
" " "	44	0,37		1000	"	1400	518
" " "	45	0,53		1000	"	1400	742
Summa		1,69					2 366
Brukningsbåtnad							918
Totalsumma		1,69					3 284
Östebyn Östra 2 ²							
Lantbruksnämnden							
åker mylla/lera	46	0,25		1100	2400	1300	325
" " "	47	0,42		1100	"	1300	546
" " "	48	0,43		1100	"	1300	559
" " "	49	0,20		1100	"	1300	260
" " "	50	0,36		1200	"	1200	432
" " "	51	0,39		1200	"	1200	468
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla/lera	52	0,38		1200	2400	1200	456
" " "	53	0,27		1800	"	600	162
" " "	54	0,52		1800	"	600	312
" " "	55	0,37		1800	"	600	222
tomt mylla/lera	56	0,33		3400	4800	1400	462
" " "	57	0,23		2400	"	2400	552
åker " "	58	0,47		1100	2400	1300	611
" " "	59	0,31		1100	"	1300	403
" " "	60	0,50		1000	"	1400	700
" " "	61	0,75		1000	"	1400	1 050
" " "	62	0,41		1000	"	1400	574
" " "	63	0,53		1000	"	1400	742
" " "	64	0,79		1100	"	1300	1 027
" " "	65	0,39		1100	"	1300	507
" " "	66	0,54		1200	"	1200	648
skog	67		0,07	900	1000	100	7
Summa		8,84	0,07				11 025
Brukningsbåtnad							2 603
Totalsumma		8,84	0,07				13 628
Östebyn Västra 1 ¹⁷							
Nils Bohm							
åker, mylla/lera	68	0,73		1800	2400	600	438
" " "	69	0,74		1800	"	600	444
" " "	70	0,77		1800	"	600	462
" " "	71	0,72		1800	"	600	432
" " "	72	0,61		1800	"	600	366
" " "	73	0,82		1800	"	600	492
" " "	74	0,76		2000	"	400	304
" " "	75	0,78		2000	"	400	312
" " "	76	0,72		1800	"	600	432
" " "	77	0,75		1800	"	600	450
" " "	78	0,77		2000	"	400	308
" " "	79	0,72		2000	"	400	288
" " "	80	0,72		1800	"	600	432
" " "	81	0,51		1800	"	600	306
" " "	82	0,43		2000	"	400	172
" " "	83	0,47		1800	"	600	282
" " "	84	0,59		1800	"	600	354
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla/lera	85	0,23		1800	2400	600	138
" " "	86	0,65		1600	"	800	520
" " "	87	0,75		1400	"	1000	750
" " "	88	0,36		1800	"	600	216
" " "	89	0,48		1300	"	1100	528
" " "	90	0,58		1300	"	1100	638
" " "	91	0,67		1300	"	1100	737
" " "	92	0,72		1300	"	1100	792
" " "	93	0,39		1300	"	1100	429
Summa		16,44					11 022
Brukningsbåtnad							5 904
Totalsumma		16,44					16 926
Östebyn 3 ¹							
Arvid och Fredrik Svensson							
åker mylla/lera	94	0,38		2000	2400	400	152
" " "	95	0,94		2000	"	400	376
" " "	96	2,10		1800	"	600	1 260
" " "	97	1,25		1800	"	600	750
" " "	98	1,68		1800	"	600	1 008
" " "	99	0,95		1600	"	800	760
" " "	100	0,95		1200	"	1200	1 140
" " "	101	0,55		1200	"	1200	660
" " "	102	0,72		1200	"	1200	864
" " "	103	0,64		1200	"	1200	768
" " "	104	1,10		1000	"	1400	1 540
" " "	105	1,01		1000	"	1400	1 414
" " "	106	0,97		1000	"	1400	1 358
" " "	107	0,48		1000	"	1400	672
" " "	108	1,18		1000	"	1400	1 652
" " "	109	1,24		1000	"	1400	1 736
" " "	110	0,84		1000	"	1400	1 176
" " "	111	0,56		1200	"	1200	672
" " "	112	0,71		1800	"	600	426
" " "	113	1,09		1800	"	600	654
" " "	114	1,03		1800	"	600	618
" " "	115	0,93		1800	"	600	558
Summa		21,30					20 214
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
<u>Summa</u>		21,30					20 214
Brukningsbåtnad							7 862
<u>Totalsumma</u>		21,30					28 076
Östebyn Östra 2 ¹⁸							
Carl Josefsson							
åker mylla/lera	116	0,35		1900	2400	500	175
" " "	117	0,67		1300	"	1100	737
" " "	118	0,37		1400	"	1000	370
" " "	119	0,96		1800	"	600	576
" " "	120	1,08		1800	"	600	648
<u>Summa</u>		3,43					2 506
Brukningsbåtnad							709
<u>Totalsumma</u>		3,43					3 215
Söbyn 1 ²							
Herbert Andersson							
åker, mylla/lera	121	0,11		1800	2400	600	66
" " "	122	0,26		1800	"	600	156
" " "	123	0,29		1800	"	600	174
" " "	124	0,24		2000	"	400	96
" " "	125	0,23		2000	"	400	92
" " "	126	0,17		1800	"	600	102
" " "	127	0,18		1600	"	800	144
" " "	128	0,47		1400	"	1000	470
" " "	129	0,58		1400	"	1000	580
" " "	130	0,31		1400	"	1000	310
" " "	131	0,28		1100	"	1300	364
" " "	132	0,71		1200	"	1200	852
" " "	133	0,85		1300	"	1100	935
" " "	134	1,22		1900	"	500	610
" " "	135	0,77		2200	"	200	154
" " "	136	0,82		1900	"	500	410
" " "	137	0,83		1600	"	800	664
" " "	138	0,87		1600	"	800	696
" " "	139	0,64		1100	"	1300	832
" " "	140	0,49		1000	"	1400	686
" " "	141	0,47		1000	"	1400	658
" " "	142	0,47		1000	"	1400	658
" " "	143	0,43		1000	"	1400	602
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla/lera	144	0,81		1000	2400	1400	1 134
" " "	145	0,62		1000	"	1400	868
" " "	146	0,54		1000	"	1400	756
" " "	147	0,70		1000	"	1400	980
" " "	148	0,38		1000	"	1400	532
" " "	149	0,48		1000	"	1400	672
" " "	150	0,76		1000	"	1400	1 064
" " "	151	0,53		1000	"	1400	742
" " "	152	0,57		1000	"	1400	798
" " "	153	0,58		1000	"	1400	812
" " "	154	0,59		1000	"	1400	826
" " "	155	0,62		1000	"	1400	868
" " "	156	0,40		1000	"	1400	560
" " "	157	0,27		1000	"	1400	378
" " "	158	0,20		1000	"	1400	280
" " "	159	0,20		1000	"	1400	280
" " "	160	0,30		1000	"	1400	420
" " "	161	1,14		1000	"	1400	1 596
" " "	162	0,91		1000	"	1400	1 274
" " "	163	0,92		1400	"	1000	920
" " "	164	0,84		1700	"	700	588
" " "	165	0,75		1700	"	700	525
" " "	166	0,35		2000	"	400	140
" " "	167	0,36		2000	"	400	144
" " "	168	0,76		1700	"	700	532
" " "	169	0,86		1700	"	700	602
" " "	170	0,73		1400	"	1000	730
skog, odl.m.	171		0,59	700	1200	500	295
Summa		27,86	0,59				29 627
Brukningsbåtnad							8 994
Totalsumma		27,86	0,59				38 621
Sammandrag av delföretag 1.							
Svalhede_1 ¹⁰							
Lars Hansson	1-3	0,28	0,15				1 650
Hede_1 ¹⁸							
Lars Hansson	4-12	0,42	0,13				2 087
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
<u>Hede 1²²</u>							
Anders Andersson	13-40	3,92					10 430
<u>Östebyn Västra 1²</u>							
Lantbruksnämnden	41-45	1,69					3 284
<u>Östebyn Östra 2²</u>							
Lantbruksnämnden	46-67	8,84	0,07				13 628
<u>Östebyn Västra 1¹⁷</u>							
Nils Bohm	68-93	16,44					16 926
<u>Östebyn 3¹</u>							
Arvid och Fredrik Svensson	94-115	21,30					28 076
<u>Östebyn Östra 2¹⁸</u>							
Carl Josefsson	116-120	3,43					3 215
<u>Söbyn 1²</u>							
Herbert Andersson	121-171	27,86	0,59				38 621
<u>Summa</u>		84,18	0,94				117 917
<u>Delföretag 2</u>							
<u>Hede 1²³</u>							
Anders Andersson							
åker, mylla/lera	172	0,15		900	2400	1500	225
" " "	173	0,15		900	"	1500	225
" " "	174	0,17		900	"	1500	255
" " "	175	0,08		900	"	1500	120
" " "	176	0,22		900	"	1500	330
" " "	177	0,16		900	"	1500	240
" " "	178	0,36		900	"	1500	540
" " "	179	0,45		900	"	1500	675
tomt " "	180	0,22		1700	4800	3100	682
åker " "	181	0,35		900	2400	1500	525
<u>Summa</u>		2,31					3 817
Brukningsbåtnad							536
<u>Totalsumma</u>		2,31					4 353

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delföretag 1</u>				
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G</u>				
		<u>Sträckan A-B</u>				
2-2+51	51	schaktning av lera m ³	30	4:-	120	
		utplanering av uppschaktad massa m ³	30	1:-	30	
2+51-10	749	lantbruksrör D 500 m	749	21:60	16 178	
		grävning, läggning och återfyllning m	543	6:60	3 584	
		grävning, läggning och återfyllning m	206	5:10	1 051	
3+46, 4+49, 6+21, 9+64 10		brunn B-2 D 1000 st	4	220:-	880	
		" B-8 D 400 st	1		100	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			2 197	24 140
		<u>Sträckan B-C</u>				
10-12+2	202	lantbruksrör D 500 m	202	21:60	4 363	
		grävning, läggning och återfyllning m	202	5:10	1 030	
12+2		brunn B-2 D 1000			220	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			567	6 180
		<u>Sträckan C-D</u>				
12+2-14+60	258	lantbruksrör D 500 m	258	21:60	5 573	
		grävning, läggning och återfyllning m	258	5:10	1 316	
14+18,14+60 12+6		brunn B-2 D 1000 st	2	220:-	440	
		brunn B-7 D 250			50	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			741	8 120
		<u>Sträckan D-E</u>				
14+60-17+86	326	lantbruksrör D 400 m	326	14:20	4 629	
		grävning, läggning och återfyllning m	326	5:70	1 858	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
15+95,17+86		Trpt brunn B-1 D 800 st för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges	2	180:-	360	
					683	7 530
17+86-21+7	321	<u>Sträckan E-F</u> lantbruksrör D 400 m	321	14:20	4 558	
		grävning, läggning och återfyllning m	321	5:70	1 830	
19+19,21+7		brunn B-1 D 800 st	2	180:-	360	
21+7-22+57	150	lantbruksrör D 300 m	150	8:90	1 335	
		grävning, läggning och återfyllning m	150	4:20	630	
22+7,22+57		brunn B-1 D 600 st	2	160:-	320	
22+57-25+34	277	lantbruksrör D 200 m	277	4:80	1 330	
		grävning, läggning och återfyllning m	277	3:-	831	
24+77,25+34		brunn B-1 D 500 st	2	120:-	240	
25+34-26+57	123	lantbruksrör D 150 m	123	3:60	443	
		grävning, läggning och återfyllning m	123	2:50	308	
26+57		brunn B-1 D 500 för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			120	
					1 235	13 540
26+57-27+12	55	<u>Sträckan F-G</u> lantbruksrör D 100 m	55	2:60	143	
		grävning, läggning och återfyllning m	55	2:50	138	
27+12		brunn B-1 D 500 för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			120	
					49	
	2512	Summa				59 960

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
40-41+50	150	<u>Avloppet B-B¹</u> lantbruksrör D 150 m	150	3:60	540	
		grävning, läggning och återfyllning m	100	2:50	250	
41+50		grävning, läggning och återfyllning m	50	2:75	138	
		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			112	1 160
	150	Summa				1 160
35-36+68	168	<u>Avloppet C-C¹-C²</u> <u>Sträckan C-C¹</u> lantbruksrör D 200 m	168	4:80	806	
		grävning, läggning och återfyllning m	104	3:-	312	-
36+68		grävning, läggning och återfyllning m	64	4:20	269	
		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			153	1 660
36+68-38+47	179	<u>Sträckan C¹-C²</u> lantbruksrör D 200 m	179	4:80	859	
38+47		grävning, läggning och återfyllning m	179	2:65	474	
		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			147	1 600
	347	Summa				3 260
50-50+70	70	<u>Avloppet C-C³</u> lantbruksrör D 200 m	70	4:80	336	
		grävning, läggning och återfyllning m	70	3:60	252	
50+70		brunn B-1 D 500			120	
50+70-52+62	192	lantbruksrör D 150 m	192	3:60	691	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
52+62		Trpt grävning, läggning och återfyllning m	192	3:-	576	
		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			215	2 310
	262	Summa				2 310
<u>Avloppet E-E¹</u>						
55-56+36	136	lantbruksrör D 200 m	136	4:80	653	
56+36		grävning, läggning och återfyllning m	136	3:60	490	
		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			127	1 390
	136	Summa				1 390
<u>Avloppet F-F¹</u>						
30-31+4	104	lantbruksrör D 150 m	104	3:60	374	
31+4		grävning, läggning och återfyllning m	104	3:-	312	
		brunn B-1 D 500			120	
31+4-32+1	97	lantbruksrör D 100 m	97	2:60	252	
32+1		grävning, läggning och återfyllning m	97	2:50	243	
		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			149	1 570
	201	Summa				1 570
<u>Sammandrag av delföretag 1</u>						
2512		Avloppet A-B-C-D-E-F-G			59 960	
150		" B-B ¹			1 160	
347		" C-C ¹ -C ²			3 260	
262		" C-C ³			2 310	
136		" E-E ¹			1 390	
201		" F-F ¹			1 570	
3608		Summa			69 650	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delföretag 2</u>				
		<u>Avloppet H-I</u>				
45-46+50	150	lantbruksrör D 150 m	150	3:60	540	
		grävning, läggning och				
		återfyllning m	150	4:80	720	
46+50		brunn B-1 D 500			120	
46+50-46+80	30	lantbruksrör D 100 m	30	2:60	78	
		grävning, läggning och				
		återfyllning m	30	3:-	90	
46+80		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra				
		ersättningar, oförutsedda				
		fall m.m. tillägges			172	1 840
	180	Summa				1 840
		<u>Sammandrag av sammandrag</u>				
	3608	Delföretag 1			69 650	
	180	" 2			1 840	
	3788	Summa			71 490	
Vänersborg den 23 februari 1966.						
 Ingemar Carlson Ingenjör						

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Hede - Söbyns dikningsföretag upprättat år 1966.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;
- att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;
- att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;
- att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;
- att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna dikena utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas; där detta ej särskilt angivits;
- att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
- att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

- att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och uppfylla fordringarna enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

- att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;
- att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lösera - rören lägges på lämplig rustbädd;
- att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att därest någon markägare önskar brunnarna förhöjda över markytan, denne skall bestrida eventuell merkostnad;
- att rörutlopp lämpligen utföras av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av markägaren;
- att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörensläggning;
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;
- att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;
- att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören.

Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

3. Beträffande samtliga diken

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;


att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;


att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.


Vänersborg den 23 februari 1966.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör








Mått i mm


Bilaga
Typritning B-8
BRUNN



Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Grinstads socken</u>						
<u>Delföretag 1</u>						
<u>Svalhede 1¹⁰</u>						
Lars Hansson	S					
Ägofig. 1-3, Avd. 1		1 650		971	1,394	
<u>Hede 1¹⁸</u>						
Lars Hansson	S					
Ägofig. 4-12 Avd. 1		2 087		1 228	1,763	
<u>Hede 1²²</u>						
Anders Andersson	S					
Ägofig. 13-40 Avd. 1		10 430		6 137	8,811	
<u>Östebyn Västra 1²</u>						
Lantbruksnämnden	S					
Ägofig. 41-45 Avd. 1		3 284		1 932	2,774	
<u>Östebyn Östra 2²</u>						
Lantbruksnämnden						
Ägofig. 46-67 Avd. 1	S	13 628		8 019	11,513	
<u>Östebyn Västra 1¹⁷</u>						
Nils Bohm						
Ägofig. 68-93 Avd. 1	S	16 926		9 960	14,300	
<u>Östebyn 3¹</u>						
Arvid och Fredrik Svensson	S					
Ägofig. 94-115 Avd. 1		28 076		16 521	23,720	
<u>Östebyn Östra 2¹⁸</u>						
Carl Josefsson	S					
Ägofig. 116-120 Avd. 1		3 215		1 892	2,717	
<u>Söbyn 1²</u>						
Herbert Andersson	S					
Ägofig. 121,122, 127-171 Avd. 1		36 402	21 420			
Ägofig. 123-126 Avd. 2		2 219	1 570	22 990	33,008	
Summa		117 917		69 650	100,000	97,426

<u>Fastighet</u> Ägare m. m.	Sök. o. lshet. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Delföretag 2						
Hede 1 ²³	S					
Anders Andersson						
Ägofig. 172-181		4 353		1 410	76,651	
Hede 1 ¹⁸						
Lars Hansson	S	1 326		430	23,349	
Ägofig. 182-184						
<u>Summa</u>		5 679		1 840	100,000	2,574
Vänernborg den 23 februari 1966. <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör						

Sammanställning

av förrättningskostnaderna för Hede-Söbyns dikningsföretag
år 1966 i Grinstads socken, Älvsborgs län.

Ersättning till statsverket	3 707:- kronor
Hantlangningskostnad	312:- "
Vattendomstolsavgift	236:- "
Diverse omkostnader	45:- "
<u>Summa</u>	<u>4 300:- kronor</u>

Vänersborg den 23 februari 1966.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn			
Hede - Söbyns dikningsföretag år 1966			
Socken	Län		
Grinstad	Älvsborg		
Ordf. i styrelsen — ~~Föreläggande~~ ~~Medgivande~~ ~~Codeadressen~~			
Hemmansägare Anders Andersson, Hede, Dals Grinstad.			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
17/5 1966, 11/10 1966		5 830 + 6 090 = 11 920:-	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
31/12 1968			
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	11 920:-
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
Avsyrning 24/11 1966		Avsyrning undertecknad	

Företaget var utfört i nära överensstämmelse med upprättat förslag, med undantag av att det vid avsyningstillfället återstod mindre justeringsarbeten. Enligt företagets ordförande har dessa arbeten nu utförts, och med hänvisning härtill godkännes företaget.

Vänersborg den 6 december 1966.

Erik Pehrsson
Erik Pehrsson
Ingenjör