




Akt nr:

P-F2a-LS111/66

AU\$P-F2a-LS111/66

111




Näsets dikningsföretag år 1966
i Sundals Ryrs socken,
Älvsborgs län.

Handlingar
tillhörande
Näsets dikningsföretag år 1966
i Sundals Ryrs socken,
Älvsborgs län
upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av
Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 29 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta

52 Mellerud SV

Skala 1:50.000

Innehållsförteckning

Översiktskarta	sid. 2
Protokoll	" 4 - 5
Ansökningshandling m.m.	" 6 - 8
Meddelande	" 9
Förteckning	" 10
Överenskommelse	" 11
Utlåtande	" 12 - 17
Bil. A Värderingslängd	" 18 - 21
" B Kostnadsförslag	" 22 - 23
" C Arbetsföreskrifter	" 24 - 26
" D Kostnadsfördelningslängd	" 27 - 28
Sammanställning av förrättningskostnader	" 29

4

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning för förbättrad torrläggning av mark tillhörande Näset och Hägnan i Sundals Ryrs socken av Älvsborgs län.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Tage Gustafsson, Näset, Brålanda måndagen den 14 mars 1966 kl. 15.00 varom meddelande utsänts till kända sakägare enligt bifogad förteckning, bilaga 2.

Till sammanträdet hade på grund härav infunnit sig
Tage Gustafsson, Näset, Brålanda
Axel Karlsson " "
Birger Henriksson, Hägnan, "

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt på grund härav utfärdat förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemannen anmäldes ej. Ej heller visst denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dikningsförslag, för beräknade kostnader och förslag till fördelning av kostnaderna.

§ 4.

Nu inställde sig Gustav Svensson.

§ 5.

Sökandena yrkade företagets utförande i enlighet med det framlagda förslaget.

5

§ 6.

Ingen av sakägarna yrkade ersättning för intrång genom företaget.

§ 7.

Delägarna påtecknade överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Överenskommelsen, bilaga 3, vitsordades av synemannen.

§ 8.

Synemannen uppläste lagstadgat utlåtande om företaget.

§ 9.

Till styresman för företaget valdes Tage Gustafsson, Näset, Brålanda.

§ 10.

Styresmannen erhöll i uppdrag att vara aktförvarare för företaget, att, därest statsunderstöd till kostnaderna för företagets utförande komme att beviljas, underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kan komma att erfordras samt att utkvittera beviljat statsunderstöd.

§ 11.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes framlade förrättningsmannen sammandrag av förrättningskostnaderna. Dagens protokoll upplästes och godkändes. Sist förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg

den 12 JAN 1966

Dnr... *Id 10*
44-192

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 14. 01. 66

III *179* 1 66Till Länsstyrelsen i *Älvsborgs* län.Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom *Sundals-Ryn*socken(-nar) av *Älvsborgs* län.Förrättningen avser *ca 840 m. färd ledning som i går*
i Haxerudsålväns dikningsföretag av år 1963 som andrags-
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
dike W-W'-W'' och W'-W3
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till *Tage Gustafsson, Näset, Brölunda*
tel. 0521-91019

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

*Brölunda*den *12/1* 19*66*

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Tage Gustafsson</i>	för fastigheten	<i>Näset 10 m. flara</i>
<i>Birger Henriksson</i>	» »	<i>Hägnan 17 A-I</i>
	» »	

7
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Carlson Sörensson</i>	ägare av fastigheten	<i>Näset</i>	<i>19</i>
<i>Stel Karlsson</i>	» » »	<i>"</i>	<i>17</i>
	» » »		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjören Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

Vänersborg den 13/1 19 66

På Lantbruksnämndens vägnar:


John Dahlström
Lantbruksdirektör


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas ingenjören Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen.

Vänersborg i landskansliet den 14 januari 1966.

På länsstyrelsens vägnar:


Per Hydén


Bo Werner

8
Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med forminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bertil Berthelson

Bengt Thordeman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit Bäcklund

Meddelande

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Näset i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län har sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Tage Gustafsson, Näset, Brålanda, måndagen den 14 mars 1966 kl. 15.00.

Vänersborg den 28 februari 1966.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingenjör


Förteckning

över sakägare i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Näset i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 14 mars 1966 kl. 15.00.

Axel Karlsson	Näset	Brålanda
Gustav Herbert Svensson	"	"
Tage Gustafsson	"	"
Birger Henriksson	"	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 28 februari 1966, intygas.

I tjänsten



Ingemar Carlson

Ingenjör

Överenskommelse

Undertecknade delägare i Näsets dikningsföretag år 1966 i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län, ha denna dag överenskommit att gemensamt utföra och underhålla av ingenjör Ingemar Carlson vid syneförrättning upprättat förslag med däri meddelade föreskrifter varvid kostnaderna skall fördelas enligt de procenttal som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden, bilaga D.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall utgå.

Enligt i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal skall även förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas.

Sålunda överenskommet.

Näset pr Brålanda den 14 mars 1966.

Stel Harknau Birger Henriksson
Tage Gustafsson Gustaf Samuelson

Lämpligheten av ovanstående överenskommelse vitsordas:

Ingemar Carlson

Utlåtande

angående Näsets dikningsföretag år 1966 i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt för-
rättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 130 Dal-
bergsån avd. 1 Huvudån (med Frändeforsån). Läget framgår av bi-
fogad översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med
gul färg medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt ut-
märks med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts utan biträde av godemän, har
givits den utsträckning, som sökanden yrkat och som förefintliga
fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de
arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande rit-
ningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har plankarta samt profil- och sektions-
ritningar upprättats efter de avvägningar som verkställts i sam-
band med Hakerudsälvens sänkning. Såsom av företaget beroende
har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller
vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den
mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av före-
taget, har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva
inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem.
Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring.

Å profilritningen har de föreskrivna arbetenas detaljer åskådlig-
gjorts.

Till ledning vid företagets utförande har fixpunkter inhuggits och

dessa beskrivs å plan- och profilritningen. Höjdsystemet är anslutet till R.A.K:s höjdsystem.

Fixpunkter få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Till utförande är föreslaget avloppen $W-W^1-W^2$ samt W^1-W^3 , vilka i Hakerudsälvens vattenavledningsföretag år 1963 redovisats som avdragsdike.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2 l/s ha från åker samt 1,5 l/s ha från skogsmark. Avrinningen i de olika punkterna samt ledningarnas dimensioner och lutningar framgår av nedanstående tabell.

Tabell 1.

Sträcka	NO		Q l/s	I o/oo	D mm	Kapacitet l/s
	Åker	Skog				
	ha					
829+90-831+3	22	18	59	4,0	300	67
831+3-831+90	19	17	54	3,0	300	59
831+90-832+50	17	6,4	38	1,5	300	42
832+50-833+33	15	6,4	34	1,5	300	42
833+33-834+72	6,9	0,5	13	2,0	200	16
834+72-835+56	5,9	0,5	10,6	1,5	200	14
835+56-837	3,2	0,5	5,9	1,0	200	11,5
1270-1271+17	3,0	5,9	13	1,5	200	14

5. Broar och trummor.

Inga broar och trummor beröras av företaget.

6. Allmänna intresse.

Allmänna intressen av något slag beröras ej av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har dikningskostnaderna beräknats till 11 610:- kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande är tillika med ägofigurernas numrering densamma som redovisats i Hakerudsälvens sänkningsföretag år 1963 såsom avgående båtnad för avdragsdike $W-W^1-W^2$, W^1-W^3 , 14 779:- kronor.

I värderingslängden, bilaga A, har totala båtnaden beräknats till 24 042:- kronor. Härifrån har avdragits genom Hakerudsälvens sänkning beräknat båtnad 9 263:- kronor och skillnaden mellan dessa båda båtnadstal eller 14 779:- kronor utgör således den genom detta företags utförande uppkommande båtnaden. För vinnande av såvitt möjligt rättvis grund för kostnadernas fördelning har företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabell.

Tabell 2.

Sträcka	Avd.	Kostnad	Ägofigur	Båtnad	Relativ kostnad
W-W ¹	1	7 040	648-653, 701-706	5 017	1,403
W ¹ -W ²	2	3 300	707-710, 713-725	7 909	0,417
W ¹ -W ³	3	1 270	711, 712	1 853	0,685
Summa		11 610		14 779	0,786

Utredningen visar att billigaste torrläggningen erhålles om alla tre avdelningarna sammanslås till en avdelning med relativa kostnaden 0,786.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bilaga D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella kostnadsandel i anläggningskostnaden proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaden och framtida underhållskostnaderna fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidriskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaden.

Överenskommelse om kostnadernas fördelning enligt i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal har träffats mellan sakägarna.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall ej erläggas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med

därtill hörande handlingar och ritningar;
att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenör bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast den 31 december 1971 samt
att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av därtill kompetent person.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas och underhållskostnaderna fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för underhållsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse eller styresman, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv eller genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person och av denna hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

17

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Nässets dikningsföretag år 1966.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställa besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Näset pr Brålanda den 14 mars 1966.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 16 maj 1966.

I tjänsten:

J. Jönsson

Utan avgift.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sundals Ryrs socken</u>							
<u>Näset 1⁷</u>							
Äg. Axel Karlsson o.h.h.							
Valborg							
Br. Einar och Erik							
Karlsson							
åker	648	0,68		1060	2400	1340	911
"	649	0,66		1320	"	1080	713
"	650	0,50		1580	"	820	410
"	651	0,67		1300	"	1100	737
"	652	0,71		900	"	1500	1065
"	653	0,81		1000	"	1400	1134
<u>Summa</u>		4,03					4970
Brukningsbåtnad							846
<u>Totalsumma</u>		4,03					5816
Avgår båtnad för Hakeruds- älvens sänkning							3113
<u>Återstår</u>							2703
<u>Näset 1⁹</u>							
Gustav Herbert Svensson							
åker	701	0,50		1920	2400	480	240
"	702	0,24		1060	"	1340	322
"	703	0,39		980	"	1420	554
"	704	0,18		1850	"	550	99
"	705	0,92		800	"	1600	1472
"	706	0,38		1900	"	500	190
<u>Summa</u>		2,61					2877
Brukningsbåtnad							739
<u>Totalsumma</u>		2,61					3616
Avgår båtnad för Hakeruds- älvens sänkning							1302
<u>Återstår</u>							2314
<u>Näset av 1¹⁰</u>							
Tage Gustafsson							
åker	707	0,54		1850	2400	550	297
"	708	0,37		890	"	1510	559
"	709	0,07		1300	"	1100	77
"	710	1,71		600	"	1800	3078
<u>Summa</u>		2,69					4011

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt		2,69					4011
Brukningsbåtnad							575
<u>Totalsumma</u>		2,69					4586
Avgår båtnad för Hakeruds- älvens sänkning							1455
<u>Återstår</u>							3131
<u>Hägnan_litt._A_1_(1⁷)</u> Sven Birger Henriksson							
åker	711	1,80		1000	2400	1400	2520
"	712	0,28		2000	"	400	112
<u>Summa</u>		2,08					2632
Avgår båtnad för Hakeruds- älvens sänkning							779
<u>Återstår</u>							1853
<u>Näset_av_1¹⁷</u> Tage Gustafsson							
åker	713	0,52		1300	2400	1100	572
"	714	1,10		700	"	1700	1870
"	715	0,36		940	"	1460	526
"	716	0,43		2020	"	380	163
<u>Summa</u>		2,41					3131
Brukningsbåtnad							504
<u>Totalsumma</u>		2,41					3635
Avgår båtnad för Hakeruds- älvens sänkning							1252
<u>Återstår</u>							2383
<u>Näset_av_1¹⁸</u> Tage Gustafsson							
Åker	717	0,14		1900	2400	500	70
"	718	0,10		1800	"	600	60
"	719	0,35		1000	"	1400	490
"	720	0,20		1000	"	1400	280
"	721	0,37		840	"	1560	577
"	722	0,75		1340	"	1060	795
<u>Summa</u>		1,91					2272
Brukningsbåtnad							391
<u>Totalsumma</u>		1,91					2663
Avgår båtnad för Hakeruds- älvens sänkning							1038
<u>Återstår</u>							1625

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Näset 1¹⁵</u> Tage Gustafsson åker	723	0,60		1400	2400	1000	600
<u>Summa</u>		0,60					600
Avgår båtnad för Hakeruds- älvens sänkning							178
<u>Återstår</u>							422
<u>Näset av 1¹⁶</u> Tage Gustafsson åker	724	0,23		1400	2400	1000	230
"	725	0,22		1200	"	1200	264
<u>Summa</u>		0,45					494
Avgår båtnad för Hakeruds- älvens sänkning							146
<u>Återstår</u>							348
<u>Sammandrag</u>							
<u>Näset 1⁷</u> Äg. Axel Karlsson o.h.h. Valborg Br. Einar och Erik Karlsson	648-653	4,03					2703
<u>Näset 1⁹</u> Gustav Herbert Svensson	701-706	2,61					2314
<u>Näset av 1¹⁰</u> Tage Gustafsson	707-710	2,69					3131
<u>Hägnan litt. A 1 (1⁷)</u> Sven Birger Henriksson	711-712	2,08					1853
<u>Näset av 1¹⁷</u> Tage Gustafsson	713-716	2,41					2383
<u>Näset av 1¹⁸</u> Tage Gustafsson	717-722	1,91					1625
<u>Näset 1¹⁵</u> Tage Gustafsson	723	0,60					422
<u>Näset av 1¹⁶</u> Tage Gustafsson	724-725	0,45					348
<u>Summa</u>		16,78					14779

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Näset pr Brålanda den 14 mars 1966.							
<i>Ingemar Carlson</i>							
Ingemar Carlson							
Ingenjör							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
829+80- 833+96	416	<u>Avloppet W-W¹-W²</u> <u>Sträckan W-W¹</u> lantbruksrör D 300	416	8:90	3702	
		grävning, läggning och återfyllning	416	4:60	1914	
		upptagning av broar	3	40:-	120	
		utloppsskydd U-1			30	
831+3, 832+50, 833+33, 833+96 831		brunn B-1 D 600	4	150:-	600	
		stensil			30	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			644	7040
833+96-837	304	<u>Sträckan W¹-W²</u> lantbruksrör D 200	304	4:80	1459	
		grävning, läggning och återfyllning	304	3:60	1095	
		upptagning av broar	2	40:-	80	
834+72, 835+56, 837		brunn B-1 D 500	3	120:-	360	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			306	3300
		Summa				10340
1270-1271+17	117	<u>Avloppet W¹-W³</u> lantbruksrör D 200	117	4:80	562	
		grävning, läggning och återfyllning	117	4:-	468	
1271+17		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			120	1270
		Summa				1270

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag</u>				
		Avloppet W-W ¹ -W ²				10340
		" W ¹ -W ³				<u>1270</u>
		Summa				<u>11610</u>
		Näset pr Brålanda den 14 mars 1966.				
		<i>Ingemar Carlson</i>				
		Ingemar Carlson				
		Ingenjör				

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Näsets dikningsföretag upprättat år 1966.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och uppfylla fordringarna enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören lägges på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att därest någon markägare önskar brunnarna förhöjda över markytan, denne skall bestrida eventuell merkostnad;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erford-

ras i det öppna dikets botten och slänter;

att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästörv, enris eller granris;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av markägaren;

att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörens läggning;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Näset pr Brålanda den 14 mars 1966.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sundals Ryrs socken</u>						
<u>Näset 1⁷</u>						
Äg. Axel Karlsson o.h.h. Valborg Br. Einar och Erik Karls- son						
Ägofig. 648-653		2 703		2 123	18,286	
<u>Näset 1⁹</u>						
Gustav Herbert Svensson Ägofig. 701-706		2 314		1 818	15,659	
<u>Näset av 1¹⁰</u>						
Tage Gustafsson Ägofig. 707-710	S	3 131		2 460	21,189	
<u>Hägnan litt. A1 (1⁷)</u>						
Sven Birger Henriksson Ägofig. 711-712	S	1 853		1 456	12,541	
<u>Näset av 1¹⁷</u>						
Tage Gustafsson Ägofig. 713-716	S	2 383		1 872	16,124	
<u>Näset av 1¹⁸</u>						
Tage Gustafsson Ägofig. 717-722	S	1 625		1 277	10,999	
<u>Näset 1¹⁵</u>						
Tage Gustafsson Ägofig. 723	S	422		331	2,851	
<u>Näset av 1¹⁶</u>						
Tage Gustafsson Ägofig. 724, 725	S	348		273	2,351	
Summa		14 779		11 610	100,000	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag</u>						
<u>Näset 1⁷</u> Äg. Axel Karlsson och h.h. Valborg Br. Einar och Erik Karls- son		2 703		2 123	18,286	
<u>Näset 1⁹</u> Gustav Herbert Svensson Ägofig. 701-706		2 314		1 818	15,659	
<u>Näset av 1¹⁰, av 1¹⁷, av</u> <u>1¹⁸, 1¹⁵, av 1¹⁶</u> Tage Gustafsson	S	7 909		6 213	53,514	
<u>Hägnan litt A 1 (1⁷)</u> Sven Birger Henriksson	S	1 853		1 456	12,541	
Ägofig. 711, 712						
<u>Summa</u>		14 779		11 610	100,000	
Näset pr Brålanda den 14 mars 1966. <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör						

Näset pr Brålanda den 14 mars 1966.

Ingemar Carlson
Ingenjör

Sammanställning

av förrättningskostnader för Näsets dikningsföretag år
1966 i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län.

Ersättning till statsverket

418:-

Diverse omkostnader

2:-

Summa 420:- kronor

Vänersborg den 22 mars 1966.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn

Näsets dikningsföretag år 1966

Socken

Sundals-Ryr

Län

Älvsborg

~~Ordförande~~ — Förtroendeman — ~~Förordnad~~

Lantbrukare Tage Gustafsson, Näset, Brålanda

Statligt stöd bev. den

17.5.1966

Beviljat bidrag, kr

3 000:—

Föreskriven arbetstid

Medgiven förlängd arbetstid

31.12.1968

Tidigare utbetalt, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

Förlängning jml. V. L. 7:58

31.12.1971

Nu tillstyrkes
till utbetalning, kr

3 000:—

Besiktning verkställd den


31.8.1967

Besiktning verkställd av

undertecknad

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkänts.

Vänersborg den 4.9.1967



Ingemar Carlson
Ingenjör