



Akt nr:

P-F2a-LS113/66

AU\$P-F2a-LS113/66

113

Bleken-Bolleruds dikningsföre-
tag år 1966
i Sundals Ryrs socken,
Älvsborgs län

H a n d l i n g a r

tillhörande

Bleken - Bolleruds dikningsföretag år 1966

i Sundals Ryrs socken

Älvsborgs län


upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 61 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 10 blad ritningar.

Översiktskarta



52 Upperud SV
Skala 1:50.000

Innehållsförteckning

Översiktskarta	sid. 2
Protokoll	" 4 - 7
Ansökningshandling m.m.	" 8 - 10
Förteckning	" 11
Fullmakter	" 12 - 13
Förteckning	" 14
Fullmakter	" 15 - 17
Överenskommelse	" 18
Utlåtande	" 19 - 28
Bil. A Värderingslängd	" 29 - 41
" B Kostnadsförslag	" 42 - 50
" C Arbetsföreskrifter	" 51 - 53
Typritningar	" 54 - 58
" D Kostnadsfördelningslängd	" 59 - 60
Sammanställning av förrättningskostnader	" 61

4

Protokoll fört vid sammanträde under
syneförrättning för förbättrad torr-
läggning av mark tillhörande Bleken
Östra och Västra samt Bollerud i Sun-
dals Ryrs socken av Älvsborgs län.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av
länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syne-
förrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare
Karl Aronsson, Bleken Östra, Brålanda, måndagen den 14 februari
1966 kl. 10.00, varom särskilda meddelanden utsänts till kända
sakägare enligt bifogad förteckning, bilaga 2.

Till sammanträdet hade på grund härav infunnit sig
Esbjörn Erikssons dödsbo, Bleken Östra genom Karl Esbjörnsson
enligt fullmakt, bilaga 3 och 4

Karl Aronsson,	Bleken	Östra
Karl Larsson,	"	"
Oskar Arvidsson,	"	"
Karl Fransson,	"	Västra

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt på grund härav utfärdet förordnande
upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemannen anmäldes ej. Ej heller visste denne med sig
något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Antecknades att sökanden Erik Johansson överlåtitt sin fastighet
Bollerud 1²⁵ till Gustaf Johansson, Bollerud.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och
profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dik-
ningsförslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till
fördelning av kostnaderna.

§ 5.

Nu inställde sig Sigfrid Andersson, Bleken Östra och Karl Gustafs-

5
son, Bleken Östra.

§ 6.

Sökandena yrkade företagets utförande i enlighet med det framlagda förslaget.

§ 7.

Ingen av sakägarna yrkade ersättning för intrång genom företaget.

§ 8.

Då överenskommelse, som förutsatts, ej kunde träffas mellan sakägarna meddelade förrättningsmannen att gode män kommer att biträda vid förrättningsens fortsatta handläggning och nytt sammanträde i laga ordning kungöras.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes, varpå sammanträdet avslutades.

Ort och dag som ovan

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Den 4 maj 1966 inställde sig undertecknad förrättningsman ånyo hos lantbrukare Karl Aronsson, Bleken Östra, Brålanda för fortsatt handläggning av förrättningen.

Meddelande om sammanträdet hade den 19 april 1966 utsänts till kända sakägare enligt bifogad förteckning, bilaga 5.

Till sammanträdet hade på grund härav infunnit sig

Karl Josefsson, Bleken Östra

Karl Larsson, " "

Esbjörn Erikssons dödsbo, " " genom Karl Esbjörnsson,
Bleken Östra enligt fullmakt, bilaga 6

6

Karl Aronsson, Bleken Östra
Karl Gustafsson, " "
Sigfrid Andersson, " "
Oskar Arvidsson, " "
Anna Alexina Isaksson, " Västra
Augusta Frideborg Johansson, Bleken Västra genom Anna Isaksson,
enligt fullmakt, bilaga 7
Karl Fransson Bleken Västra
Anna Margit Andersson, Bollerud genom Albert Andersson enligt
fullmakt, bilaga 8.

§ 10.

Protokoll från föregående sammanträde upplästes.

§ 11.

Då sakägarna förklarat sig vilja underteckna överenskommelse om förrättningen hade gode män, enligt beslut från föregående sammanträde § 8, ej kallats till dagens sammanträde.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag och framlade till sakägarnas granskning till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 13.

Oskar Arvidsson yrkade att sträckan $F^1-F^2-F^3$ skulle ingå i företaget, varvid kostnaden för sträckan F^2-F^3 bestrides helt av Arvidsson. Sträckan F^3-F^4 skall ej föreskrivas till utförande.

§ 14.

Oskar Arvidsson upplyste att han kommer att förvärva den del av Bollerud 1²⁵ som beröres av företaget. Han skall därför bestrida de kostnader, som åvilar nämnda fastighet.

§ 15.

Sigfrid Andersson yrkade att sträckan N-O icke skall ingå i företaget.

7

§ 16.

Förrättningsmannen uppläste lagstadgat utlåtande om företaget.

§ 17.

Sakägarna påtecknade överenskommelse, bilaga 9, rörande kostnadernas fördelning m.m. Överenskommelsen vitsordades av förrättningsmannen.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser beträffande statsunderstöd till företag av detta slag.

§ 19.

Deltagarna beslutade att välja styrelse för företaget bestående av 3 personer. Till ordförande utsågs Oskar Arvidsson, Bleken Östra, Brålanda tel. Vänersborg 91088 och till övriga ledamöter Sigfrid Andersson, Karl Aronsson.

§ 20.

Ordföranden fick i uppdrag
att vara aktförvarare för företaget
att, om statsbidrag beviljades, å företagets vägnar underteckna
erforderligt kontrakt med lantbruksnämnden
att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågasvarande statsmedel.


§ 21.

Antecknades till protokollet att hantlangningskostnaden uppgått till 1 152:- kronor.

§ 22.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan.


Ingemar Carlsson

Ingenjör

Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

den - 5 OKT 1963

Dnr. *Id 733*
44-112

Ink. - 7. OKT 1963
III *149 16 63*



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

~~XXXX~~

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~XXXX~~ tillhörig mark inom Blekan Östra och Bållerud

m.fl. i Sundals-Ryrs socken ~~(XX)~~ av Älvsborgs län.

Förrättningen avser dikning av c:a 2 km. avlopp och berör c:a 100 ha. Allmän landsväg kan också beröras.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Brålanda.

Meddelanden om förrättningen ställes till Karl Aronsson, Blekan Östra, Sundals-Ryr.

Tel. Vänersborg 91124.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Blekan Östra, Sundals-Ryr

den 19 63.

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Erik Johansson</i>	för fastigheten	<u>Blekan Östra</u>
<i>Karl Aronsson</i>	» »	<i>Bållerud</i>
<i>Ljefredriksson</i>	» »	<i>Blekan Östra</i>
<i>Eskil Aronsson</i>		" "
<i>Karl Gustafsson</i>		" "
<i>Karl Larsson</i>		" "

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

E. Erikssons stuehus ägare av fastigheten

Blekan Östra

Erik och Karl Josefsson » » »

Husetakau

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

Vänersborg den 5 okt. 19 63.

På Lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström
(John Dahlström)

lantbruksdirektör

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas ingenjören Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg, att handlägga i förestående ansökan omförmälda förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande. Vänersborg i landskansliet den 7 oktober 1963.

På länsstyrelsens vägnar:

Sven-Erik Husberg
Sven-Erik Husberg

Bo Werner
Bo Werner

Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämligt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med forminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bertil Berthelson

Bengt Thordeman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit Backlund

Förteckning

över sakägare i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Blekan Östra, Blekan Västra och Bollerud i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 14 februari 1966 kl. 10.00.

Karl och Erik Josefsson	Blekan Östra	Brålanda
Karl Larsson	" "	"
Esbjörn Esbjörnssons dödsbo	" "	"
Karl Aronsson	" "	"
Karl Gustafsson	" "	"
Sigfrid Andersson	" "	"
Oskar Arvidsson	" "	"
Siv Lindh	" "	"
Anders Gustav Larsson	" Västra	"
Anna Alexina Isaksson	" Västra	"
Augusta Frideborg Johansson	" "	"
Karl Fransson	" "	"
Anna Margit Andersson	Prästgården	Dals Grinstad
Gustaf Johansson	Bollerud	Brålanda

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 26 januari 1966, intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Fullmakt.

Fullmakt för Karl Eskjöm Lar
att föra Ervåren Salen och rätt
bevaka, ävensom att å våra
vägnar ingå förhandling i frågor,
som vid förretningen förekommer.
Om budets laga åtgärder god-
kännes.

Fullmakt 13. 2 - 1966

Erik Eskjöm Lar. Margareta Eskjöm Lar

Bevitnas:

Silma Eriksson

Full makt,

Full makt för Karl Esbjörn Larsson
att föra min talan och rätt
beväka, ävensom att å mina vägnar
ingå förhandling i frågan som
vid förättningen före kom ma.
Om budets laga åtgärde god-
kännes.

2
Blekan Östra 13.2.1966

Selma Eriksson

Bevittnas:

Karl Esbjörn Larsson. Margareta Soljönsen


Förteckning

över sakägare i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Bleken Östra, Bleken Västra och Bollerud i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 4 maj 1966 kl. 10.00.

Karl och Erik Josefsson	Bleken Östra	Brålanda
Karl Larsson	" "	"
Esbjörn Erikssons dödsbo	" "	"
Karl Aronsson	" "	"
Karl Gustafsson	" "	"
Sigfrid Andersson	" "	"
Oskar Arvidsson	" "	"
Siv Lindh	" "	"
Anders Gustav Larsson	" Västra	"
Anna Alexina Isaksson	" "	"
Augusta Frideborg Johansson	" "	"
Karl Fransson	" "	"
Anna Margit Andersson	Prästgården	Dals Grinstad
Gustaf Johansson	Bollerud	Brålanda

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 19 april 1966, intygas.

I tjänsten



Ingemar Carlsson

Ingenjör

Fullmakt.

Fullmakt för herr Karl Esbjörnsson
Blekan Östra. Nälunda, att vid
sammankallat med intressenter
för stollägningsföretaget - Blekan
Östra. Blekan Västra och Bollnäs
i Sundals Ryrs socken den 4 maj
1966 samt vid ev. kommande
sammankallanden i detta ärende. föra
min rätan, hållande jag för giltigt
vad detta mitt om änd lagligen
gör och låter.

Blekan Östra den 30/4 1966
Karl Esbjörnsson

Ansvaras:

Karl Esbjörnsson Margareta Esbjörnsson

Fullmakt för Anna Tsaksson
Dals-Rosstock att vid sammanträde
hos Karl Aronsson Östra Blekan
den 4/5 1966 angående förläggning
av mark, att för mig, som delägare
till Blekan västra L: 97 föra min
talan

Augusta Johansson

Bevittnas av

Gunn Svensson
Dals Rosstock

Kristina Edvardsson
Dals. Rosstock

F u l l m a k t.

Min make J. Albert Andersson, Grinstads prästgård,
Dals-Grinstad förordnas av undertecknad, att vid sam-
manträde hos lantbr. Karl Aronsson, Östra Blekan, Brålanda,
angående torrlägningsföretag, onsdagen den 4 maj 1966
kl. 10.00, deltaga i mitt ställe och eventuellt underteck-
fattade beslut och handlingar.

Grinstad den 4 maj 1966.

Margit Andersson
.....
Prästgården, Dals-Grinstad
.....

Ovanstående egehändiga namnteckning

bevittnas:

Per Karlsson *Karin Karlsson*
Stommen Dals-Grinstad *Stommen*

Överenskommelse

Undertecknade delägare i Bleken - Bolleruds dikningsföretag år 1966 i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län, ha denna dag överenskommit att gemensamt utföra och underhålla av ingenjör Ingemar Carlson vid syneförrättning upprättat förslag med däri meddelade föreskrifter, varvid kostnaderna skall fördelas enligt de procenttal, som finnes angivna i kostnadsfördelningslängden, bilaga D.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall utgå.

Enligt i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal skall även förrättningskostnader och andra gemensamma kostnader fördelas.

Sålunda överenskommet.

Bleken pr Brålanda den 4 maj 1966.

Karl Aronsson	Kenneth Andersson
Karl Gustavsson	Oskar Arvidsson
Karl Estjörnsson	Karl Fransson
Karl Josefsson	Anna Jakobson
Karl Larsson	
Sigfrid Andersson	

Lämpligheten av ovanstående överenskommelse vitsordas.

Lugenev Carlson

Utlåtande

angående Bleken - Bollerusds dikningsföretag år 1966 i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 130 Dalbergså underavdelning 2 Krokån ca 3,5 km N.O. Sundals Ryrs kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med gul färg, medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärks med blå linje.

Synförrättningen, vilken handlagts utan biträde av gode män, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar samt tidigare upprättade täckdikningsplaner. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrlägningsynpunkt ansetts direkt beroende av företaget, har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de

föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På grund av rådande fallförhållanden har företaget uppdelats i tre av varandra oberoende delföretag och har följande avloppssträckor föreslagits till utförande.

Delföretag 1.

Avloppen A-B-C-D-E-F, B-B¹, E-N, N-P-R, P-P¹ och F-F¹.

Delföretag 2.

Avloppen F-G-H-I-K-L-M, H-H¹, I-I¹, K-K¹ och L-L¹.

Om detta delföretag utföres först skall den streckade linjen i företagets nedre del, punkt F, gälla.

Delföretag 3.

Avloppet F¹-F²-F³.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2 l/s ha från åker, 1,5 l/s ha från berg och skogsmark och 0,5 l/s ha från mossmark. Avrinningen i de olika punkterna har med ledning av ovanstående beräknats till i följande tabell angivna värden.

Tabell 1.

Sträcka	No ha	Q _{max} l/s	I o/oo	Dagbredd Dimension	Slänt mm	Kapacitet l/s
4-10+43	285	410	0,5	0,5	1:1,5	

Sträcka	NO ha	Qmax l/s	I o/oo	Dagbredd Dimension	Slänt mm	Kapacitet l/s
10+43-18+52	185	290	0,5	0,5	1:1,5	
18+52-19+32	90	160	5,0	400		165
100-100+59	88	154	7,0	400		190
200-201+51	57	103	5,0	400		165
21+22-22+21	54	97	7,0	400		190
22+21-23+70	47	86	1,5	400		90
23+70-25+44	45	81	1,3	400		83
25+44-25+70	42	75	1,2	400		80
25+70-27+51	31	55	3,0	300		59
27+51-29+66	18	32	4,0	250		42
29+66-30+58	15	26	7,0	200		30
30+58-32+17	12	21	4,5	200		24
32+17-33+22	10	17	7,0	200		30
33+22-34+27	7	12	2,0	200		16
34+27-34+97	6	12	1,5	200		14
34+97-35+46	1	2	10,0	100		5,5
110-111+41	3	6	3,0	150		9
50+52+18	41	43	1,0	400		63
52+18-54+13	23	15	1,0	300		34
60-60+84	16	24	1,5	250		26
60+84-62+50	13	18	1,0	250		21
62+50-62+96	8	11	1,5	200		14
65-65+54	2,5	5	2,0	150		7,5
100+59-101+58	15,5	27	7,0	200		30
101+58-102+40	15,5	27	11,4	200		38
102+40-103+14	12,5	21	2,0	250		30
210-211+33	11	18	3,0	250		36
211+33-213+96	10,5	17	1,0	250		21
213+96-214+65	4,5	7	2,0	150		7,5
230-231+27	2	4	1,5	150		6,5
70-71+16	6,5	13	2,0	200		16
80-80+69	8,5	14	2,0	200		16
90-91+10	2	4	2,0	150		7,5

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs trumma under allmän väg. Någon åt-

gärd har emellertid här ej föreskrivits.

De ägobrear, som beröras av företaget utföres till de dimensioner, som angivits å hithörande profilritningar och bekostas av företaget.

6. Allmänna intressen.

Allmänna intressen utöver vad som omnämnts under föregående rubrik beröras ej av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall utgå.

Framställning om ersättningar för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningsens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 36 170:- kronor för delföretag 1, 30 440:- kronor för delföretag 2 och 4 770:- kronor för delföretag 3 tillhoppa 71 380:- kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, uppskattats till 43 878:- kronor för delföretag 1, 38 739:- kronor för delföretag 2 och 5 193:- kronor för delföretag 3 tillhoppa 87 810:- kronor.

Hela arealen, som vinner båtnad utgör summa 76,08 ha.

För vinnande av såvitt möjligt rättvis grund för kostnadernas fördelning har de skilda delföretagen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

<u>Sträcka</u>	<u>Avd.</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Ägofig.</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Rel.kostn.</u>
<u>Delföretag 1</u>					
A-B	1	4 470:-	1-14,19-34	2 124:-	2,105
B-E	2	13 990:-	35-109,113-117	17 543:-	0,797
E-F	3	5 510:-	147-149,152-162, 168-175	5 966:-	0,924
F-F ¹	4	1 650:-	163-167	2 703:-	0,610
B-B ¹	5	1 270:-	15-18	1 502:-	0,846
E-N	6	5 020:-	110- 112,118,127	4 236:-	1,185
N-O	7	3 070:-	122-126	5 439:-	0,564
N-P	8	1 150:-	128-130	2 071:-	0,555
P-R	9	2 590:-	131-139,119-121	4 166:-	0,622
P-P ¹	10	520:-	140-146,150,151	1 858:-	0,280
Summa		39 240:-		47 608:-	0,823
<u>Delföretag 2</u>					
F-G	11	6 320:-	176-179	5 810:-	1,088
G-H	12	7 920:-	180-187,194-199	6 097:-	1,299
H-I	13	810:-	188-191	853:-	0,950
I-K	14	2 820:-	247-259	6 411:-	0,440
K-L	15	8 120:-	260-279,283-290	10 143:-	0,801
L-M	16	440:-		576:-	0,764
H-H ¹	17	1 130:-	192,193,208-211	2 401:-	0,471
I-I ¹	18	1 130:-	229-233	2 128:-	0,531
K-K ¹	19	760:-	234-246	2 698:-	0,282
L-L ¹	20	990:-	280-282	1 622:-	0,610
Summa		30 440:-		38 739:-	0,786

För delföretag 1 visar utredningen att billigaste torrlägningskostnaden erhålles om avdelningarna 1, 2, 6-10 sammanslås till en avdelning med kostnaden 30 810:- kronor, båtnaden 37 437:- kronor och relativa kostnaden 0,823. Kombineras därefter avdel-

ningarna 3 och 4 med varandra erhålles en kostnad av 7 160:- kronor, en båtnad av 8 669:- kronor och en relativ kostnad av 0,826. Därefter återstår avdelning 5 med en kostnad av 1 270:- kronor, en båtnad av 1 502:- kronor och en relativ kostnad av 0,846.

Slutlig avdelningsbildning framgår av följande:

Avd.	Slutlig avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1,2,6-10	1	30 810:-	37 437:-	0,823
3,4	2	7 160:-	8 669:-	0,826
5	3	1 270:-	1 502:-	0,846

Med anledning av att dikessträckorna N-0 inom avdelning 1 icke skall utföras av företaget, skall emellertid båtnaden för fastigheterna, som är beroende av ovannämnda dikessträcka, minskas med avdragsdikets kostnad dividerad med relativa kostnaden för avdelningen. Detta avdrag har därefter fördelats mellan de berörda fastigheterna i proportion till dessas båtnad genom avdragsdiket enligt nedanstående.

<u>Avdragsdiket N-0</u>				
Fastighet, ägare	Ägofig.	Båtnad	Minskning av båtnad	
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁹				
Sigfrid Andersson	122-126	5 225:-	3 581:-	
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁸				
Karl Larsson		214:-	149:-	
	<u>Summa</u>	<u>5 439:-</u>	<u>3 730:-</u>	

Dessa avdrag har införts i värderingslängden, bilaga A. Därefter återstår kostnad, båtnad och relativ kostnad enligt följande.

Avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1	27 740:-	33 707:-	0,823
2	7 160:-	8 669:-	0,826
3	1 270:-	1 502:-	0,846

För utförande av avdelning 12 inom delföretag 2 (sträckan G-H) erfordras upptagande av nedanförliggande sträcka till en kostnad av 570:- kronor.

Om avdelning 12 utföres utan annans deltagande d.v.s. som egen samfällighet erhålles relativa kostnaden $8\,490 : 6\,097 = 1,392$.

Utredningen visar att avdelningarna 12-14 och 17-19 tillsammans inklusive fallkostnaden 570:- kronor ger den billigaste torrläggningen med en kostnad av 15 140:- kronor, båtnad 20 588:- kronor och relativ kostnad 0,735. Om därefter avdelningarna 15, 16 och 20 sammanslås blir kostnaden för dessa 9 550:- kronor, båtnaden 12 341:- kronor och relativa kostnaden 0,774. Avdelning 11 slutligen bildar egen avdelning med kostnaden, efter avdrag av fallkostnaden 570:- kronor för avdelning 12, 5 750:- kronor, båtnaden 5 810:- kronor och relativa 0,990. Slutresultatet blir således.

Tabell 4.

Avd.	Slutlig avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
12-14, 17-19	1	15 140:-	20 588:-	0,735
15,16,20	2	9 550:-	12 341:-	0,774
11	3	5 750:-	5 810:-	0,990

Anledning till uppdelning av delföretag 3 i avdelningar enligt vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger icke.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom olika avdelningar och delföretag fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bilaga D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella kostnadsandel i anläggningskostnaderna proportionellt mot nyss nämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnaderna fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidriskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas mel-

lan de olika delföretagen efter i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal. Därefter fördelas dessa kostnaderna inom delföretagen efter samma grunder som anläggningskostnaden.

Överenskommelse om kostnadernas fördelning enligt i kostnadsfördelningslängden, bilaga D, angivna procenttal har träffats mellan sakägarna.

10. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter två kronor för tusen av den uppskattade båtnaden enligt nedan angivna belopp.

Delföretag	Båtnad	Avgift
1	43 878:- kronor	88:- kronor
2	38 739:- "	77:- "
3	5 193:- "	(ingen avgift då beloppet understiger 50:- kronor)

Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja det-samma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som be-finns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast den 31 december 1971 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-

känts av därtill kompetent person.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas och kostnaderna härför fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranlåtts av enskild ägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Underhållet av i företaget ingående broar och trummor åvilar som tidigare respektive broars ägare.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Bleken - Bolleruds dikningsföretag år 1966.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg,

ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Bleken Östra pr Brålanda den 4 maj 1966.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 juli 1966.

I tjänsten:

J. Aronson

Utan avgift.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sundals Ryrs socken</u>							
<u>Delföretag 1.</u>							
<u>Bleken Östra 1⁶³</u>							
Karl och Erik Josefsson							
åker, mylla/lera förbätt- ras ej	1						
" " " "	2						
" " " "	3						
" " " "	4						
" " " "	5						
" " " "	6						
" " " "	7						
" " " "	8						
" " " "	9						
" " " "	10						
" " " "	11						
" " " "	12						
" " " "	13						
" " " "	14						
Summa							
<u>Bleken Östra 1⁷¹</u>							
Karl Larsson							
åker, mylla/lera	15	0,12		900	2400	1500	180
" " "	16	0,27		1900	"	500	135
" " "	17	0,28		1900	"	500	140
" " "	18	0,19		1900	"	500	95
Summa		0,86					550
Brukningsbåtnad							529
Totalsumma							1 079
<u>Bleken Östra 1⁶¹</u>							
Esbjörn Erikssons dödsbo							
Arr. Karl Esbjörnsson							
åker, mylla/lera	19	0,17		2100	2400	300	51
" " "	20	0,17		2100	"	300	51
" " "	21	0,38		1600	2000 (2400)	400	152
" " "	22	0,22		1100	1600 (2400)	500	110
" " "	23	0,37		1100	1600 (2400)	500	185
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mylla/lera	24	0,18		1600	2000 (2400)	400	72
" " "	25	0,07		2100	2400	300	21
" " "	26	0,07		2100	"	300	21
" " "	27	0,15		1600	2000 (2400)	400	60
" " "	28	0,21		1100	1600 (2400)	500	105
" " "	29	0,12		900	1400 (2000)	500	60
" " "	30	0,08		1200	1900 (2000)	700	56
" " "	31	0,46		1200	2300 (2400)	1100	506
" " "	32	0,35		1200	2300 (2400)	1100	385
" " "	33	0,29		1600	2400	800	232
" " "	34	0,19		2100	"	300	57
" " "	35	0,09		2100	"	300	27
" " "	36	0,16		1600	"	800	128
" " "	37	0,07		1200	2200 (2400)	1000	70
" " "	38	0,24		1200	2200 (2400)	1000	240
" " "	39	0,11		1600	2400	800	88
" " "	40	0,22		2100	"	300	66
" " "	41	0,30		1600	"	800	240
" " "	42	0,22		1600	"	800	176
" " "	43	0,17		2100	"	300	51
" " "	44	0,07		2100	"	300	21
" " "	45	0,15		1600	"	800	120
" " "	46	0,29		1600	"	800	232
" " "	47	0,25		2100	"	300	75
" " "	48	0,06		2100	"	300	18
" " "	49	0,16		2100	"	300	48
" " "	50	0,46		1600	"	800	368
" " "	51	0,09		2100	"	300	27
" " "	52	0,85		1800	"	600	510
" " "	53	0,26		1800	"	600	156
" " "	54	0,22		2100	"	300	66
" " "	55	0,33		2100	"	300	99
" " "	56	0,17		2100	"	300	51
" " "	57	0,33		1800	"	600	198
Summa		8,75					5 199
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt		8,75					5 199
Brukningsbåtnad							423
<u>Totalsumma</u>		<u>8,75</u>					<u>5 622</u>
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰²							
Karl Aronsson							
åker, mylla/lera	58	0,20		2100	2400	300	60
" " "	59	0,14		1800	"	600	84
" " "	60	0,52		1800	"	600	312
" " "	61	0,21		1900	"	500	105
" " "	62	0,18		2100	"	300	54
" " "	63	0,25		1800	"	600	150
" " "	64	0,27		2100	"	300	81
" " "	65	0,11		1900	"	500	55
" " "	66	0,07		2100	"	300	21
" " "	67	0,07		1900	"	500	35
" " "	68	0,06		2100	"	300	18
" " "	69	0,30		2100	"	300	90
" " "	70	0,07		1500	"	900	63
" " "	71	0,20		1500	"	900	180
" " "	72	0,07		2100	"	300	21
" " "	73	0,17		2100	"	300	51
" " "	74	0,24		1500	"	900	216
" " "	75	0,18		1500	"	900	162
" " "	76	0,39		1500	"	900	351
" " "	77	0,10		2100	"	300	30
" " "	78	0,38		1500	"	900	342
" " "	79	0,19		1900	"	500	95
" " "	80	0,37		2100	"	300	111
" " "	81	0,14		2100	"	300	42
" " "	82	0,11		2100	"	300	33
" " "	83	0,49		1800	"	600	294
" " "	84	0,55		1300	"	1100	605
" " "	85	0,47		1100	"	1300	611
" " "	86	0,44		900	"	1500	660
" " "	87	0,55		900	"	1500	825
" " "	88	0,61		1500	"	900	549
" " "	89	0,47		1500	"	900	423
" " "	90	0,68		1500	"	900	612
" " "	91	0,23		1500	"	900	207
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mylla/lera	92	0,18		2100	2400	300	54
" " "	93	0,45		1600	"	800	360
" " "	94	0,16		2000	"	400	64
" " "	95	0,26		2100	"	300	78
" " "	96	0,31		2100	"	300	93
Summa		10,84					8 197
Bleken Östra 1 ¹⁰⁵ Karl Gustafsson							
åker, mylla/lera	97	0,36		2100	2400	300	108
" " "	98	0,55		2100	"	300	165
" " "	99	0,31		2000	"	400	124
Summa		1,22					397
Bleken Östra 1 ¹⁰⁸ Karl Larsson							
åker, mylla/lera	100	0,24		2100	2400	300	72
" " "	101	0,12		2000	"	400	48
" " "	102	0,30		2100	"	300	90
" " "	103	0,15		2100	"	300	45
" " "	104	0,47		1800	"	600	282
" " "	105	0,49		1800	"	600	294
" " "	106	0,40		1800	"	600	240
" " "	107	0,33		1800	"	600	198
" " "	108	0,48		1400	"	1000	480
" " "	109	0,62		1400	"	1000	620
" " "	110	0,58		1400	"	1000	580
" " "	111	0,39		1400	"	1000	390
" " "	112	0,56		1400	"	1000	560
" " "	113	0,51		1400	"	1000	510
" " "	114	0,69		1400	"	1000	690
" " "	115	0,46		1400	"	1000	460
" " "	116	0,68		900	"	1500	1 020
" " "	117	0,75		1300	"	1100	825
" " "	118	0,60		1300	"	1100	660
" " "	119	0,21		1500	"	900	189
" " "	120	0,60		1200	"	1200	720
Summa		9,63					8 973
Brukningsbåtnad							2 052
Totalsumma		9,63					11 025
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							11 025
Avgår båtnad för avdrags- dike							149
Återstående båtnad							10 876
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁹ Sigfrid Andersson åker, mylla/lera	121	0,53		700	2400	1700	901
" " "	122	0,52		700	"	1700	884
" " "	123	0,47		700	"	1700	799
" " "	124a	0,78		700	"	1700	1 326
" " "	124b	0,27		700	(2400)	1000	270
" " "	125	0,12		700	2200	1500	180
" " "	126	0,43		900	2400	1500	645
" " "	127	0,41		1000	"	1400	574
" " "	128	0,44		1000	"	1400	616
" " "	129	0,26		1200	"	1200	312
" " "	130	0,41		1200	"	1200	492
" " "	131	0,09		1400	"	1000	90
" " "	132	0,23		1200	"	1200	276
" " "	133	0,15		1200	"	1200	180
" " "	134	0,09		1600	"	800	72
" " "	135	0,09		2000	"	400	36
" " "	136	0,10		2100	"	300	30
" " "	137	0,22		2100	"	300	66
" " "	138	0,20		1600	"	800	160
" " "	139	0,05		2100	"	300	15
" " "	140	0,27		1200	"	1200	324
" " "	141	0,28		1900	"	500	140
" " "	142	0,55		1900	"	500	275
" " "	143	0,15		2100	"	300	45
" " "	144	0,15		2100	"	300	45
" " "	145	0,16		2000	"	400	64
" " "	146	0,37		1600	"	800	296
" " "	147	0,39		1200	"	1200	468
" " "	148	0,57		1300	"	1100	627
" " "	149	0,11		1600	"	800	88
" " "	150	0,20		2100	"	300	60
" " "	151	0,38		1900	"	500	190
" " "	152	0,34		2000	"	400	136
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mylla/lera	153	0,13		1500 (1800)	2400	600	78
" " "	154	0,20		1600	1800	200	40
" " "	155	0,51		1600	"	200	102
" " "	156	0,35		1600	"	200	70
" " "	157	0,10		1400	2000	600	60
" " "	158	0,26		2100	2400	300	78
" " "	159	0,20		1800	2000	200	40
" " "	160	0,56		1300	2400	1100	616
" " "	161	0,39		1300	2000	700	273
" " "	162	0,31		1400	"	600	186
" " "	163	0,31		1400	2100	700	217
" " "	164	0,19		1400	"	700	133
" " "	165	0,28		1400	"	700	196
" " "	166	0,25		1400	"	700	175
" " "	167	0,15		1400	2000	600	90
" " "	168	0,15		1200	"	800	120
" " "	169	0,07		1600	"	400	28
" " "	170	0,24		1100	2100	1000	240
" " "	171	0,11		1000	"	1100	121
" " "	172	0,40		1000	"	1100	440
" " "	173	0,02		1900	"	200	4
" " "	174	0,04		1400	"	700	28
" " "	175	0,19		1900	"	200	38
Summa		15,19					14 055
Brukningsbåtnad							7 233
Totalsumma		15,19					21 288
Avgår båtnad för avdrags- dike							3 581
Återstående båtnad							17 707
Sammandrag av delföretag 1							
Bleken Östra 1 ⁶³							
Karl och Erik Josefsson	1-14	-					-
Bleken Östra 1 ⁷¹							
Karl Larsson	15-18	0,86					1 079
Bleken Östra 1 ⁶¹							
Esbjörn Erikssons dödsbo	19-57	8,75					5 622
Arr. Karl Esbjörnsson							
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt <u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰² Karl Aronsson	58-96	10,84					8 197
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁵ Karl Gustafsson	97-99	1,22					397
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁸ Karl Larsson	100- 120	9,63					10 876
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁹ Sigfrid Andersson	121- 175	15,19					17 707
Summa		46,49					43 878
Delföretag 2. <u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁹ Sigfrid Andersson							
åker, mylla/lera	176	0,29		1000	2100	1100	319
" " "	177	0,36		1400	"	700	252
" " "	178	0,30		1000	"	1100	330
" " "	179	0,29		1400	"	700	203
" " "	180	0,35		1800	2400	600	210
" " "	181	0,15		1800	"	600	90
" " "	182	0,15		1800	"	600	90
" " "	183	0,52		1800	"	600	312
" " "	184	0,59		2100	"	300	177
" " "	185	0,43		1900	"	500	215
Summa		3,43					2 198
Brukningsbåtnad							6 519
Totalsumma		3,43					8 717
<u>Bleken Östra 1</u> ⁵⁵ Oskar Arvidsson							
åker, mylla/lera	186	0,12		1600	2400	800	96
" " "	187	0,07		1600	"	800	56
" " "	188	0,10		1600	"	800	80
" " "	189	0,14		1600	"	800	112
" " "	190	0,25		1600	"	800	200
" " "	191	0,15		1600	"	800	120
" " "	192	0,32		1700	2100	400	128
" " "	193	0,30		1800	2400	600	180
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mylla/lera	194	0,27		1600	2400	800	216
" " "	195	0,16		1600	"	800	128
" " "	196	0,12		1600	"	800	96
" " "	197	0,27		1600	"	800	216
" " "	198	0,15		1600	"	800	120
" " "	199	0,30		1600	"	800	240
Ägofig. 200-207 se del- företag 3							
åker, mylla/lera	208	0,13		1900	"	500	65
" " "	209	0,20		1600	"	800	160
" " "	210	0,27		1600	"	800	216
" " "	211	0,20		1600	"	800	160
Summa		3,52					2 589
Brukningsbåtnad							4 319
Totalsumma		3,52					6 908
Ägofig. 212-228 se del- företag 3.							
Bollerud 1 ¹⁷							
Anna Margit Andersson							
åker, mylla/lera	229	0,24		2100	2400	300	72
" " "	230	0,42		2100	"	300	126
" " "	231	0,31		1500	"	900	279
" " "	232	0,16		1600	"	800	128
" " "	233	0,20		1600	"	800	160
Summa		1,33					765
Brukningsbåtnad							435
Totalsumma		1,33					1 200
Bollerud av 1 ²⁵							
Oskar Arvidsson							
åker, mylla/lera	234	0,15		1200	2400	1200	180
" " "	235	0,32		1200	"	1200	384
" " "	236	0,28		1800	2000	200	56
" " "	237	0,22		1800	"	200	44
" " "	238	0,17		1200	2400	1200	204
" " "	239	0,14		2100	"	300	42
" " "	240	0,23		1200	"	1200	276
" " "	241	0,29		1200	"	1200	348
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mylla/lera	242	0,36		2100	2400	300	108
" " "	243	0,18		1600	1800	200	36
" " "	244	0,16		1600	"	200	32
" " "	245	0,35		2100	2400	300	105
" " "	246	0,24		2100	"	300	72
Summa		3,09					1 887
Brukningsbåtnad							259
Totalsumma		3,09					2 146
Bleken Östra 1 ⁸⁷							
Oskar Arvidsson							
åker, mylla/lera	247	0,33		1200	2400	1200	396
" " "	248	0,29		1200	"	1200	348
" " "	249	0,52		1200	"	1200	624
" " "	250	0,24		1200	"	1200	288
" " "	251	0,40		1200	"	1200	480
" " "	252	0,21		1400	"	1000	210
" " "	253	0,39		1400	"	1000	390
" " "	254	0,40		1200	"	1200	480
" " "	255	0,47		1200	"	1200	564
" " "	256	0,42		1200	"	1200	504
" " "	257	0,40		1200	"	1200	480
" " "	258	0,09		2100	"	300	27
" " "	259	0,24		1400	"	1000	240
Summa		4,40					5 031
Brukningsbåtnad							2 396
Totalsumma		4,40					7 427
Bleken Östra 1 ⁵¹							
Oskar Arvidsson							
åker, mylla/lera	260	0,25		1500	2400	900	225
" " "	261	0,23		1800	"	600	138
" " "	262	0,17		1800	"	600	102
" " "	263	0,24		1600	2200	600	144
" " "	264	0,50		1600	"	600	300
" " "	265	0,34		1600	"	600	204
" " "	266	0,11		1600	"	600	66
" " "	267	0,42		1200	"	1000	420
" " "	268	0,27		1400	"	800	216
Trpt							


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mylla/lera	269	0,05		1600	2200	600	30
" " "	270	0,12		1400	"	800	96
" " "	271	0,22		1400	"	800	176
" " "	272	0,10		1500	"	700	70
" " "	273	0,25		1800	"	400	100
<u>Summa</u>		3,27					2 287
Brukningsbåtnad							2 996
<u>Totalsumma</u>		3,27					5 283
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁵							
Karl Gustafsson							
åker, mylla/lera	274	0,22		1200	1800	600	132
" " "	275	0,29		1100	"	700	203
" " "	276	0,13		1200	"	600	78
" " "	277	0,22		1400	"	400	88
" " "	278	0,52		1200	"	600	312
" " "	279	0,62		1100	"	700	434
<u>Summa</u>		2,00					1 247
Brukningsbåtnad							2 775
<u>Totalsumma</u>		2,00					4 022
<u>Bleken Västra 2</u> ⁶⁵							
Anders Gustaf Larsson							
Anna Alexina Isaksson							
Augusta Frideborg Johans- son							
åker, mylla/lera	280	0,26		1400	1800	400	104
" " "	281	0,37		1300	"	500	185
" " "	282	0,40		1700	"	100	40
" " "	283	0,25		1700	"	100	25
" " "	284	0,16		1300	"	500	80
" " "	285	0,09		1300	"	500	45
" " "	286	0,18		1300	"	500	90
" " "	287	0,35		1000	"	800	280
<u>Summa</u>		2,06					849
Brukningsbåtnad							1 056
<u>Totalsumma</u>		2,06					1 905

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bleken Västra 2</u> ⁹⁸ Karl Fransson åker, mylla/lera	288	0,44		1600	2200	600	264
" " "	289	0,26		1700	"	500	130
" " "	290	0,40		1700	"	500	200
<u>Summa</u>		1,10					594
Brukningsbåtnad							537
<u>Totalsumma</u>		1,10					1 131
<u>Sammandrag av delföretag 2.</u>							
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁹ Sigfrid Andersson	176- 185	3,43					8 717
<u>Bleken Östra 1</u> ⁵⁵ Oskar Arvidsson	186-199 208-211	3,52					6 908
<u>Bollerud 1</u> ¹⁷ Anna Margit Andersson	229-233	1,33					1 200
<u>Bollerud av 1</u> ²⁵ Oskar Arvidsson	234-246	3,09					2 146
<u>Bleken Östra 1</u> ⁸⁷ Oskar Arvidsson	247-259	4,40					7 427
<u>Bleken Östra 1</u> ⁵¹ Oskar Arvidsson	260-273	3,27					5 283
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁵ Karl Gustafsson	274-279	2,00					4 022
<u>Bleken Västra 2</u> ⁶⁵ Anders Gustaf Larsson Anna Alexina Isaksson Augusta Frideborg Johans- son	280-287	2,06					1 905
<u>Bleken Västra 2</u> ⁹⁸ Karl Fransson	288-290	1,10					1 131
<u>Summa</u>		24,20					38 739

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Delföretag 3.</u> <u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁹ Sigfrid Andersson Brukningsbåtnad							720
<u>Totalsumma</u>							720
<u>Bleken Östra 1</u> ⁵⁵ Oskar Arvidsson åker, mylla/lera	200	0,19		2100	2400	300	57
" " "	201	0,31		1900	"	500	155
" " "	202	0,19		1900	"	500	95
" " "	203	0,35		1900	"	500	175
" " "	204	0,15		1900	"	500	75
" " "	205	0,32		1900	"	500	160
" " "	206	0,32		2000	"	400	128
" " "	207	0,14		2100	"	300	42
" " "	212	0,16		1900	2100	200	32
" " "	213	0,26		1700	"	400	104
" " "	214	0,19		1900	"	200	38
" " "	215	0,19		1800	"	300	57
" " "	216	0,11		1300	"	800	88
" " "	217	0,33		1300	"	800	264
" " "	218	0,20		1300	"	800	160
" " "	219	0,27		1700	"	400	108
<u>Summa</u>		3,68					1 738
Brukningsbåtnad							3 450
<u>Totalsumma</u>		3,68					5 188
Avgår båtnad för sträckan $F^2 - F^3$							715
<u>Återstående båtnad</u>							4 473
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁰ Siv Lindh åker, mylla/lera	220	0,22		1200	2100	900	198
" " "	221	0,24		1100	"	1000	240
" " "	222	0,36		1100	"	1000	360
" " "	223	0,14		1300	"	800	112
" " "	224	0,15		1100	"	1000	150
" " "	225	0,09		1400	"	700	63
" " "	226	0,11		1300	"	800	88
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mylla/lera	227	0,32		1200	2100	900	288
" " "	228	0,08		1700	"	400	32
<u>Summa</u>		1,71					1 531
Brukningsbåtnad							1 175
<u>Totalsumma</u>		1,71					2 706
Avgår båtnad för str. $F^2 - F^3$							2 706
Återstående båtnad							-
<u>Sammandrag av delföretag 3.</u>							
Bleken Östra 1 ¹⁰⁹							
Sigfrid Andersson							720
Bleken Östra 1 ⁵⁵							
Oskar Arvidsson	200-207						
	212-219	3,68					4 473
Bleken Östra 1 ¹⁰⁰							
Siv Lindh	220-228	1,71					-
<u>Summa</u>		5,39					5 193
<u>Sammandrag av sammandrag</u>							
Delföretag 1		46,49					43 878
" 2		24,20					38 739
" 3		5,39					5 193
<u>Summa</u>		76,08					87 810
Bleken Östra pr Brålanda den 4 maj 1966.							
 Ingemar Carlson Ingenjör							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delföretag 1</u>				
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F</u>				
		<u>Sträckan A-B</u>				
4-5	100	rensning	100	1:50	150	
5-5+8	8	trumma å allmän väg ingen åtgärd				
5+8-9+23	415	schaktning av lera sand- blandad med enstaka sten utplanering av uppschakt- tad massa	540	2:50	1 350	
6+47		ny trumma D 1000	540	0:70	378	
		grävning, läggning och återfyllning	7	98:-	686	
		torvmurar			300	
7+63		ny trumma D 1000, se ovan för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			60	
					1 046	
					<u>500</u>	4 470
		<u>Sträckan B-C-D</u>				
9+23-10+43	120	schaktning av lera sand- blandad med enstaka sten utplanering av uppschaktad massa	220	2:40	528	
			220	0:70	154	
10+43-13+29	286	schaktning av lera sand- blandad med enstaka sten utplanering av uppschaktad massa	860	2:30	1 978	
			860	0:70	602	
11+88		ny trumma D 1000	8	98:-	784	
		grävning, läggning och återfyllning			340	
		torvmurar			70	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			<u>444</u>	4 900
		<u>Sträckan D-E</u>				
13+29-15	171	schaktning av lera sand- blandad med enstaka sten Trpt	620	2:20	1 364	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
15-17+54	254	utplanering av uppschaktad massa	620	0:70	434	
		schaktning av lera sand- blandad med enstaka sten	1190	2:20	2 618	
14+22		utplanering av uppschaktad massa	1190	0:70	833	
		ny trumma D 800	8	70:-	560	
		grävning, läggning och återfyllning			320	
		torvmurar			50	
15+38		ny trumma D 800	9	70:-	630	
		grävning, läggning och återfyllning			360	
		torvmurar			50	
17+25		ny trumma D 800 enligt ovan för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges	9		1 040	
					831	9 090
		<u>Sträckan E-F</u>				
17+54-18+52	98	schaktning av lera sand- blandad med enstaka sten	570	2:20	1 254	
		utplanering av uppschaktad massa	570	0:70	399	
18+52-19+32	80	lantbruksrör D 400	80	14:20	1 136	
		grävning, läggning och återfyllning	80	5:40	432	
		upptagning av bro	2	25:-	50	
		utloppsskydd U-1			40	
18+57,19+32		brunn B-1 D 800	2	180:-	360	
100-100+59	59	lantbruksrör D 400	59	14:20	838	
		grävning, läggning och återfyllning	59	5:40	319	
100+59		brunn B-1 D 800			180	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			502	5 510
	1591	Summa				23 970

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet B-B¹</u>				
110-111+41	141	lantbruksrör D 150	141	3:60	508	
		grävning, läggning och återfyllning	141	3:50	494	
111+41		utloppsskydd U-1			30	
		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			118	1 270
	141	Summa				1 270
		<u>Avloppet E-N-O</u>				
		<u>Sträckan E-N</u>				
50-52+18	218	lantbruksrör D 400	218	14:20	3 096	
		grävning, läggning och återfyllning	218	5:70	1 243	
52+18		utloppsskydd U-1			40	
		brunn B-1 D 800			180	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			461	5 020
52+18-54+13	195	<u>Sträckan N-O</u> icke föreskriven till utförande. lantbruksrör D 300	195	9:-	1 755	
		grävning, läggning och återfyllning	195	4:50	878	
54+13		brunn B-1 D 600			160	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			277	3 070
	413	Summa				8 090
		<u>Avloppet N-P-R</u>				
		<u>Sträckan N-P</u>				
60-60+84	84	lantbruksrör D 250	84	6:50	546	
		grävning, läggning och återfyllning	84	4:50	378	
60+84		brunn B-1 D 500			120	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			106	1 150
60+84-62+50	166	<u>Sträckan P-R</u> lantbruksrör D 250	166	6:50	1 079	
		grävning, läggning och återfyllning	166	4:50	747	
62+50		brunn B-3 D 500			50	
62+50-62+96	46	lantbruksrör D 200	46	4:80	221	
		grävning, läggning och återfyllning	46	3:-	138	
62+96		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			235	2 590
	296	<u>Summa</u>				3 740
65-65+54	54	<u>Avloppet P-P¹</u> lantbruksrör D 150	54	3:60	194	
		grävning, läggning och återfyllning	54	3:-	162	
65+54		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			44	520
	54	<u>Summa</u>				520
100+59-102+ 20	161	<u>Avloppet F-F¹</u> lantbruksrör D 200	161	4:80	773	
		grävning, läggning och återfyllning	161	3:-	483	
101+58,102+ 20		brunn B-1 D 500	2	120:-	240	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			154	1 650
	161	<u>Summa</u>				1 650

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag av delföretag 1.</u>						
	1591	Avloppet A-B-C-D-E-F			23 970	
	141	" B-B ¹			1 270	
	218	" E-N			5 020	
	296	" N-P-R			3 740	
	54	" P-P ¹			520	
	161	" F-F ¹			1 650	36 170
	2461					
	195	Avdragsdike N-0				3 070
	2656	Summa				39 240
<u>Delföretag 2</u>						
<u>Avloppet F-G-H-I-K-L-M</u>						
<u>Sträckan F-G</u>						
201+51-200	151	lantbruksrör D 400	151	14:20	2 144	
		grävning, läggning och återfyllning	41	6:60	271	
		d:o	45	9:-	405	
		d:o	65	5:40	351	
		sprängning av berg	4	35:-	140	
		grusning			15	
21+22-22+16	94	lantbruksrör D 400	94	14:20	1 335	
		grävning, läggning och återfyllning	94	5:40	508	
200+76,		brunn B-1 D 800	2	180:-	360	
21+22		" B-2 D 1000			230	
22+16		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			561	6 320
<u>Sträckan G-H</u>						
22+16-22+21	5	enskild väg D 800				
		ingen åtgärd				
22+21-25+44	323	lantbruksrör D 400	323	14:20	4 587	
		grävning, läggning och återfyllning	323	5:-	1 615	
		sprängning av berg	8	35:-	280	
		grusning			30	
22+21		brunn B-2 D 1000			230	
Trppt						


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
23+70, 25+44		brunn B-1 D 800	2	180:-	360	
24+94		brunn B-8 D 400			95	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			723	7 920
25+44-25+73	29	<u>Sträckan H-I</u> lantbruksrör D 400	29	14:20	412	
		grävning, läggning och återfyllning	29	5:-	145	
25+73		brunn B-1 D 800			180	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			73	810
25+73-27+51	178	<u>Sträckan I-K</u> lantbruksrör D 300	178	9:-	1 602	
		grävning, läggning och återfyllning	178	4:50	801	
27+51		brunn B-1 D 600			160	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			257	2 820
27+51-29+66	215	<u>Sträckan K-L</u> lantbruksrör D 250	215	6:50	1 398	
		grävning, läggning och återfyllning	215	4:50	968	
		upptagning av befintlig trumma			30	
29+40, 29+66		brunn B-1 D 500	2	120:-	240	
29+66-34+97	508	lantbruksrör D 200	508	4:80	2 438	
		grävning, läggning och återfyllning	508	3:25	1 651	
		upptagning av befintlig trumma			50	
30+58, 32+17, 33+22, 34+27, 34+97		brunn B-1 D 500	5	120:-	600	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges	.		745	8 120
34+97-35+46	49	<u>Sträckan L-M</u> lantbruksrör D 100	49	2:60	127	
		grävning, läggning och återfyllning	49	3:-	147	
35+46		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			46	440
	1552					26 430
230-231+27	127	<u>Avloppet H-H¹</u> lantbruksrör D 150	127	3:60	457	
		grävning, läggning och återfyllning	127	3:50	445	
231+27		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			108	1 130
	127	Summa				1 130
70-71+16	116	<u>Avloppet I-I¹</u> lantbruksrör D 200	116	4:80	557	
		grävning, läggning och återfyllning	116	3:-	348	
71+16		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			105	1 130
	116	Summa				1 130
80-80+69	69	<u>Avloppet K-K¹</u> lantbruksrör D 200	69	4:80	331	
		grävning, läggning och återfyllning	69	3:50	242	
80+69		brunn B-1 D 500			120	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			67	760
	69	Summa				760
		<u>Avloppet L-L¹</u>				
90-91+10	110	lantbruksrör D 150	110	3:60	396	
		grävning, läggning och återfyllning	110	3:50	385	
91+10		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			89	990
	110	Summa				990
		<u>Sammandrag av delföretag 2.</u>				
	1552	Avloppet F-G-H-I-K-L-M			26 430	
	127	" H-H ¹			1 130	
	116	" I-I ¹			1 130	
	69	" K-K ¹			760	
	110	" L-L ¹			990	
	1974	Summa			30 440	
		<u>Delföretag 3.</u>				
		<u>Avloppet F¹-F²-F³-F⁴</u>				
		<u>Sträckan F¹-F²</u>				
102+20-103+14	94	lantbruksrör D 250	94	6:50	611	
		grävning, läggning och återfyllning	94	3:50	329	
		sprängning av berg	4	35:-	140	
		grusning			15	
103+14		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			125	1 340
		<u>Sträckan F²-F³</u>				
210-212+33	233	lantbruksrör D 250	233	6:50	1 515	
		grävning, läggning och återfyllning	233	4:50	1 049	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
211+83, 212+33		Trpt sprängning av berg grusning	8	35:-	280 30	
		brunn B-1 D 500 för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges	2	120:-	240	
					316	3 430
212+33- 213+96	163	<u>Sträckan F³-F⁴</u> icke föreskriven till utförande. lantbruksrör D 250 grävning, läggning och återfyllning	163	6:50	1 060	
213+96- 214+65	69	lantbruksrör D 150 grävning, läggning och återfyllning	69	4:-	652	
213+58, 213+96, 214+65		brunn B-1 D 500 för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges	69	3:60	248	
			69	3:75	259	
			3	120:-	360	
		Summa			261	2 840
						7 610
		<u>Sammandrag av sammandrag</u> <u>Delföretag 1</u> Avdragsdike N-0			36 170 3 070	39 240
		<u>Delföretag 2</u> <u>Delföretag 3</u> Avdragsdike F ³ -F ⁴			4 770 2 840	30 440 7 610
		Summa				77 290
		Bleken Östra pr Brålanda den 4 maj 1966.  Ingemar Carlson Ingenjör				

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Bleken - Bolleruds dikningsföretag upprättat år 1966.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna diken utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas; där detta ej särskilt angivits;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och uppfylla fordringarna enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

- att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för
erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen
får den i förslaget angivna lutningen;
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan
skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat
lager grus eller sand;
- att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös
lera - rören lägges på lämplig rustbädd;
- att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör till-
ledas ledningen genom en stensil; dessa arbeten skall utföras
på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att därest någon markägare önskar brunnarna förhöjda över mark-
ytan, denne skall bestrida eventuell merkostnad;
- att rörutlopp lämpligen utföras av 3 st med cementbruk fast sam-
manfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har
minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så er-
fordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om
jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger.
Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas
från jorden med grästorv, enris eller granris;
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med
ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påford-
rar, första röret för de täckdikesstammar, som beräknas kom-
ma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med ut-
förandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av mark-
ägaren;
- att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets
utförande. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten,
varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Mark-
ägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenled-
ningarnas lägen i god tid före rörens läggning;
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande
kontrollant avsynats;
- att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand
till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;
- att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören.

Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

3. Beträffande samtliga diken

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;


att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;


att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Bleken Östra pr Brålanda den 4 maj 1966.



Ingemar Carlson


Ingenjör




Bilaga

Typritning B-2


BRUNN



Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm

Bilaga

Typritning B-8


BRUNN



Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägaré m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sundals Ryrs socken</u>						
<u>Delföretag 1</u>						
<u>Bleken Östra 1</u> ⁷¹						
Karl Larsson	s					
Ägofig. 15-18 Avd. 3		1 079		912	2,521	
<u>Bleken Östra 1</u> ⁶¹						
Esbjörn Erikssons db						
Arr. Karl Esbjörnsson						
Ägofig. 19-57 Avd. 1		5 199	4 279			
Avd. 3		423	358	4 637	12,820	
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰²						
Karl Aronsson	s					
Ägofig. 58-96 Avd. 1		8 197		6 746	18,651	
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁵						
Karl Gustafsson	s					
Ägofig. 97-99 Avd. 1		397		327	0,904	
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁸						
Karl Larsson	s					
Ägofig. 100-120 Avd. 1		10 876		8 950	24,745	
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁹						
Sigfrid Andersson	s					
Ägofig. 121-146, 150-151, 163-167 Avd. 1		9 038	7 438			
Ägofig. 147-149, 152-162, 168-175 Avd. 2		8 669	7 160	14 598	40,359	
Summa		43 878		36 170	100,000	50,672
<u>Delföretag 2</u>						
<u>Bleken Östra 1</u> ¹⁰⁹						
Sigfrid Andersson	s					
Ägofig. 176-179 Avd. 3		5 810	5 750			
" 180-185 " 1		2 907	2 138	7 888	25,913	
<u>Bleken Östra 1</u> ⁵⁵						
Oskar Arvidsson	s					
Ägofig. 186-199, 208-211 Avd. 1		6 908		5 080	16,689	
Trpt						

Sammanställning

av förrättningskostnaderna för Bleken - Bollneruds diknings-
företag år 1966 i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län.

Ersättning till statsverket	3 603:-
Hantlangningskostnad	1 152:-
Vattendomstolsavgift	<u>165:-</u>
Summa	<u>4 920:- kronor</u>

Vänersborg den 1 juni 1966.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn

Bleken - Bolleruds dikningsföretag år 1966.

Socken

Sundals-Ryr

Län

Älvsborgs

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Oskar Arvidsson, Bleken Östra, Brålanda

Statligt stöd bev. den

11/8 1966

Beviljat bidrag, kr

19 120:-

Föreskriven arbetstid

Medgiven förlängd arbetstid

31/12 1968

Tidigare utbetalt, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

Förlängning jml. V. L. 7:58

31/12 1971

Nu tillstyrkes
till utbetalning, kr

19 120:-

Besiktning verkställd den

~~AVKUNNAD~~ verkställd av

Avsyrning 11/8 1967

Avsyrning Ingenjör Erik Pehrsson

De justeringsarbeten som återstod vid avsyrningstillfället äro nu enligt företagets ordförande färdigställda.

Företaget godkännes med de mindre avvikelser som med grön beteckning införts på plan- och profilritningarna. Ändringarna har utförts på berörda markägares begäran och äventyrar ej en ändamålsenlig torrläggning.

Vänersborg den 29 augusti 1967.

Ingemar Carlsson
Ingemar Carlsson
Ingenjör