



Akt nr:

P-F2a-LS12/56

AU\$P-F2a-LS12/56

12.

Vagnsheds dikningsföretag 1956

Långareds socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r


tillhörande

Vagnsheds dikningsföretag 1956

i Långareds socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


lantbruksingenjör.

Arkivet innehåller 43 skrivna paginerade sidor.
Härtill hör 4 blad ritningar.

. Protokoll hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående bättre torrläggning av ägor tillhörande Vagnshed, Vänga och Ulvarås i Långareds socken, Älvsborgs län.

Den 13 okt. 1955 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos lantbrukaren Rolf Vangvald, Vagnshed, Anten för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 19 sept. avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 2 okt. blivit i laga ordning anslagen i Långareds församling samt lördagen den 24 sept, allt år 1955, varit införd i Älvsborgs Läns Tidning, varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till kända sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

av sökandena till förrättningen:

Rolf Vangvald	Vagnshed
David Vallin	"
Torsten Andreasson	"

av övriga sakägare:

Rune Vänberg	Vänga
John Pettersson	Vagnshed

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen Herbert Larsson, Mjölsered, Sollebrunn och

Lars M. Larsson, Frälsegården, Sollebrunn.

§ 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle beredas deras i företaget ingående åkerjord samt att avloppen om möjligt skulle läggas igen med betongrör.
2. yrkade Wallin och Pettersson att om möjligt få en rörtrumma vid 5+47.
3. yrkade Torsten Andreasson att, om bäcken fördjupas så mycket att

4.
vattnet minskar i hans brunn erforderliga åtgärder vidtages så
att han hålles skadelös.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle
påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade för-
rättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning
kungöras.

Dag som ovan:

John Eric
lantbruksingenjör.

Harold E. Jansson Lars Lamm
biträdande godemän.

Den 19 juli 1956 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Rolf Wangvald, Vagnshed, Anten för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 28 juni avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 8 juli varit anslagen i Långareds församling, varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs Läns Tidning lördagen den 30 juni, allt år 1956. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Rolf Wangvald	Vagnshed
---------------	----------

Birger Rödholm	Bildepån	Alingsås
för egen del och brodern enl. fullmakt Bil. nr 8		

Torsten Andreasson	Vagnshed
--------------------	----------

David Wallin	"
--------------	---

§ 8.

Upplästes protokollet §§ 1 - 7, vilket godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A
-----------------	--------------------

Jordersättningslängd	" " " B
----------------------	---------

Kostnadsförslag	såsom Bil. Litt. C
Kostnadsfördelningslängd	" " " D
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " E
Översiktskarta	" " " F

§ 10.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 11.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta, Bil. Litt. G.

§ 12.

Till styrelse för företaget utsågs:

Rolf Wangvald,	"	Vagnshed,	Anten,	ordf.
David Wallin	"	"	"	

§ 13.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Torsten Andreasson	Vagnshed
Birger Rödholm	Alingsås

§ 14.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare,

7.

att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till
företagets utförande,
att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget
samt
att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 15.

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning,
som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för för-
räntningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till
dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 16.


Godkändes att bland förräntningskostnaderna inräkna för hantlang-
ning kronor 111:- och till godemännen kronor 102:- samt för annonser
kronor 39:- eller tillhopa kronor 252:-.

§ 17.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade för-
räntningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens
ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad.

Anten den 19 juli 1956.


lantbruksingenjör.





biträdande godemän.

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den 10 OKT. 1953
Dnr. 36/1387
79-186

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden i Vänersborg
Ink. 9 JAN 1954
M 9 54

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} tillhörig mark Inom Långareds socken

Bjärke kommun socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser dikning för torrläggning av
omkring 30 ha åker omkring 1500 m diken
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Inga allmänna intressen beröres

Närmaste järnvägsstation Sutser

Meddelanden om förrättningen ställas till Ralf Wangvald

Wagnshed Skattegård Sutser
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
tel. Långared 29.

Sutser

den 23 sept 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Ralf Wangvald

för fastigheten

Wagnshed Skattegården 1

David Wallin

» »

Wagnshed Roddegård 218

Björger och J. H. Rindhol

» »

Wagnshed Roddegård 25

Torskeru Rindhussord

Wagnshed Roddegård 2

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt

Älvsborgs läns norra område. G. Hegethorn, Vänersborg.

Vänersborg den 22 december 1953

På Lantbruksnämndens vägnar:

Lous Dinsberg

J. E. Söderström

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, ~~som bör över emottagandet hit insända bevis~~. Vänersborg i landskansliet den 11 januari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz
Chr. Fahlcrantz.

Ake Paulsson
Ake Paulsson.

Avskrift.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

R e s o l u t i o n.

Landskansliet

Stämpel. E. lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 21 september 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Carl Wellander

Rätt avskrivet betygas:

C. Carlsson

M. Lärnberg

Utdrag ur

Till Länsstyrelsen, V ä n e r s b o r g.

På förekommen anledning får jag härmed anhålla, att bilagda 5 st. förordnanden överföras på e. lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg nämligen:

Förrättning.

Förordnandet utfärdat den

Vagnshed i Långareds socken

11/1 1954

Vänersborg den 16 september 1955.

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

//
Förestående framställning tillstyrkes:

Vänersborg den 19 sept. 1955

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget bestyrkes:

Z. Backström *dt. Länning*

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syne-
förrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning
av marker tillhörande Vagnshed, Vänga och Ulvarås i Långareds socken,
Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos
lantbrukaren Rolf Vangvald, Vagnshed, Anten, torsdagen den 13 okt.
1955 kl. 10.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans
rätt att bevaka. .

Vänersborg den 19 september 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Långareds församling söndagen den
2. okt. 1955, betygas:

Fråkan Lindqvist
Kyrkoherr.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnad att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Vagnshed, Vänga och Ulvarås i Långareds socken, Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Rolf Vangvald, Vagnshed, Anten, torsdagen den 13 okt. 1955 kl. 10,00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 19 sept. 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén,
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs
Läns Tidning den 29 september 1955 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Vagnshed, Vänga och Ulvarås i Långareds socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Rolf Vangvald, Vagnshed, Anten, torsdagen den 13 oktober 1955, kl. 10.00.

Lantbr. Rolf Vangvald	Vagnshed	Anten
" David Vallin	"	"
Hrr Birger och J.H. Rödholt	Bildepån	Alingsås
Lantbr. Torsten Andersson	Vagnshed	Anten
" Rune Vängberg	Vänga	"
" John Pettersson	Vagnshed	"
" Uno Andersson	Ulvarås	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län,		Vänersborg

Vänersborg den 19 september 1955.

På tjänstens vägnar:

Jan Erik
lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vagnshed Skatte- och Raddegården i Långareds socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Rolf Vangvald, Vagnshed, Anten, torsdagen den 19 juli 1956 kl. 13,00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Värnersborg den 28 juni 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Långareds församling söndagen den . . .
8 juli. . 1956, betygas:



John Rödén
✓ - person

Bil. n:r 6.

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vagnshed Skatte- och Raddegården i Långareds socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Rolf Vangvald, Vagnshed, Anten, torsdagen den 19 juli 1956 kl. 13.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egna eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 28 juni 1956.

På tjänstens vägnar:

JOHN RÖDÉN

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs Läns Tidning den 30 juni 1956 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Vagnshed Skatte- och Raddegården, Långareds socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Rolf Wangvald, Vagnshed, Anten, torsdagen den 19 juli 1956 kl. 13.00.

Birger Rödholm	Bildepån	Alingsås
J.H. Rödholm	"	"
Rolf Wangvald	Vagnshed	Anten
David Vallin	"	"
Torsten Andreasson	"	"

Vänersborg den 3 juli 1956.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

Sammanträde för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vagnshed Skatte- och Raddegården i Långareds socken, Älvsborgs län kommer att hållas hos lantbrukaren Rolf Wangvald, Vagnshed, Anten, torsdagen den 19 juli 1956 kl. 13.00, då saksägare ha att själva eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma för utförande av sin talan, vilket jag jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 40 § härmed får underrätta.

Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas.


Bifogad blankett torde ifyllas och medtagas till sammanträdet.

Härmed befullmäktigas min broder
Birger Rödholm, Trädgårdsgatan 20 Aås. Vänersborg den 2 juli 1956.

att vid ovanstående sammanträde föra
min talan och bevaka mina intressen.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Alingsås den 16 juli 1956


Bevittnas:



På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vagnshed Raddegård 2⁵</u>							
Birger och Harald Rödholm							
A. Alstringsbåtnad							
Äng, torvmylla/mo	1		0,10	880	1600	720	72
åker, molättlera	2	0,14		1210	2200	990	139
" "	3	0,13		1980	"	220	29
" "	4	0,16		880	"	1320	211
" "	5	0,23		800	2000	1200	276
Alstringsbåtnadssumma		0,66	0,10				727
Brukningsbåtnadssumma 1-5		0,76				100	76
<u>Totalsumma</u>		0,66	0,10				803
<u>D:o D:o 2¹⁸</u>							
David H. B. Wallin o. h.h. Helga							
Maria							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	6	0,08		770	2200	1430	114
" molättlera	7	0,26		990	"	1210	315
" " , förbättras ej	8	(0,10)			"		
" " "	9	(0,14)			"		
" " "	10	(0,13)			"		
" " "	11	(0,11)			"		
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, molättlera	12	0,18		880	2200	1320	238
äng, "	13		0,07	"	1600	720	50
åker, "	14	0,10		"	2200	1320	132
A-summa		0,62	0,07				849
B-summa	6-7, 12-14	0,69				100	69
T-summa		0,62	0,07				918
<u>Vagnshed Skattegården 1^l</u>							
Rolf Natanael Wangvald							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	15	0,03		700	2000	1300	39
äng, lerig mo	16		0,12	1120	1600	480	58
åker, " "	17	0,06		600	2000	1400	84
betesmark, " "	18		0,20	1170	1800	630	126
åker, sandmylla	19	0,16		1890	2100	210	34
" "	20	0,36		1470	"	630	227
" molättlera	21	0,23		1540	2200	660	152
" ", förbättras ej	22	(0,14)			"		
" , sandig molättlera "	23	(0,15)			2100		
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, sandig molättlera,							
förbättras ej	24	(0,32)			2100		
" , sandig molättlera	25	0,50		1155	2100	945	473
" , sandig mo	26	0,41		1700	2000	300	123
" , lerig mo	27	0,12		1800	"	200	24
" " "	28	0,11		1600	"	400	44
äng, " "	29		0,10	1120	1600	480	48
A-summa		1,98	0,42				1432
B-summa	20-21,						
Besvärat av översvämning	25-27	1,62				100	162
T-summa		1,98	0,42				1594
<u>Vagnshed Raddegård 2²</u>							
John Daniel Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera, förbättras ej	30	(0,20)			2200		
" " "	31	(0,21)			"		
" " "	32	(0,15)			"		
" " "	33	(0,20)			"		
A-summa		(0,76)					

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			massa Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		~~massa~~	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
<u>Vagnshed Raddegård 2⁴</u>							
Torsten Andreasson							
Sträckan 1+73 - 2+90				146	50	73	73
<u>D:o D:o 2⁵</u>							
Birger och Harald Rödholm							
Sträckan 2+90 - 4+39				240	"	120	120
<u>D:o D:o 2¹⁸</u>							
David H. B. Wallin o. h.h. Helga							
Maria							
Sträckan 4+39 - 4+80				114	"	57	
" 4+80 - 5+47				80	"	40	97
<u>Vagnshed Skattegården 1¹</u>							
Rolf Natanael Wangvald							
Sträckan 5+47 - 6+23				110	"	55	
" 20+00 - 21+70				260	"	130	185
Summa				950			475



Anten den 19 juli 1956.

Janne Pettersen
Lantbruk ingenjör.

Herbert E. Larsson
Biträdande godemän.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avloppet A-B-C</u>						
<u>Sträckan A-B</u>						
1+73-4+80	307	Schaktn. av slam o. lera m ³	500	2:50	1250	
		Ersättn. för intrång genom upplag enl. Bil. Litt. B			250	
		Ersättn. för försvårad över- körsl vid 4+04			100	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			160	1760
<u>Sträckan B-C</u>						
4+80-6+23	143	Schaktn. av slam och stenbl. lera m ³	190	2:50	475	
		Ersättn. för intrång genom upplag enl. Bil. Litt B			95	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			70	
5+40-5+46		Vägtrumma enl. typr. R-2, D=1000 mm med körbanans bredd minst 4 m.; beräknad kostnad 1800:- kr., varav en tredje- del på företaget			600	1240
	<u>450</u>	<u>Summa</u>				<u>3000</u>
<u>Avloppet C-D</u>						
20+00-21+70	170	Schaktn. av slam o. mo m ³	260	2:50	650	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Trpt				
		Ersättn. för intrång genom jordupplag enl. Bil. Litt. B			130	
20+42-20+50		Förstärkn. av vägtrummans botten med armerad betong i blandn. 1:2:3 enl. sektionss- ritn. vid 20+50			220	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			100	1100
	<u>170</u>	<u>Summa</u>				<u>1100</u>
		<u>Sammandrag</u>				
	450	Avloppet A-B-C				3000
	<u>170</u>	" C-D				<u>1100</u>
	<u>620</u>	<u>Summa</u>				<u>4100</u>
		Anten den 19 juli 1956.				
		<i>John P. P. P.</i> Lantbruksingenjör.				

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vagnshed Raddegård 2⁵</u>						
Birger o. Harald Rödholm	S					
Avd. 1; Ägofig. 1-5		803		821	20,024	
<u>D:o D:o 2¹⁸</u>						
David H. B. Wallin o. h.h. Helga Maria	S					
Avd. 1; Ägofig. 6-7, 12-14		918		939	22,902	
<u>Vagnshed Skattegården 1¹</u>						
Rolf Natanael Wangvald	S					
Avd. 2; Ägofig. 15-18, 28-29		399	1000			
Avd. 3; Ägofig. 19-21, 25-27		1195	1340	2340	57,074	
Summa		3315		4100	100,000	
Anten den 19 juli 1956.						
 Lantbruksingenjör.						
 Biträdande godemän.						

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Vagnsheds dikningsföretag 1956 i Långareds socken, Älvsborgs län upprättad vid laga syneförrettning år 1955 - 1956.

A. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

Beträffande öppna avlopp.

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m,
att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,
att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,
att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden samt
att lösjord eller lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,
att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen,
att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg hjälppunkter blivit utsatta.

B. Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. nr 1, ring i berg 5 m SV om påle 2+45 = +70,65 m


Fixp. nr 2, ring i jordfast sten 74 m söder om påle 22+00= +74,42 m

Anten den 19 juli 1956.

Johann Erik
lantbruksingenjör.

Herbert E. Jansson Lars Lennar
biträdande godemän.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och
bättre brukning av ägor tillhörande Vagnshed
Raddegård och Vagnshed Skattegården i Långare-
reds socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om
denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta fö-
retag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och
bättre brukning av ägor tillhörande 3 brukningsenheter inom Vagnshed
i Långareds socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 0,6 km avlopp i öppet
utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning,
varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har sy-
nemännen kunnat utröna att sådant här föreligger.

Några allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör be-
nämnas Vagnsheds dikningsföretag 1956.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Följande arbeten har bestämts till utförande:

Avloppet A-B-C-D såsom öppet dike med ombyggnad av vägtrumma mellan påle 5+40-5+48 och förstärkning av vägtrummans botten mellan påle 20+42-20+50, allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje avvattnats genom Antersjö via Mjörn till Göta älv tillhör alltså nederbördsområde 108 mellan Vänern - Göta älv. Hela nederbördsområdet uppgår till 16,31 kvadratkilometer.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2,0 l/s ha från åker, 1,0 l/s ha från skogsmark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkstälts och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens

kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

34.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	°/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
21+70	72	455	599	90	2,0	-	-	0,50	1:1,5	0,63	0,27	
6+23	72	1236	1380	207	6,3	-	-	0,50	1:1,5	0,70	0,32	
4+80	153	1414	1720	258	1,0	-	-	1,20	1:1,5	0,90	0,38	
1+45	163	1468	1794	269	1,0	-	-	1,20	1:1,5	0,95	0,39	

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithö-

rande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 3008:- kronor och brukningsbåtnaden till 307:- kronor eller tillhopa 3315:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder, som finnas angivna i Jordersättningslängden, Bil. Litt. B på sammanlagt 475:- kronor.

2. Ersättning för försvårad överkörsel skall utgå till ägaren av Vagnshed Raddegård 2⁵ med 100:- kronor.

Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 575:-.

För företaget i övrigt - ~~/~~ såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 4100:- varvid 1955 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Av kostnaderna för ägovägstrumman vid 5+40 skall företaget svara för en tredjedel av den beräknade kostnaden eller 600:- kronor. Återstoden skall med hänsyn till minskade underhållskostnader gäldas av de markägare, som nyttja trumman ifråga.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. För vinmande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	1+73-4+80	1-7,12-14	1760	1721	1,023	avdragits 1200 kr för ägovägens del- ägare
2	4+80-6+23	15-18,28- 29	1240	399	3,108	
3	20+00-21+70	19-21,25- 27	1100	1195	0,921	
1+2+3			4100	3315	1,237	

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnader enligt nedanstående

Tabell 3.

Avdelningar	Kostnad för erh. av fall kr
2	1760
3	240

De olika avdelningarnas kostnad och båtnad om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig framgår av följande

Tabell 4.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm
1	1760	1721	1,023	
2	3000	399	7,519	
3	1340	1195	1,121	

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad som framgår av följande

Tabell 5.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1+2	3000	2120	1,415	
2+3	4340	1594	2,723	
1+2+3	4100	3315	1,237	

Utredningen visar att avdelningarna 1 och 3 erhåller den billigaste torrläggningen om de dikar, varför sig. Jämkning skall därför ske så att fördelningen inom Avd. 1 sker med rel. kostnaden 1.023 och inom Avd. 3 med rel. kostnaden 1.121. Slutresultatet framgår av följande

Tabell 6.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	1760	1721	1,023	
2	1000	399	2,506	
3	1340	1195	1,121	
Summa	4100	3315		

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnade fördelningslängden Bil. Litt. D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter - ~~med åtskillnad mellan de olika samfälligheterna~~ - samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till där för skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som

innas införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. E och dels

å de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningens utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen; vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att med stängsel skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur; underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll; kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyr-

41.

i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar; i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet icke utgå vid detta företag, då båtnaden endast uppgår till 3315:- kronor.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1965. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för lagakraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Anten den 19 juli 1956.

John Petri
lantbruksingenjör.

Håkan T. Larsson Lars Larsson
biträdande godemän.

Såvitt här för diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna synföreläggning; bekräftar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 1 oktober 1956.

I tjänsten:

T. Larsson.




Stämpel Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Vagnsheds dikningsföretag 1956 i Långareds socken, Älvsborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av				
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter		
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
1955-										
56		Hantlangning, 37 tim. à 3:-							111	-
		Godemän							102	-
		Annonser							39	-
		Ersättning till statsverket enl. SFS 482:1952 räkning nr 51050							189	-
		Div.							9	-
		<u>Summa</u>							450	-
Anten den 19 juli 1956.										
										
lantbruksingenjör.										

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Vagnsheds dikningsföretag 1956

Socken Långared	Län Älvsborg
--------------------	-----------------

Ordf. i styrelsen — ~~Förhållanden~~ — Ende intressent

Lantbrukare Rolf Wagnvald, Vagnshed, Anten

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 28 sept. 1956	Bidrag till utförandet, kr 900:—		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1965	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 15 oktober 1959	Besiktning verkställd av 1:ste ass. Ingemar Carlson		

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Verkliga kostnaden har uppgått till 3950:— kr mot beräknade 4550:— kr, varför bidraget föreslås minskat med 110:— kr till 790:— kr, som tillstyrkes till utbetalning.

Vänersborg den 16 oktober 1959.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

B. Dahlgren
Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Torgstén
Lantbruksnämnden, Vänersborg.