



Akt nr:

P-F2a-LS120/67

AU\$P-F2a-LS120/67

Långebo dikningsföretag

år 1967

Frändefors socken,

Älvsborgs län.


1

H a n d l i n g a r
tillhörande
Långebo dikningsföretag år 1967
i Frändefors socken,
utan Älvsborgs län
upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av
Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 28 skrivna och paginerade sidor.
Härtill hör 1 blad ritningar.

2

Översiktskarta



42 Vänernsberg

Skala 1:100 000

Innehållsförteckning

Översiktskarta	sid. 2
Protokoll	" 4 - 7
Ansökningshandlingar	" 8 - 10
Meddelande	" 11
Förteckning	" 12
Kungörelse	" 13
Förteckning	" 14
Bilaga A Värderingslängd	" 15
" B Kostnadsförslag	" 16
" C Arbetsföreskrifter	" 17 - 18
Typritningar	" 19 - 20
" D Kostnadsfördelningslängd	" 21
Utlåtande	" 22 - 27
Sammanställning av förrättningskostnaderna	" 28

Protokoll fört vid sammanträde
under synföretäring för torrlägg-
ning av mark inom Långabo i Frändefors
socken, Årsoborgs län

Sedan meddelat vad företäringarna på
därom gjord ansökan om länstygsskän förordats,
bilaga 1, att landlägga denna synföretäring
både sammanträde uträts att hållas hos
lantbrukare Einar Larsson, Långabo måndagen
den 8 maj 1967 kl. 19⁰⁰ varom meddelande
uträts till kända sakägare enligt bifogad
företäring, bilaga 2-3

Till sammanträdet både på grund härav
infunnit sig

Einar Larsson, Långabo

Gick man både ej kallats att biträda vid
företäringen

§1.

Ansökan om företäringen samt på grund
härav utfärdet förordnande upplästes

§2

För mot företäringarna anmälde ej
ej heller visste denna med sig något
jordsförhållande till någon av sakägarna

§3

Sökanden yrkade förslaget utförande som

teckf ledning så att baus marker skulle
kunna möjligt torrläggas

§4

Tuga ersättnings för intrång genom företaget
på grund

§5

Om några ytterligare framtidsberättelser icke gjordes
meddelade förvätningsmannen att nytt samman-
träde skulle i laga ordning beviljas, varvid
gick man kommer att baka att beträda vid
förvätnings

Art och dag som ovan
Lugnas Carlsson
Ingenjör

Den 25 maj 1967 inställdes sig förvätnings-
mannen åter hos Einar Larsson, Långbo
för fortsatta handläggning av syns förvätnings-
ningarna. Långbo och om sammanträdet
hade varit införd i Åsbergs Längs Långbo
den 11 maj 1967. Jämlikt föreskrifterna i
vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ hade meddelat
se om sammanträdet uträknats till berörda
söbägar, bil. 4-5

På grund härav hade följande personer kommit
till stället

Einar Larsson Långbo

stäm biträde vid förtäningen hade kallat skiftes-
godsmännen

Harry Kärmark, Kärmark

Herbert Johansson, Brätkörmark

§6

För mot godsmännen anmälde sig J. J. hem
visste dessa med sig något jämförande
till någon av sakägarna

Godsmännen hade avlagt föreskriven ed.

§7

Protokollet från föregående sammanträde
upplästes.

§8

Förtäningsmannen redogjorde därefter
mer detaljerat för det upprättade för-
slaget och framvisade till granskning till-
hörande ritningar och kartor. Upprättade
längder upplästes i huvudsakliga delar

§9.

Förskanden yrkade företags utförande efter
det framlagda förslaget.

§10

Förtäningsmannen uppläste bostedgat utlåtande
om företaget.

§ 11

Till styrelsen för företaget uträgs Einar, Larsson,
Längebo, Vänersborg, som även fick i uppdrag
att vara aktförare för företaget samt
att utskifta statsmedel i mån av stan-
ordning

§ 12

Antecknades att anmanskostnaderna upp-
gick till 45:- kronor samt ersättning till
gode män till 129.90 kronor

§ 13

Så vägra ytterligare framställningas icke
gjordes upplästes dagens protokoll och god-
kändes

Sist förklarades förutläggningen avslutad

Det är dag som ovan

Lagman Carl

Ingenjör

Markut Johansson

Hans Kämman

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 14. 04. 67

III 119 4 67

Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

den 13 APR 1967

Dnr. 7d 256..
45-492Till Länsstyrelsen i Vänersborgs län.Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Vängeboi Frändefors socken(-när) av Vänersborgs län.Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Einig Larsson Vängebo Vänersborg
tel 0521: 28085

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vänersborgden 11 april 19 67

Sökandes namn:

Fastighet:

Einig Larsson

för fastigheten

Vängebo 138

» »

» »

Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med fornminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bertil Berthelson

Bengt Thordeman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:


Birgit Backlund

M e d d e l a n d e

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Långebo i Frändefors socken, Älvsborgs län, har sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Einar Larsson, Långebo, Vänersborg, måndagen den 8 maj 1967 kl. 19.00 då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 april 1967.

I tjänsten



Ingemar Carlson

Ingenjör


F ö r t e c k n i n g

Över sakägare i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Långebo i Frändefors socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 8 maj 1967 kl. 19.00.

Einar Larsson	Långebo	Vänersborg
Algot Svensson	"	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 26 april 1967, intygas.

I tjänsten



Ingemar Carlson

Ingenjör

Kungörelse

Syneförrättning angående
torrläggning av marker till-
hörande Långebo i Frände-
fors socken, Älvsborgs län,
handlägges ånyo vid sam-
manträde hos lantbrukare
Einar Larsson, Långebo, Vä-
nersborg, torsdagen den 25
maj 1967 kl. 9.30, då veder-
börande sakägare ha att till-
städeskomma för utförande
av sin talan.

I tjänsten
Ingemar Carlson
Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs
Läns Annonsblad torsdagen den 11 maj 1967 intygas
ex officio:

Ingemar Carlson

F ö r t e c k n i n g

över sakägare i det företag, som avser torrläggning av
marker tillhörande Långebo i Frändefors socken, Älvs-
borgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § under-
rättats angående sammanträdet den 25 maj 1967 kl. 9.30.

Einar Larsson

Långebo

Vänersborg


Algot Svensson

"

"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med
posten den 12 maj 1967, intygas.

I tjänsten



Ingemar Carlson

Ingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Frändefors socken</u>							
<u>Långebo 1:38</u>							
Einar Larsson							
åker	1	0,25		2100	2500	400	100
"	2	0,21		1800	"	700	147
"	3	0,40		1600	"	900	360
"	4	0,22		1600	"	900	198
"	5	0,45		1800	"	700	315
"	6	0,18		2100	"	400	72
"	7	0,08		2100	"	400	32
"	8	0,38		2200	"	300	114
"	9	0,25		2200	"	300	75
"	10	0,19		2200	"	300	57
"	11	0,40		2200	"	300	120
"	12	0,15		2200	"	300	45
"	13	0,17		2200	"	300	51
<u>Summa</u>		3,33					1 686
Brukningsbåtnad							500
<u>Totalsumma</u>		3,33					2 186
<u>Långebo 1:10</u>							
Algot Svensson							
Brukningsbåtnad							1 000
<u>Totalsumma</u>							1 000
<u>Sammandrag</u>							
<u>Långebo 1:38</u>							
Einar Larsson							
	1-13	3,33					2 186
<u>Långebo 1:10</u>							
Algot Svensson							
<u>Summa</u>		3,33					3 186
Långebo den 25 maj 1967.							
<i>Ingemar Carlson</i>							
Ingemar Carlson							
Ingenjör							
<i>Paul Karlman</i>							
Biträdande godemän.							
<i>Holbert Johansson</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0-1+64	164	<u>Avloppet A-B</u>				
		lantbruksrör D 200	164	5:-	820	
		grävning, läggning, åter- fyllning	164	3:10	508	
		inkoppling i befintlig brunn			25	
1+64		brunn B-1 D 500			125	
1+64-1+70		trumma genom allmän väg utföres och bekostas av vägförvaltning för arbetsledning, oförut- sedda utgifter m.m. till- lägges				
					152	
		Summa			1 630	
Långebo den 25maj 1967. <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör						

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Långebo dikningsföretag upprättat år 1967 i Frändefors socken.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

Beträffande täkta avlopp

att i förslaget angivna rörtyper uppfylla fordringarna enligt fastställda bestämmelser;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävning i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör används dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt rören lägges på lämplig rustbädd;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½ - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger.

Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;

att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företags utförande och bekostas av företaget om ingenting härom angivits i kostnadsförslaget. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörensläggning;

att ledning ej får överskottas, förrän den blivit godkänd av kontrollant;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Tillstötande tegdiken får ej igenfyllas;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;


att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta.

Långebo den 25 maj 1967.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson


Ingenjör



Bilaga



Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Frändefors socken</u>						
<u>Långebo 1:38</u>						
Einar Larsson	S	2 186		1 118	68,61	
<u>Långebo 1:10</u>						
Algot Svensson		1 000		512	31,39	
Summa		3 186		1 630	100,00	
Långebo den 25maj 1967.						
 Ingemar Carlson Ingenjör						
  Biträdande godemän.						

Utlåtande

angående Långebo dikningsföretag år 1967 i Frändefors socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 130 Dalbergsån, avd. 1 Huvudån (med Frändeforsån) ca 8 km NV Vänersborg. Läget framgår närmare av hithörande översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje. Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av gode män, har givits den utsträckning, som sökanden yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av upprättad dräneringsplan.

Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget, har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använts höjdsystem. Rörledning betecknas med enkel heldragen röd linje och brunn med röd ring.

Över avloppet har även upprättats profilritning, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna

arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till Rikets allmänna kartverks höjdsystem.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På grund av yrkanden och överläggningar med sökanden har avloppssträckan A-B föreslagits till utförande.

4. Vattenmängd och dimensioner.

Dikets dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,0 l/s ha från åkermark och 1,5 l/s ha från skogsmark.

Avrinningen i företagets översta punkt har med ledning härav beräknats till 26 l/s.

5. Broar och trummor.

Diket A-B, berör vid sektion 1+64 allmänna vägen 1062 Sivikan-Brasmerud. Befintlig trumma medger ej erforderlig torrläggning av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av hithörande plan- och profilritning.

Vägförvaltningen har genom påskrift å hithörande plankarta förbundit sig att utföra och bekosta ovannämnda ombyggnad. Det åligger företagets styresman att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när arbetet lämpligen bör utföras.

6. Allmänna intressen.

Allmänna intressen utöver vad ovan nämnts beröras icke av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för skador och intrång, som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B , har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning och kontroll samt oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnader, beräknats till 1 630:- kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelat företaget i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för företagets utförande skall med anledning härav fördelas i proportion till varje fastighets båtnad. Företagets totala båtnad har enligt värderingslängden, bilaga A , uppskattats till 3 186:- kronor.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaden.

10. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas och kostnaderna härför fördelas efter

samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild ägares åverkan eller försummelse uttages dock av denne.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall ej erläggas vid detta företag.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda före utgången av år 1972,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att företaget skall benämnas Långebo dikningsföretag år 1967.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styresman, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styresmannens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att tillse att företagets anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i vattenlagen 3 kap. 20 § stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnaderna för skilda delföretag skall föras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt
- att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal.

Vid avgörande av fråga, som rör uteslutande sådan del av företaget i vars utförande allenast vissa av deltagarna äro pliktiga att taga del tillkommer endast dessa deltagare rösträtt.

Kallelse till sammanträdet skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Långebo den 25 maj 1967.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Kauk Pärmar

Biträdande godemän.

Herbert Johansson

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 11 augusti 1967.

Utm avgift

I tjänsten:

B. Lundquist

Sammanställning

av förrättningskostnaderna rörande Långebo dikningsföretag år 1967.

Ersättning till statsverket	376:-
Annonskostnader	45:-
Ersättning till godemännen	129:90
Diverse omkostnader	<u>9:10</u>
Summa	<u>560:- kronor</u>

Vänersborg den 31 maj 1967.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn

Långebo dikningsföretag år 1967

Socken

Frändefors

Län

Älvsborg

~~Ordförande~~ — Förtroendeman — ~~Förstörare~~

Lantbrukare Einar Larsson, Långebo, Frändefors.

Statligt stöd bev. den

8 maj 1967

Beviljat bidrag, kr

7 200:-

Föreskriven arbetstid

Medgiven förlängd arbetstid

31.12.1969

Tidigare utbetalt, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

Förlängning jml. V. L. 7:58

31.12.1972

Nu tillstyrkes
till utbetalning, kr

500:-

Besiktning verkställd den

26.9.1967

Besiktning verkställd av


undertecknad

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännts.

Cregnr 45-489, 492

Bidragssnr 5154

Vänersborg den 27.9.1967


Ingemar Carlson
Ingenjör