




Akt nr:

P-F2a-LS122/68

AU\$P-F2a-LS122/68



Grubbetorps dikningsföretag år 1968

i Brålanda och Sundals-Ryrs socknar

Älvsborgs län

H a n d l i n g a r

tillhörande

Grubbetorps dikningsföretag år 1968

i Brålanda och Sundals-Ryrs socknar

Älvsborgs län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 37 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 6 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll	Sid. 3 - 7
Ansökningshandling m.m.	" 8 - 10
Kungörelse	" 11
Förteckning	" 12
Fullmakt	" 13
Kungörelse	" 14
Förteckning	" 15
Skrivelse från Johan Karlsson	" 16
Bilaga A Värderingslängd	" 17 - 19
" B Kostnadsförslag	" 20 - 21
" C Arbetsföreskrifter	" 22 - 24
" D Typritningar	" 25 - 27
" E Kostnadsfördelningslängd	" 28
Översiktskarta	" 29
Utlåtande	" 30 - 36
Sammanställning av förrättningskostnaderna	" 37

Protokoll fört vid samman-
träde under synföretning för
torrläggning av mark tillhörande
Grubbetorp i Brälanda socken,
Älvsborgs län.

Sedan undertecknad förtämningsman på därom
gjord ansökan av Länsstyrelsen förordnats,
bilaga 1, att landlägga denna synföret-
ning hade sammanträde uttratts att hållas
hos lantbrukare Lennart Nilsson, Fågels
Brälanda, måndagen den 4 december 1967
kl. 13⁰⁰

Sammanträdet hade tillkännagivits genom
kungörelse införd i Älvsborgs läns annonsblad
tisdagen den 18 november 1967, bilaga 2, varjämte
avskrift av kungörelsen avsåts till kända
sakägare, bilaga 3.

För att såsom godemän beträde vid förtä-
ningen inställdes sig på förtämningsmannens
kallelse skiftesgodemännen Johan Fredriksson
Sallbyen, Brälanda och Sigfrid Andersson
Ö. Blåham, Brälanda

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Lantbruksnäringsmännen

genom avs. Erik Larsson enligt fullmakt bilaga 4

Nilsson Nilsson

Fågels

Lennart Nilsson

"

Erik Andersson

Grubbetorp

Gunnar Andersson	Fågelkärr
Johan Karlsson	Monyr
Karin Johansson	Segelsög
grevin Axel Johansson	
Sven Magnusson	Torud
Olof Eriksson	Gunnarsby
Erik Göran Larsson	Ansby
Prästery Toruds	
diknings företag år 1948	
grevin Sven Magnusson	Torud
Gunnarsbyns diknings-	
företag år 1948	
grevin Olof Eriksson	Gunnarsby
Ansby-Toruds	
vägsamfällighet	
grevin Allan Nilsson	Fågelkärr

§1

Ansökan om föreningens samt på grund
därav utfördt förordnande upplöstes.

§2

Jäv mot styrelsemedlemmar användes vid förfrågan ej.
Ej heller visste dessa med sig något jävsför-
hållande till någon av sakägarna

§3

Föreningensmedlemmar redogjorde därefter för
de förberedande undersökningarna, som i
samaråd med sökanden blivit verkställda

samt framställde till granskning därvid upp-
rättade förslagsritningar

§4

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda
förslagsritningarna framställdes följande yrkan-
den:

Förbanden yrkade företaget utföra på sådant
sätt att nöjaktig torrläggning bereddles ha-
rens

Två andra ~~yrkanden~~ yrkanden fram-
ställdes

§5

På förfrågan framställdes nya anspråk
på ~~errättnings~~
§6

Förerrättningsmannen meddelade att syn-
nämnen nu omedelbart skulle påbörja
erforderliga undersökningar och värde-
ningar

§7

På ytterligare framställningar icke gjordes
meddelade förerrättningsmannen att nytt
sammantråd skulle i ^{redning} beaktas.
Dagens protokoll upplästes och sammant-
trädet avslutades.

Ort och dag som ovan
Lugnars ^{tecknat}
Stenriksson

Sigfrid Andersson

Den 18 mars 1968 inställdes sig styrelseämnen
änns hos lantbrukare Lennart Nilsson, Fågelås,
Bjälände för fortsatt handläggning av styrelse-
företagningen. Rengörarens och sammanträdet,
bilaga 5, hade varit införd i Elfsborgs Läns
Konsultblad torsdagen den 29 februari 1968
jämligt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap
8 och 40 §§ hade avskrift av rengöraren ut-
sänts till båda saksägare enligt bifogad för-
teckning, bilaga 6.

På grund härav hade följande personer
kommit till stället

Lantbruksmännen genom
ars. Erik Lundström

Nils-Måns Nilsson för egen del

för Anbyns Torreds väggfärdfärd

Lennart Nilsson

Johan Karlsson Korp

Stef Johansson för egen del

och för Karin Johansson

Ivan Magnusson Torred

Stenrik Zachariasson för egen del

och för Gunnarbyns
Gunnarbyns Läkareförening 1948

§ 8.

Till företagningens medlemmar rekommenderas
skrivelse bilaga 7 från Johan Karlsson Korp
upplästas

§ 9

Företagningens medlemmar redogjorde därefter

för det upprätaade förslaget och framvisade tre
granskning tillhörande ritningarna och kartor
Upprätaade längder upplästes i huvudsakliga
delar och fogades till protokollet

Värderingslängd	såsom Bilaga A
Kostnadsförslag	" " B
Arbetsbeskrivning	" " C
Kostnadsfördelningslängd	" " E

§10

Stämtes länsmäns ordet fritt, varvid de
närvarande diskuterade det upprätaade förslaget

§11

Vagstadgat nylätande angående företaget upplästes

§12

Tre styresmän för företaget utträngde Vannast Nelson
Fågels, Brålande, som även fick i uppdrag att vara
aktförvarare.

§13

Sedan bränslemännen angående besvär mot företä-
ningarna enligt vattenlagen 11 kap 85 § ursäklets
sakägare och dagens protokoll upplästes, för-
klarades företätningarna avslutad.

Oft och dag som ovan
Tugues och Ålbom

Wanderer

Stigfridsson

den 19 JAN 1967

Dnr. 38

43-17

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Vänersborg

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom Grubbetorp

Skälände socken(-nar) av Vänersborg län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Vänersborgs länsstyrelsen Vänersborg
På lantbruksstyrelsens vägnar
Lenn Holm
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vänersborg

den 12 januari 1967

Sökandes namn:

Se om

Fastighet:

för fastigheten

Grubbetorp 1 och 15

» »

» »

9
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingemar I. Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg
Ingemar Carlson

V-g den 19.1 1967

På Lantbruksnämndens vägnar:

Lars Calleberg

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas ingenjören Ingemar Carlson, lantbruksnämnden, i Vänersborg, att i laga ordning handlägga i förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 23 januari 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

Lars Calleberg

Stig Dahlbom

Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med forminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bengt Thordeman

Bertil Berthelson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit Bäcklund

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa synneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Grubbetorp i Brålanda socken, Älvsborgs län, har sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Lennart Nilsson, Fågelås, Brålanda, måndagen den 4 december 1967 kl. 13.00.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 15 nov. 1967

På tjänstens vägnar:

Ingemar Carlson
Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs läns annonsblad
lördagen den 18 november 1967 intygas ex officio:



Ingemar Carlson

Ingenjör

SVENSKT ARKIV 100


F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Grubbetorp i Brålanda socken, Älvsborgs län måndagen den 4 december 1967 kl. 13.00.

Lantbruksnämnden		Vänersborg
Nils Allan Nilsson	Fågelås	Brålanda
Lennart Nilsson	Fågelås	Brålanda
Erik Aronsson	Grubbetorp	Brålanda
Bengt Aronsson	Grubbetorp	Brålanda
Gunnar Andersson	Fågelkärr	Brålanda
Johan Karlsson	Moryr	Brålanda
Karin Johansson	Dyrehög	Brålanda
Anders Karlsson	Hullsjögatan 26	Trollhättan
Anna Karlsson	Hönseberg	Brålanda
Linnea Karlsson	Hönseberg	Brålanda
Sven Magnusson	Torrud	Brålanda
Carl Gustaf Magnusson	Torrud	Brålanda
Henrik Zackrisson	Gunnersbyn	Brålanda
Alf Tage Bertilsson	Gunnersbyn	Brålanda
Karl Albin Andersson	Lersäter	Brålanda
Erik Göran Larsson	Anebyn	Brålanda
Prästeryr-Torruds diknings- företag år 1948		
Ordf. Sven Magnusson	Torrud	Brålanda
Gunnersbyns diknings- företag år 1948		
Ordf. Henrik Zackrisson	Gunnersbyn	Brålanda
Anebyn-Torruds vägsamfällighet		
Ordf. Allan Nilsson	Fågelås	Brålanda

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 15 november 1967 intygas.

I tjänsten


Ingemar Carlson
Ingenjör

Fullmakt

för Erik Landström att föra Lantbruksnämndens talan och rätt bevaka, ävensom att ingå förening i frågor som vid förrättningen förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Fullmakten avser samtliga förrättningar i samband med torrlägningsföretaget för mark tillhörande "Grubbetorp i Brålanda socken."

Erik Landström

Kungörelse

Syreförrättning för torrläggning av mark inom Grubbetorp i Brålanda socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukare Lennart Nilsson, Fågelås, Brålanda, måndagen den 18 mars 1968 kl. 13.00.

Till sammanträdet kallas alla de som ha egen eller annans rätt att bevaka.


Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas.

Vänersborg den 28 februari 1968

På tjänstens vägnar:

Ingemar Carlson
Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns annonsblad torsdagen den 29 februari 1968 intygas ex officio:



Ingemar Carlson

Ingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Grubbetorp i Brålanda socken, Älvsborgs län måndagen den 18 mars 1968 kl. 13.00.

Lantbruksnämnden		Vänersborg
Nils Allan Nilsson	Fågelås	Brålanda
Lennart Nilsson	"	"
Johan Karlsson	Moryr	"
Karin Johansson	Dyrehög	"
Anders Karlsson	Hullsjögatan 26	Trollhättan
Anna Karlsson	Hönseberg	Brålanda
Linnea Karlsson	"	"
Sven Magnusson	Torrud	"
Carl Gustaf Magnusson	"	"
Henrik Zackrisson	Gunnersbyn	"
Alf Tage Bertilsson	"	"
Karl Albin Andersson	Lersäter	"
Erik Göran Larsson	Anebyn	"
Gunnersbyns dikningsföretag år 1948		
Ordf. Henrik Zackrisson	Gunnersbyn	"
Anebyn-Torruds vägsamfällighet		
Ordf. Allan Nilsson	Fågelås	"

Att underrättelse avsänts med posten till förestående sakägare den 28 februari 1968 intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

K u n g ö r e l s e

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Grubbetorp i Brålanda socken, Älvsborgs län har sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Lennart Nilsson, Fågelås, Brålanda måndagen den 4 december 1967 kl. 13.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 15 november 1967

På tjänstens vägnar:

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

Hönsbergsgögen den 2/1968

På grund av ovanstående kungörelse får jag be att förmedla att vi på Hönsbergsgögen ej önskar deltaga i nämnda diktnings företag. Det förhåller sig nämligen så att det är sterbhus och ingen av delägarna har någon tanke på att dränna och då räcker det med dorn avlopp som redan finnes för övrigt har vi ordnat avlopp på två håll förut vi är med både över Fågelkärr och Raskogs diktnings företag och Raskog och Hedens företag så det kan räcka. Om det skulle bli ett eller två tunnland översvämmat vid gränsen till Grubbetorp någon tid ibland så spelar det ej någon stor roll.

På samtliga sterbhusdelägares vägnar



Mouze Brålanda den 2/ 68

Johan Karlsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brålanda socken</u>							
<u>Grubbetorp 1¹⁵</u>							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	1	0,25		900	2 200	1 300	325
" " " "	2	0,24		900	"	1 300	312
" " " "	3	0,30		900	"	1 300	390
" " " "	4	0,18		700	"	1 500	270
" " " "	5	0,41		1 100	"	1 100	451
" " " "	6	0,37		500	"	1 700	629
" " " "	7	0,47		500	"	1 700	799
" " " "	8	0,40		500	"	1 700	680
" " " "	9	0,56		500	"	1 700	952
Summa		3,18					4 808
Brukningsbåtnad							600
<u>Totalsumma</u>		3,18					5 408
<u>Grubbetorp 1¹¹</u>							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	10	0,58		1 700	2 200	500	290
" " " "	11	0,20		800	"	1 400	280
" " " "	12	0,36		700	"	1 500	540
" " " "	13	0,46		1 000	"	1 200	552
" " " "	14	0,39		900	"	1 300	507
" " " "	15	0,49		900	"	1 300	637
" " " "	16	0,55		1 500	"	700	385
" " " "	17	0,57		1 400	"	800	456
" " " "	18	0,51		1 300	"	900	459
" " " "	19	0,50		1 300	"	900	450
" " " "	20	0,79		1 400	"	800	632
" " " "	21	0,26		1 500	"	700	182
" " " "	22	0,53		1 500	"	700	371
" " " "	23	0,48		1 500	"	700	336
stenig hagmark förbättras ej	24						
åker mylla på lera	25	0,97		800	2 200	1 400	1 358
" " " "	26	0,52		800	"	1 400	728
" " " "	27	0,48		500	"	1 700	816
Summa		8,64					8 979
Brukningsbåtnad							100
<u>Totalsumma</u>		8,64					9 079

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Grubbetorp 1¹⁶</u> Oskar Karlssons db.							
tomt	28	0,11		300	1 000	700	77
"	29	0,11		300	1 000	700	77
Summa		0,22					154
Avgår båtnad för egen dikning							154
Återstår							-
<u>Hönseberg 1³</u> Axel Albert Karlssons db.							
åker mylla på lera	30	0,53		400	1 500	1 100	583
" " " "	31	0,55		700	2 200	1 500	825
" " " "	32	0,49		700	"	1 500	735
" " " "	33	0,46		500	"	1 700	782
" " " "	34	0,45		500	"	1 700	765
" " " "	35	0,45		500	"	1 700	765
" " " "	36	0,76		700	"	1 500	1 140
" " " "	37	0,92		900	1 800	900	828
Summa		4,61					6 423
<u>Sundals-Ryrs socken</u>							
<u>Torrud 1¹</u> Sven och Karl Gustaf Magnusson							
Brukningsbåtnad genom vatt- nets avledande åt annat håll							300
Summa							300
<u>Gunnersbyn 1¹⁶</u> Henrik Zachrisson							
Brukningsbåtnad genom vatt- nets avledande åt annat håll							200
Summa							200
<u>Sammandrag</u>							
<u>Brålanda socken</u>							
<u>Grubbetorp 1¹⁵</u> Lantbruksnämnden	1-9	3,18					5 408
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fästighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
<u>Grubbetorp 1</u> ¹¹ Lantbruksnämnden	10-27	8,64					9 079
<u>Grubbetorp 1</u> ¹⁶ Oskar Karlssons db.	28, 29	0,22					-
<u>Hönseberg 1</u> ³ Axel Albert Karlssons db.	30-37	4,61					6 423
<u>Sundals-Ryrs socken</u> <u>Torrud 1</u> ¹ Sven och Karl Gustaf Magnus- son							300
<u>Gunnersbyn 1</u> ¹⁶ Henrik Zachrisson							200
Summa		16,65					21 410
Grubbetorp, Brålanda den 18 mars 1968.							
 Ingemar Carlson Ingenjör							
 Johan Fredriksson							
 Sigfrid Andersson							
Gode män							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
10-13+50	350	<u>Avloppet A-B-C-D</u>				
		<u>Sträckan A-B</u>				
		schaktning av lera	340	2:20	748	
		utplanering av uppschaktad massa	340	0:70	238	
13+50-14+50	100	lantbruksrör D 300	100	10:-	1 000	
		grävning, läggning, återfyllning	100	3:80	380	
13+50		utloppsskydd U-1			35	
14+50		brunn B-1 D 600			190	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			259	2 850
14+50-15+87	137	<u>Sträckan B-C</u>				
		lantbruksrör D 300	137	10:-	1 370	
		grävning, läggning, återfyllning	137	6:20	849	
15+52		brunn B-1 D 600			190	
15+87		brunn B-3 D 600			65	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			246	2 720
15+87-16+68	81	<u>Sträckan C-D</u>				
		lantbruksrör D 250	81	7:20	583	
		grävning, läggning, återfyllning	81	5:50	446	
16+68		brunn B-1 D 600			190	
16+68-16+73	5	vägrör D 300				
		omlägges och bekostas av Anebyn-Torruds vägsamfällighet				
16+73		brunn B-1 D 600			190	
16+73-18+84	211	lantbruksrör D 200	211	5:40	1 139	
		grävning, läggning, återfyllning	211	4:80	1 013	
18+84		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			369	4 050
		Summa				9 620

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
25-26+24	124	<u>Avloppet B-B¹</u> lantbruksrör D 150	124	4:-	496	
		grävning, läggning, återfyll- ning	124	4:-	496	
26+24		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			118	1 230
		<u>Summa</u>				1 230
20-21+41	141	<u>Avloppet C-C¹</u> lantbruksrör D 200	141	5:40	761	
		grävning, läggning, återfyll- ning	141	5:20	733	
21+41		brunn B-3 D 500			50	
21+41-23+6	165	lantbruksrör D 150	165	4:-	660	
		grävning, läggning, återfyll- ning	165	4:-	660	
23+6		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			296	3 280
		<u>Summa</u>				3 280
		<u>Sammandrag</u> Avloppet A-B-C-D				9 620
		" B-B ¹				1 230
		" C-C ¹				3 280
		<u>Summa</u>				14 130

Grubbetorp, Brålanda den 18 mars 1968.

Ingemar Carlsson

Ingemar Carlsson

Ingenjör

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Grubbetorps dikningsföretag upprättat år 1968 i Brålanda och Sundals-Ryrs socknar.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändesle sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;
- att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;
- att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;
- att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;
- att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna diken utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits. Utplaneringen skall i första hand ske så att svackor och ojämnheter utjämnas, men i övrigt i ett c:a 15 cm tjockt lager;
- att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
- att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

- att i förslaget angivna rörtyper uppfylla fordringarna enligt fastställda bestämmelser;
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;
- att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;
- att om muffrör används dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;
- att där så anses erforderligt rören lägges på lämplig rustbädd;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;
- att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande och bekostas av företaget om ingenting härom angivits i kostnadsförslaget. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörensläggning;
- att ledning ej får överskottas, förrän den blivit godkänd av kontrollant;
- att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Tillstötande tegdiken får ej igenfyllas;
- att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten.

3. Beträffande samtliga diken.

- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas;
- om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;
- att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta.

Grubbetorp, Brålanda den 18 mars 1968.


Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör


Johan Fredriksson
Johan Fredriksson

Sigfrid Andersson
Sigfrid Andersson


Gode män



Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm

Bilaga

Typritning U-1


UTLOPP



Mått i mm

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Brålanda socken</u>						
<u>Grubbetorp 1¹⁵</u>						
Lantbruksnämnden	S					
Ägofig. $\frac{1}{2}$ 3,4,5		1 416	1 230	3 586	27,521	
" 1,2, $\frac{1}{2}$ 3,6-9	I	3 992	2 356			
<u>Grubbetorp 1¹¹</u>						
Lantbruksnämnden	S					
Ägofig. 10-27	I	9 079	5 358	5 358	41,121	
<u>Hönseberg 1³</u>						
Axel Albert Karlssons db.						
Ägofig. 30-37	I	6 423	3 791	3 791	29,094	
<u>Sundals-Ryrs socken</u>						
<u>Torrud 1¹</u>						
Sven och Karl Gustaf Magnusson						
Avd. I		300	177	177	1,358	
<u>Gunnersbyn 1¹⁶</u>						
Henrik Zachrisson						
Avd. I		200	118	118	0,906	
Summa				13 030	100,000	
Gunnersbyns dikningsföretag						
år 1948 enl. utlåtande mom. 10				1 100		
Summa				14 130		
Grubbetorp, Brålanda den 18 mars 1968. <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör <i>Johan Fredriksson</i> Johan Fredriksson <i>Sigfrid Andersson</i> Sigfrid Andersson Gode män						

Översiktskarta.



Upperud nr 52 SV.

Skala 1:50 000.

Utlåtande

angående Grubbetorps dikningsföretag år 1968 i Brålanda och Sundals-Ryrs socknar, Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr. 130 Dalbergsån, sektion 2 Krokån c:a 4,5 km V Brålanda kyrka. Läget framgår närmare av hithörande översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje. Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av gode män, har givits den utsträckning, som sökanden yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrlägnings-synpunkt ansetts direkt beroende av företaget, har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med enkel heldragen röd linje och brunn med röd ring medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla heldragna röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till Rikets allmänna kartverks höjdsystem.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall

fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På grund av rådande fallförhållanden har markerna sin naturliga avrinning dels i sydvästlig och dels i nordvästlig riktning. I den sydvästliga sträckningen, avloppet E-C¹-D berör företaget Gunnersbyns dikningsföretag år 1948. För avledande av framrinnande normala högvattenmängden ^{synes/}i nämnda företag ingående rörledningar vara för svagt dimensionerade. För att i någon mån förbättra förhållandena kring detsamma ha synemännen därför ansett lämpligt att utforma förslaget genom avledande av viss vattenmängd i nordvästlig riktning. På grund av ovannämnt förhållande och av yrkanden och överläggningar med sökanden har följande avloppssträckor föreslagits till utförande.

Avloppet A-B-C-D samt
avloppen B-B¹ och C-C¹.

4. Vattenmängd och dimensioner.

Dikenas dimensioner ha bestämts under antagande av en avrinning av 2 l/s och ha.

Avrinningen i de olika punkterna har med ledning härav beräknats till i följande tabell angivna värden

Tabell 1.

Sträcka	NO ha	Q max l/s	I o/oo	Botten- bredd	Slänt	Dimension mm	Kapacitet l/s
10-13+50	21,5	43	1,0	0,5	1:1,5		
13+50-14+50	21,5	43	2,0			300	48
14+50-15+52	19	38	1,5			300	42
15+52-15+87	18	36	1,5			300	42
15+87-16+73	11,5	23	2,0			250	30
16+73-18+84	8,5	17	3,0			200	20
20-21+41	5	10	1,0			200	11
21+41-23+6	2,5	5	1,0			150	5,5
25-26+24	1,5	3	1,0			150	5,5

5. Broar och trummor.

Diket C-D berör vid sektion 16+73 enskilda vägen Anebyn-Torrud.

Befintlig trumma medger ej erforderlig torrläggning av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av hithörande plan- och profil-

ritningar.

Vägsamfälligheten ålägges jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § att utföra och bekosta ovannämnda ombyggnad. Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vägsamfälligheten, när arbetet lämpligen bör utföras.

6. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag beröras icke av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för skador och intrång, som kan förutses uppkomma i samband med företaget, skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning och kontroll samt oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnader beräknats till 14 130:- kronor.

9. Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaden för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å förutnämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst- och vårflöden.

Vid markvärderingen ha synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrläggningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring pr. hektar, som resp. ägofigur tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medger samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad s.k. bruksbåtnad även uppskattats.

Genom vattnets avledande från sin nuvarande väg E-C¹-D har båtnad till följd av minskade underhållskostnader beräknats för fastigheterna Grubbetorp 1¹¹, 1¹⁵, Torrud 1¹ och Gunnersbyn 1¹⁶.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, bilaga A, varav framgår att båtnaden totalt uppgår till 21 410:- kronor.

10. Kostnadsfördelning.

Därest förslaget utformats med hänsyn till vattnets nuvarande väg, sträckan E-C¹-D, skulle kostnaderna för företagets utförande uppgått till 13 030:- kronor. Genom i mom. 3 omnämnd förbättring för Gunnersbyns dikningsföretag år 1948 anse synemännen skäligt föreskriva att nämnda företag betalar merkostnaden för till utförande föreskrivna avloppssträckor uppgående till 1 100:- kronor.

För vinnande av såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning har företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningarna. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabell, varvid ovannämnda Gunnersbyns dikningsföretag år 1948 åvilande kostnad 1 100:- kronor frånräknats.

Tabell 2.

Sträcka	Avd.	Kostnad kronor	Ägofigur	Båtnad kronor	Relativ kostnad
A-B	1	1 750	1,2, ¹ ₂ 3	832	2,103
B-C	2	2 720.	10-15	2 806	0,969
C-D	3	4 050	16-23,28,29,30-37	9 894	0,409
B-B ¹	4	1 230	¹ ₂ 3,4,5	1 416	0,872
C-C ¹	5	3 280	6-9,24-27	6 462	0,508
Summa		13 030		21 410	

Kombineras de olika avdelningarna med varandra erhålles den billigaste torrläggningen om avdelningarna 1+2+3+5 sammanslås till en avdelning med en kostnad av 11 800:- kronor, en båtnad av 19 994:- kronor och relativa kostnaden 0,590. Avdelning 4 med relativa kostnaden 0,872 bildar egen avdelning. Slutresultatet framgår av nedanstående tabell

Tabell 3.

Avd.	Slutlig avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
1+2+3+5	I	11 800	19 994	0,590
4	II	1 230	1 416	0,872

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom olika avdelningar och delföretag fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bilaga E. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella kostnadsandel i anläggningskostnaderna proportionellt mot nyssnämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaden.

11. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas och kostnaderna härför fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild ägares åverkan eller försummelse uttages dock av denne.

Underhållet av i företaget ingående broar och trummor åvilar som tidigare respektive ägare.

12. Vattendomstolsavgift.

Avgift som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall ej erläggas vid detta företag.

13. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda före utgången av år 1973,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att företaget skall benämnas Grubbetorps dikningsföretag år 1968.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att tillse att företagets anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i vattenlagen 3 kap. 20 § stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnaderna för skilda delföretag skall föras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt
att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal.

Vid avgörande av fråga, som rör uteslutande sådan del av företaget i vars utförande allenast vissa av deltagarna äro pliktiga att taga del tillkommer endast dessa deltagare rösträtt.

Kallelse till sammanträdet skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 28 maj 1968.

Grubbetorp, Brålanda den 18 mars 1968.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör

I tjänsten:
Johan Fredriksson

Johan Fredriksson

Sigfrid Andersson
Sigfrid Andersson

Gode män

G. a.

Sammanställning

av förrättningskostnaderna till Grubbetorps dikningsföretag år 1968 i Brå-
landa och Sundals-Ryrs socknar.

Ersättning till statsverket	1 353:-
Hantlangningskostnad	102:75
Kungörelsekostnad	91:-
Godemansarvode	271:28
Diverse omkostnader	1:97
Summa	<u>1 820:-</u>

Vänersborg den 25 mars 1968.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör