



Akt nr:

P-F2a-LS124/68

AU\$P-F2a-LS124/68

Valbergs dikningsföretag år 1968

i Brålanda socken

Älvsborgs län

H a n d l i n g a r


tillhörande

Valbergs dikningsföretag av år 1968 i

Brålanda socken, Älvsborgs län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen

av


J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

Akten innehåller 27 skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

2.

Protokoll fört vid syneförrättning
för bättre torrläggning av åker till-
hörande Assmundebyn, Grönehög, Valberg,
Hönseberg och Östra Gatan i Brålanda
socken av Älvsborgs län.

Den 8 februari 1967 inställde sig undertecknad lantbrukskonsulent
hos lantbrukare Anders Andersson, Valberg, Brålanda för att jäm-
likt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrätt-
ning. Kungörelse om sammanträdet hade lördagen den 14 januari
1967 varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad, varjämte under-
rättelse om förrättningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen
10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till kända sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstades:

Sökande till förrättningen:

Karl A. Larsson,	Assmundebyn	Anders Andersson,	Valberg
Ivar Svensson,	Hönseberg	Alvar Johansson,	Gatan Östre
Karl Andersson,	Grönehög		

Övriga sakägare:

Algot Nordgren,	Valberg	Gösta Hägg,	Valberg
Sven Andersson,	Grönehög	Emmy Skog,	Grönehög
Evald Larsson,	Brålanda,	Gunnar Fridh,	Göteborg,
(Brålanda pastorat)		(IV bandistriktet).	

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda
kallelser skiftesgodemännen Gösta Karlsson, Höketorp, Åsteboberg
och Johan Fredriksson, Sallebyn, Brålanda.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättnings-
mannen. Bilaga 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som ej heller
själva visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till
sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt före-
skriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit utförda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.


Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:


1. Yrkade Sven Andersson och Emmy Skog, att de icke ville delta i några kostnader, emedan deras vatten rann åt andra hållet.
2. Yrkade Anders Andersson och Karl Larsson att dikningen skulle genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag.
3. Yrkade Gösta Hägg, att han icke hade behov av täckdikning.

§ 6.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen att tid för nästa sammanträde skulle meddelas senare.

Dag som ovan


J. Edwardson
Lantbrukskonsulent



Biträdande godemän.

4

Den 15 februari 1968 inställde sig förrättningsmannen i Bygdegården i Åttersrud för att vidare handlägga syneförrättningen. På grund av särskilda kallelser hade såsom biträdande godemän infynnit sig skiftesgodemännen Gösta Karlsson, Höketorp, Åsteboborg och Johan Fredriksson, Sallebyn, Brålanda.

Såsom sakägare hade följande personer kommit tillstädes:

Karl Larsson,	Assmundebyn	Anders Andersson,	Valberg
Ivar Svensson,	Hönseberg	Algot Nordgren,	Valberg
Karl Andersson,	Grönehög	Gösta Hägg,	Valberg
Sven Andersson,	Grönehög	Alvar Johansson,	Götan Ö.
Emmy skog,	Grönehög		

§ 7.

Upplästes protokollet §§ 1-6 vilket godkändes.

§ 8.

Upplästes skrivelse till Statens Järnvägar av den 13.2.1967 samt Järnvägens svar av den 13.11.1967.

§ 9.

Genomgicks det av förrättningsmannen förenklade dikningsförslaget och till detta hörande längder med sakägarna. I anledning av Emmy Skogs yrkande enligt § 5 hade förslaget ändrats så att vattnet från fig. 21-22 skall avledas söderut och ej medräknas i detta företag.

I anledning av Gösta Häggs yrkande enligt § 5 hade förslaget ändrats att avse endast öppet dike, ehuru detta icke kommer att möjliggöra täckdikning av ifrågavarande åker utan endast avser att minska översvämningarna.

§ 10.

Enligt förslaget vid förra sammanträdet skulle en mindre fördjupning ske även av västra järnvägsdiket över fastigheterna Valberg 1:20, 1:21 och 1:4 A. Sedan Algot Nordgren uttalat, att han icke vill vara med om någon dikning av västra diket hade förslaget ändrats till att göra dikningen av västra sidan beroende av vederbörande markägares önskan.

§ 11.

I enlighet med Järnvägens skrivelse beslöts, att varje markägare skulle åtaga

5

sig att flytta den sträcka av järnvägens stängsel, som var belägen mitt för hans egen åker. Om någon markägare icke en månad före dikningens igångsättande tagit ned sin sträcka och denna således hotar att bli till hinder vid dikningen, har styrelsen rätt att låta taga ned stängslet på vederbörandes bekostnad. Samma sak gäller beträffande uppsättande av nytt stängsel på ett sådant sätt som järnvägen kan godkänna.

§ 12.

Sedan sakägarna tagit del av det förenklade dikningsförslaget framställdes följande yrkanden:

1. Yrkade Gösta Hägg att ifall bron på hans föräldrars utfartsväg skulle försvagas genom dikningen, skall företaget vara skyldigt att bekosta reparationen och om översvämningarna i källaren skulle komma att öka, blir företaget ersättningsskyldigt för eventuella skador. Vidare yrkade Hägg, att om företaget blir dyrare än beräknat kommer Hägg icke att deltaga i den kostnad, som överstiger det beräknade markersättningsbeloppet.
2. Yrkade Algot Nordgren, att om företaget blir dyrare än beräknat, kommer Nordgren icke att deltaga i de ökade kostnaderna men avstår i gengäld från det beräknade markersättningsbeloppet.
3. Yrkade Ivar Svensson att Hönseberg 1:1 icke skall bli skyldigt deltaga i de extra kostnader, som kan tillkomma med anledning av yrkandena 1-2.
4. Yrkade Gösta Hägg, Algot Nordgren, Sven Andersson, Emmy Skog och Karl Andersson att förrättningen skulle läggas ned.
5. Yrkade Karl Larsson och Anders Andersson att förrättningen skulle fullföljas enligt upprättat förslag.

§ 13.

Till styrelse för företaget valdes:

Ordförande: Karl A. Larsson, Assmundebyn, Brålanda

Övriga ledamöter: Ivar Svensson, Hönseberg, Brålanda
och Anders Andersson, Valberg, Brålanda

§ 14.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Alvar Johansson, Gatan Ö., Brålanda

och Karl Andersson, Grönehög, Brålanda.

§ 15.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag:

Att vara aktförvarare,

Att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt

Att utkvittera de medel som Statens Järnvägar kan komma att bidra med.

§ 16.

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen finner lämplig upptaga lån som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och för arbetets igångsättande till dess på delägarna debiterade medel bli tillgängliga.

§ 17.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna arvoden och resekostnader till godemännen kronor 302:- för annonser kronor 100:- samt för biträde vid uppmätning av kartan kronor 140:- eller tillhopa kronor 542:-.


§ 18.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.


Protokollet upplästes och lämnades utan erinran. Sist förklarades förrättningen avslutad.

Bygdegården, Åttersrud den 15 februari 1968.

I tjänsten


J. Edwardson
Lantbrukskonsulent





Biträdande godemän



Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg Insändes till vederbörande lantbruksnämnd,
den 13 JUN 1966

Dnr. *7d 453*
43-109

Länstingsliet i Vänersborg
Ink. 23. 06. 66
III *179* 9 66
län.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~^{oss} tillhörig mark inom

Brålanda socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser torrläggning av ca 50 ha åker.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till Karl Larsson, Assmundebyn. tel. 40114.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Brålanda den 10 juni 1966.

Sökandes namn:

Fastighet:

Karl L. Larsson	för fastigheten	Assmundebyn
Anders Andersson	» »	Valberg
Karl Larsson	» »	Korsberg
Arvid Johansson		Golon. O.
Karl Andersson		Grönchvåg

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Laetihelia kuznetsovi Julius Edwardson, Venus 19

Vancouver den 22/6 1966

På Lantbruksnämndens vägnar:

Ernst Rugefelt

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbrukskonsulenten Julius Edvardsson, lantbruksnämnden, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i
landskansliet den 23 juni 1966.

På länsstyrelsens vägnar:

Lars Calleberg

Stig Dahlbom

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa synförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Assmundebyn 1:10 och 1:14, Grönehög 1:33, 1:34, 1:36, 1:43, 1:45 och 1:46, Valberg 1:4, 1:7, 1:12 1:20, 1:21 och 1:26, Hönseberg 1:1 samt Östra gatan 2:32 i Brålanda socken av Älvsborgs län har sammanträde blivit utsatt att hållas hos Lantbrukare Anders Andersson, Valberg onsdagen den 8 februari 1967 kl. 10.00.

Enskild väg och järnväg beröres av företaget.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 14 januari 1967

På tjänstens vägnar:

J. Edwardson
Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit införd i Elfsborgs
läns Annonsblad lördagen den 14 januari 1967 betygas:


Lantbrukskonsulent

F ö r t e c k n i n g

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap.8 och 40 §§
över kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka
underrättelser avsänts angående sammanträde för bättre torr-
läggning av mark tillhörande Assmundebyn, Grönehög, Valberg,
Hönseberg och Östra Gatan i Brålanda socken av Älvsborgs län.

Sammanträde hos Lantbrukare Anders Andersson, Valberg
onsdagen den 8 februari 1967 kl. 10.00.

Karl Alvar Larsson, Assmundebyn, Brålanda

Sven Rudolf Andersson, Grönehög, Brålanda

John Einar Johansson, Grönehög, Brålanda

Emmy Soffia Skog, Grönehög, Brålanda

Anders Georg Andersson Valberg, Brålanda

Berta Ellida Nordgren, Valberg, Brålanda

Anders Robert Johanssons dödsbo, Valberg, Brålanda

Karl Verner Hägg o.h.h. Anna Oktavia Kristina Hägg
Valberg, Brålanda.

Brålanda Pastorat, Brålanda.

Chefen för IV bandistriktet, Fack 1522, Göteborg.

Grönehögs vägsamfällighet, Karl Andersson, Grönehög.

Valbergs vägsamfällighet, Åke Svensson, Valberg.

Vänersborg den 14 januari 1967

På tjänstens vägnar:


Lantbrukskonsulent

Kungörelse

Syreförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Assmundebyn, Grönehög, Valberg, Hönseberg och Östra Gatan i Brålanda socken handlägges ånyo vid sammanträde i Bydegården i Atterserud torsdagen den 15 februari 1968 kl. 14.00.

Till sammanträdet kallas alla som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 1 febr. 1968

På tjänstens vägnar

J. Edwardson
Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit införd i Elfsborgs läns Annonsblad torsdagen den 1 februari 1968 betygas:

J. Edwardson
J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

F ö r t e c k n i n g


Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelser avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning av mark tillhörande Assmundebyn, Grönehög, Valberg, Hönseberg och Östra Gatan i Brålanda socken av Älvsborgs län.

Sammanträde i Bygdegården i Åttersrud torsdagen den 15 februari 1968 kl. 14.00.

Karl Alvar Larsson, Assmundebyn, Brålanda
Sven Rudolf Andersson, Grönehög, Brålanda
John Einar Johansson, Grönehög, Brålanda
Emmy Soffia Skog, Grönehög, Brålanda
Anders Georg Andersson, Valberg, Brålanda
B.E. Nordgrens db., Valberg, Brålanda
Anders Robert Johanssons db., Valberg, Brålanda
Karl Verner Hägg o.h.h. Anna Oktavia Kristina Hägg, Valberg, Brålanda
Alvar Johansson, Gatan Östre, Brålanda
Brålanda Pastorat, Brålanda
Grönehögs vägsamfällighet, Karl Andersson, Grönehög, Brålanda
Valbergs vägsamfällighet, Åke Svensson, Valberg, Brålanda

Vänersborg den 1 februari 1968

På tjänstens vägnar


J. Edvardson
Lantbrukskonsulent

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

ÄLVSBORGS LÄNS NORRA OMRÅDE
VÄNERSBORG

Telefon 120 80 växel

Postgiro 688 13

Lantbrukskonsulent
J. Edwardson/EB

13.2.1967

13
1.

Chefen för IV bandistriktet
Fack 1522

GÖTEBORG

Vid syneförrättning enligt vattenlagen beträffande mark tillhörande Valberg m.fl. fastigheter i Brålanda socken i Dalsland har det kunnat konstateras, att de öppna diken utmed järnvägen såväl som avloppet från dessa över andra markägares åker äro betydligt igen-slammade. Vilket djup järnvägsdiken en gång haft har icke kunnat fastställas, men den befintliga järnvägs-trummans bottenläge torde kunna antyda att ett mot-svarande bottenläge ursprungligen förelegat beträffan-de de öppna diken.

Rensning behövs på en sträcka av ca 1 200 meter, och om rensning och utplanering med ortens priser beräknas kosta 2:50 pr m, kan hela rensningsarbetet uppskattas till sammanlagt 3 000:- kr. Därtill kommer flyttning och nyuppsättning av järnvägens stängsel.

Markägarna skulle emellertid behöva bredda diket för att undvika översvämning av åkrarna. Breddningen be-räknas kosta ytterligare 3 000:- kr, om hela grävning-en utföres i ett sammanhang. I sistnämnda kostnad har dock järnvägen ingen anledning att taga del.

./.
För täckdikning av på ömse sidor om järnvägen belägen åker avser markägarna att utföra en dräneringsledning enligt det förslag, som framgår av bifogade dränerings-karta och dikningsprofil. För den väster om järnvägen belägna åkern ligger emellertid järnvägstrumman för högt för att möjliggöra dränering till det djup vatten-lagen i detta fall medger. Jämligt vattenlagen 7 kap. 9-10 §§ torde järnvägen därför vara pliktig att utan ersättning ombesörja fördjupning av vattenavlopp genom banvallen. Detta synes enklast kunna ske genom att pressa ett 200 mm rör under banvallen vid C-C1 enligt kartan. Jordarten utgöres här av mellanlera, som med all sannolikhet även är stenfri.


I samband med syneförrättningen borde överenskommelse kunna träffas såväl beträffande den aktuella kostnaden

som angående framtida underhåll. Som förrättningsman och neutral värderingsman vill jag därför framlägga följande förslag:

1. Järnvägen åtager sig att flytta stängslet så nära järnvägsbanken som möjligt. Dikningsföretaget åtager sig att rensa diket och utplanera dikesjorden på intilliggande åker. Dikningsföretaget medges rätt att gräva diket rakt, vilket innebär, att diket mitt för Assmundebyn 1:10 och angränsande flyttas närmare järnvägsvallen, varefter marken mellan diket och gränsen får brukas av angränsande markägare och icke som nu vara en ogräshärd för närbelägna åkrar. Dikningsföretaget åtager sig framtida underhåll av diket. Järnvägen förbinder sig att så snart den nu aktuella grävningen är genomförd till dikningsföretaget betala 3 000:- kr.
2. Järnvägen förbinder sig att så snart rördikningen är utförd på sträckan A-C utföra och bekosta avlopp genom järnvägsvallen till det djup profilritningen visar.

Vid det sammanträde, som hölls i Brålanda den 8 dennes var S.J. representerad av Gunnar Fridh, IV bandistriktet, Göteborg.

På tjänstens vägnar


J. Edwardson
Lantbrukskonsulent

Bilagor:
Profil över Valbergs dikningsföretag
Plankarta över " "



STATENS JÄRNVÄGAR

Göteborgs bandistrikt

Distriktsexpeditionen

Datum

13.11.1967

Vår beteckning

70057/325

Lantbruksnämnden i ~~Älvsborgs~~ lantbruksnämnden
läns norra område i Älvsborgs län

Kungsgatan 17

VÄNERSBORG

DEN 16. NOV. 1967

Dnr

Saknr

Ert meddelande

13 febr. 1967

Er beteckning

Vår handläggare/tfn anknytning

Hr Nordenmark/1222

Brålanda-Frändefors, torrläggning av mark
tillhörande Valberg m. fl. fastigheter

Som svar på av Eder i rubricerade ärende framlagda förslag till överenskommelse får vi härmed meddela följande:

Om diket skall grävas till djup enligt förslagshandlingarna, måste, på grund av de geotekniska stabilitetsförhållandena, en bankett av minst två m bredd och med höjden lika med omkringliggande mark, anordnas mellan släntfoten för fullt utfylld järnvägsbank och diket närmaste släntkrön. Detta innebär, att minsta avstånd från spårmit till dikeskrön är $2,75 + (h - 0,4) \cdot 1,5 + 2,0$ m, där h = höjden från omkringliggande mark till räls underkant. Om detta är uppfyllt får diket dras rakt och parallellt med järnvägen.

Den flyttning av SJ:s stängsel, som krävs för att ovan nämnda dikesdragning skall kunna genomföras, åtar vi oss att göra på dikningsföretagets bekostnad. Dock har vi inget att erinra mot att arbetet utföres av dikningsföretaget enligt överbanmästarens anvisningar. De markområden, som härvid kommer utanför SJ:s stängsel får utan ersättning tills vidare brukas av angränsande markägare.

Postadress

Fack 1522
Göteborg 1

Gatuadress

Bergslagsgatan 2

Telefon

031/17 55 00

Telex

2395 (statsbanan gbg)

Beloppet 3000:- kr accepteras som ersättning för rensning
av befintligt dike.

Beträffande avloppet genom järnvägsvallen, åtar sig SJ att
utföra detta. Besked om tidpunkt skall i god tid lämnas till
SJ banunderhållsområdeschef i Öxnered.

Högaktningsfullt


(Stig Westerberg)


17

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning I.</u> Båtnad av torrläggning Sträcka A ¹ -C							
<u>Hönseberg 1:1</u> Kronan under allmän disposi- tion	1-4	1,49					1 300
Summa		1,49					1 300
<u>Avdelning II.</u> Båtnad av minskad översväm- ning Sträcka D-D ³							
<u>Assmundebyn 1:14</u>		0,10					
<u>Valberg 1:26</u>		0,10					
Karl och Anna Hägg		0,20					225
<u>Valberg 1:7</u>		0,70					
<u>Valberg 1:12</u>		0,30					
<u>Valberg 1:4 B</u>		0,20					
Anders Andersson		1,20					1 352
<u>Valberg 1:4 A</u>		0,88					
Berta Nordgrens db.		0,88					991
<u>Valberg 1:20</u>		0,50					
Anders R. Johanssons db.		0,50					564
<u>Valberg 1:21</u>		1,00					
<u>Assmundebyn 1:10</u>		0,55					
<u>Grönehög 1:34</u>		0,85					
Karl A. Larsson		2,40					2 704
<u>Grönehög 1:43</u>		0,14					
Emmy Skog		0,14					158
<u>Grönehög 1:46</u>		0,17					
<u>Grönehög 1:36</u>		0,18					
John Johansson		0,35					394

Lantbrukskonsulent

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
A-C A ¹ -C		<u>Avdelning I</u>	m ³			
	280	Grävning av öppet dike	500	2:-	1 000	
	180	Utplanering av jorden	300	1:-	300	1 300
		<u>Summa kostnad</u>				1 300
D-D ³ D-D ¹		<u>Avdelning II</u>				
	840	Grävning av öppet dike	2270	2:-	4 540	
	310	Utplanering av jorden	950	1:-	950	
		Omläggning av 3 st. vägtrummor å 1 m			150	
		Ersättning för markförbredd- ning	m ² 1300	0:40	520	6 160
		Arbetsledning och oförutsett				340
		<u>Summa kostnad</u>				6 500
	Åttersrud, Brålanda den 15 februari 1968.					
I tjänsten:						
						
J. Edvardson						
Lantbrukskonsulent						

Markersättning

Ivar Svensson

Hönseberg 1:1

Sträcka 3+30-3+50

 $30 \text{ m}^2 \text{ à } 0:40 = 12:-$

Karl och Anna Hägg

Assmundebyyn 1:14Valberg 1:26

Sträcka 3+55-5+00

 $560 \text{ m}^2 \text{ à } 0:40 = 224:-$

Anders Andersson

Valberg 1:4+1:12

Sträcka 5+00-6+40

 $560 \text{ m}^2 \text{ à } 0:35 = 196:-$

Berta Nordgrens db.


Valberg 1:4

Sträcka 6+50-7+40

 $150 \text{ m}^2 \text{ à } 0:30 = 45:-$ Summa kr 477:-

Åttersrud, Brålanda den 15 februari 1968.

I tjänsten:




J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

21

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Avdelning I</u>						
Kronan under allmän dispo- sition						
<u>Hönseberg 1:1</u>		1 300		1 300	100	
Summa		1 300		1 300	100	16,667
<u>Avdelning II</u>						
Båtnad av minskad översvämning						
<u>Assmundebyn 1:14</u>						
<u>Valberg 1:26</u>						
Karl och Anna Hägg	—	225		121	3 462	
<u>Valberg 1:7+1:12+1:14</u>						
Anders Andersson	S	1 352		728	20 800	
<u>Valberg 1:4 A</u>						
Berta Nordgrens db.	—	991		534	15 246	
<u>Valberg 1:20</u>						
Anders R. Johanssons db.	S	564		304	8 677	
<u>Valberg 1:21</u>						
<u>Assmundebyn 1:10</u>						
<u>Grönehög 1:34</u>						
Karl A. Larsson	S	2 704		1 456	41 600	
<u>Grönehög 1:43</u>						
Emmy Skog	—	158		85	2 431	
<u>Grönehög 1:36+1:46</u>						
John Johansson	—	394		212	6 061	
<u>Grönehög 1:33</u>						
Sven Andersson	—	112		60	1 723	
Statens Järnvägar	—	—		3 000	—	
Summa		6 500		6 500	100 000	83,333
Åttersrud, Brålanda den 15 februari 1968.						
I tjänsten:						
						
J. Edwardson						
Lantbrukskonsulent						

ÖVERSIKTSKARTA.

Del av generalstabskarta, varå
företaget markerats för oriente-
ring. Nederbördsområdet kringri-
tas med svart linje.

Skala 1:50 000



Utlåtande angående bättre torrläggning av ägor tillhörande Hönseberg, Valberg, Grönehög och Assmundebyn i Brålanda socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att minska översvämningarna på ägor tillhörande 9 bruksenheter. Frågan om ytterligare torrläggning genom dränering avses att prövas i ett senare sammanhang.

För ändamålet erfordras grävning av omkring 1 200 m öppet dike. Synemännen anser, att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna, att sådant föreligger.

Järnvägen Brålanda-Frändefors beröres av grävningen till vilken Statens Järnvägar på vissa villkor lämnat tillstånd.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser, att företaget lämpligen bör benämnas Valbergs dikningsföretag av år 1968. På grund av lutningsförhållandena har företaget indelats i två samfälligheter eller avdelningar, som kunna grävas oberoende av varandra och vars enskilda kostnader skola hållas helt skilda från varandra.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta inritats med svart linje, uppgår till c:a 140 ha. Det dikade områdets förbättrade areal har beräknats till 7,26 ha och är på dikningskartan inringat med streckad blå linje.

På dikets övre avdelning finnes fyra vägtrummor. För att göra tjänst även vid högflöden skola dessa trummor ha en diameter av minst 100 cm. Om två trummor lägges i bredd, skola de ha en diameter av 70 och 80 cm.

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. Det absoluta värdet av denna dikning är svårt att fastställa och helt beroende av hur ofta översvämningar sker

och hur högt de då stiger. Av markens utseende att döma torde det dock inte råda någon tvekan om att båtnaden blir minst lika stor som kostnaden.

Den relativa båtnaden har framräknats med hänsyn till översvämmad areal vid en översvämning av medelstorlek men utan hänsyn till vattendjupet. Järnvägens bidrag skall nämligen i princip gå till utdikning av de djupaste hålor-na, men genom att det sprides över hela dikningen, kommer motsättningarna mellan stort och litet vattendjup att utjämnas.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Värderingen och uppskattningen framgår av värderingslängden, vari alstrings-båtnaden beräknats uppgå till 7 800 kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. Ersättning skall utgå till dem som få lämna mark till dikets breddning i enlighet med markersättningslängden. Där diket skall gå över järnvägens mark har dock ersättning icke beräknats utgå. Så har ej heller beräknats ske över Gatan Östre, emedan marken här ej har något värde på grund av försumpning.

Om dikningen utföres med nödig försiktighet och vid årstid, då minsta möjliga skada behöver åsamkas på åkern växande gröda, kan särskilda ersättningar för skada ej beräknas behöva utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till 7 800 kronor. Därtill kommer kostnaden för rör till nya brotrummor.

Samtliga vägbroar synes vara ombyggda efter år 1921. Jämlikt vattenlagen kap. 7 §§ 7-8 åligger det därför vägarnas ägare att bekosta omläggning av broarna till erforderligt djup. Det åligger jämväl vägarnas ägare att svara för vägbroarnas underhåll för framtiden.

Endast de egentliga dikningskostnaderna ha därför medtagits i kostnadsfördelningslängden och där fördelats på de enskilda delägarna i dikningsföretaget. Efter procenttalen i kolumn 6 skall såväl anläggningskostnader som framtida underhållskostnader inom varje enskild avdelning beräknas och fördelas. Efter procenttalen i kolumn 7 skall endast administrativa kostnader och gemensamma räntekostnader fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om en

25

avdelning men icke den andra kommer till utförande, skola förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader för denna del fördelas enligt kolumn 6 i kostnadsfördelningslängden..

Mom. 8.

Yrkanden enl. § 12 i protokollet.

1. Synemännen anser sig inte kunna fästa något avseende vid Gösta Häggs yrkanden. Om hans vägbro icke skulle tåla den föreslagna dikningen, är den icke utförd på ett tillfredsställande sätt, varför såväl nybyggnad som underhåll torde ankomma på honom själv såsom varande vägens ägare.

De översvämningar i källaren, som vid vissa tillfällen förekommit, kunna icke rimligen förvärras genom dikningen. Om översvämningar skulle inträffa även efter dikningen, måste de bero av helt andra orsaker.

2. Synemännen anser sig icke kunna godtaga Nordgrens och Häggs yrkanden angående eventuellt förhöjd dikningskostnad. Om dikningen skulle bli dyrare än beräknat, skall kostnaden även i så fall fördelas enligt kostnadsfördelningslängden.
3. Genom synemännens ställningstagande i punkt 1-2 torde anledningen till yrkandet enligt punkt 3 vara undanröjd.
- 4-5. Synemännen anser, att förrättningen jämlikt vattenlagen kap. 7 §§ 20 och följande bör fullföljas i vanlig ordning.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

- att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses;
- att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel;
- att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;
- att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finns införda dels under arbetsbeskrivningen och dels på de ritningar, som tillhör förslaget;
- att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras;
- att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur;

underlåtes detta, åligger det vederbörande att bota uppkommande skada; att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter två kronor för tusen kronor av den uppskattade båtnaden enligt nedan angivna belopp.

Då den så beräknade avgiften i detta fall blir mindre än 50 kronor, skall jämlikt angiven paragraf avgift här icke utgå.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1973. För avgörande om företaget må anses fullbordat, skall besiktning verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall uppdragets klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftäggande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i mom. 11 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Åttersrud, Brålanda den 15 februari 1968.

I tjänsten:

J. Edwardson
J. Edwardson
Lantbrukskonsulent

L. Carlsson

Biträdande godemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betyder Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 25 april 1968.
I tjänsten:
Quinn Wikström

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn			
Valbergs dikningsföretag år 1968			
Socken		Län	
Brålanda		Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Börje Edman~~ ~~K. E. Edman~~			
Karl A. Larsson, Assmundebyn, 460 65 Brålanda			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag,	kr
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt,	kr
Arbetstid jml. V L 10:62. 31.12.1973	Förlängning jml. V L 7:58.	Nu tillstyrkes till utbetalning,	kr
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
1968		J. Edwardson	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkänts.

Vänersborg den 14 april 1969

J. Edwardson

Lantbrukskonsulent