



Akt nr:

P-F2a-LS125/68

AU\$P-F2a-LS125/68

125

INKOM
7 JAN 1969
Jordbruksdepartementet

LANT
4 NOV 1968
DIARIE Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JULI 1968
DIARIE Nr
SAK Nr

Vässby-Smörtvets dikningsföretag

år 1968

Gestads och Brålanda socknar

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Vässby-Smörtvets dikningsföretag år 1968

i Gestads och Brålanda socknar

Älvsborgs län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 79 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 17 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll	Sid.	3 - 9
Ansökningshandling m.m.	"	10 - 12
Kungörelse	"	13
Förteckning	"	14
Fullmakt	"	15
Kungörelse	"	16
Förteckning	"	17
Fullmakt	"	18
Brevväxling med Statens Vägverk	"	19 - 27
Bilaga A Värderingslängd	"	28 - 47
" B Kostnadsförslag	"	48 - 56
" C Typritningar	"	57 - 59
" D Arbetsföreskrifter	"	60 - 62
" E Kostnadsfördelningslängd	"	63 - 67
Översiktskarta	"	68
Utlåtande	"	69 - 78
Sammanställning av förrättningskostnaderna	"	79

Protokoll fört vid samman-
träde under synföretäring
för förbättrad torrläggning av
mark tillhörande Värssby i
Gästads socken, Ålvsborgs län

Sedan under tecknad förtäringssamman-
träde på därefter gjord ansökan av länsstyrelsen
föredratts, bilaga 1, att handläggare denne
synföretäring hade sammanträdets ut-
satts att hållas hos Verner Edforsen,
Värssby, Skåne län, måndagen, den 19 juni
1967 kl. 9³⁰

Sammanträdet hade tillkännagivits genom
kungörelse införd i Ålvsborgs länns annons-
blad lördagen den 3 juni 1967, varjämte
avskrift av kungörelsen avsåts till kända
sakägare enligt bilagd förteckning, bilaga 2 & 3
Till sammanträdet hade på grund härav
infunnit sig

Gunnar Olsson	Stommen
Verner Edforsen	Värssby
Asker Fredrik Jonsson ab.	
grevor Stig Arne Jonsson	Värssby
Karl Asker Andersson	Jonestorp
Johannes Rickard Johansson	Värssby
Olof Verner Olsson	Buga
Johan August Nordkvist	Värssby

Lugva Gustafsson	Bjerga
Johan Rudolf Förlquist	"
Ragnar Söderqvist	Väsby
Johan Viktor Lundgren	Smörtort
Johan Varner Gustafsson	"
Erik Bertil Rudarsson	"
Baggerbol-Väsby vägsamfällighet	
genom Araf. Lars Larsson	Syltbacka
Vägförvaltningarna i Ålvsborgs län	
genom Gustav Samuelsson valigt fullmakt, belegg 4	

Såsom biträdande godsmän inställdes sig på grund av särskilda kallbror skiftesgodsmännen

Gösta Karlsson, Hökatorp, Åstaboberg
 Johan Magnusson Nordtorp, Brälunda

§1

Susökan om förretningarna samt på grund
 härav utfärdet förordnande upplästes

§2

Jär mot synemännen anmälades ej. G. helley
 visste derom med sig något järsförhållande
 till någon av sakägarna i företaget.
 Godsmännen hade avlagt föreskriven ed.

§3

Förretningarna redogjordes för de för-
 beredande undersökningarna, som i sam-
 råd med sökanden blivit verkställda samt

framställde till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Särskilt lämnade förvätningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 4

Sedan sakägarna tagit del av de fram-
lagda förslagsritningarna framställdes
följande yrkanden

Oskar Fredrik Jönsson ab., Werner Ekström
Bertil Andersson, Sverre Gustafson, Ingvar
Gustafson, Sverre Olsson, Rudolf Töngqvist
yrkar förslaget utsträckt och medge
torrläggning av den tillhöriga mark
viktas ~~Andersson~~ och Rudolf Töngqvist yrkade öppet
säga över sina markar

§ 5

Förvätningsmannen meddelade vägför-
valtningsombud och särskilt yttrande kommit
och tillställas vägförvaltningen

§ 6.

Turmunos å särskilda vägar. Saggval-Värsley
vid pkt. 5+50 och G skall omläggas på väg-
samfällighetens bekostnad. Turmunos
vid pkt 32+50 omläggas varvid kostnaderna
fördelas med hälften på vägsamfälligheten
och hälften på dikebyggsföretaget

~~§ 6~~

§ 7.

Förvätningsmannen meddelade att syne-
mannen och ommedelbart skall företaga

Storforderliga medbestämmelser och värderingar.

§8

De närmare ytterligare framställningarna icke gjorda
meddelade föreställningarna om nytt samman-
träde kommer att i laga ordning kungöras.
Sist upplästes dagens protokoll och godkändes

Och och dag som ovan
Jenny Almqvist
Inger Jör

Ernst Carlsson
Håkan Magnusson
Godmän

Den 17 april 1968 kl. 10⁰⁰ inställdes sig sym-
närmen åter hos lantbrukare Wenny Ekfors
Värby, Brälanda för fortsatt handläggning
av symföreställningarna. Kungörda om samman-
trädet hade varit införd i Leksborgs Läns
Näringsblad tisdagen den 2 april 1968, bilaga 5
Jämlikt föreskrifterna i vätnelagen 10 kap
8 och 40 §§ hade undertecknade om samman-
trädet utträtt till berörda sakägare och
myndigheter, bilaga 6

På grund härav hade följande personer
tillstådes kommit:

Lantbrukarnärmen genom Louis J. Derbys val fullmakt, bilaga 7
Jenny Almqvist
Storrum
Sten Gerleman
Värby
Wenny Ekfors
" "
Oscar Fredrik Johansson db. genom Värby

Jörgen Jönsson uten fullmakt	
Karl Oscar Andersson	Jönstorp
Johannes Richard Johansson	Väsby
Olof Wernar Olsson	Buga
Johan Nordqvist	Väsby
Ingvar Gustafsson	Buga
Johan Rudolf Fringvist	"
Richard Eriksson	Skottvattnet
Olof Söderqvist	Väsby
Johan Viktor Lundgren	Smörtvet
Johan Wernar Gustafsson	"
Erik Bertil Andersson	"
Baggebol-Väsby vägsamfundet genom	
ordf. Lars Larsson	Sjöstabacken
Vägförvaltningen genom	
wägm. Gustaf Rudolfsson Bräunde m.m. fullmakt, bilaga 8	

§9

Företrädesmannens skrivelse till vägförvaltningarna samt vägförvaltningens uttalande i ärendet upplästas, bilaga 9 och 10

§10

Företrädesmannen redogjorde för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästas i huvudsakliga delar och fogades till protokollet.

Värderingslängd	såsom bilaga A
Kostnadsförslag	" " B
Arbetsbeskrivning	" " C

Typsitningar Säsongs bilaga 6
 Kostnads fördelnings längd " " F

§ 11

Hänförelse lärades ordet fri, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar om de nya bestämmelserna angående stället stöd lärades av förtäringsskatten

§ 12

Vagstodget mätande rörande företaget upplästes

§ 13

Bestämde om styrelsen skulle bestå av fem ledamöter

Till styrelse för företaget valdes

Ragnar Söderqvist, Väsby, förordade ordförande
 Övriga ledamöter

Lugnar Gustafson Berge

Bertil Andersson Smötked

Stig Rune Jönsson Väsby

Verner Eklund Väsby

§ 14

På styrelsens ordförande lärades i uppdrag
 att vara aktförvarare

att för företaget påbörja ansöka om största
 möjliga statsbidrag till kostnaderna

för företags utförande
att, därvid statsbidrag beviljas, med vederbörande
 myndigheters avslutade kontrakt angående
 företaget samt
att utskifta statsmedel i mån av utan-
 ordning

§ 15

Godkändes att bland förtäringens kostnader
 inräkna för kantinring 232.90 kronor och
 för goda måltider 258:- kronor samt för
 annorlunda 117.00 kronor tillhörer 607.90 kronor

§ 16

Sedan bestämmelserna angående besvär mot
 förtäringens enligt vattenlagen 11 kap 85 §
 undertecknats och de dagens protokoll
 uppläste, förklarades förtäringens av-
 slutad

Ort och dag som ovan
 Ingemar Carlberg
 Ingenjör

Höghandlingens förstaperson
 Godemån



Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg

den 19 JAN 1967

Dnr. 42-254
42-254

Li 4/67 Fnr. 1863 Bilaga 1.10

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Vänersborg

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} Vässby _{oss} tillhörig mark inom

Gestad socken(-nar) av Vänersborg län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbruksnämnden

På lantbruksnämndens ögn

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ulf Hultén

Vänersborg

den 12 jan. 19 67

Sökandes namn:

Se ovan!

Fastighet:

för fastigheten

Vässby 16, 14, 15, 18
38 och 42

» »

» »

11.
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ing. Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg
Ingemar Carlson

Vänersborg den 19.1 1967

På Lantbruksnämndens vägnar:

Lars Calleberg

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas ingenjören Ingemar Carlson, lantbruksnämnden, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 23 januari 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

Lars Calleberg

Stig Dahlbom

Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIÉÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med fornminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bertil Berthelson

Bengt Thordeman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit Bäcklund

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Vässby i Gestads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukare Verner Elofsson, Vässby, Brålanda, måndagen den 19 juni 1967 kl. 9.30.

Till sammanträdet kallas alla de som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 1 juni 1967
I tjänsten

Ingemar Carlson
Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs
Läns Annonsblad lördagen den 3 juni 1967 intygas
ex officio:

Ingemar Carlson

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Vässby i Gestads socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos Verner Elofsson, Vässby, Brålanda, måndagen den 19 juni 1967 kl. 9.30.

Gunnar Olsson	Stommen	Åsteboborg
Sture Gerleman	Kronogatan 27	Vänernborg
Margareta Gerleman	" "	"
Lars Ferdinand Elofssons dödsbo	Vässby	Brålanda
Oskar Fredrik Jonssons dödsbo	"	"
Verner Elofsson	"	"
Lantbruksnämnden		Vänernborg
Karl Oskar Andersson	Jonstorp	Brålanda
Johannes Rickard Johansson	Vässby	"
Olof Verner Olsson	Berga	"
Johan August Nordqvist	Vässby	"
Ingvar Gustafsson	Berga	"
Johan Rudolf Törnquist	"	"
Ragnar Söderquist	Vässby	"
Johan Viktor Lundgren	Smörtvet	"
Johan Verner Gustafsson	"	"
Erik Bertil Andersson	"	"
Baggebol-Vässby vägsamfällighet		
Ordf. Lars Larsson	Syltebacka	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänernborg

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 1 juni 1967, intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Kamrer Ahnfelt

16.6.1967

✓ VFP 514-67 2955

Fullmakt

Tf ingenjören Gustav Samuelsson, Vänersborg, befullmäktigas härmed att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Vässby i Gestads socken, Älvsborgs län, utföra och bevaka Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl Maj:t och Kronan.

Sammanträdet har utsatts att hållas hos lantbrukare Verner Elofsson, Vässby, Brålanda, måndagen den 19.6.1967 kl 0930.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vägförvaltningen i Älvsborgs län


Edvard Ekman

Kungörelse

Synerförrättning för torrläggning av mark inom Vässby, Jonstorp och Stommen i Gestad socken samt Vässby, Berga och Smörtvet i Brålanda socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukare Werner Elofsson, Vässby, Brålanda, onsdagen den 17 april 1968 kl. 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas.

Vänersborg den 29 mars 1968

På tjänstens vägnar

Ingemar Carlson
Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad tisdagen den 2 april 1968 intygas ex. officio:

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Vässby, Jonstorp och Stommen i Gestads socken samt Vässby, Berga och Smörtvet i Brålanda socken, Älvsborgs län, onsdagen den 17 april 1968 kl. 10.00.

Gunnar Olsson	Stommen	Åsteboberg
Sture Gerleman	Kronogatan 27	Vänersborg
Margareta Gerleman	Kronogatan 27	"
Werner Elofsson	Vässby	Brålanda
Oscar Fredrik Jonssons db.	"	"
Lantbruksnämnden		Vänersborg
Karl Oskar Andersson	Jonstorp	Brålanda
Johannes Rickard Johansson	Vässby	"
Olof Werner Olsson	Berga	"
Johan Nordqvist	Vässby	"
Ingvar Gustafsson	Berga	"
Johan Rudolf Törnqvist	"	"
Ragnar Söderqvist	Vässby	"
Johan Viktor Lundgren	Smörtvet	"
Johan Werner Gustafsson	"	"
Erik Bertil Andersson	"	"
Baggebol-Vässby vägsamfällighet		
Ordf. Lars Larsson	Syltebacka	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänersborg

Att underrättelse avsänts till förestående sakägare med posten den 29 mars 1968 intygas.

I tjänsten



Ingemar Carlson

Ingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

Ärendet handlägges av

F u l l m a k t

för konsulent Jerker Dahléén att vid sammanträde ang. syne-
förrättning gällande mark inom Vässby, Jonstorp och Stommen
i Gestads och Vässby, Berga och Smörtvet i Brålanda socken
föra lantbruksnämndens talan och dess intressen bevaka.

På lantbruksnämndens vägnar


Bertil Berntsson
Avdelningsdirektör



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Älvsborgs län
Planeringskontoret

Bilaga 8.

19

Datum
4.4.1968

✓ Vår referens
d 37-68 1729


Eder referens

Hänvändelse till
Ingenjör Uno Berg/dp

FULLMAKT

Vägmästare Gustav Andersson, Brålanda, befullmäktigas härigenom att inför lantbruksnämnden i Älvsborgs län angående syneförrättning för torrläggning av mark inom Vässby, Jonstorp och Stommen i Gestad socken samt Vässby, Berga och Smörtvet i Brålanda socken, vid sammanträde den 17 april 1968 kl 1000, utföra och bevaka Statens Vägverks talan för Kungl Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.


Arne Gustafsson

Uj

Postadress
Fack
VÄNERSBORG 1

Telefon
0521-121 70

Gatuadress
Norra gatan 7

Postgiro
18 29 15

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

10.10.1967

Ärendet handlägges av ingenjör
Ingemar Carlson/BSStatens Vägverk
Vägförvaltningen i Älvsborgs län

VÄNERSBORG

Betr. Vässby-Smörtvets dikningsföretag i Gestads och Brålanda socknar, Älvsborgs län.

Vid utredning angående torrläggning av åkermark tillhörande Vässby i Gestads socken har framkommit att företaget kommer att beröra två vägtrummor å allmänna vägen 1157 Gestads Stommen-Lefors på sätt närslutna utdrag av förslagsritningarna närmare utvisar. På vilket sätt trummorna kommer att beröras framgår av nedanstående

1. Trumma å sträckan 0-0+7 är utförd som stentrumma med dimensionerna 0,4 x 0,5 m (b x h).

För torrläggning av ovanför trumman belägna åkermarker erfordras en sänkning av trumman på c:a 0,5 m. Såsom lämpligt utförande föreslås en rörtrumma av minst 500 mm vägrör. Förslaget kommer även att omfatta rörledning D 400 utmed det västra vägdiket enligt bifogade sektionsritningar. I förslaget ingår ej igenfyllning av vägdiket.


2. Trumma å sträckan 87+65-87+73 är utförd som rörtrumma med dimensionen D 375. Trummans dimension synes tillräcklig men däremot erfordras en sänkning av trummans höjdläge med c:a 0,70 m.


Vägförvaltningen föreslås att i samband med dikningsföretagets utförande på sin bekostnad ombesörja ombyggnad av trumman under punkt 1 samt sänkning av trumman punkt 2.

Till förhindrande av trummans igenslamning föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar brunn på vägens uppströmssida. Brunn nedströms vägen åvilar dikningsföretaget.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed anhålla om Edert yttrande i omskrivna ärende.

I tjänsten

Ingemar Carlson
Ingenjör



Utdrag av

Vässby - Smörtvets dik-
ningsföretag i Gestads
och Brälanda socknar,
Älvsborgs län

Skala för längd 1:2.000

" " höjd 1:100

Brunn typ B-1 D=800 47 m 94 1/5

Brunn typ B-1 D=800 51 m 102 1/5
Uttärbreddning D=500

Fällnings väg 60 m 120 1/5
Stämning
Brunn typ B-5 D=1000 156 m 312 1/5


A Utlöppsskydd U-1




+96	+50	2	+50	+29+21	1	+50	+7	0	a
248	240	231	223	219	213	203	193	190	176
1.7 ‰			2.0 ‰				2.5 ‰		
Lantbruksrör							Lantbruksrör		
D=400							D=600		
Delföretag 1									

Vägrör D=500


1+29 uttarksväg



4+27 ägotrums väg




4+50



2



2+150




2+98




5+50

5+59 ägotrums



3+66

0+50



Socknar
Gestad och Brålanda

Älvsborg

Utdrag av

Vässby - Smörtvets dikningsföretag

Ritad av

Skala
längd 1:

Granskad av


Lantbruksnämndens arkivnr

Antal rita.

Rita. nr

Vässby - Smörtvets diknings-
företag i Gestads och Brålanda
socknar, Älvsborgs län

Skala för längd 1:2.000



Utdrag av

Vässby - Smörtvets dikningsföretag
i Gestads och Brålanda socknar, Älvs-
borgs län

Skala för längd 1:2.000

" " höjd 1:100

+
▽

+
▽

+ 0.00
▽

C

Brunn typ B-1 D=500 4 120 8 1/2

Brunn typ B-1 D=600
Allmän väg D=375
2 120 4 1/2

C

D
375
1 1/2

5 200

Längdmätning

Bottenläge

Lutning ‰

Utförande

Dimension

85=10+55

86

+45

87

+65+73

+90
790

4 55

4 70

4 96

5 30

1,0 ‰

4,7 ‰

Lantbruksrör

D=200

D=150

Defföretag 1



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Älvsborgs län

Bilaga 10. 26
Bl 1 (2)

Datum
21.11.1967

Vår referens
✓ d 514-67 5235

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN -1.DEC.1967

Dnr.....

Saknr.....

→ Lantbruksingenjören
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 93
VÄNERSBORG

Eder referens

Hänvändelse till
E Gregorsson

Vässby - Smörtvets dikningsföretag i Gestads och Brålanda socknar, Älvsborgs län

Med skrivelse den 10.10.1967 har Ni för yttrande överlämnat utdrag av förslagsritningar för vissa dikningsföretag, som delvis kommer att beröra allmänna vägen 1157 Gestad-Stommen - Lefors.

Företaget, som avser torrläggning av väster om allmänna vägen 1157 belägen åkermark, fordrar att en genom väg 1157 befintlig stentrumma 0,4 x 0,5 m sänkes minst 0,5 m under nuvarande höjdläge å delen 0 - 0 + 7 i det upprättade förslaget. Ni har dessutom föreslagit att nämnda stentrumma i samband med omläggningen utbytes mot rörtrumma med diametern $\emptyset$ 500 mm.

Vidare upptager förslaget sänkning med ca 70 cm av genom allmänna vägen 1157 befintlig rörtrumma med diametern $\emptyset$ 375 mm å delen 87 + 65 - 87 + 73.

Förslagsvis har Ni nämnt att vägförvaltningen, för förhindrande av igenslamning, dessutom måtte utföra och bekosta brunnar på vägtrumornas inloppssidor.

I anledning av detta får vägförvaltningen härmed meddela att stentrumman å delen 0 - 0 + 7 kommer att utbytas mot rörtrumma $\emptyset$ 500 mm. Brunnar kommer att anordnas vid båda ovan nämnda trummornas inlopp. Arbetet kommer att utföras och bekostas av vägförvaltningen i vad avser omläggning och sänkning av trummorna, samt anordnande av brunnar vid trummornas inlopp.

○ Mot planen för övrigt finnes inget att erinra utan bör kunna komma till utförande under villkor:

Postadress
Fack
VÄNERSBORG 1

Telefon
0521-121 70

Gatuadress
Norra gatan 7

Postgiro
18 29 15

21.11.1967

27

att samråd äger rum med vägmästaren i vägmästareområde P 13, Brålanda, telefon 0521/300 11, i god tid före arbetets igångsättande, så att vägmästaren beredes möjlighet att i förväg planera på honom ankommande arbeten,


att tillräckliga intag för ytvatten från vägdikena anordnas vid samtliga brunnar invid vägtrumorna,


att framtida rensning och underhåll av samtliga brunnar och ledningar kommer att åvila dikningsföretaget samt

att dikningsföretaget svarar för eventuella skadestånd förorsakade av ledningsarbetena.

En omgång av hit insända handlingar av dikningsplanen tillställes vägmästaren i vägmästareområde P 13, Brålanda, i god tid före arbetets igångsättande.

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningens driftkontor


Uno Berg


Eric Gregorsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Delföretag 1</u>							
Gestads socken							
<u>Vässby 1³⁰</u>							
Oscar Fredrik Jonssons db.							
åker mylla på lera	1	0,49		1200	2500	1300	637
" " " "	2	0,82		1500	"	1000	820
" " " "	3	0,51		1500	"	1000	510
<u>Summa</u>		1,82					1 967
Brukningsbåtnad							200
<u>Totalsumma</u>		1,82					2 167
<u>Vässby 1³⁵</u>							
Verner Elofsson							
åker mylla på lera	4	0,61		1600	2500	900	549
<u>Summa</u>		0,61					549
<u>Vässby 1³⁹</u>							
Verner Elofsson							
åker mylla på lera	5	0,66		1600	2500	900	594
<u>Summa</u>		0,66					594
<u>Vässby 1¹⁸</u>							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	6	0,34		1200	2500	1300	442
" " " "	7	0,34		1200	"	1300	442
" " " "	8	0,32		1200	"	1300	416
" " " "	9	0,44		2000	"	500	220
" " " "	10	0,28		1900	"	600	168
" " " "	11	0,16		1500	"	1000	160
" " " "	12	0,25		1400	"	1100	275
" " " "	13	0,23		1200	"	1300	299
<u>Summa</u>		2,36					2 422
Brukningsbåtnad							900
<u>Totalsumma</u>		2,36					3 322
<u>Vässby 1³⁸</u>							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	14	0,17		2200	2500	300	51
" " " "	15	0,17		2200	"	300	51
" " " "	16	0,25		2200	"	300	75
<u>Summa</u>		0,59					177

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vässby 1⁶</u> Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	17	0,31		2200	2500	300	93
" " " "	18	0,18		2200	"	300	54
" " " "	19	0,29		2200	"	300	87
" " " "	20	0,24		2100	"	400	96
" " " "	21	0,30		1500	"	1000	300
" " " "	22	0,37		1500	"	1000	370
" " " "	23	0,42		1500	"	1000	420
" " " "	24	0,45		1400	"	1100	495
" " " "	25	0,26		1200	"	1300	338
" " " "	26	0,40		700	"	1800	720
" " " "	27	0,49		700	"	1800	882
" " " "	28	0,17		500	"	2000	340
" " " "	29	0,28		500	"	2000	560
" " " "	30	0,59		500	"	2000	1 180
" " " "	31	0,52		700	"	1800	936
" " " "	32	0,43		900	"	1600	688
" " " "	33	0,36		1100	"	1400	504
" " " "	34	0,70		2000	"	500	350
" " " "	35	0,82		2100	"	400	328
" " " "	36	0,37		1100	"	1400	518
" " " "	37	0,48		1100	"	1400	672
" " " "	38	0,62		2100	"	400	248
" " " "	39	0,51		2100	"	400	204
" " " "	40	0,41		2200	"	300	123
" " " "	41	0,59		2200	"	300	177
" " " "	42	0,54		2200	"	300	162
" " " "	43	0,27		2200	"	300	81
" " " "	44	0,25		2200	"	300	75
<u>Summa</u>		11,62					11 001
Brukningsbåtnad							4 200
<u>Totalsumma</u>		11,62					15 201
<u>Vässby 1¹⁵</u> Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	45	0,18		2200	2500	500	90
" " " "	46	0,22		1000	"	1500	330
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla på lera	47	0,46		600	2500	1900	874
" " " "	48	0,66		1000	"	1500	990
" " " "	49	0,41		1000	"	1500	615
" " " "	50	0,88		1000	"	1500	1 320
" " " "	51	0,80		500	"	2000	1 600
" " " "	52	0,26		500	"	2000	520
" " " "	53	0,62		500	"	2000	1 240
" " " "	54	0,66		500	"	2000	1 320
" " " "	55	0,21		500	"	2000	420
" " " "	56	0,22		500	"	2000	440
" " " "	57	0,28		500	"	2000	560
" " " "	58	0,21		500	"	2000	420
" " " "	59	0,33		500	"	2000	660
" " " "	60	0,27		500	"	2000	540
" " " "	61	0,27		500	"	2000	540
" " " "	62	0,45		500	"	2000	900
" " " "	63	0,73		500	"	2000	1 460
" " " "	64	0,54		500	"	2000	1 080
skogsmark	65		0,31	960	1200	240	74
åker mylla på lera	66	0,65		500	2500	2000	1 300
" " " "	67	0,94		500	"	2000	1 880
" " " "	68	0,78		500	"	2000	1 560
" " " "	69	0,66		500	"	2000	1 320
" " " "	70	0,59		500	"	2000	1 180
" " " "	71	0,37		500	"	2000	740
" " " "	72	0,64		500	"	2000	1 280
" " " "	73	0,22		500	"	2000	440
" " " "	74	0,39		500	"	2000	780
" " " "	75	0,30		500	"	2000	600
<u>Summa</u>		14,20	0,31				27 073
Brukningsbåtnad							1 600
<u>Totalsumma</u>		14,20					28 673
Vässby 1 ²²							
Oscar Fredrik Jonssons db.							
åker mylla på lera	76	0,65		700	2500	1800	1 170
" " " "	77	0,55		900	"	1600	880
" " " "	78	0,22		900	"	1600	352
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla på lera	79	0,21		500	2500	2000	420
" " " "	80	0,35		600	"	1900	665
" " " "	81	0,48		700	"	1800	864
" " " "	82	0,53		1600	"	900	477
" " " "	83	0,55		1700	"	800	440
" " " "	84	0,32		1700	"	800	256
" " " "	85	0,58		1700	"	800	464
" " " "	86	0,45		1400	"	1100	495
" " " "	87	0,57		1500	"	1000	570
Summa		5,46					7 053
Vässby 1 ²¹							
Oscar Fredrik Jonssons db.							
åker mylla på lera	88	0,12		2200	2500	300	36
" " " "	89	0,17		2200	"	300	51
" " " "	90	0,27		2000	"	500	135
Summa		0,56					222
Vässby 1 ⁸							
Oscar Fredrik Jonssons db.							
åker mylla på lera	91	0,20		1600	2500	900	180
" " " "	92	0,78		1500	"	1000	780
Summa		0,98					960
Brukningsbåtnad							200
Totalsumma		0,98					1 160
Sammandrag av delföretag 1.							
Gestads socken							
Vässby 1 ³⁰							
Oscar Fredrik Jonssons db.	1-3	1,82					2 167
Vässby 1 ³⁵							
Verner Elofsson	4	0,61					549
Vässby 1 ³⁹							
Verner Elofsson	5	0,66					594
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
<u>Vässby 1¹⁸</u> Lantbruksnämnden	6-13	2,36					3 322
<u>Vässby 1³⁸</u> Lantbruksnämnden	14-16	0,59					177
<u>Vässby 1⁶</u> Lantbruksnämnden	17-44	11,62					15 201
<u>Vässby 1¹⁵</u> Lantbruksnämnden	45-75	14,20	0,31				28 673
<u>Vässby 1²²</u> Oscar Fredrik Jonssons db.	76-87	5,46					7 053
<u>Vässby 1²¹</u> Oscar Fredrik Jonssons db.	88-90	0,56					222
<u>Vässby 1⁸</u> Oscar Fredrik Jonssons db.	91, 92	0,98					1 160
Summa		38,86	0,31				59 118
<u>Delföretag 2.</u> <u>Gestads socken</u> <u>Vässby 1¹⁰</u> Sture Gerleman Brukningsbåtnad							150
Totalsumma							150
<u>Vässby 1⁶, 1³⁸</u> Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	93	0,08		2200	2500	300	24
" " " "	94	0,59		1900	"	600	354
" " " "	95	0,51		1500	"	1000	510
" " " "	96	0,57		1200	"	1300	741
" " " "	97	0,23		700	"	1800	414
" " " "	98	0,52		1900	"	600	312
" " " "	99	0,56		1000	"	1500	840
Summa		3,06					3 195

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vässby 1³⁵</u> Verner Elofsson							
åker mylla på lera	100	0,53		1000	2500	1500	795
" " " "	101	0,59		1500	"	1000	590
" " " "	102	0,65		1700	"	800	520
" " " "	103	0,71		1700	"	800	568
" " " "	104	0,36		1700	"	800	288
" " " "	105	0,36		1700	"	800	288
" " " "	106	0,35		1200	"	1300	455
" " " "	107	0,45		600	"	1900	855
" " " "	108	0,36		1200	"	1300	468
" " " "	109	0,52		1000	"	1500	780
" " " "	110	0,46		1500	"	1000	460
" " " "	111	0,55		700	"	1800	990
" " " "	112	0,63		1200	"	1300	819
" " " "	113	0,55		1000	"	1500	825
" " " "	114	0,62		1000	"	1500	930
" " " "	115	0,18		1000	"	1500	270
<u>Summa</u>		7,87					9 901
Brukningsbåtnad							1 400
<u>Totalsumma</u>		7,87					11 301
<u>Sammandrag av delföretag 2.</u>							
<u>Gestads socken</u>							
<u>Vässby 1¹⁰</u> Sture Gerleman							150
<u>Vässby 1⁶, 1³⁸</u> Lantbruksnämnden	93-99	3,06					3 195
<u>Vässby 1³⁵</u> Verner Elofsson	100-115	7,87					11 301
<u>Summa</u>		10,93					14 646
<u>Delföretag 3.</u>							
<u>Gestads socken</u>							
<u>Vässby 1³⁶</u> Verner Elofsson							
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla på lera	116	0,42		1500	2500	1000	420
" " " "	117	0,14		1500	"	1000	140
Summa		0,56					560
<u>Vässby 1⁴⁰</u>							
Verner Elofsson							
åker mylla på lera	118	0,08		1500	2500	1000	80
" " " "	119	0,17		1500	"	1000	170
Summa		0,25					250
<u>Brålanda socken</u>							
<u>Vässby av 1¹⁵</u>							
Ragnar Söderqvist							
åker mylla på lera	120	0,25		2100	2500	400	100
" " " "	121	0,21		2100	"	400	84
Summa		0,46					184
<u>Vässby 1³³</u>							
Ragnar Söderqvist							
åker mylla på lera	122	0,39		2100	2500	400	156
" " " "	123	0,28		2100	"	400	112
" " " "	124	0,25		2100	"	400	100
" " " "	125	0,31		2100	"	400	124
" " " "	126	0,35		2100	"	400	140
" " " "	127	0,20		2100	"	400	80
" " " "	128	0,67		2100	"	400	268
" " " " förbättras ej 129	130	0,72		2100	2500	400	288
" " " "	131	0,65		2100	"	400	260
" " " "	132	0,60		2100	"	400	240
" " " "	133	0,52		2100	"	400	208
" " " " förbättras ej 134	" 135						
" " " "	136	0,35		2200	2500	300	105
Summa		5,29					2 081

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gestads socken</u>							
<u>Vässby_1³</u>							
Johannes Johansson							
åker mylla på lera	137	0,32		900	2500	1600	512
" " " "	138	0,35		1100	"	1400	490
" " " "	139	0,26		1400	"	1100	286
" " " "	140	0,34		1500	"	1000	340
" " " "	141	0,53		2100	"	400	212
" " " "	142	0,28		2000	"	500	140
" " " "	143	0,55		1500	"	1000	550
" " " "	144	0,37		500	"	2000	740
" " " "	145	0,38		500	"	2000	760
" " " "	146	0,21		500	"	2000	420
" " " "	147	0,43		1200	"	1300	559
" " " "	148	0,46		1400	"	1100	506
" " " "	149	0,30		1500	"	1000	300
" " " "	150	0,14		2000	"	500	70
" " " "	151	0,32		2000	"	500	160
" " " "	152	0,06		1900	"	600	36
" " " "	153	0,43		1100	"	1400	602
" " " "	154	0,47		1500	"	1000	470
" " " "	155	0,53		1500	"	1000	530
" " " "	156	0,52		2000	"	500	260
" " " "	157	0,50		1400	"	1100	550
" " " "	158	0,45		1000	"	1500	675
" " " "	159	0,50		500	"	2000	1 000
<u>Summa</u>		8,70					10 168
Brukningsbåtnad							1 500
<u>Totalsumma</u>		8,70					11 668
<u>Vässby_1²⁵</u>							
Johannes Johansson							
åker mylla på lera	160	0,27		1200	2500	1300	351
" " " "	161	0,49		1200	"	1300	637
" " " "	162	0,02		2100	"	400	8
" " " "	163	0,39		1400	"	1100	429
" " " "	164	0,06		1500	"	1000	60
" " " "	165	0,04		2100	"	400	16
" " " "	166	0,22		1200	"	1300	286
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla på lera	167	0,09		1200	2500	1300	117
" " " "	168	0,07		2100	"	400	28
Summa		1,65					1 932
Vässby 1 ²⁶							
Johannes Johansson							
åker mylla på lera	169	0,17		1200	2500	1300	221
" " " "	170	0,25		1200	"	1300	325
" " " "	171	0,19		1200	"	1300	247
" " " "	172	0,40		2000	"	500	200
" " " "	173	0,38		2100	"	400	152
" " " "	174	0,21		2100	"	400	84
Summa		1,60					1 229
Brukningsbåtnad							140
Totalsumma		1,60					1 369
Vässby 1 ²⁴							
Johannes Johansson							
åker mylla på lera	175	0,41		2000	2500	500	205
" " " "	176	0,75		2000	"	500	375
" " " "	177	0,40		2000	"	500	200
" " " "	178	0,42		2000	"	500	210
" " " "	179	0,35		1900	"	600	210
" " " "	180	0,52		1700	"	800	416
" " " "	181	0,24		1200	"	1300	312
Summa		3,09					1 928
Brukningsbåtnad							320
Totalsumma		3,09					2 248
Vässby 1 ¹⁴							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	182	0,26		1200	2500	1300	338
" " " "	183	0,16		1200	"	1300	208
" " " "	184	0,06		1200	"	1300	78
" " " "	185	0,21		2000	"	500	105
" " " "	186	0,27		500	"	2000	540
" " " "	187	0,27		500	"	2000	540
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla på lera	188	0,26		500	2500	2000	520
" " " "	189	0,32		500	"	2000	640
" " " "	190	0,11		2000	"	500	55
" " " "	191	0,07		1900	"	600	42
" " " "	192	0,42		500	"	2000	840
" " " "	193	0,58		900	"	1600	928
" " " "	194	0,54		900	"	1600	864
" " " "	195	0,44		1200	"	1300	572
" " " "	196	0,16		1200	"	1300	208
Summa		4,13					6 478
Brukningsbåtnad							900
Totalsumma		4,13					7 378
Vässby 1 ⁶							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	197	0,55		1200	2500	1300	715
" " " " förbättras ej 198	199	0,27		2200	2500	300	81
" " " "	200	0,58		2200	"	300	174
" " " "	201	0,46		2200	"	300	138
" " " "	202	0,43		2200	"	300	129
Summa		2,29					1 237
Vässby 1 ¹⁵							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	203	0,58		2000	2500	500	290
" " " "	204	0,58		2000	"	500	290
" " " "	205	0,51		1500	"	1000	510
" " " "	206	0,54		1200	"	1300	702
" " " "	207	0,50		1200	"	1300	650
" " " "	208	0,54		1500	"	1000	540
" " " "	209	0,52		1700	"	800	416
" " " "	210	0,56		1700	"	800	448
" " " "	211	0,33		1700	"	800	264
" " " "	212	0,15		700	"	1800	270
" " " "	213	0,22		700	"	1800	396
" " " "	214	0,47		500	"	2000	940
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla på lera	215	0,14		500	2500	2000	280
" " " "	216	0,23		500	"	2000	460
Summa		5,87					6 456
Brukningsbåtnad							1 250
Totalsumma		5,87					7 706
Vässby 1 ²³							
Karl Oskar Andersson							
åker mylla på lera	217	0,29		2000	2500	500	145
" " " "	218	0,48		2000	"	500	240
" " " "	219	0,30		500	"	2000	600
" " " "	220	0,23		500	"	2000	460
" " " "	221	0,19		500	"	2000	380
" " " "	222	0,53		500	"	2000	1 060
" " " "	223	0,73		700	"	1800	1 314
" " " "	224	0,96		1200	"	1300	1 248
" " " "	225	0,51		1700	"	800	408
" " " "	226	0,29		1500	"	1000	290
" " " "	227	0,25		2000	"	500	125
" " " "	228	0,15		2000	"	500	75
" " " "	229	0,25		2000	"	500	125
" " " "	230	0,44		2000	"	500	220
" " " "	231	0,16		2000	"	500	80
" " " "	232	0,19		1500	"	1000	190
" " " "	233	0,32		1000	"	1500	480
" " " "	234	0,20		700	"	1800	360
" " " "	235	0,34		700	"	1800	612
" " " "	236	0,35		600	"	1900	665
Summa		7,16					9 077
Brukningsbåtnad							250
Totalsumma		7,16					9 327
Jonstorp 1 ⁵							
Karl Oskar Andersson							
åker mylla på lera	237	0,28		900	2500	1600	448
" " " "	238	0,22		900	"	1600	352
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla på lera	239	0,25		900	2500	1600	400
" " " "	240	0,39		900	"	1600	624
" " " "	241	0,22		1400	"	1100	242
" " " "	242	0,52		900	"	1600	832
" " " "	243	0,33		700	"	1800	594
" " " "	244	0,28		500	"	2000	560
" " " "	245	0,30		500	"	2000	600
" " " "	246	0,18		500	"	2000	360
" " " "	247	0,26		900	"	1600	416
" " " "	248	0,28		1400	"	1100	308
" " " "	249	0,22		1400	"	1100	242
" " " "	250	0,24		1400	"	1100	264
Summa		3,97					6 242
Jonstorp 1 ⁶							
Karl Oskar Andersson							
åker mylla på lera	251	0,20		500	2500	2000	400
" " " "	252	0,31		500	"	2000	620
" " " "	253	0,30		1400	"	1100	330
" " " "	254	0,37		1400	"	1100	407
" " " "	255	0,44		1400	"	1100	484
Summa		1,62					2 241
Vässby 1 ¹⁹							
Verner Olsson							
åker mylla på lera	256	0,17		1100	2500	1400	238
" " " "	257	0,21		1000	"	1500	315
" " " "	258	0,21		1000	"	1500	315
" " " "	259	0,24		1000	"	1500	360
" " " "	260	0,28		1200	"	1300	364
" " " "	261	0,39		1200	"	1300	507
" " " "	262	0,30		1200	"	1300	390
" " " "	263	0,30		1200	"	1300	390
" " " "	264	0,51		1200	"	1300	663
" " " "	265	0,36		1200	"	1300	468
" " " "	266	0,51		1200	"	1300	663
" " " "	267	0,70		900	"	1600	1 120
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla på lera	268	0,70		1000	2500	1500	1 050
" " " "	269	0,35		1000	"	1500	525
" " " "	270	0,46		1000	"	1500	690
" " " "	271	0,34		1000	"	1500	510
Summa		6,03					8 568
Brukningsbåtnad							450
Totalsumma		6,03					9 018
Vässby 1 ²⁰							
Verner Olsson							
åker mylla på lera	272	0,21		1000	2500	1500	315
" " " "	273	0,21		1000	"	1500	315
" " " "	274	0,24		1200	"	1300	312
" " " "	275	0,32		1400	"	1100	352
" " " "	276	0,22		1500	"	1000	220
" " " "	277	0,22		1600	"	900	198
" " " "	278	0,23		1900	"	600	138
" " " "	279	0,20		1900	"	600	120
Summa		1,85					1 970
Brålanda socken							
Berga 1 ³							
Verner Olsson							
åker mylla på lera förbättras ej	280						
" " " " "	281						
" " " " "	282						
" " " "	283	0,18		2200	2500	300	54
" " " "	284	0,35		1200	"	1300	455
" " " "	285	0,33		1900	"	600	198
" " " "	286	0,34		1900	"	600	204
" " " "	287	0,41		2100	"	400	164
Summa		1,61					1 075
Berga 1 ⁵							
Ingvar Gustafsson							
åker mylla på lera	288	0,15		2200	2500	300	45
" " " "	289	0,45		2200	"	300	135
" " " "	290	0,30		2200	"	300	90
Summa		0,90					270

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vässby av 1¹⁸</u> Ingvar Gustafsson							
åker mylla på lera	291	0,36		2000	2500	500	180
" " " "	292	0,24		2000	"	500	120
" " " "	293	0,08		1600	"	900	72
Summa		0,68					372
<u>Vässby av 1¹⁸</u> Johan Nordkvist							
åker mylla på lera	294	0,40		2000	2500	500	200
" " " "	295	0,35		2000	"	500	175
" " " "	296	0,33		2000	"	500	165
Summa		1,08					540
<u>Vässby 1¹⁹</u> Johan Nordkvist							
åker mylla på lera	297	0,35		2000	2500	500	175
" " " "	298	0,32		1900	"	600	192
" " " "	299	0,33		1500	"	1000	330
" " " "	300	0,45		1500	"	1000	450
" " " "	301	0,31		1500	"	1000	310
Summa		1,76					1 457
<u>Vässby 1²⁰</u> Johan Nordkvist							
åker mylla på lera	302	0,45		1200	2500	1300	585
" " " "	303	0,37		1200	"	1300	481
" " " "	304	0,42		1500	"	1000	420
Summa		1,24					1 486
<u>Sammandrag av delföretag 3</u> <u>Gestads socken</u>							
<u>Vässby 1³⁶</u> Verner Elofsson	116,117	0,56					560
<u>Vässby 1⁴⁰</u> Verner Elofsson	118,119	0,25					250
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
<u>Brålanda socken</u>							
<u>Vässby av 1¹⁵</u>							
Ragnar Söderqvist	120,121	0,46					184
<u>Vässby 1³³</u>							
Ragnar Söderqvist	122-136	5,29					2 081
<u>Gestads socken</u>							
<u>Vässby 1³</u>							
Johannes Johansson	137-159	8,70					11 668
<u>Vässby 1²⁵</u>							
Johannes Johansson	160-168	1,65					1 932
<u>Vässby 1²⁶</u>							
Johannes Johansson	169-174	1,60					1 369
<u>Vässby 1²⁴</u>							
Johannes Johansson	175-181	3,09					2 248
<u>Vässby 1¹⁴</u>							
Lantbruksnämnden	182-196	4,13					7 378
<u>Vässby 1⁶</u>							
Lantbruksnämnden	197-202	2,29					1 237
<u>Vässby 1¹⁵</u>							
Lantbruksnämnden	203-216	5,87					7 706
<u>Vässby 1²³</u>							
Karl Oskar Andersson	217-236	7,16					9 327
<u>Jonstorp 1⁵</u>							
Karl Oskar Andersson	237-250	3,97					6 242
<u>Jonstorp 1⁶</u>							
Karl Oskar Andersson	251-255	1,62					2 241
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
<u>Vässby 1</u> ¹⁹							
Verner Olsson	256-271	6,03					9 018
<u>Vässby 1</u> ²⁰							
Verner Olsson	272-279	1,85					1 970
<u>Brålanda socken</u>							
<u>Berga 1</u> ³							
Verner Olsson	280-287	1,61					1 075
<u>Berga 1</u> ⁵							
Ingvar Gustafsson	288-290	0,90					270
<u>Vässby av 1</u> ¹⁸							
Ingvar Gustafsson	291-293	0,68					372
<u>Vässby av 1</u> ¹⁸							
Johan Nordkvist	294-296	1,08					540
<u>Vässby 1</u> ¹⁹							
Johan Nordkvist	297-301	1,76					1 457
<u>Vässby 1</u> ²⁰							
Johan Nordkvist	302-304	1,24					1 486
Summa		61,79					70 611
<u>Delföretag 4.</u>							
<u>Brålanda socken</u>							
<u>Vässby 1</u> ²²							
Ingvar Gustafsson							
åker mylla på lera	305	0,41		1500	2500	1000	410
" " " "	306	0,36		1300	"	1200	432
" " " "	307	0,33		1600	"	900	297
" " " "	308	0,23		1800	"	700	161
" " " "	309	0,24		1600	"	900	216
" " " "	310	0,31		2000	"	500	155
Summa		1,88					1 671

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vässby 1</u> ³⁷ Rudolf Törnqvist åker mylla på lera	311	0,05		2100	2500	400	20
Summa		0,05					20
<u>Vässby 1</u> ³⁶ Rudolf Törnqvist åker mylla på lera	312	0,19		2100	2500	400	76
Summa		0,19					76
<u>Vässby 1</u> ³⁵ Rudolf Törnqvist åker mylla på lera	313	0,30		1700	2500	800	240
Summa		0,30					240
<u>Vässby 1</u> ³⁴ Rudolf Törnqvist åker mylla på lera	314	0,22		1200	2500	1300	286
Summa		0,22					286
<u>Vässby 1</u> ²⁷ Rudolf Törnqvist åker mylla på lera	315	0,34		1200	2500	1300	442
Summa		0,34					442
<u>Vässby 1</u> ²⁴ Ingvar Gustafsson åker mylla på lera	316	0,15		1100	2500	1400	210
" " " "	317	0,23		1600	"	900	207
" " " "	318	0,25		2100	"	400	100
Summa		0,63					517
<u>Smörtvet 1</u> ¹² Viktor Lundgren åker mylla på lera	319	0,20		2000	2500	500	100
" " " "	320	0,19		2000	"	500	95
" " " "	321	0,22		1200	"	1300	286
" " " "	322	0,30		1100	"	1400	420
Summa		0,91					901
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Brukningsbåtnad							130
Totalsumma		0,91					1 031
<u>Smörtvet 1¹¹</u>							
Viktor Lundgren							
åker mylla på lera	323	0,27		700	2500	1800	486
" " " "	324	0,24		500	"	2000	480
" " " "	325	0,05		800	"	1700	85
" " " "	326	0,22		1500	"	1000	220
" " " "	327	0,22		1500	"	1000	220
" " " "	328	0,21		1500	"	1000	210
" " " "	329	0,21		1500	"	1000	210
Summa		1,42					1 911
<u>Smörtvet 1¹⁸</u>							
Verner Gustafsson							
åker mylla på lera	330	0,11		2200	2500	300	33
" " " "	331	0,05		2200	"	300	15
Summa		0,16					48
<u>Smörtvet 2¹</u>							
Bertil Andersson							
åker mylla på lera	332	0,54		1100	2500	1400	756
" " " "	333	0,54		1300	"	1200	648
" " " "	334	0,54		1300	"	1200	648
" " " "	335	0,27		1800	"	700	189
" " " "	336	0,37		2200	"	300	111
" " " "	337	0,44		2200	"	300	132
Summa		2,70					2 484
Brukningsbåtnad							600
Totalsumma		2,70					3 084
<u>Sammandrag av delföretag 4.</u>							
<u>Brålanda socken</u>							
<u>Vässby 1²²</u>							
Ingvar Gustafsson	305-310	1,88					1 671
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
<u>Vässby_1</u> ³⁷ Rudolf Törnqvist	311	0,05					20
<u>Vässby_1</u> ³⁶ Rudolf Törnqvist	312	0,19					76
<u>Vässby_1</u> ³⁵ Rudolf Törnqvist	313	0,30					240
<u>Vässby_1</u> ³⁴ Rudolf Törnqvist	314	0,22					286
<u>Vässby_1</u> ²⁷ Rudolf Törnqvist	315	0,34					442
<u>Vässby_1</u> ²⁴ Ingvar Gustafsson	316-318	0,63					517
<u>Smörtvet_1</u> ¹² Viktor Lundgren	319-322	0,91					1 031
<u>Smörtvet_1</u> ¹¹ Viktor Lundgren	323-329	1,42					1 911
<u>Smörtvet_1</u> ¹⁸ Verner Gustafsson	330-331	0,16					48
<u>Smörtvet_2</u> ¹ Bertil Andersson	332-337	2,70					3 084
Summa		8,80					9 326
<u>Sammandrag av sammandrag</u>							
Delföretag 1		38,86	0,31				59 118
" 2		10,93					14 646
" 3		61,79					70 611
" 4		8,80					9 326
Summa		120,38	0,31				153 701

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Vässby, Brälanda den 17 april 1968. <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör <i>Ingemar Carlson</i> <i>Håkan Magnusson</i> Godemän							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delföretag 1.</u>				
		<u>Avloppet A-B-C-D-E</u>				
		<u>Sträckan A-B</u>				
a-0	67	lantbruksrör D 600	67	32:-	2 144	
		grävning, läggning, återfyll- ning	67	15:-	1 005	
a		upptagning av befintlig ledning	67	3:-	201	
0		utloppsskydd U-1			75	
0-0+7	7	brunn B-5 D 1000			350	
		trumma D 500 vägrör genom all- män väg jämte ev. brunn utföres och bekostas av Vägförvaltning- en i Älvsborgs län				
0+7-1+21	114	lantbruksrör D 400	114	12:90	1 471	
		grävning, läggning, återfyll- ning	114	5:50	627	
1+21-1+29	8	omläggning av vägtrumma samt återställande av vägbana			500	
1+29		brunn B-1 D 800			220	
1+29-2+98	169	lantbruksrör D 400	169	12:90	2 180	
		grävning, läggning, återfyll- ning	169	5:50	930	
2+98		brunn B-1 D 800			220	
2+98-3+66	68	lantbruksrör D 400	68	12:90	877	
		grävning, läggning, återfyll- ning	68	8:50	578	
3+66		brunn B-1 D 800			220	
3+66-5+54	188	lantbruksrör D 400	188	12:90	2 425	
		grävning, läggning, återfyll- ning	188	4:50	846	
4+27,4+90,5+54		brunn B-1 D 800	3	220:-	660	
5+54-5+59	5	vägrör D 400 utföres och be- kostas av vägsamfälligheten				
		Baggebol-Vässby				
5+59		brunn B-1 D 800			220	
5+59-7+84	225	lantbruksrör D 400	225	12:90	2 903	
		grävning, läggning, återfyll- ning	133	8:50	1 131	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		grävning, läggning, återfyll- ning	92	5:50	506	
7+84		brunn B-1 D 800			220	
7+84-7+89	5	vägrör D 400	5	24:-	120	
		grävning, läggning, återfyll- ning	5	12:-	60	
		återställande av vägbana			60	
		upptagning av befintlig sten- trumma			40	
7+89		brunn B-1 D 800			220	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			2 391	23 400
		<u>Sträckan B-C</u>				
7+89-8+90	101	lantbruksrör D 400	101	12:90	1 303	
		grävning, läggning, återfyll- ning	101	6:60	667	
		upptagning av befintlig sten- trumma			40	
8+90		brunn B-1 D 800			220	
8+90-10+55	165	lantbruksrör D 400	165	12:90	2 129	
		grävning, läggning, återfyll- ning	165	7:-	1 155	
10+55		brunn B-1 D 800			220	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			2 666	6 400
		<u>Sträckan C-D</u>				
10+55-11+51	96	lantbruksrör D 300	96	10:-	960	
		grävning, läggning, återfyll- ning	96	5:40	518	
11+51		brunn B-1 D 600			180	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			242	1 900
		<u>Sträckan D-E</u>				
11+51-13+18	167	lantbruksrör D 150	167	4:-	668	
		grävning, läggning, återfyll- ning	167	4:-	668	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
12+30-13+18		brunn B-1 D 500	2	120:-	240	
13+18-13+68	50	lantbruksrör D 100	50	2:90	145	
		grävning, läggning, återfyllning	50	3:-	150	
13+68		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			209	2 200
		Summa				33 900
		<u>Avloppet B-B¹</u>				
75-76	100	lantbruksrör D 200	100	5:50	550	
		grävning, läggning, återfyllning	100	4:80	480	
76		brunn B-1 D 500			120	
76-77+85	185	lantbruksrör D 150	185	4:-	740	
		grävning, läggning, återfyllning	185	4:-	740	
77+85		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			290	3 040
		Summa				3 040
		<u>Avloppet C-C¹</u>				
85-86+45	145	lantbruksrör D 200	145	5:50	798	
		grävning, läggning, återfyllning	145	2:70	392	
86+45		brunn B-1 D 500			120	
86+45-87+65	120	lantbruksrör D 150	120	4:-	480	
		grävning, läggning, återfyllning	120	4:20	504	
87+65		Brunn B-1 D 600			180	
87+65-87+73	8	trumma D 375 vägrör genom allmän väg, omläggning jämte en brunn utföres och bekostas av vägförvaltningen i Älvsborgs län				
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			256	2 730
		Summa				2 730

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
80-81+70	170	<u>Avloppet D-D¹</u> lantbruksrör D 250 grävning, läggning, återfyll- ning	170 170	7:30 6:-	1 241 1 020	-
81+70		brunn B-1 D 500			120	
81+70-82+90	120	lantbruksrör D 200 grävning, läggning, återfyll- ning	120 120	5:50 4:80	660 576	
		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			393	4 130
		Summa				4 130
<u>Sammandrag av delföretag 1.</u>						
		Avloppet A-B-C-D-E				33 900
		" B-B ¹				3 040
		" C-C ¹				2 730
		" D-D ¹				4 130
		Summa				43 800
<u>Delföretag 2.</u>						
25-25+50	50	<u>Avloppet F-G</u> lantbruksrör D 250 grävning, läggning, återfyll- ning	50 50	7:30 2:40	365 120	
25+50		brunn B-1 D 500			120	
25+50-28+58	308	lantbruksrör D 200 grävning, läggning, återfyll- ning	308 169	5:50 4:20	1 694 710	
		grävning, läggning, återfyll- ning	139	3:-	417	
27+19-28+58		brunn B-1 D 500	2	120:-	240	
28+58-28+63	5	vägrör D 300 sänkningen utföres och bekostas av vägsamfälligheten Baggebol- Vässby	5			
28+63		brunn B-1 D 500 för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			120	
		Summa			614	4 400
						4 400

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delföretag 3.</u>				
		<u>Avloppet H-I-M-N</u>				
		<u>Sträckan H-I</u>				
30-31+50	150	bottenrensning	150	2:-	300	
		utplanering av uppschaktad massa	40	1:-	40	
31+50-32+75	125	schaktning av lera	80	2:20	176	
		utplanering av uppschaktad massa	80	1:-	80	
32+75-32+87	12	trumma å enskild väg vägrör				
		D 1000, se detaljerad kostnads- beräkning, halva kostnaden på- förd företaget återstående del åvilar vägsamfälligheten			1 210	
32+87-36+36	349	schaktning av lera	1320	2:20	2 904	
		utplanering av uppschaktad massa	1320	1:-	1 320	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			670	6 700
		<u>Sträckan I-M</u>				
36+36-39+31	295	schaktning av lera	1410	2:20	3 102	
		utplanering av uppschaktad massa	1410	1:-	1 410	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			468	4 980
		<u>Sträckan M-N</u>				
39+31-42+96	365	schaktning av lera	1340	2:20	2 948	
		utplanering av uppschaktad massa	1340	1:-	1 340	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			432	4 720
		Summa				16 400
		<u>Avloppet I-K-L</u>				
		<u>Sträckan I-K</u>				
55-58+1	301	lantbruksrör D 300	301	10:-	3 010	
		grävning, läggning, återfyll- ning	301	2:80	843	
		upptagning av befintlig trumma			35	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
56+33,56+38, 57+53,58+1		<i>utlopps skydd</i> Trpt brunn B-1 D 600 för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges	4	180	~~180~~ 720 540	4 490
58+1 -59+30	129	<u>Sträckan K-L</u> lantbruksrör D 300 grävning, läggning, återfyll- ning	129	10:-	1 290	
59+30		brunn B-1 D 600	129	4:10	529	
59+30-60+50	120	lantbruksrör D 200 grävning, läggning, återfyll- ning	120	5:50	660	
60+50		brunn B-1 D 500	120	3:60	432	
60+50-61+76	126	lantbruksrör D 150 grävning, läggning, återfyll- ning	126	4:-	504	
61+76		brunn B-1 D 500 för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges	126	2:75	347	
		Summa			438	4 620
70-72+20	220	<u>Avloppet K-K¹</u> lantbruksrör D 200 grävning, läggning, återfyll- ning	220	5:50	1 210	
72+20		brunn B-1 D 500	220	2:60	572	
72+20-73+40	120	lantbruksrör D 150 grävning, läggning, återfyll- ning	120	4:-	480	
73+40		brunn B-1 D 500 för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges	120	2:50	300	
		Summa			308	3 110
45-47 +47	247	<u>Avloppet M-M¹-M²</u> <u>Sträckan M-M¹</u> lantbruksrör D 400 Trpt	247	12:90	3 186	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		grävning, läggning, återfyll- ning	247	4:80	1 186	
		<i>utläppsskydd</i> upptagning av befintlig trumma			40	
45+33, 47+47		brunn B-1 D 800	2	220:-	440	
47+47-52	453	lantbruksrör D 400	453	12:90	5 844	
		grävning, läggning, återfyll- ning	453	4:80	2 174	
		upptagning av befintlig trumma	2	40:-	80	
48+61, 52		brunn B-1 D 800	2	220	440	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			1 490	14 880
		<u>Sträckan M¹-M²</u>				
52-52+62	62	lantbruksrör D 250	62	7:30	453	
		grävning, läggning, återfyll- ning	62	3:30	205	
52+62		brunn B-1 D 500			120	
52+62-52+94	32	lantbruksrör D 200	32	5:50	176	
		grävning, läggning, återfyll- ning	32	2:60	83	
52+94		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			143	1 300
		<u>Summa</u>				16 180
		<u>Sammandrag av delföretag 3.</u>				
		Avloppet H-I-M-N				16 400
		" I-K-L				9 110
		" K-K ¹				3 110
		<u>Avloppet M-M¹-M²</u>				
		<u>Sträckan M-M¹</u>				14 880
		" M ¹ -M ²				1 300
		<u>Summa</u>				44 800
		<u>Delföretag 4.</u>				
		<u>Avloppet N-O-P</u>				
		<u>Sträckan N-O</u>				
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
42+96-46+18	322	Trpt schaktning av lera utplanering av uppschaktad mas- sa ersättning för försvårad över- körsl, se utlåtande mom. för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges	730 730 2	2:20 1:- 550:-	1 606 730 1 100 234	3 670
46+18-47+45	127	<u>Sträckan O-P</u> lantbruksrör D 400 grävning, läggning, återfyll- ning utloppsskydd U-1	127 127	12:90 4:-	1 638 508 50	
46+53-47+45		brunn B-1 D 800 för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges	2	220:-	440 344	2 980
		Summa				6 650
90-92+6	206	<u>Avloppet O-O¹</u> schaktning av lera utplanering av uppschaktad mas- sa trumma D 500 se detaljerat kost- nadsförslag för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges	410 410	2:20 1:-	902 410 610 128	2 050
		Summa				2 050
		<u>Sammandrag av delföretag 4.</u> Avloppet N-O-P " O-O ¹				6 650 2 050
		Summa				8 700
		<u>Sammandrag av sammandrag</u> Delföretag 1 " 2 " 3 " 4				43 800 4 400 44 800 8 700
		Summa				101 700


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Trumma å enskild väg vid punkt 32+75</u>				
		vägrör D 1000	12	112:-	1 344	
		grävning och läggning			500	
		jordfyllning			75	
		torvmurar			100	
		återställande av vägbana			85	
		upptagning av befintlig trumma			100	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			216	
		<u>Summa</u>			2 420	
		<u>Trumma å sträckan 90-92+6</u>				
		vägrör D 500	7	43:-	301	
		grävning och läggning			150	
		jordfyllning			50	
		torvmurar			50	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges			59	
		<u>Summa</u>			610	
Vässby, Brålanda den 17 april 1968. <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör						

Bilaga c

Typritning U-1

UTLOPP




Mått i mm

Bilaga


Typritning B-1

BRUNN



BRUNN MED INTAG eller utlopp

Typritning B-5
BRUNN



Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Vässby-Smörtvets dikningsföretag upprättat år 1968 i Gestads och Brålanda socknar.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;
- att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;
- att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;
- att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;
- att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna diken utan markägarens tillstånd ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;
- att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
- att där dike går i rågång, diket mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.
- att schaktmassorna efter utplaneringen skall ha en tjocklek av c:a 15 cm.

2. Beträffande täckta avlopp

- att i förslaget angivna rörtyper uppfylla fordringarna enligt fastställda bestämmelser;
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;
- att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör används dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt rören lägges på lämplig rustbädd;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½" - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;

att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande och bekostas av företaget om ingenting härom angivits i kostnadsförslaget. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörensläggning;

att ledning ej får överskottas, förrän den blivit godkänd av kontrollant;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Tillstötande tegdiken får ej igenfyllas;

att fören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten.

att vägdiket sträckan 0+7 - 2+98 ej får igenfyllas.

3. Beträffande samtliga diken

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätare försorg nya punkter blivit utsatta.

Vässby, Brålanda den 17 april 1968.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Erica Carlsson Håkansson

Godemän

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag 1</u>						
<u>Gestads socken</u>						
<u>Vässby 1³⁰</u>						
Oscar Fredrik Jonssons db.	1					
Ägofig. 1-3 Avd. I		2 167		1 586	3,621	
<u>Vässby 1³⁵</u>						
Verner Elofsson	1					
Ägofig. 4 Avd. I		549		402	0,918	
<u>Vässby 1³⁹</u>						
Verner Elofsson	1					
Ägofig. 5 Avd. I		594		435	0,993	
<u>Vässby 1¹⁸</u>						
Lantbruksnämnden	s					
Ägofig. 6-13 Avd. I		3 322		2 432	5,553	
<u>Vässby 1³⁸</u>						
Lantbruksnämnden	s					
Ägofig. 14-16 Avd. I		177		130	0,297	
<u>Vässby 1⁶</u>						
Lantbruksnämnden	s					
Ägofig. 17-36, 40 Avd. I		12 182	8 918			
" 37-39, 41-44 " II		3 019	2 669	11 587	26,454	
<u>Vässby 1¹⁵</u>						
Lantbruksnämnden	s					
Ägofig. 45, 46 Avd. II		420	371			
" 47-75 " I		28 253	20 683	21 054	48,068	
<u>Vässby 1²²</u>						
Oscar Fredrik Jonssons db.	1					
Ägofig. 76-87 Avd. I		7 053		5 163	11,788	
<u>Vässby 1²¹</u>						
Oscar Fredrik Jonssons db.	1					
Ägofig. 88-90 Avd. I		222		162	0,370	
<u>Vässby 1⁸</u>						
Oscar Fredrik Jonssons db.	1					
Ägofig. 91, 92 Avd. I		1 160		849	1,938	
Summa		59 118		43 800	100,000	43,068

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag 2</u>						
<u>Gestads socken</u>						
<u>Vässby 1¹⁰</u>						
Sture Gerleman		150		45	1,023	
<u>Vässby 1⁶, 1³⁸</u>						
Lantbruksnämnden	s					
Ägofig. 93-99		3 195		960	21,818	
<u>Vässby 1³⁵</u>						
Verner Elofsson	1					
Ägofig. 100-115		11 301		3 395	77,159	
Summa		14 646		4 400	100,000	4,326
<u>Delföretag 3</u>						
<u>Gestads socken</u>						
<u>Vässby 1³⁶</u>						
Verner Elofsson	1					
Ägofig. 116, 117	Avd. I	560		349	0,779	
<u>Vässby 1⁴⁰</u>						
Verner Elofsson	1					
Ägofig. 118, 119	Avd. I	250		156	0,348	
<u>Brålanda socken</u>						
<u>Vässby av 1¹⁵</u>						
Ragnar Söderqvist						
Ägofig. 120, 121	Avd. I	184		115	0,257	
<u>Vässby 1³³</u>						
Ragnar Söderqvist						
Ägofig. 122-136	Avd. I	2 081		1 298	2,897	
<u>Gestads socken</u>						
<u>Vässby 1³</u>						
Johannes Johansson						
Ägofig. 137-139, 143-159	Avd. I	10 976	6 849			
" 140-142	" II	692	512	7 361	16,431	
<u>Vässby 1²⁵</u>						
Johannes Johansson						
Ägofig. 160-168	Avd. I	1 932		1 205	2,690	
Trp						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vässby 1</u> ²⁶ Johannes Johansson Ägofig. 169-174	Trpt Avd. I	1 369		854	1,906	
<u>Vässby 1</u> ²⁴ Johannes Johansson Ägofig. 175-181	Avd. I	2 248		1 403	3,132	
<u>Vässby 1</u> ¹⁴ Lantbruksnämnden Ägofig. 182-196	S Avd. I	7 378		4 604	10,277	
<u>Vässby 1</u> ⁶ Lantbruksnämnden Ägofig. 197-202	S Avd. I	1 237		772	1,723	
<u>Vässby 1</u> ¹⁵ Lantbruksnämnden Ägofig. 203-216	S Avd. I	7 706		4 808	10,732	
<u>Vässby 1</u> ²³ Karl Oskar Andersson Ägofig. 217-236	Avd. I	9 327		5 820	12,991	
<u>Jonstorp 1</u> ⁵ Karl Oskar Andersson Ägofig. 237-250	Avd. I	6 242		3 895	8,694	
<u>Jonstorp 1</u> ⁶ Karl Oskar Andersson Ägofig. 251-255	Avd. I	2 241		1 398	3,121	
<u>Vässby 1</u> ¹⁹ Verner Olsson Ägofig. 256-271	1 Avd. I	9 018		5 627	12,560	
<u>Vässby 1</u> ²⁰ Verner Olsson Ägofig. 272-279	1 Avd. II	1 970		1 458	3,254	
<u>Brålanda socken</u> <u>Berga 1</u> ³ Verner Olsson Ägofig. 283-287	Trpt Avd. II	1 075		796	1,777	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Berga 1⁵</u> Trpt						
Ingvar Gustafsson	1					
Ägofig. 288-290 Avd. II		270		200	0,446	
<u>Vässby av 1¹⁸</u>						
Ingvar Gustafsson	1					
Ägofig. 291-293 Avd. II		372		275	0,614	
<u>Vässby av 1¹⁸</u>						
Johan Nordkvist						
Ägofig. 294-296 Avd. II		540		400	0,893	
<u>Vässby 1¹⁹</u>						
Johan Nordkvist						
Ägofig. 297-301 Avd. II		1 457		1 079	2,409	
<u>Vässby 1²⁰</u>						
Johan Nordkvist						
Ägofig. 302-304 Avd. I		1 486		927	2,069	
Summa		70 611		44 800	100,000	44,051
<u>Delföretag 4</u>						
<u>Brålanda socken</u>						
<u>Vässby 1²²</u>						
Ingvar Gustafsson	1					
Ägofig. 305-310		1 671		1 559	17,919	
<u>Vässby 1³⁷</u>						
Rudolf Törnqvist	1					
Ägofig. 311		20		19	0,218	
<u>Vässby 1³⁶</u>						
Rudolf Törnqvist	1					
Ägofig. 312		76		71	0,816	
<u>Vässby 1³⁵</u>						
Rudolf Törnqvist	1					
Ägofig. 313		240		224	2,575	
<u>Vässby 1³⁴</u>						
Rudolf Törnqvist	1					
Ägofig. 314		286		267	3,069	
Trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vässby 1²⁷</u> Trpt						
Rudolf Törnqvist	1					
Ägofig. 315		442		412	4,736	
<u>Vässby 1²⁴</u>						
Ingvar Gustafsson	1					
Ägofig. 316-318		517		482	5,540	
<u>Smörtvet 1¹²</u>						
Viktor Lundgren						
Ägofig. 319-322		1 031		962	11,058	
<u>Smörtvet 1¹¹</u>						
Viktor Lundgren						
Ägofig. 323-329		1 911		1 783	20,494	
<u>Smörtvet 1¹⁸</u>						
Verner Gustafsson	1					
Ägofig. 330-331		48		44	0,506	
<u>Smörtvet 2¹</u>						
Bertil Andersson	1					
Ägofig. 332-337		3 084		2 877	33,069	
Summa		9 326		8 700	100,000	8,555
Vässby, Brålanda den 17 april 1968.						
Ingemar Carlson						
Ingenjör						
Godemän						

Översiktskarta.



Upperud nr 52 SV.

Skala 1:50 000

Utlåtande

angående Vässby-Smöråvets dikningsföretag år 1968 i Gestads och Brålanda socknar, Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 130 Dalbergsån c:a 12 km NV Gestads kyrka. Läget framgår närmare av hithörande översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje. Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av gode män, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar och tillgängliga täckdikningsplaner.

Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget, har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med enkel heldragen röd linje och brunn med röd ring medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla heldragna röda linjer. Avloppssträckor, som icke föreskrivits till utförande betecknas med streckade röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till Rikets allmänna kartverks

höjdsystem.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På grund av rådande fallförhållanden har företaget uppdelats i fyra av varandra oberoende delföretag och har följande avloppssträckor föreslagits till utförande.

Delföretag 1.

Avloppen A-B-C-D-E, B-B¹, C-C¹, D-D¹.

Delföretag 2.

Avloppen F-G.

Delföretag 3.

Avloppen H-I-M-N, I-K-L, K-K¹, M-M¹-M².

Delföretag 4.

Avloppen N-O-P, O-O¹.

4. Vattenmängd och dimensioner.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2 l/s ha från åkermark.

Avrinningen i de olika punkterna har med ledning härav beräknats till i följande tabell angivna värden.

Tabell 1.

Sträcka	NO ha	Q max l/s	I o/oo	Dimension mm	Kapacitet l/s
a-0	156	312	2,1	600	340
0-0+7	60	120	3,0	500	230
0+7-1+29	51	102	2,0	400	140
1+29-3+66	47	94	1,7	400	130
3+66-5+59	40	80	4,7	400	156
5+59-7+89	32	64	1,0	400	73
7+89-8+90	25	50	1,0	400	73
8+90-10+55	22	44	1,1	400	76
10+55-11+51	18	36	1,1	300	36
11+51-13+18	4,5	9	3,3	150	10
13+18-13+68	2	4	5,5	100	4
75-76	3,5	7	1,0	200	11,5
76-77+85	1,5	3	1,0	150	5

Sträcka	NO ha	Q max l/s	I o/oo	Dimension mm	Kapacitet l/s
85-86+45	4	8	1,0	200	11,5
86+45-87+65	2	4	4,7	150	10,5
80-81+70	7,5	15	1,0	250	21
81+70-82+90	3,5	7	1,0	200	11,5
25-25+50	17	34	6,0	250	52
25+50-27+19	11	22	10,0	200	36
27+19-28+63	6	12	3,5	200	21
55-56+38	25	50	2,5	300	54
56+38-58+1	21	42	2,0	300	48
58+1-59+30	6	12	2,0	300	16
59+30-60+50	3	6	2,0	200	7,5
70-72+20	6,5	13	1,5	200	14
72+20-73+40	2,5	5	1,0	150	5,5
45-45+33	61	111	2,5	400	115
45+33-47+47	57	102	2,0	400	103
47+47-49+25	47	83	1,5	400	90
49+25-52	27	50	1,0	400	73
52-52+62	9	18	1,0	250	21
52+62-52+94	5	10	1,0	200	11,5
45+92-47+45	49	98	3,0	400	128

5. Broar och trummor

Företaget berör vid punkt 5+50, 28+58 (G) och 32+50 enskilda vägen Baggebol-Vässby. Trummorna vid punkt 5+50 och 28+58 har helt ombyggt på senare tid, varför kostnaden för omläggningen åvilar vägsamfälligheten.

Trumman vid punkt 32+50 har byggts före 1921 och därefter breddats. Syne-männen anse därför skäligt bestämma att kostnaderna för omläggning av sist-nämnda trumma fördelas mellan dikningsföretaget och vägsamfälligheten med hälften på vardera.

Dikessträckorna A-B och C-C¹ berör vid sektion 0-0+7 resp. 87+65-87+73 inom delföretag 1 allmänna vägen 1157 Gestad-Stommen-Lefors.

Befintliga trummor medge ej erforderlig torrläggning av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av hithörande plan- och profilritningar.

Vägförvaltningen har i särskilt yttrande, bilaga 10 , förbundit sig att utföra och bekosta ovannämnda ombyggnad. Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när arbetet lämpligen bör utföras.

Av företaget berörda ägobroar utföras till de dimensioner, som angivits å hithörande profilritningar och bekostas av företaget därest ersättning enligt nedan ej skall utgå.

6. Allmänna intressen.

Allmänna intressen utöver vad ovan nämnts beröras icke av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för skador och intrång, som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande skall utgå.

Ersättning för försvårad överkörsel skall utgå till nedannämnda fastigheter

Vässby 1³⁵ Brålanda socken/äg. Rudolf Törnqvist med 550 kronor
Vässby 1²² äg. Ingvar Gustafsson med 550 kronor.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B , har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning och kontroll samt oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnader beräknats till för delföretag 1 43 800 kronor, delföretag 2 4 400 kronor, delföretag 3 44 800 kronor och delföretag 4 8 700 kronor tillhopa 101 700 kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden har enligt värderingslängden bilaga A , av synemännen uppskattats till för delföretag 1 59 118 kronor, delföretag 2 14 646, delföretag 3 70 611 kronor och delföretag 4 9 326 kronor tillhopa 153 701 kronor.

För vinnande av såvitt möjligt rättvis grund för kostnadernas fördelning har de skilda delföretagen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabell.

Tabell 2.

Sträcka	Avd.	Kostnad	Ägofigur	Båtnad	Rel. kostnad
<u>Delföretag 1.</u>					
A-B	1	23 400	1-19, 40, 88-92	8 698	2,690
B-C	2	6 400	20-25, $\frac{1}{2}$ 32, $\frac{1}{2}$ 33, 34-36	5 061	1,265
C-D	3	1 900	$\frac{1}{2}$ 32, $\frac{1}{2}$ 33, $\frac{1}{2}$ 50, $\frac{1}{2}$ 51, 66-72	11 816	0,161
D-E	4	2 200	$\frac{1}{2}$ 26, $\frac{1}{2}$ 27, 28, 29, $\frac{1}{2}$ 30, $\frac{1}{2}$ 31, 73-78	7 381	0,298
B-B ¹	5	3 040	37-39, 41-46	3 439	0,884
C-C ¹	6	2 730	$\frac{1}{2}$ 26, $\frac{1}{2}$ 27, $\frac{1}{2}$ 30, $\frac{1}{2}$ 31, 79-87	7 210	0,379
D-D ¹	7	4 130	47-65, $\frac{1}{2}$ 50, $\frac{1}{2}$ 51	15 513	0,266
	Summa	43 800		59 118	
<u>Delföretag 2.</u>					
F-G	8	4 400	93-115	14 646	0,300
<u>Delföretag 3.</u>					
H-I	9	6 700	116-129, 171, 178-185	4 098	1,635
I-M	10	4 980	130-137, 160-170, 173, 302-304	5 729	0,869
M-N	11	4 720	140-142, 272-279, 283-301	6 376	0,740
I-K	12	4 490	172, 174-177, 186	1 984	2,263
K-L	13	4 620	211-216, 219-225	8 860	0,521
K-K ¹	14	3 110	187-210	11 992	0,259
M-M ¹	15	14 880	138, 139, 143-159, 247-250, 253-271, 280-282	21 933	0,678

Sträcka	Avd.	Kostnad	Ägofigur	Båtnad	Rel. kostnad
M ¹ -M ²	16	1 300	217-218, 226-246, 251-252	9 639	0,135
	Summa	44 800		70 611	

Delföretag 4.

N-0	17	3 670	305-318	3 252	1,129
O-P	18	2 980	332-337	3 214	0,927
O-0 ¹	19	2 050	319-331	2 860	0,717
	Summa	8 700		9 326	

Delföretag 1.

De olika avdelningarna i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad som framgår av nedanstående

Tabell 3.

Avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
2+3	8 300	16 877	0,492
2+3+7	12 430	32 390	0,384
2+3+4+7	14 630	39 771	0,367
1+2+3+4+7	38 030	48 469	0,784
1+2+3+4+6+7	40 760	55 679	0,732

Utredningen visar att billigaste torrläggningen erhålles om avdelningarna 1+2+3+4+6+7 sammanslås till en avdelning. Avdelning 5 med sin högre relativa kostnad bildar egen avdelning. Slutresultatet framgår av nedanstående

Tabell 4.

Avdelning	Slutlig avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
1+2+3+4+6+7	1	40 760	55 679	0,732
5	2	3 040	3 439	0,884

Delföretag 2.

Anledning att uppdelas delföretag 2 i avdelningar föreligger icke.

Delföretag 3.

De olika avdelningarna i kombination med andra avdelningar ger en relativ

kostnad som framgår av nedanstående

Tabell 5.

Avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
15+16	16 180	31 572	0,512
12+14	7 600	13 976	0,544
12+13+14	12 220	22 836	0,535
10+15+16	21 160	37 301	0,567
9+12+13+14	18 920	26 934	0,702
9+10+12+13+14+15+16	40 080	64 235	0,624

Utredningen visar att billigaste torrläggningen erhålles om avdelningarna 9+10+12+13+14+15+16 sammanslås till en avdelning. Avdelning 11 med sin högre relativa kostnad bildar egen avdelning.

Båtnaden för fastigheterna Vässby av 1¹⁵ och Vässby 1³³ har uppskattats på grundval av att dessa fastigheter täckdikats. Båtnaden utgöres sålunda endast av utebliven skada på grund av översvämning. För utvärderande av begränsning av kostnaderna för dessa fastigheter enligt vattenlagen 7 kap. 26 § har rensningskostnaderna beräknats för de avloppssträckor varav nämnda fastigheter äro beroende. Kostnad, båtnad och relativ kostnad framgår av efterföljande tabell. I kostnaden för Vässby 1³³ har ej inräknats kostnad för ombyggnad av trumma vid punkt 32+50

Tabell 6.

Fastighet	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
Vässby av 1 ¹⁵	600	184	3,261
Vässby 1 ³³	2 080	2 081	1,000

Då avdelningens relativa kostnad är 0,624 föreligger ingen anledning till begränsning enligt vattenlagen 7 kap. 26 §.

Slutresultatet framgår av nedanstående.

Tabell 7.

Avdelning	Slutlig avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
9+10+12+13+14+15+16	1	40 080	64 235	0,624
11	2	4 720	6 376	0,740

Delföretag 4.

De olika avdelningarna i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad som framgår av nedanstående

Tabell 8.

Avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
17+19	5 720	6 112	0,936
17+18+19	8 700	9 326	0,933

Torrlägningskostnaden för bruksenheten Smörtvet ¹¹ och ¹² utan annans deltagande har beräknats till 2 800 kronor. Då båtnaden uppgår till 2 942 kronor blir relativa egna kostnaden 0,952. Anledning att uppdelade delföretaget i avdelningar föreligger således icke.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom olika avdelningar och delföretag fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bilaga E. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella kostnadsandel i anläggningskostnaderna proportionellt mot nyssnämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader - först fördelas mellan de skilda delföretagen efter i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal. Därefter fördelas dessa kostnader inom delföretagen efter samma grunder som anläggningskostnaden.

10. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas och kostnaderna härför fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild ägares åverkan eller försummelse uttages dock av denne.

Underhållet av i företaget ingående broar och trummor åvilar som tidigare respektive ägare.

11. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vat-

tendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter två kronor för tusen av den uppskattade båtnaden med enligt nedan angivna belopp

Delföretag	Båtnad	Avgift
Delföretag 1	59 118	118
" 2	14 646	Ingen avgift då beloppet understiger 50 kronor
" 3	70 611	141
" 4	9 326	Ingen avgift
Summa		259 kronor

Avgiften tillhopa 259 kronor skall inbetalas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län så snart förrättningen vunnit laga kraft.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga D , noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast den 31 december 1973,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att företaget skall benämnas Vässby-Smörtvets dikningsföretag år 1968.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att tillse att företagets anläggningar alltid hållas i fullgott skick
 samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
 att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i vattenlagen
 3 kap. 20 § stadgas,
 att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta
 räkenskaper, varvid kostnaderna för skilda delföretag skall föras var
 för sig,
 att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt
 att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har
 rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsningen att ingen må
 utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sam-
 manträdet företrädda andelstal.

Vid avgörande av fråga, som rör uteslutande sådan del av företaget i vars
 utförande allenast vissa av deltagarna äro pliktiga att taga del tillkom-
 mer endast dessa deltagare rösträtt.

Kallelse till sammanträdet skall antingen skriftligen delgivas samtliga
 delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar
 därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill
 särskild utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som
 vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar fö-
 ra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva
 sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre
 exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påstå-
 enden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
 åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven
 tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall under-
 ställas vattendomstolens prövning att i enlighet med vattenlagen 10 kap.
 75 § vinna laga kraft.

Vässby, Brålanda den 17 april 1968.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson
 Ingenjör

Godemän

Godemän

Sammanställning

Över förrättningskostnaderna till Vässby-Smörtvets dikningsföretag år 1968 i Gestads och Brålanda socknar.

Ersättning till statsverket	6 130:-
Hantlangningskostnad	232:90
Annonskostnad	117:-
Vattendomstolsavgift	259:-
Godemäns arvode	258:-
Diverse kostnader	3:10
Summa	7 000:-

Vänersborg den 24 april 1968.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

Skrift här fört diarium över ar. ha
besvär icke anförts över d. m. o. yne-
förrättning; betygar Vänersborg i
Västerbygdens vattendomstols kansli
den 25 juni 1968

I tjänsten:

Rivan Nilsson

Ch. a.

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn			
Vässby-Smörtvets dikningsföretag år 1968			
Socken		Län	
Gestad och Brålanda		Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordnades~~ Ragnar Söderqvist, Vässby, 460 65 Brålanda			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62. 31.12.1973	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
Besiktning verkställd den Avsnyning den 21.10.1968		~~BESIKTNING VERKSTÄLLD~~ Avsnyning verkställd av Ingenjör E. Pehrsson	

De justeringsarbeten som återstod vid avsyningstillfället äro nu enligt ^{företagets/}ordförande färdigställda. Företaget godkännes med de mindre avvikelser som med grön beteckning införts på plan- och profilritningarna. Ändringarna har utförts på berörda markägares begäran och äventyrar ej en ändamålsenligt torrläggning.

Vänerns borg den 28.10.1968

Ingenmar Carlson
Ingenmar Carlson
Ingenjör