



Akt nr:

P-F2a-LS126/66

AU\$P-F2a-LS126/66

126

Tössebäckens dikningsföretag

år 1966


i Tösse socken,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r
tillhörande
Tössebäckens dikningsföretag år 1966
i Tösse socken,
Älvsborgs län
upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av
Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Akten innehåller 81 skrivna och paginerade sidor.
Härtill hör 6 blad ritningar.

Översiktskarta.



62 Åmål

skala 1:100.000

Innehållsförteckning

Översiktskarta	sid. 2
Protokoll	" 4 - 8
Ansökningshandlingar m.m.	" 9 - 13
Kungörelse	" 14
Förteckning	" 15 - 16
Fullmakter	" 17 - 20
Utredning	" 21
Kungörelse	" 22
Förteckning	" 23 - 25
Fullmakter	" 26 - 28
Skriftväxling med Tössbo kommun, Vägförvaltningen, Distriktschefen för Göteborgs bandistrikt	" 29 - 36
Utlåtande	" 37 - 44
Bil. A Jordersättningslängd	" 45 - 47
" B Värderingslängd	" 48 - 54
" C Kostnadsförslag	" 55 - 62
" D Arbetsföreskrifter	" 63 - 66
" E Typritningar	" 67 - 75
" F Kostnadsfördelningslängd	" 76 - 80
Sammanställning av förrättningskostnaderna	81

Karl Blom, Frederud, Tösse

Arthur Englund, såsom ombud för Christian Englund, Amnebyn,
Tösse

Byggnadsnämndens ordförande Birger Dahlgren, Västra Sjogar,
Tösse

Överbanmästare Einar Bergqvist, Åmål, såsom ombud för
Distriktschefen för 4:e bandistriktet, Statens Järnvägar,
Göteborg enligt fullmakt, bilaga 6

Ingenjör Carl Lind, Vänersborg, såsom ombud för Vägförvalt-
ningen, Vänersborg enligt fullmakt, bilaga 7

Ingenjör Erik Pehrsson, Lantbruksingenjörskontoret, Vänersborg.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfär-
dade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste
någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av
sakägarna.

§ 3.

Baningenjören för bansektion 2 hade för Statens Järnvägars
räkning anhållit om utredning för upprensning och fördjupning
av ifrågavarande avlopp, bilaga 8, vilket meddelades för kän-
nedom.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta och profilritningar
över de områden och avlopp, som förväntades bli berörda av
förrättningen, samt redogjorde för vissa alternativa möjlig-
heter att förbättra avloppen för tätbebyggelsen i samhället.

§ 5.

Sökandens representant yrkade; att ett företag skall få ut-
föras, som undanröjer översvämningsproblemen för de delar
av samhället, vilka är beroende av Tössebäcken. Man önskar
att rörledning lägges från punkt 7+00 till ca 10+38 eller

den annan punkt, varom kommunen kan besluta. Kommunen bör kunna betala vissa merkostnader för igenläggning med rörledning, ansåg herr Hilding Olsson. Det är dock kommunalfullmäktige, som avgör ställningstagande i dessa frågor.

Vissa sakägare ansåg att kommunen skall bekosta hela anläggningen, eftersom det gäller byggnadsplanelagt område. Genom att bl.a. öppna diken igenlades vid anläggandet av spillvatten har situationen förvärrats efter denna tidpunkt menar man. Delaktighet bestreds därför bl.a. av Tage Freudenthal och Einar Johansson.

Torsten Björklund framförde som sin åsikt att de ifrågavarande åtgärderna ej kommer att förbättra källaröversvämningssförhållandena, då dessa beror på felaktigheter i spillvattenledningarna. Han bestrider därför delaktighet. Åke Hed och Johan Pettersson biträder dessa synpunkter.

Även sträckan nedströms om reningsverket bör uppreppas anser sökandens representant.

§ 6.

Av företagets utförande berörs en trumma under allmän väg vid punkt 9+48. De närvarande upplyste att trumman byggts år 1962. Under järnvägen kan en trumma vid punkt 11+23 komma att beröras.

Vissa trummor vid utfartsvägar kan möjligen även komma att få omläggas vid företagets utförande, nämligen vid punkterna 1+95, 3+20 och 10+79. De första två uppges ha byggts på 1940-talet resp. 1958.

§ 7.


Nytt sammanträde skall hållas å ort och tid som kommer att kungöras i laga ordning.

§ 8.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforder-

liga värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Tösse den 29 december 1964.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör





Biträdande godemän.

Den 15 juni 1966, klockan 10.30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman i Tösse bygdegård, Tösse för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelse om sammanträdet hade införts i Provins-Tidningen Dalsland, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bilaga 9-10

Närvarande

godemän:

Lantbr. Oskar Svensson, Backen, Tösse

" Gilbert Larsson, Humletorp, Fengersfors

sakägare:

Advokat Curt Smerling såsom ombud för Åke Heed, Einar Johansson, Torsten Björklund och Stig Bryntesson enligt fullmakt, bilaga 11

Åke Heed	Tösse stationssamhälle	Tösse
----------	------------------------	-------

Tage Freudenthal	"	"
------------------	---	---

Helmer Freudenthal	"	"
--------------------	---	---

Tage Jansson	"	"
--------------	---	---

Lilly Phil, Tösse för egen del och såsom ombud för Ingeborg Johansson, Tösse enligt fullmakt, bilaga 12

Erik Johansson	Tösse stationssamhälle	Tösse
----------------	------------------------	-------

Karl Blom	Fredarud	"
-----------	----------	---

Karl Erik Lundgren	Frillsäter	"
--------------------	------------	---

Ingenjör Åke Sundström för Verksstyrelsen och Fengersfors Bruks AB

Hilding Olsson såsom ombud för Tössbo kommun enligt fullmakt, bilaga 13, biträdd av kommunalkamrer John Martinsson och ingenjör Lennart Andersson, Viak

Ingenjör Gunnar Fridh såsom ombud för Statens Järnvägar
Ingenjör Erik Pehrsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 10.

För skriftväxling med Tössbo kommun, Vägförvaltningen i länet och Statens Järnvägar, bilaga 14-16, redogjordes.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 12.

Advokat Smerling meddelar att hans huvudmän anser sig icke ha båtnad av företaget och därför önskar motsätta sig delaktighet däri.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes kommunalnämndens ordförande Anton Larsson, Hannebol, Fengersfors, tel. 0532-20124 och till övriga ledamöter Gunnar King och Gunnar Falkeborg (d.ä.).


Till revisorer valdes kommunalkamrer John Martinsson och Ulla Freudenthal.

Kartor och handlingar skulle förvaras på Tössbo kommunalkontor, Åmål.

§ 14.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs i konceptform, förklarades förrättningen avslutad.

Tösse den 15 juni 1966.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör




Biträdande godemän.

Bilaga 1 9

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSSTYRELSE
6 OKT 1962
DIARIE Nr. LR 1388/62
SAK Nr. 4:3
Ink. till Lantbruksnämnden Vänersborg
den - 4 OKT 1962
Dnr. 7d 565
5-29

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs

län.
Ink. 23 OKT. 1962
III 19 16 62

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mg} tillhörig mark inom Tösse

socken(~~XXX~~) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser upprensning och fördjupning av den s.k. Tössebäcken till den del den löper genom Tösse samhälle

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Tösse

Meddelanden om förrättningen ställes till Tössebo kommunalkontor, Åmål tel. 0532/11809

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Åmål den 3 oktober 1962

Sökandes namn:
Tössebo kommun

Fastighet:

Carl Ryberg

Kommunalnämndens ordförande

för fastigheterna Södergården 1:73, 1:87, 1:88, 1:89,
Gustavsberg 1:4, 1:6.

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

.....	ägare av fastigheten	
.....	» » »	
.....	» » »	

Ett flertal fastighetsägare inom Södergårdens, Gustavsbergs och Frillsäters hemman torde komma att beröras av företaget.

Förteckning över fastigheter kan ingivas lämpligen i samråd med förrättningsmannen.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 5 november 1962.

På länsstyrelsens vägnar:


Per Hyden


Bo Werner

11
Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med forminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bertil Berthelson

Bengt Thordeman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit Backlund

TÖSSBO KOMMUN

Kommunkontoret

ÅMÅL

Tel. 11809 10532

Postgiro 118536

Landskansliet i Vänersborg
Ink. - 5. NOV. 1962
III 119 16 62

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Som komplettering till ansökan om förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning för torrläggning av mark i Tösse får kommunalnämnden i Tössbo kommun här nedan lämna uppgift å fastigheter, som synes kunna beröras av företaget.

Fastighet:

Södergården 1:48

" 1:49

" 1:61

" 1:74

" 1:55

" 1:79

" 1:80

" 1:97

" 1:96

" 1:95

" 1:94

" 1:93

" 1:92

" 1:44

" 1:24, 1:62

Gustavsberg 1:7

Södergården 1:16, 1:17,

Frillsäter 1:14 - 1:18

Frillsäter 1:41 1526

" 1:43 - 1:47

Södergården 1:67

" 1:32

Södergården 1:30, Gustavsberg 1:14

" 1:76, 4/9 av 1:13 2

Gustavsberg 1:13, 1:19

" 1:12

Ägares namn och adress:

1	Gunnar Falkeborg,	Tösse.
2	Gunnar King,	Tösse
3	Knut Lund,	Tösse
4	Erik Warg,	Tösse
5	Aina Berglund,	Tösse
6	Johan Pettersson,	Tösse
7	Otto Florell,	Tösse
8	Torsten Björklund,	Tösse
12	Ulla Freudenthal,	Tösse
13	Åke Hed,	Tösse
14	Helmer Freudenthal	Tösse
14	Börje Franzén,	Tösse
15	Karl-Gunnar Falkeborg,	Tösse
16	Einar Johansson,	Tösse
17	Teresia Sjögren,	Tösse
18	Elvira Jansson,	Tösse
20	Tage Jansson,	Tösse
22	Statens Järnvägar,	Göteborg
33	e bansektionen,	
	(Tösse kommun)	
	(Elsa Olsson,	Tösse
	Agnes Olsson, (Elsa Sjögren!)	Tösse
34	Lennart Karlsson,	Tösse x
35	Erik Ludv. Johansson,	Tösse x
23	Anna Johansson, Närbo,	Tösse
37	Frans Magnusson,	Tösse
24	Oskar Rutgersson, (CG/G)	Tösse
25	Ragnar Larsson,	Tösse

Åmål den 2/11 1962.

KOMMUNALNÄMNDEN I TÖSSBO KOMMUN

John Martinsson
Kem. kamrer

① Södersgatan 172 Gottfrid Dahlgård. Törne
Annabyn 1 Christian Lönghund Törne

86s! Fördelning på järnhuset

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk

Postgiro 15666

Dnr IR 1388/62

Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län


V ä n e r s b o r g .

./.

Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns norra område har med skrivelse den 5 oktober 1962 till lantbruksstyrelsen översänt bifogade ansökning från Tössbo kommun om förordnande av förrättningsman för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende den s.k. Tösebäcken i Tösse socken och därvid såsom förrättningsman föreslagit lantbruksingenjören K. Dahlgren, adress Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt, att Dahlgren förordnas att handlägga den sökta förrättningen.

Stockholm den 19 oktober 1962.


Hans Wetterhall


Axel Danielsson

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för sänkning av högvattenstånd och torrläggning av marker tillhörande ett antal fastigheter inom Tösse stationssamhälle samt Amnebyn, Frillsäter och Sörgården i Tösse socken, Älvsborgs län genom uppgrävning av den s. k. Tössebäcken, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Tösse bygdegård, Tösse tisdagen den 29 december 1964 kl. 10.00.

Allmän landsväg och järnväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.


Vänersborg den 7 december 1964.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i
Provinstidningen Dalsland den 9 dec. 1964
intygas ex officio:



Förteckning

över sakägare i det företag, som avser sänkning av högvattenstånd och torrläggning av marker tillhörande ett antal fastigheter inom Tösse stationssamhälle samt Amnebyn, Frillsäter och Sörgården i Tösse socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 29 december 1964 kl. 10.00.

Gunnar Falkenberg	Tösse stationssamhälle	Tösse
Gunnar King	"	"
Knut Lund	"	"
Erik Warg	"	"
Aina Berglund	"	"
Johan Pettersson	"	"
Otto Florell	"	"
Torsten Björklund	"	"
Ulla Freudenthal	"	"
Åke Hed	"	"
Tage Freudenthal	"	"
Karl-Gunnar Falkenberg	"	"
Einar Johansson	"	"
Teresia Sjögren	"	"
Elevira Jansson	"	"
Firma Florell och Pettersson	"	"
Tage Jansson	"	"
Anna Johansson	Närbo	"
Café Oskar Rutgersson	"	"
Affär Ragnar Larsson	"	"
Holger Andersson	"	"
G. Svans dödsbo	"	"
Bertil Berggren	"	"
Sigvard Kwick	"	"
Mattias Andersson	"	"
Ingeborg Johansson	"	"
Albert Nilsson	"	"
Lennart Karlsson	"	"
Erik Johansson	"	"

16

Lilly Phil	Tösse stationssamhälle	Tösse
Frans Magnusson	"	"
Gottfrid Dahlgård	"	"
Charlotta Andersson	"	"
Helga Johansson	"	"
Maj-Britt Nilsson	"	"
Gösta Dahlgård	Eriksbergsgatan 5	Karlstad
Axel Häggs dödsbo	Sörgården	Tösse
Karl Blom	Frederud	"
Nils Johansson	Kanterud	"
Agnes Olsson	Skogsbrynet	"
Elsa Berggren	"	"
Erik Lundgren	Frillsäter	"
Christian Englund	Amnebyn	"
Västra Sveriges Lant- mäns Centralförening		"
Fengersfors bruk AB		Fengersfors
Svenska Trähus, c/o		
Inspektör Gunnar Båth		Billingsfors
Verkstyrelsens ordförande,		
Ingenjör Åke Sundström		Fengersfors
Byggnadsnämndens ord- förande Birger Dahlgren	Västra Sjogar	Tösse
Distriktschefen för		
4:e bandistriktet	Statens Järnvägar	Göteborg
Vägförvaltningen		Vänerns borg
Tössbo kommun	Kommunalkontoret	Åmål

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten
den 7 december 1964, intygas.

I tjänsten


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Utdrag ur protokoll, fört vid

~~Sammanträde med kommunalnämnden~~~~i Tössbo kommun~~

den 3 december 1964

§ 174.

Nämnden beslöt uppdraga åt herr ordföranden Anton Larsson och ledamoten Hilding Olsson att företräda kommunen vid förrättning jämlikt vattenlagen rörande vattendraget genom Tösse samhälle.

Justerat:

Anton Larsson

Alf Johnsson

Edgar Törnqvist

År och dag som ovan

John Martinsson

sekreterare

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den

betygar:

Rätt utdraget betygar:



F u l l m a k t

för min son, Kamrer Sven Johansson, Björkvägen 6, Säffle,
att föra min talan och utöva min rätt vid sammanträde i
Tösse bygdegård den 29/12 1964 angående torrläggning m.m.
av marker inom Tösse stationssamhälle. Ombudets laga åt-
gärder godkännas.

Tösse den 29 dec. 1964

Ingeborg Johansson

Ingeborg Johansson
Sörgården 1:20
Tösse

Bevittnas

Jens Erik Nilsson *Ann-Britt Leed*

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas överbanmästare Einar Bergqvist, Åmål

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning för

Enligt uppgift i kallelsen

torrläggning avmarker tillhörande ett antal fastigheter inom Tösse samhälle m.fl
fastigheter.i Tösse socken, Älvsborgs län.

t ex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, SJF nr 106).

Göteborg

den 23.12

19 64

(Stig Westerberg)

Baningenjör,

vid Göteborgs bandistrikt

~~xxxxxx~~

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

Kamrer

Ahnfelt

15.12.64

✓ VFP 514-64 5875


Fullmakt

Ingenjören Carl Lind, Vänersborg, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för sänkning av högvattenstånd och torrläggning av marker tillhörande ett antal fastigheter inom Tösse stationssamhälle samt Amnebyn, Frillsäter och Sörgården i Tösse socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning av den s k Tössebäcken, utföra och bevaka Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl Maj:t och Kronan.

Sammanträdet har utsatts att hållas i Tösse bygdegård, Tösse, tisdagen den 29.12.1964 kl 1000.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vägförvaltningen i Älvsborgs län



Bengt Bunner

Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Ingenjör E. Pehrsson/EB

Vänersborg den 3 oktober

Överbanmästaren distrikt
Statens Järnvägar
ÅMÅL

STATENS JÄRNVÄGAR		Arkiv- ringstid
Göteborgs bandistrikt Distriksexpeditionen		
Inkom 10 OKT 1964		5 år
Dnr 40248	711	10 år
Sgr 325		S
		Sign

Åberopande dagens telefonsamtal närslutes härmed en föreningsskrivelse, som snarast torde undertecknas och översändas till Ingenjör Erik Pehrsson, Lantbruksingenjörskontoret, Vänersborg.

Erik Pehrsson
Erik Pehrsson
Ingenjör

*Åker Ingenjör Erik Pehrsson,
Lantbruksingenjörskontoret
Vänersborg*

Enligt dagens samtal får jag härmed bekräfta, att Statens järnvägar önskar deltaga i utredning för upprensning och fördjupning av s. k. Tossebäcken genom Tösse samhälle fr o m Bangårdsområdet och nedströms.

Kausen torde sändas till

*Baningenjören,
Bansektion 2
H. Bandistriktet
Fack 1522
Göteborg 7.*



*Göteborg den 9. 10. 64 H. Bengtsson
Baningenjör*

Kungörelse

Syneförrättning jämlikt vattenlagen rörande sänkning av högvattenstånd och torrläggning av marker tillhörande Amnebyn, Frillsäter, Södergården och Gustavsberg i och invid Tösse stationssamhälle inom Tösse socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i Tösse bygdegård, onsdagen den 15 juni 1966 kl. 10.30.

Företaget berör allmänna vägen 1245 samt järnvägen Mellerud — Åmål omedelbart norr om stationen vid Tösse.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 maj 1966.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Provins-
Tidningen Dalsland den 27 maj 1966 intygas ex officio:



Förteckning

över sakägare i det företag, som avser sänkning av högvattenstånd och torrläggning av marker tillhörande Amnebyn, Frillsäter, Södergården och Gustavsberg i och invid Tösse stations-samhälle inom Tösse socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 15 juni 1966 kl 10.30.

Gunnar Falkenberg	Tösse stationssamhälle	Tösse
Gunnar King	" "	"
Knut Lund	" "	"
Erik Warg	" "	"
Aina Berglund	" "	"
Johan Pettersson	" "	"
Otto Florell	" "	"
Torsten Björklund	" "	"
Ulla Freudenthal	" "	"
Åke Heed	" "	"
Tage Freudenthal	" "	"
Helmer Freudenthal	" "	"
Karl-Gunnar Falkenberg	" "	"
Einar Johansson	" "	"
Bertil Häll	Solgläntan	Mellerud
Elvira Jansson	Tösse stationssamhälle	Tösse
Tage Jansson	" "	"
Anna Johansson	Närbo	"
Oskar Rutgersson	Tösse	"
Ragnar Larsson	" "	"
Gösta Johansson och L. Johansson	" "	"
Bertil Berggren	" "	"
Sigvard Qvick	" "	"
Mattias Andersson	" "	"
Ingeborg Johansson	" "	"
Albert Nilsson	" "	"
Lennart Karlsson	" "	"
Erik Johansson	" "	"
Lilly Phil	" "	"

Frans Magnusson	Tösse stationssamhälle	Tösse
Gottfrid Dahlgård	" "	"
Charlotta Andersson	" "	"
Helga Johansson	" "	"
Maj-Britt Nilsson	" "	"
Gösta Dahlgård	Eriksbergsgatan 5	Karlstad
Axel Häggs dödsbo	Sörgården	Tösse
Karl Blom	Frederud	"
Nils Johansson	Kanterud	"
Agnes Olsson	Skogsbrynet	"
Elsa Berggren	"	"
Karl Erik Lundgren	Frillsäter	"
Christian Englund	Amnebyn	"
Bröd. Helge, Kjell och Tord Berggren	Frillsäter	"
Elsa Olsson	"	"
Firma Florell och Pettersson	Tösse stationssamhälle	"
Verkstyrelsens ord- förande Ingenjör Åke Sundström		Fengersfors
Västra Sveriges Lant- mäns Centralförening		Tösse
Fengersfors Bruks AB		Fengersfors
AB Svenska Trähus c/o Inspektör Gunnar Båth		Billingsfors
Byggnadsnämndens ord- förande Birger Dahlgren	Västra Sjogår	Tösse
Distrikschefen för 4:e bandistriktet	Statens Järnvägar	Göteborg
Vägförvaltningen		Vänersborg
Tössbo kommun	Kommunalkontoret	Åmål

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten
den 1 juni 1966, intygas.

I tjänsten



Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör


Karl Gustaf Häll

Box 37

Mellerud

Att underrättelse avsänts till förestående sakägare med posten
den 6 juni 1966, intygas.

I tjänsten



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

ADVOKATERNA

FRITZ HELMER & BERTIL CEDERLÖV

(f. d. Adv. Blomberg & Granqvist)

Biträdande jurist:

Advokaten Curt Smerling

Ledamöter av Sveriges Advokatsamfund

Kontorstid kl. 9.30—17.00

Lördagar kl. 9.30—13.00

Telefoner:

Riktnummer 054

Helmer	103 82
Cederlöv	103 81
Smerling	130 65
Kassa och inkasseringar	110 80
Soliditetsupplysningar	130 65

POSTGIRO 14 06 39

BANKGIRO 34-4462

Fullmakt för advokaterna Fritz Helmer, Bertil Cederlöv och Curt Smerling var för sig eller den någondera av dem i sitt ställe förordnar att vid domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter liksom inför enskilda personer eller där saken eljest kan förekomma, anhängiggöra, utföra och bevaka min/vår talan mot Tone Lomman

eller den saken eljest kan anses röra angående skadestånd och syreför-
räddning
att å mina/våra vägnar mottaga och kvittera mina/våra i saken tillkommande medel, handlingar eller föremål samt träffa förlikning eller skiljeavtal, utse skiljemän och föra talan inför dem, gällande fullmakten jämväl framställande och bemötande av ansvarsyrkande ävensom för ansökan om konkurs, för utövande av min/vår rösträtt i konkurs samt för antagande eller förkastande av ackord i eller utom konkurs.

Genom fullmaktsgivarens personliga uppträdande i målet ensam eller tillsammans med ombudet skall denna fullmakt ej anses återkallad utan att det uttryckligen gives tillkänna.

Varje på grund av denna fullmakt förordnat ombud äger befullmäktiga annat ombud med oinskränkt rätt att sätta annan behörig person i sitt ställe.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tone den 26/2 1966

Åke Olof Einar Johansson
Thorsten Björklund
Stig Rydbeck

Bevittnas:

F u l l m a k t

för läroverksadjunkt Lilly Pihl att föra min talan och utöva min rätt vid sammanträde den 15 juni 1966 angående torrläggning av vissa områden inom Tösse samhälle. Ombudets lagliga åtgärder godkännas

Tösse den 8 juni 1966

Ingeborg Johansson

Ingeborg Johansson
Södergården 1:20
Tösse

Bevittnas

E. Götting

N. Nemicsson

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde med kommunalnämnden i Tössbo
kommun

den 7/5 1966

§ 66.

Uppdrogs åt köpman Hilding Olsson att företräda kommunen vid syneförrättning rörande sänkning av Tössebäcken genom Tösse samhälle.

§ 67.

Justerat:

Anton Larsson

J.E. Törnqvist

År och dag som ovan

John Martinsson

Rätt utdraget betygar:

TÖSSBO KOMMUN

Kommunalkontoret

AMAL

Tel. 11809

Postgiro 118536

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren

Lantbruksnämnden,

VänersborgAng. dikningsföretag i Tösse samhälle.

Härmed översändes protokollutdrag rörande Kommunalfullmäktiges i
Tössbo kommun behandling av rubr. ärende.

Åmål den 29/3 1965


John Martinsson

Kommunalfullm. sekreterare

Utdrag ur protokoll, fört vid

sammanträde med kommunalfullmäktige i

Tössbo kommun

den 12 mars 1965

§ 3.

Kommunalnämnden hade anmält att begärd förrättning rörande fördjupning av Tössebäcken genom Tösse samhälle påbörjats av förrättningsmannen lantbruksingenjören Dahlgren. Sammanträde för organiserande av dikningsföretaget hade hållits den 28 december 1964. Vid sammanträdet hade diskuterats två alternativa utföranden:

- A) fördjupning av befintlig bäckfåra, prel.kostnad 30.000 kr,
- B) nedläggande av kulvert prel.kostnad 65.000 kr.

Fråga hade uppkommit huruvida - därest dikningsföretag kommer till stånd -

1. kommunen skulle åta sig att för dikningsföretagets räkning låta utföra anläggningsarbetet.
2. kommunen skulle åta sig merkostnaden vid ett utförande med kulvert.

Kommunalnämnden hade föreslagit kommunalfullmäktige att, om delägarna i företaget så önskar,

dels åta sig att för företagets räkning utföra anläggningsarbetet,

dels åta sig den merkostnad som föranledes av ett utförande med kulvert i förhållande till utförande med öppen fåra.

Kommunalfullmäktige beslöt i enlighet med kommunalnämndens förslag.

Justerat:

Oscar Sädbom

Hilding Olsson

Anton Larsson

År och dag som ovan

John Martinsson

sekreterare

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den 26/3 1965

betygar:

John Martinsson

kommunalkamrer

Rätt utdraget betygar:



Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Lantbruksingenjör

K.Dahlgren/EB

Vänersborg den 26 maj 1966.

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

VÄNERSBORG

Ang. syneförrättning för torrläggning inom Tösse stations-
samhälle.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen handlägges f.n. avseende torrläggning av mark i Tösse socken, Älvsborgs län. Därvid erfordras omläggning och fördjupning av trumma under allmän väg nr 1245 ca 60 m öster om järnvägs korsningen. Anläggningsförslag bifogas.

Ifrågavarande trummas höjdläge tillåter inte torrläggning av ovanförliggande tomt- och ängsmark till 1,2 m djup. Enligt förslaget skall trumman omläggas till ytterligare större djup med hänsyn till att markerna kan komma att bebyggas i framtiden. Ytvattenintag kommer att anordnas på ömse sidor om vägen.

Tössebo kommuns kommunalnämndsordförande Anton Larsson har sagt sig skola söka kontakt med vägförvaltningen beträffande kostnaderna för trummans omläggning. Sedan detta skett anhålles snarast möjligt om besked huruvida vägförvaltningen helt eller delvis svarar för omlägningskostnaderna, då förrättningen avses att avslutas den 15 juni 1966.


I tjänsten

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Kopian bestyrkes:



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

Tjänsteställe

Underhållsavd

Handläggare

l:e vägingenjör
Georg Larsson

Datum

10.6.1966

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

V VFP 502-66 2600

Lantbruksingenjören vid lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område
Box 93
VÄNERSBORG

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Torrläggning inom Tösse stationssamhälle

Med skrivelse den 26.5.1966 har Ni för yttrande överlämnat utdrag ur ett av Eder upprättat förslag till torrläggning inom Tösse samhälle - Tössebäckens dikningsföretag år 1966. Vi får med anledning härav anföra följande.

Företaget, som avser att torrlägga bl a ängsmark, berör en i allmänna vägen 1245, Tösse - Tössebäckens hamn, befintlig dubbeltrumma cirka 60 meter öster om järnvägen Mellerud - Åmål. För att även möjliggöra ytterligare djupgående dränering av tomtmark avses trumman, som kommer att placeras i annat östligare läge, att sänkas ytterligare 60 - 70 cm utöver vad som erfordras för dränering av ängsmarken till 1,2 m djup.

Vi är villiga att i ett för allt bidra med ettusen kronor (1.000:-) för trummans förflyttning och sänkning därest rörmaterial m m och arbete bekostas av företaget dock under villkor:

att företaget anordnar tillräckligt dimensionerande intag och brunnar från vägdikena i enlighet med förslaget,

att framtida rensning och underhåll av brunnar med ledningar kommer att åvila företaget samt

att dikningsföretaget svarar för eventuella skadestånd.

Slutligen förutsättes att vägmästaren i vägmästarområde P 15, Tösse, som äger lämna erforderliga direktiv för arbetets bedrivande inom vägområdet, underrättas innan någon åtgärd vidtages inom nämnda område.

På vägförvaltningens i Älvsborgs län vägnar


Georg Larsson

Uj

Postadress

Fack, Vänersborg 1

Gatuadress

Norra gatan 7

Telefonadress

0521—121 70

Postgirokonton

Postgiro 18 29 15

Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Lantbruksingenjör

K.Dahlgren/EB

Vänersborg den 15 april 1966.

Distriktschefen för Göteborgs bandistrikt
Statens Järnvägar

GÖTEBORG

Ang. syneförrättning inom Tösse s:n invid Tösse station.

Åberopande sammanträde i Tössbo kommunalkontor i Åmål den 10/2 1966, varvid S.J. representerades av Ingenjör Fridh, översändes bifogade handlingar. Förslag till ny järnvägsstrumma framlades och genomgicks vid sammanträdet. Önskemål framställdes därvid om att genom vår försorg förslag skulle upprättas över hur intags- och anslutningsanordningar lämpligen skall utföras uppströms järnvägstrumman. Ingenjör E. Pehrsson var på platsen för ca en vecka sedan men snövallar omöjliggjorde fortfarande de kompletterande mätningar som skulle vara erforderliga. För den skull översänder vi härmed ett preliminärt förslag rörande anslutning uppströms järnvägstrumman, för att eliminera över- och svämningar därstädes. Fullständigt förslag kommer att upprättas när snön har försvunnit.

Det torde få förutsättas att S.J. får svara för kostnaderna för de i förslaget angivna åtgärderna.

Då förrättningen beräknas att avslutas inom den närmaste tiden är jag tacksam om yttrande över förslaget kan erhållas snarast.

Bilagor: Förslag till åtgärder, plan- och profilkarta jämte typritningar.


I tjänsten

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Kopian bestyrkes:



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Tösse stationssamhälle.</u>				
<u>Förslag till Järnvägstrumma jämte anslutnings- och intagsanordningar c:a 300 m NNÖ</u>						
		<u>Tösse station.</u>				
		<u>Alt. I.</u>				
		<u>Järnvägstrumman K-L.</u>				
11+23-11+48	25	1000 mm järnvägsrör, grävning genom järnvägen, rörens läggning järnvägens iordningsställande jämte brunn typ B-10, d=1,5 m. Övre brunnringen konisk (fr. 1,5 -1,0 m) med gjutjärnsbeteckning med galler såsom på en rännstens- brunn, körbart lock. Vid ombyggnaden lägges förslagsvis den nya trumman ~ 5-6 m närmare Tösse station än nuvarande				
		<u>Anslutning och intagsanordningar.</u>				
	~ 5	Utökning av nuvarande 600 mm:s rörledning jämte grävning, lägg- ning, återfyllning och vägbanans iordningsställande				
	~ 16	<u>Sträckan L-L¹.</u> 800 mm vägrör, grävning, läggning, återfyllning och vägbanans iord- ningsställande jämte brunn typ B-15 d=1,2 m vid L ¹				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
L ²		<u>Sträckan L¹-L².</u>				
	~ 65	700 mm lantbruksrör, grävning, läggning och återfyllning Slamficka typ S-1 d=1,0 m				
		<u>Sträckan L²-M=13+08-13+18 (öppet dike).</u>				
	~ 115	Uppgrävning av ett skogsdike, dikes- djup ~ 1,0 m Area ~ 1,5 m ² /m Uppröjning av skog Ev. ersättning för för tidig av- verkning och jordersättning <u>Alt. II.</u> <u>Alt. II som Alt. I med undantag av</u> <u>följande avvikelser.</u>				
L ²		<u>Sträckan L²-M=13+08-13+18 (rörledning).</u>				
		Brunn typ B-1 d=1,0 m i stället för slamficka				
L ² -M	~ 105	700 mm lantbruksrör, grävning, lägg- ning och återfyllning				
M		Slamficka typ S1 d=1,0 m				
M=13+08-13+18		Upprensning och breddning av nuva- rande järnvägsdike Vänersborg den 15 april 1966. Enligt uppdrag Erik Pehrsson. Ingenjör.				



STATENS JÄRNVÄGAR

Göteborgs bandistrikt

Distriktsexpeditionen

Datum

10.6.1966

Vår beteckning

60500/3315

Lantbruksingenjören
Lantbruksnämnden
Kungsgatan 17

VÄNERSBORG

Ert meddelande

Er beteckning

Vår handläggare/tfn anknytning

Hr Fridh/1206

Tösse, syneförrättning invid Tösse station

Med hänvisning till hit översänt förslag till järnvägstrumma jämte anslutnings- och intagningsanordningar ca 300 m NNÖ Tösse station meddelas härmed, att från statens järnvägars sida intet är att erinra mot förslaget, alt I.

Efter av statens järnvägar utförd grundundersökning visar det sig att tryckning av trumman genom banvallen är att föredraga framför öppen schakt.

Statens Järnvägar förutsätter att befintlig trumma under järnvägen kan bibehållas.

./. Ett exemplar av ritning över utförd grundundersökning bifogas.

Högaktningsfullt

(Stig Westerberg)

Utlåtande

angående Tössebäckens dikningsföretag år 1966 i Tösse socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrläggningssmöjligheter för mark och anläggningar, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrläggningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 131/132 invid Tösse järnvägsstation. Läget framgår av bifogad översiktskarta varvid den röda ring, som inritats, inrymmer det ungefärliga torrläggningsområdet, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärks med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökanden yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrläggningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar och med ledning av förefintliga äldre kartor. Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter, som vinner möjlighet till förbättrad torrläggning och användning som byggnadsplats. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en streckad kurva, inom vilken siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med heldragen linje, befintlig rörledning med streckad linje och brunn med ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar,

som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll finns fixpunkter, vilka beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden +60,59 m i rikets allmänna höjdsystem enligt Rikets allmänna kartverk.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget omfattar två samfälligheter, nämligen delföretag A-D med öppna dikessträckorna A-B-C-D och delföretag E-M med dikes- och ledningssträckorna E-E¹-F-G-G¹-G²-H-I-I²-K, H-H¹, I-I¹, G¹-G³ och G²-G⁴. I delföretag E-M ingår dessutom dikessträckan K-L-L¹-L²-M-M¹ vilken dock i sin helhet skall utföras och bekostas av Statens Järnvägar.

Vid företagets planläggning har förutsatts att vissa kompletterande sidoledningar erfordras för företagets fulla utnyttjande. Bl.a. är det sålunda lämpligt med hänsyn till risk för visst övertryck i föreslagen rörledning att vatten från det lågt belägna befintliga byggnadsområdet invid sträckan F-G avledes genom en rörledning till punkt F. Hänsyn till behov av dylika ledningar har tagits vid båtnadsberäkningen.

Enär företaget berör bebyggd mark och blivande tomtmark i stor utsträckning har behovet av en intensivare och djupare torrläggning beaktats vid planeringen av företaget.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 8 l/s ha. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek ha	Dimensionerande högvattenavrinning, l/s
2+00	ca 270	ca 2160
3+20	" 240	" 1920
6+69	" 230	" 1840
9+58	" 210	" 1680
11+48	" 185	" 1480
13+08	" 175	" 1400

De vid dimensionerande vattenföring uppkommande vattenstånden i diken och rörledningar har angivits på profilritningarna och bör beaktas genom att lägsta tillåtna golvhöjd vid nybyggen fastställas med skälig marginal ovan dessa högvattenstånd, varjämte hänsyn till fallförlusten i servisledningarna bör tagas.

Det har av förrättningsmannen bedömts att den ovan angivna avrinningsintensiteten skall vara tillräcklig såsom beräkningsgrund. Skulle mot förmodan så ej visa sig vara fallet torde det finnas teknisk möjlighet att ca 700 m uppströms om företaget anordna ett utjämningsmagasin till troligen mycket måttliga kostnader.

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs en trumma under allmän väg i punkt 9+56. Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att till trummans omläggning betala 1000:- kronor. Arbetet förutsättes ombesörjas av företaget och skall bedrivas i enlighet med de anvisningar och säkerhetsbestämmelser som vägförvaltningen meddelar.

Även Statens Järnvägar berörs av företaget och har i enlighet med särskild skrivelse förbundit sig att på sin bekostnad omlägga järnvägstrumman vid punkt 11+23-11+48 och anlägga den därovan föreslagna ledningen L-L² och det öppna diket L²-M¹, vilka erfordras bl.a. för vattnets ändamålsenliga inströmning i trumman.

Trumman under enskilda vägen vid punkt 1+95 skall ombyggas med större rörledning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 18 § skall ägaren till Frillsäter l¹⁹ deltaga i kostnaden därför med

400:- kronor. Även trumman vid punkt 3+20 är något dämmande men omläggning ingår ej i företaget. Ägaren rekommenderas dock lägga om den med 1,4 m rör och sänka den ca 30 cm.

6. Ersättningar.

Ersättningar för markåtgång, intrång genom jordmassor (dock ej för skador på växande gröda) samt för förtidig avverkning av skog skall utgå i enlighet med jordersättningslängden, bilaga A. Skulle de verkliga förhållandena t.ex. beträffande fördelning av jordmassorna eller ianspråktaget markområde icke överensstämma med de beräknade skall emellertid justering av ersättningslängden göras, varvid samma beräkningsgrunder skall användas.

Andra skador, t.ex. skador på växande gröda, som under arbetstiden orsakas av företaget och varom icke stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas, dock senast vid sammanträde med delägarna för framläggande av slutlig utdebiteringslängd. Ersättningens storlek bör bestämmas enligt åsämjande eller av två stycken av styrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Beträffande oförutsedda skador gäller vad i vattenlagen 7 kap. 57 § stadgas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, har arbets- och materialkostnaderna, inberäknat bl.a. tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna beräknats till för delföretag A- D 3 500:- kronor och för delföretag E - M 84 400:- kronor, varav 8 600:- kronor faller på sträckan L - M. Därtill kommer dock kostnader för väg- och järnvägstrummor. Den summa som skall fördelas enligt nedan utgör således 79 300:- kronor.

8. Båtnad.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande,

har i enlighet med värderingslängden, bilaga B, av synemännen uppskattats till 52 375:- kronor för delföretag E-M. Inom delföretag A-D har ingen båtnadsuppskattning skett för fördelning av anläggningskostnaderna för vilka kommunen förutsatts svara. Däremot har båtnadsuppskattning för fördelning av underhållskostnaderna verkställt.

Båtnadsuppskattningen inom delföretag E-M har grundats på den värdeökning som berörda marker beräknas erhålla i egenskap av tomtmark, emedan all mark i delföretaget är belägen inom byggnadsplanlagt område. Hänsyn har också tagits till fastigheternas värdeökning genom förbättrade torrlägningsförhållanden för befintliga byggnader liksom till möjligheten till större torrlägningsdjup för blivande bebyggelse. Båtnaden är emellertid beräknad endast för de delar av delföretaget för vilka kostnaden skall fördelas mellan delägarna efter båtnad. Dessa delar motsvaras av kostnaden för öppet dike sträckan E-K (= 23 000:- kronor) enligt vad nedan sägs.

9. Kostnadsfördelning.

Tössbo kommun skall med undantag av vad som anges i punkt 5 ovan svara för hela utförandekostnaden av delföretag A-D.

På grund av att inom delföretag E-M kostnaden för rörläggning utöver grävning av öppet avlopp är betydande och att nyttan av rörläggningen tillgodogöres först efterhand som nybebyggelsen tillkommer har det befunnits skäligt att kostnaderna för grävning av öppet dike fördelas efter den uppskattade båtnaden, medan Tössbo kommun, som önskat rörledning på vissa sträckor, skall bestrida merkostnaden därför. Såsom framgår av punkt 5 skall dock Statens Järnvägar svara för kostnaderna uppströms om punkt K.

Kostnaderna för sträckan E-K:s utförande skall i anledning därav fördelas i första hand mellan å ena sidan Tössbo kommun i anledning av merkostnaden och å andra sidan de delägare för vilka båtnad av företaget uppskattats i enlighet med följande procenttal.

Tössbo kommun	69,66 %
Delägarna enligt kostnadsfördelningslängd	30,34 %

Kostnadsfördelningslängden, bilaga F, utvisar hur företagets anläggningskostnader, sedan ovan angivna speciella kostnadsposter frånräknats, skall fördelas. Däri framgår varje delägares andel såväl i den beräknade kostnaden uträknat i kronor, kolumn 5, som i den verkliga kostnaden angiven i procent, kolumn 6.

För delföretagen gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syneförrättning, skall fördelas så att delföretag A-D bestrider 4 % och delföretag E-M 96 %, varefter kostnaderna inom samfälligheterna fördelas på samma sätt som anläggningskostnaderna.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas på detta sätt först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av den sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilken av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängden, kolumn 2.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, när syneförrättningen vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i länet med 105:- kronor, vilket belopp förskotteras av sökanden och om företaget kommer till stånd fördelas på delägarna i delföretag E-M med 2 kronor för tusen av vars och ens i värderingslängden angivna förbättringsvärde. Vid inbetalningen skall företagets namn och ovannämnda lagparagraf åberopas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifter, bilaga D, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1972 för att bestämmelserna i utlåtandet skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

Då det befunnits ändamålsenligt och skäligt har synemännen beslutat föreskriva att underhållskostnaderna för sträckan E-K i delföretag E-M skall uppdelas så att rörledningssträckan F-K med tillhörande sidoledningar, som ingår i förslaget, med undantag av vad nedan sägs skall bekostas av Tössbo kommun medan underhållet för sträckan E-F bestrids av delägarna i samfälligheten i förhållande till den uppskattade båtnaden, allt i enlighet med vad i kostnadsfördelningslängden för underhållet särskilt stadgas. I längden föreskrivs också om underhållsfördelningslängden för delföretag A-D.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från de öppna diken. Sker ändock skadegörelse, som föranletts av sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättning för skada, som förorsakas genom företagets framtida underhållsåtgärder, skall i den mån engångsersättning ej utgivits vid företagets utförande, utgå enligt de bestämmelser, som gäller för "andra skador, t.ex. skador på växande gröda" enligt punkt 6 ovan.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 Kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att ar-

betena utförs i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kost-
naderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja företagets
 verkställande och vidmakthållande.

Styrelsen skall därjämte innan arbetet igångsättes göra anmälan
 om styrelseval hos Konungens befallningshavande jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 §.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av
 därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga
 för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter
 eller anteckningar.

14. Företagets namn:

Företaget skall benämnas Tössebäckens dikningsföretag år 1966.


15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som
 önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna
 dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg
 ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt
 upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid
 besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd
 för ändringssökandet.


16. Utlåtandets verkställighet.


Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom före-
 skriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet
 icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlig-
 het med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Tösse den 15 juni 1966.


 Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör





Biträdande godemän.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD


Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			U p p l a g			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³		kronor	
<u>Intrångsersättning</u>							
(ab) = avloppets breddning							
(usk)= skador som uppkommer							
i samband med utplanering.							
<u>Delföretag A - D</u>							
<u>Dikessträckan A-B-C-D</u>							
<u>Frillsäter l¹⁹</u>							
Karl Oskar Blom	ab	80	5	4			
	ab+usk	80	10	8	280	25	70
							82
<u>Södergården av l¹³ och l¹⁰⁴</u>							
Axel Häggs dödsbo	ab	80	5	4			
							4
<u>Södergården l⁷⁷</u>							
Nils Johansson	ab	80	10	8			
							8
	Summa						94

46

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			U p p l a g			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m		kronor	kronor
<u>Delföretag E - M</u>							
<u>Sträckan E-E¹-F</u>							
<u>Frillsäter 1⁴⁴</u>							
Elsa Berggren							
Ersättning för förtidig							
skogsavverkning	950	6	57				
ab+usk	180	10	18				75
<u>Frillsäter 1⁴⁹</u>							
AB Svenska Trähus							
ab	40	100	40	250	25	63	103
<u>Södergården 1⁸⁰</u>							
Otto Florell							
ab	25	100	25				25
Summa							203

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	~~XXXXXX~~			U p p l a g			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
<u>Uppströms järnvägstrumma</u>							
<u>Sträckan 200+58-201+47</u>							
<u>Amnebyn 1²⁹</u>							
Christer Englund							
Mark för avlopp och bankett	380	10	38				
Ersättning för förtidig							
skogsavverkning	750	6	45				83
Summa							83
Tösse den 15 juni 1966.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Båtnadsberäkning för framtida underhållet inom delföretag A - D							
Sträckan A-B-C-D							
Södergården 1 ⁷⁷ , 1 ⁹⁹							
Nils Johansson							
åker	1	0,38			1000	260	99
"	2	0,35			1000	260	91
Summa		0,61					190
Frillsäter 1 ¹⁹							
Karl Oskar Blom							
åker	3	0,36			1000	260	94
odlingsmark	4	0,12			500	150	18
Summa		0,48					112
Sammandrag							
Södergården 1 ⁷⁷ , 1 ⁹⁹							
Nils Johansson	1-2	0,61					190
Frillsäter 1 ¹⁹							
Karl Oskar Blom	3-4	0,48					112
Summa		1,09					302

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Delföretag E - M</u> <u>Tösse socken</u> <u>Södergården 1</u> ⁴⁸ Gunnar Falkeborg tomt värdeökning för byggnader Summa	1	0,03		8800	10000	1200	36 100 136
<u>Södergården 1</u> ⁴⁹ Gunnar King tomt värdeökning för byggnader Summa	2	0,03		8800	"	1200	36 - 36
<u>Södergården 1</u> ⁶¹ Knut Lund tomt värdeökning för byggnader Summa	3	0,06		8500	"	1500	90 - 90
<u>Södergården 1</u> ⁷⁴ Eric Warg tomt värdeökning för byggnader Summa	4	0,12		8500	"	1500	180 300 480
<u>Södergården 1</u> ⁵⁵ Aina Berglund tomt värdeökning för byggnader Summa	5	0,05		8500	"	1500	75 150 225
<u>Frillsäter 1</u> ⁴⁴ Elsa Berggren tomt värdeökning för byggnader Summa	6	0,04		8500	"	1500	60 - 60
<u>Södergården 1</u> ⁷⁹ Johan Pettersson tomt värdeökning för byggnader Summa	7	0,11		9300	"	700	77 300 377

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Södergården 1⁸⁰</u> Otto Florell	8						
tomt		0,13		8700	10000	1300	169
värdeökning för byggnader							300
Summa		0,13					469
<u>Södergården 1⁹⁷</u> Thorsten Björklund	10						
tomt		0,09		14300	15000	700	70
värdeökning för byggnader							1 100
Summa		0,09					1 170
<u>Södergården 1⁸⁹</u> Tössbo kommun	11						
tomt		0,03		14300	"	700	21
värdeökning för byggnader							100
Summa		0,03					121
<u>Södergården 1⁸⁸</u> Tössbo kommun	11a						
tomt		-					-
värdeökning för byggnader							500
Summa							500
<u>Södergården 1⁸⁷</u> Tössbo kommun	11b						
tomt		-					-
värdeökning för byggnader							800
Summa							800
<u>Södergården 1⁹⁶</u> Ulla Warg- Freudenthal	12						
tomt		0,08		14300	15000	700	56
värdeökning för byggnader							1 100
Summa		0,08					1 156
<u>Södergården 1⁹⁵</u> Åke Heed	13						
tomt		0,12		14300	"	700	84
värdeökning för byggnader							1 100
Summa		0,12					1 184

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Södergården 1⁹⁴</u> Helmer Freudenthal tomt	16	0,12		14000	15000	1500	120
värdeökning för byggnader							1 050
Summa		0,12					1 170
<u>Södergården 1⁹³</u> Karl Gunnar Falkeborg tomt	17	0,10		14000	"	1000	100
värdeökning för byggnader							1 050
Summa		0,10					1 150
<u>Södergården 1⁹²</u> Einar Johansson tomt	18	0,10		14300	"	700	70
värdeökning för byggnader							1 100
Summa		0,10					1 170
<u>Södergården 1⁴⁴</u> Karl Gustaf Häll tomt	19	0,03		14500	"	500	15
värdeökning för byggnader							1 000
Summa		0,03					1 015
<u>Södergården 1⁶²</u> <u>Södergården 1²⁴</u> Elvira Jansson tomt	21	0,08		11200	"	3800	304
tomt	22	0,05		9500	"	5500	275
Summa		0,13					579
<u>Södergården 1⁷³</u> Tössbo kommun tomt	9	0,12		9700	12500	2800	336
"	14	0,08		9600	"	2900	232
"	14a	0,09		9600	"	"	261
"	15	0,07		14000	15000	1000	70
"	20	0,01		13800	"	1200	12
"	28	0,24		7900	11900	4000	960
"	29	0,18		8500	12500	4000	720
Summa		0,79					2 591

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Södergården 1⁷⁶</u> Frans Magnusson	Vägnar 0,41 Tomt 0,69			2000	3000	1000	410
tomt	23	0,16		6800	10000	3200	2200
"	26	0,48		7800	10000	4700	2610
"	27	0,46		8100	"	4400	752
				8900	"	3600	2 112
Summa		1,10					1 656
<u>Södergården 1⁸³</u> Otto Florell och Johan Pettersson							4 520
tomt	25	0,19		12000	15000	3000	675
värdeökning för byggnader							570
Summa		0,19					1 000
<u>Frillsäter 1⁴⁹, 1⁶⁴⁻⁷⁸</u> AB Svenska Trähus							1 570
tomt	30	0,53		10600	12500	1900	
"	31	0,60		11200	"	1300	1 007
Summa		1,13					780
<u>Frillsäter 1⁵²</u> Tössbo kommun							1 787
tomt	32	1,39		9100	12500	3400	
"	33	0,86		10800	"	1700	4 726
Summa		2,25					1 462
<u>Gustavsberg 1⁷</u> Karl Tage Jansson							6 188
tomt	34	0,32		10100	15000	4900	
värdeökning för byggnader							1 568
Summa		0,32					1 200
<u>Gustavsberg 1⁸</u> Tössbo kommun							2 768
tomt	35	0,48		8900	12500	3600	
Summa		0,48					1 728
<u>Gustavsberg 1³</u> Tössbo kommun							1 728
tomt	36	0,30		8900	12500	3600	
"	37	0,21		6900	"	5600	1 080
Summa		0,51					1 176
							2 256

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gustavsberg 1² och 1²⁷</u> Statens Järnvägar							
tomt	38	0,13		8300	15000	6700	871
lastområde m.m.	41	0,36		12800	"	2200	792
Summa		0,49					1 663
<u>Gustavsberg 1¹⁴</u> Anna Johansson							
tomt	39	0,42		6900	12500	5600	2 352
"	40	0,27		11800	15000	3200	864
värdeökning för byggnader							1 000
Summa		0,69					4 216
<u>Gustavsberg 1¹⁹</u> Oskar Rutgersson o.h.h.							
Elin							
tomt	42	-					-
värdeökning för byggnader							350
Summa		-					350
<u>Södergården 1³⁰</u> Lilly Pihl							
tomt	44	-					-
värdeökning för byggnader							300
Summa							300
<u>Södergården 1³²</u> Erik Johansson							
tomt	45	-					-
värdeökning för byggnader							300
Summa		-					300
<u>Södergården 1⁶⁷</u> Lennart Karlsson o.h.h.							
Eivor							
tomt	46	-					-
värdeökning för byggnader							250
Summa		-					250
Båtnad för Tössbo kommun för sin ökade möjlighet till att effektivisera kloakledningarnas funktion							10 000
Summa		9,32					52 375

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Tösse den 15 juni 1966. <i>Kurt Dahlgren</i> Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör							

Delföretag A-D

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
300+10-300=	10	<u>Sträckan A - B - C - D</u> Justering av botten och slänt	10	1:50	15	
0						
0-3+20	320	Schaktning av sandblandad lera. På vissa sträckor kan förekomma stubbar och rötter med någon enstaka sten m ³	500	4:-	2 000	
1+95-2+00		Utförande av trumma typ R-1 d=1,2 m enligt spe- ciellt kostnadsförslag varav företaget svarar för en beräknad kostnad av (se nedan)			700	
0-2+00	200	Utgjämning av jordupplagen	220	0:50	110	
2+00-3+20	120	Utplanering av jordupp- lag till 0,15 m tjocklek	280	1:-	280	
3+20-3+28	8	Utrensning av slam i be- fintlig trumma	8		50	
3+28-3+45	17	Justering av botten och slänt enligt sektion Jordersättning enligt längd	17		50	
		Arbetsledning och oförut- sett			94	
					201	3 500
Av utlåtandet framgår vad brohållaren skall svara för.						
<u>Kostnadsförslag för ut- förande av ny trumma</u> <u>1+95-2+00</u> <u>Typritning R-1, rörtrumma</u> D= 1200 vägrör B= 4 m. L= 5 m. Vägrör inkl. frakt Grävning, läggning, åter- fyllning Torv- och stensättning enligt typritning Trpt						
			5	140:-	700	
			5	50:-	250	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Diverse material			100	
		Arbetsledning och oförut-				
		sett			50	1 100

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Kostnadsförslag för öppet dike på sträckan E-K, för hur kostnaderna skall fördelas mellan delägarna efter båtnad.						
7+00-9+48	248	Sträckan E-E ¹ -F Sträckan F-G-H-I ² -K schaktning av sandbl. lera med någon enstaka sten m ³	1400	4:-	5 600	6 000
9+48-9+56	8	Arbeten för vägtrummans omläggning bekostas av vägförvaltningen				
9+56-11+23	167	Schaktning av sandbl. lera med någon enstaka sten m ³	1300	4:-	5 200	
7+00-11+23		Utplanering av schaktmassor till 0,20 m djup	1700	1:-	1 700	
11+18-11+21		Utförande av trumma typ R-1 d=1,0 m			1 000	
		Jordersättning samt återställande av tomtmark jämte oförutsett			3 500	17 000
		Summa				23 000


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delföretag E - M</u>				
		<u>Sträckan E-E¹-F</u>				
4+03-7+00	297	Schaktning av sandbl. lera med någon sten eller stub- be m ³	750	5:-	3 750	
4+03-6+60	257	Utjämning av massor höger sida m ³	550	0:50	275	
6+60-7+00	40	Utplanering av massor till ca 0,20 m djup m ³	200	1:-	200	
5+30-5+60	30	Sprängning, schaktning och uppläggning av berg höger sida m ²	16	45:-	720	
		Jordersättning			203	
		Återställande av tomtmark jämte oförutsett ca			852	6 000
		<u>Sträckan F-G-G¹-G²-H-I</u>				
7+00-9+48	248	1000 mm vägrör med frakt m	248	100:-	24 800	
7+00-8+60	160	Grävning, läggning och återfyllning m	160	25:-	4 000	
7+00-8+60	160	Återfyllnad och planering av öppna diket m	160	2:-	320	
7+08-7+12	4	Utbyte av betongrör mot gjutjärnsrör d=225 m L=2,0m enligt speciell ritning jämte avjämningsmaterial och betongplatta			800	
8+60-9+48	88	Grävning, läggning och återfyllning	88	50:-	4 400	
8+60-9+48	88	Överskottsmassor utplaneras i öppet dike m	88		250	
9+48-9+56		Företagets andel i trumma			500	
9+48-9+56	8	1000 mm vägrör, grävning genom vägen, rörens lägg- ning, vägbanans iordning- ställande utföres av Töss- bo kommun. Vägförvalt- ningen betalar till Tössbo kommun 1000:- kr när arbetet är utfört och godkänt				
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
9+56-10+38	82	1000 mm vägrör med frakt m	82	100	8 200	
		Grävning, läggning och återfyllning m	82	50	4 100	
		Överskottsmassor utplaneras i öppet dike m	82		250	
7+00 G, G ¹ , G ² , H, I 10+30		Utlopp typ U-1 st	1		300	
		Inkoppling av sidoledningar			500	
		Överkoppling av vatten- och avloppsledning			200	
		Skyddsanordningar, återställande av tomtmark, diverse och oförutsett			3 380	52 000
		<u>Sträckan I-I²-K-L</u>				
30 20-20+30- 52 11+23	82	1000 mm vägrör med frakt m	82	100	8 200	
		Grävning, läggning och återfyllning m	82	50	4 100	
		Överskottsmassor utplaneras i det öppna avloppsdiket			300	
20+30		Brunn typ B-1 d=1,5 m (övre brunnringen konisk fr. 1,5 m - 1,0 m) st	1		1 000	
11+23		Sidobrunn typ B-8 d=0,60 m jämte inkoppling i rörledning med 300 mm vägrör			500	
11+23-11+48	25	1000 mm järnvägsrör, grävning genom järnvägen, rörens läggning, järnvägens iordningställande jämte brunn typ B-10 d=1,5 m (övre brunnringen konisk fr. 1,5 - 1,0 m) med gjutjärnsbetäckning med galler såsom på en rännstensbrunn, körbart lock, utföres och bekostas av järnvägsmyndigheterna				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Skyddsanordningar och återställande av tomtmark, diverse och oförutsett			1 900	16000
30-30+10	10	<u>Sträckan H-H¹</u> 225 mm vägrör med frakt m	10	8:-	80	
		Grävning, läggning och återfyllning m	10	6:-	60	
30+10		Brunn typ B-1 d=0,50 m st	1	200:-	200	
		Diverse och oförutsett			110	450
35-35+08	8	<u>Sträckan I-I¹</u> 225 mm vägrör med frakt m	8	8:-	64	
		Grävning, läggning och återfyllning m	8	6:-	48	
35+08		Brunn typ B-1 d=0,50 m st	1	200:-	200	
		Diverse och oförutsett			38	350
G ¹ -G ³	12	<u>Sträckan G¹-G³</u> 225 mm vägrör med frakt m	12	8:-	96	
		Grävning, läggning och återfyllning m	12	6:-	72	
		Brunn typ B-1 d=0,50 m st	1	200:-	200	
		Diverse och oförutsett			132	500
G ² -G ⁴	12	<u>Sträckan G²-G⁴</u> 225 mm vägrör med frakt m	12	8:-	96	
		Grävning, läggning och återfyllning m	12	6:-	72	
		Brunn typ B-1 d=0,50 m st	1	200:-	200:-	
		Diverse och oförutsett			132	500
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Delföretag E-M</u>				
		Sträckan E-E ¹ -F			6 000	
		" F-G-G ¹ -G ² -H-I			52 000	
		" I-I ² -K-L			16 000	
		" H-H ¹			450	
		" I-I ¹			350	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Sträckan G ¹ -G ³			500	
		" G ² -G ⁴			500	
		Summa			75 800	
		Anslutning uppströms järnvägstrumman (bekostas av S.J.)				
11+48-L	7	Sträckan 11+48-L				
		Utökning av nuvarande 600 mm rörledning med väg- rör jämte grävning, lägg- ning och vägbanans iord- ningställande	7	80:-	560	
		Arbetsledning och oförut- sett ca			40	600
L-L ¹	15	Sträckan L-L ¹				
		800 mm vägrör	15	75:-	1 125	
		Grävning, läggning, åter- fyllning och vägbanans iordningställande	15	40:-	600	
		Brunn typ B-15 d=1,2 m st	1	600:-	600	
		Arbetsledning och oförut- sett			275	2 600
200-200+58	58	Sträckan L ¹ -L ²				
		700 mm lantbruksrör m	58	40:-	2 320	
		Grävning, läggning och återfyllning m	58	15:-	870	
		Slamficka typ B d=1,0 m st	1		250	
		Arbetsledning och oförutsett			360	3 800
200+58-201+67= 13+08-13+20		Sträckan L ² -M-M ¹				
		Schaktning av sandbl. lera och lerbl. sand med stub- bar och rötter samt upp- läggning och utjämning av desamma	250	4:50	1 125	
200+58-201+47		Ifrån sträckningen inrita- de brunnar och stängsel mot Fengerfors Bruks AB				
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
200+58-201+ 47		Trpt lämnas 1 m bankett till blivande öppna dikets kant Ersättning för mark och för förtidig skogsavverk- ning enligt längd Arbetsledning och oförut- sett			83	1 600
					392	
		<u>Sammandrag</u>				(bekostas av S.J.)
		<u>Anslutning uppströms järnvägstrumman</u>				
		Sträckan 11+48-L			600	
		" L-L ¹			2 600	
		" L ¹ -L ²			3 800	
		" L ² -M-M ¹			1 600	
		Summa			8 600	
		<u>Slutsammandrag</u>				
		<u>Delföretag A-D</u>			3 500	
		<u>Delföretag E-M</u>				
		Sträckan E-L samt sidoled- ningar enligt föregående sammandrag			75 800	
		Sammandrag av anslut nings- ledningar uppströms järn- vägstrumman			8 600	87 900
		Summa				87 900
		Tösse den 15 juni 1966.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör				

[illegible]

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Tössebäckens dikningsföretag år 1966 upprättat år 1966

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att i grävningstabell angivna djup och dagbredder är beräknade i förhållande till avvägda utsatta nabbar;

att med dagbredd menas öppna dikets bredd i jämnhöjd med avvägningsnabbe;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att jordmassorna skall utplaneras på de sträckor där annat ej framgår i kostnadsförslaget;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna dikena utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;

att om oförutsedda hinder skulle uppstå varigenom schaktmassornas uppläggning och utplanering eller utjämning ej kan ske enligt upprättat förslag skall hänsyn härtill tagas vid jordersättningens fördelning;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och uppfylla fordringarna enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör används dessa icke tillåts vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lösera - rören lägges på lämplig rustbädd eller avjämnning av mager betong med ca 10 cm tjocklek utbredd på rörgravens botten och med översida väl avjämnad i noggrant höjdläge för att direkt bära upp rören;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att upp- såväl som nedströms samtliga vägar eller i speciella svackor tillse att tillräckligt med ytvattenintag finnes i brunnarna, utföres enligt kontrollantens anvisningar;

att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;

att på de sträckor rörledningen gör vinkel skall krökarna väl avrundas på många rör så att en stor radie och mjuk kurva erhålles;

att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande enligt kontrollantens anvisningar och arbeten

skall godkännas av honom, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörensläggning;

att rören lägges på orörd väl avjämnad botten, de sista 15 cm uppgräves manuellt;

att ledning ej får övertäckas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;

att på sträckan 7+08-7+12 kringgjutes rörledningen enligt speciell ritning;

att de brunnar som angivits som brunn typ B-1 kan när byggnadsplanen förverkligas lätt göras om till rännstensbrunnar;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor utplaneras enligt kostnadsförslaget. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter vederbörande sakägares medgivande;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

att rörledning under flödesränna skall täckas med väl stampad jord;

3. Beträffande samtliga diken

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att vid bro- och trumanläggningar, som skall utföras av företaget, vägar ej må avstängas för trafik under tider då detta vållar avsevärd olägenhet;


att i de fall bro eller trumma skall rivas, underrättelse lämnas vederbörande sakägare i god tid dessförinnan om tidpunkten för rivningen;

att vid bro- och trumomläggningar därvarande stenmaterial må användas vid behov;


att stenupplag i möjligaste mån placeras på sådant sätt att det medför minsta möjliga skada och intrång;

- att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;
- att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;
- att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;
- att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.


Tösse den 15 juni 1966.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör



Sektion C-C




D	E	A
400 - 500	500	100
600 - 900	500	150
1000 - 1500	1000	200
Över 1500	se arbetsritning	

Mått i m.m.


Tabellens A-mått följes endast då profilritningen icke anger annat mått.


Vid trummar med D minst = 800 m.m. skall rören förankras i hjässan vid varandra med armeringstångar e.d. minst $\phi 16$. Lämpligen lägges en stång inuti och en utanpå rören och förskruvas i trummans ändar.

Skala 1:50.




Mått i mm







Sektion A-A



Sektion B-B







$d^1 = d^2$ där ej annat anges

Typritning

Slamficka



Utgående rörledning

Brunnsring av standardtyp


Botten av stensättning eller betong

Stensättning av bankett samt diketets botten

Situationsplan vid "korsningspunkt" ~ 7+10

Ytvattenledningens korsning över befintlig avloppsledning


Förslagsvis torde de ursparningar som är erforderliga för "korsningsröret" (ytvattenledningen) utföras i samband med tillverkningarna, när verkliga vinkeln fastställts



Skala 1:50

Detalj av sektion ~ 7x10

Armering med normerliga ringar och röta horisontella stänger



Skala 1:10

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd</u> <u>för utförandet</u> <u>Delföretag A-D</u> <u>Sträckan A-B-C-D</u> Tössbo kommun svarar för hela kostnaden bortsett ifrån den kostnad som brohållaren deltagar med i trumman vid l+95-2+00	S					

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

Delföretag E-M



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD 78

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likar. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tösse socken</u>						
<u>Södergården 1⁴⁸</u>				61:75		
Gunnar Falkeborg		136		60	0,26 ✓	
<u>Södergården 1⁴⁹</u>				16:39		
Gunnar King		36		16	0,07	
<u>Södergården 1⁶¹</u>				40:86		
Knut Lund		90		39	0,17	
<u>Södergården 1⁷⁴</u>				217:92		
Eric Warg		480		212	0,92	
<u>Södergården 1⁵⁵</u>				102:15		
Aina Berglund		225		99	0,43	
<u>Frillsäter 1⁴⁴</u>				27:24		
Elsa Berggren		60		25	0,11	
<u>Södergården 1⁷⁹</u>				171:16		
Johan Pettersson		377		166	0,72	
<u>Södergården 1⁸⁰</u>				212:92		
Otto Florell		469		207	0,90	
<u>Södergården 1⁹⁷</u>				531:18		
Torsten Björklund		1170		513	2,23	
<u>Södergården 1⁸⁹</u>				54:93		
Tössbo kommun	s	121		53	0,23	
<u>Södergården 1⁸⁸</u>				227		
Tössbo kommun	s	500		219	0,95	
<u>Södergården 1⁸⁷</u>				363:20		
Tössbo kommun	s	800		352	1,53	
<u>Södergården 1⁹⁶</u>				524:82		
Ulla Warg-Freudenthal		1156		508	2,21	
<u>Södergården 1⁹⁵</u>				537:54		
Åke Heed		1184		520	2,26	
<u>Södergården 1⁹⁴</u>				531:18		
Helmer Freudentahl		1170		513	2,23	
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Södergården 1⁹³</u> Trpt				522:10		
Karl Gunnar Falkeborg		1150		506	2,20	
<u>Södergården 1⁹²</u>				531:18		
Einar Johansson		1170		513	2,23	
<u>Södergården 1⁴⁴</u>				460:81		
Karl Gustaf Häll		1015		446	1,94	
<u>Södergården 1⁶², 1²⁴</u>				262:87		
Elvira Jansson		579		255	1,11	
<u>Södergården 1⁷³</u>				1.176:31		
Tössbo kommun	s	2591		1139	4,95	
<u>Södergården 1⁷⁶</u>				1.278:46		
Frans Magnusson		~~4520~~ 2.816		1985	8,63	
<u>Södergården 1⁸³</u>				712:78		
Otto Florell och Johan Pettersson		1570		690	3,00	
<u>Frillsäter 1⁴⁹, 1⁶⁴⁻⁷⁸</u>				811:30		
AB Svenska Trähus		1787		784	3,41	
<u>Frillsäter 1⁵²</u>				2.809:35		
Tössbo kommun	s	6188		2716	11,81	
<u>Gustavsberg 1⁷</u>				1.256:67		
Karl Tage Jansson		2768		1214	5,28	
<u>Gustavsberg 1⁸</u>				789:51		
Tössbo kommun	s	1728		759	3,30	
<u>Gustavsberg 1³</u>				1.024:22		
Tössbo kommun	s	2256		991	4,31	
<u>Gustavsberg 1² och 1²⁷</u>				755		
Statens Järnvägar		1663		731	3,18	
<u>Gustavsberg 1¹⁴</u>				1.914:06		
Anna Johansson		4216		1852	8,05	
<u>Gustavsberg 1¹⁹</u>				158:90		
Oskar Rutgersson o.h.h.				154	0,67	
Elin		350				
Trpt						

80

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. lfs. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Södergården 1 ³⁰				136:20		
Lilly Phil		300		131	0,57	
Södergården 1 ³²				136:20		
Erik Johansson		300		131	0,57	
Södergården 1 ⁶⁷						
Lennart Karlsson o.h.h.				113:50		
Eivor		250		110	0,48	
Båtnad för Tössbo kommun för sin ökade möjlighet till att effektivisera kloakledningarnas funk- tion	s	10 000		4391	19,09	
Summa		52 375		23000	100,00	
Underhållsfördelning inom ovannämnda delföretag						
Öppna diket E-F underhålles av sakägarna enligt ovannämnda %-tal.						
Rörledningen F-K underhålles av Tössbo kommun bortsett ifrån sträckan						
under allmänna vägen, som underhålles av vägförvaltningen.						
Sträckan K-M ¹ underhålles av statens järnvägar.						
Tösse den 15 juni 1966						
						
Kurt Dahlgren						
Lantbruksingenjör						
						
						
Biträdande godemän.						

Sammanställning

av förrättningskostnaderna för Tössebäckens dikningsföretag år 1966.

Ersättning till statsverket

8 132:-

Godemänsarvode

303:-

Summa

8 435:-

Vänersborg den 12 juli 1966.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN 13. NOV. 1968

Aktbil. 12.

Dnr.....

Saknr.....

Mål BU 4/1966.

Dom B 9/1968.

D O M

meddelad av Västerbygdens vattendomstol å domstolens kansli i Vänersborg den 24 september 1968 i nedannämnda besvärsmål.

Domstolen: Vattenrättssekreteraren Ulf af Klintberg, förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare handlägga målet, vattenrättsingenjörerna J.E. Rådberg och Sven Svensson samt vattenrättsnämndemännen Georg Axelsson i Dals Långed och Aron Olsson i Högsäter.

Klagande: 1. Karl Blom, Box 25, Tösse, Frillsäter l¹⁹.

2. Frans Magnusson, Box 65, Tösse, Södergården l⁷⁶.

Saken: Tössebäckens dikningsföretag år 1966 i Tösse socken, Älvsborgs län.

entering

Den 15 juni 1966 avslutade lantbruksingenjören Kurt Dahlgren med gode män efter ansökan av Tössbo kommun en förrättning jämlikt 10 kap, vattenlagen avseende bättre torrläggning av mark inom nederbördsområde 131/132 invid Tösse järnvägsstation inom Tösse socken, Älvsborgs län. Av utlåtandet, som gavs samma dag, framgår bl.a.: Företaget har uppdelats på två samfälligheter, nämligen delföretag

Ant i 1 ex

Jansson + J. Carlsson m.fl.

A-D och delföretag E-M. Kostnaderna för delföretag A-D har påförts kommunen. Underhållet skall dock fördelas enligt särskild längd (förrättningsakten sid. 77), varav bl.a. framgår, att ägaren av fastigheten Frillsäter 1¹⁹ skall svara för 9,3 % därav, motsvarande en båtnad av 112 kr. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen skall också ägaren av fastigheten Frillsäter 1¹⁹ deltaga i kostnaderna för ombyggnad av en trumma vid punkt 1+95 med 400 kr. Kostnaderna för delföretag E-M har fördelats efter båtnad, varvid båtnadsuppskattningen har grundats på den värdeökning som berörda marker beräknas erhålla i egenskap av tomtmark, emedan all mark i delföretaget är belägen inom byggnadsplanlagt område. Hänsyn har också tagits till fastigheternas värdeökning genom förbättrade torrlägningsförhållanden för befintliga byggnader liksom till möjligheten till större torrlägningsdjup för blivande bebyggelse. Delägarna har påförts kostnader för utförandet av ett öppet dike medankommunen, som önskat rörläggning på vissa sträckor ålagts att bestrida merkostnaderna härför. Av kostnadsfördelningslängden framgår, att ägaren av Södergården 1⁷⁶ pålagts en kostnad av 1.985 kr, motsvarande en båtnad av 4.520 kr. I värderingslängden har Södergården 1⁷⁶ uppdelats på tre tomter om 0,16, 0,48 och 0,46 hektar med ett värde före dikningens genomförande av 7.800, 8.100 respektive 8.900 kr per hektar samt efter dikningen av 12.500 kr per hektar.

Arkr-
Parternas talan.

I skrifter, som inkom till vattendomstolen den 12 augusti 1966 (aktbil. 2 respektive 3) och efter viss ändring av talan från Bloms sida vid huvudförhandlingen, har Blom yrkat dels, att han icke måtte åläggas att utge mer än 200 kr för den nya trumman dels ock att han icke måtte påföras någon som helst underhållsskyldighet samt Magnus-
son, då kostnaderna för berörda obebyggda tomter vore onormalt höga, önskat "omprövning av fördelningskostnaderna", varvid han såsom skälig kostnad medgivit att erlægga 500 kr och detta även om fastigheternas jordbruksvärde skulle föranleda ett mindre belopp.

Tössbo kommun har såsom sökande till företaget bestritt ändring av utlåtandet.

Fyll-
Fällsäter 1¹⁹.

Blom har till utveckling av sin talan anfört bl.a.: Den nu befintliga trumman har visat sig helt tillfyllest under många år. Vissa besvär har visserligen uppstått under senare tid. Dessa beror emellertid av ett dikningsföretag längre uppströms, Uggeruds dikningsföretag, som har medfört häftigare flöden. Vattnet har ibland gått över vägen. Trumman utgöres av armerade betongrör med ^{en/}diameter av 90 cm och den lades ned för 30 år sedan. - Dikningsföretaget medför icke några som helst fördelar för min fastighet. Marken längs diket består av åker, som nu ligger i vall. Fastigheten är också taxerad såsom annan fastighet. Eftersom kommunen släpper ut sitt

avloppsvatten strax uppströms min fastighet, kan det bli fråga om stora underhållskostnader för framtiden.

Kommunen har anfört bl.a.: Avloppsvattnet, som släppes ut omedelbart uppströms Bloms fastighet, behandlas dessförinnan i ett högradigt renande avloppsreningsverk. Kommunen har varit generös, som åtagit sig 75 % av underhållet.

Vattendomstolen har vid syn å stället funnit bl.a. att diket är dåligt underhållet och att dess botten ligger ungefär 35 cm över trummans inre underkant.

Domskäl
Domskäl beträffande 7 kap. 18 § vattenlagen stadgar, tillämpat på förevarande fall, för Frillsäter 19.
att dikningsföretaget äger rätt till ersättning av markägaren om arbetena minskar de framtida underhållskostnaderna för trumman. Vid bedömandet av huruvida tilltänkta arbeten kommer att medföra minskade underhållskostnader, kan först fastställas, att den befintliga trumman icke är i sådant skick, att den ur hållfasthetssynpunkt behöver ersättas med en ny inom överskådlig framtid. Ej heller torde den gamla trumman kräva mer rensning eller annan översyn än den av förrättningsmannen föreslagna. Denna kommer däremot att medföra viss minskad risk för översvämning av vägbanan, varigenom vägunderhållet kommer att bli billigare. Vattendomstolen finner därför skäligt att

fastighetsägaren icke förpliktas utge större ersättning jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen än den av Blom erbjudna ersättningen om 200 kr.

Vattendomstolen finner i likhet med förrättningsmännen att ett underhåll av diket medför angiven båtnad för ifrågavarande marker varför Bloms yrkande om befrielse från underhållsskyldighet icke kan bifallas.

Söder-
Södergården 1⁷⁶. Magnusson har till utveckling av sin talan anfört bl.a.: Hans fastighet erhåller icke den båtnad, som förrättningsmannen räknat fram. Marken användes för närvarande för fårbeta. Avsikten är att framdeles utnyttja den för industriändamål. Marken får dock enligt gällande byggnadsplan icke bebyggas. För 20 år sedan avstyckades en tomt (Södergården 1⁸³), varå nu en industribyggnad är uppförd. Försäljningspriset uppgick då till 1 kr per m².

Kommunen har anfört bl.a.: Marken är för närvarande utlagd till industriområde. Det finns inga aktuella planer på att förelägga någon industri dit.

Av ingiven byggnadsplaneritning fastställd den 29 mars 1958 (aktbil. 10), framgår, att huvuddelen av ägofigurerna nr 26 och 27 av Södergården 1⁷⁶ utlagts för industriändamål utom en ungefär 10 m bred remsa längs området västliga, ~~nordliga~~ och östliga gräns, som icke får bebyggas och att området öster om fastigheten Södergården

1⁸³ (ägofigur nr 23) till största delen synes avsedd för gatuändamål.

Domskal
Domskal beträffande Södergården 1⁷⁶.
Av byggnadsplaneritningen framgår sålunda, att huvuddelen av den mark, som i värderingslängden betecknas såsom ägofigur nr 26 och 27, kan komma att brukas för industriändamål, medan däremot ägofigur nr 23 helt synes vara avsedd för gata och liknande. Den för industri bestämda marken är ännu icke bebyggd och stor osäkerhet måste anses råda om, och i så fall när, den kan tagas i anspråk för sitt ändamål. Byggnadsplanen medför därför beträffande de aktuella delarna av Södergården 1⁷⁶ för närvarande i huvudsak endast den verkan att marken undantages från bostadsbebyggelse. Den omständigheten att ett angränsande område för tjugo år sedan sålts och bebyggt med en enkel industribyggnad tyder emellertid på att marken kan anses ha ett visst förväntningsvärde. På grund härav bör värdet per hektar av denna mark liksom den runtom liggande remsan, som väl icke får bebyggas men som ändock torde komma att kunna brukas för industriändamål - sammanlagt 0,78 hektar - efter torrläggningens genomförande skäligen icke bestämmas till ett högre belopp än 10.000 kr per hektar. Övrig mark, huvudsakligen ägofigur nr 23, synes icke erhålla större nytta av företaget än vad marken vinner såsom åkermark, varvid ett

såsom skäligt ansett belopp av 3.000 kr per hektar böråsättas marken i torrlagt skick. Med samma proportion på båtnadeni förhållande till dessa värden som för övrig i företaget ingående mark kommer båtnaden för "industrimarken" att uppgå till 3.200 kr per hektar och för övrig mark till 1.000 kr per hektar, d.v.s. för huvuddelen av ägofigurerna nr 26 och 27, 2.496 kr och för övrig mark i fastigheten 320 kr.

Båtnadsminskningen för Södergården l⁷⁶ föranleder omräkning av kostnadsfördelningslängden för delföretag E-M i enlighet med domsbilagan.

D o m s l u t .

Ägaren av fastigheten Frillsäter l¹⁹ förpliktas-med undanröjande av utlåandet i denna del - jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen att deltaga i kostnaderna för ombyggnad av trumma vid punkt l+95 med 200 kronor, varvid Tössbo kommun övertager skyldigheten att ansvara för den del av kostnaden, som avlyfts fastighetsägaren.

Bloms yrkande om befrielse från underhållsskyldighet i delföretag A-D ogillas.

Båtnaden för fastigheten Södergården l⁷⁶ skall beräknas till sammanlagt 2.816 kronor. Kostnadsfördelningslängden för delföretaget E-M (förätningsakten sid. 78) undanröjes. Vattendomstolen fast-

ställer de i delföretaget ingående fastigheternas andel i för samfälligheten beräknad kostnad och i samfällighetens verkliga kostnader till de belopp respektive procentsatser, som framgår av en till denna dom fogad bilaga.

De åligger Tössbo kommun att till vattendomstolen utge ersättning för tre i målet utfärdade kungörelser enligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli.

Talan mot domen föres genom vad. Vill part vädja mot domen skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 8 oktober 1968 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen, adress Box 71, 462 01 Vänersborg 1, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 22 oktober 1968 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vade-talan förfaller; om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

(Ulf af Klintberg)

Bestyrkos & tjänstens vägnar:

A. Lundqvist

Emot förestående dom har vad icke anmälts; betygar
Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12
november 1968.

I tjänsten:

Wivan Wikström

Wivan Wikström

Utan avgift.

Bilaga till Västerbygdens vattendomstols dom den 24 september 1968 i besvärsmål BU 4/1966 angående Tössebäckens diktningföretag år 1966 i Tösse socken, Älvsborgs län.

Kostnadsfördelningslängd för viss del av utförandet av delföretag E-M enligt utlåtandet.

Fastighet ägare m.m.	Sök. och likställd = S	Båtnad	Fastighetens andel i	
			För samf. beräkn. kostn.	Samf. verkl. kostnad %
		kr	kr	%
<u>Tösse socken</u>				
<u>Södergården 1⁴⁸</u>				
Gunnar Falkeborg		136	62	0,27
<u>Södergården 1⁴⁹</u>				
Gunnar King		36	16	0,07
<u>Södergården 1⁶¹</u>				
Knut Lund		90	41	0,18
<u>Södergården 1⁷⁴</u>				
Eric Warg		480	218	0,95
<u>Södergården 1⁵⁵</u>				
Aina Berglund		225	102	0,44
<u>Frillsäter 1⁴⁴</u>				
Elsa Berggren		60	27	0,12
<u>Södergården 1⁷⁹</u>				
Johan Pettersson		377	171	0,74

<u>Södergården 1⁸⁰</u>				
Otto Florell		469	213	0,93
<u>Södergården 1⁹⁷</u>				
Torsten Björklund		1.170	531	2,31
<u>Södergården 1⁸⁹</u>				
Tössbo kommun	S	121	55	0,24
<u>Södergården 1⁸⁸</u>				
Tössbo kommun	S	500	227	0,99
<u>Södergården 1⁸⁷</u>				
Tössbo kommun	S	800	363	1,58
<u>Södergården 1⁹⁶</u>				
Ulla Warg-Freudenthal		1.156	525	2,28
<u>Södergården 1⁹⁵</u>				
Åke Heed		1.184	538	2,34
<u>Södergården 1⁹⁴</u>				
Helmer Freudenthal		1.170	531	2,31
<u>Södergården 1⁹³</u>				
Karl Gunnar Falkeborg		1.150	522	2,27
<u>Södergården 1⁹²</u>				
Einar Johansson		1.170	531	2,31
<u>Södergården 1⁴⁴</u>				
Karl Gustaf Häll		1.015	461	2,00
<u>Södergården 1⁶², 1²⁴</u>				
Elvira Jansson		579	263	1,14
<u>Södergården 1⁷³</u>				
Tössbo kommun	S	2.591	1.176	5,11

<u>Södergården 1⁷⁶</u>				
Frans Magnusson		2.816	1.278	5,56
<u>Södergården 1⁸³</u>				
Otto Florell och Johan Pettersson		1.570	713	3,10
<u>Frillsäter 1^{49, 1⁶⁴⁻⁷⁸}</u>				
AB Svenska Trähus		1.787	811	3,53
<u>Frillsäter 1⁵²</u>				
Tössbo kommun	S	6.188	2.809	12,21
<u>Gustavsberg 1⁷</u>				
Karl Tage Jansson		2.768	1.256	5,46
<u>Gustavsberg 1⁸</u>				
Tössbo kommun	S	1.728	784	3,41
<u>Gustavsberg 1³</u>				
Tössbo kommun	S	2.256	1.024	4,45
<u>Gustavsberg 1² och 1²⁷</u>				
Statens järnvägar		1.663	755	3,28
<u>Gustavsberg 1¹⁴</u>				
Anna Johansson		4.216	1.914	8,32
<u>Gustavsberg 1¹⁹</u>				
Oskar Rutgersson o.h.h. Elin		350	159	0,69
<u>Södergården 1³⁰</u>				
Lilly Phil		300	136	0,59
<u>Södergården 1³²</u>				
Erik Johansson		300	136	0,59
<u>Södergården 1⁶⁷</u>				
Lennart Karlsson o.h.h. Eivor		250	113	0,49

Båtnad för Tössto kommun för sin ökade möjlighet till att effektivisera kloakledningarnas funktion.

S	10.000	4.539	19,74
Summa	50.671	23.000	100,00