



Akt nr:

P-F2a-LS130/64

AU\$P-F2a-LS130/64

Grösäter-Korpetorps diknings-
företag av år 1964.

i Örs socken
Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r


tillhörande

Grösäter-Korpetorps dikningsföretag av år 1964

i Örs socken

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av



J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

Akten innehåller 50 skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 5 blad ritningar.

Protokoll hållet vid syneförrättning
för bättre torrläggning av åker till-
hörande Bön, Barrud, Kroken, Örsberg
och Grösäter i Örs socken av Älvsborgs
län.

Den 26 juni 1963 inställde sig undertecknad lantbrukskonsulent i
Örs Församlingshem för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa
ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet hade lördagen den
8 juni varit införd i Älvsborgs läns Annonsblad, varjämte underrättelse
om förrättningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§
utsänts till kända sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstades:

Sökande till förrättningen:

Axel Fredriksson

Erik Wiberg (Domänverket)

Övriga sakägare:

Gustav V. Ljungström

Gustav R. Johansson

Johan Kilstadius

Eric Norén

Anna Sahlbom

Helena Sahlbom

Sven Johansson (Astrid Johansson)

Ingrid Sandelin

Johan Sandelin

Carl Lind (Vägförvaltningen, se bil. 2.)

Karl Sand (Karlstads Domkapitel, se bil. 3.)

Gustav Johansson (Örs Pastorat)

Åke Karlsson (E. Georg Karlsson)

Gunnar Andersson

Johan Gustavsson

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes

Johan Gustavsson, Grösäter

Sven Johansson, Grösäter

§ 2.

Upplästes förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning. Bil. 1.

§ 3.

Laga hinder mot företaget anfördes icke.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som verkstälts, samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

1. Yrkade Johan och Ingrid Sandelin att deras branddamm i nordvästra delen av fastigheten ej skulle få tömmas på vatten genom ev. dikning. Dessutom yrkade de att dikningen ej skulle få medföra kostnader för deras del.
2. Yrkade Domänintendent Wiberg, att dikningsförrättningen skulle delas på två skilda företag. Han ville genomföra endast dikningen väster om landsvägen, men ville icke vara med om dikningen öster om landsvägen.
3. Yrkade Eric Norén att det norra diket skulle utvidgas och förlängas så, att översvämningarna förhindras på hans marker.
4. Medgav Ing. Carl Lind, att vägtrummmorna skulle sänkas utan kostnad för företaget.
5. På direkt fråga av förrättningsmannen lovade Gustav Ljungström att icke yrka ersättning för marklösen eller för avverkning av skog på hans mark. Dessutom medgav han, att dikesjorden skulle få läggas i skogskanten väster om diket.

- 4
6. Samma medgivande lämnades av Axel Fredriksson.
 7. Yrkade Gustav R. Johansson för sin del ersättning för marklösen för såväl dikesbredd som jordupplag. Därjämte yrkade han, att dikningen skulle avse även hans mark öster om landsvägen.

§ 6.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade för-
rättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skall hållas hos Gunnar
Andersson, Örsberg onsdagen den 28 augusti 1963, kl. 10.00 och avse en-
dast huvuddiket söderut från Örsberg.

Dag som ovan

J. Edwardson

/J. Edwardson/
lantbrukskonsulent

Justeras:


Sven Johansson

Johan Gustafsson

Originalhandlingen införd i

Örsbergs dikningsföretag av år 1963.

Vänersborg den 20 mars 1964.


Lantbrukskonsulent

Den 19 maj 1964 inställde sig förrättningsmannen ånyo i Örs försam-
lingshem för att vidare handlägga syneförrättningen. På grund av att yt-
terligare tre markägare förenat sig med sökandena (bil. 4-6) hade förrätt-
ningen utökats att omfatta även Korpetorp och Örs Prästgård. Kungörelse
om sammanträdet hade torsdagen den 30 april varit införd i Elfsborgs läns
Annonsblad, varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt bestämmelser-
na i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till kända sakägare och myn-
digheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

6
Anders Eric Norén, Örsberg Mellom, Ör

Sven Johansson, Grösäter, Ör

Anna Axelia Sahlbom, Grösäter, Ör

Alma Helena Sahlbom, Grösäter, Ör

Johan Gustavsson, Grösäter, Ör

Åke Göran Karlsson, Grösäter, Ör

Ingrid Linnéa Sandelin, Grösäter, Ör

Johan Sandelin enl. bil. 9.

Karl Dahlgren, Korpetorp, Ör

Karl Teodor Karlsson, Korpetorp, Ör

Vägmästare J.E. Ugglä, Tösse enl. bil. 7.

Byggmästare Anders Eriksson, Dals-Rostock för Pastoratskyrkorådet

Jägmästare Gunnar Nordfors för Domänverket

Skogvaktare Karl Sand för Karlstads stiftsnämnd enl. bil. 8.

§ 7.

Att justera dagens protokoll valdes:

Sven Johansson, Grösäter

Åke Karlsson, Grösäter

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som verkstälts, samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor.

Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar.

§ 9.

Medgav Vägmästare Ugglä att vägtrumorna vid C och vid H skulle sänkas utan kostnad för dikningsföretaget.

§ 10.

Mot dikningsförslag och kostnadsfördelning gjordes ingen erinran.

§ 11.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättnings-

6

mannen att nästa sammanträde, som var avsett att bli slutsammanträde, skulle hållas på samma ställe fredagen den 7 augusti kl. 10.00.

Dag som ovan

[Signature]
Lantbrukskonsulent

Justeras:

[Signature]

[Signature]

Den 7 augusti inställde sig förrättningsmannen ånyo i Örs församlingshem för att vidare handlägga syneförrättningen. På grund av särskilda kallelser hade såsom biträdande godemän infunnit sig skiftesgodemännen Johan G. Johnsson, Ed, Dals Rostock och Leif Landberg, Eckerud, Erikstad.

Såsom sakägare hade följande personer kommit tillstädes:

Eric Norén Örsberg	Sven Johansson Grösäter
Karl Dahlgren Korpetorp	Helena Sahlbom "
Tore Karlsson "	Anna Sahlbom "
Gunnar Johansson Gölen	Åke Karlsson "
Ingrid Sandelin Grösäter	Johan Sandelin "

§ 12

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som ej heller själva visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 13

Upplästes protokollet §§ 7 - 11 vilket godkändes.

§ 14

Upplästes synemännens utlåtande, vilket ingen invändning gjordes mot.

§ 15

Till styrelse för företaget utsågs:

Ordförande: Eric Norén, Örsberg, Ör.

Övriga ledamöter: Åke Karlsson, Grösäter ,

Sven Johansson Grösäter och Karl Dahlgren, Korpetorp, Ör.

§ 16

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning
utsågs: Gunnar Andersson, Örsberg och Birger Nilsson, Örs prästgård.

§ 17

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag:
Att vara aktförvarare
Att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt
Att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 18

Styrelsens bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen finner lämplig, upptaga lån som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och för arbetets igångsättande till dess statsbidrag och utdebiterade medel blivit tillgängliga.


§ 19

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna arvoden och resekostnader till godemännen kr 132:45 samt för annons kr 39:75 eller tillhopa kronor 172:20.

§ 20

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande. Sist förklarades förrättningen avslutad.

Församlingshemmet, Ör den 7 augusti 1964.


J. Edwardson
Lantbrukskonsulent

 
Biträdande godemän.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av oss tillhörig mark inom Örs socken av Älvsborgs län.

Förrättningen avser dikning c:a 1 km, varvid även landsväg kommer att beröras.

Närmaste järnvägsstation -

Meddelanden om förrättningen ställes till

.....

..... den 19.....

Sökandes namn

Fastighet:

Axel Fredriksson	för fastigheten	Örsberg Södra 3 ³
Eric Wiberg enl. fullm. domänintendent	" "	Örsberg Södra 3 ¹

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Gustav Johansson	ägare av fastigheten	Barrud
Erik Noren	" " "	Örsberg Mellom
Örs Pastorat	" " "	Örsberg Norre

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulenten J. Edwardson, Vänersborg.

Vänersborg den 21 okt. 1961

På Lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström

9

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbrukskonsulenten J. Edwardson, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 23 oktober 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Eklöf

Åke Eklöf


.....
Per Hydén

.....
Per Hydén
.....

Originalhandlingen införd i

Örsbergs dikningsföretag av år 1963.

Vänersborg den 20 mars 1964


Lantbrukskonsulent

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa synförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Bön 1:2, 1:3, Barrud 1:2, 1:5, Kroken 4:1, Örsberg N:e 1:1, Örsberg Mellom 2:1, Örsberg S:e 3:1, 3:3 och Grösäter 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:24, 2:27, 2:28 och 2:29 i Örs socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Örs försmalingshem onsdagen den 26 juni 1963, kl. 10.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.


Vänersborg den 6 juni 1963

På tjänstens vägnar:

J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit införd i Älvsborgs läns Annonsblad, lördagen den 8 juni 1963 betygas:


Lantbrukskonsulent

Tjänsteställe	Handläggare	Datum	Beteckning (Åberopas vid korrespondens)
	Vs Mattson	17.6.63	3878-96/63

Fullmakt

Ingenjören Carl Lind, Vänersborg, befullmäktigas härigenom att vid syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Bön, Barrud, Kroken, Örsberg N:e, Örsberg Mellom, Örsberg S:e och Grösäter i Örs socken, Älvsborgs län, utföra och bevaka Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Sammanträdet har utsatts att hållas i Örs Församlingshem onsdagen den 26 juni 1963 kl. 10.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg som ovan

Vägförvaltningen i Älvsborgs län


Ejnar Ek

A. Mattson

Originalhandlingen införd i

Örsbergs dikningsföretag av år 1963.

Vänersborg den 20 mars 1964


Lantbrukskonsulent

Dnr K 1/19

Utdrag ur Karlstads domkapitels
protokoll vid behandling av ärenden
enligt § 15 lagen om domkapitel.

Den 11 juni 1963.

§ 566.

Sedan lantbrukskonsulent J. Edwardson anmält, att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Bön 1², 1³, Barrud 1², 1⁵, Kroken 4¹, Örsberg N:e 1¹, Örsberg Mellom 2¹, Örsberg S:e 3¹, 3³ och Grösäter 2¹⁴, 2¹⁵, 2¹⁶, 2¹⁷, 2²⁴, 2²⁷, 2²⁸ och 2²⁹ i Örs socken, Älvsborgs län, utsatts att hållas i Örs Församlingshem onsdagen den 26 juni 1963, kl. 10.00, så förordnades nu stiftsjägmästaren Erik Farup med rätt för honom att sätta annan i sitt ställe, att såsom konsistorieombud närvara under förrättningens fortgång och därvid bevaka ecklesiastik fastighets rätt och bästa.

Som ovan.

In fidem:

Yngve Knöös

Yngve Knöös

Transporteras på skogvaktaren Karl Sand, Bäckefors, som vid tveksamhet bör reservera sig och underhandla med undertecknad innan nytt godkännande sker. Anhålles om kort redogörelse om vad som beslutas. Karlstad den 19/6 1963.

Erik Farup


(Erik Farup)

stiftsjägmästare.

Originalhandlingen införd i Örsbergs dikningsföretag av år 1963.

Vänersborg den 5 juni 1964.

Utan avgift.


Lantbrukskonsulent

F ö r e n i n g.

Undertecknad förenar sig med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Bön, Barrud, Kroken, Örsberg och Grösäter i Örs socken av Älvsborgs län.

Församlingshemmet, Ör den 26 juni 1963.

Eric Norén

Förestående förening vitsordas:

J. Edwardson
förrättningsman


Sven Johansson

Johan Gustafsson

justeringsmän

Originalhandlingen införd i
Örsbergs dikningsföretag av år 1963.

Vänersborg den 20 mars 1964


Lantbrukskonsulent

Förening.

Undertecknad förenar mig härmed med sökandena till den syneför-
rättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Bön, Barrud,
Kroken, Örsberg och Grösäter i Örs socken av Älvsborgs län. Samtidigt
lämnar jag fullmakt åt min man Sven Johansson att vid sammanträde i
fråga om nämnda ärende föra min talan. Hans laga åtgärder godkännes.

Grösäter, Ör den 25 juni 1963.

Astrid Johansson

Originalhandlingen införd i
Örsbergs dikningsföretag av år 1963.

Vänersborg den 20 mars 1964


Lantbrukskonsulent

Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg
den 23 APR 1964

Dnr.....

F ö r e n i n g.

Undertecknad ägare till fastigheterna Korpetorp 1² och 1⁴ för-
enar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser
torrläggning av mark tillhörande Örsberg, Barrud och Grösäter m.fl.
fastigheter i Örs socken av Älvsborgs län.

Korpetorp, Ör den 2 april 1964.

Leodar Karlsson

Sökandens egenhändiga namnteckning bevittnas:

Adelrid Johansson
.....

titard
.....

TU MBA 1963

Kungörelse

Syreförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Örsberg N:e 1:1, Örsberg Mellom 2:1, Örsberg S:e 3:1, Grösäter 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:24, 2:27, 2:28, 2:29 samt Korpatorp 1:2, 1:3, 1:4 och Örs prästgård 1:2 i Örs socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i Örs församlingshem tisdagen den 19 maj 1964 kl. 10.00.

Företaget berör allmänna vägen Örsberg—Svecklingebyn.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 28 april 1964


På tjänstens vägnar:

J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit införd i Älfsborgs läns

Annonsblad, torsdagen den 30 april 1964 betygas:



J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

SVENSKA KONTORIAL 2

17

F Ö R T E C K N I N G

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelser avsånts angående sammanträde för bättre torrläggning av mark tillhörande Örsberg, Grösäter, Korpatorp och Örs Prästgård i Örs socken av Älvsborgs län.

Sammanträde i Örs församlingshem tisdagen den 19 maj 1964,
kl. 10.00.

Oskar Andersson, Kroken N:e, Ör

Gunnar Andersson, Örsberg S:e, Ör

Anders Eric Norén, Örsberg Mellom, Ör

Birger Nilsson, Örs prästgård, Ör

Astrid Johansson, Grösäter, Ör

Anna Axelia Sahlbom, Grösäter, Ör

Alma Helena Sahlbom, Grösäter, Ör

Johan Gustavsson, Grösäter, Ör

Åke Göran Karlsson, Grösäter, Ör

Einar Larsson, Grösäter, Ör

Ingrid Linnéa Sandelin, Grösäter, Ör

Karl Dahlgren, Korpatorp, Ör

Karl Teodor Karlsson, Korpatorp, Ör

Gunnar Johansson, Gölen, Ör

Vägförvaltningen i Älvsborgs län, Vänersborg


Pastoratskyrkorådet i Örs församling

Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, som även kallar

Domänverket och Stiftsnämnden.

Vänersborg den 29 april 1964.

På tjänstens vägnar:


J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

Tjänsteställe

Handläggare

Ingenjör

Lindberg

Datum

6.5.64

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

V VFP 514-64 2518


Fullmakt

för vägmästare J E Ugglä, Tösse, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Örsberg 1:1 m fl i Örs socken den 19.5.1964 vår talan föra och rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sammanträdet är utsatt att hållas i Örs församlingshem tisdagen den 19.5.1964 kl 1000.

Vägförvaltningen i Älvsborgs län



Bengt Bunner

KARLSTADS STIFTSNÄMND

D. nr B 5/36/1964.

Utdrag ur Karlstads stiftsnämnds protokoll vid behandling av ärenden enligt 16 § instruktionen för stiftsnämnderna den 5 maj 1964.


§ 26.

Sedan Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns norra område, Vänersborg, anmält, att jämlikt vattenlagen 10:41 sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Örsberg N:e 1:1, Örsberg Mellom 2:1, Örsberg S:e 3:1, Grösäter 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:24, 2:27, 2:28, 2:29 samt Korpetorp 1:2, 1:3, 1:4 och Örs prästgård 1:2 i Örs socken, Älvsborgs län komme att hållas i Örs församlingshem tisdagen den 19 maj 1964 kl. 10.00, så förordnades nu stiftsjägmästaren Erik Farup, med rätt för honom att sätta annan i sitt ställe, att närvara under förrättningens fortgång och därvid bevaka ecklesiastik fastighets rätt och bästa.


Företaget berör allmänna vägen Örsberg - Svecklingebyn.

Som ovan.

In fidem:


Ingve Knöös

Transporteras på skogvaktaren Karl Sand, Bäckefors,
Karlstad den 11.5.1964.


(Erik Farup)

F u l l m a k t.

Härigenom befullmäktigas min make Johan Sandelin, Grösäter, Ör, att föra min talan vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen berörande marker tillhörande Örsberg N:e 1¹, Örsberg Mellom 2¹, Örsberg S:e 3¹, Grösäter 2¹⁴, 2¹⁵, 2¹⁶, 2¹⁷, 2²⁴, 2²⁸, 2²⁹ samt Korpetorp 2², 1³, 1⁴ och Örs Prästgård 1² i Örs jordregistersocken, Älvsborgs län, samt befullmäktigas min make föra min talan även vid alla andra tillfällen, som gäller ifrågavarande ärende.

Min make befullmäktigas även träffa överenskommelser samt teckna mitt namn å alla handlingar gällande detta ärende.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Brålanda den 15 maj 1964.

Ingrid Sandelin

Fru Ingrid Linnéa Sandelins egenhändiga namnteckning bevittnas:



P. Linnéa Sandelin p. L. Linnéa Sandelin

Grösäters dikningsföretag

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet A - F</u>							
<u>Grösäter 2²⁹</u>							
-Åke Göran Karlsson							
Åker	1	0,75		1440	2400	960	720:-
Alstringsbåtnad	1	0,75					720:-
<u>Grösäter 2²⁴</u>							
-Ingrid Linnea Sandelin							
Åker	2	0,42		1440	2400	960	403:-
- "	16	1,07		1200	2400	1200	1.284:-
Alstringsbåtnad	2+16	1,49					1.687:-
<u>Grösäter 2¹⁴</u> Anna Sahlbom och Helena Sahlbom							
Åker	3.	0,41		1440	2400	960	394:-
"	4	0,55		1920	2400	480	264:-
"	5	0,47		1200	2400	1200	564:-
"	6	0,57		1200	2400	1200	684:-
"	7	0,20		1200	2400	1200	240:-
"	8	0,44		1200	2400	1200	528:-
"	9	0,37		1200	2400	1200	444:-
Alstringsbåtnad	3-9	3,01					3.118:-
Brukningsbåtnad 200 m à 4:- kr.							800:-
Summa båtnad							3.918:-
<u>Grösäter 2¹⁵</u>							
Astrid Johansson							
Åker	10	0,60		1680	2400	720	432:-
"	11	0,70		1680	2400	72	504:-
"	15	0,51		1200	2400	1200	612:-
"	18	0,62		1200	2400	1200	744:-
Alstringsbåtnad	10-11 +15+18	2,43					2.292:-
Brukningsbåtnad 150 m à 4:-							600:-
Summa båtnad							2.892:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag Samf. A - F</u>							
<u>Grösäter 2²⁹</u> Åke Karlsson	1	0,75					720:-
<u>Grösäter 2²⁴</u> Ingrid Sandelin	2+16	1,49					1.687:-
<u>Grösäter 2¹⁴</u> Anna ^{och} Helena							
Sahlbom	3 - 39 - 9	3,01					3.918:-
<u>Grösäter 2¹⁵</u> Astrid Johansson	10-11 +	2,43			2892		
16	15+18						
<u>Grösäter 2</u> Astrid Johansson	13-14 +	2,08			2419		
	19-21						
<u>Grösäter 2¹⁷</u> Astrid Johansson	22-25	1,59			<u>2114</u>		7.425:-
<u>Grösäter 2²⁸</u> Johan Gustafsson	12	1,71					821:-
<u>Grösäter 2²⁷</u> Einar Larsson	17	0,17					204:-
<u>Total båtnad</u>	1 - 25	13,43					14.775:-
<u>Varav alstringsbåtnad</u>							12.655:-
<u>och bruksbåtnad</u>							2.120:-
Församlingshemmet, Ör den 7 augusti 1964.							
I tjänsten:							
							
Lantbrukskonsulent							
							
Biträdande godemän							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet A - F</u>				
A - C	185	Grävning av öppet dike m ³	100	2:00	200:-	
		Marklösen för jordupplag m ²	500	0:20	100:-	300:-
C - D		Arbete med utloppskydd			100:-	
		Grus och småsten m ³	3	20:-	60:-	
	340	Betongrör 250 mm		5:30	1.802:-	
		Ytvattenintag			20:-	
		Grus eller småsten	0,5	20:-	10:-	
	340	Grävn. lägg. och återfylln.		3:-	1.020:-	3.012:-
D - F	80	Betongrör 250 mm		5:30	424:-	
	160	" 200 mm		3:80	608:-	
	200	" 150 mm		3:00	600:-	
	80	Tegelrör 100 mm		3:-	240:-	
		Ytvattenintag	4	20:-	80:-	
		Grus eller småsten m ³	2	20:-	40:-	
	520	Grävn. lägg. och återfylln.		2:50	1.300:-	3.292:-
E - E ¹	100	Betongrör 200 mm		3:80	380:-	
		Ytvattenintag	1		25:-	
		Grus eller småsten	0,5		10:-	
	100	Grävn. lägg. och återfylln.		3:20	320:-	735:-
D - D ³	51	Betongrör 150 mm		3:00	153:-	
	75	Tegelrör 100 mm		3:00	225:-	
	82	" 75 mm		2:-	164:-	
		Ytvattenintag	2	15:-	30:-	
		Grus eller småsten	1		20:-	
	208	Grävning, lägg. och återfylln.		1:50	312:-	904:-
		Beräknad kostnad				8.243:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				457:-
		<u>Summa kronor</u>				<u>8.700:-</u>

Vänersborg den 1 augusti 1964.

I tjänsten

J. E. Sjöström
Lantbrukskonsulent

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - F</u>						
<u>Grösäter 2²⁹</u>						
Åke G. Karlsson	-					
Ägofig. 1		720		349	4.234	
<u>Grösäter 2²⁴</u>						
Ingrid Sandelin	-					
Ägofig. 2		403	195			
" 16		1.284	<u>535</u>	730	8.856	
<u>Grösäter 2¹⁴</u>						
Anna o. Helena Sahlbom	-					
Ägofig. 3 - 9		3.918		1.899	23.038	
<u>Grösäter 2¹⁵, 2¹⁶, 2¹⁷</u>						
Astrid Johansson	s					
Ägofig. 10 - 11		1.536	744			
" 13 - 14		912	442			
" 15+18-19		1.884	<u>785</u>	1.971	23.911	
" 20 - 25		3.093		2.811	34.102	
<u>Grösäter 2²⁸</u>						
Johan Gustavsson						
Ägofig. 12	-	821		398	4.828	
<u>Grösäter 2²⁷</u>						
Einar Larsson	-					
Ägofig. 17		204		85	1.031	
		14.775		8.243	100.000	23.526

Församlingshemmet, Ör den 7 augusti 1964.

I tjänsten:

Lantbrukskonsulent


Biträdande godemän

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			0+00 -	5+00 -	6+00 -	13+00 -	0+00 -						
			15+82	6+00	12+96	15+82	6+00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	1 - 25	14.775	8.243									8.243	0.5579
II	1 - 14	8.310			4.027							4.027	0,4846
III	15 - 19	3.372		500		904						1.404	0,4164
IV	20-25	3.093					3.312					3.312	1.0708

Av denna utredning framgår, att kostnaden först skall beräknas för avdelningarna III och II var för sig. Resten av kostnaderna fördelas därefter på avdelning IV.

Vänersborg den 1 augusti 1964.

I tjänsten:

 Lantbrukskonsulent

Grösäters dikningsföretag

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet G - L</u>							
<u>Grösäter 2¹⁷</u>							
Astrid Johansson							
Åker	26	0,58		1440	2400	960	557:-
Alstringsbåtnad	26	0,58					557:-
<u>Grösäter 2¹⁶</u>							
Astrid Johansson							
Åker	27	0,73		1080	2400	1320	964:-
Alstringsbåtnad	27						964:-
<u>Grösäter 2²⁷</u>							
Einar Larsson							
Åker	28	0,22		1080	2400	1320	290:-
"	29	0,16		1080	2400	1320	211:-
Alstringsbåtnad	28 - 29	0,38					501:-
<u>Grösäter 2²⁴</u>							
Ingrid Linnéa Sandelin							
Åker	30	0,46		1080	2400	1320	607:-
"	31	0,61		1080	2400	1320	805:-
"	32	0,26		1080	2400	1320	343:-
Alstringsbåtnad	30 - 32	1,33					1.755:-
<u>Grösäter 2²⁹</u>							
Åke Göran Karlsson							
Åker	37	0,86		1200	2400	1200	1.032:-
"	38	0,30		1080	2400	1320	396:-
"	39	0,24		2328	2400	72	17:-
"	41	0,55		2040	2400	360	198:-
"	42	0,28		1680	2400	720	202:-
Alstringsbåtnad	37-39 + 41-42	2,23					1.845:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Korpetorp 1⁴</u>							
Karl Teodor Karlsson							
Åker	44	0,35		1920	2400	480	168:-
"	45	0,30		1800	2400	600	180:-
"	46	0,19		1200	2400	1200	228:-
"	47	0,15		1200	2400	1200	180:-
"	48	0,32		1200	2400	1200	384:-
"	49	0,12		1200	2400	1200	144:-
"	50	0,15		2160	2400	240	36:-
"	51	0,33		1000	2400	1400	462:-
Alstringsbåtnad	44-51	1,91					1.782:-
<u>Örsberg S:e 3¹</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan							
Åker	33	0,51		2040	2400	2360	3184:-
"	34	0,47		1680	2400	720	338:-
"	35	1,23		1200	2400	1200	1.476:-
"	36	0,38		1080	2400	1520	578:-
Alstringsbåtnad	33 - 36	2,59					2.576:-
<u>Örsberg Mellom 2¹</u>							
Anders Eric Norén							
Åker	40	0,33		2160	2400	340	112:-
"	43	0,36		1920	2400	480	173:-
"	52	0,40		1000	2400	1400	560:-
Alstringsbåtnad	40+43 + 52	1,09					845:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag Samf. G - L</u>							
<u>Grösäter 2¹⁷</u> Astrid Johansson	26	0,58				557:-	
<u>Grösäter 2¹⁶</u> - " -	27	0,73				<u>964:-</u>	1.521:-
<u>Grösäter 2²⁷</u> Einar Larsson	28 - 29	0,38					501:-
<u>Grösäter 2²⁴</u> Ingrid Linnéa Sandelin	30 - 32	1,33					1.755:-
<u>Grösäter 2²⁹</u> Åke Göran Karls- son	37-39 + 41-42	2,23					1.845:-
<u>Korpetorp 1⁴</u> Karl Teodor Karlsson	44 - 45	1,91					1.782:-
<u>Örsberg S:e 3¹</u> Kungl. Maj:t och Kronan	33 - 36	2,59					2.576:-
<u>Örsberg Mellom 2¹</u> Anders Eric Norén	40+43 + 52	1,09					845:-
<u>Alstringsbåtnad Summa</u>	26 - 52	10,84					10.825:-


Församlingshemmet, Ör den 7 augusti 1964.

I tjänsten:

Lantbrukskonsulent

Biträdande godemän

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet G - I</u>				
2+70 - 3+30	60	Betongrör 400 mm		12:-	720:-	
	1	" 500 mm		18:-	18:-	
	61	Grävn.lägg. och återfyllning		5:-	305:-	1.043:-
3+30 - 3+40		Vägbro av 60 cm rör.				
3+40 - 3+45		Betongrör 600 mm	1	25:-	25:-	
		" 500 mm	1	18:-	18:-	
		" 400 mm	1	12:-	12:-	
		" 300 mm	2	7:30	14:60	
		" 250 mm	2	5:30	10:60	
		" 200 mm	1	3:80	3:80	
		Grus m ³	2	20:-	40:-	
		Småsten m ³	2	10:-	20:-	
3+40 - 3+45		Arbete med vattenintag			100:-	244:-
3+45 - 5+00	155	Betongrör 250 mm		5:30	821:50	
5+00 - 11+50	650	- " - 200 mm		3:80	2.470:-	
3+45 - 11+50	805	Grävning,läggning o.återfylln.		2:50	2.012:50	5.304:-
11+50 - 14+60	310	Betongrör 150 mm		3:00	930:-	
14+60 - 16+20	160	Tegelrör 100 mm		3:00	480:-	
16+20 - 17+70	150	- " - 75 mm		2:-	300:-	
11+50 - 17+70	620	Grävning,läggning o. återfylln.		2:-	1.240:-	2.950:-
		Beräknad kostnad				9.541:-
		Arbetsledning och oförutsedda kostnader				459:-
		Summa kronor				10.000:-
Vänerns borg den 1 augusti 1964.						
I tjänsten:  Lantbruksskollensent						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet G - L</u>						
<u>Grösäter 2¹⁷</u>						
Astrid Johansson	S					
Ägofig. 26		557:-		515:-	5.146	
<u>Grösäter 2¹⁶</u>						
Astrid Johansson	S					
Ägofig. 27		964:-		890:-	8.905	
<u>Grösäter 2²⁷</u>						
Einar Larsson	-					
Ägofig. 28-29		501:-		463:-	4.628	
<u>Grösäter 2²⁴</u>						
Ingrid Sandelin	-					
Ägofig. 30-32		1.755:-		1.621:-	16.212	
<u>Grösäter 2²⁹</u>						
Åke Karlsson	-					
Ägofig. 37-39+41-42		1.845:-		1.704:-	17.044	
<u>Korpetorp 1⁴</u>						
Tore Karlsson	-					
Ägofig. 44-51		1.782:-		1.646:-	16.462	
<u>Örsberg S:e 3¹</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan						
Ägofig. 33-36		2.576:-		2.380:-	23.797	
<u>Örsberg Mellom 2¹</u>						
A. Eric Norén	e					
Ägofig. 40+43+52		845:-		781:-	7.806	
Summa		10.825:-		10.000:-	100.000	17.236
Församlingshemmet, Ör den 7 augusti 1964.						
I tjänsten:						
Lantbrukskonsulent						
Biträdande godemän						

Korpetorps dikningsföretag

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet A - G</u>							
<u>Örsberg N:e 1¹</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan							
- Åker	53	0,38		Ingen förbättring			
"	54	0,23			- " -		
- Alstringsbåtnad	53-54	0,61					
<u>Korpetorp 1³</u>							
Karl Dahlgren							
- Åker	55	0,37		Ingen förbättring			
- "	56	0,41			- " -		
- "	57	0,13			- " -		
- "	69	0,74		1560	2400	840	622:-
- "	70	0,93		290	2400	2110	1.962:-
- "	71	0,46		480	2400	1920	883:-
- "	72	0,39		1800	2400	600	234:-
- "	73	0,62		1200	2400	1200	744:-
- "	74	0,09		1800	2400	600	54:-
- "	75	0,23		2160	2400	240	55:-
- Alstringsbåtnad	55-57 + 69 - 75	4,37					4.554:-
- Brukningsbåtnad 25 m à 6:-							150:-
- Summa båtnad							4.704:-
<u>Korpetorp 1⁴</u>							
Karl Teodor Karlsson							
- Åker	86	0,81		1680	2400	720	583:-
- "	87	1,08		1680	2400	720	778:-
- "	93	0,64		1440	2400	960	614:-
- "	94	0,69		1440	2400	960	662:-
- Alstringsbåtnad	86-87 + 93-94	3,22					2.637:-
- Brukningsbåtnad 180 m à 7:-							1.260:-
- Summa båtnad							3.897:-



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Korpetorp 1²</u>							
Karl Teodor Karlsson							
Åker	76	0,26		2160	2400	240	62:-
"	77	0,83		1560	2400	840	697:-
"	78	0,58		1920	2400	480	278:-
"	79	0,58		1680	2400	720	418:-
"	80	0,22		2040	2400	360	79:-
"	81	0,13		1560	2400	840	109:-
"	82	0,18		1560	2400	840	151:-
"	83	0,45		2160	2400	240	108:-
"	84	0,29		2160	2400	240	70:-
"	85	0,58		2040	2400	360	209:-
"	95	0,74		2040	2400	360	266:-
"	96	0,91		2160	2400	240	218:-
"	97	0,79		1680	2400	720	569:-
"	98	0,50		1680	2400	720	360:-
"	99	1,64		1920	2400	480	787:-
"	100	0,62		1920	2400	480	298:-
"	101	0,50		1680	2400	720	360:-
Alstringsbåtnad	76-85 + 95-101	9,80					5.039:-
Brukningsbåtnad 800 m à 9:-							7.200:-
Summa båtnad							12.239:-
<u>Grösäter 2²⁹</u>							
Åke Göran Karlsson							
Åker	88	0,85		1440	2400	960	816:-
"	89	0,82		1680	2400	720	590:-
"	90	0,70		1680	2400	720	504:-
"	91	0,44		2160	2400	240	106:-
"	92	0,86		1200	2400	1200	1.032:-
Alstringsbåtnad	88-92	3,67					3.048:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Örs Prästgård 1²</u>							
Gunnar Johansson							
Åker	102	0,62		1440	2400	960	595:-
"	103	0,33		1800	2400	600	198:-
"	104	0,31		1680	2400	720	223:-
"	105	0,19		1680	2400	720	137:-
"	106	0,33		1680	2400	720	238:-
"	107	0,40		1440	2400	960	384:-
"	108	1,07		1680	2400	720	770:-
"	109	0,38		1680	2400	720	274:-
"	110	0,20		1920	2400	480	96:-
"	111	0,25		1920	2400	480	120:-
"	112	0,29		1920	2400	480	139:-
"	113	0,23		1200	2400	1200	276:-
"	114	0,40		1200	2400	1200	480:-
"	115	0,25		1920	2400	480	120:-
"	116	0,18		1920	2400	480	86:-
"	117	0,69		1080	2400	1320	911:-
"	118	0,49		1920	2400	480	235:-
Alstringsbåtnad	102-118	6,61	-				5.282:-
Brukningsbåtnad 420 m à 6:- + 50 m à 2:-			-				2.620:-
Summa båtnad			-				7.902:-
<u>Samfällighet H - K</u>							
<u>Korpetorp 1³</u>							
Karl Dahlgren							
Åker	66	0,36		1580	2400	820	295:-
"	67	0,90		290	2400	2110	1.899:-
"	68	0,40		360	2400	240	816:-
Alstringsbåtnad	66-68	1,66	-				3.010:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Örs Prästgård 1²</u>							
Gunnar Johansson							
- Åker	58	0,15		2160	2400	240	36:-
- "	59	0,15		2160	2400	240	36:-
- "	60	0,36		1920	2400	480	173:-
- "	61	0,16		1920	2400	480	77:-
- "	62	0,17		1800	2400	600	102:-
- "	63	0,30		1800	2400	600	180:-
- "	64	0,28		1680	2400	720	202:-
- "	65	0,22		1680	2400	720	158:-
- Alstringsbåtnad	58-65	1,79					964:-
- Brukningsbåtnad 240 m à 6:-							1.440:-
- Summa båtnad							2.404:-
<u>Sammandrag</u>							
Samfällighet A - G							
<u>Örsberg Nie 1¹</u> Kungl. Maj:t och Kro							
och Kronan	53-54	0,61					0,000:-
- <u>Korpetorp 1³</u> , Karl Dahlgren	55-57 + 69-75	4,375					4.704:-
- <u>Korpetorp 1⁴</u> , Tore Karlsson	86-87 + 93-94	3,22					3.897:-
- <u>Korpetorp 1²</u> , Tore Karlsson	76-85 + 95-101	9,80					12.239:-
- <u>Grösäter 2²⁹</u> , Åke Karlsson	88-92	3,67					3.048:-
<u>Örs Prästgård 1²</u> , Gunnar	102-118	6,61					7.902:-
Johansson	53-57						
Total Båtnad	+ 69-118	28,28					31.790:-
Varav alstringsbåtnad							20.560:-
och brukningsbåtnad							11.230:-
<u>Samfällighet H - K</u>							
- <u>Korpetorp 1³</u> , Karl Dahlgren	66-68	1,66					3.010:-
- <u>Örs Prästgård 1²</u> , Gunnar	58-65	1,79					2.404:-
Johansson							


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Total båtnad	58-68	3.45					5.414:-
Varav alstringsbåtnad							3.974:-
och brukningsbåtnad							1.440:-
Församlingshemmet, Ör den 7 augusti 1964.							
I tjänsten:							
 Lantbrukskonsulent							
 Biträdande godemän							

Korpetorps dikningsföretag

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet A - G</u>						
A - B	150	Grävning av öppet dike m ³	100	2:00	200:-	-
		Betongrör 800 mm	1		40:00	
		" 500 "	2	19:00	38:00	
		" 600 "	3	26:00	78:00	
	200	" 400		12:50	2.500:00	
		Ytvattenintag	1	25:-	25:00	
		Utloppsskydd, arbete			200:00	
		Grus och sten m ³	20	20:00	400:00	
	200	Grävn. lägn. och återfylln.		7:00	1.400:00	4.881:00
B - B ₂	30	Betongrör 200 mm		4:00	120:-	
	150	" 150 "		3:20	480:-	
		Ytvattenintag	1	20:-	20:-	
		Grus eller småsten m ³	1,0		20:-	
	180	Grävning, lägn. o. återfylln.		2:00	360:00	1.000:-
B - D	440	Betongrör 400 mm		12:50	5.500:00	
	340	- " - 300 mm		7:80	2.652:-	
		Ytvattenintag	3		70:-	
		Grus eller småsten m ³	1,5	20:-	30:-	
	780	Grävn. lägn. och återfylln.		4:50	3.510:00	11.762:00
D - G	210	Betongrör 250 mm		5:65	1.186:50	
	110	" 200 mm		4:00	440:-	
	90	" 150		3:20	288:-	
E - E ₁	170	" 150		3:20	544:-	
		Ytvattenintag	3	20:-	60:-	
		Grus eller småsten m ³	2	20:-	40:-	
	580	Grävn. lägn. och återfylln.		2:50	1.450:-	4.008:50
C - C ₃	200	Betongrör 300 mm		7:80	1.560:-	
	100	" 250 mm		5:65	565:-	
	90	" 200 mm		4:00	360:-	
	90	" 150 mm		3:20	288:-	
		Ytvattenintag	3	20:-	60:-	
		Grus eller småsten m ³	1,5	20:-	30:-	
	480	Grävn. lägn. och återfylln.		2:50	1.200:-	4.063:00
		Beräknad kostnad				25.714:50
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				1.285:50
					Summa kronor	27.000:00

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet H - K</u>						
H - I	245	Betongrör 200 mm		4:-	980:-	
		Ytvattönintag	2	20:-	40:-	
		Grus eller småsten m ³	1	20:-	20:-	
	245	Grävn. lägn. och återfylln.		3:-	735:-	1.775:-
		Beräknad kostnad				1.775:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				125:-
					Summa kronor	1.900:-
Vänersborg den 1 augusti 1964.						
I tjänsten						
						
Lantbrukskonsulent						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - G</u>						
<u>Korpetorp 1³</u>						
Karl Dahlgren	-					
Ägofig. 55-57 + 69-75		4.704		3.995:-	14.797:-	
<u>Korpetorp 1⁴</u>						
Tore Karlsson	s					
Ägofig. 86-87 + 93-94		3.897		3.310:-	12.259	
<u>Korpetorp 1²</u>						
Tore Karlsson	s					
Ägofig. 76-85 + 95-101		12.239		10.395:-	38.499	
<u>Grösäter 2²⁹</u>						
Åke Karlsson	-					
Ägofig. 88-92		3.048		2.589:-	9.588	
<u>Örs Prästgård 1²</u>						
Gunnar Johansson	-					
Ägofig. 102-118		7.902		6.711:-	24.857	
		31.790		27.000:-	100.000	50.618
<u>Samfällighet H - K</u>						
<u>Korpetorp 1³</u>						
Karl Dahlgren	-					
Ägofig. 66-68		3.010		900:-	47.368	
<u>Örs Prästgård 1²</u>						
Gunnar Johansson	-					
Ägofig. 58-65		2.404		1.000:-	52.632	
		5.414		1.900:-	100.000	8.620
Denna fördelning bygger på regeln om avdelningsbildning.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall diket på nytt avvägas och gräv-
ningslista upprättas av därtill sakkunnig person.

De fyra olika dikessträckorna eller samfälligheterna kunna
utföras oberoende av varandra, dock skall nedre delen av Korpe-
torpsföretaget fullföljas innan det västra Grösätersföretaget kan
påbörjas. Det senare skall utföras såsom dräneringsledning kombi-
nerad med flödesränna, varför inga brunnar eller ytvattenintag får
anordnas utöver vad, som framgår av profilritningen. Vid K finnes
en branddamm, som ägaren vill skydda. Rörledningen har därför fö-
reslagits ^{gå}/på Örsbergs mark på en sträcka av 60 meter och mitt för
dammen på ett avstånd av 10 meter från gränsen.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i
möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord skall läggas minst 1,0
meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa
icke överstigande 1:2.
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller
döljas,
- att förrättningsens fixpunkter ^{icke}/må förstöras eller döljas,
- att betongrör och brunnar skola vara tillverkade av betongrörs-
fabrik, som är ansluten till Kontrollrådets allmänna betong-
rörskontroll och som vid kontinuerliga provtagningar erhål-
lit tillfredsställande provningsresl^{ut}at,
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med rit-
ningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt efter
kontrollantens anvisningar,
- att rörläggningen skall utföras av kompetent och vid dylika ar-
beten van person,
- att rörledningen ej får täckas innan läggningen blivit genom

lantbrukskonsulent eller hans ombud kontrollerad,

att rörledningen ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,


att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att rörfogarna skola grusas om jorden är bemängd med flytbenägen finsand,

att det åligger entreprenören att taga del av och noggrant följa bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Vänersborg den 1 augusti 1964.

I tjänsten




Lantbrukskonsulent

ÖVERSIKTSKARTA.

Del av generalstabskarta, varå
företaget markerats för oriente-
ring. Nederbördsområdet kringri-
tas med svart linje.

Skala 1:50000



Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Grösäter, Örsberg, Korpetorp och Örs prästgård i Örs socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 11 brukningsenheter.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 5,52 km avlopp i huvudsakligen täckt utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant föreligger.

Allmänna vägen Örsberg-Svecklingebyn beröres i det att båda de berörda vägtrumorna måste sänkas.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser, att företaget lämpligen bör benämnas Grösäter-Korpetorps dikningsföretag av år 1964. På grund av lutningsförhållanden och fastighetsgränser har företaget indelats i 4 skilda samfälligheter. Dessa kunna utföras var för sig och oberoende av varandra och ta därför del endast i varandras gemensamma kostnader enligt kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden. Kostnadsjämförelse jämlikt vattenlagen 7:24 har genomförts endast beträffande Grösäters östra och Korpetorps nordvästra samfälligheter. Grösäters västra avloppsledning är dimensionerad för endast de inom begränsningskurvan liggande områdena jämte slamavskilt kloakvatten i förekommande fall. Täckdikesstammar större än halva huvudledningen

få därför icke inkopplas i densamma utan skola utmynna i flödesrännan. Inkoppling av täckdikesstammar får ske direkt i huvudledningarna om detta anmäles till Styrelsen och om såväl inkopplingen som täckdikningen utföres på sådant sätt, att det kan godkännas av sakkunnig person.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hit-hörande översiktskarta inritats med svart linje, uppgår till c:a 180 ha. Exceptionella högvattenflöden äro dock ledningarna icke dimensionerade för, emedan detta skulle bli för dyrt i förhållande till den skada de kan föranleda.

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden voré fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande

48

framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av värderingslängden vari alstringsbåtnaden beräknats uppgå till 48.014 kronor och bruksningsbåtnaden till 14.790 kronor eller tillhopa 62.804 kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. Om dikningen utföres med nödig försiktighet och vid årstid, då minsta möjliga skada behöver åsamkas på åkern växande gröda, kan särskilda ersättningar för skada ej beräknas behöva utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till 47.600 kronor, varvid 1964 års priser lagts till grund för beräkningarna. Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom samfälligheterna fördelats och uppförts i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionellt mot nyss nämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader inom varje enskild samfällighet beräknas och fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om en eller flera av samfälligheterna kommer till utförande, skola förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader för dessas del fördelas enligt kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden.

Mom. 8.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses;

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel;

- att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;
- att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finns införda dels under arbetsbeskrivningen och dels på de ritningar, som tillhör förslaget;
- att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras;
- att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur;
- underlåtes detta, åligger det vederbörande att bota uppkommande skada;
- att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll.

Mom. 9.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden enligt nedan angivna belopp.

Då båtnaden beräknats till 62.804 kronor blir nämnda avgift kr 94:- vilket skall inbetalas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 10.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1969. För avgörande om företaget må anses fullbordat, skall besiktning verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom. 11.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 §

äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller villföra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i mom. 11 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Församlingshemmet, Ör den 7 augusti 1964.

I tjänsten:

J. E. Jansson
Lantbrukskonsulent

J. E. Jansson

Rolf Raudberg

Biträdande godemän


Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 oktober 1964

I tjänsten:

T. Jansson.

ENSIKT NORMA 2

Utløppsskydd av betongrør



Mycket viktigt är att det sista ledningsrøret stoppas, så att det ej genom tjålshjulingen så småningom åker ut i det öppna diket. Ledningsrøret skall därför ej läggas på kanten av det stående røret utan ungefär en fjärdedel av ledningsdimensionen lägre än det stående rørets överkant. Härigenom bromsas vattenhastigheten, vilket ju i dethär fallet är önskvärt.


Om den täckta ledningen utmynnar i större bäck eller vattendrag, kan det stående rørets dimension minskas.

Är det öppna dikets vattenmängd minst dubbelt så stor som den täckta ledningens, kan ovan angivna dimension hos det stående røret minskas till hälften. Om det öppna dikets vattenmängd är mer än 3 gånger så stor som den täckta ledningens, tas det stående røret av ledningens dimension.

Koppling av betongrörsledningar

Vid mindre ledningar sker den enklaste kopplingen mitt på rör i huvudledningen.

För att hindra bortspolning av jord tätas kopplingen med betong.



Vid större ledningar är det lättare att göra kopplingen i skarven mellan två rör. På grund av försvagningen och den häftiga vattenspolningen bör dock både kopplingen och skarven kringgjutas av betong, som förutom tätningen av springor skall motstå jordtrycket och bilda bärande valv under och över kopplingen.

För tätning av större springor användes lämpligen finmaskigt kycklingnät, mot vilket betongen gjutes. Ungefärlig betongmassa kan beräknas enligt följande formel:


$$\text{Betongmassa} = (\text{mindre rörets diam.})^2 \times (\text{större rörets diameter})$$

Exempel:


Huvudledningens diameter = 60 cm.

Sidoledningens " = 40 cm,


Betongmassa = $4^2 \times 6 = 16 \times 6 = 96 \text{ dm}^3 = 96 \text{ l.}$




Horizontalsnitt av större ledning.



Koppling av större ledning sedd från sidan.



Vertikalsnitt av större ledning.



BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn			
Grösäter-Korpetorps dikningsföretag av år 1964			
Socken Ör		Län Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Eric Norén, Örsberg, 460 72 Ör			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V L 10:62. 31.12.1969	Förlängning jml. V L 7:58.	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av <i>J. Edwardson</i>	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännts.

Vänersborg den 14 april 1969

J. Edwardson
J. Edwardson

Lantbrukskonsulent