



Akt nr:

P-F2a-LS133/66

AU\$P-F2a-LS133/66

133

Valbergs dikningsföretag av år 1966

i Brålanda socken

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Valbergs dikningsföretag av år 1966

i Brålanda socken av Älvsborgs län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen

av

J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

Akten innehåller 27 skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid syneförrättning
för bättre torrläggning av åker till-
hörande Hönseberg, Valberg och Grö-
nehög i Brålanda socken av Älvsborgs
län.

Den 22 januari 1966 inställde sig undertecknad lantbruks-
konsulent hos Åke Svensson, Valberg för att jämlikt nedan om-
nämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Föl-
jande sakägare hade infunnit sig till sammanträdet:

Ivar Svensson, Hönseberg
Robert Eklund, Valberg
Anders Andersson, Valberg
Åke Svensson, "
Edvin Rapp, Grönehög
John Johansson, Grönehög
Gunnar Setterdahl, Röstorp
Evald Larsson, Brålanda

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes:

Åke Svensson och Anders Andersson

§ 2

Upplästes förordnandet för förrättningsmannen att handlägga
ifrågavarande förrättning. Bil. 1.

§ 3

Laga hinder för företaget anfördes icke av någon.

§ 4

Sakägarna enades om att förrättningen skulle genomföras
efter frivillig överenskommelse.

§ 5

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget och framvi-
sade till granskning upprättade ritningar och kartor.

§ 6

Sedan sakägarna tagit del av torrlägningsförslag och
kostnadsfördelningslängd, framförde en del av dem vissa syn-

punkter, vilka dock ej föranledde några yrkanden. Man enades i stället om att godkänna det upprättade förslaget i befintligt skick, varefter de närvarande sakägarna undertecknade den i förväg upprättade föreningsskrivelsen.

§ 7

Till styrelse för företaget utsågs:

Ordförande: Åke Svensson

Övriga ledamöter: Ivar Svensson och Anders Andersson

§ 8

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs: Edvin Rapp och Gunnar Setterdahl

§ 9

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag
att vara aktförvarare
att för företagets räkning ansöka om största möjliga statsbidrag
att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 10

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statsbidrag och utdebiterade medel bli tillgängliga.

§ 11

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande. Sist förklarades förrättningen avslutad.

§ 12

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Valberg den 22 januari 1966

Justeras:

I tjänsten

Anders Andersson
Åke Svensson


E. Setterdahl
Lantbrukskonsulent

Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg

den 26 NOV 1964

Dnr... *Id 977*
43-182

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i *Älvsborgs* län.Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom *Bialanda*socken(-nar) av *Älvsborgs* län.Förrättningen avser *Likning*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Bialanda*Meddelanden om förrättningen ställes till *Ärendator Tor Svensson*
Hönseberg, Bialanda
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel. 40041

*Hönseberg*den *24/11* 19*64*

Sökandes namn:

Evald Larsson

för fastigheten

Ake Svensson

» »

Anders Andersson

» »

*Edvin Papp**Robert Eklund**Sven Johansson*

Fastighet:

*Hönseberg nr 1**Valberg 1:6 - 1:4 mfl**Valberg 1:12 mfl.**Grönkiv 1:14 - 1:27 mfl.**Valberg 1:32**Valberg 1:9 1:19*

5
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent J. Edwardsson, Lantbruksnämnden i

Vänersborg

Vänersborg den 30 november 1964

På Lantbruksnämndens vägnar:



(John Dahlström)
lantbruksdirektör


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbrukskonsulent J. Edwardsson, lantbruksnämnden, Vänersborg, att handlägga i förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 1 december 1964.

På länsstyrelsens vägnar:


Börje Wembe


Per Nylen

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Valbergs torrlägningsföretag av år 1966
hava denna dag träffat följande överenskommelse.

1. Vi förbinda oss att enligt här nedan under punkt 3 angivna grunder ut-
föra och fullborda torrläggningen av oss tillhöriga vattenbesvärade
marker i fullkomlig överensstämmelse med det förslag, som upprättats
av Lantbrukskonsulent J. Edwardson, Vänersborg.
2. Likaså förbinda vi oss att efter samma grunder för framtiden under-
..... hålla dikningsföretaget.
3. Kostnaderna för utförande och framtida underhåll fördelas enligt
följande:

<u>Ägare och fastighet</u>	<u>Andel i gemensamma kostnader, %</u>
<u>Brålanda pastorat</u>	
Hönseberg l ¹	24.777
<u>E.R. Eklund</u>	
Valberg l ¹² + l ⁴	6.626
<u>Anders G. Andersson</u>	
Valberg l ⁴	6.185
<u>S. Åke Svensson</u>	
Valberg l ²³ - l ²⁵	24.480
<u>Svea W. Johansson</u>	
Valberg l ⁹	1.060
<u>Axel Edvin Rapp</u>	
Valberg l ²⁷ , Grönehög l ¹⁴ + l ⁴⁰	29.019
<u>John Einar Johansson</u>	
Grönehög l ³⁶ - l ³⁷	6.044
<u>Gunnar Setterdahl</u>	
Grönehög l ³⁸	1.809
<u>Summa</u>	<u>100.000</u>

7

Arbetet skall utföras så, att minsta möjliga skada uppkommer å växande gröda. Arbetet skall vara avslutat senast den 31 december 1971.

Sålunda överenskommet försäkras:

Walberg den 22 januari 1966.

..... Evald Larsson
Evald Larsson

..... Robert Eklund
E.R. Eklund

..... Anders Andersson
Anders Andersson

..... Åke Svensson
Åke Svensson

..... Svea Johansson
Svea Johansson

..... Edvin Rapp
Edvin Rapp

..... John Johansson
John Johansson

..... Gunnar Setterdahl
Gunnar Setterdahl.

Att förestående intressenter frivilligt ingått och egenhändigt under- tecknat den förening, som prövats och befunnits lämplig intygas å tjänstens vägnar dag som ovan.

J. Edwardson
Lantbrukskonsulent

Utdrag ur protokoll i sammanträde med
församlingsdelegerade i Brålanda

~~församlingskyrkoråd~~

den 16 oktober år 19 64

§ 14 /64.

Ärende: Utse befullmäktigat ombud att för Brålanda pastorats räkning teckna ansökan att ingå i dikningsföretag berörande Hönsebergs löneboställe samt att vid kallelse till förrättning företräda pastoratet och föra dess talan.

Förslag: Pastoratskyrkorådet hade föreslagit delegerade att utse boställsstyrelsens ordförande Evald Larsson till ombud för pastoratet.

Beslut: Församlingsdelegerade beslöt befullmäktiga herr Evald Larsson, Brålanda, att teckna ovan nämnda ansökan samt att i detta ärende föra pastoratets talan.

Dag som ovan

Gunnar Palm
ordförande


Justerat:

Sven Magnusson

Evald Larsson

Justeringen anslagen den 19/10 1964.

Rätt utdraget betygar:


Gunnar Palm
ordförande

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet A.</u>							
<u>Hönseberg 1¹</u>							
<u>Kronan under allmän disposition</u>							
Åker	1	0,81		360	2.400	2.040	1.652
"	2	0,51		360		2.040	1.020
"	3	0,32		1.560		840	269
"	4	0,46		1.920		480	221
"	5	0,45		288		2.112	950
"	6	0,41		288		2.112	866
"	7	0,25		288		2.112	528
"	8	0,39		120		2.280	889
"	9	0,42		408		1.992	837
"	10	0,53		120		2.280	1.208
"	11	0,47		120		2.280	1.072
"	12	0,38		1.140		960	365
"	13	0,10		1.680		720	72
<u>Alstringsbåtnad</u>	<u>1-13</u>	<u>5,49</u>					<u>9.949</u>
<u>Valberg 1¹²</u>							
<u>Ernst Robert Eklund</u>							
Åker	14	0,28		1.800	2.400	600	168
"	15	0,33		288		2.112	697
"	16	0,27		288		2.112	570
"	17	0,32		1.320		1.080	346
<u>Alstringsbåtnad</u>	<u>14-17</u>	<u>1,20</u>					<u>1.781</u>
<u>Valberg 1⁴</u>							
<u>Ernst Robert Eklund</u>							
Åker	69	0,18		1.320	2.400	1.080	194

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	70	0,14		1.288	2.400	2.112	296
"	71	0,15		288		2.112	317
"	72	0,12		1.800		600	72
Alstringsbåtnad	69-72	0,59					879
Valberg 1 ⁴							
Anders Georg Andersson							
Åker	18	0,54		1.320	2.400	1.080	583
"	19	0,40		288		2.112	845
"	20	0,50		288		2.112	1.056
Alstringsbåtnad	18-20	1,44					2.484
Valberg 1 ²⁵							
Sven Åke Evald Svensson							
Åker	21	0,29		120	2.400	2.280	661
"	22	0,38		288		2.112	803
"	23	0,54		1.080		1.320	713
Alstringsbåtnad	21-23	1,21					2.177
Valberg 1 ²⁴							
Sven Åke Evald Svensson							
Åker	24	0,44		72	2.400	2.328	1.024
"	25	0,41		72		2.328	954
"	29	0,30		1.800		600	180
"	30	0,31		72		2.328	722
"	31	0,32		72		2.328	745
"	32	0,29		1.680		720	209
Alstrinsbåtnad	24-25+ 29-32	2,07					3.834

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Valberg 1²³</u>							
<u>Sven Åke Evald Svensson</u>							
Åker	26	0,25		72	2.400	2.328	582
"	27	0,31		72		2.328	722
"	28	0,31		2.040		360	112
"	33	0,34		2.160		240	82
"	34	0,49		120		2.280	1.117
"	35	0,25		120		2.280	570
"	36	0,30		288		2.112	634
Alstringsbåtnad	26-28+ 33-36	2,25					3.819
<u>Valberg 1⁹</u>							
<u>Svea Wilhelmina Johansson</u>							
Åker	56	0,27		1.080	2.400	1.320	356
"	57	0,29		2.160		240	70
Alstringsbåtnad	56-57	0,56					426
<u>Valberg 1²⁷</u>							
<u>Axel Edvin Rapp</u>							
Åker	37	0,47		288	2.400	2.112	993
"	38	0,37		120		2.280	844
"	39	0,45		360		2.040	918
"	40	0,50		840		1.560	780
"	41	0,42		360		2.040	857
"	42	0,52		840		1.560	811
Alstringsbåtnad	37-42	2,73					5.203

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Grönehög 1⁴⁰</u>							
<u>Axel Edvin Rapp</u>							
Tomt	43	0,49		288	2.400	2.112	1.035
Åker	44	0,66		1.680		720	475
"	45	0,82		1.080		1.320	1.082
"	46	0,64		1.440		960	614
"	47	1,07		1.680		720	770
"	48	0,26		1.080		1.320	343
"	49	0,73		1.920		480	350
"	50	0,60		2.280		120	72
"	51	0,49		2.040		360	176
Alstringsbåtnad	43-51	5,76					4.917
Brukningsbåtnad 100 m à 5:-							500
Summa båtnad							5.417:-
<u>Samfällighet B</u>							
<u>Grönehög 1¹⁴</u>							
<u>Axel Edvin Rapp</u>							
Åker	52	0,43		1.680	2.400	720	310
"	53	0,42		1.680		720	302
"	54	0,08		1.080		1.320	106
"	55	0,34		1.080		1.320	449
"	67	0,02		840		1.560	31
"	68	0,05		720		1.680	84
Alstringsbåtnad	52-55+ 67-68	1,34					1.282
Brukningsbåtnad 60 m à 5:-							300
Summa båtnad							1.582:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Grönehög 1³⁷</u>							
<u>John Einar Johansson o.h.h.</u>							
- Åker	58	0,45		1.080	2.400	1.320	594
- " "	59	0,37		1.920	-	480	178
- " "	60	0,25		1.920	-	480	120
- " "	61	0,33		1.080		1.320	436
- " "	62	0,67		1.080		1.320	884
- " "	63	0,41		1.080		1.320	541
- " "	64	0,40		1.080		1.320	528
- Alstringsbåtnad	58-64	2,88		-	-		3.281
- Brukningsbåtnad 100 m à 5:-							500
- Summa båtnad							3.781:-
<u>Grönehög 1³⁶</u>							
<u>John Einar Johansson</u>							
- Åker	66	0,08		1.680	2.400	720	58
- Alstringsbåtnad	66	0,08		-	-		58:-
<u>Grönehög 1³⁸</u>							
<u>Gunnar Setterdahl</u>							
- Åker	65	0,87		1.080	2.400	1.320	1.148
- Alstringsbåtnad	65	0,87					1.148:-
- Summa		28,47					42.538:-
<u>Sammandrag Samf. A.</u>							
<u>Hönseberg 1¹ Kronan</u>	1-13	5,49					9.949:-
<u>Val-berg 1¹² E.R. Eklund</u>	14-17	1,20					1.781:-
<u>Val-berg 1⁴ - " -</u>	69-72	0,59					879:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
<u>Sträckan A - B.</u>							
-85-0+75	160	Grävning av öppet dike				500:-	
0+75-1+00	25	Betongrör 500mm			23:-	575:-	
0+65		Ytvattenintag		1		50:-	
	25	Grävn. lägg. o. återfylln			8:-	200:-	
		Utplanering av dikesjord				175:-	1.500:-
<u>Sträckan B - B₁.</u>							
0+00-0+50	50	Betongrör 200 mm			5:-	250:-	
0+50-1+60	110	"- 150 mm			3:70	407:-	
		Brunn 400 mm		1		50:-	
	160	Grävn. lägg. o. återfylln.			3:-	480:-	1.187:-
<u>Sträckan B - C - D - E.</u>							
1+00-3+75	275	Betongrör 500 mm			23:-	6.325:-	
3+75-5+85	210	"- 400 mm			15:-	3.150:-	
5+85-7+95	210	"- 300 mm			10:-	2.100:-	
7+95-11+75	380	"- 250 mm			7:-	2.660:-	
		Ytvattenintag		6	50:-	300:-	
	1075	Grävn. lägg. o. återfylln.		6		6.450:-	20.985:-
<u>Sträckan C - C₁.</u>							
	135	Betongrör 200 mm			5:-	675:-	
		Brunn 500 mm		1		80:-	
	135	Grävn. lägg. o. återfylln.			4:-	540:-	1.295:-
<u>Sträckan D - D₁.</u>							
	140	Betongrör 200 mm			5:-	700:-	


77

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A.</u>						
Kronan						
<u>Hönseberg 1¹</u>						
Ägofig. 1 - 13		9.949		6.518	24.777	
E.R. Eklund						
<u>Valberg 1¹²</u>						
Ägofig 14 - 17		1.781	1.167			
<u>Valberg 1⁴</u>						
Ägofig. 69 - 72		879	576	1.743	6.626	
Anders G. Andersson						
<u>Valberg 1⁴</u>						
Ägofig. 18 - 20		2.484		1.627	6.185	
S. Åke Svensson						
<u>Valberg 1²⁵</u>						
Ägofig. 21 - 23		2.177	1.426			
<u>Valberg 1²⁴</u>						
Ägofig. 24-25+29-32		3.834	2.512			
<u>Valberg 1²³</u>						
Ägofig. 26-28+33-36		3.819	2.502	6.440	24.480	
Svea W. Johansson						
<u>Valberg 1⁹</u>						
Ägofig. 56 - 57		426		279	1.060	
Edvin Rapp						
<u>Grönehög 1⁴⁰</u>						
Ägofig. 43-51+68		5.417	3.549			

[illegible]

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A - B	B - B ₁	B - E	C - C ₁	D - D ₁						
			k r o n o r										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-51 +56-57 +68-72	36.053				20.985	1.295	1.340				23.620	0.6551
	52-55 +58-67	6.485	1.500	1.187								2.687	0.4143
	1-72	42.538										26.307	0.6184
Wänersborg den 15 januari 1966. I tjänsten:  J. Edwardson Lantbrukskonsulent													

Samfällighet A.

Samfällighet B.

Samfällighet A + B.

Wänersborg den 15 januari 1966.

I tjänsten:

J. Edwardson

J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

19

ARBETSBESKRIVNING.

utpöi { Innan arbetet påbörjas skall diket på nytt avvägas och grävningslista upprättas av därtill sakkunnig person.

Det öppna diket breddas endast på södra sidan och dikesjorden utplaneras på nedre delen av rörledningen, så att markytan där höjes minst 50 cm.


Befintliga gränsmärken och fixpunkter få icke förstöras eller döljas. Betongrören skola vara tillverkade av betongrörsfabrik, som är ansluten till Kontrollrådets allmänna betongrörskontroll, och som vid kontinuerliga provtagningar erhållit tillfredsställande provningsresultat.

Alla arbeten skola utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag och arbetsbeskrivning samt efter kontrollantens anvisningar. Läggningsarbetet skall utföras av kompetent och vid dylika arbeten van person och rörledningen får ej täckas innan den blivit genom lantbrukskonsulent eller hans ombud kontrollerad.

Om jorden är bemängd med flytbenägen finsand, skola rörfogarna täckas med grus. Vid förekommande bergsprängningar eller stora stenar skall sprängningsytan först avjämnas med grus innan rören lägges.

Vänersborg den 15 januari 1966.

I tjänsten:



J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

ÖVERSIKTSKARTA.

Del av generalstabskarta, varå
företaget markerats för oriente-
ring. Nederbördsområdet kringri-
tas med svart linje.

Skala 1:50.000



Utlåtande angående bättre torrläggning
och bättre brukning av ägor tillhörande
~~Valbergs~~, Hönseberg, Valberg och Gröne-
hög i Brålanda socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får undertecknad avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 8 bruksenheter.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 1.600 meter avlopp i huvudsakligen täckt utförande. Företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har förrättningsmannen kunnat utröna att sådant föreligger.

Allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Förrättningsmannen anser, att företaget lämpligen bör benämnas Valbergs dikningsföretag av år 1966.

Jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § har företaget indelats i 2 avdelningar, vilka dock skola utföras som ett företag.

Endast de nödvändigaste ytvattenintagen har medtagits i förslaget. Om ytterligare brunnar önskas eller vid täckdikning får inkoppling ske direkt på ledningen om detta först anmäles till styrelsen och utföres på sådant sätt, att det kan godkännas av sakkunnig person.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande

översiktskarta inritats med en heldragen svart linje uppgår till c:a

65 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2,5 l/s ha. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkstälts.

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst- och vårflöden.

Vid markvärderingen har förrättningsmannen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde per hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr. hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, varav framgår, att alstringsbåtnaden uppgår till 41.238 kronor och brukningsbåtnaden till 1.300 kronor eller tillsammans 42.538 kro-nor.

Mom. 6.

Ersättningar. Om dikningen utföres med nödig försiktighet och vid årstid, då minsta möjliga skada behöver åsamkas på åkern växande gröda, kan särskilda ersättningar för skada ej beräknas behöva utgå.

Om särskilt stor skada förorsakas viss markägare, bör dock denne ersättas därför genom företagets försorg.

Mom. 7.

Kostnad. Företaget bör, enligt vad som framgår av utredningen utgöra en enda samfällighet fördelad på två avdelningar. Anläggningskostnaderna inklusive ersättning och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till 28.000 kronor varvid 1966 års priser lagts till grund för beräkningarna. Efter företagens utredning har kostnaderna för varje brukningsenhet inom samfälligheten uppförts i kolumn 4 och 5 av kostnadsfördelnings-längden. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna.

Mom. 8.Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande och framtida underhåll föreskrives:

- att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses;
- att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel;
- att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;
- att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finns införda dels under arbetsbeskrivningen och dels på de ritningar,

25
som tillhör förslaget;

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll.

Mom. 9.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden eller med 63:80 kronor, då båtnaden beräknats till 42.538 kronor. Avgiften skall inbetalas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 10.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1971. För avgörande, om företaget må anses fullbordat, skall besiktning verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom. 11.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol

icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 11 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Walberg, Brålanda den 15 januari 1966.

I tjänsten:

J. Edwardson
J. Edwardson
Lantbrukskonsulent

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna synförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 18 mars 1966.

I tjänsten:

J. Persson

Utan avgift.


**BESIKTNINGS-
RAPPORT**

Diarie nr

Företagets namn			
Valbergs dikningsföretag av år 1966			
Socken Brålanda		Län Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — ~~XOOOXXXXXXXXXXXX~~			
Åke Svensson, Valberg, 460 65 Brålanda			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V L 10:62. 31.12.1971	Förlängning jml. V L 7:58.	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
Besiktning verkställd den 1966		Besiktning verkställd av J. Edwardson	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännts.

Vänersborg den 14 april 1969.


J. Edwardson
Lantbrukskonsulent