



Akt nr:

P-F2a-LS17/56

AU\$P-F2a-LS17/56

17

Spångabäckens dikningsföretag 1956

i Tarsleds socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Spångabäckens dikningsföretag 1956

i Tarsleds socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Janne Petters
lantbruksingenjör.

*Skkn innehåller 68 skrivna paginerade sidor.
Härill hör 3 blad ritningar.*

2
Protokoll hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående bättre torrläggning av ägor tillhörande Horsby Västergården, Backgården, Bengtsgården, Kvädaregården och Altorp i Herrljunga och Tarsleds socknar, Älvsborgs län.

Den 7 okt. 1955 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör i Herrljunga kommunalhus, Herrljunga för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 14 sept. avsänts till vederbörande pastorsämbeten hade söndagen den 18 sept. blivit i laga ordning anslagen i Herrljunga och Tarsleds församlingar samt lördagen den 17 sept., allt år 1955, varit införd i Älvsborgs Läns Tidning varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till kända sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

av sökandena till förrättningen:

Herrljunga köping

genom kommunalkamrer Sven Hult,
enl. fullmakt Bil. nr 5 o. 6

Herrljunga

Valdemar Johansson

genom sonen Lars Valdemarsson
enl. fullmakt Bil. nr 7

Tage Paulsson,

Kvädaregården

av övriga sakägare:

Rydéns sterbhus
genom Josef Andersson
enl. fullmakt Bil. nr 8

Signe Lindeborg
genom Josef Andersson
enl. fullmakt Bil. nr 9

Erik Andersson, Kvädaregården

Statens Järnvägar
genom ing. Andersson och överban-
mästare Sandgren

Elin Kristoffersson, Kvädaregården

Alton Molin, Roshill, Herrljunga

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kal-
lelser skiftesgodemännen Helge Andreasson, Hovmansg., Fölene och
Harry Pettersson, Östergården, Herrljunga.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättnings-
mannen, Bil. nr 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej
heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sak-
ägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar,

4.
som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle beredas deras i företaget ingående åkerjord.
2. yrkade Herrljunga köping att få återtaga sin ansökan om denna för rättning. De kvarstående sökandena hade inget att erinra häremot under förutsättning att köpingen icke får någon nytta av företaget och därmed ingen deltagningsskyldighet.
3. yrkade Josef Andersson i egenskap av ordförande i Vattenavledningsföretaget Nossan mellan Fölene kvarn och Laggaredammen att kostnaden för uppgrävning av en sträcka av c:a 40 m mellan Vattenavledningsföretaget och nu ifrågasatt företag skulle delas lika mellan de två företagen. Kostnaden har uppgått till 450:- kronor, varför 225:- kronor skulle falla på vardera.
4. yrkade Lars Valdemarsson att en täckt ledning skulle dragas upp till bröderna Gustafssons mark. Valdemarsson yrkade också på ny bropost, om den bef. måste raseras.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade för-
rättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning
kungöras.

Dag som ovan.

John Pettersen
lantbruksingenjör.

biträdande godemän.

Harry Pettersen

Karl Gustafsson

Den 16 november 1956 inställde sig synemännen åter i Herrljunga kommunalhus för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 25 oktober avsänts till vederbörande pastor ämbete hade söndagen den 28 okt. varit anslagen i Herrljunga och Tarsleds församling varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs Läns Tidning lördagen den 27 oktober allt år 1956. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Valdemar Johansson genom sonen Lars Valdemarsson enligt
fullmakt Bil. nr 15

Tage Paulsson

Övriga sakägare:

Einar Hallberg

Ivar A. Frantzich

Signe Johansson-Lindeborg genom Clifford Paulsson enligt full-
makt Bil. nr 6

Fritz och Helge Gustafsson genom Verner Ekman enligt fullmakt
Bil. nr 17

Vägförvaltningen i länet genom vägmästaren E. Holmqvist enligt
fullmakt Bil. nr 18

Statens Järnvägar genom Civilingenjör Leif Anagrius
enligt fullmakt Bil. nr 19

§ 8.

Upplästes protokollet §§ 1 - 7 vilket godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelande, att underrättelse om förhållandet mellan företaget och de allmänna vägarna hade tillställts vägför-

7.
valtningen i länet samt att vägförvaltningen hade avgivit föreskrivet yttrande. Skrivelserna upplästes och fogades till protokollet såsom bil. nr 10.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade vidare att underrättelse om förhållandet mellan företaget och statens järnvägar hade tillställts 5 bansektionen i Göteborg. Järnvägen hade avgivit svar på denna skrivelse. Skrivelserna upplästes och fogades till protokollet, såsom Bil. nr 11.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A
Jordersättningslängd	" " " B
Kostnadsförslag	" " " C
Kostnadsfördelningslängd	" " " D
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " E
Översiktkarta	" " " F

§ 12.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd till företags utförande lämnades av förrättningsmannen.

§ 13.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande före-

taget upplästes detta. Bil.Litt. G.

§ 14

Till styrelse för företaget utsågs:

Lars Valdemarsson, Horsby Bengtsgården, Herrljunga. ordf.
Tage Paulsson, Larstorp, Herrljunga

§ 15

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Einar Hallberg, Horsby, Herrljunga och
Ivar A. Frantzich Horsby; Herrljunga.

§ 16

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare;

att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till företagets utförande;

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget; samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 17

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetes igångsättande till dess statsmedel blir tillgängliga

§ 18

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna: för hantlangning kronor 150:-, till godemännen kronor 83:- och för annonser kronor 40:- eller tillhopa kronor 273:-

§ 19

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande i samband med utsändande av förrättningshandlingarna. Sist förklarades förrättningen avslutad.

Herrljunga den 16 november 1956

John Pettersson
lantbruksingenjör

biträdande godemän

Harry Pettersson Helge Andersson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
—
LANDSKANSLIET
—

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den 19 SEP. 1955

IIIM39 53.

Dnr. ooooooooooooo



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören G. Hegethorn, Väners-
borg, härmed förordnad att i laga ordning verk-
ställa i denna ansökan omförmäld förrättnng.
Denna resolution översändes till förrättningsman-
nen, som bör över emottagandet hit insända bevis.
Vänersborg i landskansliet den 26 augusti 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Svante Gustafsson
Svante Gustafsson.

Ake Paulsson
Ake Paulsson.

454/III

Ink. till Lantbrukarnämnden, Vänersborg
den 11 0 AUG. 1953
Dnr. 2d/1232
93-37

Ink. till Lantbrukarnämnden, Vänersborg
den 1 9 SEP. 1955
Dnr. 00000000000000000000

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 26 AUG 1953
M 39 53

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av tillhörig mark inom Horsby Herrljunga i Tarsleds- socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser fördjupning och breddning av s.k. Spångabäcken 15 - 20 har, 1,3 km avlopp, allmän landsväg och järnväg beröres. här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare Skyndsam behandling, då järnvägstrumman omlägges i samband med an- företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. läggning av dubbelspår.

Närmaste järnvägsstation Herrljunga
Meddelanden om förrättningen ställas till Kommunalingeniör Laurell, Byggnadskontoret Herrljunga, tel 536
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Herrljunga den 7 aug. 1953.

Sökandes namn: Fastighet:

för Herrljunga köpings gatu- för fastigheten och vägnämnd

» »
» »

Morank Flakusny
Per-Jons gården, Ö. Bittarna, Vedum.
E. J. Andreasson
Stommen, Ö. Bittarna, Vedum.
Erik Larsson
Kyrketorp, Ö. Bittarna, Vedum
Valdemar Johansson
Horsby Bengts gården, Herrljunga.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn, Vänersborg

Vänersborg

den 24 aug.

19 53.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Hau. Dierberg | *Eust. Lyngfelt*

Avskrift.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

IIIM 35 55.

R e s o l u t i o n.

Stämpel.

E. lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 21 september 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Carl Wellander

Rätt avskrivet betygas:

B. Kallöfen

M. Lönnberg

Utdrag.

Till

Länsstyrelsen, Vänersborg.

På förekommen anledning får jag härmed anhålla, att bilagda 5 st. förordnanden överföras på e. lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg, nämligen:

Förrättning.

Förordnande utfärdat den

Horsby i Tarsleds socken

26/8 1953

Vänersborg den 16 september 1955.

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

Förestående framställning tillstyrkes:

Vänersborg den 19 sept. 1955

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Kallsten

M. Lönnberg

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga synförrättning enligt vattenlagen för bättre terrällgning och brukning av marker tillhörande Horeby Västerg., Backg., Bengtog., Kvüdareg. och Altorp i Herrljunga och Tarsleds socknar, Älvsbergs län, har sammantrüde i Hrendet blivitt utsatt att hållas i Herrljunga kommunalhus, Herrljunga, fredagen den 7 oktober 1955 kl. 10.00.

Allmän landovög och jürnvög berüres av företaget.

Till sammantrüdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vünersberg den 14 september 1955.

På tjänstens vügnar:

John Rüdön

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Herrljunga och Tarsleds församlingar söndagen den 18. sept...... 1955, betygas:

*Josef Vünersberg,
st. partier, ämmer.*

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Horsby Västerg., Backg., Bengts-g., Kvädareg. och Altorp i Herrljunga och Tarsleds socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Herrljunga kommunalhus, Herrljunga, fredagen den 7 oktober 1955 kl. 10,00.

Allmän landsväg och järnväg beröres av företaget.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 14 sept. 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén,
lantbruksingenjör.


Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs
Läns Tidning den 17 september 1955 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka under rättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Horsby Västerg., Backg., Bengtsg., Kvädareg. och Altorp i Herrljunga och Tarsleds socknar, Älvsborgs län.

Till sammanträde i Herrljunga kommunalhus, Herrljunga, fredagen den 7 okt. 1955 kl. 10.00.

Lantbrukaren E. Johansson	Horsby Västerg.	Herrljunga
" E. Hallberg	" Backg.	"
" Valdemar Johansson	" Bengtsg.	"
" Lars Valdemarsson	" "	"
" Tage Paulsson	" Kvädareg.	"
Rydéns sterbh.	"	"
Lärarinnan Signe Lindeberg	" Kvädareg.	"
Fr. Elin Kristoffersson	" "	"
Lantbrukaren Erik Andersson	" "	"
Herrljunga kommunalnämnd		"
" gatu- och vägnämnd		"
Herr Fritz Gustavsson	" "	"
Byggmästare Helge Gustavsson	" "	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänernborg
Statens Järnvägar, Baningenjören 5:te bansektionen,		Göteborg
Vattenavledningsföretaget		
Nossan mellan Fölene kvarn	Vänernborg den 14 september 1955.	
och Laggaredammen	På tjänstens vägnar:	
c/o Josef Andersson,		
Horsby, Herrljunga	lantbruksingenjör.	

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde med gatu- och vägnämnden
i Herrljunga den 26 september 1955.

§ 96.

Gatu- och vägnämnden beslutade utse kommunalkamrer
Sven Hult att representera och på nämndens vägnar tala och
svara vid syneförrättning för bättre torrläggning och bruk-
ning av marker tillhörande Horsby Västergård, Backgård,
Bengtsgård, Kvädaregård och Altorp i Herrljunga och Tarsleds
socknar.

Justerat:

Åke Åkerblom

ordf,

Valter Ferm

Ragnar Werling

Som ovan

Sven Hult

Rätt utdraget intygar i tjänsten:

Sven Hult

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med kommunalnämnden i Herrljunga köping den 27 september 1955.

§ 237.

Kommunalnämnden beslutade utse kommunalkamrer Sven Hult att representera och på nämndens vägnar tala och svara vid syneförrättning för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Horsby Västergård, Backgård, Bengtsgård, Kvädaregård och Altorp i Herrljunga och Tarsleds socknar.

Justerat:

Anders Johansson
Valter Ferm

Som ovan

E. Stjerna

/ Sven Hult

Rätt utdraget intygar i tjänsten:

Sven Hult

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Lantbrukaren
Lars Valdemarsson att vid sammankäde
för handläggning av syneförrättning för
förläggning av mark tillhörande Backg,
Tärterg, Bengtsg, Kvådareg och Ålörp i Tärterg
och Hertsjunga socknar Ålörps tor i Hertsjunga
kommunaltus fredagen den 7 okt 1955, bevaka
min rätt och föra min talan och godkänna
jag om lundets lagliga åtgärder.

Horsby Bengtsg Hertsjunga den 6 okt 1955
Frits Valdemar Johansson.

Valdemar Johansson egentliga namnteckning
berättas:

Ole Glenwall

Ingriid Glenwall

F u l l m a k t.

Fullmakt för: Nämndeman Josef Andersson
att föra vår talan vid sammanträde angående bäcksänkningen
i Herrljunga kommunalhus fredagen den 7 oktober 1955.

Kvädareg. Herrljunga den 2 oktober 1955.

KE Rydén

Dagmar Rydén

Maja Rydén. Torga Rydén Sista Rydén

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Sigrid Lindblom

Josef Andersson

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Nämndeman Josef Andersson
Hörby att för min räkning vid sammankommande
i Helsingfors Kommunhuset fredagen den 7 okt.

Hörby Helsingfors den 5 okt 1955.
Signe Lundberg

Engenhändig samtyckelse berättas:

Erik Willej

Juho Jykin

Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Bil. nr 10.

Lantbruksingenjörsavdelningen
Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Till Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

Ang. Spångabäckens dikningsföretag 1956 i Tarsleds socken, Älvsborgs län.


Jämligt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed underrätta, att rubr. företag berör allmänna vägen Vårgårda - Herrljunga på sätt närslutna utdrag ur förslagsritningarna närmare utvisar. Den befintliga vägtrumman å sträckan 2+37 - 2+51 är utförd av sten och vägrör med dimensionen $D = 1,2$ m.

För torrläggning av ovanför trumman belägen åker erfordras rensning av vägtrumman.

Avloppets utformning på ömse sidor om landsvägen framgår av bifogat ritningsutdrag. Då slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom den närmaste tiden vore jag tacksam för sådant yttrande, som avses i ovan angivna lagrum snarast möjligt.

Vänersborg den 23 april 1956.

I tjänsten.


Lantbruksingenjör.

7.5.56

Lantbruksingenjör John Rödén
Vänersborg

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

3381-43/56


IT/GJ

Ärende

Ang. Spångabäckens dikningsföretag 1956 i Tarsleds socken

I anledning av Eder skrivelse den 23 april 1956 i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att utföra rensning av vägtrumman så snart avloppet från trumman utförts enligt Edert förslag.

Meddelande om tidpunkten för företagets utförande lämnas vägmästare Erh. Holmquist, Ljung, tel. Ljung 94.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBERGS LÄN
Enligt uppdrag:
Ingvar Torbjörnson

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Lantbruksingenjörssavdelningen

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Till Statens Järnvägar, 5 bansektionen, Baningenjören,

Göteborg.Ang. Spångabäckens dikningsföretag 1956 i Tarsleds socken, Älvsborgs län.


Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed underrätta, att rubr. företag berör Statens järnvägar å sträckan Remmenedal - Herrljunga på sätt närslutna utdrag ur förslagsritningarna närmare utvisar. Befintlig trumma å sträckan 3+77 - 3+94 är utförd såsom dubbeltrumma med 1,8 m. järnvägsrör.

För torrläggning av ovanför trummorna belägen åker erfordras en viss rensning av järnvägstrummorna.

Avloppets utformning på ömse sidor om järnvägen framgår av bifogat ritningsutdrag. Då slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom den närmaste tiden, vore jag tacksam för sådant yttrande, som avses i ovan angivna lagrum snarast möjligt.

Vänersborg den 23 april 1956.

I tjänsten.


Lantbruksingenjör.

STATENS JÄRNVÄGAR

Göteborg den 2.5.1956.

BANINGENJÖREN

5 bansektionen

Tillhör Bil. nr 11.



Lantbruksingenjören,
Kungsgatan 17, Box 93,
VÄNERSBORG.

Telefon

Anknytning

Eder referens

Eder brev

SJ referens




SJ diarieteckning

Sn/UC

Spångabäckens dikningsföretag 1956
i Tarsleds socken, Älvsborgs län.
Eder skrivelse den 23.4.56.

Med åberopande av vattenlagen 10 kap. 52 § bör erforderlig rensning av den dubbla järnvägstrumman utföras av dikningsföretaget i samråd med överbarmästaren i Herrljunga.

Högaktningsfullt



FÖRSLAG TILL

Spångabäckens dikningsföretag 1956

1 *Torsted's*

SOCKEN(~~NAR~~) AV Älvsborgs

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1954-56 { 1 } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

KOF A

John P. Liu
(NAMN)
Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Horsby Västerg., Backg., Bengtsg. och Kvädareg. genom upptagande av den s.k. Spångabäcken i Tarsleds socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i Herrljunga Kommunhus, Herrljunga, fredagen den 16 nov. 1956 kl. 10.00.

Företaget berör allmän väg och järnväg.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 okt. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Herrljunga och Tarsleds församling söndagen den *28 okt.* 1956, betygas:

Josef Vinnerstedt
kyrkoherde

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Horsby Västerg., Backg., Bengtsgård. och Kvädareg. genom upptagande av den s. k. Spångabäcken i Tarsleds socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i Herrljunga Kommunhus, Herrljunga, fredagen den 16 nov. 1956 kl. 10.00.

Företaget berör allmän väg och järnväg.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 okt. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs Läns Tidning den 27 oktober 1956 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Horsby Västerg., Backg., Bengtsg. och Kvädareg. i Tarsleds socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde i Herrljunga Kommunalhus, Herrljunga, fredagen den 16 november 1956 kl. 10.00.

Lantbr. Valdemar Johansson, Horsby Bengtsg. Herrljunga

" Lars Valdemarsson " " "

" Tage Paulsson " Kvädareg. "

" E. Hallberg " Backg. "

" Ivar A. Frantzich " Västerg. "

Lärarinnan Signe Johansson-Lindeborg

Horsby Kvädareg. "

Herr Fritz Gustafsson,

Rudbecksg. 22, Örebro

" Helge Gustafsson,

Horsby Kvädareg. Herrljunga

Vattenavledningsföretaget Nossan

mellan Fölene kvarn och Laggaredammen

c/o Josef Andersson,

Horsby,

Herrljunga


Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg

Statens Järnvägar, Baningenjören 5 bansektionen,

Göteborg

Vänersborg den 29 oktober 1956.


lantbruksingenjör.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min son
Lars Valdemarsson att, vid utförandet
av tvärläggningsföretaget Spånga-
bäckens sänkning genom marker
tillhörande Horsby Västergård, Bengtsgr
och Kvädaregården, föra min talan
och utöva alla de befogenheter
som skulle tillkommit mig.

Horsby Bengtsgården den 15 nov 1956
Frits Valdemar Johansson

Valdemar Johansson, egenhändig
namnteckning bevitnas:

Horsby den 15 nov 1956
Göte Lundgren
Chr. Hagman

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Herr Olle Paulson Lantorp Haulunga att vid sammanträde i Haulunga Kommunhus den 16/11 1956, angående nyförsättning för fullgöring av den h. Sprängarböcker, där föra min talan och utöva min rätt.

Härby Trädgård 14/11 1956
Signe Lindberg

Att samtäende fullmakt egenhändigt underskrifts av Signe Lindberg och att Herr Olle Paulson namn då fanns i fullmakten utsett, intyga underkännde på en gång närvarande vittnen.

Tage Paulson
Lantorp

Iven Johansson
Remmenedal

F u l l m a k t.

Härigenom befullmäktigas köpman Verner Ekman, Herrljunga, att föra vår talan och bevaka vår rätt vid syneförrättningen angående torrläggningen av marker tillhörande fastigheten Kvädaregården 1:4 m, fl., som hålles å Herrljunga Kommunhus i Herrljunga, fredagen den 16 november 1956.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Örebro den 13 november 1956.

..... *Frits Gustafsson* *Helge Gustafsson*

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

..... *Spälmart Ljung* *Elsa Olsson*

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Bil. nr 18.

Postadress VÄNERSBORG

Telefon 121 70 (växel)

Postgirokonton 18 29 15

8353-96/56

v

F u l l m a k t

Vägmästare Erhard Holmqvist, Ljung, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Horsby Västergården, Backgården, Bengtsgården och Kvädaregården genom upptagande av den s.k. Spångabäcken i Tarsleds socken utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Första sammanträdet har utsatts att hållas i Herrljunga kommunalhus, Herrljunga, den 16 november 1956 klockan 10.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 6 november 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN⁴⁰

L.A. Wallmark

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Civilingenjör Leif Anagrius

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande handläggning av
syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Horsby Västerg., Backg.,

Enligt uppgift i kallelsen


† Bengtsg. och Kvädareg. genom upptagande av den s k Spångabäcken i Tarsleds socken,
Älvsborgs län. t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).

Göteborg

den

15.11.19⁰56.(E. Santén)

Baningenjör,

föreståndare för 5 bansektionenTelefon: 175500 ankn. 1100

På en gång närvarande vittnen:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Horsby Västergården 6⁴</u>							
Ivar A. Frantzich o.h.h. Ingeborg f. Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mylla/lera	1	(0,01)		ingen förbättring			
<u>Horsby Backgården 4⁵</u>							
Einar Hallberg							
A. Alstringsbåtnad							
odl.mark, mylla/lera	2		(0,12)	ingen förbättring			
åker, mylla/lera	3	0,10		3400	4000	600	60
odl.mark, mylla/lera	4		0,18	1800	2000	200	36
" " " "	5		(0,20)	ingen förbättring			
A:summa		0,10	0,18				96
<u>Horsby Bengtsgården 7³</u>							
Fritz Valdemar Johansson							
Brukare: Lars Valdemarsson							
A. Alstringsbåtnad							
odl.mark, mylla/lera	6		0,20	1050	1400	350	70
åker, mylla/lera	7	0,42		1650	3000	1350	567
" " "	8	0,55		750	3000	2250	1238
A:summa		0,97	0,20				1875
B. Brukningsbåtnad							
Översvämningarna borttages							97
T:summa							1972

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Horsby Kvädaregården 1⁴</u>							
Helge och Fritz Gustavsson							
Brukare: Lars Valdemarsson							
A. Alstringsbåtnad							
äng, mylla/lera	9		0,32	420	1200	780	250
" " "	10		0,16	490	1400	910	146
" " "	11		0,22	490	1400	910	200
" " "	12		0,31	900	1200	300	93
" " "	13		0,22	450	1500	1050	231
A: summa			1,23				920
B. Brukningsbåtnad							
Översvämningarna borttages							123
T: summa							1043
<u>Horsby Kvädaregården 1⁵</u>							
Tage Paulsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mylla/lera	14	0,72		1200	3000	1800	1296
" lerig mo	15	0,32		2250	3000	750	240
" mylla/lera	16	0,80		2550	3000	450	360
" lerig mo	17	0,19		1690	2600	910	173
" " "	18	0,53		1560	2600	1040	551
A: summa		2,56					2620
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
Översvämningarna borttages							200
T: summa							2820
<u>Horsby Kvädaregården 1⁶</u>							
Anna S.C. Johansson-Linde- borg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lera	19	0,62		1040	2600	1560	967
" " "	20	0,43		1040	2600	1560	671
" " "	21	0,72		1170	2600	1430	1030
A: summa		1,77					2668
B. Brukningsbåtnad							
Översvämningarna borttages							100
T: summa							2768
<u>Horsby Kvädaregården 1⁸</u>							
Elin J.E.(Dalberg)Kristof- fersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lera	22	0,36		1430	2600	1170	421
" " "	23	0,28		1040	2600	1560	437
" " "	24	0,27		1820	2600	780	211
" " "	25	0,20		1430	2600	1170	234
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, moig lera	26	0,50		1560	2600	1040	520
A:summa		1,61					1823
B. Brukningsbåtnad							
Översvämningarna borttages							50
T:summa							1873
Avgår båtnad för egen dikning							1873
Slutsumma							-
<u>Horsby Kvädaregården 1¹²</u>							
Erik Gustav Lennart Anders- son							
Arrendator: Åke Helander							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lera	27	0,21		1300	2600	1300	273
" " "	28	0,19		1300	2600	1300	247
" " "	29	0,59		1300	2600	1300	767
" " "	30	1,14		1950	2600	650	741
" " "	31	0,37		1300	2600	1300	481
A:summa		2,50					2509
Avgår båtnad för egen dikning							2509
Slutsumma							-
<u>S a m m a n d r a g</u>							
Horsby Västergården 6 ⁴							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ivar A. Frantzich o.h.h. Ingeberg f. Karlsson Horsby Backgården 4 ⁵	1	(0,01)					-
Einar Hallberg Horsby Bengtsgården 7 ³	2-5	0,10	0,18				96
Fritz Valdemar Johansson Brukare: Lars Valdemarsson Horsby Kvädaregården 1 ⁴	6-8	0,97	0,20				1972
Helge och Fritz Gustavsson Brukare: Lars Valdemarsson Horsby Kvädaregården 1 ⁵	9-13		1,23				1043
Tage Paulsson Horsby Kvädaregården 1 ⁶	14-18	2,56					2820
Anna S.C. Johansson-Linde- borg Horsby Kvädaregården 1 ⁸	19-21	1,77					2768
Elin J.E. (Dalberg) Kristof- fersson Horsby Kvädaregården 1 ¹²	22-26	1,61					-
Erik G.L. Andersson Brukare: Åke Helander	27-31	2,50					-
Summa		9,51	1,61				8699
A: summa							8129
B: summa							570

Walter Andrews

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		masse	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	öre/m ³	kronor	
<u>Tarsleds socken</u>							
<u>Horsby Västergården 6⁴</u>							
Ivar A. Frantzich							
Str. 2+12 - 2+17				170	50	85	85
<u>Horsby Backgården 4⁵</u>							
Einar Hallberg							
Str. 2+17 - 2+37				15	50	8	
" 2+51 - 3+44				315	50	157	165
<u>Horsby Bengtsgården 7³</u>							
Fritz Valdemar Johansson							
Str. 3+94 - 5+00				410	50	205	
" 5+00 - 5+73				290	50	145	350
<u>Horsby Kvädaregården 1⁵</u>							
Tage Paulsson							
Str. 5+73 - 7+10				385	50	193	
" 7+10 - 7+82				125	50	62	255
Summa				1710			855

Herrljunga den 16 november 1956.

Jan Erik
lantbruksingenjör.

biträdande godemän.

Harry Pettersson

Helge Andersson

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A - B - C - D</u>				
		<u>Sträckan(A) 2+22 - 3+94</u>				
2+12-2+37	25	Schaktning av stenbl.myl- la/lera m ³	185	4.70	870	
		Ersättn. för intrång genom jordupplag enl. jordersätt- ningslängden Bil. Litt. B			93	
2+12		Ersättn. för försvårad över- körsl			300	
2+37-2+51	14	Rensning av landsvägstrumma, utföres och bekostas av väg- förvaltningen				
2+51-3+77	126	Schaktning av stenbl. mo m ³	450	4.70	2115	
		Ersättning för intrång ge- nom jordupplag enl. jorder- sättningslängden Bil. Litt. B			157	
2+12-3+77		Sprängning av större stenar i avloppet m ³	40	40.00	1600	
3+77-3+94	17	Rensning av järnvägstrumma utföres och bekostas av statens järnvägar				
		För arbetsledn. etc. till- lägges			585	5720
		<u>Sträckan 3+94-5+00(B)</u>				
3+94-4+50	56	Schaktning av stenbl. mo och lera m ³	220	4.70	1034	
4+50-5+00	50	Schaktning av mo och lera m ³	190	2.50	475	
		trpt				


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		Ersättn. för intrång av upp- lag enl. jordersättningsläng- den Bil. Litt. B.			205	
5+73		Ersättn. för försvårad över- körsl			200	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			196	2110
		<u>Sträckan (B) 5+00 - 7+10</u>				
5+00-7+10	210	Schaktning av mo med enstaka sten m ³	675	2.50	1688	
		Ersättn. för intrång av upp- lag enl. jordersättningsläng- den Bil. Litt. B			338	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			204	2230
		<u>Sträckan 7+10 - 7+82 (C)</u>				
7+10-7+82	72	Schaktning av mo med enstaka sten m ³	125	2.50	313	
7+10-7+15		Rensning av vägtrumma			30	
		Ersättn. för intrång av upp- lag enl. jordersättningsläng- den Bil. Litt. B			62	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			35	440
		<u>Sträckan (C) 7+82-9+50</u> Ej föreskrivet till utförande				
7+82-9+50	168	Schaktning av mo med sten m ³	420	3.00	1260	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		Ersättn. för intrång genom upplag 420 m ³ à 0.50			210	
		Arbetsledn. etc. tillägges			150	1620
		<u>Sträckan 9+50 - 11+08 (D)</u>	Ej föreskrivet till utförande			
9+50-11+08	158	Schaktning av mo med sten m ³	600	3.00	1800	
		Ersättn. för intrång av upp- lag 600 m ³ à 0.50			300	
		Ersättn. för försvårad över- körsl			300	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			240	2640
	896	Summa				14760
		<u>Avloppet B - B¹</u>				
40+00-40+65	65	Lantbruksrör inkl. frakt, D= 250 m	65	4.50	293	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	65	4.30	280	
40+65		Brunn enl. typr. B-1,D= 500 (2 m)			95	
40+00		Utloppsskydd enl. typr.U-1			15	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			67	750
	65	Summa				750
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		<u>Avloppet A - D</u>				

John P. Jones
lantbruksingenjör.





Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Horsby Backgården 4⁵</u>						och un- derhåll Se Mom. 8 i Ut- låntagdet
Einar Hallberg						
Ägofig. 2 - 5 avd. 1 - 3		96		96	0.853 ^x	1.582
<u>Horsby Bengtsgården 7³</u>						
Fritz Valdemar Johansson S						
Brukare: Lars Valdemarsson						
Ägofig. 6 - 8 Avd. 1 - 3		1972		4153	36.916	32.622
<u>Horsby Kvädaregården 1⁴</u>						
Helge och Fritz Gustavsson						
Brukare: Lars Valdemarsson						
Ägofig. 9 - 13 Avd. 1 - 3		1043		1043	9.271 ^x	17.253
<u>Horsby Kvädaregården 1⁵</u>						
Tage Paulsson S						
Ägofig. 14 - 16 Avd. 1-3		2096	4398			
" 17 - 18 " 4		724	323	4721	41.964	37.547
<u>Horsby Kvädaregården 1⁶</u>						
Anna S.C. Johansson-Linde- borg						
Ägofig. 19 - 21 Avd. 4		2768		1237	10.996	10.996
Summa		8699		11250	100.000	100.000
x) Kostnaden begränsad till båtnaden. Se Utlåntagdet Mom. 8.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Herrljunga den 16 november 1956. <i>John Rönne</i> Lantbruksingenjör. biträdande godemän. <i>Harry Petersson</i> <i>Helge Andersson</i>						

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Spångabäckens dikningsföretag 1956 upprättad vid laga syneförrättning år 1953 - 56.

A. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. Beträffande öppna avlopp.

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden samt

att lösjord eller lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att genom avvägning flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt, ex.vis. i mossjord eller mycket löslera rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enl. typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom ett filter av grovt grus,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i diketlänten eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörledningar,

att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen

att rörläggningen utföres av sakkunnig person.

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg hjälppunkter blivit utsatta.

B. Fixpunktbeskrivning.

Fixp. 1 kors i jordfast sten, 16 m väster om påle 1+50= + 31,17 m

Fixp. 2 bas på triangel i jordfast sten 14 m väster om
påle 11+08 = + 33,97 m

Fixp. 3 koppardubb i jordfast sten 226 m väster om
påle 9+50 = + 40,65 m

Herrljunga den 16 november 1956.


John Pettersson
lantbruksingenjör.

biträdande godemän.

Harry Pettersson

Karl Andersson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Horsby Västergården, Horsby Backgården, Horsby Bengtsgården och Horsby Kvädaregården i Tarsleds socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 8 brukningsenheter inom Horsby i Tarsleds socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 0,7 km avlopp i såväl öppet som täckt utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skriftelse i ärendet till vägförvaltningen i länet daterad den 23 april 1956. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har vägförvaltningen avgivit yttrande i ärendet daterat den 7 maj 1956, vari

meddelas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran. Skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. nr 10. Även järnväg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannen skrivelse i ärendet till Statens Järnvägar, daterad den 23 april 1956 samt Statens Järnvägars svarsskrivelse av den 2 maj 1956, Bil. nr 11.

Hinder mot företaget på grund av dessa allmänna intressen synes icke möta. Andra allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Spångabäckens dikningsföretag 1956.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Följande arbeten har bestämts till utförande:

Avloppet A - B - C utföres som öppet avlopp

B - B¹ " " täckt "

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Yrkandet från Vattenavledningsföretaget Nossan mellan Fölene kvarn och Laggaredammen har icke föranlett någon synemännens åtgärd.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hit-

hörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje avvattnas genom Nossan till Vänern tillhör alltså nederbördsområde 143 Nossan. Hela nederbördsområdet uppgår till 1662 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 1,5 - 2,0 l/s ha från åker, 1,2 l/s ha från skogsmark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

58.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	°/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
7+82	15	1630	1986	375	1.0			0.50	1:1,5	1.30		
7+15	15	1630	1986	375	5,8			0,5	"	0.90		
5+73	15	1630	1986	375	1,0			0,5	"	1.30		
3+94	30	1630	2016	375	1,7			0,5	"	1,20		
2+51	32	1630	2020	375	1,7			0,5	1:1,25	1,25		
30+87	17	-	26	-	1,5	250	26	-	-	-		

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed föl-

60.
jande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 8129:- kronor och brukningsbåtnaden till 570:- kronor eller tillhopa 8699:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder, som finnas angivna i Jordersättningslängden Bil. Litt. B. sammanlagt kronor 855:-.
 2. Ersättning för försvårad överkörsel till ägaren av Horsby Västergården 6⁴ med kronor 300:- och Horsby Bengtsgården 7³ med kronor 200:-.
- Totalt skall ersättningar utgå med kronor 1355:-.

För företaget i övrigt - i såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 11250:- varvid 1956 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har densamma jämlikt

bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller. Härvid är att märka att de dikessträckor, som ej skall utföras (s.k. avdragsdiken), dock medtagits vid utredningen.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	A - B	1 - 8	7830	2068	3.786	
2	B - B ¹	9 - 13	750	1043	0.719	
3	B-7+10	14 - 16	2230	2096	1.064	
4	7+10-C	17 - 21	440	3492	0.126	
5	C - D	22 - 31	4260	4382	0.972	
Hela samf.			15510	13081	1.186	

För ernående av tillfredsställande fall för de olika avdelningarna erfordras att viss sträcka upptages av nedanförliggande avlopp till kostnader enl. följande

Tabell 3.

Avd.	Fallkostnader kronor
1	-
2	7.830:-

62.

Avd.	Fallkostnader kronor
3	7.830:-
4	1.120:-
5	1.560:-

De olika avdelningarnas kostnad, båtnad och relativa kostnad, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig framgår av efterföljande

Tabell 4.

Avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1	7830	2068	3.786
2	8580	1043	8.226
3	10060	2096	4.800
4	1560	3492	0.447
5	5820	4382	1.328

Om de olika avdelningarna kombineras med varandra blir resultatet dels att Avd. 5 helt utgår på grund av att det icke föreligger någon sökande inom denna avdelning, dels att båtnaden reduceras till 0 för samtliga fastigheter inom Avd. 5 enär relativa kostnaden är större än 1, och dels att Avd. 4 erhåller den billigaste torrläggningen om den utföres utan annans deltagande. Kostnaden för denna avdelning

skall därför jämkas till 1560:- kronor.

Sammanslås de övriga avdelningarna till en erhålles den billigaste torrläggningen för återstoden av samfälligheten. Slutresultatet blir enligt

Tabell 5.

Slutl. avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad
1 - 3	9.690	5.207	1.861
4	1.560	3.492	0.447
	10.250	8.699	

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall delägare, som ej sökt företaget, icke vidkännas större andel i anläggningskostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark. Skulle dock statsunderstöd utan återbetalningsskyldighet tilldelas ^{icke}sökande, skall detta understöd först dragas från vederbörandes kostnadsandel innan bestämmelsen om begränsning till båtnaden skall äga tillämpning.

Med ledning av ovan anförda utredning har kostnaderna fördelats, varvid hänsyn icke har tagits till ev. statsunderstöd. Icke sökandes kostnadsandel har begränsats till båtnaden och sökandena skall där- efter i proportion till båtnaden och med hänsyn till avdelningsbildningen svara för resterande kostnader. I proportion till dessa kostnadsandelar, som införts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden,

Bil. Litt. D, har varje fastighets procentuella andel i anläggningskostnaderna beräknats och införts i kolumn 6 av samma längd.

Vägförvaltningen i länet och Statens Järnvägar åligger att såväl ombesörja och bekosta rensningen som att för framtiden underhålla de trummor genom allmän väg och järnväg, som beröras av företaget.

De framtida underhållskostnaderna skall fördelas utan jämkning enligt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen. Dessa kostnader skall därför fördelas enligt de procentiska fördelningstal, som uträknats och införts i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som underhållskostnaderna eller enl. kolumn 7 av Bil. Litt. D.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt be-

stämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget, -

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att varje markägare eller nyttjanderättshavare bör skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar för sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet icke utgå vid detta företag, då uppskattad båtnad uppgår ^{till} endast kronor 8.699:-.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 dec. 1965. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna ^{syne} förrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina

67.

besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Herrljunga den 16 november 1956.

John Pöhl
lantbruksingenjör.

biträdande godemän.

Harry Pettersson

Kalle Andraström

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts för denna synföreläggning; tillgås Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 februari 1957.



J. Hjälsten:

J. Aronson,

Stampet Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Spångabäckens dikningsföretag 1956 i Tarsleds socken, Älvsborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						150	-
		Annonser						40	-
		Godemän						83	-
		Ersättning till statsverket enligt räkning nr 51086						454	-
		Div. utgifter						23	-
		Summa kronor						750	-
Herrljunga den 16 november 1956.									
Janne Dröbe lantbruksingenjör.									

Herrljunga den 16 november 1956.

Joan Bråte
lantbruksingenjör.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Spångabäckens dikningsföretag 1956

Socken

Tarsled

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendemän~~ — ~~Ende intressent~~

Lantbrukare Lars Valdemarsson, Horsa Bengtsgården, Herrljunga

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

19 sept. 1958

Bidrag till utförandet, kr

2370:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31 dec. 1965

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

1 augusti 1958

Besiktning verkställd av


1:ste ass. Ingemar Carlson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, varför detsamma har godkänts.

Vänersborg den 20 september 1958.

Ingemar Carlson

Rätt avskrivet intyga:



Lantbruksnämnden, Vänersborg.



Lantbruksnämnden, Vänersborg.