



Akt nr:

P-F2a-LS18/56

AU\$P-F2a-LS18/56

18

Magra dikningsföretag 1956

Magra socken,

Älvsborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-

Bidr.
Län

 den 5/2 1952

LANTBRUKS-

Bidr.
Län

 den / 19.....

Arbetets utförande godkänt

den 4/6 1952 { utan
 (mod

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

H a n d l i n g a r

tillhörande

Magra dikningsföretag 1956

i Magra socken,

Älvsborgs län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

John Petén
lantbruksingenjör.

*Boken innehåller 27 skrivna paginerade sidor.
Härill hör 1 ritning.*

Protokoll hållet vid syneförrätt-
ning för bättre torrläggning och
brukning av ägor tillhörande Magra
Skattegården och Magra Kartegården
i Magra socken, Älvsborgs län.

Den 18 oktober 1956 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör
hos lantbrukaren Anders Larsson, Magra Skattegården, Magra för att
jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrätt-
ning.

Till sammanträdet inställde sig samtliga delägare och tillika
sökande till förrättningen, nämligen:

Anders Larsson, Magra Skattegården
Elof och Nils Johansson, Magra Kartegården
Artur Karlsson, " "

Meddelade samtliga sakägare att förrättningen kunde handläggas
utan biträde av godemän.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättnings-
mannen, Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot förrättningsmannen, som
själv ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande
till sakägare i företaget.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för den ifrågasatta torrlägningsplanen samt redogjorde för företagets båtnad (Bil. Litt. A) kostnad (Bil. Litt. B) m.m. Härefter träffades överenskommelse om företagets utförande och kostnadernas fördelning (Bil. n:r 2), vilken förening vitsordades genom förrättningsmannens underskrift.

§ 5.

Det beslöts att vid dagens sammanträde skulle utses en styresman för företaget.

§ 6.

Till styresman för företaget utsågs Anders Larsson, Mågra Skattegården, Mågra.

§ 7.

Åt styresmannen lämnades i uppdrag
att vara aktförvarare för företaget
att å delägarnas vägnar teckna kontrakt med vederbörande myndigheter
 samt
att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 8.

Meddelade förrättningsmannen att förrättningen kommer att avslutas

genom avgivande av utlåtande å lantbruksingenjörskontoret, Box 93, Vänersborg den 18 nov. 1956 samt att ett exemplar handlingar och ritningar kommer att inom 30 dagar därefter tillställas aktförvararen.

§ 9.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade för-
rättningsmannen vidare att arvodesräkning skulle tillställas styres-
mannen, varefter dagens protokoll upplästes och godkändes. Eftersom
intet vidare förekom avslutades dagens sammanträde.

Tid och plats som ovan.

John Petters
lantbruksingenjör.

Nr. 23 pag. 531
ED 19 48

Bil. n:r 1.

5
Lantbruksnämnden
Insändes till Torrläggningssamfundet.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.
Vänersborg

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den 2 OKT. 1948
Dnr. 804

Till

Länsstyrelsen i Vänersborgs län.



Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom
OSS
Nagra socken(-nar) av Vänersborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser upptagande av avlopp

för dräneringsbehov

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Sallebrunn

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Lutts Anders

Larsson, Skattegården, Nagra, Tel. Nagra 36

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Nagra

den 1 oktober 19 48.

Elef Johansson

Anders Larsson

Oskar Karlsson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Kartegården

- II -

Skattegården

- II -

Arthur Karlsson S

Elof Johansson S

Anders Larsson S

Selma Johansson

Lantbruksnämnden

Förslagsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Jordbrukskonsulent Hans Djurberg, Vänersborg.

Vänersborg den 8 november 19 48

Lantbruksnämndens

På Förslagsnämndens vägnar:

Resolution.

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i omstående ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 9 november 1948.

På länstypens vägnar:

Svante Gustafsson.

Arne Decker.

7.
Avskrift.

Länsstyrelsen

i

Älvsborgs län.

Landskansliet.

IIIM 44 56.

R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för Djurberg verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 11 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson.

Carl Wellander.

Avskriften bestyrkes:

B. Falken
Vänersborg.

Anita Persundahl.
Vänersborg.

Utdrag.

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 10 sep. 1956.

IIIM44 56

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

På förekommen anledning anhålles härmed vördsamt att bifogade
tolv förordnanden enligt nedanstående förteckning överföres på lant-
bruksingenjör John Rödén, Vänersborg.

D.n:r	Förrättningen avser	Socken	Förordnandet
	torrläggning av		utfärdat den
	mark inom		

23/1948

Magra

Magra

9.11. 1948

Vänersborg den 7 sept. 1956.

Hans Djurberg.

Ovanstående framställning tillstyrkes:

På lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström.

Utdraget bestyrkes:

Arvid Amundahl.
Vänersborg.

B. Falken
Vänersborg.

F ö r e n i n g

Ingången mellan delägarna i Magra dikningsföretag 1956 i Magra socken Älvsborgs län.

Emellan undertecknade har denna dag träffats nedanstående överenskommelse.

1. Förbinda vi oss att utföra dikningen av oss tillhöriga marker inom Magra Skattegården och Magra Kartegården i full överensstämmelse med den plan och det förslag, som upprättats av den förordnade förrättningsmannen lantbruksingenjör John Rödén.

2. Likaledes förbinda vi oss att för framtiden underhålla de utförda arbetena i enlighet med den upprättade arbetsplanen.

3. Grunden för deltagande i kostnaderna för arbetes utförande och framtida underhåll blir den av förrättningsmannen uppskattade båtnaden genom företaget och därav samt med beaktande av bestämmelserna i gällande vattenlag framräkande deltagningsskyldighet, varvid

ägaren av Magra Skattegården	1 ²	svarar för	36,80 %
" " " Kartegården	4 ⁷	" "	26,97 "
" " " Kartegården	4 ⁶	" "	36,23 "

4. Inga ersättningar skall utgå

5. I enlighet med ovanstående fördelning skall förrättningskostnader och andra gemensamma kostnader för företaget fördelas.

Sålunda överenskommet försäkras:

Magra den 18 oktober 1956

Anders Larsson..... Olef. Johansson.....

Nils Johansson..... Arthur Karlsson.....

Bevittnas:

John Rödén..... Folke Andersson.....

Förestående förening har av undertecknad prövats och befunnits lämplig.

John Rödén.....
lantbruksingenjör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Magra socken							
<u>Magra Skattegården 1²</u>							
Anders Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker,mullhaltig lättlera på mellanlera	1	0,18		1650	2200	550	99
" " " "	2	0,15		1650	2200	550	83
A:summa		0,33					182
B. Brukningsbåtnad							
brukn.enheten ägofig.1-4 152 m à 8:- B:summa		1.70					1216
T:summa							1398
<u>Magra Kartegården 4⁷</u>							
Elof och Nils Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker,mullhaltig lättlera på mellanlera	5	0,10		900	1800	900	90
" " " "	6	0,10		1080	1800	720	72
" " " "	7	0,16		1530	1800	270	43
" " " "	8	0,05		900	1800	900	45
" " " "	9	0,13		1080	1800	720	94
" " " "	10	0,18		1530	1800	270	49
" " " "	11	0,06		1440	1800	360	22
" " " "	12	0,03		1530	1800	270	8
A:summa		0,81					423
trpt							


11.


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
brukn.enheten ägofig.							
5-17 82 m à 10:-							
B:summa		1,25					820
T:summa							1243
<u>Magra Kartegården 4⁶</u>							
Artur Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullhaltig lättlera							
på mellanlera	18	0,01		900	1800	900	9
" " " "	19	0,08		810	1800	990	79
" " " "	20	0,41		1170	1800	630	258
" " " "	21	0,16		1530	1800	270	43
" " " "	22	0,13		900	1800	900	117
" " " "	23	0,26		1170	1800	630	164
" " " "	24	0,10		1620	1800	180	18
" " " "	25	0,13		1620	1800	180	23
A:summa		1,28					711
B. Brukningsbåtnad							
brukn.enheten ägofig.							
18-30 96 m à 10:-							
B:summa		1,69					960
T:summa							1671


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Magra Skattegården 1</u> ²							
Anders Larsson	1 - 2	0,33					1398
<u>Magra Kartegården 4</u> ⁷							
Elof och Nils Johansson	5- 12	0,81					1243
<u>Magra Kartegården 4</u> ⁶							
Artur Karlsson	18- 25	1,28					1671
Summa		2,42					4312
Summa A:båtnad							1316
Summa B:båtnad							2996
Vänersborg Magra den 18 november 1956. John P. Eriksson lantbruksingenjör.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A - B</u>				
0-2+50	250	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D 200	250	3.50	875	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	250	2.50	625	
0		Utloppsskydd enl. typ. U-1			20	
0+44,0+98		Samlingsbrunn enl. typr. B-1 D 400 st	2	80:-	160	
		Tillägg för oförutsett m.m.			170	1850
2+50-3+36	86	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D 200 m	86	3.50	301	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	86	3.50	301	
		Upptagn. av ägovägstrumma			30	
2+54		Samlingsbrunn enl. typr. B-1 D 400			80	
		Tillägg för oförutsett m.m.			78	790
3+36-4+32	96	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör D 200	96	3.50	336	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	96	3.50	336	
3+36,4+32		Samlingsbrunn enl. typr. B-1 D 400 st	2	80:-	160	
		Tillägg för oförutsett m.m.			88	920
	432	Summa				3560

Vänersborg, Måns den 18 november 1956.

lantbruksingenjör.





Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liks. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Magra socken						
<u>Magra Skattegården 1²</u>						
Anders Larsson avd. 1	S	1398		1310	36.80	
<u>Magra Kartegården 4⁷</u>						
Elof och Nils Johansson avd. 2	S	1243		960	26.97	
<u>Magra Kartegården 4⁶</u>						
Artur Karlsson avd. 2	S	1671		1290	36.23	
Summa		4312		3560	100.00	100.00

Magra den 18 november 1956.

John Olsson
lantbruksingenjör.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Magra dikningsföretag
1956 upprättad vid laga syneförrättning år 1956.

I. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att genom avvägning flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt, ex.vis. i mossjord eller mycket löslera rören lägges på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enl. typritning B-7 eller vid mindre ledningar genom ett filter av grovt grus,

- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikeslänthen eller enligt typritning U-1,
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänther,
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,
- att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,
- att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,
- att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,
- att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen
- att rörläggningen utföres av sakkunnig person,
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg hjälppunkter blivit utsatta.

II. Fixpunktbeskrivning.


Fixp. nr 1 + 6,20 inhugget kors i sten c:a 40 m SO rörutlopp

Fixp. nr 2 + 9,07 inhugget kors i berg c:a 50 m SV om brunn, belägen i gräns mellan Magra Kartegården 4⁶ och Magra Skattegården 1¹¹.

Vänersborg ~~Magra~~ den 18 november 1956.

John Drén
lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Nederbördsområde vid A 12,0 ha.

Vänerns borg
Mågra Skattegård den 18/11 1956.

John Eriksson
.....

Bil. Litt. F.

Utlåtande angående förslag till torrläggning av ägor tillhörande Magra Skattegården och Magra Kartegården i Magra socken av Älvsborgs läns norra område.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggningen om denna sak, samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag, får förrättningsmannen avgiva följande:

U T L Å T A N D EMom. 1.Ändamål och natur.

Företaget avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och bättre brukningsförhållanden för ett åkerområde tillhörande i ingressen nämnda fastigheter. För ändamålet erfordras anläggande av 432 m täckta avlopp genom området. Förrättningsmannen anser företaget vara att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts, och ej heller har förrättningsmannen kunnat utröna, att något sådant föreligger.

Mom. 3.Hydrografisk utredning.

Företaget avvattnas till en bäck, som mynnar i Mellbyån. Nederbördsområdets nummer är 108 - sektion 6.

Storleken av avloppets nederbördsområde, som å hithörande översiktskarta, Bil. Litt. E, är inritat med streckad blå linje, har bestämts genom direkt undersökning å marken, och utgör det vid A - 12,0 hektar.

Under större delen av vegetationsperioden är diket icke vattenförande. Med hänsyn till förefintliga förhållanden beräknas normal högvattenavrinning uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar.

Dimensioneringen av de täckta avloppen har verkställts med ledning av följande tabell angivna data.

Tabell I.

Läge	Nederbördsområde hektar	Avrinning vid normalt högvatten liter/sek.	Bottenlutning promille	Rörledning tum	Föreslagen rörlednings avbördningsförmåga liter/sek.
4 ⁺³²	7,0	14,0	4,50	8	25,0
3 ⁺³⁶	9,0	18,0	4,50	8	25,0
2 ⁺⁵⁴	10,0	20,0	12,00	8	40,0
0 ⁺⁹⁸	11,0	22,0	8,0	8	33,0
0 ⁺⁴⁴	12,0	24,0	8,0	8	33,0

Mom. 4.

Namn och omfattning.

Förrättningsmannen anser, att företaget lämpligen bör benämnas Magra dikningsföretag 1956 och dikningssamfälligheten har givits den omfattning, som hithörande plankarta närmare utvisar.

På grund av framställda yrkanden ha till utförande bestämts föl-

jande arbeten, nämligen:

täckt ledning A - B,

allt såsom närmare framgår av tillhörande plankarta och profilritningar samt kostnadsförslag, arbetsbeskrivning och typritningar.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning.

Approximativ uppskattning och värdering för utrönande av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande, har förrättningsmannen företagit på sätt, som närmare framgår av hithörande värderingslängd.

(Bil. Litt. A).

Härvid har markens värde efter företagets utförande vid syn på stället uppskattats med hänsyn till jordens naturliga godhet och arrondering. Det nuvarande värdet har uträknats på sedvanligt sätt, genom hänsynstagande till markytans höjd över avloppets vegetationsvattenstånd.

Brukningsbåtnaden har uppskattats enligt de principer, som angivits av fältarronderingskommitténs undersökningar.

Mom. 6.

Kostnadsfördelning.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
------	---------	-----------------------	---------------	--------------	--------------------	------

1	0 - 2+50	1 - 4	1850	1398	1.323	
---	----------	-------	------	------	-------	--

2	2+50-4+32	5 - 25	1710	2914	0.587	
---	-----------	--------	------	------	-------	--

För ernående av tillräckligt fall för avdelning 2 erfordras upptagande av nedanförliggande sträcka till en beräknad kostnad av 540:- kronor.

De två avdelningarnas kostnad och båtnad om de utföras såsom en samfällighet för sig framgår av nedanstående

Tabell 3.

1	0 - 2+50	1 - 4	1850	1398	1.323	
---	----------	-------	------	------	-------	--

2	2+50-4+32	5 - 25	2250	2914	0.772	
---	-----------	--------	------	------	-------	--

Utredningen visar att avdelning 2 erhåller den billigaste torrläggningen om den utföres utan annans deltagande. Kostnaden för avd. 2 skall därför jämkas så att avdelningen betalar 2250 och fördelningen inom avdelningen skall ske med relativtalet 0,772.

Återstående kostnad 1310 skall betalas av avd. 1 med relativtalet 0.937.

I enlighet med denna fördelning har överenskommelse träffats mellan delägarna och har fördelningen i enlighet därmed uppförts i kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. C.

Avgift till vattendomstolen.

Avgift till vattendomstolen skall icke erläggas för detta företag.

Mom. 8.

Båtnadens beskaffenhet.

Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande ^{framtida} betalningsskyldighet förekommer ej vid detta företag.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande stadgas:

- att företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som av delägarna utses,
- att det skall åligga styrelsen att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,
- att styrelsen skall tillse, att de bestämmelser, som finnes angivna i arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. D, lända till efterrättelse vid företagets utförande,
- att det åligger styrelsen att tillse, att samlingsbrunnar vid behov rensas och underhållas,
- att styrelsen bemyndigas vidtaga alla de åtgärder, som äro ägnade att befordra företagets ändamålsenliga utförande och framtida underhåll.

Mom. 10.

Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad som sålunda stadgats lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Det skall vara slutfört senast den 1 december 1965.

För avgörande, om företaget må anses fullbordat, bör sådan besiktning efter anmodan verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättningen ~~eller beslut vid syneförrättningen~~ eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutas, ingi-
va sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg.

I besvären skola upptagas klagandes alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12.

Verkställighet.

Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning, utan jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 75 § gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för laga kraft ägande dom, för så vitt icke härovan i mom. 11 stadgad tid. besvär mot förrättningen anföres, och på grund härav ändring i förrättningsmannens utlåtande kommer till stånd.

Vänersborg

Magra den 18 november 1956.

John Dröbe
Lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Magra dikningsföretag 1956 i Magra socken, Älvsborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning m.m.						40	-
		Ersättning till statsverket enl SFS nr 482:1952 räkning nr 51079						140	-
		Summa kronor						180	-
Vänersborg ~~Magra~~ den 18 november 1956. <i>Joan Orstén</i> lantbruksingenjör. Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts öfr. ovannämnda dag avslutad synförrättning rörande Magra dikningsföretag 1956; telygar Vänersborg i Västerbygds vattenområdes kansli den 15 februari 1957. I tjänsten: S. Krusén.  Stämpel Två kronor.									

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Magra dikningsföretag 1956			
Socken Magra	Län Älvsborg		
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — ~~Ende-intressent~~			
Lantbr. Anders Larsson, Magra Skatteg., Magra			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 5 feb. 1957	Bidrag till utförandet, kr 1490:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 1 dec. 1965	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 26/11 -56 och 4/6 -57		Besiktning verkställd av Assistent Lundström o. undertecknad	

Vid slutavsyning den 4.6.57 konstaterades att hela företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda planen, varför detsamma av mig har godkänts.

Beviljat bidrag 1490:- kronor tillstyrkes till utbetalning.

Vänersborg den 4 juni 1957.

John Rödén

lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

B. Kalkbren

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Torgstén

Lantbruksnämnden, Vänersborg.