



Akt nr:

P-F2a-LS19/56

AU\$P-F2a-LS19/56

19

Salbo-Rökila dikningsföretag 1956

i Brålanda socken,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Salbo - Rökila dikningsföretag 1956

i Brålanda socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Joan Petén
lantbruksingenjör.

*Arkiv innehåller 98 skrivna paginerade sidor.
Färdig för 5 blad ritningar.*

2.

Protokoll hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående bättre
torrläggning och brukning av ägor
tillhörande Salbo, Rökila, Risbäck,
Åttersrud, Häljebyn i Brålanda soc-
ken, Älvsborgs län.

Den 15 sept. 1955 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör
hos lantbrukaren Ivan Carlsson, Salbo, Brålanda för att jämlikt ne-
dan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kun-
görelse om sammanträdet, som den 22 aug. avsänts till vederbörande
pastorsämbete hade söndagen den 28 aug. blivit i laga ordning an-
slagen i Brålanda församling samt tisdagen den 30 aug., allt år
1955, varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad, varjämte underrättel-
se om förrättningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8
och 40 §§ utsänts till kända sakägare. På grund härav hade följande
personer kommit tillstädes:

av sökandena till förrättningen:

Ivan Carlsson,	Salbo
Olof Johnsson,	Risbäck

av övriga sakägare:

Olof Larsson,	Rökila
---------------	--------

Erik Larsson,	"
genom sonen Hugo Larsson,	
Bil. nr 5	

Evald Gustafsson,	Rökila
-------------------	--------

Hjalmar Elmenfeldt
för John Erikssons stbh.

Erik Andersson,	Risbäck
Nils Persson,	"
Anna Johansson, genom sonen Lars Johansson	Åttersrud
Götrik Johansson,	Åttersrud
Johan Larsson,	Häljebyn
Mats Larsson,	Rökila

På grund av särskilda kallelser hade skiftesgodemännen Ivar Henriksson, Evenstorp och Olof Larsson, Timmervik kommit tillstädes.

§ 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. nr 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle beredas deras i företaget ingående åkerjord.
2. yrkade Götrik Johansson, Åttersrud, Lars Johansson, Åttersrud, Nils Persson, Risbäck och Erik Andersson, Risbäck att få förena sig med sökandena för att få nöjaktig torrläggning av sina åkermarker. Ingen hade något att invända häremot.
3. yrkade Nils Persson, Ivan Carlsson, Erik Andersson, Erik Larsson, Evald Gustafsson och Olof Larsson att ordentliga betongrörstrummar skulle anordnas över avloppet å deras marker.
4. yrkade samtliga markägare på ersättning för intrång genom jordupplag.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

§ 8.

Under synegången yrkade Johan Larsson, Häljebyn, Gunnar Andersson, Risbäck, Evald Gustafsson, Rökila, Erik Larsson genom sonen Hugo Larsson, Rökila, Olof Larsson, Rökila och Mats Larsson, Rökila att

få förena sig med sökandena för att få nöjaktig torrläggning av
sina marker. Ingen hade något att invända häremot.

Dag som ovan.

Jonas Petén
lantbruksingenjör

Olof Larsson

Ivar Henriksson

biträdande godemän.

Den 13 december 1956 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Ivan Carlsson, Salbo, Brålanda för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 20 november avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 25 november varit anslagen i Brålanda församling varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad torsdagen den 22 november, allt år 1956. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Ivan Carlsson	Salbo
Olof Larsson	Rökila
Nils Persson	Risbäck
Ragnar Johansson	"
Anna Johansson	Åttersrud genom sonen Lars Johansson
Götrik Johansson	Åttersrud
Johan Larsson	Häljebyn
Evald Gustafsson	Rökila
Mats Larsson	"

Övriga sakägare:

Erik Andersson	Risbäck
Gottfrid Larsson	"
Karl Johansson	Slobacka
Lars Olsson	Rökila
Gustaf Johansson	"
Vägförvaltningen	genom vägmästare E Hellqvist enligt fullmakt Bil nr. 10

§ 9

Upplästes protokollet §§ 1-8, vilket godkändes.

§ 10

Förrättningsmannen meddelade att underrättelse om förhållandet mellan företaget och de allmänna vägarna hade tillställts vägförvaltningen i länet samt att vägförvaltningen hade avgivit föreskrivet yttrande. Skrivelserna upplästes och fogades till protokollet såsom Bil. nr. 6.

§ 11

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil.Litt. A
Jordersättningslängd	" " " B
Kostnadsförslag	" " " C
Kostnadsfördelningslängd	" " " D
Arbetsbeskrivning	" " " E
Fixpunktsbeskrivning	" " " F
Översiktskarta	" " " G

§ 12

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående

8.
de syneförrättningens innebörd samt möjligheter att erhålla statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 13

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta. Bil.Litt H.

§ 14

Till styrelse för företaget utsågs:

Ivan Carlsson	Salbo	Brålanda	såsom ordförande
Ragnar Johnsson	Risbäck	"	
Olof Larsson	Rökila	"	

§ 15

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Götrik Johansson och Gottfrid Larsson med
Erik Andersson och Nils Persson såsom ersättare.

§ 16

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare

att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till företagets utförande

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 17

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 18

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hant-

9.

langning kronor 353:-, till godemännen tillhopa kronor 150:-
och för annonser kronor 46:- eller sammanlagt 549:- kronor.

§ 19

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade
förrättningsmannen, att arvodessräkning skulle tillställas sty-
relsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad.

Brålanda den 13 december 1956

Olof Larsson
Biträdande godemän

Joune Pöhl
lantbruksingenjör

Ivar Henriksen

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg

den 14 MRS. 1952

Dnr. ... 74 141...

10.
Bil. nr 1.

Lantbruks-

Insändes till Torrläggning-nämnden.

Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 12 JUL 1952

7 17 52

Till

Ink. till Lant-

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~oss~~ tillhörig mark inom
Brålanda socken(-nar) av Älvsborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser beredande av avlopp för täckdikning,
avloppets längd c:a 2000 m, arealen c:a 175 ha.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötded, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Brålanda.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Ivan Carlsson, Salbo, Brå-
landa, tel. Brålan-da 227.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Brålanda

den

19

Ivan Carlsson
Och Johansson

Salbo Brålanda
Ristback Brålanda

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

[illegible]

From Carlsson
 Olof Johansson
 Erik Andersson
 Hilmar Olsson
 Alfred Stolt
 Lars Ericsson
 John Eriksson arbr.
 Erik Larsson
 Matt Larsson
 Karl Larsson
 Lars Olsson
 Erik Eriksson
 Building Peterson
 Gustaf Johansson
 Erik Andersson Stubbhus
 Olof Anders

Lantbruks-
~~Kommittén~~snämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn, Vänersborg

Vänerns borg den 11 juli 19 52

Lantbruksnämndens

På ~~Tornagårdens~~ vägnar:

Howe Ginzburg

J. Edwards

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna anmälan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bär om emottagande, insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 14 juli 1952.

På länstämmons vägnar:

Chr. Grunert.

0
shufanhuo
Ake Paulsson.

12.
Avskrift.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

R e s o l u t i o n .

IIIM 24 55.

Stämpel. E.o. lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, Vänersborg förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn, verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 9 augusti 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz

Åke Paulsson

Rätt avskrivet betyga:

B. Falkner

dl. Länsvärld

Utdrag ur

ID 620/55.

Till

Länsstyrelsen, V ä n e r s b o r g .

På förekommen anledning får jag härmed anhålla, att bilagda 12 st. förordnanden överföras på e.o. lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg, nämligen:

Förrättning

Förordnande utfärdat den

Salbo

Bolstads socken

14/7 1952

Vänersborg den 4 augusti 1955.

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

Förestående förslag till ändring av tidigare beslut om förordnande av förrättningsman för planläggning av torrlägningsföretag tillstyrkes.

Vänersborg den 8 augusti 1955.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betyga:

B. Kalkofen

M. Lönnerberg

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Salbo, Rökila, Risbäck, Åttersrud och Häljebyn i Brålanda socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Ivan Carlsson, Salbo, Brålanda, torsdagen den 15 september 1955 kl. 9.30.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 22 augusti 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Brålanda församling söndagen den

..... 1955, betygas:

28/8.
Erik D. Sunde
Kommissionär

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Salbo, Rökila, Risbäck, Attersrud och Häljebyn i Brålanda socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Ivan Carlsson, Salbo, Brålanda, torsdagen den 15 september 1955 kl. 9.30.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 22 augusti 1955

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älfsborgs
Läns Annonsblad den 30 augusti 1955 intygas ex officio:

John Rödén

F Ö R T E C K N I N G

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för torrläggning av marker tillhörande Salbo, Rökila, Risbäck, Åttersrud och Häljebyn i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Ivan Carlsson, Salbo, Brålanda, torsdagen den 15 september 1955, kl. 9.30.

Lantbr. Ivan Carlsson	Salbo	<u>Brålanda</u>
" Lars Olsson	Rökila	"
" Olof Larsson	"	"
" Erik Larsson	"	"
" Alexis Skogsberg	"	"
" Evald Gustafsson	"	"
John Erikssons sterbh. genom		
Herr Hjalmar Elmenfeldt	Frödingsvägen 9 ^I	<u>Stockholm</u>
Lantbr. Erik Andersson	Risbäck	<u>Brålanda</u>
" Nils Persson	"	"
" Olof Jonsson	"	"
Fru Anna Johansson	Åttersrud	"
Lantbr. Gottfrid Larsson	Risbäck	"
" Götrik Johansson	Åttersrud	"
" Gunnar Andersson	Risbäck	"
" Johan Larsson	Häljebyn	"
Vägförvaltningen		<u>Vänersborg</u>

Vänersborg den 20 augusti 1955.

På tjänstens vägnar:

Jean Erik
lantbruksingenjör.

Tullmakt för Anders Styr Larsson
att fria min salar vid synförutläggningen
hos Ivan Karlsson Salto Brälunda
torsdagen den 15 september 1955.

Rikila 14/9 - 1955

Erik Larsson

Erik Larssons Egentäckta namnbevisning
bevisna:

Mats Larsson

Rikila Brälunda

Carl Larsson

Rikila

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g.

Ang. Salbo - Rökila dikningsföretag 1956 i Brålanda socken.

Jämligt vattenlagens bestämmelser får jag härmed underrätta att ovan rubr. företag kommer att beröra allmänna vägen 1153 Salbo - Berg vid Risbäck c:a 1800 m från riksväg 7 på sätt som bifogat ritningsutdrag närmare utvisar.

Trumman, som är utförd av huggen sten med dimensionerna 1,6 x 1,0 m, är tillfyllest för torrläggning av ovanför trumman belägen åkermark.

Då slutsammanträde i ärendet skall hållas inom kort anhålles om föreskrivet yttrande snarast möjligt.

Vänernborg den 19 november 1956.

I tjänsten:

Gunn Dröin
lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG

Telefon 121 70 (växel)

Postgirokontonr 18 29 15

Datum

Tillhör Bil. nr 6.

28.11.56

Lantbruksingenjör
John Rödén
Vänernsberg

Eder beteckning

Eder meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

9144-43/56

IT/GJ


✓

Ang. Salbo - Rökila dikningsföretag 1956

I anledning av Eder skrivelse den 19 dennes i rubricerade ärende får vägförvaltningen meddela, att ur vägsynpunkt intet är att erinra mot upprättat förslag.

Vägförvaltningen har bemärkt, att stentrumma 1,6 x 1,0 m å allmänna vägen nr 1153 är tillfyllest för torrläggning av ovanför trumman belägen åkermark.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Enligt uppdrag:


Ingvar Torbjörnson

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Salbo, Rökila, Åttersrud, Risbäck och Häljebyn i Brålanda socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Ivan Carlsson, Salbo, Brålanda, torsdagen den 13 december 1956 kl. 10.00.

Företaget berör allmänna vägen 1153 Salbo - Berg.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 20 november 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Brålanda församling söndagen den

25 november 1956, betygas:

Erik D. Sten
kommunister.

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Salbo, Rökila, Attersrud, Risbäck och Häljebyn i Brålanda socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Ivan Carlsson, Salbo, Brålanda, torsdagen den 13 december 1956 kl. 10.00.

Företaget berör allmänna vägen 1153 Salbo—Berg. Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 20 nov. 1956

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs
Läns Annonsblad den 22 november 1956 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Salbo, Rökila, Åttersrud, Risbäck och Häljebyn i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Ivan Carlsson, Salbo, Brålanda,
torsdagen den 13 december 1956 kl. 10.00.

Ivan Carlsson,	Salbo,	Brålanda
Lars Olsson,	Rökila,	"
Olof Larsson,	"	"
Erik Larsson,	"	"
Alexis Skogsberg,	"	"
Evald Gustafsson,	"	"
John Erikssons sterbh. genom Hjalmar Elmenfeldt	Frödingsvägen 9 ^I ,	Stockholm
Erik Andersson,	Risbäck,	Brålanda
Nils Persson,	"	"
Ragnar Johnsson,	"	"
Anna Johansson,	Åttersrud,	"
Gottfrid Larsson,	Risbäck,	"
Götrik Johansson,	Åttersrud,	"
Gunnar Andersson,	Risbäck,	"
Johan Larsson,	Häljebyn,	"
Karl Johansson,	Slobacka,	"

24.
Gustaf Johansson,

Rökila,

Brålanda

August Pettersson,

"

"

Mats Larsson,

"

"

Alfred Johnsson,

Risbäck,


"

Vägförvaltningen,

Vänersborg

Vänersborg den 23 november 1956.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

9275-96/56

GHW/GJ

Fullmakt


Vägmästaren E. Hellqvist, Brålanda, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Salbo, Rökila, Åttersrud Risbäck och Häljebyn i Brålanda socken utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Sammanträde har utsatts att hållas hos lantbrukaren Ivan Carlsson, Salbo, Brålanda, den 13 december 1956 klockan 10.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 28 november 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN



L.A. Wallmark

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Brålanda socken</u>							
<u>Rökila 1²⁶</u>							
Gustaf Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
äng lermylla på lera	1		(0,05)	förbättras ej			
" " " "	2		(0,05)		"	"	
åker " " "	3	(0,13)			"	"	
" " " "	4	(0,22)			"	"	
äng " " "	5		(0,26)		"	"	
åker " " "	6	(0,27)			"	"	
äng " " "	7		(0,27)		"	"	
åker " " "	8	(0,29)			"	"	
" " " "	9	(0,34)			"	"	
<u>Summa</u>		(1,25)	(0,63)				
<u>Rökila 1¹⁹</u>							
August Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	10	(0,18)		förbättras ej			
äng " " "	11		(0,06)		"	"	
" " " "	12		(0,18)		"	"	
" " " "	13		(0,14)		"	"	
trpt							

27.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker lermylla på lera	14	(0,19)			förbättras ej		
" " " "	15	(0,12)			" "		
Summa		(0,49)	(0,38)				
<u>Rökila 1</u> ²⁰							
August Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							
äng lermylla på lera	16		(0,26)		förbättras ej		
" " " "	17		(0,35)		" "		
" " " "	18		(0,20)		" "		
åker " " "	19	(0,20)			" "		
Summa		(0,20)	(0,81)				
<u>Rökila 1</u> ²¹							
Mats Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker	20	(0,22)			förbättras ej		
äng	21		(0,11)		" "		
äng lermylla på lera	22		(0,17)		" "		
" " " "	23		(0,10)		" "		
" " " "	24		(0,14)		" "		
" " " "	25		(0,11)		" "		
Summa		(0,22)	(0,63)				

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Rökila 1⁵</u>							
Mats Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
äng lermylla på lera	26		(0,06)		förbättras ej		
" " " "	27		(0,02)		"		"
" " " "	28		(0,07)		"		"
" " " "	29		(0,02)		"		"
" " " "	30		(0,03)		"		"
" " " "	31		(0,03)		"		"
" " " "	32		(0,02)		"		"
Summa			(0,25)				
<u>Rökila 1²³</u>							
Mats Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	33	0,19		2000	2300	300	57
" " " "	34	0,17		2000	2300	300	51
" " " "	35	0,24		2000	2200	200	48
" " " "	36	0,40		1300	1500	200	80
" " " "	37	0,78		2000	2200	200	156
" " " "	38	0,43		1100	1300	200	86
Summa		2,21					478
<u>Rökila Soldatstom 1¹</u>							
Lars Olsson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	39	(0,08)		förbättras ej			
" " " "	40	(0,12)			"	"	
Summa		(0,20)					
Rökila 2 ⁴							
Lars Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
äng	41	(0,13)		förbättras ej			
åker lermylla på lera	42	(0,03)			"	"	
" " " "	43	0,14		1400	1800	400	56
" " " "	44	0,14		1000	1300	300	42
äng " " "	45	(0,04)		förbättras ej			
åker " " "	46	0,25		1400	1900	500	125
äng " " "	47	(0,02)		förbättras ej			
" " " "	48	(0,04)			"	"	
åker " " "	49	0,39		1800	2100	300	117
" " " "	50	0,60		"	"	"	180
" " " "	51	0,33		"	2200	400	132
" " " "	52	0,15		1200	1700	500	75
" " " "	53	0,11		1800	2000	200	22
" " " "	54	0,15		2000	2200	200	30
" " " "	55	0,20		1300	1900	600	120
Summa		2,46	(0,23)				899

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Rökila av 2³</u>							
Alfred Johnsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	56	0,20		2000	2200	200	40
" " " "	57	0,33		1300	1900	600	198
äng " " "	58		0,13	1100	1600	500	65
Summa		0,53	0,13				303
<u>Rökila 2²</u>							
Mats Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
äng lermylla på lera	59		0,07	900	1400	500	35
åker " " " "	60	0,18		1300	1800	500	90
" " " "	61	0,14		1900	2100	200	28
" " " "	62	0,03		1800	2000	200	6
" " " "	63	0,03		1200	1700	500	15
" " " "	64	0,07		1200	1700	500	35
" " " "	65	0,05		1800	2000	200	10
Summa		0,50	0,07				219
<u>Rökila 1⁷ o. 2⁵</u>							
Olof Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	66	0,52		2000	2300	300	156
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker lermylla på lera	67	0,32		1600	2300	700	224
" " " "	68	0,36		2000	"	300	108
" " " "	69	0,22		"	"	"	66
" " " "	70	0,21		1600	"	700	147
" " " "	71	0,26		2000	"	300	78
" " " "	72	0,35		"	"	"	105
" " " "	73	0,55		1500	"	800	440
" " " "	74	0,29		2000	"	300	87
Summa		3,08					1411
Rökila 1 ⁹							
Erik Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	75	0,55		2000	2300	300	165
" " " "	76	0,72		"	"	"	216
" " " "	77	0,92		"	"	"	276
" " " "	78	1,05		"	"	"	315
" " " "	79	0,35		1100	"	1200	420
" " " "	80	0,39		1200	"	1100	429
" " " "	81	0,21		1400	"	900	189
" " " "	82	0,10		"	"	"	90
" " " "	83	0,34		2000	"	300	102
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker lermylla på lera	84	0,51		2000	2300	300	153
" " " "	85	0,21		1200	"	1100	231
" " " "	86	0,42		2000	"	300	126
" " " "	87	0,17		"	"	"	51
" " " "	88	0,27		1400	"	900	243
" " " "	89	0,31		"	"	"	279
" " " "	90	0,19		2000	"	300	57
A: summa		6,71					3342
B. Brukningsbåtnad							
37-38+35 B: summa							540
T: summa							3882
<u>Rökila 1⁸</u>							
Mats Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	91	0,40		1200	2200	1000	400
" " " "	92	1,29		1800	"	400	516
" " " "	93	0,46		"	"	"	184
" " " "	94	0,26		1200	"	1000	260
" " " "	95	0,31		1200	"	"	310
" " " "	96	0,44		1800	"	400	176
Summa		3,16					1846
<u>Rökila 1¹⁰</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Erik Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	97	0,66		1800	2200	400	264
" " " "	98	0,33		"	"	"	132
" " " "	99	0,11		1200	"	1000	110
" " " "	100	0,67		2000	2300	300	201
" " " "	101	0,45		"	"	"	135
" " " "	102	0,33		1100	"	1200	396
" " " "	103	0,26		1100	"	"	312
" " " "	104	0,21		"	"	"	252
" " " "	105	0,95		2000	"	300	285
" " " "	106	0,52		1100	"	1200	624
" " " "	107	0,92		2000	"	300	276
" " " "	108	0,50		"	"	"	150
" " " "	109	0,47		"	"	"	141
" " " "	110	0,71		"	"	"	213
Summa		7,09					3491
Rökila av 2 ¹⁰							
Erik Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	111	0,59		2000	2300	300	177
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker lermylla på lera	112	0,24		2000	2300	300	72
" " " "	113	0,32		1400	"	900	288
" " " "	114	0,16		"	"	"	144
" " " "	115	0,21		2000	"	300	63
Summa		1,52					744
Rökila av 2 ¹⁰							
Alexis Skogsberg							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	116	0,17		1900	2100	200	34
" " " "	117	0,27		1200	"	900	243
" " " "	118	0,28		"	"	"	252
" " " "	119	0,58		1900	"	200	116
Summa		1,30					645
Rökila 2 ⁸							
Evald Gustafsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	120	0,50		2000	2300	300	150
" " " "	121	0,72		"	"	"	216
" " " "	122	0,54		1700	"	600	324
" " " "	123	0,22		1400	"	900	198
" " " "	124	0,53		1100	"	1200	636
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker lermylla på lera	125	0,30		2000	2300	300	90
" " " "	126	0,51		1700	"	600	306
" " " "	127	0,35		2000	"	300	105
Summa		3,67					2025
Rökila 2 ⁹							
John Erikssons arvingar							
A. Ålstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	128	0,59		2000	2200	200	118
" " " "	129	0,87		1300	"	900	783
" " " "	130	0,60		"	"	"	540
Summa		2,06					1441
Salbo 1 ¹²							
Ivan Carlsson							
A. Ålstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	131	0,47		2000	2300	300	141
" " " "	132	0,25		"	"	"	75
" " " "	133	0,24		"	"	"	72
" " " "	134	1,07		1700	"	600	642
" " " "	135	1,18		"	"	"	708
" " " "	136	0,86		1400	"	900	774
" " " "	137	0,64		"	"	"	576
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker lermylla på lera	138	0,76		1300	2200	900	684
" " " "	139	0,50		2000	"	200	100
" " " "	140	0,62		"	"	"	124
" " " "	141	1,08		1400	2300	900	972
" " " "	142	0,99		"	"	"	891
" " " "	143	0,58		2000	"	300	174
" " " "	144	0,45		"	2200	200	90
" " " "	145	0,76		1400	2300	900	684
" " " "	146	0,48		"	"	"	432
" " " "	147	0,35		2000	2200	200	70
" " " "	148	0,54		"	"	"	108
" " " "	149	0,35		"	"	"	70
" " " "	150	0,37		1100	"	1100	407
" " " "	151	0,27		2000	"	200	54
" " " "	152	0,38		"	"	"	76
" " " "	153	0,98		1100	"	1100	1078
" " " "	154	0,56		1300	"	900	504
" " " "	155	0,25		2000	"	200	50
Summa		14,98					9556
Salbo 1 ¹⁰							
David Olsson							
A. Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker lermylla på lera	156	0,75		1800	2200	400	300
Summa		0,75					300
Avgår båtnad för avdragsdike							300
Återstående båtnad							-
<u>Åttersrud 1⁶</u>							
Nils Persson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	157	0,63		2000	2200	200	126
" " " "	158	0,72		1800	"	400	288
" " " "	159	0,56		"	2300	500	280
" " " "	160	0,92		"	"	"	460
" " " "	161	0,96		1700	2200	"	480
" " " "	162	0,97		1800	2300	"	485
" " " "	163	0,96		2000	"	300	288
" " " "	164	0,38		"	2200	200	76
" " " "	165	0,46		"	"	"	92
" " " "	166	0,77		"	"	"	154
" " " "	167	0,94		"	"	"	188
" " " "	168	0,17		"	2300	300	51
" " " "	169	0,33		"	"	"	99
" " " "	170	0,29		1600	"	700	203
" " " "	171	0,50		"	"	"	350
" " " "	172	0,56		"	"	"	392
" " " "	173	0,45		"	"	"	315
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker lermylla på lera	174	0,47		2000	2300	300	141
" " " "	175	0,54		"	2200	200	108
" " " "	176	0,55		1800	2300	500	275
" " " "	177	0,23		"	"	"	115
A:summa		12,36					4966
Brukningsbåtnad 55-57+65							530
B:summa							
T:summa							5496
<u>Åttersrud 1⁷</u>							
Erik Andersson							
Br. Nils Persson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	178	0,21		1400	2300	900	189
Summa		0,21					189
<u>Åttersrud 1⁶</u>							
Nils Persson							
Br. Erik Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	179	0,07		1800	2300	500	35
Summa		0,07					35
<u>Åttersrud 1⁷</u>							
Erik Andersson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Erik Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	190	0,37		1600	2300	700	259
" " " "	191	0,21		"	"	"	147
" " " "	192	0,29		1400	"	900	261
" " " "	193	0,58		"	"	"	522
" " " "	194	0,36		"	"	"	324
" " " "	195	0,88		"	"	"	792
" " " "	196	0,28		1200	"	1100	308
" " " "	197	0,82		"	"	"	902
Summa		3,79					3515
<u>Åttersrud 1⁹</u>							
Erik Andersson							
A. Alstringsbåtnad	198	0,32		1500	2300	800	256
åker lermylla på lera							
" " " "	199	0,31		1600	"	700	217
" " " "	200	0,08		2000	"	300	24
" " " "	201	0,10		"	"	"	30
" " " "	202	0,20		1500	"	800	160
" " " "	203	0,25		"	"	"	200
" " " "	204	0,22		2000	"	300	66
" " " "	205	0,25		"	"	"	75
" " " "	206	0,23		"	"	"	69
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker lermylla på lera	207	0,17		1500	2300	800	136
" " " "	208	0,18		"	"	"	144
" " " "	209	0,19		"	"	"	152
" " " "	210	0,13		2000	"	300	39
" " " "	211	0,19		"	"	"	57
" " " "	212	0,05		1500	"	800	40
Summa		2,87					1665
<u>Åttersrud 2¹</u>							
Ragnar Johnsson							
Br. Erik Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	213	0,11		2000	2300	300	33
" " " "	214	0,08		1600	"	700	56
Summa		0,19					89
<u>Åttersrud 2¹</u>							
Ragnar Johnsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	215	0,20		2000	2300	300	60
" " " "	216	0,21		1600	"	700	147
" " " "	217	0,60		"	"	"	420
Summa		1,01					627
<u>Åttersrud 1⁷</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Erik Andersson							
Br. Ragnar Johnsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	218	0,04		1600	2300	700	28
Summa		0,04					28
<u>Åttersrud 1⁶</u>							
Nils Persson							
Br. Ragnar Johnsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	219	0,08		1200	2300	1100	88
Summa		0,08					88
<u>Risbäck Norre 2⁸</u>							
Erik Andersson							
Br. Ragnar Johnsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	220	0,12		1600	2300	700	84
" " " "	221	0,06		1800	"	500	30
" " " "	222	0,32		2000	"	300	96
Summa		0,50					210
<u>Risbäck Norre 2⁸</u>							
Erik Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	223	0,11		2000	2300	300	33
" " " "	224	0,31		1600	"	700	217
Summa		0,42					250
<u>Åttersrud 2¹</u>							
Ragnar Johnsson							
Br. Erik Andersson							
A. Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker lermylla på lera	225	0,02		1200	2300	1100	22
Summa		0,02					22
<u>Risbäck Norre 2⁷</u>							
Erik Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	226	0,70		1600	2300	700	490
" " " "	227	0,46		2000	"	300	138
Summa		1,16					628
<u>Risbäck Norre 2⁶</u>							
Erik Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	228	0,23		2000	2300	300	69
" " " "	229	0,29		"	"	"	87
" " " "	230	0,91		1600	"	700	637
Summa		1,43					793
<u>Risbäck Norre 2⁵</u>							
Erik Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	231	0,73		1600	2300	700	511
" " " "	232	0,41		2000	"	300	123
Summa		1,14					634
<u>Risbäck Norre 2⁴</u>							
Nils Persson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	233	0,39		1800	2300	500	195
" " " "	234	0,83		"	"	"	415
" " " "	235	0,58		1400	"	900	522
" " " "	236	0,97		"	"	"	873
A:summa		2,77					2005
B. Brukningsbåtnad							
70-72+19B:summa							1090
T:summa							3095
<u>Åttersrud 1¹²</u>							
Ragnar Johanssons stbh							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	237	0,59		1100	2200	1100	649
" " " "	238	0,08		"	"	"	88
" " " "	239	0,76		1600	2300	700	532
" " " "	240	0,40		"	"	"	280
" " " "	241	0,38		2000	"	300	114
" " " "	242	0,08		"	"	"	24
" " " "	243	0,88		1600	"	700	616
" " " "	244	0,95		"	"	"	665
" " " "	245	0,09		2000	"	300	27
" " " "	246	0,15		"	"	"	45
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker lermylla på lera	247	0,74		1400	2300	900	666
" " " " "	248	0,65		"	"	"	585
" " " " "	249	0,19		1700	"	600	114
" " " " "	250	0,30		2000	"	300	90
A: Summa		6,24					4495
B. Brukningsbåtnad 60-62							
B: summa							1000
T: summa							5495
<u>Åttersrud 1¹³</u>							
Götrik Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	251	0,32		2000	2300	300	96
" " " " "	252	0,78		1400	"	900	702
" " " " "	253	0,82		"	"	"	738
" " " " "	254	0,19		2000	"	300	57
" " " " "	255	0,08		"	"	"	24
" " " " "	256	0,47		1600	"	700	329
" " " " "	257	0,52		"	"	"	364
" " " " "	258	0,36		2000	"	300	108
" " " " "	259	0,24		"	"	"	72
" " " " "	260	0,34		"	"	"	102
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker lermylla på lera	261	0,24		1600	2300	700	168
" " " "	262	0,12		"	"	"	84
" " " "	263	0,32		"	"	"	224
" " " "	264	0,22		"	"	"	154
" " " "	265	0,30		2000	"	300	90
" " " "	266	0,20		"	"	"	60
" " " "	267	0,93		1600	"	700	651
" " " "	268	0,45		"	"	"	315
" " " "	269	0,53		1500	"	800	424
" " " "	270	0,50		1400	"	900	450
" " " "	271	1,46		1200	"	1100	1606
" " " "	272	0,20		1900	"	400	80
A:summa		9,59					6898
B. Brukningsbåtnad							
33+34-34+60,34+60-36+55							
36+55-38+34,39-40+43							3440
B:summa							
T:summa							10338
Risbäck Mellom 1 ²							
Gottfrid Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	273	0,47		2000	2300	300	141
" " " "	274	0,38		1400	"	900	342
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker lermylla på lera	275	0,56		1400	2300	900	504
" " " "	276	0,47		2000	"	300	141
Summa		1,88					1128
<u>Risbäck Mellom 1³</u>							
Gottfrid Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	277	0,24		2000	2300	300	72
" " " "	278	0,68		1400	"	900	612
" " " "	279	0,81		"	"	"	729
" " " "	280	0,20		2000	"	300	60
Summa		1,93					1473
<u>Risbäck Södra 3¹</u>							
Gunnar Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	281	0,36		1800	2300	500	180
" " " "	282	0,45		"	"	"	225
" " " "	283	1,18		"	"	"	590
" " " "	284	0,27		1200	"	1100	297
" " " "	285	0,28		"	"	"	308
" " " "	286	0,57		1800	"	500	285
Summa		3,11					1885
<u>Häljebyn 1⁶</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Johan Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	287	0,31		1800	2300	500	155
" " " "	288	0,27		"	"	"	135
" " " "	289	0,22		1900	"	400	88
" " " "	290	0,18		2000	"	300	54
" " " "	291	0,21		"	"	"	63
" " " "	292	0,14		"	"	"	42
" " " "	293	0,17		1900	"	400	68
" " " "	294	0,22		1800	"	500	110
Summa		1,72					715
S a m m a n d r a g a v S a m f ä l l i g h e t I.							
Rökila 1 ²⁶ , Gustaf Johansson 1-9		(1,25)	(0,63)				
" 1 ¹⁹ , August Pettersson	10-15	(0,49)	(0,38)				
" 1 ²⁰ , Dsme	16-19	(0,20)	(0,81)				
" 1 ²¹ , Mats Larsson	20-25	(0,22)	(0,63)				
" 1 ⁵ , Dsme	26-32		(0,25)				
" 1 ²³ , Dsme	33-38	2,21					478
Rökila Soldatstom 1 ¹							
Lars Olsson	39-40	(0,20)					
Rökila 2 ⁴ , Dsme	41-55	2,46	(0,23)				899
" av 2 ³ , Alfred Johnsson	56-58	0,53	0,13				303
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Rökila 2 ² , Mats Larsson	59-65	0,50	0,07				219
" 1 ⁷ o. 2 ⁵ , Olof Larsson	66-74	3,08					1411
" 1 ⁹ , Erik Larsson	75-90	6,71					3882
" 1 ⁸ , Mats Larsson	91-96	3,16					1846
" 1 ¹⁰ , Erik Larsson	97-110	7,09					3491
" av 2 ¹⁰ , Dsme	111-115	1,52					744
" av 2 ¹⁰ , Alexis Skogs- berg	116-119	1,30					645
" 2 ⁸ , Evald Gustafsson	120-127	3,67					2025
" 2 ⁹ , John Erikssons arvingar	128-130	2,06					1441
Salbo 1 ¹² , Ivan Carlsson	131-155	14,98					9556
" 1 ¹⁰ , David Olsson	156	(1,75)					
Åttersrud 1 ⁶ , Nils Persson	157-177	12,36					5496
" 1 ⁷ , Erik Andersson Br. Nils Pers- son	178	0,21					189
" 1 ⁶ , Nils Persson Br. Erik Anders- son	179, 188	0,11					79
" 1 ⁷ , Erik Andersson	180-187	3,51					3100
" 2 ¹ , Ragnar Johnsson Br. Erik Anders- son	189, 213, 214	0,24					124
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Åttersrud 1 ⁸ , Erik Andersson	190-197	3,79					3515
" 1 ⁹ , Dsme	198-212	2,87					1665
" 2 ¹ , Ragnar Johnsson	215-217	1,01					627
" 1 ⁷ , Erik Andersson Br. Ragnar Johns- son	218	0,04					28
" 1 ⁶ , Nils Persson Br. Ragnar Johnsson	219	0,08					88
Risbäck Norre 2 ⁸ , Erik An- dersson Br. Ragnar Johnsson	220-222	0,50					210
" " 2 ⁸ , Erik An- dersson	223-224	0,42					250
Åttersrud 2 ¹ , Ragnar Johns- son Br. Erik Andersson	225	0,02					22
Risbäck Norre 2 ⁷ , Erik An- dersson	226-227	1,16					628
" " 2 ⁶ , Dsme	228-230	1,43					793
" " 2 ⁵ , Dsme	231-232	1,14					634
" " 2 ⁴ , Nils Pers- son	233-236	2,77					3095
Åttersrud 1 ¹² , Ragnar Jo- hanssons stb	237-250	6,24					5495
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Åttersrud 1 ¹³ , Götrik Johans- son	251-272	9,59					10338
Risbäck Mellom 1 ² , Gottfrid Larsson	273-276	1,88					1128
" " 1 ³ , Dsme	277-280	1,93					1473
" Södre 3 ¹ , Gunner An- dersson	281-286	3,11					1885
Häljebyn 1 ⁶ , Johan Larsson	287-294	1,72					715
Summa		108,51	3,13				68517
<u>S a m f ä l l i g h e t II.</u>							
<u>Åttersrud 1¹²</u>							
Ragnar Johanssons stbh							
A. Alstringsbåtnad							
åker lermylla på lera	295	0,61		2000	2300	300	183
" " " "	296	0,76		1900	"	400	304
" " " "	297	0,65		"	"	"	260
" " " "	298	0,60		2000	"	300	180
" " " "	299	0,61		"	"	"	183
" " " "	300	0,71		"	"	"	213
" " " "	301	0,79		"	"	"	237
" " " "	302	0,44		1900	"	400	176
" " " "	303	0,76		1800	"	500	380
A: summa		5,93					2116
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
62+80-65+50							1350
B:summa							
T:summa							3466
S a m m a n d r a g a v S a m m a n d r a g .							
Samfällighet I		108,51	3,13				68517
" II		5,93					3466
Summa		114,44	3,13				71983
Brålanda den 13 december 1956.							
<i>Jan Eriksson</i> lantbruksingenjör.							
<i>Olof Larsson</i> <i>Ivar Henriksson</i> biträdande godemän.							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	öre/m ³	kronor	kronor
<u>Brålanda socken</u>							
<u>Rökila 1¹⁹</u>							
Aug. Pettersson 0-0+71				40	70	28.00	28.00
<u>Rökila 1²⁰</u>							
Aug. Pettersson 0+71-1+92				80	70	56.00	56.00
<u>Rökila 1²¹</u>							
Mats Larsson 1+92-2+34				25	70	17.50	17.50
<u>Rökila 1⁵</u>							
Mats Larsson 2+34-2+50				10	70	7.00	7.00
<u>Rökila 1²³</u> Mats Larsson							
<u>Rökila 2⁴</u> Lars Olsson							
2+50-5+20				285	70	199.50	199.50
<u>Rökila 2²</u> Mats Larsson							
<u>Rökila 2⁴</u> Lars Olsson							
5+20-6+50				200	70	140.00	140.00
<u>Rökila av 2³</u> Alfred Johnsson							
<u>Rökila 2⁴</u> Lars Olsson							
6+50-8				280	70	196.00	196.00
<u>Rökila 2⁴</u>							
Lars Olsson 8-10				280	70	196.00	196.00
<u>Rökila 2⁵ o. 1⁷</u>							
Olof Larsson 10-12+85				650	70	455.00	455.00
trpt							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	öre/m ³	kronor	
trpt							
<u>Rökila 1⁹</u>							
Erik Larsson 12+85-15				700	70	490.00	
15-15+8				20	70	14.00	504.00
<u>Rökila 1¹⁰</u>							
Erik Larsson 15+8-16+82				590	70	413.00	413.00
<u>Rökila av 2¹⁰</u>							
Erik Larsson 16+82-17+43				220	70	154.00	154.00
<u>Rökila av 2¹⁰</u>							
Alexis Skogsberg 17+43-18+7				220	70	154.00	154.00
<u>Rökila 2⁸</u>							
Evald Gustafsson 18+7-19+39				580	70	406.00	406.00
<u>Rökila 2⁹</u>							
John Erikssons arvingar 19+39-20+17				440	70	308.00	308.00
<u>Salbo 1¹²</u>							
Ivan Carlsson 20+17-23+33				1610	70	1127.00	1127.00
<u>Åttersrud 1⁸</u>							
Erik Andersson 23+33-24+50				80	70	56.00	56.00
<u>Åttersrud 1⁷</u>							
Erik Andersson 24+50-25+73				960	70	672.00	672.00
<u>Åttersrud 1⁷</u> Erik Andersson							
<u>Åttersrud 1⁷</u> Br. Nils Persson 25+73-26+15				160	70	112.00	112.00
trpt							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
trpt							
Åttersrud 1 ⁶ Nils Persson							
Åttersrud 1 ⁶ Br. Erik Andersson							
26+15-26+50				140	70	98.00	98.00
Åttersrud 1 ⁶ Nils Persson							
Åttersrud 1 ⁶ Br. Olof Jonsson							
26+50-26+75				100	70	70.00	70.00
Åttersrud 1 ⁶ Nils Persson							
Åttersrud 2 ¹ Ragnar Johnsson							
26+75-27+5				120	70	84.00	84.00
Åttersrud 1 ⁶ Nils Persson							
Risbäck Norre 2 ⁸ Erik Andersson							
27+5-27+34				130	70	91.00	91.00
Åttersrud 1 ⁶ Nils Persson							
Risbäck Norre 2 ⁷ Erik Andersson							
27+34-27+72				130	70	91.00	91.00
Åttersrud 1 ⁶ Nils Persson							
Risbäck Norre 2 ⁶ Erik Andersson							
27+72-28+36				250	70	175.00	175.00
Åttersrud 1 ⁶ Nils Persson							
Risbäck Norre 2 ⁵ Erik Andersson							
28+36-29				240	70	168.00	168.00
trpt							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
trpt							
<u>Åttersrud 1</u> ⁶							
Nils Persson 29-29+38				135	70	94.50	
29+38-30+20				260	70	182.00	276.50
<u>Åttersrud 1</u> ¹²							
Ragnar Johanssons stbh							
30+26-30+80				230	70	161.00	
30+80-32				460	70	322.00	483.00
<u>Åttersrud 1</u> ¹² R. Johanssons stbh							
<u>Risbäck Mellom 1</u> ³ Gottfrid Larsson							
32-32+20				80	70	56.00	56.00
<u>Åttersrud 1</u> ¹² R. Johanssons stbh							
<u>Åttersrud 1</u> ¹³ Götrik Johansson							
32+20-33+29				480	70	336.00	336.00
<u>Summa</u>							7129.50

Brålanda den 13 december 1956.

Gunnar Eriksson
lantbruksingenjör.

Olof Larsson
biträdande godemän.

Vear Henriksson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet I</u>				
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
42+95-50=0	705	bottenrensning	705	1.00	705.00	
0-1+92	192	schaktning av lera	120	2.50	300.00	
1+92-2+50	58	" " "	35	2.50	87.50	
2+50-3+20	70	" " "	45	2.50	112.50	
3+20-6+50	188	" " "	440	2.50	1100.00	
6+50-8	105	" " "	280	2.50	700.00	
8-10	155	" " "	280	2.50	700.00	
10-12+85	254	" " "	650	2.50	1625.00	
12+85-15	215	" " "	700	2.50	1750.00	
		för oförutsedda fall			715.00	
9+14,11+30, 12+85		kostnad för trumma D=1,0 m. enl. spec.kostn.förslag	3	1100:-	3300.00	
48,1,4,7,7+50		jordersättning enl. Jorder- sättningslängden Bil. Litt. B			1785.00	
11+47,14+25		ersättn. för vattn.ställe	7	200:-	1400.00	
47+50-50=0- 1+90		ersättn. för stängsel	440	2.00	880.00	15160:-
		<u>Sträckan B - C</u>				
15-17+43	243	schaktning av lera	830	2.50	2075.00	
17+43-18+7	64	" " "	220	2.50	550.00	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
18+7-19+39	132	schaktning av lera	580	2.50	1450.00	
19+39-20+17	78	" " "	440	2.50	1100.00	
20+17-23+33	316	" " "	1610	2.50	4025.00	
23+33-25+73	240	" " "	1040	2.50	2600.00	
25+73-26+50	77	" " "	300	2.50	750.00	
26+50-27+5	55	" " "	220	2.50	550.00	
		för oförutsedda fall			1312.00	
18+6,25		ersättn. för vattn.ställe	2	200:-	400.00	
15+81,18+82		kostnad för trumma D=0,9 m enl. spec.kostn.förslag	2	1100:-	2200.00	
17+65		ersättn. för försvårad över- körsl			300.00	
23+29,25+34		kostnad för trumma D=0,8 m enl. spec.kostn.förslag	2	930:-	1860.00	
		jordersättn. enl. Jorder- sättningslängden Bil. Litt. B			3668.00	22840.00
		<u>Sträckan C - D</u>				
27+5-29	195	schaktning av lera	750	2.50	1875.00	
29-29+38	38	" " "	135	2.50	337.50	
		för oförutsedda fall			228.00	
		jordersättn. enl. Jordersätt- ningslängden Bil. Litt. B			619.50	
29		ersättn. för vattn.ställe			200.00	3260.00
		<u>Sträckan D - E</u>				
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
29+38-30+20	82	schaktning av lera	260	2.50	650.00	
30+20-30+26	6	allm. väg ingen åtgärd				
30+26-30+80	54	schaktning av lera	230	2.50	575.00	
		för oförutsedda fall			162.00	
		jordersättningar			343.00	1730.00
		<u>Sträckan E - F</u>				
30+80-32+20	140	Schaktning av lera	540	2.50	1350.00	
32+20-33+29	109	" " "	480	2.50	1200.00	
		för oförutsedda fall			256.00	
		jordersättningar enl.				
		Jordersättningslängden Bil.				
		Litt. B			714.00	
31		ersättn. för vattn.ställe			200.00	3720.00
		<u>Sträckan F - G</u>				
33+29-36+55	326	lantbruksrör D=400 mm	326	9.40	3064.40	
		grävn.,läggn.,återfylln.	326	4.00	1304.00	
		rivn. av bef. trumma	2	25.00	50.00	
33+29		utloppsskydd			25.00	
33+34,36+55		brunn B-2 D=900 mm	2	210:-	420.00	
34+10		" B-3 D=900 mm			115.00	
		för oförutsedda fall			501.60	5480.00
		<u>Sträckan G - H</u>				
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
36+55-38+34	179	lantbruksrör D=300 mm	179 ^v	5.80	1038.20	
		grävn.,läggn.,återfylln.	179	2.60	465.40	
37+30		brunn B-3 D=600 mm			55.00	
38+34		brunn B-1 D=600 mm			120.00	
		för oförutsedda fall			171.40	1850.00
	4276	Summa				54040.00
		<u>Avloppet B - B¹</u>				
77-78+39	139	lantbruksrör D=300 mm	135 ^v	5.80	783.00	
		vägrör D=300 mm	4	9.00	36.00	
		grävn.,läggn.,återfylln.	125	2.60	325.00	
		" " "	14	4.70	65.80	
78+35,78+39		brunn B-1 D= 600 mm	2	120:-	240.00	
		utloppsskydd			20.00	
		för oförutsedda fall			150.20	1620.00
	139	Summa				1620.00
		<u>Avloppet C - C¹</u>				
55-57+65	265	lantbruksrör D=250 mm	265 ^v	4.20	1113.00	
		grävn.,läggn.,återfylln.	265	3.40	901.00	
57+65		brunn B-1 D=600 mm			120.00	
		utloppsskydd			15.00	
		för oförutsedda fall			221.00	2370.00
	265	Summa				2370.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet C¹ - C²</u> Icke föreskrivet till utförande				
57+65-58+35	70	schaktning av lera	160	2.75	440.00	
		för oförutsedda fall			48.00	
		jordersättningar 160x70			112.00	600.00
	70	Summa				600.00
		<u>Avloppet D - D¹</u>				
70-71+50	150	lantbruksrör D=200 mm	150	3.20	480.00	
		grävn., lägn., återfylln.	150	2.70	405.00	
71+50		brunn B-1 D=500 mm			95.00	
		utloppsskydd			15.00	
71+50-72+19	69	lantbruksrör D=150 mm	69	2.50	172.50	
		grävn., lägn., återfylln.	69	2.00	138.00	
		för oförutsedda fall			134.50	1440.00
	219	Summa				1440.00
		<u>Avloppet E - E¹</u>				
60-62	200	lantbruksrör D=200 mm	200	3.20	640.00	
		grävn., lägn., återfylln.	167	2.30	384.10	
		" " "	33	4.10	135.30	
62		brunn B-3 D=500 mm			40.00	
		utloppsskydd			15.00	
		för oförutsedda fall			125.60	1340.00
	200	Summa				1340.00
		<u>Avloppet F - F¹</u>				

62.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
39-40+43	143	lantbruksrör D=150 mm	143	2.50	357.50	
		grävn.,läggn.,återfylln.	143	2.50	357.50	
40+43		brunn B-1 D=400 mm			75.00	
		för oförutsedda fall			80.00	870.00
	143	Summa				870.00
		<u>Avloppet G - G¹</u>				
75-75+14	14	lantbruksrör D=150 mm	14	2.50	35.00	
		grävn.,läggn.återfylln.	14	2.50	35.00	
75+14		brunn B-1 D=400 mm			75.00	
		för oförutsedda fall			15.00	160.00
	14	Summa				160.00
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	4276	Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H			54040.00	
	139	" B - B ¹			1620.00	
	265	" C - C ¹			2370.00	
	219	" D - D ¹			1440.00	
	200	" E - E ¹			1340.00	
	143	" F - F ¹			870.00	
	14	" G - G ¹			160.00	61840.00
		(70)" C ¹ - C ² Icke föreskrivet till utförande			600.00	
	5256	Summa				62440.00
		<u>Samfällighet II</u>				
		<u>Avloppet E¹ - E²</u>				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
62-62+75	75	lantbruksrör D=200 mm	71	3.20	227.20	
		vägrör D=300 mm	4	9.00	36.00	
		grävn., lägn., återfylln.	57	2.00	114.00	
		sprängn. av berg	3	35:-	105.00	
		rivn. av bef. trumma			25.00	
62+71, 62+75		brunn B-1 D=600 mm	2	120:-	240.00	
62+75-65+50	275	lantbruksrör D=150 mm	275	2.50	687.50	
		grävn., lägn., återfylln.	275	2.00	550.00	
		sprängn. av berg	1	35:-	35.00	
65, 65+50		brunn B-1 D=400 mm	2	75:-	150.00	
		för oförutsedda fall			220.30	2390.00
	<u>350</u>	<u>Summa</u>				<u>2390.00</u>
		<u>Sammandrag av sammandrag.</u>				
	5256	Samfällighet I				62440.00
	<u>350</u>	" II				<u>2390.00</u>
	<u>5606</u>	<u>Summa</u>				<u>64830.00</u>
		<u>Trumma vid pkt. 9+14, 11+30, 12+85</u>			enl. typr. R-1	
		100 cm vägrör inkl. frakt	8	80:-	640.00	
		rustbädd			50.00	
		läggning			190.00	
		jordfyllning			70.00	
		torvmur			60.00	
		för oförutsedda fall			90.00	1100.00
		<u>Summa</u>				<u>1100.00</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Trumma vid pkt. 23+29,25+34</u>	enl.	typr.	R-1	
		80 cm vägrör	9	56:-	504.00	
		rustbädd			50.00	
		läggning			170.00	
		jordfyllning			70.00	
		torvmur			50.00	
		för oförutsedda fall			86.00	930.00
		<u>Summa</u>				930.00
		<u>Trumma vid pkt. 15+81,18+82</u>	enl.	typr.	R-1	
		90 cm vägrör inkl. frakt	9	70:-	630.00	
		rustbädd			50.00	
		läggning			200.00	
		jordfyllning			80.00	
		torvmur			50.00	
		för oförutsedda fall			90.00	1100.00
		<u>Summa</u>				1100.00


Brålanda den 13 december 1956.


Jonas Eriksson
lantbruksingenjör.

Bilaga


Typritning B-1

BRUNN







Sektion A-A




Sektion B-B




Mått i mm





Mått i mm



Skala 1:50

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Brålanda socken</u>						
<u>Rökila 1²³</u>						
/ Mats Larsson	S					
Avd 1 ägofig. 33-38		478		426.41	0.690	✓
<u>Rökila 2⁴</u>						
2 Lars Olsson						
Avd 1 ägofig. 41-45		899		801.98	1.297	✓
<u>Rökila av 2³</u>						
<i>Regner</i> 3 Alfred Johnsson						
Avd 1 ägofig. 56-58		303		270.30	0.437	✓
<u>Rökila 2²</u>						
/ Mats Larsson	S					
Avd 1 ägofig. 59-65		219		195.37	0.316	✓
<u>Rökila 1⁷ o. 2⁵</u>						
4 Olof Larsson	S					
Avd 1 ägofig. 66-74		1411		1258.72	2.035	
<u>Rökila 1⁹</u>						
5 Erik Larsson	S					
Avd 1 ägofig. 75-90		3882		3463.05	5.600	
<u>Rökila 1⁸</u>						
/ Mats Larsson	S					
Avd 1 ägofig. 91-96		1846		1646.78	2.663	✓

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. II S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
5 <u>Rökila 1</u> ¹⁰						
Erik Larsson	S					
Avd 1 ägofig. 97-110		3491		3114.25	5.036	
<u>Rökila av 2</u> ¹⁰						
5 Erik Larsson	S					
Avd 1 ägofig. 111-115		744		663.71	1.073	
<u>Rökila av 2</u> ¹⁰						
6 Alexis Skogsberg						
Avd 1 ägofig. 116-119		645		575.39	0.930	
<u>Rökila 2</u> ⁸						
7 Evald Gustafsson	S					
Avd 1 ägofig. 120-127		2025		1806.46	2.921	
<u>Rökila 2</u> ⁹						
8 John Erikssons arvingar						
Avd 1 ägofig. 128-130		1441		1285.49	2.079	
<u>Salbo 1</u> ¹²						
9 Ivan Carlsson	S					
Avd 1 ägofig. 131-155		9556		8524.71	13.785	
<u>Åttersrud 1</u> ⁶						
10 Nils Persson						
Avd 1 ägofig. 157-177	S	5496		4902.86	7.928	
trpt						

73. KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
<u>Åttersrud 1⁷</u>						
// äg. Erik Andersson						
br. Nils Persson						
Avd 1 ägofig. 178		189		168.60	0.273	
<u>Åttersrud 1⁶</u>						
10 äg. Nils Persson	S					
br. Erik Andersson						
Avd 1 ägofig. 179,188		79		70.47	0.114	
<u>Åttersrud 1⁷</u>						
// Erik Andersson						
Avd 1 ägofig. 180-187		3100		2765.44	4.472	
<u>Åttersrud 2¹</u>						
3 ~~äg. Ragnar Johnsson~~	S					
br. Erik Andersson						
Avd 1 ägofig. 189;213,214		124		110.62	0.179	
<u>Åttersrud 1⁸</u>						
// Erik Andersson						
Avd 1 ägofig. 190-197		3515		3135.66	5.071	
<u>Åttersrud 1⁹</u>						
// Erik Andersson						
Avd 1 ägofig. 198-212		1665		1485.31	2.402	
trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
<u>Åttersrud 2¹</u>						
✓ Ragnar Johnsson	S					
Avd 1 ägofig. 215-217		627		559.33	0.905	✓
<u>Åttersrud 1⁷</u>						
// äg. Erik Andersson						
br. Ragnar Johnsson						
Avd 1 ägofig. 218		28		24.98	0.040	✓
<u>Åttersrud 1⁶</u>						
10 ~~äg. Nils Persson~~	S					
br. Ragnar Johnsson						
Avd 1 ägofig. 219		88		78.50	0.127	
<u>Risbäck Norre 2⁸</u>						
// ~~äg. Erik Andersson~~						
br. Ragnar Johnsson						
Avd 1 ägofig. 220-222		210		187.34	0.303	
<u>Risbäck Norre 2⁸</u>						
1 Erik Andersson						
Avd 1 ägofig. 223-224		250		223.02	0.360	
<u>Åttersrud 2¹</u>						
31 ~~äg. Ragnar Johnsson~~	S					
br. Erik Andersson						
Avd 1 ägofig. 225		22		19.63	0.032	
trpt						

75.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
<u>Risbäck Norre 2⁷</u>						
7 Erik Andersson						
Avd 1 ägofig. 226-227		628		560.22	0.906	
<u>Risbäck Norre 2⁶</u>						
7 Erik Andersson						
Avd 1 ägofig. 228-230		793		707.42	1.144	
<u>Risbäck Norre 2⁵</u>						
7 Erik Andersson						
Avd 1 ägofig. 231-232		634		565.58	0.914	
<u>Risbäck Norre 2⁴</u>						
8 Nils Persson	S					
Avd 1 ägofig. 233-236		3095		2760.98	4.465	
<u>Åttersrud 1¹²</u>						
13 Ragnar Johanssons stbh	s					
Avd 1 ägofig. 237-239, 242-250		4101	3658.42			
Avd 3 ägofig. 240, 241		1394	1340.00	4998.42	8.083	
<u>Åttersrud 1¹³</u>						
13 Götrik Johansson	S					
Avd 1 ägofig. 251-252, 268-272		4243	3785.09			
Avd 2 ägofig. 253-267		6095	5928.77	9713.86	15.708	
trpt						

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Salbo dikningsföretag 1956 upprättat åren 1955 - 1956.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

1. Vid arbetets utförande är att iakttaga.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,
att vägbana, bebyggd tomt eller trädgårdej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om väg-
bana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i
fullgott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förlägges, att den
sammanfaller med rågångslinjen,

2. Beträffande täckta avlopp.

- att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,
- att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,
- att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,
- att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd,
- att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil, dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord,

3. Beträffande samtliga diken.


att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta,

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare,

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Brålanda den 13 december 1956.


lantbruksingenjör.

Olof Larsson

Ivar Hemihsson

biträdande godemän.

Bil. Litt. F.Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. +62.24 belägen	9 m norr om pkt. 12+89	korsformigt märke i jordf. sten
+64.25 "	259 " " " " 20	korsformigt märke i sydvästra grundstenen till gammal ladugård
+63.28 "	vid pkt. 30+26	korsformigt märke i täckhallen till lands- vägstrumma
+63.85 "	2 m söder om pkt. 33+34	korsformigt märke i jordfast sten.


Brålanda den 13 december 1956.

John Petri
lantbruksingenjör.

*Olof Larsson**Ivar Henrichsson*

biträdande godemän.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Salbo, Rökila, Åttersrud, Risbäck och Häljebyn i Brålanda socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 20 brukningsenheter inom Salbo, Rökila, Åttersrud, Risbäck och Häljebyn i Brålanda socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 5,6 km avlopp i såväl öppet som täckt utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse i ärendet till vägförvaltningen i länet daterad den 19 nov. 1956. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har vägförvaltningen avgivit yttrande i ärendet daterat den 28 nov. 1956, vari med-

delas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran. Skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. nr 6

Hinder mot företaget på grund av detta allmänna intresse synes icke möta. Andra allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Salbo - Rökila dikningsföretag 1956.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet §§ 5, 8 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

På grund av rådande lutningsförhållanden har företaget uppdelats i två helt skilda samfälligheter, nämligen Samfällighet I och Samfällighet II.

Följande arbeten har bestämts till utförande:

Samfällighet I.

Avloppet A - B - C - D - E - F - G - H med trummor vid 9+14, 11+30,
12+85, 15+81, 18+82, 23+29,
25+34

" B - B¹

" C - C¹

" D - D¹

" E - E¹

" F - F¹

" G - G¹

Samfällighet II.Avloppet $E^1 - E^2$

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta, Bil. Litt. G, inritats med en heldragen blå linje avvattnas genom den s.k. Rökilabäcken och Lillån till Dalbergsån, tillhör alltså nederbördsområde 130 Dalbergså sektion 3. Hela nederbördsområdet uppgår till 6,4 kvadratkilometer

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2,0 l/s ha från åker, 1,0 l/s ha från skogsmark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

86.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	°/oc	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<u>A-H</u>												
0	535	105	1175	118	0.5			0.75	1:1,5	1.08	0.37	
6+70	514	105	1133	114	0.5			0.75		1.05	0.37	
10	468	105	1041	104	0.5			0.75		1.00	0.36	
12+85	461	105	1027	103	0.5			0.75		1.00	0.36	
15	442	105	989	99	0.5			0.75		0.98	0.35	
17+50	414	105	933	93	0.8			0.50		0.90	0.35	
20+20	349	105	803	80	0.8			0.50		0.85	0.32	
23+29	308	92	708	71	0.8			0.50		0.83	0.30	
27+5	289	92	670	67	1.0			0.50		0.77	0.28	
29+38	242	86	570	57	1.0			0.50		0.72	0.25	
30+80	223	86	532	53	1.0			0.50		0.70	0.25	
32+23	211	86	508	51	1.0			0.50		0.68	0.24	
33+29	52	11	115	12	1.0			0.50		0.35	0.10	
34+50	46	10	102	10	2.0	400	102					
36+55	38	9	85	9	2.0	400	102					
37+30	25	9	59	6	3.0	300	59					
38+34	19	9	47	5	2.0	300	47					
<u>G-G¹</u>												
75+14	1.5	1.5	4.5		2.0	150	7.5					
<u>F-F¹</u>												
40+43	3	-	6		3.0	150	9					
<u>B-B¹</u>												
78+39	19	-	38		2.0	300	48					
<u>E-E¹-E²</u>												
62	10	-	20		4.0	200	23					

Tabell 1.

87.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	°/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
62+50	7	-	14		10.0	200	36					
62+76	7	-	14		3.0	200	20					
64+50	3	-	6		3.0	150	9					
<u>C-C¹</u>												
57+65	15	-	30		2.0	250	30					
<u>D-D¹</u>												
71+50	4	-	8		1.5	200	14					
72+19	3	-	6		8.0	150	15					

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad)

även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

- Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hit-hörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstrings-båtnaden uppgår till 64.033 :- kronor och brukningsbåtnaden till 7.950:- kronor eller tillhopa 71.983:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder som finnas angivna i Jordersättningslängden, Bil. Litt. B, till ett sammanlagt belopp av 7.129:50 kr.
2. Ersättning för anordnande av vattningsställe skall utgå till äga-ren av fastigheten

Rökila 1 ²⁶	200:-	Rökila av 2 ¹⁰	}	200:- gemensamt
" 1 ²⁰	200:-	" 2 ⁸		
" 1 ²³	200:-	Risbäck N 2 ⁴	}	200:-
" av 2 ³	200:-	" N 2 ⁵		
" 2 ⁴	200:-	Åttersrud 1 ⁷		200:-
" 1 ⁷ , 2 ⁵	200:-	" 1 ¹²		200:-
" 1 ⁹	200:-			

eller tillhopa 2.200:- kronor.

3. Ersättning för stängsel till ägaren av fastigheten

Rökila 1²⁶ 500:- kronorRökila 1¹⁹ 134:- "Rökila 1²⁰ 246:- "

eller tillhopa 880:- kronor.

4. Ersättning för försvårad överkörsel till ägaren av Rökila av 2¹⁰

300:-

Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 10.509:50:-.

För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättning^{ar} och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 64.230:- varvid 1956 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. Företaget har som ovan nämnts uppdelats i två helt skilda samfälligheter.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheterna har desamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller. Härvid är att märka att de dikessträckor, som ej skall utföras (s.k. avdragsdiken), dock medtagits vid utredningen.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>S a m f ä l l i g h e t</u>				<u>I.</u>		
I	A - B	1-90,100-108	15160	9283	1.633	
II	B - C	109-149,167- 169,171-227	22840	25155	0.908	
III	C - D	157-166,170,228- 232,235,236	3260	5754	0.567	
IV	D - E	237-239,242, 243	1730	1909	0.906	
V	E - F	244-252,268- 280	3720	8466	0.439	
VI	F - G	253-259,262, 263,266,267	5480	4511	1.215	
VII	G - H	260,261,264, 265,287-294	1850	2299	0.805	
VIII	B - B ¹	91-99	1620	2892	0.560	
IX	C - C ¹	150-155	2370	2699	0.878	
X	C ¹ -C ²	156	600	300	2.000	
XI	D - D ¹	233,234	1440	1700	0.847	
XII	E - E ¹	240,241	1340	1394	0.961	
XIII	F - F ¹	281-283	870	1565	0.556	
XIV	G - G ¹	284-286	160	890	0.180	
Hela Samf.			62440	68817	0.907	

På grund av att minimilutningar har använts måste hela nedanför-
liggande sträcka upptagas och någon avdelning skulle utföras såsom
en samfällighet för sig.

De olika avdelningarna i kombination med andra avdelningar ger en
relativ kostnad som framgår av efterföljande

Tabell 3.

Avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
XIV + VI	5640	5401	1.044
V + IV	5450	10375	0.525
V + IV + III	8710	16129	0.540
V + IV + III + II	31550	41284	0.764
V + IV + III + II + I	46710	50567	0.924
V + IV + III + II + I + XIII	47580	52132	0.913
V + IV + III + II + I + XIII + VIII	49200	55024	0.894
V + IV + III + II + I + XIII + VIII + XI	50640	56724	0.893
V + IV + III + II + I + XIII + VIII + XI + IX	53010	59423	0.892
XIV + VI + VII	7490	7700	0.973
XII	1340	1394	0.961

Den slutliga avdelningsbildningen blir således enligt nedanstående

Tabell 4.

Avd.	Slutl. avd	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
I - V + VIII + IX + ^{XI+} XIII	1	53010	59423	0.892
VI + VII + XIV	2	7490	7700	0.973
XII	3	1340	1394	0.961
Summa		61840	68517	(0.903)

Slutligen återstår endast avdelning X med relativa kostnaden 2,000 och då ingen sökande finnes har densamma icke föreskrivits till utförande.

Samfällighet II.

Kostnaderna inom denna samf. har beräknats till 2390:- kronor och båtnaden till 3466:- kronor. vilket ger en relativ kostnad = 0.690. Någon anledning till samfällighetens uppdelning i avdelningar förefinnes icke.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Det åligger Vägförvaltningen i länet att ombesörja att bekosta underhållet av vägtrumman vid 30+20.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader först fördelas mellan samfälligheterna efter värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procenttal som införts i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. D. Inom samfälligheterna skall alla gemensamma kostnader därefter fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter - med åtskillnad mellan de olika samfälligheterna - samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta

fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter gräv-
ningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt
underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att
företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på var-
dera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upp-
lägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna
att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrin-
ningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den
icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda
de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur,
underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande ska-
da,

att där rätning av avloppet skall verkställas, den uppschaktade jorden
i största möjliga utsträckning lägges i den gamla fåran om detta
kan ske utan ökade kostnader för företaget,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna
till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt
sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts,
antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka fö-

eller minst 14 dagar före sammanträdet,
re sammanträdet kungöres i såväl kyrkan i de församlingar, där
samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tid-
ningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7
kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 §
skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet ut-
gå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade
båtnaden enligt nedan angivna belopp:

Samfällighet I 103:- (Båtnaden = 68.517:-)

" II - (" = 3.466:- varför beloppet
skulle komma att un-
derstiga 50:-)

Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, Väners-
borg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas här-
med medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara full-
bordat senast den 31 december 1965. För avgörande om företaget må
anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruks-
ingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 §
äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid
denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande,

att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Brålanda den 13 december 1956.

Jonas Pettersson
lantbruksingenjör.

Olof Larsson

Ivar Henriksson

biträdande godemän.

Särskilt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna symförsäkring; bebyggas Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 februari 1957.

T. Hjörstam:

T. Aronson.




Stämpel Två kronor

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Salbo - Rökila dikningsföretag 1956 i Brålanda socken, Älvsborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						353	-
		Annonser						46	-
		Godemän						150	-
		Ersättning till statsverket enl. SFS 482:1952 räkning nr 51099						2340	-
		Vattendomstolsavgift						103	-
		Div.						8	-
		<u>Summa</u>						3000	-
Brålanda den 13 december 1956.  lantbruksingenjör.									

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Salbo Rökila dikningsföretag 1956			
Socken	Län		
Brålanda	Älvsborg		
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent			
Lantbrukare Ivan Carlsson, Salbo, Brålanda			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 17 april 1957	Bidrag till utförandet, kr 24700:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1965	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 18 augusti 1960	Besiktning verkställd av 1:ste ass. Ingemar Carlson		

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts. I företaget ingående trummor har ombyggts i enlighet med å hithörande ritningar med grön färgbeteckning inritat förslag.

Verkliga kostnaderna har uppgått till 65645.40 kronor mot beräknade 67230:- kronor fördelat på de skilda samfälligheterna enligt nedanstående

	beräknad kostnad	verklig kostnad
Samf. I	64.732:-	63.230:-
" II	2.498:-	2.425:-

Härtill kommer rensningskostnad på samf. I uppgående till 7011:- kronor.

Tidigare har av bidraget utbetalats 21700:- kronor.

Återstående belopp 3000:- kronor tillstyrkes till utbetalning.

Vänersborg den 5 september 1960.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

B. Kallén

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Torgström

Lantbruksnämnden, Vänersborg.