



Akt nr:

P-F2a-LS192/64

AU\$P-F2a-LS192/64

192

Arkivnr. 49. *b*

F.nr. 551

Handlingar
angående

Original

BODA-GRÄLÅSA DIKNING AV ÅR 1964


i Månstads och Långhems jordregister-
socknar av Älvsborgs län.

Upprättade vid syn enl. vattenlagen
år 1964.

Innehållsförteckning.

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2-4
Fullmakt	5
Ansökan och förordnande	6-8
Skrivelse till baningenjören	9,10
Svarsskrivelse från baningenjören	11
Kungörelse och förteckning över avsända underrättelser	12
Förening	13,14
Utlåtande	15-21
Värderingslängd	22-25
Kostnadsfördelningslängd	26
Arbetsbeskrivning	27
Fixpunktsbeskrivning	28

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark till fastigheterna Grälåsa-Krokag. 1² och 1³ i Långhems socken samt Boda 1¹⁴, 1¹⁵, 1¹⁶ och 1¹¹ i Månstads socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Sammanträdet hålles hos hemmansäg. Einar Arvidsson, Boda, onsdagen den 24 juni 1964 kl. 12⁰⁰.

Närvarande: undertecknad förrättningsman samt sakägarna:

Einar Arvidsson	Boda 1 ¹⁵	sök.
Arvid Arvidsson	" 1 ¹⁶	sök.
Bror Sjöblom	" "	
Karl Haglund	" 1 ¹⁴	sök.
Arnold Lignell	" 1 ¹¹	
Ragnar Broman	Grälås 1 ³	sök.

Överbanmästare M. Broberg för Statens Järnvägar enligt fullmakt.

Bil.1.

§ 2.

Uppläses ansökan och förordnande Bil.2.

§ 3.

Jäv mot förrättningsman anmäldes ej vid förfrågan härom.

§ 4.

Förrättningsmannen framlägger plankarta över torrläggingsområdet och profiler över avloppen samt redogör för upprättat förslag.

Vidare redogöres för skriftväxling med baningenjören vid 32 bansektionen, Statens Järnvägar, Halmstad, Bil.3 och 4, samt uppläses baningenjörens skrivelse. av den 10 juni 1964.

§ 5.

Överbanmästare Broberg meddelar, att nuvarande trumman ligger vid punkt 105+327 i järnvägens längdmätning. Det föreslagna nya trumläget blir då vid punkt 105+321.

Överbanmästaren framhåller, att gamla trumman bör bibehållas för flödesvatten, och ny trumma anordnas enligt upprättat förslag.

§ 6.

Broman och Haglund: Om diken nr. 2 och 3 skall upptagas på föreskrivet sätt inom järnvägens område, måste järnvägens stängsel först borttagas och sedan uppsättas på nytt. Då anser vi att det är lämpligare, att dessa diken gräves på vår mark på södra sidan om järnvägsstängslet.

§ 7.

Överbanmästaren: Om nytt dike upptages på andra sidan järnvägens stängsel, bör avståndet mellan nya dikets kant och stängslet vara omkring en meter.

§ 8.

Delägarna framhåller, att ersättning för jordupplag bör utgå med 0,20 kr. per m² för den åkermark, som tages i anspråk för jordupplag.

§ 9.

Bror Sjöblom meddelar, att avtal upprättats om, att han skall förvärva fastigheten Boda 1¹⁶.

§ 10.

Arnold Lignell: Jag har överlåtitt min fastighet Boda 1¹¹ till min son Ingemar Lignell.

§ 11.

Förrättningsmannen: Allan Lignell har före sammanträdet tagit del av upprättat förslag och undertecknat förening rörande företaget.

§ 12.

Förening rörande företaget undertecknas och bilägges protokollet.

§ 13.

Avgives utlåtande.

§ 14.

På förfrågan meddelar överbanmästaren, att utdrag av handlingarna i den del Statens Järnvägar beröres bör på grund av Statens Järnvägars omorganisation tillställas överingenjören, Statens Järnvägar, Borås.

§ 15.

Förklaras förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

Erik Johansson
förrättningsman.

Härigenom befullmäktigas Överbanmästaren M. Broberg, Ulricehamn
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande synesförrättning
Enligt uppgift i kallelsen
ang torrläggning av mark till fastigheterna Boda 1 11 med flera

i bandelen Borås - Alvesta

tex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 106).

Statens Järnvägar

18 JUN 1964

den 19.....

22 BANSEKTIONEN
BANINGENJÖREN
HALMSTAD

Baningenjör,

föreståndare för bansektionen

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM9 1 63.R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas ingenjören Erik Johansson, lantbruksnämnden, Borås, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den ~~28~~ januari 1963.

På länsstyrelsens vägnar:


Per Hydén


Bo Werner

7.
Landskansliet i Vänersborg

Ink. 18 JAN. 1963

III *MQ* 1 63

BORÅS
Ank. 18 JAN. 1963
Diarienum. A10-9/63

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för
ingenjör Erik Johansson, Borås, att enligt 10 kap. vattenlagen
handlägga syneförrättning jämlikt 7 kap. samma lag angående torr-
läggning av mark till fastigheterna Boda 1¹⁴, 1¹⁵ och 1¹⁶ i
Månstads socken samt Grälåsa Krokagården 1³, 1¹² i Långhems socken,
Älvsborgs län.

Boda, Månstadskulle den 14-1 1963

Annil Anundsson

Borås Sjöbåtom 44011

Hans Anundsson

Einar Anundsson

0325/44036

Karl Haglund

0325/44049

Ragnar Brann

0325/44014

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Erik Johansson, Borås.

Borås den 16 januari 1963.

På lantbruksnämndens vägnar:

Sven Ekelund

Sven Ekelund

Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIÉÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med forminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bengt Thordeman

Bertil Berthelson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit Bäcklund

Baningenjören

32 bansektionen

Statens Järnvägar

HALMSTAD

Efter framställning av markägarna handlägger undertecknad på länsstyrelsens förordnande syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen avseende torrläggning av mark till fastigheterna Boda 1¹¹, 1¹⁴ och 1¹⁵ samt Grälåsa 1² och 1³ inom Månstads och Långhems jordregistersocknar, Älvsborgs län.

Av företaget beröres järnvägstrumma på banlinjen Långhem-Limmared omkring 1,5 km. N.V. om Kindboda hållplats. Den befintliga trumman medger ej torrläggning till 1,2 m. djup av åkermark på trummans uppströmssida.

I upprättat förslag föreslås, att ny trumma av rör med 1,2 m. inre diam. anordnas omkring 6 m. väster om nuvarande stentrumma samt att nuvarande stentrumman bibehålles för avledande av flödesvatten.

Nederbördsområdet uppströms järnvägstrumman omfattar omkring 9 km.²

Den alstringsbåtnad, som vinnes genom anläggande av ny trumma genom järnvägsbanken med bottenläge +2,85 m. har uppskattats till 9661 kr.

I upprättat förslag föreslås även uppgrävning av sidodikena nr.2 och 3 invid järnvägen med det läge i plan, som på plankartan markerats med två jämnlöpande röda linjer samt till de dimensioner, som angivits på bilagda profilritningar.

Besiktning av trumläget samt av föreslagna arbeten inom järnvägens område verkställdes den 6.4.1964 tillsammans med baning. G. Fridh, Halmstad.

Översiktskarta i skala 1:100'000, plankarta över området samt 4

blad profilritningar bilägges.

Anhålles om baningenjörens yttrande i de delar järnvägen beröres.

Borås den 7 april 1964.

I tjänsten

Erik Johansson
ing.

adr. Lantbruksnämnden, Borås

tel. 033/21012



STATENS JÄRNVÄGAR

BANINGENJÖREN

32 bansektionen

Bil.4. 11.

Lantbruksnämnden, Borås
Lantbruksing. avd.

Ank. 12 JUN 1964

Diariernr. 112/64

Telefon 035/11171

Anknytning

Telex

Ingenjör Erik Johansson
Lantbruksnämnden
BORÅS

Ort och datum

Halmstad 10.6.64

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarieteckenning

Ingenjör Fridh/EC

Långhem-Limmared, torrläggning av mark
till fastigheterna Boda 1¹¹, 1¹⁴ m fl

Till svar på Eder skrivelse av den 7 april 1964 angående rubricerade torrläggning får jag efter hörande av järnvägsstyrelsens geotekniska avdelning meddela följande.

Med hänsyn till rådande grundförhållanden kan fördjupning av diket på sträckan km 105+180-105+200 icke tillåtas. Enär på sträckan km 105+180-200 V sida (0 - +20 i förslagets längdmätning) någon nämnvärd fördjupning icke avses kan dock arbetena utföras här om breddning sker enligt nedan. På sträckan km 105+200-105+330 får föreslagen fördjupning utföras under förutsättning att denna ej utförs närmare än 10 m från spm. Oaktat avståndet är större än 10 m får dikesslänt mot SJ spår ej röras så att vegetationstäcket skadas och alltså breddningen ske i den från järnvägen vettande dikeskanten. Föreslagen fördjupning på sträckan km 105+450-105+640 kan tillåtas om breddningen helt sker från järnvägen så att vegetationstäcket mot spåret ej skadas.

Mot att ny trumma enligt förslaget, eller att ombyggnad av befintlig, utförs finns intet att erinra.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning av avlopp genom och från mark tillhörande fastigheterna Boda 1¹¹, 1¹⁴, 1¹⁵ och 1¹⁶ i Månstads socken samt Grälåsa Krokagården 1², 1³, 1¹¹ och 1¹³ i Långhems socken, kommer sammanträde att hållas av förrättningsmannen hos hemmansäg. Einar Arvidsson, Boda, onsdagen den 24 juni 1964 kl. 12⁰⁰.

Företaget synes komma att beröra Statens Järnvägar sträckan Långhem-Limmared.

Borås den 15 juni 1964.

Erik Johansson
ingenjör.

Förteckning

över avsända underrättelser ang. sammanträde den 24 juni 1964 rörande Boda 1¹¹ m.fl.

Avsändningsdag d. 15 juni 1964.

Hemmansäg. Ragnar Broman	Grälåsa	Långhem
" Allan Lignell	Krokagården	"
" Karl Haglund	Holm	"
" Einar Arvidsson	Boda	Månstadskulle
Lantbr. Arvid Arvidsson	"	"
" Bror Sjöblom	"	"
" Arnold Lignell	"	"
" Ingemar Lignell	"	"
Alexandra Arvidssons sterbh.	"	"
Baningenjören	32 bansekt. Statens Järnvägar, Halmstad.	

Borås den 15 juni 1964.

Erik Johansson
förrättningsman.

Förening.

Undertecknad, som tagit del av upprättat förslag till torrläggning av mark till Grälåsa Krokagården 1² och 1³ Boda 1¹¹, 1¹⁴, 1¹⁵ och 1¹⁶ i Långhems och Månstads socknar, Älvsborgs län, hava träffat följande överenskommelse.

Kostnaden för utförande av diken 1 - 3, framtida underhåll av dessa avlopp samt förrättningskostnader skall fördelas enligt följande andelstal:

Fastighet	Regnr.	Ägare	Andel i procent
<u>Långhems socken.</u>			
Grälåsa Krokagården	1 ³	Ragnar Broman	19,33
" "	1 ²	Allan Lignell	15,55
<u>Månstad socken.</u>			
Boda	1 ¹⁴	Karl Haglund	27,34
"	1 ¹¹	Arnold Lignell	3,58
"	1 ¹⁶	~~Alexandra Arvidssons Sterbh.~~	14,92
		~~Arvid Arvidsson, Bror Sjöblom~~	
Boda	1 ¹⁵	Einar Arvidsson	19,28
Summa			100

Utöver ersättning för jordupplag och broar skall några ersättningar ej utgå varken vid företagets utförande eller framtida underhåll.

Till styrelse för företaget utses:

Bror Sjöblom ordf.
Einar Arvidsson

Boda, Månstadskulle den 24 juni 1964.

Allan Lignell
Ragnar Broman
Karl Haglund
Arnold Lignell
Bror Sjöblom
Einar Arvidsson

Förestående namnteckningar bevittna:

Erik Johansson



Förestående förening, som av mig befunnits skälig och
lämplig, vitsordas.

Erik Johansson
ingenjör.

Utlåtande.

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Boda 1¹¹, 1¹⁴ och 1¹⁵ samt Grälåsa 1² och 1³ i Månstads och Långhems jordregistersocknar, Älvsborgs län.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom utfärdade Länsstyrelsen den 28 januari 1963 förordnande rörande förrättning angående företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 35 § vattenlagen har förrättningen handlagts utan biträde av gode män.

Avdikningsområdets läge.

De marker, vilkas bättre torrläggning företagets utförande avser, äro belägna omkring 4 km. sydväst om Långhems kyrka samt söder om järnvägen Långhem-Limmared.

Vattnet från området avrinner till Ätran.

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Uppgrävning av de avlopp, som ingå i företaget, synes ej medföra sådan ändring i vattenföringen i nedanför belägna vattendrag, att åtgärder till förebyggande av skador kunna ifrågakomma.

Allmänna intressen.

I samband med företagets utförande skall ny trumma anordnas genom järnvägsbanken vid punkt 1+50, (105+321 i järnvägens längdmätning), samt fördjupning och breddning verkställas av diket längs järnvägen str. 0+30-1+45.

I övrigt beröres inga allmänna intressen.

Karta och profilritning.

Karta över det markområde, som erhåller båtnad genom företagets ut-

förande, har upprättats genom kopiering av befintliga kartor, varefter ytavvägning verkställets av det markområde, dikningen berör.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av, att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från omgivande mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och decimeter över det antagna jämförelseplanet, vilket höjdläge bestäms av på kartan angivna fixpunkter.

Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda planmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar för dike nr. 1 uppströms om järnvägstrumman omkring 9 km².

För övriga sidodiken överstiger nederbördsområdena ej 1 km.

Avrinningen vid normal högvattenmängd har uppskattats till 1,5 l. i sek. pr. ha.

Förut utförda arbeten i avloppen samt markens sättning.

Efter vid syneförrättning enligt dikningslagen, avslutad den 14 oktober 1907, upprättat förslag uppgrävdes omkring år 1910 bl.a. str. 0-8+30 av dike nr. 1. Denna sträcka föreslås nu uppgrävd till större dimensioner.

De av torrlägningsföretaget berörda åkermarkerna utgöres huvudsakligen av kärr- och torvjord. Dessa har brukats med på orten vanlig växtföljd. Härvid uppkommer en nedbrytning av det organiska jordmaterialet, varigenom en ytsänkning uppstår. Vid jämförelse mellan de profilritningar som upprättades år 1907 och de som upprättats 1963 synes ytsänkningen ha uppgått till omkring 60 cm. eller > 1 cm. pr. år under tiden 1910-1963. Härigenom har en med åren ökad försumpning av de berörda markerna upp-

stått. Denna försumpning är nu så stor att, om inga åtgärder vidtages, en stor del av den mark, som ingår i företaget, ej längre lämpligen kan nyttjas som åker. Den uppgrävning till större dimensioner utöver 1907 års förslag, som nu föreslås, avser att återställa den torrläggning som erhöles under åren närmast efter första uppgrävningen till 1907 års dimensioner.

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning av avloppen nr.1, 2 och 3 till det läge i plan, djup och dimensioner, som bilagda plankarta och profilritningar utvisa samt anläggande av ny trumma genom banlinjen.

Vid förslagets upprättande har beaktats baningenjörens skrivelse av den 10.6.1964.

Uppgrävning av avloppen skall bekostas av berörda markägare.

Trumma genom banlinjen.

Den nuvarande trumman genom banlinjen är utförd med bottenläget +3,58 m. över jämförelseplanet på nedströmssidan och +3,68 m. på uppströmssidan.

Den alstringsbåtnad, som vinnes genom anläggning av ny trumma genom järnvägsbanken med bottenläge +2,85 har uppskattats till 9'661 kronor.

Då markområdet uppströms om järnvägslinjen vid tiden för järnvägens tillkomst nyttjades som åker och äng, föreligger skyldighet för järnvägens ägare att anlägga ny trumma, som medgiver markens torrläggning till 1,2 m. djup. Trumman föreslås med hänsyn till markförhållandena utförd vid punkt 105+321 i järnvägens längdmätning, 6 m.väster om nuvarande stentrumman. Trumman skall utföras och bekostas av Statens Järnvägar.

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom avloppets fördjupning till föreslagna dimensioner, har uppskattats jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av stadgande i 7 kap. 22 § samma lag.

I bilagd värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattat

värde pr. hektar före och efter företagets utförande samt uppskattat värde pr. hektar före och efter företagets utförande samt uppskattad båtnad pr. hektar och pr. ägofigur.

Båtnad av annan art än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Hela båtnaden har uppskattats till 12*569 kronor.

Kostnadsfördelning.

För kostnadernas fördelning har intressenterna träffat avtal, som bilagts sammanträdesprotokollet.

Samtliga med företagets utförande förenade kostnader skall fördelas på berörda fastigheter enligt i föreningen angivna andelstal. Kostnaden för företagets utförande har beräknats till 7*300 kronor.

Ersättningar.

Ersättningar för jordupplag på åkermark skall erläggas med 20 öre pr.m². För jordupplag på annan mark skall ersättning ej erläggas. Uppmätning av mark, som tagits i anspråk för jordupplag, skall verkställas i samband med företagets avsyning.

För försvårad överkörsel skall ersättning erläggas med 400 kr. till ägaren av Grälåsa l² och med 350 kr. till ägaren av Boda l¹⁴ och med 200 kr. till ägaren av Boda l¹⁵.

Företagets tillåtlighet.

Några skador, som påkalla prövning av företagets tillåtlighet jämlikt bestämmelser i 7 kap. 38 § vattenlagen, förekommer ej.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall ej erläggas vid detta företag.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen.

Ur avloppet uppschaktade jordmassor få uppläggas på det sätt, som är lämpligt med hänsyn till att arbetet skall utföras med grävmaskin. Jordvallarna skola läggas minst 2 meter från avloppets kanter och läggas så att öppningar finnes för avledande av vatten från bakomvarande marker.

Vid upptagande av föreslaget avlopp inom järnvägens område skall breddning verkställas i den från järnvägen vettande dikesslanten och utföras så att vegetationstäcket i slanten mot järnvägsspåren ej skadas.

Innen arbetet på järnvägens område påbörjas, skall vederbörande baningenjör underrättas.

De föreslagna nya diken nr. 2 och 3 på åkermarken invid järnvägen bör ej grävas närmare järnvägens stängsel än 1 m.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så, att skada och intrång blir så ringa som möjligt.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksnämnd blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas, förrän de genom lantmätarens försorg blivit ersatta med nya rågångsmarkeringar.

Framtida underhåll.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att avloppen rensas så ofta som erfordras. Tillfälliga ras eller mindre svårare hinder för vattnets avlopp bör dock omedelbart avlägsnas. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen.

För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åt-

gärd, som hindrar vattnets fria avlopp må icke tillåtas eller tålas.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en styrelse, som det åvilar att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att över handhavda medel föra räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordföranden i den av intressenterna utsedda styrelsen.

Styrelsen skall, innan arbetet påbörjas, göra anmälan om styrelseval hos Konungens befallningshavande jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 62 § vattenlagen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 nov. 1970.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det efter verkställd besiktning blivit godkänt av förrättningsman, som vederbörande lantbruksnämnd förordnar härtill.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Boda-Grälåsa dikning av år 1964".

Besvärshänvisning.

Talan emot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen, att besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag och upptaga klagandens alla påståenden jämte skälen därtill samt vidfogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Boda den 24 juni 1964.

Erik Johansson
förrättningsman.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Långhems socken.</u>							
<u>Grälåsa 1³</u>							
<u>Ragnar Broman.</u>							
- åker Summa	1	1,35		1200	3000	1800	2430:-
<u>Grälåsa 1²</u>							
<u>Allan Lignell</u>							
- åker	2	0,55		1900	3000	1100	605:-
- "	3	0,35		600	(3000)	1800	630:-
- "	4	0,48		1500	3000	1500	720:-
Summa		1,38					1955:-
<u>Månstads socken.</u>							
<u>Boda 1¹⁴</u>							
<u>Karl Haglund.</u>							
- åker	5	1,28		1800	2200	400	512:-
- "	6	1,37		1900	3000	1100	1507:-
- "	7	1,58		2200	3000	800	1264:-
- betesmark	8		0,17	400	1300 (1500)	900	153:-
Summa		4,23	0,17				3436:-
<u>Boda 1¹¹</u>							
<u>Arnold Lignell</u>							
- åker Summa	9	0,90		2500	3000	500	450:-
<u>Boda 1¹⁶</u>							
<u>Bror Sjöblom.</u>							
- åker	10	0,35		2100	3000	900	315:-
- "	11	1,30		2100	3300	1200	1560:-
Summa		1,65					1875:-

Erik Johansson
förrättningsman.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dike nr.1.</u>						
0+00-1+40	140	Torvjord m ³	130	1,75	227.50	257.50
		Morän "	10	3:-	30:-	
1+40-1+65	25	Dike och trumma genom banlinjen				1320+-
1+65-3+20	155	Torvjord m ³	200	1,75	350:-	
		Morän och block "	135	4:-	540:-	
		Sand och sten "	10	3:-	30:-	
2+10		Broersättning			400:-	
3+20-4+40	120	Torvjord "	260	1,75	455:-	805:-
3+43		Broersättning			350:-	
4+40-8+30	390	Torvjord "	560	1,75	980:-	
		Morän "	150	3,50	525:-	
8+30-9+20	90	Torvjord "	90	1,50	135:-	1840:-
8+35		Broersättning (trumma av rör med minst 0,5 m. inre diäm.)			200:-	
		Tillägges				477.50
		Summa				4700:-
<u>Dike nr.2.</u>						
10+44-13+15	271	Torvjord delvis med rötter m ³	500	1,75		875:-
		Tillägges				125:-
		Summa				1000:-
<u>Dike nr.3.</u>						
20+00-21+48	148	Torvjord m ³	320	1,75	560:-	560:-
		Tillägges				40:-
		Summa				600:-
<u>Sammandrag.</u>						
		Dike nr.1				4700:-
		Dike nr.2				1000:-
		Dike nr.3				600:-
		Jordersättningar				1000:-
		Summa				7300:-

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Långhems socken.</u>						
<u>Grälåsa 1³</u>						
Ragnar Broman		2430:-		1411.09	19,33	
<u>Grälåsa 1²</u>						
Allan Lignell		1955:-		1135.15	15,55	
<u>Månstads socken.</u>						
<u>Boda 1¹⁴</u>						
Karl Haglund		3436:-		1995.82	27,34	
<u>Boda 1¹¹</u>						
Arnold Lignell		450:-		261.34	3,58	
<u>Boda 1¹⁶</u>						
Bror Sjöblom		1875:-		1089.16	14,92	
<u>Boda 1¹⁵</u>						
Einar Arvidsson		2423:-		1407.44	19,28	
Summa		12569:-		7300:-	100,00	
Boda den 24 juni 1964.						
Erik Johansson förrättningsman.						

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning verkställas av sakkunnig person. Före maskingrävningens påbörjande skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker på anmodan kostnadsfritt sina kablar.

Vid arbetets utförande skall iakttagas

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas och avrundas;
- att jordupplagen ej lägges närmare de nya dikeskanterna än 2 meter;
- att upplagen ej ges brantare lutning mot diket än 1:1,0;
- att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor i marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets avrinnande, dock minst på var 50:de meter;
- att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres särskilt och ej sprides bland den lösa jorden;
- att lös jord och lösa stenar ej får kvarlämnas på slänterna;
- att där dike går i rågång, diket mittlinje förläggas så, att den sammanfaller med rågångslinjen;
- att alla arbeten utföres i noggrann överensstämmelse med ritningarna och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;
- att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;
- att det åligger entreprenör att taga del av i utlåtandet lämnade föreskrifter samt av denna arbetsbeskrivning.

Fixpunktsförteckning.

Fixp.= +5,35 m. I jordfast sten inhugget kors,
20 m. väster om punkt 2+50.

Fixp.= +6,05 m. I jordfast sten inhugget kors i östra
dikeskanten, 23 m. söder om punkt 8+30.

Fixp.= + 6,07 m. På nedre tvärjärn till järnvägens
el-ledningsstolpe nr. 91.