



Akt nr:

P-F2a-LS228/69

AU\$P-F2a-LS228/69

228

Frestersbyns dikningsföretag år
1969.

i Järns och Holms socknar

Älvsborgs län

H a n d l i n g a r

tillhörande

Frestersbyns dikningsföretag år 1969

i Järns och Holms socknar

Älvsborgs län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 68 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 15 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll	Sid. 3 - 10
Ansökningshandling m.m.	" 11 - 14
Kungörelse	" 15
Förteckning	" 16
Fullmakt	" 17
Kungörelse	" 18
Förteckning	" 19
Fullmakt	" 20
Skriftväxling med Statens Järnvägar	" 21 - 24
" " Anders Karlsson	" 25 - 27
Skrivelse från Syskonen Karlsson	" 28
Bilaga A Värderingslängd	" 29 - 37
" B Kostnadsförslag	" 38 - 47
" C Arbetsföreskrifter	" 48 - 50
" D Typritningar	" 51 - 52
" E Kostnadsfördelningslängd	" 53 - 55
Översiktskarta	" 56
Utlåtande	" 57 - 67
Sammandrag av förrättningskostnaderna	" 68

Protokoll fört vid samman-
träde under synföreläring
för förbättrad förläggning av
mark tillhörande Frostaby,
Bräbol, Bronäs och Svannunge-
näs i Järns socken samt
Täppan i Kolens socken
Ålvsborgs län.

Sedan under tecknad föreläringssamman-
träde gjordes ansökan av länstypogra-
förednats, bilaga 1, att handlägga denna
synföreläring hade sammanträdet ut-
satt att hållas i Föreningslokalen, Järn-
näs dagen den 18 december 1968 kl. 9³⁰
Sammanträdet hade tillkännagivits genom
kungörelse införd i Ålvsborgs länets annons-
blad tisdagen den 3 december 1968, bilaga 2,
varjämte avskrift av kungörelsen avsåts
till kända sakägare enligt bilagd förteck-
ning, bilaga 3.
För sammanträdet hade på grund härav
infunnit sig
Såsom sändes
Helge Nilsson Frostaby
Einar Nilsson - - -
Olof Fredriksson - - -
Övriga
Karl Jansson Bräbol
Gustav Eriksson Bronäs

Forster Jönsson dödab. dässbege
 genom Frank Gredan uten fullmakt
 Gun Värrehaug Sænesborg
 Hakon Karlsson mænn
 Vauten h. mænnene genom
 ass Lars Hakon Karlsson evl. fullmakt, bilaga 4
 Fru Gudars Karlsson Frøstersbege
 Karl Olsson Svermungen
 Bertil Eliassen — 0 —

Sånn bitrædende godemænn instålede sig på
 grunn av særskilde kallelser skiftes gode-
 mennene

Alf Lundberg Rikard Eiksted
 Evert Vasson Solberg mænn

§1

Ansøken om forretninger samt på grunn
 hvar utført forordnede opplæst

§2

Jæ mot symmænnen anmældes ej.
 Ej heller visste dessa med sig noget jæs-
 forholdende til nogen av sakægerne.
 Gode mennene hadde arket forskriver ad.

§3

Forretningsmennene nedgjorde for de
 forberedende undersøkingarne, som
 i samråd med søkandene blivt verk-

ställda samt framförde till granskning
därvidt upprättade ritningar och kartor
särefter lämnade förretningsmannen
en redogörelse för ifrågasatt torrlägg-
ningsplan

54

Sedan sakägarna tagit del av de fram-
lagda förslagsritningarna framställdes
följande yrkanden

Sökandena yrkade företaget att förändra i
enlighet med upprättad plan så att nöjaktig
torrläggning berädes deras mark samt
avloppens igenläggning med när så ^{långt} skädda visar
sig ekonomiskt.

Fr. Anders Karlson framförde att deras utmark
kommer att planteras igen. Tunga åtgärder har
vidtagits för närmare igenplantering. De moträttes
sig kostnadsandel i företaget för ovan nämnt område.
Tunga avskrivningskrav framställdes

Helge Nilsson anförde att han ^{har} yrkat krav på
torrläggning av Bräbol 1^o väst på järnvägen.
Tunga krav på torrläggning av Lönneröred fram-
ställdes

Karl Olsson framförde att han ej vill ha några
kostnader i företaget.

Beeri Claesson framförde även han att han
moträttes sig kostnader i företaget

55

Förretningsmannen meddelade att syss-
männen nu omedelbart kommer att för-

tega oforderliga vårdarvingar och understö-
ningar.

§6.

Under sammankommet gick inkomna sig ingenior
Gunnar Frickh, S. J. Bandström och överbom-
mästare Gösta Nykvist, Rellared, stenfullmäkt.

§7.

På vägra ytterligare framställningar och gjordes
upplästa dagens protokoll varpå sammankommet
avslutades med det orddebandet att nästa
sammankommet kommer att i laga ordning
kunngöras

Gef och dag som ovan
Ingemar Carlsson

Per Raudberg

Gunnar Larsson

den 7 augusti 1969 kl. 10⁰⁰ inställdes sig styre-
männan ännu i föreningslokalen, järn för
att fortsätta förreningens brandbegränsning
kungörelse om sammankommet, bilaga 5
hade varit införd i Göteborgs Dagens Runns-
blad torsdagen den 17 juli 1969, varjämte
avskrift av kungörelsen uträntes till
bädda sakägare enligt bifogad förteck-
ning, bilaga 6

På grund härav hade följande personer
tillstådeskommit.

Säsoms sökande

Helge Nilsson Frästersbyn

Einar Nilsson - -

Olof Fredriksson - -

Övriga

Torsten Jonsson ab. Dälsbyns gruvor

Edgar Jonsson utan fullmakt

Håkan Karlsson Tjappelåsa

Helge Nilsson Frästersbyn ny ägare efter
Lantbrukets nämnden.Sigmund Karlsson Frästersbyn för egen del samt
för Ruders Karlsson utan fullmaktKarl Olsson Svennungarud biträdd av
Roland Petersson enligt fullmakt, bilaga 7
Berit Eliasson Svennungarud

58

Förätningsmannens skrivelse till Statens
Järnvägar jämte S. J:s yttrande upplästes
och fogades till protokollet säsoms bilaga
8 och 9 resp.

59

Förätningsmannen meddelade att den
12 februari 1969 inkom till Lantbrukets nämnden
ansökan från Ruders Karlsson Frästersbyn
om skogsplantering av ett av torrläggningen
berört markområde. Nämnden ansökan
tillika med Lantbrukets nämndens beslut.
Ärendet fogades till protokollet säsoms
bilaga 10 resp. 11

§10

Förätningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor.

Upprättade längder upplästes i beordrade delar och fogades till protokollet

Värderingslängd såsom bilaga A

Kostnadsförslag " " B

Arbetsföreskrifter " " C

Typritningar " " D

Kostnadsfördelningslängd " " E

§11

Dagstadgat utlåtande om företaget upplästes

§12

Stämans länades ordet frie verord följande upskanden framställdes.

Fru Anders Karlson bestrid varje deltagnings skyldighet

Förätningsmannen uppläste en från sjukhusen Karlson, Drottens sjukhus skrivelse, bilaga 12

§13

Förätningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och bursgaranti till torrlägningsföretag

§14

Förätales val av styrelse varvid bestämdes
 att denna skulle bestå av tre personer
 Tillsammans utsågs Helge Vilhelm Frstersby
 och Carl Ed. 0530/10201.

Tillsammans beslutas vidare Einar Vilhelm
 Frstersby, Otto Fredriksson, Frstersby

§15

Styrelsens ordförande tillsätts i uppdrag
 att vara aktförvarare

att för företagets näringsverksamhet om högst
 möjliga bidrag till företagets utveckling

att med vederbörlig noga undersökning av-
 sluta kontrakt angående företagets samt

att utskicka statsmedel i mån av ut-
 skickning.

§16

Gårkändes att bland förätningskostnaderna
 iakttagas 114.58 kronor i andra kostnader och
 340:- kr gårkändes avseende

§17

För en önskad överbyggnad med utskickning
 av byggnaden i §12 under tekniska syn-
 narens utlåtande utskickning.

§18

Om några ytterligare förändringar i
 gjordes meddelade förändringarna

att till företaget utlämnade handlingar och
 räkningens kommer att utlämnas till akt-
 förvararna inom 30 dagar från denna dag
 såsom upplästa protokoll upplästa varpa
 förtäringarna förklarades avslutad.

Ant och dag som ovan
 Tugener och

Reif Raudberg

Evert Larsson

LÄNSSTYRELSEN

I.

ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 9 12 67

Bilaga 1. 11

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN - 7. DEC. 1967

Dnr. 833/67


Saknr. 171


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas ingenjören Ingemar Carlsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 5 december 1967.

På länsstyrelsens vägnar:


Lars Calleberg


Bo Werner

inikom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. 13. 11. 67

119 12 67.

DEN -7 DEC 1967

Dnr. 833/67

Saknr. 171

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

Järn socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser Arloppsdike ca 1500 m bredd ca 100 har åker; fördjupning av tillhörande arloppskrummar under järnväg
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, tovallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, arloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Mellared

Meddelanden om förrättningen ställes till Helge Nilsson Frestersbyn

Mellared tel 0530/10205
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Sökandes namn:

Offo Fredriksson	för fastigheten	Frestersbyn 1:20 1:28
Einar Nilsson	» »	Frestersbyn 1:3 1:4 2
Helge Nilsson	» »	Frestersbyn 1:4

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Anders Karlsson	ägare av fastigheten	Trestersbyn 18
Emil Gunn Vänérhall	» » »	Bronäs 12
Edvald Karlsson	» » »	Bronäs 13
Statens Järnväg	Trumme	
Svennungaröd	12	

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN -9. NOV. 1967

Dnr 630/67

Saknr 171

38-85

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Ingemar Carlsson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

Vänersborg

den

10.11

1967

På Lantbruksnämndens vägnar:

Carl Helander

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN - 7. DEC. 1967

Dnr 833/67

Saknr 171

Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIÉÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med forminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bertil Berthelson

Bengt Thordeman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit Bäcklund

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa synförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Frestersbyn, Bråbol, Bronäs, Svennungarud i Järns socken och Tjappan i Holms socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Föreningslokalen, Järn, onsdagen den 18 december 1968 kl. 9.30.

Järnväg beröres av företaget. Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg d. 29 november 1968.

På tjänstens vägnar

Ingemar Carlson
ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad tisdagen den 3 december 1968 intygas ex officio:

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Frestersbyn m.fl. fastigheter i Järns och Holms socknar, Älvsborgs län.

Helge Nilsson	Frestersbyn	Mellerud
Einar Nilsson	"	"
Otto Fredriksson	"	"
Karl Jansson o.h.h.	Bråbol	"
Torsten Jonssons dödsbo	Låssbyn	"
Algot M. Linds dödsbo	Bronäs	"
Syskonen Gustav, Olga och Alvina Eriksson	"	"
Evald Karlssons dödsbo	"	"
Gun Vänerhall	Kungsgatan 25 A	Vänersborg
Håkan Karlsson	Täppekasa	Mellerud
Lantbruksnämnden		Vänersborg
Anders Karlsson o.h.h.	Frestersbyn	Mellerud
Karl Olsson	Svennungerud	"
Bertil Eliasson o.h.h.	"	"
Statens Järnvägar, Göteborgs bandistrikt	Fack 1522	Göteborg

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 29 november 1968 intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlsson

Ingemar Carlsson

Ingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

Ärendet handlägges av

Fullmakt

för Lars-Håkan Karlsson att föra Lantbruksnämndens talan och rätt bevaka, ävensom att ingå förening i frågor som vid förrättningen förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Fullmakten avser samtliga förrättningar i samband med torrlägningsföretaget för mark tillhörande Frestersbyn, Bråbol, Bronäs, Svenningerud i Järns socken och Tärpan i Holms socken i Älvsborgs län.

Lars-Håkan Karlsson
.....

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av mark inom Frestersbyn, Bråbol, Bronäs, Svennungerd i Järns socken och Tappan i Holms socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i Föreningslokalen, Järn, torsdagen den 7 augusti 1969 kl. 10.00.

Järnväg beröres av företaget.
Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänerns den 14 juli 1969

På tjänstens vägnar

Ingemar Carlson

Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonssblad torsdagen den 17 juli 1969 intygas ex officio:

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

TJMB A 1966


F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Frestersbyn m.fl. fastigheter i Järns och Holms socknar, Älvsborgs län torsdagen den 7 augusti 1969 kl. 10.00.

Helge Nilsson	Frestersbyn	Mellerud
Einar Nilsson	"	"
Otto Fredriksson	"	"
Karl Jansson o.h.h.	Bråbol	"
Torsten Jonssons dödsbo	Låssbyn	"
Algot M. Linds dödsbo	Bronäs	"
Syskonen Gustav, Olga och Alvina Eriksson	"	"
Evald Karlssons dödsbo	"	"
Gun Vänerhall	Kungsgatan 25 A	Vänersborg
Håkan Karlsson	Täppekasa	Mellerud
Lantbruksnämnden		Vänersborg
Anders Karlsson o.h.h.	Frestersbyn	Mellerud
Karl Olsson	Svennungerud	"
Bertil Eliasson o.h.h.	"	"
Statens Järnvägar, Göteborgs bandistrikt	Fack 1522	Göteborg

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 14 juli 1969 intygas.

I tjänsten



Ingemar Carlsson

Ingenjör

Fullmakt
för Roland Pettersson, Berg
att vid sammanträde ang. nyinförstå-
ning ang. bortläggning av mark gällande
Lerningevärd; förns socken, att fin. vår
falsk och lovaka vår rätt.

Lerningevärd den 28/7 1969

Hans Olsson

Anna Olsson

Berättas av.

Anna-Britt Nydén

Alvan Nydén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

10.2.1969

Ärendet handlägges av ingenjör
Ingemar Carlson/BS

Statens Järnvägar
4 Bandistriktet
Bergslagsgatan 2
Fack 1522
401 10 GÖTEBORG 1

Ang. syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Fres-
tersbyn m.fl. fastigheter i Järns och Holms socknar, Älvsborgs
län.

Vid utredning angående rubr. företag har framkommit att ett
omfattande markområde väster om järnvägen Erikstad-Mellerud
ej kan torrläggas på tillfredsställande sätt på grund av att
en järnvägstrumma belägen c:a 2,5 km söder om Mellerud har
lagts för grunt. Trummans läge framgår närmare av bifogat
utdrag av Ekonomisk karta över Sverige i skala 1:10 000.

På vilket sätt ifrågavarande trumma kommer att beröras fram-
går av nedanstående.

Trumman, sekt. 11+50-11+58, är byggd av sten med dimensionen
0,4 x 1,0 m (b x h).

För att medge tillfredsställande torrläggning erfordras att
trumman sänkes c:a 0,7 m.

Jag får föreslå att trumman utbytes mot en trumma av s.k.
järnvägsrör med en minsta dimension D 600 mm och vars botten-
läge lägges högst å höjden + 6,42 över antaget jämförelseplan.

Till förhindrande av trummans igenslamning och därmed minska-
de underhållskostnader föreslås att brunnar anordnas på omse-
sidor om trumman.

Allt i överensstämmelse med bifogat utdrag av förslagsrit-
ningarna.

Alternativt föreslås att den nya trumman lägges vid sidan om
den befintliga stentrumman.

Med hänsyn till förhandenvarande omständigheter och med hän-
visning till bestämmelserna i vattenlagen torde det åligga
järnvägen att såväl ombesörja som bekosta erforderlig för-
djupning av vattenavloppet genom banballen.



Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed anhålla om Edert yttrande i omskrivna ärende.

I tjänsten

Ingemar Carlson
Ingenjör

Kopian bestyrkes:

Ingemar Carlson



Längdmätning

Bottenläge

Lutning %

Utförande

Dimension

Utdrag av förslag till Frustersbyn
m. fl. fastigheter

Ingenjör Carlberg
Ingenjör

Socken	
--------	--

Jörn och Holm

Län
Älvsborg

Ritad av

B. Kaltoter

Skala
längd 1: 2000

höjd 1: 100
sektion 1: 100

Granskad av

E. Pettersson 1

Lantbruksnämndens arkivnr

Antal citn.

Rita pr



STATENS JÄRNVÄGAR

Göteborgs bandistrikt

Distriktsexpeditionen

Datum

26.5.1969

Vår beteckning

90194/325

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN -7 MAJ 1969

Dnr

Saker

Lantbruksnämnden i Älvsborgs län

Box 93

462 01 VÄNERSBORG

Ert meddelande

10.2.69

Er beteckning

Vår handläggare/tfn anknytning

herr Fridh/1206

Syneförrättning rörande torrläggning av mark
inom Frestersbyn m fl fastigheter i Järns och
Holms socknar, Älvsborgs län

Med hänvisning till ovan angiven skrivelse jämte förslags-
ritningar meddelas härmed, att SJ kommer att anlägga ny
trumma, D= 600, vid sidan om den befintliga stentrumman,
som kommer att läggas igen. Brunnar kommer att anordnas på
ömse sidor om spåret, och med de dimensioner Ni föreslagit.

Samtliga kostnader för arbetets utförande jämte materiel
kommer att bestridas av SJ. Innan arbetet utföres skall
överbanmästaren, Mellerud, telefon 0530/10409, i god tid
underrättas.

Trummans bottenläge skall utsättas genom dikningsföretagets
försorg.

Stig Westerberg
/Stig Westerberg/

J. Carlsson

Postadress

Fack 1522
Göteborg 1

Gatuadress

Bergslagsgatan 2

Telefon

031/17 55 00

Telex

2395 (statsbanan gbg)

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN 12 FEB 1969

Dot. 157/69

Saker 131

38-53

Till lantbruksnämnden i Älvsborgs län, Box 93, 462 01 VÄNERSBORG 1

Undertecknad anhåller härmed om lantbruksnämndens utlåtande angående skogs-
plantering å inägojord tillhörande fastigheten Frestersbyn 1⁸

_____ i Järn socken.

Områdets storlek: 1,5 ~~7~~ ha åker, _____ ha äng.

Områdets läge: Frestersbyn 1⁸ angränsat område enl. kartskiss

./. _____ se bif kartskiss.

Anledning till igenplanteringen: Upplösande med brukningen på
detta skifte av fastigheten.

Frestersbyn den 3/2 1969

Anders Persson

BESLUT
21.3.1969Dnr 157/69
30-53avdelnings-
direktör B. Berntsson/ZCHerr Anders Karlsson
Fröstersbyn

464 00 MELLERUD

I anledning av förfrågan om igenplantering av ca 1,5 ha åker & Fröstersbyn 1:8, Rearsbyn 1:13 i Järns socken får lantbruksnämnden härmed meddela att sådana förhållanden föreligga som berättigar till nedläggning av ca 0,5 ha (norra området) medan nedläggning av återstoden är att hänföra till vanhåvd.

I anslutning till detta beslut uttalade delegationen att medgivandet till nedläggning icke innebär, att delegationen kan tillstyrka statsbidrag till igenplantering. Det kan nämligen enl. delegationens mening icke anses önskvärdt ur allmän synpunkt att överföra ifrågavarande mark till skog.

I sistnämnda uttalande som skulle delges skogsvårdsstyrelsen deltog icke länsjägmästare K.-E. Björkhem.

För lantbruksnämnden


Bertil Berntsson
Avdelningsdirektör*lex. Skogsvårdsstyrelsen. Davis.*

1	2	3
1	<u>RATIONALISERINGSVERKSAMHETEN</u>	
13	JORDLAGSTIFTNING	
130	<u>Jordförvärvslagen</u>	
	54	
	Ansökningar om tillstånd enligt jordförvärvslagen	Bilaga 20/69, 21/69
	55	
	Anmälan av förvärvsärenden som avgjorts enligt bemyndigande	Bilaga 22/69
131	<u>Uppsiktslagen</u>	
	56	
157/69 38-53	Anders Karlsson, Frestersbyn, Mellerud Frestersbyn 1:8, Rearsbyn 1:13 i Järns socken Areal: 14 ha åker och 4 ha skog Förfrågan huruvida hinder möter om igenplantering av ca 1,5 ha åker. (B. Berntsson)	Delegationen fann sådana förhållanden föreligga som berättigar till nedläggning av ca 0,5 ha (norra området) medan nedläggning av återstoden är att hänföra till vanhävd. I anslutning till detta beslut uttalade delegationen att medgivandet till nedläggning icke innebär, att delegationen kan tillstyrka statsbidrag till igenplantering. Det kan nämligen enl. delegationens mening icke anses önskvärt ur allmän synpunkt att överföra ifrågasvarande mark till skog. I sistnämnda uttalande som skulle delges skogsvårdsstyrelsen deltog icke länsjägmästare K.-E. Björkhem.
139	<u>Övrigt</u>	
	57	
282/69 66-66	Lastbilscentralen i Älvängen ek.förening, Älvängen Ranneberg Östergården 2:6 och 2:8 i Kilanda socken Remiss den 12.3.1969 från länsstyrelsen i Älvsborgs län med hemställan om yttrande angående förvärvstillstånd enligt 1916 års lag. (B. Berntsson)	Ingen erinran ur jordpolitisk synpunkt. I handläggningen av detta ärende deltog icke ordföranden landshövding Mats Lemne.

Från Åskend 23-7-1969.

Hvra Huga Nilsson

Vår meddelar vi att du och Torvald
är borta infinner vi oss ej på något
sammantäde. Vi är ej intresserade
av någonting hörigt. Och befattar
oss ej heller med något utlägg i
kända sak,

Teknar, för Torvald Nilssons dödsbo
Systern Nilsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Järns socken</u>							
<u>Delföretag 1</u>							
<u>Bråbol 1⁸</u>							
Torsten Johnssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1						
" " " "	2						
" " " "	3						
" " " "	4	0,36		1350	2700 (3000)	1350	486
" " " "	5	0,31		1650	2930 (3000)	1280	397
Summa		0,67					883
<u>Frestersbyn 1¹⁹</u>							
Einar Nilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	6	1,69		900	3000	2100	3 549
" " " "	7	0,58		900	"	2100	1 218
" " " "	8	0,63		900	"	2100	1 323
" " " "	9	1,38		900	"	2100	2 898
" " " "	10	0,98		900	"	2100	2 058
" " " "	11	1,43		1200	"	1800	2 574
Summa		6,69					13 620
<u>Frestersbyn 1⁴</u>							
Helge Nilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	12	0,91		1050	3000	1950	1 775
" " " "	13	0,96		1050	"	1950	1 872
" " " "	14	0,94		1200	"	1800	1 692
" " " "	15	0,20		1200	"	1800	360
" " " "	16	1,56		1800	"	1200	1 872
" " " "	17	0,58		1050	"	1950	1 131
" " " "	18	0,92		900	"	2100	1 932
" " " "	19	1,14		1050	"	1950	2 223
" " " "	20	0,96		1200	"	1800	1 728
" " " "	21	0,58		750	"	2250	1 305
" " " "	22	0,52		900	"	2100	1 092
Summa							16 982
Trpt.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
Brukningsbåtnad							3 276
Totalsumma		9,27					20 258
Frestersbyn del av 1 ¹⁸ , 1 ^{5B} , 1 ^{6B}							
Otto Fredriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	23	0,96		900	3000	2100	2 016
" " " "	24	0,42		1950	"	1050	441
" " " "	24 a	0,64		1950	"	1050	672
" " " "	25	1,05		1350	"	1650	1 733
" " " "	26	0,54		1350	"	1650	891
" " " "	27	0,19		1950	"	1050	200
tomt, " " "	28	0,11		3840	4000	160	18
åker, " " "	29	0,91		900	3000	2100	1 911
" " " "	30	0,59		1050	"	1950	1 151
" " " "	31	0,77		750	"	2250	1 733
" " " "	32	0,31		600	"	2400	744
" " " "	33	0,35		600	"	2400	840
" " " "	34	0,57		750	"	2250	1 283
" " " "	35	1,22		1500	"	1500	1 830
odlingsmark, mylla på lera (åker)	36	0,42		2160	2400	240	101
" " " " (åker)	37	0,14		2160	2400	240	34
åker, mylla på lera	38	0,47		1500	3000	1500	705
" " " "	39	0,25		750	"	2250	563
" " " "	40	0,28		900	"	2100	588
" " " "	41	0,55		900	"	2100	1 155
" " " "	42	0,64		1350	"	1650	1 056
" " " "	43	0,57		2100	"	900	513
" " " "	44	0,90		2550	"	450	405
" " " "	45	0,42		750	"	2250	945
" " " "	46	0,30		1050	"	1950	585
" " " "	47	0,49		2850	"	150	74
" " " "	48	0,76		1350	"	1650	1 254
odlingsmark, mylla på lera (åker)	49	0,37		1320	2400	1080	400
" " " " (åker)	50	0,45		1200	2400	1200	540
åker, mylla på lera	51	0,60		1200	3000	1800	1 080
" " " "	52	0,56		2400	"	600	336
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, mylla på lera	53	0,16		1950	3000	1050	168
" " " "	54	0,31		1500	"	1500	465
" " " "	55	0,41		1350	"	1650	677
" " " "	56	0,37		1800	"	1200	444
" " " "	57	0,18		1430	2200	770	139
" " " "	58	0,19		1210	"	990	188
" " " "	59	0,41		1200	3000	1800	738
" " " "	60	0,66		1350	"	1650	1 089
" " " "	61	0,67		2250	"	750	503
" " " " förbättras							
ej	62						
åker, mylla på lera	63	0,49		2100	3000	900	441
" " " "	64	0,47		1100	2200	1100	517
<u>Summa</u>							31 166
Brukningsbåtnad							924
- " -							336
- " -							557
<u>Totalsumma</u>							32 983
Avgår båtnad för avdragsdike							4 627
Återstående båtnad		21,12					28 356
<u>Bronäs 1³</u>							
Evald, Frideborg, Martina Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	65	0,05		750	3000	2250	113
" " " "	66	0,25		600	3000	2400	600
<u>Summa</u>							713
Avgår båtnad för avdragsdike							505
Återstående båtnad		0,30					208
<u>Bråbol 1¹⁰</u>							
Helge Nilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	67	0,11		450	3000	2550	281
<u>Summa</u>							281
Avgår båtnad för avdragsdike							199
Återstående båtnad		0,11					82

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bronäs 1²</u>							
Gun Wänerhall							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	68	0,31		1050	3000	1950	605
" " " "	69	0,98		1050	"	1950	1 911
" " " "	70	0,99		1050	"	1950	1 931
" " " "	71	0,42		1050	"	1950	819
" " " "	72	0,31		1050	"	1950	605
" " " "	73	0,67		1050	"	1950	1 307
" " " "	74	0,17		2100	"	900	153
" " " "	75	0,17		1050	"	1950	332
tomt, mylla på lera	76	0,34		4000	5000	1000	340
åker, " " "	77	0,53		2550	3000	450	239
" " " "	78	0,37		2550	"	450	167
" " " "	79	0,63		2700	"	300	189
<u>Summa</u>							8 598
Brukningsbåtnad							473
- " -							343
- " -							81
- " -							108
<u>Totalsumma</u>		5,89					9 603
<u>Frestersbyn 1⁸</u>							
Anders Karlsson och h.h.							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	80	0,42		1380	2500	1120	470
" " " "	81	0,56		2370	"	130	73
" " " "	82	0,33		1130	"	1370	452
" " " "	83	0,41		2250	"	250	103
skogsmark, förbättras ej	84						
åker, mylla på lera	85	0,29		1250	2500	1250	363
" " " "	85 a	0,18		750	"	1750	315
" " " "	86	0,34		990	2200	1210	411
" " " "	87	0,39		770	"	1430	558
" " " "	88	0,76		660	"	1540	1 170
" " " "	89	0,44		550	"	1650	726
" " " "	90	0,41		550	"	1650	677
<u>Summa</u>							5 318
Avgår båtnad för avdragsdike							2 888
<u>Återstående båtnad</u>		4,53					2 430

4864 - 100

100.1381

2886 + 595 + 1381 -

4864

33

sahel 0-R-R-S =

4864

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Svennungerud 1³</u> Bertil Eliasson och h.h. Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	91	0,32		800	2000	1200	384
odlingsmark, mylla på lera(åker)	92	0,24		1080	1800	720	173
åker, mylla på lera	93	0,15		1800	2000	200	30
" " " "	94	0,08		1900	"	100	8
<u>Summa</u>							595
Avgår båtnad för avdragsdike							595
Återstående båtnad		0,79					-
<u>Svennungerud 1²</u> Karl Olsson, Alstringsbåtnad							127/2
åker, mylla på lera	95	0,92		800	2000	1200	1 104
" " " "	96	0,55		1600	"	400	220
" " " "	97	0,57		1900	"	100	57
<u>Summa</u>							1 381
Avgår båtnad för avdragsdike							1 381
Återstående båtnad		2,04					-
<u>Holms socken</u>							ca 28,5%
<u>Täppan 1⁵</u> Håkan Karlsson							
åker, mylla på lera	98	0,38		1500	2000	500	190
" " " "	99	0,39		700	"	1300	507
<u>Summa</u>		0,77					697
<u>Sammandrag av delföretag 1</u>							
<u>Järns socken</u>							
<u>Bråbol 1⁸</u> Torsten Johnssons dödsbo	1-5	0,67					883
<u>Frestersbyn 1¹⁹</u> Einar Nilsson	6-11	6,69					13 620
<u>Frestersbyn 1⁴</u> Helge Nilsson	12-22	9,27					20 258
Trpt.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt. <u>Frestersbyn del av 1¹⁸, 1^{5B}, 1^{6B}</u>							
Otto Fredriksson	23-64	21,12					28 356
<u>Bronäs 1³</u>							
Evald, Frideborg, Martina Karlsson	65-66	0,30					208
<u>Bråbol 1¹⁰</u>							
Helge Nilsson	67	0,11					82
<u>Bronäs 1²</u>							
Gun Wänerhall	68-79	5,89					9 603
<u>Frestersbyn 1⁸</u>							
Anders Karlsson och h.h.	80-90	4,53					2 430
<u>Svennungerd 1³</u>							
Bertil Eliasson och h.h.	91-94	0,79					-
<u>Svennungerd 1²</u>							
Karl Olsson	95-97	2,04					-
<u>Holms socken</u>							
<u>Täppan 1⁵</u>							
Håkan Karlsson	98-99	0,77					697
Summa		52,18					76 137
<u>Järns socken</u>							
<u>Delföretag 2</u>							
<u>Bråbol 1¹⁰</u>							
Helge Nilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	100	0,91		750	3000	2250	2 048
" " " "	101	0,81		1200	"	1800	1 458
" " " "	102	1,00		1200	"	1800	1 800
" " " "	103	0,96		1200	"	1800	1 728
Summa		3,68					7 034
<u>Bronäs 1⁵</u>							
Syskonen Gustav, Olga Alvina Eriksson							
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt. Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	104	0,30		1200	3000	1800	540
" " " "	105	0,25		900	"	2100	525
" " " "	106	0,24		900	2880 (3000)	1980	475
" " " "	107	0,28		750	2880 (3000)	2130	596
Summa		1,07					2 136
<u>Bronäs 1¹²</u> Algot Linds dödsbo							
åker, mylla på lera	108	0,77		900	1500 (3000)	600	462
Summa		0,77					462
<u>Sammandrag av delföretag 2</u>							
<u>Järns socken</u>							
<u>Bråbol 1¹⁰</u> Helge Nilsson	100-103	3,68					7 034
<u>Bronäs 1⁵</u> Syskonen Gustav, Olga Alvina Eriksson	104-107	1,07					2 136
<u>Bronäs 1¹²</u> Algot Linds dödsbo	108	0,77					462
Summa		5,52					9 632
<u>Järns socken</u>							
<u>Delföretag 3</u>							
<u>Frestersbyn del av 1¹⁸</u> Helge Nilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	200	0,27		1200	3000	1800	486
" " " "	201	0,31		900	"	2100	651
Summa		0,58					1 137
<u>Frestersbyn 1⁸</u> Anders Karlsson och h.h.							
Trpt.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	202	1,03		1050	3000	1950	2 009
" " " "	203	0,41		1500	"	1500	615
" " " "	204	0,34		1800	"	1200	408
Summa		1,78					3 032
<u>Frestersbyn 1⁴</u>							
Helge Nilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	205	0,73		1500	3000	1500	1 095
" " " "	206	0,49		1950	"	1050	515
" " " "	207	0,91		1200	"	1800	1 638
" " " "	208	1,55		1050	"	1950	3 023
" " " "	209	0,67		1200	"	1800	1 206
" " " "	210	0,60		1350	"	1650	990
" " " "	211	0,60		1350	"	1650	990
" " " "	212	0,40		1050	"	1950	780
" " " "	213	0,47		1200	"	1800	846
tomt, " " "	214	0,53		3260	5000	1740	922
(skogsmark) förbättras ej	215						
tomt, mylla på lera	216	0,22		2000	5000	3000	660
åker, mylla på lera	217	0,78		1350	3000	1650	1 287
" " " "	218	0,91		1350	"	1650	1 502
Summa							15 454
Brukningsbåtnad							976
Totalsumma		8,86					16 430
<u>Frestersbyn 1¹⁹, 1²¹</u>							
Einar Nilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	219	1,49		1350	3000	1650	2 459
" " " "	220	1,86		1650	"	1350	2 511
" " " "	221	2,39		2250	"	750	1 793
" " " "	222	2,07		1200	"	1800	3 726
" " " "	223	1,70		1200	"	1800	3 060
" " " "	224	2,10		2250	"	750	1 575
" " " "	225	1,09		1950	"	1050	1 145
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, mylla på lera	226	0,89		1950	3000	1050	935
" " " "	227	2,53		1800	"	1200	3 036
" " " "	228	3,20		2700	"	300	960
" " " "	229	1,47		2100	"	900	1 323
" " " "	230	1,33		2850	"	150	200
Summa							22 723
Brukningsbåtnad							2 336
Totalsumma		22,12					25 059
Sammandrag av delföretag 3							
Järns socken							
Frestersbyn del av 1 ¹⁸							
Helge Nilsson	200-201	0,58					1 137
Frestersbyn 1 ⁸							
Anders Karlsson och h.h.	202-204	1,78					3 032
Frestersbyn 1 ⁴							
Helge Nilsson	205-214, 215-218	8,86					16 430
Frestersbyn 1 ¹⁹ , 1 ²¹							
Einar Nilsson	219-230	22,12					25 059
Summa		33,34					45 658
Sammandrag av sammandrag							
Delföretag 1							
" 2		52,18					76 137
" 3		5,52					9 632
		33,34					45 658
Summa		91,04					131 427
Frestersbyn, Mellerud den 7 augusti 1969.							
Ingemar Carlson							
Ingenjör							
Evert Larsson							
Gode män							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delföretag 1</u>				
		<u>Avloppet A-B-C-D-E</u>				
1-1+31	31	justering av bt. och slänt	31	1:-	31	
1+31-1+35	4	utrensning av befintlig trumma d=0,60 m			25	
1+35-3+00	165	schaktning av sandblandad lera på vissa sträckor kan förekom- ma någon stubbe med rötter och någon enstaka sten m ³	360	2:50	900	
3+00-6+54	354	D:o	1150	2:50	2 875	
6+54-8+39	185	D:o	580	2:50	1 450	
		utplanering av jordupplag till c:a 0,20 m tjocklek m ³	2090	1:-	2 090	
		för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			729	8 100
	739					
		<u>Avloppet E-F-G</u>				
8+39-10	161	500 mm rör med frakt m	161	23:-	3 703	
- " -		grävning, läggning och åter- fyllning m	161	8:50	1 369	
10-11+50	150	450 mm rör med frakt m	150	18:-	2 700	
- " -		grävning, läggning och åter- fyllning m	150	7:-	1 050	
8+39		utlopp typ U-1 st.	1	100:-	100	
8+39		släntförstärkning i höger slänt st.	1	50:-	50	
10		brunn typ B-17 d=1,00 m st.			300	
11+50-11+58	8	trumma d=0,60 m järnvägsrör genom järnvägen jämte brunn typ B-17 d=1,0 m vid sektion 11+50 och 11+58, utföres och bekostas av Statens järnvägar				
		för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			1 228	10 500
	319					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet G-H-I</u>				
11+58-12+07	49	450 mm rör med frakt m	49	18:-	882	
- " -		grävning, läggning och återfyll- ning m	49	7:-	343	
12+07-13+39	132	450 mm rör med frakt m	132	18:-	2 376	
- " -		grävning, läggning och återfyll- ning m	132	7:50	990	
12+07, 13+39		brunn typ B-17 d=0,90 m st.	2	260:-	520	
		för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			489	5 600
	181					
		<u>Avloppet I-I¹</u>				
75-75+76	76	200 mm rör med frakt m	76	5:50	418	
		grävning, läggning och återfyll- ning m	76	4:-	304	
75+76		brunn typ B-17 d=0,5 m st.	1	140:-	140	
		för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			88	950
	76					
		<u>Avloppet I-L</u>				
I-L	196	400 mm rör med frakt m	196	16:-	3 136	
		grävning, läggning och återfyll- ning m	196	7:-	1 372	
L		brunn typ B-17 med intag, d= 0,90 m st.	1	260:-	260	
		för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			432	5 200
	196					
		<u>Avloppet L-M</u>				
100 16+25-17+30	100	300 mm rör med frakt m	100	10:-	1 000	
- " -		grävning, läggning och återfyll- ning m	100	6:-	600	
17+30		brunn typ B-17 d=0,60 m st.	1	170:-	170	
		Trpt.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt. för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			180	1 950
	100					
		<u>Avloppet M-N</u>				
17+30-18+67	137	250 mm rör med frakt m	137	7:-	959	
		grävning, läggning och återfyllning m	137	4:-	548	
18+67-19+51	84	250 mm rör med frakt m	84	7:-	588	
		grävning, läggning och återfyllning m	84	4:-	336	
18+67, 18+94, 19+51		brunn typ B-17 d=0,50 m st.	3	140:-	420	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			399	3 250
	221					
		<u>Avloppet N-O</u>				
19+51-20+56	105	250 mm rör med frakt m	105	7:-	735	
		grävning, läggning och återfyllning m	105	4:-	420	
98 20+56-21+58	98	200 mm rör med frakt m	98	5:50	539	
		grävning, läggning och återfyllning m	98	4:50	441	
21+58-22+56	98	200 mm rör med frakt m	98	5:50	539	
- " -		grävning, läggning och återfyllning m	98	3:50	343	
20+56, 21+58, 22+56		brunn typ B-17 d=0,50 m st.	3	140:-	420	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			363	3 800
	301					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avloppet M-M¹-M²</u>						
30-30+24	24	200 mm rör med frakt m	24	5:50	132	
		grävning, läggning och återfyllning m	24	3:50	84	
30+24-31+92=	168	150 mm rör med frakt m	168	4:-	672	
35 - " -		grävning, läggning och återfyllning m	168	3:-	504	
31+92-32+26	34	150 mm rör med frakt m	34	4:-	136	
- " -		grävning, läggning och återfyllning m	34	3:-	102	
30+24,31+19, 31+92,32+26		brunn typ B-17 d=0,50 m st.	4	140:-	560	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			210	2 400
	226					
<u>Avloppet M¹-M³</u>						
35-35+68	68	100 mm rör med frakt m	68	3:-	204	
- " -	68	grävning, läggning och återfyllning m	68	2:-	136	
35+68		brunn typ B-17 d=0,50 m st.	1	140:-	140	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			70	550
	68	Summa				42 300
<u>Avdragsdike</u>						
<u>Avloppet H-H¹</u> Icke föreskrivet till utförande						
70-71+33	133	150 mm rör med frakt m	133	4:-	532	
- " -		grävning, läggning och återfyllning m	133	3:-	399	
71+33		brunn typ B-17 d=0,50 m st.	1	140:-	140	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			129	1 200
	133					

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
75+76-76+95	119	<u>Avloppet I¹-I²</u> Icke föreskrivet till utförande 150 mm rör med frakt m	119	4:-	476	
- " -	119	grävning, läggning och återfyllning m	119	3:-	357	
		brunn typ B-17 d=0,5 m st.	1	140:-	140	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			127	1 100
60-60+44	119	<u>Avloppet I-I³</u> Icke föreskrivet till utförande 75 mm rör med frakt m	44	2:-	88	
	44	grävning, läggning och återfyllning m	44	2:-	88	
		brunn typ B-17 d=0,5m st.	1	140:-	140	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			34	350
150-152+18=		<u>Avloppet O-P-R-S</u> Icke föreskrivet till utförande				
24+90	218	200 mm rör med frakt	218	5:50	1 199	
		grävning, läggning och återfyllning m	218	4:-	872	
152+18-153+16						
=26+08	98	150 mm rör med frakt m	98	4:-	392	
		grävning, läggning och återfyllning m	98	3:-	294	
150+72, 152+18,		brunn typ B-17 d=0,50 m st.	3	140:-	420	
153+16		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			323	3 500
	316					
26+08-27+52	144	<u>Flödesdiket S-T-T¹</u> Icke föreskrivet till utförande. justering av bt. och slänt m	144	1:-	144	
		Trpt.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Längd m</u> <u>Avdragsdike</u>		Trpt. för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			56	200
	144					
		<u>Sammandrag av delföretag 1</u>			<u>Summa kr</u> <u>Avdragsdike</u>	
	739	Avloppet A-B-C-D-E				8 100
	319	" E-F-G				10 500
	181	" G-H-I				5 600
	76	" I-I ¹				950
	196	" I-L				5 200
	100	" L-M				1 950
	221	" M-N				3 250
	301	" N-O				3 800
	226	" M-M ¹ -M ²				2 400
	68	" M ¹ -M ³				550
		<u>Avdragsdiken</u>				
	133	Avloppet H-H ¹			1 200	
	119	" I ¹ -I ²			1 100	
	44	" I-I ³			350	
	316	" O-P-R-S			3 500	
	144	Flödesdiket S-T-T ¹			200	
	756	2427	Summa		6 350	42 300
		<u>Delföretag 2</u>				
		<u>Avloppet V-X</u>				
	199-201+57	257 100 mm rör med frakt	257	3:-	771	
	- " -	257 Grävning, läggning och återfyll- ning	m 257	2:50	643	
	201+57-202+60	103 150 mm rör med frakt	m 103	4:-	412	
	- " -	Grävning, läggning och återfyll- ning	m 103	3:-	309	
	199,199+96, 201+57	brunn typ B-17 d=0,50 m	st. 3	140:-	420	
	202+60	utlopp typ U-1	st. 1	70:-	70	
		Trpt.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt. för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			275	2 900
	360					
		<u>Avloppet X-Y-Z</u>				
202+60-205	240	schaktning av lera m ³	500	2:50	1 250	
205-206	100	justering av bt. och slänt utplanering	100	1:50	150	
			600	100:-	600	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			200	2 200
	340					
		<u>Sammandrag av delföretag 2</u>				
	360	Avloppet V-X				2 900
	340	" X-Y-Z				2 200
	700	Summa				5 100
		<u>Delföretag 3</u>				
		<u>Avloppet a-b</u>				
92+94-94+15	121	400 mm rör med frakt m	121	16:-	1 936	
- " -	121	grävning, läggning och återfyllning m	121	6:-	726	
92+94		utlopp typ U-1		90:-	90	
94+15		brunn typ B-17 d=0,8 m st.	1	220:-	220	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			228	3 200
	121					
		<u>Avloppet b-c</u>				
94-15-96+52	237	300 mm rör med frakt m	237	10:-	2 370	
- " -	237	grävning, läggning och återfyllning m	237	5:-	1 185	
94+74,95+20, 96+52		brunn typ B-17 d=0,6 m st.	3	170:-	510	
		Trpt.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt. för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			435	4 500
	237	<u>Avloppet c-d</u>				
96+52-97+69	117	250 mm rör med frakt m	117	7:-	819	
- " -	117	grävning, läggning och återfyllning m	117	4:-	468	
97+69		brunn typ B-17 d=0,5 m st.	1	140:-	140	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			73	1 500
	117	<u>Avloppet d-e</u>				
97+69-100	231	200 mm rör med frakt m	231	5:50	1 271	
- " -	231	grävning, läggning och återfyllning m	231	3:50	809	
100		brunn typ B-17 d=0,5 m st.	1	140:-	140	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			230	2 450
	231	<u>Avloppet e-f</u>				
100-100+45	45	200 mm rör med frakt m	45	5:50	248	
- " -	45	grävning, läggning och återfyllning m	45	3:50	158	
100+45		brunn typ B-17 d=0,50 m st.	1	140:-	140	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			54	600
	45	<u>Avloppet f-g-h-i</u>				
100+45-101+68	123	200 mm rör med frakt m	123	5:50	677	
- " -	123	grävning, läggning och återfyllning m	123	3:50	431	
		Trpt.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
101+68-102+67	99	150 mm rör med frakt m	99	4:-	396	
- " -	99	grävning, läggning och återfyllning m	99	3:-	297	
102+67-103+39	72	100 mm rör med frakt m	72	3:-	216	
- " -	72	grävning, läggning och återfyllning m	72	2:50	180	
101+68, 102+67, 103+39		brunn typ B-17 d=0,50 m st. för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges	3	140:-	420	
	294				283	2 900
		<u>Avloppet f-f¹</u>				
105-107+20	220	150 mm rör med frakt m	220	4:-	880	
- " -	220	grävning, läggning och återfyllning m	220	3:-	660	
106+42, 106+ 77, 107+20		brunn typ B-17 d=0,50 m st. för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges	3	140:-	420	
	220				190	2 150
		<u>Sammandrag av delföretag 3</u>				
	121	Avloppet a-b				3 200
	237	" b-c				4 500
	117	" c-d				1 500
	231	" d-e				2 450
	45	" e-f				600
	294	" f-g-h-i				2 900
	220	" f-f ¹				2 150
	1265					17 300
		<u>Summa</u>				
		<u>Sammandrag av sammandrag</u>				
756	2427	Delföretag 1			6 350	42 300
	700	" 2				5 100
	1265	" 3				17 300
756	4392					
		<u>Summa</u>			6 350	64 700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Frestersbyn, Mellerud den 7 augusti 1969. <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör						

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Frestersbyns dikningsföretag upprättat år 1969 i Järns och Holms socknar.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att jordmassorna skall utplaneras på de sträckor där annat ej framgår av nedanstående eller av kostnadsförslaget. Utplanering skall i första hand göras i svackor intill diket medan överblivna massor utplaneras till ett c:a 20 cm tjockt lager. Den areal som blir belagd med sådana schaktmassor (sten, stubbar och dyl.) som lämpligen inte bör utspridas torde i samband med avsyningen uppmätas och värderas med hänsyn till de åsatta markvärdena;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna dikena utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen;

att uppläggning och utplanering av schaktmassor å vissa sträckor sker enligt följande:

Dike	Sträcka	Schaktmassornas upp- läggning och utplanering utmed dike	Anm.
A-B-C-D-E	1+31-6+54	Södra sidan	Övriga sträckor valfri upp- läggning efter samråd med styrelsen.
	6+54-8+39	Östra sidan	

2. Beträffande täckta avlopp

- att i förslaget angivna rörtyper uppfylla fordringarna enligt fastställda bestämmelser;
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;
- att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;
- att om muffrör används dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;
- att där så anses erforderligt rören lägges på lämplig rustbädd;
- att upp- såväl som nedströms samtliga vägar eller i speciella svackor tillse att tillräckligt med ytvattenintag finnes i brunnarna. Utföres enligt kontrollantens anvisningar;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½" - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, första röret för de täckdikessstammar som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av markägaren;

att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande och bekostas av företaget om ingenting härom angivits i kostnadsförslaget. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörensläggning;

att ledning ej får överskottas, förrän den blivit godkänd av kontrollant;

att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand med stenfri jord till minst 0,20 m över rörens "hjässa";

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Tillstötande tegdiken får ej igenfyllas;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten.

3. Beträffande samtliga diken

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas;

om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att stenupplag i möjligaste mån placeras på en sida och på sådant sätt att de medför minsta möjliga skada och intrång;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;


att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföres i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;


att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Frestersbyn, Mellerud den 7 augusti 1969.


Ingemar Carlson


Ingenjör


Leif Landberg


Evert Larsson

Gode män

Mått i m.m.




Översta brunnssringens överkant skall om inte annat överenskommes med markägaren läggas i höjd med markytan.

Bilaga D
Typritning B-17
Brunn

Bilaga D

Typritning U-1

UTLOPP




Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Järns socken</u>						
<u>Delföretag 1</u>						
<u>Bråbol 1⁸</u>						
Torsten Jonssons dödsbo						
Ägofig. 1-5 Avd. I		883		324	0,766	
<u>Frestersbyn 1¹⁹</u>						
Einar Nilsson	s					
Ägofig. 6-11 Avd. I		13 620		4 998	11,815	
<u>Frestersbyn 1⁴</u>						
Helge Nilsson	s					
Ägofig. 12-16 Avd. I		7 571	2 778			
" 17-22 " II		12 687	6 306	9 084	21,475	
<u>Frestersbyn av 1¹⁸, 1⁵B, 1⁶B</u>						
Otto Fredriksson	s					
Ägofig. 23-44 Avd. II		16 880	8 390			
" 45-54, 1/2 60, 1/2 61 " III		6 978	6 508			
" 55-59, 1/2 60, 1/2 61, 62-64 " IV		4 498	3 210	18 108	42,808	
<u>Bronäs 1³</u>						
Evald, Frideborg Martina Karlsson						
Ägofig. 65, 66 Avd. II		208		103	0,243	
<u>Bråbol 1¹⁰</u>						
Helge Nilsson	s					
Ägofig. 67 Avd. II		82		41	0,100	
<u>Bronäs 1²</u>						
Gun Wänerhall						
Ägofig. 68-70 Avd. II		4 447	2 210			
" 71-79 " III		5 156	4 808	7 018	16,591	
<u>Frestersbyn 1⁸</u>						
Anders Karlsson och h.h.						
Ägofig. 81-84 Avd. III		1 098	1 024			
" 85-87 " IV		1 332	950	1 974	4,666	
Trpt.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Holms socken</u>	Trpt.					
<u>Täppan 1⁵</u>						
Håkan Karlsson						
Ägofig. 98, 99	Avd. III	697		650	1,536	
Summa		76 137		42 300	100,000	57,931
<u>Järn socken</u>						
<u>Delföretag 2</u>						
<u>Bråbol 1¹⁰</u>						
Helge Nilsson	S					
Ägofig. 100-103		7 034		3 724	73,020	
<u>Bronäs 1⁵</u>						
Gustav, Olga, Alvina Eriksson						
Ägofig. 104-107		2 136		1 131	22,176	
<u>Bronäs 1¹²</u>						
Algot Linds dödsbo						
Ägofig. 108		462		245	4,804	
Summa		9 632		5 100	100,000	7,329
<u>Delföretag 3</u>						
<u>Frestersbyn av 1¹⁸</u>						
Helge Nilsson						
Ägofig. 200-201		1 137		431	2,491	
<u>Frestersbyn 1⁸</u>						
Anders Karlsson och h.h.						
Ägofig. 202-204		3 032		1 149	6,642	
<u>Frestersbyn 1⁴</u>						
Helge Nilsson	S					
Ägofig. 205-218		16 430		6 225	35,983	
<u>Frestersbyn 1¹⁹, 1²¹</u>						
Einar Nilsson	S					
Ägofig. 219-230		25 059		9 495	54,884	
Summa		45 658		17 300	100,000	34,740

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. p. l. i. k. s. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
			Frestersbyn, Mellerud den 7 augusti 1969.			
			 Ingemar Carlson Ingenjör			
			 Leif Landberg Gode män			
			 Evert Larsson			

Översiktskarta.



52 Upperud NV

Skala 1:50 000

Utlåtande

angående Frestersbyns dikningsföretag år 1969 i Holms och Järns socknar, Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge.

Företaget vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 130/131 mellan Dalbergså och Upperudsälven c:a 6,5 km NV Järns kyrka. Läget framgår närmare av hithörande översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med gul färg medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärks med blå linje. Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av gode män, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget, har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med enkel heldragensvärt linje och brunn med svartring medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla heldragna svartaliner. Avloppssträckor, som icke föreskrivits till utförande betecknas med streckade svartaliner.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till Rikets allmänna kartverks höjdsystem.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På grund av rådande fallförhållanden har företaget uppdelats i tre av varandra oberoende delföretag och har följande avloppssträckor föreslagits till utförande.

Delföretag 1.

Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I—L-M-N-O
Sidoavloppen I-I¹, M-M¹-M², M¹-M³
Sammanlagd längd 2 427 m
Avdragsdike H-H¹, I¹-I², I-I³, O-P-R-S-T-T¹
Sammanlagd längd 756 m

Delföretag 2

Avloppet V-X-Y-Z
Sammanlagd längd 700 m

Delföretag 3.

Avloppen a-b-c-d-e-f-g-h-i, f-f¹
Sammanlagd längd 1 265 m
För hela företaget sammanlagd längd till utförande är 4 392 m och för avdragsdikena 756 m.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har normalt bestämts under antagande av en avrinning av 2 l/s ha från åkermark, 1,25-1,50 l/s ha från skogsmark.

Avrinning i de olika punkterna har med ledning härav beräknats till i följande tabell angivna värdena.

Tabell 1.

Avlopp läge	NO å ha	sk ha	NHQ l/sek.	I o/oo	D mm	K l/s	B m	Sl.	Anm.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0+37	100	19	228						
1+35	85	19	198				0,50	1:1,5	
3+00	83	19	192	1,2			"	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6+54	76	18	179	1,98			0,50	1:1,5	
8+39	72	18	171	2,15			"	"	
10	71	18	169	1,0	500	132			
11+48	68	18	163	1,5	450	120			
11+60	68	18	162		600				
12+07=70	66	18	159	1,5	450	120			
13+39=60	59	18	145	1,5	450	120			
60+44	0,5		1	1,0	75	1			
16+25	48	18	125	2,5	400	115			
17+30=30	26	7	62	2,5	300	53			
71+33	4		8	1,5	150	6,5			
75+76	8		16	1,3	200	13			
76+95	5,5		11	4,2	150	11			
30+24	9		18	4,0	200	22			
31+19	7		14	6,0	150	13			
31+92=35	5		10	3,5	150	10			
32+26	4		8	4,4	150	11			
35+68	1		2	4,4	100	4			
18+67	16	7	43	4,0	250	41			
18+94	14	7	38	5,9	250	49			
19+51=50	13	7	36	5,9	250	49			
20+56	10	7	31	1,9	250	29			
21+58	9	6	27	4,6	200	24			
22+56=150	8	6	25	6,0	200	28			
150+72	7	1,5	17	1,5	200	14			
152+18= 24+90	6	1,5	15	1,5	200	14			
153+16= 26+08	5	1,5	13	1,5	150	6,5			
26+86	5	1,5	14				0,50	1:1	
30+02	5	8	22	4,0	200	22			
199	1		2	1,5	100	2			
200	1		2	3,5	100	3			
201+57	3		6	1,5	150	6,5			
202+60	5		10	0,5			0,30	1:1,25	
203+23	5,5		11				"	"	
204+60	6,5		13				"	"	
92+93	46	7	103	2,05	400	103			
94+15	38	5	84	2,05	400	103			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94+74	37	5	82	6,3	300	85			
96+52	31		62	6,3	300	85			
97+69	21,5		43	3,4	250	38			
100	12,5		25	5,6	200	26			
100+45=105	11		22	2,0	200	16			
101+68	6,5		13	1,6	200	14			
102+67	2,5		5	1,5	150	6,5			
103+39	1		2	1,5	100	2			
106+42	3		6	1,5	150	6,5			
106+77	2,5		5	1,5	150	6,5			
107+20	2,5		5	1,5	150	6,5			

5. Broar och trummor.

Diket A-G berör vid sektion 11+50-11+58 järnvägen Vänersborg-Mellerud.

Befintlig trumma medger ej erforderlig torrläggning av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av hithörande plan- och profilritningar.

Statens Järnvägar har i särskilt yttrande, bilaga 9, förbundit sig att utföra och bekosta ovannämnda ombyggnad. Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vederbörande banmästare, när arbetet lämpligen bör utföras.

Allmän väg beröres icke av företaget. Av företaget berörda ägobroar utföras till de dimensioner, som angivits å hithörande profilritningar och bekostas av företaget.

6. Allmänna intressen.

Allmänna intressen utöver vad ovan nämnts beröras icke av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för skador och intrång, som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojä-

viga, i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning och kontroll samt oförutsedda utgifter jämte mervärdesskatt men med undantag av förrättningskostnader beräknats för delföretag 1 till 42 300:- kronor för delföretag²/till 5 100:- kronor och för delföretag 3 till 17 300:- kronor tillhopa 64 700:- kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad som tillskyndas markerna genom dikningens utförande har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, uppskattats till 76 137:- kronor för delföretag 1, 9 632:- kronor för delföretag 2, 45 658:- kronor för delföretag 3 tillhopa 131 427:- kronor. Hela arealen varå alstringsbåtnad uppskattats utgör summa 91,04 hektar.

För vinnande av såvitt möjligt rättvis grund för kostnadernas fördelning har de skilda delföretagen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabell.

Tabell 2.

Sträcka	Avd.	Kostnad kronor	Ägofig.	Båtnad kronor	Relativ kost- nad
<u>Delföretag 1</u>					
A-E	1	8 100:-	1-16	22 074:-	0,367
E-G	2	10 500:-	17-22	12 311:-	0,853
G-H	3	1 630:-	28-33	6 773:-	0,241
H-I	4	3 970:-	65,68-70	5 484:-	0,724
I-M	5	7 150:-	71-73,98,99	3 901:-	1,833
M-N	6	3 250:-	53,54,74-79, $\frac{1}{2}$ 60, $\frac{1}{2}$ 61	3 272:-	0,993
N-O	7	3 800:-	$\frac{1}{2}$ 60, $\frac{1}{2}$ 61,55-59,62-64, 85-87	5 830:-	0,652
O-S, S-T ¹	8	3 700:-	85a,88-97	4 864:-	0,720
H-H ¹	9	1 200:-	23-26,40	6 341:-	0,189
I-I ¹	10	950:-	27,34-36	3 414:-	0,278
I ¹ -I ²	11	1 100:-	37-39,41-44	4 431:-	0,248

Sträcka	Avd.	Kostnad kronor	Ägofig.	Båtnad kronor	Relativ kost- nad
I-I ³	12	350:-	66-67	881:-	0,397
M-M ¹	13	1 990:-	45,47-52	5 073:-	0,392
M ¹ -M ²	14	410:-	82-84	555:-	0,739
M ¹ -M ³	15	550:-	46,80-81	1 128:-	0,488
Summa		48 650:-		86 332:-	

Delföretag 2

V-X-Y-Z	16	5 100:-	100-108	9 632:-	0,529
---------	----	---------	---------	---------	-------

Delföretag 3

a-f	17	12 250:-	$\frac{1}{2}$ 209,210-212,219-230	28 422:-	0,431
f-i	18	2 900:-	200-208	11 416:-	0,254
f-f ¹	19	2 150:-	$\frac{1}{2}$ 209,213-218	5 820:-	0,370
Summa		17 300:-		45 658:-	

Delföretag 1

De olika avdelningarna i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad, som framgår av nedanstående

Tabell 3

Avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
3+9	2 830:-	13 114:-	0,216
2+3+9	13 330:-	25 425:-	0,524
10+11	2 050:-	7 845:-	0,261
4+10+11	6 020:-	13 329:-	0,452
4+10+11+12	6 370:-	14 210:-	0,448
5+13	9 140:-	8 974:-	1,018
5+13+15	9 690:-	10 102:-	0,959
5+13+14+15	10 100:-	10 657:-	0,948
2+3+4+9+10+11+12	19 700:-	39 635:-	0,497
6+7	7 050:-	9 102:-	0,774
5+6+7+13+14+15	17 150:-	19 759:-	0,868
5+6+7+8+13+14+15	20 850:-	24 623:-	0,847

Utredningen visar att billigaste torrläggningen erhålles om sammanslagning sker enligt nedanstående

Tabell 4

Avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
1	8 100:-	22 074:-	0,367

Avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
2+3+4+9+10+11+12	19 700:-	39 635:-	0,497
5+6+7+8+13+14+15	20 850:-	24 623:-	0,847
Summa	48 650:-	86 332:-	

För ernående av tillräckligt fall för avdelning 7, sträckan N-0, erfordras upptagande av nedanförliggande avlopp till en kostnad av 360:- kronor. Avdelningarnas kostnad, båtnad och relativa kostnad om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig framgår av nedanstående

Tabell 5

Avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
5+6+13+14+15	12 990:-	13 929:-	0,933
7	4 160:-	5 830:-	0,714
8	3 700:-	4 864:-	0,720
Summa	20 850:-	24 623:-	

Utredningen visar att avdelningen 1 erhåller den billigaste torrläggningen. Av de återstående avdelningarna erhålles den billigaste torrläggningen om sammanslagning sker enligt nedanstående

Tabell 6

Avdelning	Slutlig avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
1	I	8 100:-	22 074:-	0,367
2-4, 9-12	II	19 700:-	39 635:-	0,497
5, 6, 13-15	III	12 990:-	13 929:-	0,933
7	IV	4 160:-	5 830:-	0,714
8	V	3 700	4 864	0,720
Summa		48 650:-	86 332:-	

Med anledning av att dikessträckorna H-H¹, I¹-I², I-I³ och ~~O-S-T-T~~^{P-R}¹ inom avdelningarna II och V icke skall utföras av företaget, skall emellertid båtnaden för fastigheterna, som är beroende av ovannämnda dikessträckor minskas med avdragsdikets kostnad dividerad med relativa kostnaden för avdelningen. Detta avdrag har därefter fördelats mellan de berörda fastigheterna i proportion till dessas båtnad genom avdragsdiket enligt nedanstående

Fastighet	Ägare	Ägofigur	Båtnad kronor	Minskning av båtnad
<u>Avdragsdike H-H¹</u>				
Frestersbyn av 1 ¹⁸ , 1 ⁵ B, 1 ⁶ B	Otto Fredriksson	23-26,40	6 341:-	2 414:-

64

Fastighet	Ägare	Ägofigur	Båtnad kronor	Minskning av båtnad
<u>Avdragsdike I-I³</u>				
Bronäs 1 ³	Evald, Frideborg, Martina Karlsson	65,66	713:-	505:-
Bråbol 1 ¹⁰	Helge Nilsson	67	281:-	199:-
		Summa	994:-	704:-

<u>Avdragsdike I¹-I²</u>				
Frestersbyn av 1 ¹⁸ , 1 ⁵ B, 1 ⁶ B	Otto Fredriksson	37-39, 41-44	4 431:-	2 213:-

<u>Avdragsdike 0^{P-R-}~~S-T-T~~¹</u>				
Frestersbyn 1 ⁸	Anders Karlsson och h.h.	85 a, 88-90	2 888:-	2 888:-
Svennungerud 1 ³	Bertil Eliasson och h.h.	91-94	595:-	595:-
- " - 1 ²	Karl Olsson	95-97	1 381:-	1 381:-
		Summa	4 864:-	4 864:-

Dessa avdrag har införts i värderingslängden, bilaga A . Därefter återstår båtnad, kostnad och relativ kostnad enligt följande

Tabell 7

Slutlig avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
I	8 100:-	22 074:-	0,367
II	17 050:-	34 304:-	0,497
III	12 990:-	13 929:-	0,933
IV	4 160	5 830:-	0,714
Summa	42 300:-	76 137	

Anledning att uppdelas delföretag 2 i avdelningar föreligger inte.

Delföretag 3

De olika avdelningarna i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad som framgår av nedanstående

Tabell 8

Avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
17+18	15 150:-	39 838:-	0,380
17+18+19	17 300:-	45 658:-	0,379

Utredning visar att billigaste torrläggningen erhålles om alla tre avdelningarna sammanslås till en avdelning.

Med ledning av de utförda utredningarna inom delföretagen har kostnadsfördelningslängden, bilaga E, upprättats. I denna har kostnaderna inom varje avdelning fördelats i proportion till fastighets båtnad. Av kolumnerna 5 och 6 framgår fastigheternas beräknade och verkliga kostnadsandelar i företagets utförande uttryckta i kronor respektive procent.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader först fördelas mellan de skilda delföretagen efter i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal. Därefter fördelas dessa kostnader inom delföretagen efter samma grunder som anläggningskostnaden.

Enligt § 4 sammanträdesprotokollet har fru Anders Karlsson yrkat befrielse från kostnaderna för företaget enär de ämnar skogsplantera berörda markområde. Ansökan, bilaga 10, härom inkom till lantbruksnämnden den 12 februari 1969. Lantbruksnämndens beslut, bilaga 11, medger plantering av ett c:a 0,5 ha stort område. Å hithörande plankarta har området ifråga åsatts ägofigurnummer 84. Då området behandlats som skogsmark och som sådan redan nu har sin fulla torrläggning har båtnad ej åsatts nämnda ägofigur.

Enligt samma § 4 har Karl Olsson och Bertil Eliasson båda i Svennungeryd yrkat befrielse från kostnaderna för företaget. Då den dikessträcka, ^(P-R-) O-S-T¹, varav Olsson och Eliasson är beroende bildar egen avdelning och ingen sökande yrkat densammas upptagande har omskrivna avdelning ej föreskrivits till utförande. Om nämnda avdelning skulle komma till utförande skall iakttagas att endast hälften av vattenmängden vid punkt S får tilldelas detta företag.

10. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas och kostnaderna härför fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild ägares åverkan eller försummelse uttages dock av denne.

Underhållet av i företaget ingående broar och trummor åvilar som tidigare respektive ägare.

11. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter två kronor för tusen av

den uppskattade båtnaden med enligt nedan angivna belopp.

<u>Delföretag</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Avgift</u>
1	76 137:-	152:-
2	9 632:-	Ingen avgift då beloppet understiger 50:- kronor
3	45 658:-	91:-
<u>Summa</u>		<u>243:- kronor</u>

Avgiften tillhopa 243:- kronor skall inbetalas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län så snart förrättningen vunnit laga kraft.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast den 31 december 1974,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att företaget skall benämnas Frestersbyns dikningsföretag år 1969.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att tillse att företagets anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i vattenlagen

3 kap. 20 § stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnaderna för skilda delföretag skall föras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal.

Vid avgörande av fråga, som rör uteslutande sådan del av företaget i vars utförande allenast vissa av deltagarna äro pliktiga att taga del tillkommer endast dessa deltagare rösträtt.

Kallelse till sammanträdet skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; belygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 september 1969.

Frestersbyn, Mellerud den 7 augusti 1969.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör

Evert Larsson
Evert Larsson

Leif Landberg
Leif Landberg

I Gänsten:
Wenckelström

Gode män

U. a.

Sammandrag

av förrättningskostnaderna till Frestersbyns dikningsföretag år 1969 i
Järns och Holms socknar, Älvsborgs län.

Ersättning till statsverket	2 535:-
Annonskostnad	114:58
Godemansarvode	340:-
Vattendomstolsavgift	243:-
Diverse omkostnader	7:42
Summa kronor	<u>3 240:-</u>

Vänersborg den 19 augusti 1969.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör