



Akt nr:

P-F2a-LS229/69

AU\$P-F2a-LS229/69

229

Tillhagens dikningsföretag år 1969.

i Bolstads socken

Älvsborgs län

H a n d l i n g a r

tillhörande

Tillhagens dikningsföretag år 1969

i Bolstads socken, Älvsborgs län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 26 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll	Sid.	3 - 4
Ansökningshandling m.m.	"	5 - 7
Fullmakt	"	8
Överenskommelse	"	9
Bilaga A Värderingslängd	"	10 - 11
" B Kostnadsförslag	"	12 - 13
" C Arbetsföreskrifter	"	14 - 15
" D Typritningar	"	16 - 17
" E Kostnadsfördelningslängd	"	18
Översiktskarta	"	19
Utlåtande	"	20 - 25
Förrättningskostnader	"	26

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning för förbättrad torrläggning av mark tillhörande Tillhagen i Bolstads socken, Älvsborgs län.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos Karl Johansson, Tillhagen, Bolstad, Brålanda torsdagen den 18 september 1969.

Till sammanträdet hade på grund av personliga kallelser infunnit sig Karl Johansson, Tillhagen .
Lantbruksnämnden genom ass. Erik Landström enligt fullmakt, bilaga 2.

Gode män hade ej kallats till detta sammanträde.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt på grund härav utfärdat förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemannen anmäldes ej. Ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritning över avloppen samt redogjorde för upprättat förslag.

§ 4.

Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet

Värderingslängd	såsom bilaga A
Kostnadsförslag	" " B
Arbetsbeskrivning	" " C
Typritningar	" " D
Kostnadsfördelningslängd	" " E

§ 5.

Förrättningsmannen uppläste lagstadgat utlåtande om företaget.

§ 6.

Därefter lämnades ordet fritt varvid följande yrkanden framställdes: sökanden yrkade företagets utförande i enlighet med det framlagda förslaget. Karl Johansson yrkade att dikessträckan C-C¹ skulle medräknas i förslaget.

§ 7.

Delägarna påtecknade överenskommelse, bilaga 3, om företaget. Lämpligheten av denna överenskommelse vitsordades av förrättningsmannen genom påskrift.

§ 8.

Till styresman för företaget utsågs ass. Erik Landström, Lantbruksnämnden. Det bestämdes att till förrättningen hörande handlingar och ritningar skulle förvaras på lantbruksnämnden.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll, varpå förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson


Ingenjör

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

Bilaga 1.

5

DEN 10. DEC. 1968
Dnr. 1657/68
Saknr. 171
41-55



Fnr 1878

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Bolstad

socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser Dikning c:a 400 m - torrläggning av c:a 9 ha åkerjord

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om fiottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Assistent Erik Landström

Lantbruksnämnden, Vänersborg Tel. 12080

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vänersborg den 14 november 1968

Sökandes namn:

Fastighet:

Erik Landström } för fastigheten Tillhagen 7¹
Bertil Beertson } » »
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

...kom till lantbruksnämnden

i Älvsborgs län

Vänersborg

den 15.11.

19⁶⁸

DEN 15.NOV.1968

Date 1550/68

Saknr. 171

41-55

På Lantbruksnämndens vägnar:

Curt Helsten

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas ingenjören Ingemar Carlson, lantbruksnämnden, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas.

Denna resolution sändes till förrättningsmannen.
Vänersborg i landskansliet den 21 november 1968.

På länsstyrelsens vägnar:

Bengt Caping

Bo Werner

RIKSANTIKVARIÉÄMBETET

Stockholm Ö

Ark.

Riksantikvarieämbetet
Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

FOTOKOPIA

B 1202/56

DEN 10. DEC. 1968

Dnr. 1657/68

Saknr. 171

Länsstyrelsen i Stockholms län

Karlskrona etc. (alla länsstyrelser)
Överståthållarämbetet.

Till

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta forn lämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med fornminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa, att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva, att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta forn lämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bertil Berthelson

Bertil Berthelson

Bengt Thordeman

Överensstämmer med originalet
betygar å tjänstens vägnar

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄNÄrendet handlägges av avd.dir.
B.Berntsson,AH


12.9.1969

Fullmakt

för Erik Landström att vid sammanträden ang. syneförrättning för torrläggning av mark inom Tillhagen i Bolstads socken föra lantbruksnämndens talan och rätt bevaka, ävensom att ingå förening rörande företaget.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

På lantbruksnämndens vägnar


Bertil Berntsson
Avdelningsdirektör

Ö v e r e n s k o m m e l s e

Undertecknade delägare i Tillhagens dikningsföretag 1969 i Bolstads socken, Älvsborgs län ha denna dag överenskommit att gemensamt utföra och underhålla det av ingenjör Ingemar Carlson vid syneförrättning upprättade förslaget med däri meddelade föreskrifter, varvid kostnaderna skall fördelas efter de procenttal, som finns angivna i till förslaget hörande kostnadsfördelningslängd, bilaga E.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall utgå.

Sålunda överenskommet.

Tillhagen pr Brålanda den 18 september 1969

Karl Johansson.....

Erik Lundh.....

Lämpligheten av ovanstående överenskommelse vitsordas:

Ingemar Carlson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bolstads socken</u>							
<u>Tillhagen 7</u> ¹							
Lantbruksnämnden							
åker, mylla på lera	1	0,60		960	2400	1440	864
" " " "	2	0,50		960	"	1440	720
" " " "	3	0,40		960	"	1440	576
" " " "	4	0,61		720	"	1680	1 025
<u>Summa</u>							3 185
Brukningsbåtnad							750
<u>Totalsumma</u>		2,11					3 935
<u>Tillhagen 6</u> ¹							
Karl Johansson							
åker, mylla på lera	5	0,46		960	2400	1440	662
" " " "	6	0,41		960	"	1440	590
" " " "	7	0,73		1200	"	1200	876
" " " "	8	0,59		960	"	1440	850
" " " "	9	0,50		960	"	1440	720
" " " "	10	0,69		1200	"	1200	828
" " " "	11	0,51		1200	"	1200	612
" " " "	12	0,25		1200	"	1200	300
" " " "	13	0,42		960	"	1440	605
" " " "	14	0,43		960	"	1440	619
" " " "	15	0,31		1680	"	720	223
" förbättras ej	16						
" " " "	17						
<u>Summa</u>							6 885
Brukningsbåtnad							450
<u>Totalsumma</u>		5,30					7 335
<u>Sammandrag</u>							
<u>Tillhagen 7</u> ¹							
Lantbruksnämnden							
	1-4	2,11					3 935
<u>Tillhagen 6</u> ¹							
Karl Johansson							
	5-17	5,30					7 335
<u>Summa</u>		7,41					11 270
						Tillhagen	

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A-B-C-D</u>				
		<u>Sträckan A-B</u>				
3+86-3+32	54	grävning och rensning jämte ut- planering av uppschaktad massa	54	3:50	189	
		omläggning av rörtrumma			300	
3+32-1+71	161	lantbruksrör D 200	161	4:90	789	
		grävning, läggning och åter- fyllning	161	3:-	483	
2+62, 1+71		utloppsskydd U-1			50	
		brunn B-1 D 500	2	170:-	340	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter, mervärdesskatt m.m. tillägges			439	2 590
		<u>Sträckan B-C</u>				
1+71-0+80	91	lantbruksrör D 200	91	4:90	446	
		grävning, läggning och åter- fyllning	91	4:80	437	
0+80		brunn B-1 D 500			170	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter, mervärdesskatt m.m. tillägges			207	1 260
		<u>Sträckan C-D</u>				
0+80-0	80	lantbruksrör D 150	80	3:60	288	
		grävning, läggning och åter- fyllning	80	2:80	224	
0		brunn B-1 D 500			170	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter, mervärdesskatt m.m. tillägges			138	820
		Summa				4 670
		<u>Avloppet C-C¹</u>				
	136	tegelrör D 100 inkl. läggning och återfyllning	136	4:70	639	
		brunn B-1 D 500			170	
		för arbetsledning, oförutsedda utgifter, mervärdesskatt m.m. tillägges			161	970
		Summa				970

Tillhagen pr Brålanda den 18 september 1969.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Tillhagens dikningsföretag år 1969 i Bolstads socken.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna dikena utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, diket mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att i förslaget angivna rörtyper uppfylla fordringarna enligt fastställda bestämmelser;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;
- att om muffrör används dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;
- att där så anses erforderligt rören lägges på lämplig rustbädd;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;
- att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande och bekostas av företaget om ingenting härom angivits i kostnadsförslaget. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörensläggning;
- att ledning ej får överskottas, förrän den blivit godkänd av kontrollant;
- att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Tillstötande tegdiken får ej igenfyllas;
- att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten.


3. Beträffande samtliga diken


- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;
- att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta.


Tillhagen pr. Brålanda den 18 september 1969.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör


Bilaga D
Typritning B-1
BRUNN





Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bolstads socken</u>						
<u>Tillhagen 7¹</u>						
Lantbruksnämnden	S					
Brukningsbåtnad	Avd. I	300	125	}	2 123	38
Ägofig. 1-4	" II	3 635	1 998			
<u>Tillhagen 6¹</u>						
Karl Johansson						
Ägofig. 7-17	Avd. I	5 933	2 465	}	3 517	62
Brukningsbåtnad	" II	150	82			
Ägofig. 5-6	" III	1 252	970			
Summa		11 270		5 640	100	
Tillhagen pr. Brålanda den 18 september 1969.						
						
Ingemar Carlsson						
Ingenjör						

Översiktskarta.



52 Upperud

SV SO

Skala 1:50 000

Utlåtande

angående Tillhagens dikningsföretag år 1969 i Bolstads socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 130 Dalbergsån, avdelning 3 huvudån, c:a 4 km NO Bolstads kyrka. Läget framgår närmare av hithörande översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje. Syneförrättningen, vilken handlagts utan biträde av gode män, har givits den utsträckning, som sökanden yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats genom verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget, har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med enkel heldragen röd linje och brunn med röd ring. Avloppssträckor, som icke föreskrivits till utförande betecknas med streckade röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är ej anslutet till Rikets Allmänna Kartverks höjdsystem.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall

fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På grund av överläggningar med sökanden och yrkande på sammanträde har avloppssträckorna A-B-C-D och C-C¹ med en sammanlagd längd av 522 m föreslagits till utförande.

4. Vattenmängd och dimensioner.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,0 lit. pr sekund och ha från åkermark.

Avrinning i de olika punkterna har med ledning härav beräknats till i följande tabell angivna värden

Tabell 1.

Läge	NO ha åker	Q max l/s	I	D mm	Botten- bredd m	Slänt	Kapacitet l/s
0	3,5	7	2,5	150			8,5
0+80	5	10	1,5	200			14
1+71	9	18	3,0	200			20
2+62	11	22	4,0	200			23
3+32	21	42	1,0		0,5	1:1,5	

5. Broar och trummor.

Av företaget berörda broar och trummor utföras till de dimensioner, som angivits å hithörande profilritningar och bekostas av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för skador och intrång, som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till styresmannen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningsens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av styresmannen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män lämpligén skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning och kontroll, mervärdesskatt samt oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnader beräknats till 5 640:- kronor.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemannen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt.

Vid markvärderingen har synemannen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup har varje ägofigur åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring pr hektar som respektive ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medger samtidig brukning av marker i olika höjdlägen har därigenom uppkommande båtnad även uppskattats (s.k. brukningsbåtnad). Båtnad av annat slag än vad ovan anförts förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen har sammanställts i hithörande värderingslängd, bilaga A, varav framgår att båtnaden beräknats till 11 270:- kronor.

För vinnande av såvitt möjligt rättvis grund för kostnadernas fördelning har företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabell.

Tabell 2.

Sträcka	Avdelning	Kostnad kr	Ägofigur	Båtnad kr	Relativ kostnad
A-B	1	2 590	7-17	6 233	0,42
B-C	2	1 260	3-4	1 901	0,66
C-D	3	820	1-2	1 884	0,44
C-C ¹	4	970	5-6	1 252	0,77

Billigaste torrläggning erhålles om avdelning 1 med relativa kostnaden 0,42 bildar egen avdelning. Sammanslås därefter avdelningarna 2 och 3 erhålles en kostnad av 2 080 kronor, en båtnad av 3 785 kronor och relativa kostnaden 0,55. Avdelning 4 med relativa kostnaden 0,77 bildar slutligen egen avdelning.

Slutresultatet framgår av efterföljande tabell

Tabell 3.

Avdelning	Slutlig avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1	I	2 590	6 233	0,42
2+3	II	2 080	3 785	0,55
4	III	970	1 252	0,77

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bilaga E. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella kostnadsandel i anläggningskostnaderna proportionellt mot nyssnämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökanden förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaden.

Överenskommelse om företagets utförande och kostnadernas fördelning enligt ovanstående har träffats mellan sakägarna.

10. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas och kostnaderna härför fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild ägares åverkan eller försummelse uttages dock av denne.

Underhållet av i företaget ingående broar och trummor åvilar som tidigare respektive ägare.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall ej erläggas vid detta företag.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda före utgången av år 1975,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att företaget skall benämnas Tillhagens dikningsföretag år 1969.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styresman, som utses bland någon av delägarna.

Styresmannens åliggande är bl.a.

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförts i överensstämmelse med förslaget,

att tillse att företagets anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i vattenlagen 3 kap. 20 § stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla till sammanträde då så befinnes erforderligt samt.

att tillse att vid sammanträde föres protokoll..

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Tillhagen pr. Brålanda den 18 september 1969.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 december 1969.

I tjänsten:

Wivan Wikström


h. a.

Förrättningskostnader

Ersättning till statsverket

797:-Summa797:-

Vänersborg den 6 oktober 1969.


Ingegar Carlsson

Ingenjör

SVENSKT ARKIV 100

TUMBA 1968

BESIKTNINGS- RAPPORT


Diarie nr

Företagets namn			
Tillhagens dikningsföretag år 1969			
Socken		Län	
Bolstad		Älvsborg	
~~Överförmyndaren - Förtroendeman -~~ ~~Assistent~~			
Assistent Erik Landström, Lantbruksnämnden, Vänersborg			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62. 31.12.1975	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
Besiktning verkställd den 17.8.1970		Besiktning verkställd av Assistent Erik Eriksson	

Vid besiktningen konstaterades att företaget utförts i överensstämmelse med förslaget med undantag av att föreslaget öppet dike å sträckan 3-3+86 ersatts med täckt ledning. Företaget har godkänts.

Vänersborg den 8.9.1970

I tjänsten


Ingemar Carlson

Ingenjör