



Akt nr:

P-F2a-LS231/70

AU\$P-F2a-LS231/70

231

Brännebergs dikningsföretag år 1970

i Frändefors socken

Älvsborgs län

H a n d l i n g a r
tillhörande
Brännebergs dikningsföretag år 1970
i Frändefors socken
Älvsborgs län
upprättade i samband med syneförrättning av
Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 32 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 3 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll	Sid. 3 - 6
Meddelande	" 7
Förteckning	" 8
Beställning av uppdrag	" 9
Meddelande	" 10
Förteckning	" 11
Ansökningshandling m.m.	" 12 - 15
Överenskommelse	" 16
Bilaga A Värderingslängd	" 17 - 18
" B Kostnadsförslag	" 19
" C Arbetsbeskrivning	" 20 - 21
" D Typritningar	" 22 - 23
" E Kostnadsfördelningslängd	" 24
Översiktskarta	" 25
Utlåtande	" 26 - 31
Sammanställning av förrättningskostnaderna	" 32

Protokoll fört vid sammanträde
hos Gurneas Fredriksson, Brännåberg
Frändefors den 22 januari 1970
avseende båtens torrläggnings- och
brukningsmöjligheter av åkermark
inom Brännåberg och Kärnsrud i
Frändefors socken, Årosborgs län

Till sammanträdet hade på grund av sär-
skilt meddelande, bilaga 1 enligt bifogad
förteckning, bilaga 2 följande personer
tillstådes komma

Rune Elsson för egen del samt för
Torke Elsson utan fullmakt
Gurneas Fredriksson
Lugvay Elsson
E. Dahlberg
Rune Svannar

§1

På justera dagens protokoll uttrågs
Lugvay Elsson och Rune Svannar

§2

På grund av anmälan, bilaga 3, hade
förslag till torrläggning upprättats. Förut-
ringsmanen redogjorde för det upp-
rättade förslaget samt uppläste i till-
lämpliga delar upprättade längder, som

lades till protokollet	
Värderingslängd	såsom bilaga A
Kostnadsförslag	" " B
Arbetsbeskrivning	" " C
Typitruingar	" " D
Kostnadsfördelningslängd	" " E

§ 3

Härnäst, länades ordet före varvid
saksägarna diskuterade det uppräta-
de förslaget

§ 4

Till styrelsen för företaget valdes Gunnar
Fredriksson, Brämsberg. Styrelsen
utträgs samtidigt till aktförrättare.

§ 5

Så några ytterligare föranställningar icke
gjordes avslutades sammanträdet
sist upplästas dagens protokoll

Arbete dag som ovan
Ingemar Carlsson

Förstas-

Ingemar Carlsson

Ingemar Carlsson

Sedann undertecknad av länsstyrelsen förordnats,
bilaga 6, att handlägga synföreläring enligt

10 kupa vattenlogar för torrläggning av mark till-
hörande Brännberg och Kärsrud i Frändefors socken
hade sammanträdet utskäts an hålles hos lant-
brukare Gunnar Fredriksson, Brännberg Frändefors
måndagen den 23 mars 1970 kl. 9³⁰ hade lande om
sammanträdet, bilaga 4, hade utskäts till kända
sakägare enligt bifogad förteckning, bilaga 5.
Följande härav hade följande personer tillstådes-
bemyndat

Gunnar Fredriksson

Lugnar Olsson

Rune Sörensen

Folke Olsson

§6

Vid sammanträdet början upplästes länstyre-
lens förordnande

§7

Ligen jämsammärkning framfördes mot symmerna
denna väste ej bekräftar om något jämsförhållande
till någon av sakägarna

§8

Sedan föregående sammanträde hade överens-
kommet, bilaga 7, angående företaget träffets
mellan sakägarna, vilken nu även underteck-
ades av Folke Olsson. Överenskomsten vätsch-
ades av förvaltningsmannen genom påskrift

§9.

Dagstodgat utlåtande om företaget upplästes.

§10

Så ytterligare förinställningarna och gjordes
meddelade förställningarna att till före-
taget hörande handlingar och ritningar skulle
översändas till aktförvararen inom tre månader.
Dagens protokoll upplästes, varpå förställningarna
förklarades avslutad.

Det är dock som ovan
Lugnung Carlsson

M e d d e l a n d e

Sammanträde för handläggning av förrättning för torrläggning av marker tillhörande Bränneberg och Kärsrud i Frändefors socken, Älvsborgs län har utsatts att hållas hos Gunnar Fredriksson, Bränneberg, Frändefors torsdagen den 22 januari 1970 kl. 9.00 då sakägarna ha att själva eller genom befullmäktigat ombud tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 12 januari 1970.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

SVENSKT ARKIV 100

FUMBA 1968

F ö r t e c k n i n g

över de kända sakägare, till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för torrläggning av marker tillhörande Bränneberg och Kärstrud i Frändefors socken, Älvsborgs län.

	Bränneberg	Frändefors
Folke Olsson		
Agne Olsson	"	"
Gunnar Fredriksson	"	"
Ingvar Olsson	"	"
E. Dahlberg	"	"
Runo Svenman	Kärstrud	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 12 januari 1970, intygas.

I tjänsten:

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

SVENSKT ARKIV 100

TJÄNRA 1968

Till Lantbruksnämnden

BESTÄLLNING AV UPPDRAG

Vänern län

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN -2 MAJ 1969

DNr 559/69

Skrift 171

Beställarens fullständiga namn <i>Gunnar Fredriksson</i>		Titel eller yrke <i>Gårdbrukare</i>		Bostadsadress <i>Brännåberg</i>	
Telefon <i>44061</i>		Postadress <i>Fränckfors</i>		Cregnr <i>45-184, 22</i>	
Ägda fastigheter	Jordregisterbeteckning	Cregnr			
	Socken	åker, ha	betesmark, ha	skogsmark, ha	
Arrenderade fastigheter	Jordregisterbeteckning	Cregnr			
	Socken	åker, ha	betesmark, ha	skogsmark, ha	

Uppdraget avser

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Täckdikning | ☒ Dikning | ☐ Jordbruksväg |
| ☐ Ekonomibyggn. | ☐ Mekanisering | ☐ Växtodling |
| ☐ Markkartering | ☐ Husdjur | ☐ Ekonomisk kalkylering |
| ☐ Yrkesmässig trädgårdsodling | ☐ Hem och hushåll | ☐ Fiske |

Lantbruksnämndens ant.

Uppdragets art

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ Rådgivning | ☒ Projektering (teknisk plan) | ☐ Besiktning o.dyl. |
| ☐ Fullständig drifts-ekonomisk plan | ☐ Investeringskalkyl | ☐ Utsättning |
| ☐ Galtbesiktning | ☐ Fårkontroll | ☐ Övrigt |

Uppdragets omfattning

(Kort beskrivning, uppgift om areal, längd, antal e.d. Angiv vid markanläggning om åtgärden väntas beröra annan fastighet, järnväg, landsväg, kloakutsläpp e.d.)

Följande fastigheter berörs av åtgärden.
Brännåberg 1:33, - 1:22, - 1:14, m fl., - 2:1, - 1:19,
Kärra 4:1.

Övriga upplysningar

Tidpunkt då uppdraget
önskas utfört

Övrigt

omgående

Ort och datum

Beställarens namnteckning


*Brännåberg 29-4-1969**Gunnar Fredriksson*
Torgar Olson

M e d d e l a n d e

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Bränneberg och Kärsrud i Frändefors socken, Älvsborgs län har sammanträde ånyo utsatts att hållas hos lantbrukare Gunnar Fredriksson, Bränneberg, Frändefors måndagen den 23 mars 1970 kl. 9.30.

Vänersborg den 12 mars 1970

I tjänsten



Ingemar Carlson

Ingenjör

LAGBET/1388

F ö r t e c k n i n g

över de kända sakägare, till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för torrläggning av marker tillhörande Bränneberg och Kärsrud i Frändefors socken, Älvsborgs län.

	Bränneberg	Frändefors
Folke Olsson		
Agne Olssons sterbhus	"	"
Gunnar Fredriksson	"	"
Ingvar Olsson	"	"
E. Dahlberg	"	"
Runo Svenman	Kärsrud	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 12 mars 1970, intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
LANDSKANSLIET

FÖRORDNANDE

28.1.1970

IIIM9 1 70

Kopia:

Akten

Lantbruksnämnden

Ingenjören Ingemar Carlsson
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Kungsgatan 17, Box 93
462 00 VÄNERSBORG

Förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning
enligt 10 kap vattenlagen

På framställning av Gunnar Fredriksson, Frändefors, m fl,
varöver lantbruksnämnden i Älvsborgs län avgivit yttrande,
förordnar länsstyrelsen, med stöd av 10 kap 32 och 33 §§
vattenlagen, Eder, att såsom förrättningsman i laga ordning
handlägga syneförrättning för torrläggning av mark inom
fastigheterna Bränneberg 2:1, Bränneberg 1:28 m fl samt
Kärserud 4:1 i Frändefors kommun.

Ansökningshandlingen samt kopia av riksantikvarieämbetets
skrivelse 3.2.1956 angående fasta fornlämningar bilägges
härjämte.

På länsstyrelsens vägnar:


E Carlstoft


Bengt Caring



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Febr 1893

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Brännåberg och Kärred i Frändefors socken(-nar) av Älvsborgs län.
Förrättningen avser igenläggning av c:a 540 m öppet dike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Gunnar Fredriksson
Brännåberg Frändefors
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
tel 44061

Brännåberg Frändefors den 22 januari 1970

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Ingar Alster</u>	för fastigheten	<u>Brännåberg 2:1</u>
<u>Gunnar Fredriksson</u>	» »	<u>Brännåberg 1:28 m fl.</u>
<u>Ron Jonsson</u>	» »	<u>Kärred 4:1</u>

inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN 2 FEB 1970

Dnr 92/70

Saknr 171

45-345

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

skickad till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN 22 JAN 1970

Det 65/70

Saknr 171

45-345

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingeniör Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

Vänersborg den 22.1. 19 70

På Lantbruksnämndens vägnar:

Curt Hellsten

Curt Hellsten
Lantbruksdirektör

Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med fornminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bengt Thordeman

Bertil Berthelson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sven Jägersborg.

Ö v e r e n s k o m m e l s e

Undertecknade, delägare i Brännebergs dikningsföretag år 1970 i Frändefors socken, Älvsborgs län, ha denna dag träffat följande överenskommelse.

Vi förbinda oss

- att utföra och för framtiden underhålla ifrågavarande företag i enlighet med av ingenjör Ingemar Carlson år 1970 upprättat förslag;
- att fördela kostnaderna för arbetets utförande och underhåll ävensom för-
rätningskostnaderna i enlighet med i till nämnda förslag hörande
kostnadsfördelningslängd angivna procenttal;
- att inga ersättningar skall utgå med anledning av företaget;
- att sträckan A-B-C över Karin Olssons sterbhus fastigheter Bränneberg ¹²²
och ¹²³ får rensas då så anses erforderligt;
- att vid ev. försäljning underrätta nye ägaren om denna överenskommelse.

Sålunda överenskommet försäkras.

Bränneberg pr Frändefors den 22 januari 1970

Gunnar Fredriksson
.....

Ingvar Olsson
.....

Björn Olsson
.....

Erik Dahlberg
.....

Pau Svensson
.....

Folke Olsson
.....

Ovanstående överenskommelse vitsordas:

Ingemar Carlson

TUMBA 1968

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Frändefors socken</u>							
<u>Kärsrud 4¹</u>							
Runo Svenman							
åker mylla/lera	1	0,25		1500	2500	1000	250
" " "	2	0,52		1250	"	1250	650
" " "	3	0,17		1400	"	1100	187
" " "	4	0,28		1250	"	1250	350
" " "	5	0,27		1250	"	1250	338
" " "	6	0,53		1250	"	1250	663
" " "	7	0,50		1250	"	1250	625
<u>Summa</u>		2,52					3 063
Brukningsbåtnad							700
<u>Totalsumma</u>		2,52					3 763
<u>Bränneberg 1¹⁹</u>							
Erik Dahlberg							
åker mylla/lera	8	0,31		1800	2500	700	217
" " "	9	0,40		2000	"	500	200
" " "	10	0,52		2000	"	500	260
" " "	11	0,39		2000	"	500	195
" " "	12	0,61		1000	"	1500	915
" " "	13	0,46		1000	"	1500	690
<u>Summa</u>		2,69					2 477
Brukningsbåtnad							650
<u>Totalsumma</u>		2,69					3 127
<u>Bränneberg 1²⁴</u>							
Ingvar Olsson							
åker mylla/lera	14	0,58		1250	2500	1250	725
" " "	15	0,74		1400	"	1100	814
" " "	16	0,72		1800	"	700	504
" " "	17	0,40		2000	"	500	200
<u>Summa</u>		2,44					2 243
Brukningsbåtnad							1 200
<u>Totalsumma</u>		2,44					3 443
<u>Bränneberg 1²³, 1¹⁴, 1²⁶</u>							
Gunnar Fredriksson							
Trpt.							

Bränneberg pr Frändefors den 23 mars 1970.

Ingenjör

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Avloppet A-B-C-D</u>					
8+17-5+96	221	ingen åtgärd					
5+96-5+46	50	bottenrensning		50	2:-	100	
5+46-4+42	104	lantbruksrör D 400 (375)		104	14:40	1 498	
		grävning, läggning och åter- fyllning		104	3:60	374	
		upptagning av trumma				40	
		utloppsskydd U-1				30	
4+42		brunn B-1 D 800				220	
		inkoppling av bef. täckdikes- stammar				30	
4+42-2+60	182	lantbruksrör D 300		182	9:-	1 638	
		grävning, läggning och åter- fyllning		182	3:-	546	
2+60		brunn B-1 D 600				170	
		inkoppling av bef. rörledn. för arbetsledning, kontroll, mervärdesskatt, oförutsedda utgifter m.m. tillägges				15	
2+60-1+52	108	lantbruksrör D 300		108	9:-	972	
		grävning, läggning och åter- fyllning		108	3:-	324	
1+52		brunn B-1 D 600				170	
		för arbetsledning, kontroll, mervärdesskatt, oförutsedda utgifter m.m. tillägges				234	1 700
1+52-0	152	lantbruksrör D 250		152	6:50	988	
		grävning, läggning och åter- fyllning		152	2:50	380	
0		brunn B-1 D 500				120	
		för arbetsledning, kontroll, mervärdesskatt, oförutsedda utgifter m.m. tillägges				512	2 000
		<u>Summa</u>					8 900
Bränneberg pr Frändefors den 23 mars 1970.							
Ingemar Carlson							
Ingenjör							

Arbetsbeskrivning.

rörande Brännebergs dikningsföretag år 1970 i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida el.kablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Vederbörande verk utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast beträffande telekablar genom hänvändelse till närmaste telefonstation och beträffande el.kablar till kraftdistributören.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna diken utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att i förslaget angivna rörtyper uppfylla fordringarna enligt fastställda normer;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättas före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;
- att där så anses erforderligt rören läggas på lämplig rustbädd;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att rörfogarna skall grusas eller på annat lämpligt sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllning kring dagvattenbrunnarna skall i dylikt fall avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;
- att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande och bekostas av företaget om ingenting härom angivits i kostnadsförslaget. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen.

Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörens läggning;

- att ledning ej får överskottas, förrän den blivit godkänd av kontrollanten;
- att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Tillstötande tegdiken får ej igenfyllas;
- att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten.

3. Beträffande samtliga diken.

- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;
- att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta.

Bränneberg pr Frändefors den 23 mars 1970.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör


KLS

DIKNING

BRUNN

Bilaga D

TYPRITNING B-1




VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

VID BRUNNSDIAMETER ≥ 900 MM UTFÖRES BRUNNENS
ÖVERDEL KONISK.

KLS


DIKNING

UTLOPP


Bilaga D
TYPRITNING U-1

DE TRE SISTA RÖREN SAMMANKOPPLAS I VARJE FOG
MED MINST 2 ST KOPPARTRÅDAR $\varnothing$ 3-5 MM

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Frändefors socken</u>						
<u>Kärsrud 4</u> ¹						
Runo Svenman	S					
Ägofig. 1-7		3 763		2 348	26,38	
<u>Bränneberg 1</u> ¹⁹						
Erik Dahlberg						
Ägofig. 8-13		3 127		1 952	21,93	
<u>Bränneberg 1</u> ²⁴						
Ingvar Olsson	S					
Ägofig. 14-17		3 443		2 148	24,14	
<u>Bränneberg 1</u> ²³ , <u>1</u> ¹⁴ , <u>1</u> ²⁶						
Gunnar Fredriksson	S					
Ägofig. 18-26		3 930		2 452	27,55	
Summa		14 263		8 900	100,00	
Bränneberg pr Frändefors den 23 mars 1970.						
						
Ingemar Carlson						
Ingenjör						

Översiktskarta.



52 Upperud NV

Skala 1:50 000

Utlåtande.

angående Brännebergs dikningsföretag år 1970 i Frändefors socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt närmare i detta utlåtande finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 130 Dalbergså, underavdelning 2 Frändeforsån, c:a 2,5 km V Frändefors kyrka. Läget framgår närmare av hithörande översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje. Syneförrättningen, vilken handlagts utan biträde av gode män, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken höjsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med enkel heldragen linje och brunn med ring medan öppet dike betecknas med dubbla heldragna linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till Rikets Allmänna Kartverks höjdsystem.

Fixpunkt får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning.

Företaget omfattar avloppssträckan A-B-C-D med en sammanlagd längd av 817 m.

4. Vattenmängd och dimensioner.

Dikenas dimensioner ha normalt bestämts under antagande av en avrinning av 2 l/s och ha. Avrinningen i de olika punkterna har med ledning härav beräknats till i följande tabell angivna värden.

Tabell 1.

Läge	Nederbörds- område	Normal högvatten- mängd	Botten- lutning	Dimen- sion	Kapacitet
	ha	l/s	o/oo	mm	l/s
0-1+52	10	20	1,0	250	21
1+52-2+60	14,5	29	1,0	300	34
2+60-3+40	17,5	35	1,0	300	34
3+40-4+42	20	40	1,5	300	42
4+42-5+46	23	46	1,0	400 (375)	73 (62)

5. Broar och trummor.

Av företaget berörda ägobroar utföras till de dimensioner, som angivits å hithörande profilritning och bekostas av företaget.

6. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag beröras inte av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för skador och intrång, som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till styresmannen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av styresmannen tillkallade ojäviga i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har dikningskostnaderna, inberäknat till-

lägg för arbetets ledning och kontroll samt oförutsedda utgifter jämte mer-
värdesskatt men med undantag av förrätningskostnader beräknats till 8 900:-
kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de
olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemannen jäm-
likt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § uppskattat
storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som be-
talningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark,
som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller
som besväras av översvämningar vid höst- och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemannen åsatt varje ägofigur ett visst blivande
värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering
och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt
torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd d.v.s. nu-
varande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvaran-
de värde pr hektar och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde
den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar som respektive ägofigurer till-
skyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade
betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräs-
bekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande med-
ger samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande
båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats. Båtnad av annan beskaffen-
het än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet
förekommer icke vid detta företag. Den yerkställda värderingen och uppskatt-
ningen framgår av hithörande värderingslängd, bilaga A, varav framgår att
totala båtnaden uppgår till 14 263:- kronor.

Anledning att jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelat före-
taget i avdelningar föreligger icke. Kostnaderna för företagets utförande
skall därför fördelas i proportion till varje fastighets båtnad. Dessa
kostnaderna ha fördelats och införts i kolumn 5 av kostnadsfördelningsläng-
den, bilaga E. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet
uträknats dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell
mot nyssnämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaden.

Överenskommelse, bilaga 7, om företaget har träffats mellan sakägarna.

10. Framtida underhåll.

Företaget skall om någon delägare så påfordrar underhållas och kostnaderna härför fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd som föranletts av enskild ägares åverkan eller försummelse uttages dock av denne.

Om öppna avloppssträckan A-B-C utföres som täckt ledning i samband med detta företags utförande skall företaget härför erlægga en kostnad av 900:- kronor motsvarande kapitaliserade underhållskostnaden. Återstående kostnad betalas av markägaren. Rördimensionen får ej understiga D 400.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet varom stadgas i vattenlagen skall ej utgå vid detta företag då beloppet understiger 50:- kronor.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande skall ske på för delägarna mest gynnsamma och betryggande villkor. Överlåtes arbetena på entreprenör bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas med denne,

att arbetsbeskrivningen, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda före utgången av år 1975,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att företaget skall benämnas Brännebergs dikningsföretag år 1970.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styresman, som väljes på all-

mänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Styresmannens åliggande är bl.a.

att anskaffa lämplig entreprenör eller på annat sätt bringa företaget till utförande,

att själv eller genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att tillse att företagets anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i vattenlagen 3 kap. 20 § stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes lämpligt samt

att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt andelstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal.

Kallelse till sammanträdet skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas

vattendomsstolens prövning att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Bränneberg pr Frändefors den 23 mars 1970.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna synföreläggning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 15 juni 1970.

I tjänsten:

Arkan
Arkan

Arkan avgift

Sammanställning

av förrättningskostnaderna till Brännebergs dikningsföretag år 1970 i
Frändefors socken, Älvsborgs län.


Ersättning till statsverket

1 025:50

Summa

1 025:50

Vänersborg den 10.4.1970



Ingemar Carlson

Ingenjör

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn

Brännebergs dikningsföretag år 1970

Socken

Frändefors

Län

Älvsborg

~~Ordförande~~ — Förtroendeman — ~~Endast förskickad~~

Gunnar Fredriksson, Bränneberg, Frändefors

Stalligt stöd bev. den

Beviljat bidrag, kr

Föreskriven arbetstid

Medgiven förlängd arbetstid

Tidigare utbetalt, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

Förlängning jml. V. L. 7:58

Nu tillstyrkes
till utbetalning, kr

31.12.1975

Besiktning verkställd den

17 augusti 1970


Besiktning verkställd av

Assistent Erik Eriksson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, varför detsamma godkännts.

Vänersborg den 8.9.1970

I tjänsten


Ingemar Carlson

Ingenjör