



Akt nr:

P-F2a-LS238/70

AU\$P-F2a-LS238/70

238

Härstads dikningsföretag år 1970.

i Västra Tunhems och Väne-Åsaka
socknar

Älvsborgs län

H a n d l i n g a r

tillhörande

Härstads dikningsföretag år 1970

i

Västra Tunhems och Väne Åsaka socknar

Älvsborgs län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 80 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 15 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll	Sid.	3 - 10
Ansökningshandling m.m.	"	11 - 16
Kungörelse	"	17
Förteckning	"	18
- Fullmakter, bilagor 4 - 5	"	19 - 20
Kungörelse	"	21
Förteckning	"	22 - 23
Fullmakter, bilagor 8 - 10	"	24 - 26
Förening, bilagor 11 - 12	"	27 - 28
Skriftväxling med Statens vägverk	"	29 - 33
Bilaga Aa Värderingslängd	"	34 - 44
" Ab Brukningsbåtnad	"	45 - 46
" B Kostnadsförslag	"	47 - 51
" C Arbetsföreskrifter	"	52 - 54
" D Typritningar	"	55 - 62
" E Ritningsbeteckningar	"	63
" F Kostnadsfördelningslängd	"	64 - 66
" G "	"	67 - 68
" H "	"	69 - 70
Översiktskarta	"	71
Utlåtande	"	72 - 79
Sammanställning av förrättningskostnaderna	"	80

Protokoll fört vid sammanträde
under synförrättning för förbättrad
torrläggning av mark tillhörande
Härsted Uppergården, Hårgården,
Järpegården, Björusgården, Svans-
gården, Farsgården, Härsted i Västra
Tunhemus socken och Årum Mellan-
gården, Uppergården, Brunnared i
Västra Åsaka socken, Ålsborgs län

Sedan undertecknad förrättningsman på därefter
gjord ansökan av länstypelören förordnats, bilaga 1,
att handlägga denna synförrättning hade
sammanträde utträtt att hållas i Västra Åsaka
Byggslagård, Västra Åsaka, måndagen den 8 april
1968 kl 9.00.

Sammanträdet hade tillkännagivits genom
kungörelse införd i Ålsborgs Västra Åsaka län
lördagen den 23 mars 1968, bilaga 2, varjämte
avskrift av kungörelsen avsånts till kända
sakägare enligt bifogad förteckning, bilaga 3.
För sammanträdet hade på grund härav
infunnit sig

Gode män

Gustav Rudesson, Hårum, Vice Tunhem Föreläsare
Karl Gustav Olsson

- 1 -

- 1 -

Sökande

Therest Nordenmark
Barbro Gabrielson

Härsted Farsgården
" Uppergården

Frity Garisboms ab.
 Almq Larsson genom
 Erik Johansson enligt
 fullmakt, bilaga 4
 Tage Svensson

Gunnar Svensson
 Evert Pärsson
 Erik Larsson

Filip Vöö
 Yngve Sandblom
 Harald Olsson

Övriga

Bo Friholtz
 Bröderne Ruders
 och Petrus Karlsson
 Otto Edvin Svantesson
 Eskil Olsson

Ruders Johansson
 Gustaf Svensson
 Gunnar Feldt

Vägförvaltningen
 i Ålvsborgs län genom
 vägmästern May Eubom
 enligt fullmakt bilaga 5

Härsted Uppegården
 " Fjörögården

Brunnareds Bussis-
 station

Verum Åsake
 Verum Kallangården
 Härsted Uppegården

" "
 " Björngården

Verum Uppegården

Härsteddel

Härsted Björngården

" "

" "

" Haregården

" "

" Persgården

§1.

Ansökan om förvärdning samt på grund
därav utfärdad förordnande upplästes

§2

För mot synvårdningen anmälades ej. Ej heller
visste dessa med sig något förhållande
till någon av sakägarna i förteget. Gode
männor hade avlagt föreskriven ed.

§3

Förvärdningsmannen redogjorde för de förber-
dande undersökningarna, som i samråd med
sökanden blivit verkställda samt framställde
till granskning därvid uppräntade ritningar
och kartor.

§4

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda
förslagsritningarna framställdes följande yrkanden.
Sökanden yrkade förteget utförande av medge-
nöjsaktig toreläggning av den tillhöriga marken
Allan Hansson yrkade gräsa sitt område av
få råket icke allt över sin mark.

Harald Olsson, Gurens Svensson, Evert Färdman
framställdes äga kvar på åtgärder för deras
välkommande

§5

Samtliga ansåg att förvärdningarna kunde
beviljas enligt 7 kap. vattenlagen

§6

Bröderna Anders och Petrus Karlson yrkade
föreläggas till utskickande och medge torvbäggning
av den tillhöriga marken.

Oskar Olsson yrkade däremot ingenting över sin
mark.

Gunnar Feldt yrkade däremot ingenting med
när så långt nu detta visar sig ekonomiskt.

§7.

På förfrågan framställdes nya yrkanden om
ersättning för inbång genom föreläggat.

§8

Förädlingsvarerna meddelade gällande
bestämmelser angående statsbidrag till torv-
bäggningsföreläggat.

§9

Förädlingsvarerna meddelade därefter
att synpunkterna ommedelbart kommer att
verkställas i förbehåll för undersökning av
värderingen.

§10

Så några ytterligare framställningar inte
gjordes meddelades att nya sammanträde
kommer att i laga ordning kallas, varpå
sammanträdet avslutades. Sist upplästes
dagens protokoll, som godkändes.

Det var dag som över
Lugarens Carlberg

H. G. Olsson.

Gustaf Andersson

Den 6 mars 1970 inställdes sig synvårmenen ånyo
i Väns Braka Bygdegård för att fortsätta förre-
ningens handläggning. Kungörens var samman-
trädet, bilaga 6, hade varit införd i Upsborgs Väns
Annonsblad torsdagen den 19 februari 1970, varjämte
avskriftar av kungörens utträts till kända sak-
ägare enligt bifogad förteckning, bilaga 7.
På grund härav hade följande personer tillstådes-
kommit

Gode män:

Gustaf Andersson läraren via funkenstollet

Gösta Johansson Fugårdens agronom Sargen

Sakägare:

Herbert Nordenmark genom fru Toga Nordenmark utan fullmakt

Barbar Gabrielsson

Karl Erik Larsson genom Erik Larsson utan fullmakt

Filip Höf

Erik Johansson för egen del och såsom ombud

för Alma Larsson enligt fullmakt, bilaga 8

Erik Rindroth

Yngve Sandblom genom Tor Sandblom enligt fullmakt
bilaga 9

Karl Olsson genom Mats Olsson utan fullmakt

Bo Frickholtz

Mats Persson

Anders Karlsson

Petrus Karlsson
 Yngve Olsson
 Oskar Olsson
 Gunnar Fildt
 Anders Johansson
 Nils Svensson
 Tage Svensson
 Evert Järfvallson
 Statens Vägverk, Vägförvaltningarna i Ålvsborgs län genom
 ingenjör Nat Nilsson enligt fullmakt, bilaga 10
 Göran Sanablon genom fru Trans Sanablon utan fullmakt
 Fosten Svaberg genom fru Selma Svaberg utan fullmakt
 Erik Rosenthal genom fru Elis Rosenthal utan
 fullmakt
 Evert Lindkvist genom fru Gunnar Lindkvist utan fullmakt
 Bröderna Pettersson genom Sven Åke Johansson
 utan fullmakt

§11

Sedan förgärande sammankämd hade ny skiftesgode-
 man tillsatts efter Karl Gustav Olsson, då denna
 efter vad som framkommit är delägare i den av före-
 taget berörda samfälligheten. För anfördes ej mot
 den nye synden ännu, vilken hade avlagt förskrivelse
 ed.

§12

Efter förgärande sammankämd hade Petrus Karlsson
 Anders Karlsson, Olof Santesson och Nils Svensson
 förenat sig med sökandena. Föreningshandlingarna
 bilaga 11 och 12, vitsordades av synden ännu genom
 påskrift.

§13

Förädlingsmannens skrevs till Statens Vägverk, bilaga 13, samt Vägverkets yttrande i ärendet, bilaga 14, upplästes och fogades till protokollet

§14

Förädlingsmannen redogjorde därefter för det upprätaade förslaget om parulade till gravskning upprätaade ritningar och karto. Upprätaade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet

Värderingslängd	såsom	Bilaga	Aa Ab
Kostnadsförslag	"	"	B
Arbetsföreskrifter	"	"	C
Typritningar	"	"	D
Teckenförklaring	"	"	E
Kostnads fördelningslängder	"	"	F, G och H

§15

Härsktes lärnades ordet frite varvid de närvarande diskuterade det upprätaade förslaget. Filip Lööf framförde att han med hjälp av personal från lantbruksmännen utfört igenslaggning av ifrågakvaranta diken med rör av 400 mm diameter. Då det visat sig att dessa rör är för blott dimension^{ade} ansvar kan sig komma att få större kostnader än om dimensionerna från Götas varit tillfredsställande

§16

Förädlingsmannen uppläste logstedgat

utlåtande om företaget.

§17.

Förädlades val av styrelse varvid bestämdes
att denna skulle bestå av 5 personer.

Till ordförande och tillika aktföresare
valdes Erik Johansson, Hemsted Västerham

Trolleåttan Tel 0520/21053

Till övriga styrelse ledamöter utsågs

Herbert Nordensköld

Bo Frickhoff

Nils Svansson

Rudolf Karlsson

§18

Så några ytterligare framställningar och gjordes
motsvarande förklaringar därvid att till före-
taget hörande handlingar och räkningar kommer
att utlämnas till aktföresaren inom 30 dagar från
denne dag.

Såges protokollet upplästes varvid förädlades
förklarades avslutad

Art och dag som ovan
Lugner Carlsson

Erik Johansson

Erik Johansson

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM9 8 67.

Jfr IIIM9 2 66.


IIIM9 20 63.

R e s o l u t i o n .

Med återkallande av de för lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, den 18 december 1963 respektive den 28 januari 1966 meddelade förordnandena att handlägga förrättningar rörande torrläggning av mark inom Hönebäck och Vallby i S:t Peders och Ale Skövde socknar av Lödöse kommun (länsstyrelsens diarienummer IIIM9 20 63), respektive avledande av kloakvatten inom Härstad med flera fastigheter i Västra Tunhems socken och kommun (länsstyrelsens diarienummer IIIM9 2 66) förordnar länsstyrelsen härigenom ingenjören Ingemar Carlson, lantbruksnämnden, Vänersborg, till förrättningsman för förrättningarna i fråga.

Handlingarna i ärendena överlämnas till den förordnade förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 28 april 1967.

På länsstyrelsens vägnar:


Lars Calleberg
Stig Dahlbom

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 28. 01. 66

III 19 2 66



Länsstyrelsen i Älvsborgs län

VÄNERSBORG

Ansökning om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

./.

Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns norra område har den 13 januari 1966 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökning om förordnande och därvid såsom förrättningsman föreslagit lantbruksingenjören K. Dahlgren, adress Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Sökande

Socken

Herbert Nordenmark m.fl.

V. Tunhem

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att Dahlgren förordnas handlägga förrättningen.

På lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Hansson
Gunnar Hansson
Tf. byråchef

Axel Danielsson
Axel Danielsson
l:e Byråingenjör

den 12 JAN 1966

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr. *749*
47-a.f.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN 1966
D. 16 NF
Ink. 28. 01. 66
19 2 66

Till Länsstyrelsen i *Vänersborg* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mark~~ ^{oss} tillhörig mark inom

Västra Tunhem socken(-nar) av *Vänersborg* län.

Förrättningen avser *Prövdikning av avloppsdike*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
80 ha åker 10 ha skog
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
ca. 550 m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till *Herbert Nordenmark*
Box 95 Västra Tunhem 0520/24046
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 19

Sökandes namn:

Fastighet:

* <i>Herbert Nordenmark</i>	för fastigheten	<i>Härstad Persgård 98</i>
{ <i>Barbro Gubwelson</i>	» »	<i>Härstad Allp. 1/8</i>
{ <i>Peter Gubwelson & Gödsbo</i>	» »	
+ <i>Alma Hansson</i>		<i>Härstad Högsgård</i>
+ <i>Norah Olsson</i>		<i>Lerum Uppsgård</i>
+ <i>Ulf Hansson</i>		<i>Björnsåkers Persgård</i>
✓ <i>Gunnar Swenson</i>		<i>Lerum Åker</i>
+ <i>Erik Åkeröth</i>		<i>Härstad Björnsgård 413</i>
+ <i>Herman Andersson</i>		<i>Härsta Björnsgård 414</i>
+ <i>Eliert Järfvesson</i>		<i>Lerum Mellomgård 23</i>
+ <i>Ulf Eriksson</i>		<i>Härstad Uppsgård 1/10</i>
+ <i>Erik Larsson</i>		<i>Härstad Uppsgård 1/4</i>
+ <i>Gunnar Carlsson</i>		<i>Lerum Mellomgård 2/8</i>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Karl Olsson

ägare av fastigheten

Härsad Björns gård 1/11

W. Lundberg

» » »

Brummel gård

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören K. Dahlgren, lantbruksnämnden, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 28 januari 1966.

På länsetyrelsens vägnar:

P. H. Heden
P. H. Heden

Bo Werner
Bo Werner

✓ J
J
Sötrandes namn:

Kilip Lööf
Ungre Landman

Fastighet:
Härsta Uppgård 1:3
Härsta Björngård

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 28. 01. 66
III M 9 2 66



Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIÉÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med fornminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bertil Berthelson

Bengt Thordeman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit Backlund

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa synförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Härstad Uppegården, Haregården, Järpegården, Björnsgården, Svengården, Persgården, Härstad i Västra Tunhems socken och Lerum Mellangård, Uppegård, Brunnered i Väne-Asaka socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Väne-Asaka Bygdegård, Väne-Asaka, måndagen den 8 april 1968 kl. 9.00.

Allmän väg beröres av företaget. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 21 mars 1968.

På tjänstens vägnar:

Ingemar Carlson
ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad lördagen den 23 mars 1968 intygas ex officio:

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Härstad i Västra Tunhems socken och Lerum i Väne Åsaka socken, Älvsborgs län måndagen den 8 april 1968, kl. 9.00.

Herbert Nordenmark	Brunnered, Box 95, V.Tunhem,	Trollhättan
Barbro Gabrielsson	Härstad	Åsaka
Fritz Gabrielssons db.	Härstad	Åsaka
Albert Eriksson	Gullregnsvägen 21	Trollhättan
Erik Larsson	Härstad Uppeg., V.Tunhem	Trollhättan
Filip Lööf	Härstad	Åsaka
Alma Hansson	Härstad	Åsaka
Erik Ahlroth	Eriksro, Brunnered	Åsaka
Werner Andersson	Brunnered	Åsaka
Yngve Sandblom	Härstad Björnsgården	Åsaka
Karl Olsson	Härstad Björnsgården	Åsaka
Bo Freiholtz	Härstaddal	Åsaka
Bröd. Anders o. Arthur Karlsson	Härstad Björnsg., V.Tunhem	Trollhättan
Otto Edvin Svantesson	Härstad Björnsg., V.Tunhem	Trollhättan
Oskar Olsson	Härstad Björnsg., V.Tunhem	Trollhättan
Gunnar Feldt	Härstad Persg., V.Tunhem	Trollhättan
Harald Olsson	Lerum	Åsaka
Gunnar Svensson	Lerum	Åsaka
Ellert Påfvelsson	Lerum Mellömgården	Åsaka
Gunnar Carlsson	Furåsen	Åsaka
(Axel Persson) Tage Svensson	Brunnereds Bensinstation	Åsaka
Werner Welanders	Brunnered	Åsaka
Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Älvsborgs län	Fack	Vänersborg

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 26 mars 1968 intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

Härmed befullmäktiga, Erik
 Johansson Härtad, i Tienhem att
 min talan föra och röststätt ut-
 öra, vid sammanködet den 8/4/1968
 i Graba föreningshus om axelstyrt från
 nummerad till Helligjör
 Härtad Hjörpegården den 8/4/1968.

Alma Hansson

Bewittas

Karab Elm

Anders Karlsson

Leena Åsaka

Härtad K. Tanten



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Älvsborgs län
Planeringskontoret

Bilaga 5.

20

Datum
3.4.1968

Vår referens
✓ d 37-68 1657

Eder referens

Hänvändelse till
Ingenjör Uno Berg/dp

FULLMAKT

Vägmästare Allan Enbom, Åsaka, befullmäktigas härigenom att inför lantbruksnämnden i Vänersborg vid sammanträde den 8.4. 1968 i Väne Åsaka, rörande torrläggning av marker tillhörande Härstad Uppegården, Haregården, Järpegården, Björnsgården, Svensgården, Persgården, Härstad i Västra Tunhems socken och Lerum Mellangård, Uppegård, Brunnered i Väne Åsaka socken, utföra och bevaka Statens Vägverks talan för Kungl Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.


Arne Gustafsson

Uj

Postadress
Fack
VÄNERSBORG 1

Telefon
0521-121 70

Gatuadress
Norra gatan 7

Postgiro
18 29 15

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Härstad Uppegården, Haregården, Järpegården, Björnsgården, Andersgården, Sjögården, Svengården, Persgården, Härstadfält, Härstadberg, Härstadal och samfälld torvmosse till Härstad by i Västra Tunhems socken samt Lerum, Lerum Mellomgården, Uppegården och Brunnered i Väne Asaka socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i Väne Asaka Bygdegård, Väne Asaka, fredagen den 6 mars 1970 kl. 10.00.

Allmän väg beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 17 februari 1970

På tjänstens vägnar

Ingemar Carlson

Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad torsdagen den 19 februari 1970 intygas ex officio:

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Härstad i Västra Tunhems socken och Lerum i Väne Åsaka socken, Älvsborgs län fredagen den 6 mars 1970, kl. 10.00.

Herbert Nordenmark	Brunnered, Box 95, V. Tunhem	Trollhättan
Barbro Gabrielsson	Brunnereds Handelsträdgård	"
Fritz Gabrielssons dödsbo	" "	"
Albert Eriksson	Gullregnsvägen 21	"
Erik Larsson	Härstad Uppeg., V. Tunhem	"
Filip Lööf	Härstad, Åsaka	"
Alma Hansson	Härstad, Norra Björke	"
Erik Ahlroth	Eriksro, Brunnered, Åsaka	"
Werner Andersson	Brunnered, Åsaka	"
Yngve Sandblom	Härstad Björnsgården, Åsaka	"
Karl Olsson	" " "	"
Bo Freiholtz	Härstaddal	"
Gustav Olsson	Härstagården, Gärdhem	"
Nils Malmevik	Härstad Haregården	"
Gustav Andersson	Härstadgård	"
P.V. Hillström	Härstadfält	"
Malte Persson	Härstadberg	"
Agnes Karlsson	Härstad Björnsgården, V. Tunhem	"
Anders Karlsson	" " "	"
Arthur Karlsson	" " "	"
Yngve Ottosson	" " "	"
Gudrun Ottosson	" " "	"
Yngve Svantesson	" " "	"
Oskar Olsson	" " "	"
Gunnar Feldt	Härstad Persg., V. Tunhem	"
Anders Johansson	Härstad Uppeg., V. Tunhem	"
Gustav Svensson	Härstad Järpeg., V. Tunhem	"
Nils Karlsson	Härstad, V. Tunhem	"
Stig Karlsson	Härstad, V. Tunhem	"
K.G. Olsson	Härstad Larsg., V. Tunhem	"
Erik Johansson	Härstad, V. Tunhem	"
Nils Svensson	Lantbogården, Åsaka	"

Harald Olsson	Lerum, N:a Björke	Trollhättan
Roland Olsson	" "	"
Werner Welanders	Brunnered, N:a Björke	"
Tage Svensson	Brunnereds Bensinstation, Åsaka	"
Gunnar Svensson	Lerum, Åsaka	"
Ellert Påfvelsson	Lerum Mellomg., Åsaka	"
Gunnar Carlsson	Furåsen, Åsaka	"
Statens Vägverk, Vägförvalt- ningen i Älvsborgs län	Fack	Vänersborg
Göran Sandblom	Kullen	Trollhättan
Torsten Svanberg	Strömma Handelsträdgård, Åsaka	"
Erik Rosenlund	Strömma 1, Åsaka	"
Evert Lindkvist	Brunnered, V. Tunhem	"
Bröd. Pettersson	Tagene Handelsträdgård	Hissings Kärra

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 17 februari 1970 intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Fullmakt

för Erik Johansson, Härtad, V. Torshem
 att vid sammanträde den 6 mars 1970
 och följande förhandlingar framåt
 angående torrläggning av marker i
 Brunnaredsområdet, varuti Härtad
 Hjärpegården berärs, min rätt be-
 vaka och talan föra, hållandet för
 rätt och gilligt vad ombudet å
 mina vägnar gör och låter.

Härtad Hjärpegården d. 6/3/1970

Alma Hansson

Bevitnas

Ruth Olsson
 Hård Olsson

Fullmakt

För Ivar Sandblom
att på synförsättningen
i Åsaka bygdegård
den 6 mars föra min talan

Ingne Sandblom



Datum
2.3.1970

Vår referens
d 514-70 0724

Eder referens

Hänvändelse till
Förste vägingenjör Georg Larsson/d

FULLMAKT

Ingenjör Max Nilsson, Vänersborg, befullmäktigas härigenom att inför lantbruksnämnden i Älvsborgs län vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Härstad Uppegården, Haregården, Järpegården, Björnsgården, Andersgården, Sjögården, Svensgården, Persgården, Härstadväld, Härstadberg, Härstadal och samfälld torvmosse till Härstad by i Västra Tunhems socken samt Lerum, Lerum Mellomgården, Uppegården och Brunnered i Väne Åsaka socken, vid sammanträde den 6 mars kl 1000, utföra och bevaka Statens Vägverks talan för Kungl Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.


Arne Gustafsson

Uj

F ö r e n i n g

Undertecknade förenar oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Härstad m.fl. fastigheter i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län och yrkar vi på att företaget gives sådan omfattning att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Härstad den 8 april 1968.....

Anders Karlsson,
Artur Karlsson
Otto Granbesson

Förstärkt förening vitsordas
Zugener Carlby

H. A. Persson, Gustaf Andersson

F ö r e n i n g

Undertecknade förenar oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Härstad m.fl. fastigheter i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län och yrkar vi på att företaget gives sådan omfattning att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Härstad den 23/4 1968

Rolf Sjöström

Förestående förening vitsordas:

Lugene Carlberg

Eustaf Andersson

Kjell Jönsson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

8.9.1969

Ärendet handlägges av ingenjör
I. Carlson, BS

Statens vägverk
Vägförvaltningen i Älvsborgs län
462 01 VÄNERSBORG

Betr. Härstads dikningsföretag i Västra Tunhems och Väne-
Åsaka socknar, Älvsborgs län.

Vid utredning angående torrläggning av åkermark tillhörande Härstad Björnsgården, Järpegården och Uppegården i Västra Tunhems socken har framkommit att företaget kommer att beröra en trumma å allmänna vägen 1052 Brunnered-Mulltorp c:a 300 m norr om Brunnereds vägskäl. Läget framgår närmare av bifogat kartutdrag i skala 1:10 000.

På vilket sätt trumman kommer att beröras framgår av bifogat utdrag av förslagsritningarna. Trumman ifråga är utförd som rörtrumma troligtvis med dimensionen D 600 och byggd 1952.


För ovanför trumman belägna åkermarker erfordras sänkning av trumman med c:a 0,70 m. Dimensionen D 600 har ansetts tillfredsställande.

Till förhindrande av trummans igenslamning och därmed minska underhållskostnader föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar brunn D 1000 på vägens uppströmssida. Brunnen nedströms vägen åvilar dikningsföretaget.


Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed anhålla om Edert yttrande i omskrivna ärende.

Då slutsammanträde kommer att hållas inom den närmaste tiden, vore jag tacksam för sådant yttrande snarast möjligt.

I tjänsten



Ingemar Carlson
Ingenjör




VÄNE-ÅSÅKA S:IN
SÖDRA VÄNE K:IN

Utdrag av Ekonomisk karta
över Sverige

Skala 1:10.000

Ingen jör.



Utdrag i 2 blad av förslag till
 Hårstads däckningsföretag
 i Västra Tunhems och Vänersborgs
 Åsaka socknar, Älvsborgs
 län

Vänersborg den 10 september
 1969.

Ingenjör Carlson
 Ingemar Carlson
 Ingenjör

Längdskala 1:2.000

Höjdskala 1:100

Blad 2

±

± 15,00

± 10,00

Längdmätning


Bottenläge

Lutning ‰

Utförande

Dimension, mm, ϕ

HQ 1/3





STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Älvsborgs län
Driftkontoret

Bilaga 14. 33

Datum
22.10.1969

Vår referens

Ja 514-69 3496

→ Lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

462 01 VÄNERSBORG

DEN 24. OKT. 1969

Önr.

Saknr.

Eder referens

Hönvändelse till


Ingenjör Sture Eliasson/dd

SÄNKNING AV TRUMMA Å ALLMÄNNA VÄGEN 1050 BRUNNERED - VARGÖN

Med anledning av en till vägförvaltningen den 10.9.1969 inkommen skrivelse med förslag om sänkning av rubricerade trumma och utförande av till trumman anslutande brunnar får vi meddela följande.

Vi är beredda att utföra och bekosta sänkningen av trumman i enlighet med lantbruksingenjörens förslag. Brunn på nedströmssidan bekostas icke av vägförvaltningen. Vi är däremot beredda att utföra och bekosta erforderlig brunn på uppströmssidan, men förutsätter att dikningsföretaget åtar sig rensningen av bägge brunnarna.

Vidare kontakter i ärendet kan tas med vägmästaren i vmo P 12, Åsaka, tel 0520/24049, vilken kommer att svara för arbetets utförande.


Max Nilsson

JP

Postadress
Fack
VÄNERSBORG 1

Telefon
0521-121 70

Gatuadress
Norra gatan 7

Postgiro
18 29 15

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Delföretag 1.</u>							
<u>Västra Tunhems socken</u>							
<u>Härstad Järpegården 3²</u>							
Nils Svensson							
åker/ odlingsmark, mylla på lera	1	0,90		1000	5000	4000	3 600
" " " " "	2	0,70		1000	5000	4000	2 800
" " " " "	3	0,05		1000	2000 (5000)	1000	50
Alstringsbåtnad							6 450
Brukningsbåtnad							9 886
Summa		1,65					16 336
<u>Delföretag 2.</u>							
<u>Västra Tunhems socken</u>							
<u>Härstad Haregården 2⁶</u>							
Gustav Svensson							
åker, mylla på lera	4	0,35		4800	5000	200	70
Summa		0,35					70
<u>Härstad Sjögården 6⁵</u>							
Anders Johansson							
åker, mylla på lera	5	0,03		4500	4900 (5000)	400	12
" " " "	6	0,45		4500	4800 (5000)	300	135
" " " "	7	1,02		4000	4700 (5000)	700	714
Summa		1,50					861
<u>Härstad Björnsgården 4²</u>							
Sysk. Yngve och Gudrun Ottos- son							
åker, mylla på lera	8	0,15		4200	4700 (5000)	500	75
" " " "	9	0,45		2000	2700 (5000)	700	315
" " " "	10	0,70		3500	4000 (5000)	500	350
" " " "	11	0,30		3500	4200 (5000)	700	210
Summa		1,60					950
<u>Härstad Uppegården 1⁴</u>							
Karl/ Erik Larsson							
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, mylla på lera	12	0,25		3000	4000 (5000)	1000	250
" " " "	13	0,25		3000	4000 (5000)	1000	250
äng, mylla på lera	14		0,30	1900	2000	100	30
" " " "	15		0,25	1900	2000	100	25
åker, mylla på lera	16	0,55		4000	5000	1000	550
" " " "	17	0,60		2700	5000	2300	1 380
" " " "	18	0,40		2700	5000	2300	920
åker/ odlingsmark, mylla på lera	19	0,07		400	3800 (4000)	3400	238
" " " " "	20	0,16		400	3400 (4000)	3000	480
Alstringsbåtnad							4 123
Brukningsbåtnad							4 223
Summa		2,28	0,55				8 346
Härstad 11 ⁴							
Bo Freiholtz							
åker, mylla på lera	21	0,25		4500	5000	500	125
" " " "	22	0,21		4600	"	400	84
" " " "	23	0,20		4300	"	700	140
" " " "	24	0,24		"	"	"	168
" " " "	25	0,22		"	"	"	154
" " " "	26	0,06		"	"	"	42
" " " "	27	0,11		"	"	"	77
" " " "	28	0,14		"	"	"	98
Alstringsbåtnad							888
Tomt värdeökning	29						113
Brukningsbåtnad							2 375
Summa		1,43					3 376
Härstad Uppegården 1 ³							
Filip Lööv							
åker, mylla på lera	30	0,27		3800	5000	1200	324
" " " "	31	0,33		"	"	"	396
Alstringsbåtnad							720
Brukningsbåtnad							3 999
Summa		0,60					4 719

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Härstad Sjögården 6</u> ⁶ Yngve Sandblom							
åker, mylla på lera	32	0,17		3800	5000	1200	204
" " " "	33	0,13		"	"	"	156
Alstringsbåtnad							360
Brukningsbåtnad							1 174
Summa		0,30					1 534
<u>Härstad Uppegården 1</u> ¹⁰ Albert Eriksson							
åker, mylla på lera	34	0,13		2100	5000	2900	377
Summa		0,13					377
<u>Härstad Persgården 9</u> ⁸ Herbert Nordenmark							
åker/ odlingsmark, mylla på lera	35	0,26		400	3800 (4000)	3800	884
tomt, " " "	36	0,14		4700	5000	300	42
åker, " " "	37	0,93		4400	5000	600	558
Alstringsbåtnad							1 484
Tillägg för tomtvärdeökning	36						1 020
Brukningsbåtnad							372
Summa		1,33					2 876
<u>Härstad Haregården 2</u> ²⁰ Barbro Gabrielsson							
åker, mylla på lera	38	0,66		4800	5000	2000	132
Summa		0,66					132
<u>Härstad Järpegården 3</u> ⁵ " " " " Uppegården 1 ⁵ Alma Hansson							
åker, mylla på lera	39	0,81		4600	5000	400	324
" " " "	40	0,26		2400	"	2600	676
" " " "	41	0,72		1800	"	3200	2 304
" " " "	42	0,13		500	4200 (5000)	3700	481
" " " "	43	0,08		500	4200 (5000)	3700	296
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, mylla på lera	44	0,27		3800	5000	1200	324
" " " "	45	0,18		2400	4000	1600	288
" " " "	46	1,06		3000	"	1000	1 060
" " " "	47	0,42		2800	"	1200	504
" " " "	48	0,23		3400	"	600	138
" " " "	49	0,90		3400	"	600	540
" " " "	50	förbättras ej					
" " " "	51	" "					
Alstringsbåtnad							6 935
Brukningsbåtnad							7 779
Summa		5,06					14 714
Härstad Björnsgården 4 ⁷ , 4 ⁸							
Oskar Olsson							
åker, mylla på lera	52	0,85		2200	4000	1800	1 530
" " " "	53	0,29		2800	"	1200	348
" " " "	54	0,32		2600	"	1400	448
" " " "	55	0,72		3100	"	900	648
" " " "	56	0,84		2600	"	1400	1 176
Alstringsbåtnad							4 150
Brukningsbåtnad							2 649
Summa		3,02					6 799
Härstad Björnsgården 4 ⁵							
Yngve Sandblom							
tomt, värdeökning	57						113
Summa							113
Härstad Haregården 2 ⁵							
Torsten Svanberg							
tomt, värdeökning	58						113
Summa							113
Härstad Haregården 2 ¹⁸							
Erik Rosenlund							
tomt, värdeökning	59						113
Summa							113

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Härstad Uppegården 1⁷</u> Göran Sandblom tomt, värdeökning	60						113
Summa							113
<u>Härstad 11³</u> Malte Persson tomt, värdeökning	61						53
Summa							53
<u>Härstad 11²</u> P.W. Hillström tomt, värdeökning	62						53
Summa							53
<u>Väne-Åsaka socken</u> <u>Lerum Mellomgården 2⁸</u> Gunnar Carlsson tomt, värdeökning	63						1 020
Summa							1 020
<u>Lerum 6¹</u> Statens Vägverk, Vägförvalt- ningen i Älvsborgs län tomt, värdeökning	64						1 020
Summa							1 020
<u>Lerum Uppegården 3²²</u> Harald Olsson tomt, värdeökning	65						1 020
Summa							1 020
<u>Lerum Uppegården 3²⁶</u> Roland Olsson tomt, värdeökning	66						1 020
Summa							1 020
<u>Lerum Mellomgården 7¹</u> Birger Jansson Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, mylla på lera	67	förbättras ej					
" " " "	68	" "					
<u>Lerum Mellomgården 2</u> ¹⁰							
W. Welander							
åker, mylla på lera	69	förbättras ej					
tomt, " " "	70	" "					
<u>Lerum Uppegården 3</u> ²⁰							
Tage Svensson							
tomt	71	förbättras ej					
<u>Lerum Mellomgården 2</u> ³							
Ellert Påfvelsson							
tomt	72	förbättras ej					
<u>Västra Tunhems socken</u>							
<u>Härstad Björnsgården 4</u> ¹⁴							
Verner Andersson							
tomt	73	förbättras ej					
<u>Härstad Björnsgården 4</u> ¹³							
Erik Ahlroth							
tomt	74	förbättras ej					
<u>Härstad Björnsgården</u>							
Bröd. Pettersson							
tomt	75	förbättras ej					
<u>Härstad Uppegården 1</u> ⁸							
Bröd. Pettersson							
tomt och åker	76	förbättras ej					
<u>Härstad Järpegården 3</u> ⁷							
Evert Lindkvist							
tomt	77	förbättras ej					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag av delföretag 2.</u>							
<u>Västra Tunhems socken</u>							
<u>Härstad Haregården 2⁶</u>							
Gustav Svensson	4	0,35					70
<u>Härstad Sjögården 6⁵</u>							
Anders Johansson	5-7	1,50					861
<u>Härstad Björnsgården 4²</u>							
Sysk. Yngve o. Gudrun Ottosson	8-11	1,60					950
<u>Härstad Uppegården 1⁴</u>							
Karl/ Erik Larsson	12-20	2,28	0,55				8 346
<u>Härstad 11⁴</u>							
Bo Freiholtz	21-29	1,43					3 376
<u>Härstad Uppegården 1³</u>							
Filip Lööv	30,31	0,60					4 719
<u>Härstad Sjögården 6⁶</u>							
Yngve Sandblom	32-33	0,30					1 534
<u>Härstad Uppegården 1¹⁰</u>							
Albert Eriksson	34	0,13					377
<u>Härstad Persgården 9⁸</u>							
Herbert Nordenmark	35-37	1,33					2 876
<u>Härstad Haregården 2²⁰</u>							
Barbro Gabrielsson	38	0,66					132
<u>Härstad Järpegården 3⁵</u>							
— " — Uppegården 1 ⁵							
Alma Hansson	39-51	5,06					14 714
<u>Härstad Björnsgården 4^{7,4⁸}</u>							
Oskar Olsson	52-56	3,02					6 799
<u>Härstad Björnsgården 4⁵</u>							
Yngve Sandblom	57						113
<u>Härstad Haregården 2⁵</u>							
Torsten Svanberg	58						113
<u>Härstad Haregården 2¹⁸</u>							
Erik Rosenlund	59						113

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Härstad Uppegården 1⁷</u> Göran Sandblom	60						113
<u>Härstad 11³</u> Malte Persson	61						53
<u>Härstad 11²</u> P.W. Hillström	62						53
<u>Väne-Åsaka socken</u>							
<u>Lerum Mellomgården 2⁸</u> Gunnar Carlsson	63						1 020
<u>Lerum 6¹</u> Statens Vägverk, Vägförvalt- ningen i Älvsborgs län	64						1 020
<u>Lerum Uppegården 3²²</u> Harald Olsson	65						1 020
<u>Lerum Uppegården 3²⁶</u> Roland Olsson	66						1 020
<u>Lerum Mellomgården 7¹</u> Birger Jansson	67,68	förbättras ej					
<u>Lerum Mellomgården 2¹⁰</u> W. Welanders	69,70		" "				
<u>Lerum Uppegården 3²⁰</u> Tage Svensson	71		" "				
<u>Lerum Mellomgården 2³</u> Ellert Påfvelsson	72		" "				
<u>Västra Tunhems socken</u>							
<u>Härstad Björnsgården 4¹⁴</u> Verner Andersson	73	förbättras ej					
<u>Härstad Björnsgården 4¹³</u> Erik Ahlroth	74		" "				
<u>Härstad Björnsgården</u> Bröd. Pettersson	75		" "				

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Härstad Uppegården 1⁸</u> Bröd. Pettersson	76	förbättras ej					
<u>Härstad Järpegården 3⁷</u> Evert Lindkvist	77	"	"				
Summa		18,26	0,55				49 392
<u>Delföretag 3.</u> <u>Västra Tunhems socken</u>							- 3 199 46 193
<u>Härstad Björnsgården 4⁹</u> Sysk. Yngve o. Gudrun Ottosson							
åker, mylla på lera	78	0,34		2200	4000 1300	1800	612
äng, kärrtorvjord	79		0,45	150	(1500)	1150	518
Summa		0,34	0,45				1 130
<u>Härstad Björnsgården 4²</u> Sysk. Yngve o. Gudrun Ottosson							
åker, mylla på lera	80	0,25	0,23	150	(1300) (1500)	1150	288
äng, kärrtorvjord	81		0,23	2400	4000	1600	368
Summa		0,25	0,23				656
<u>Härstad Björnsgården 4⁶</u> Sysk. Anders, Arthur o. Agnes Karlsson							
äng, kärrtorvjord	82		1,30	150	(1300) (1500)	1150	1 495
åker, mylla på lera	83	0,70		2000	4000	2000	1 400
" " " "	84	0,18		"	"	"	360
" " " "	85	0,30		"	"	"	600
Alstringsbåtnad							3 855
Brukningsbåtnad							3 936
Summa		1,18	1,30				7 791
<u>Härstad Svensgården 8¹</u> Sysk. Anders, Arthur o. Agnes Karlsson							
åker, mylla på lera	86	0,23		2000	4000	2000	460
" " " "	87	0,20		"	"	"	400
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, mylla på lera	88	0,13		2000	4000	2000	260
" " " "	89	0,60		2800	"	1200	720
" " " "	90	0,18		500	(3600 4000)	3100	558
" " " "	91	0,11		2000	4000	2000	220
" " " "	92	0,14		2400	"	1600	224
" " " "	93	0,27		"	"	"	432
Alstringsbåtnad							3 274
Brukningsbåtnad							2 094
Summa		1,86					5 368
<u>Allmänning till Härstads by</u> Gunnar Feldt m.fl.							
skogsmark, kärrtorvjord	94		0,35	100	500	400	140
ängsmark, "	95		0,90	200	(1300 1500)	1100	990
" "	96		0,40	400	1500	1100	440
" mylla på lera	97		0,02	1000	1500	500	10
Summa			1,67				1 580
<u>Härstad Persgården 9⁶</u> Gunnar Feldt							
åker, mylla på lera	98	0,27		3800	4000	200	54
" " " "	99	0,42		"	"	"	84
" " " "	100	0,17		3850	"	50	9
" " " "	101	0,58		3900	"	100	58
" " " "	102	0,80		3950	"	50	40
" " " "	103	0,20		3900	"	100	20
" " " "	104	0,06		3950	"	50	3
Alstringsbåtnad							268
Brukningsbåtnad							4 973
Summa		2,50					5 241
<u>Sammandrag av delföretag 3.</u>							
<u>Västra Tunhems socken</u>							
<u>Härstad Björnsgården 4⁹</u>							
Sysk. Yngve o. Gudrun Ottosson 78,79		0,34	0,45				1 130

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Härstad Björnsgården 4²</u>							
Sysk. Yngve o. Gudrun Ottosson	80,81	0,25	0,23				656
<u>Härstad Björnsgården 4⁶</u>							
Sysk. Anders, Arthur o. Agnes Karlsson	82-85	1,18	1,30				7 791
<u>Härstad Svensgården 8¹</u>							
Sysk. Anders, Arthur o. Agnes Karlsson	86-93	1,86					5 368
<u>Allmänning till Härstads by</u>							
Gunnar Feldt m.fl.	94-97		1,67				1 580
<u>Härstad Persgården 9⁶</u>							
Gunnar Feldt	98-104	2,50					5 241
Summa		6,13	3,65				21 766
<u>Delföretag 4.</u>							
<u>Härstad Persgården 9⁶</u>							
Gunnar Feldt							
åker, mylla på lera	105	0,08		3900	4000	100	8
" " " "	106	0,32		3800	"	200	64
" " " "	107	0,08		3900	"	100	8
" " " "	108	0,08		"	"	"	8
Alstringsbåtnad							88
Brukningsbåtnad							3 920
Summa		0,56					4 008
<u>Sammandrag av sammandrag.</u>							
Delföretag 1		1,65					16 336
" 2		18,26	0,55				49 392
" 3		6,13	3,65				21 766
" 4		0,56					4 008
Summa		26,60	4,20				91 502
Väne-Åsaka den 6 mars 1970.							
Ingemar Carlson							
Ingenjör							
Gustaf Andersson							
Gösta Jonsson							
Gode män							

Brukningsbåtnad

Beräkningen utförd med ledning av 1962 års arronderingsutredning.

Fastighet Ägare	Avlopps- sträcka	Längd m	Års- vinst kr	Kap. vinst (5%) kr	Areal vinst kr	Avgår kostn. för igen- fylln. kr	Summa bruk- nings- båtnad kr
		<u>Delföretag 1.</u>					
<u>Härstad Järpeg. 3:2</u> Nils Svensson	B-C	342	323	6466	3420	-	9 886
		<u>Delföretag 2.</u>					
<u>Härstad Uppeg. 1:4</u> ~~Karl~~ Erik Larsson	7+61-9+79	218	205:70	4114	545	436	4 223
<u>Härstad 11:4</u> Bo Freiholtz	E-F 3+54-4+28	71 74	78:20	1564	142	71	1 635
							740
						<u>Summa</u>	2 375
<u>Härstad Uppeg. 1:3</u> Filip Lööv	4+28-5+88 5+88-7+5	160 117	128:70	2574	293	468	1 600
						<u>Summa</u>	2 399
							3 999
<u>Härstad Sjög. 6:6</u> Yngve Sandblom	7+5-7+61	56	62:90	1258	140	224	1 174
<u>Härstad Persg. 9:8</u> Herbert Nordenmark	9+84-10+46	62	12:40	248	124	-	372
<u>Härstad Järpeg. 3:5</u> " Uppeg. 1:5 Alma Hansson	K-L-M-N	379	380:40	7672	542	435	7 779
<u>Härstad Björnsg. 4:7, 4:8</u> Oskar Olsson	N-O	169	127:40	2548	270	169	2 649
		<u>Delföretag 3.</u>					
<u>Härstad Björnsg. 4:6</u> Sysk. And. Art. och Agnes Karlsson	Q-39+22	291	187:50	3750	352	166	3 936
<u>Härstad Svensg. 8:1</u> Sysk. And. Art. och Agnes Karlsson	41-42+22	122	98:60	1972	244	122	2 094
<u>Härstad Persg. 9:6</u> Gunnar Feldt	42+84-46+35	351	291:80	5836	389	1252	4 973
		<u>Delföretag 4.</u>					
<u>Härstad Persg. 9:6</u> Gunnar Feldt	46+35-48+35	200	182	3640	480	200	3 920
					<u>Slutsumma</u>		47 380

Väne-Åsaka den 6 mars 1970

Ingemar Carlsson

Ingemar Carlsson

Ingenjör

Gustav Andersson

Gustav Andersson

Gösta Jonsson

Gösta Jonsson

Gode män

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Delföretag 1</u>					
		<u>Diket A-B-C</u>					
111+46-111+4	42	schaktning		42	3:-	126	
111-107+58	342	lantbruksrör, Ø 600 mm m		342	25:-	8 550	
		grävning och läggning m		342	5:-	1 710	
111		utloppsskydd enl. typritn.st.		1		300	
110		brunn B-4, Ø 800 mm st.		1		250	
107+58		intag typ I-1 st.		1		200	
		tillägg för inkoppling av 4 dikningssystem				200	
		planering över och utmed led- ning så att brukning möjlig- göres		342	4:-	1 368	12 704
		arbetsledning och oförutsett					1 096
	384	<u>Summa</u>					13 800
		Mervärdesskatt c:a					1 400
		<u>Summa</u>					15 200
		<u>Delföretag 2</u>					
		<u>Diket C-D</u>					
107+58-100=0	758	justering av botten och slänt		758	2:50	1 895	
0-1+00	100	D:o		100	2:50	250	
		arbetsledning och oförutsett				355	2 500
		Mervärdesskatt					300
	858	<u>Summa</u>					2 800
		<u>Diket D-E-F</u>					
1+00-2+83	183	schaktning och utplanering m ³		370	3:-	1 110	
2+83-3+54	71	lantbruksrör, Ø 500 mm m		71	19:-	1 349	
		grävning, läggning och åter- fyllning m		71	6:-	426	
2+83		utloppsskydd				100	
3+54		brunn typ B-3, Ø 1000 mm				200	
		arbetsledning och oförutsett				315	3 500
		Mervärdesskatt c:a					400
	254	<u>Summa</u>					3 900

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
Ga		<u>Kompl. av sidodiket G-Ga</u>					
		brunn B-17, Ø 500 mm st.		1	150:-	150	
		arbetsledning och oförutsett				50	200
		Mervärdesskatt					100
		Summa					300
		<u>Diket F-G-H-I</u>					
3+54-5+88	234	lantbruksrör, Ø 400 mm m		234	10:-	2 340	
5+88-10+09	421	lantbruksrör, Ø 500 mm m		421	19:-	7 999	
3+54-5+88		grävning, läggning och åter- fyllning m		234	7:-	1 638	
5+88-10+09		D:o		421	10:-	4 210	
5+47		brunn typ B-3, Ø 800 mm st.		1	120:-	120	
5+88		brunn typ B-17, Ø 1000 mm st.		1	300:-	300	
7+5,7+61,9+0 } 9+79		brunn typ B-8, Ø 500 mm st.		4	150:-	600	
10+09		brunn typ B-2, Ø 1000 mm st.		1	350:-	350	
7+61,8+64		tillägg för rörets framdragan- de genom väg st.		2	50:-	100	
		arbetsledning och oförutsett				1 743	19 400
		Mervärdesskatt c:a					2 000
	655	Summa					21 400
		<u>Diket I-Ia</u>					
10+09-10+46	35	lantbruksrör, Ø 400 mm m		35	10:-	350	
		grävning, läggning och åter- fyllning m		35	5:-	175	
		arbetsledning och oförutsett				75	600
		Mervärdesskatt c:a					100
	35	Summa					700
		<u>Diket I-K-L-M-N-O</u>					
10+09-30+00	22	Trumma genom allmän väg Ø 600 mm jämte brunn B-17, Ø 1000 mm vid 30+00 utföres och bekostas av vägförvalt- ningen i Älvsborgs län					
		Trpt.					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Trpt.					
30-31+31	131	Lantbruksrör, Ø 400 mm m		131	10:-	1 310	
31+31-32+12	53	" , Ø 250 mm m		53	5:20	276	
32+12-34+5	193	" , Ø 250 mm m		193	5:20	1 004	
34+5-35+79	174	" , Ø 225 mm m		174	4:60	800	
30-31+31		Grävning, läggning och åter- fyllning m		131	7:-	917	
31+31-32+12		D:o		53	6:-	318	
32+12-34+05		D:o		193	5:-	965	
34+5-35+79		D:o		174	5:-	870	
31+31		brunn B-17, Ø 800 mm st.		1	250:-	250	
32+92,34+05 35+79 }		brunn B-17, Ø 600 mm st.		3	200:-	600	
		tilllägg för rörets framdragnings genom väg st.		2	25:-	50	
		arbetsledning och oförutsett				840	8 200
		Mervärdesskatt c:a					900
	551	Summa					9 100
<u>Sammandrag av Delföretag 2</u>							
	858	Diket C-D					2 800
	254	" D-E-F					3 900
		" G-Ga					300
	655	" F-G-H-I					21 400
	35	" I-Ia					700
	551	" I-K-L-M-N-O					9 100
	2353	Summa					38 200
<u>Delföretag 3</u>							
<u>Diket P-Q-R-S-T</u>							
35+90-36+50	60	lantbruksrör, Ø 100 mm m		60	2:60	156	
36+50-38+6	156	" Ø 150 mm m		156	3:50	546	
38+6-39+22	116	" Ø 250 mm m		116	5:20	603	
39+22-42+00	278	" Ø 300 mm m		278	7:-	1 946	
42+0-42+84	84	" Ø 400 mm m		84	10:-	840	
		Grävning, läggning och återfyll- ning m		60	3:-	180	
		D:o		156	3:-	468	
		Trpt.					

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Trpt. grävning, läggning och åter- fyllning m		116	4:-	464	
		D:o		278	6:-	1 668	
		D:o		84	8:-	672	
35+90		brunn B-17, Ø 400 mm st.		1	120:-	120	
36+50	}	" B-17, Ø 500 mm st.		2	150:-	300	
37+10		" B-17, Ø 600 mm st.		1	170:-	170	
38+6							
39+22	}	" B-17, Ø 600 mm st.		2	170	340	
41		" B-17, Ø 800 mm st.		1	220	220	
42							
		arbetsledning och oförutsett				907	9 600
		Mervärdesskatt c:a					1 100
	694	Summa					10 700
		<u>Diket T-U</u>					
42+84-46+50	366	lantbruksrör, Ø 400 mm m		366	10:-	3 660	
		grävning, läggning och åter- fyllning m		366	7:-	2 562	
44+20		rörledning framdragning genom väg				40	
		tillägg för inkoppling av bef. rörledningar				150	
42+84		brunn B-17, Ø 800 mm st.		1	250:-	250	
44+17	}	" B-8, Ø 500 mm st.		2	120	240	
45+85							
		arbetsledning och oförutsett				798	7 700
		Mervärdesskatt					900
	366	Summa					8 600
<u>Sammandrag av</u>		<u>Delföretag 3</u>					
	694	Diket P-Q-R-S-T					10 700
	366	" T-U					8 600
	1060	Summa					19 300

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Delföretag 4					
		Diket U-V-X-Y					
46+50-48+35	185	lantbruksrör, Ø 400 mm m		185	10:-	1 850	
		grävning, läggning och åter- fyllning		185	4:-	740	
47+33		brunn B-8, Ø 400 mm st.		1	120:-	120	
48+35		utloppsskydd st.		1	50:-	50	
48+35-49+20	85	schaktning och utplanering av lera m		30	4:-	120	
- " -		nedhuggning av träd och bus- kar på slänterna				30	
		arbetsledning och oförutsett				290	3 200
		Mervärdesskatt c:a					400
	270	Summa					3 600
		Slutsammandrag					
	384	Delföretag 1					15 200
	2353	" 2					38 200
	1060	" 3					19 300
	270	" 4					3 600
	4067	Summa					76 300
		Beträffande följande avlopp har ingen åtgärd föreskrivits					
		E-E _a -E _b , E _a -E _{aa}					
		F _a -F _b -F _c -F _d -F _e -F _f -F _g , F _b -F _{ba} , F _f -F _{fc} , F _c -F _{ca}					
		I _a -I _b -I _c -I _d -I _f -I _g , I _b -I _{ba} -I _{bb}					
		L-L _a -L _{aa} , L _a -L _b					
		Väne-Åsaka den 6 mars 1970.					
		Ingemar Carlson					
		Ingenjör					

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Härstads dikningsföretag upprättat år 1970 i Västra Tunhems och Väne-Åsaka socknar.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att jordmassorna skall utplaneras på de sträckor där annat ej framgår av nedanstående eller av kostnadsförslaget. Utplanering skall i första hand göras i svackor intill diket medan överblivna massor utplaneras till ett c:a 20 cm tjockt lager;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna diken utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, diket mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att i förslaget angivna rörtyper uppfylla fordringarna enligt fastställda bestämmelser;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att där så anses erforderligt rören lägges på lämplig rustbädd;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;

att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande och bekostas av företaget. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörens läggning;

att ledning ej får överskottas, förrän den blivit godkänd av kontrollant;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Tillstötande tegdiken får ej igenfyllas;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten.

3. Beträffande samtliga diken

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas;

om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta.

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För delföretag 1 och 2, kors på brunnslock å höjden +11,60 m omkring 20 m norr punkt 106+70 i öppna avloppet;

För delföretag 2, kors i betongplint för högspänningsledning å höjden +18,65 omkring 350 m söder punkt H;

För delföretag 3 och 4, på betongfundament för högspänningsledning å höjden +19,10 m vid punkt 40+00 i avloppet.

Väne-Åsaka den 6 mars 1970

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Gustav Andersson

Gustav Andersson

Gösta Jonsson

Gösta Jonsson

Gode män

Utlöppsskydd vid punkt B

Skala 1:50

Befintlig ägobro

Dektion A-A

Djupimpregnerad 2" plank

± 9,00

± 7,90


± 7,50

Ägoväg


Sektion B-B

± 7,80


± 7,90 ϕ 600





Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm




Mått i mm

Typritning B-8

BRUNN



Mått i m.m.




Översta brunnssringens överkant skall om inte annat överenskommes med markägaren läggas i höjd med markytan.

Översiktskarta

Ekonomisk karta över Sverige


LN 238



Vänersborg SO Lidköping SV

Skala 1:50 000


Sektion A-A



Torvsättning


Stensättning med stenar
av en mansbördas storlekRisgrind av kantställda platt-
jörn, minst 25×4 , c/c 50.
Upphängd på två krokar
av rundstång $\phi 12$ Vid lös mark placeras inta-
get på rustbädd av $2 \frac{1}{2}$ "
plank eller utföres intaget
med utkragad bottenplatta

Sektion B-B

Betong: blandning 105 liter
fingrus och 95 liter singel
pr säck cement om 50 kg
(Btg III Std K 250)

Mått a: se profilritning

Mått i mm



DE TRE SISTA RÖREN SAMMANKOPPLAS I VARJE FOG
MED MINST 2 ST KOPPARTRÄDAR $\varnothing$ 3-5 MM

Planritning

Länsgräns



Sockengräns



Gräns för by, hemman eller jordregisterenhet med särskilt namn



Gräns för annan fastighet, även samsjedelningslott



Jordregisterbeteckning

2¹⁴ 10⁷

Gräns för ägoslag




Ägofigursavgränsning



Begränsningslinje innefattande mark, som beräknas få nytta av anläggningen



Vattendelare



Höjdsiffror på mark

8.60 8.70

Nivåkurvor




Djupsiffra vid pejling (vänsterlutande)

3.30 3.60


Ägofigursnummer

214 215

Anger samma ägofigur på ömse sidor om hinder



Väg, allmän



Väg, enskild



Luftledning



Kabel




Befintligt dike (vattendrag)




Befintlig rörledning med brunn

Föreslagna nyanläggningar:

Dike (vattendrag), längdmarkering



Rörledning med brunn



Intag och utlopp



Brunn



Övertäckt brunn



Pumpstation



Vallbyggnad




Vall och valldike




Avdragsdike

Profilritning

Djup till vilket jordundersökning utförts (⊥)



Gräns mellan skilda jordarter



Dike

Bergmarkering



Rörledning med brunn

Befintligt dike som avses utgå

Karaktäristiska vattenytor

Högsta högvattenyta

HHW

Högvattenyta

HW

Normal högvattenyta

MHW

Medelvattenyta, års-

MW

Medelvattenyta under vegetationstiden

MW_{veg}

Lågvattenyta

LW

Lägsta lågvattenyta

LLW

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag 1.</u>						
<u>Västra Tunhems socken</u>						
<u>Härstad Järpegården 3²</u>						
Nils Svensson	S	16 336		15 200	100	
Summa		16 336		15 200	100	17,85
<u>Delföretag 2.</u>						
<u>Västra Tunhems socken</u>						
<u>Härstad Haregården 2⁶</u>						
Gustav Svensson		70		54	0,142	
<u>Härstad Sjögården 6⁵</u>						
Anders Johansson		861		666	1,743	
<u>Härstad Björnsgården 4²</u>						
Sysk. Yngve och Gudrun Ottos- son	S	950		735	1,923	
<u>Härstad Uppegården 1⁴</u>						
Karl/ Erik Larsson	S	8 346		6 455	16,898	
<u>Härstad 11⁴</u>		3 263 } 113 }				
Bo Freiholtz				2 611	6,835	
<u>Härstad Uppegården 1³</u>						
Filip Lööv	S	4 719		3 650	9,554	
<u>Härstad Sjögården 6⁶</u>						
Yngve Sandblom	S	1 534		1 187	3,106	
<u>Härstad Uppegården 1¹⁰</u>						
Albert Eriksson	S	377		291	0,763	
<u>Härstad Persgården 9⁸</u>		1 856 } 1 020 }				
Herbert Nordenmark	S			2 225	5,823	
<u>Härstad Haregården 2²⁰</u>						
Barbro Gabrielsson	S	132		102	0,267	
<u>Härstad Järpegården 3⁵ och</u>						
<u>Härstad Uppegården 1⁵</u>						
Alma Hansson	S	14 714		11 380	29,790	
Trpt.						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt. <u>Härstad Björnsgården 4⁷, 4⁸</u>						
Oskar Olsson	s	6 799		5 258	13,766	
<u>Härstad Björnsgården 4⁵</u>						
Yngve Sandblom	s	113		87	0,229	
<u>Härstad Haregården 2⁵</u>						
Torsten Svanberg		113		87	0,229	
<u>Härstad Haregården 2¹⁸</u>						
Erik Rosenlund		113		87	0,229	
<u>Härstad Uppegården 1⁷</u>						
Göran Sandblom		113		87	0,229	
<u>Härstad 11³</u>						
Malte Persson		53		41	0,107	
<u>Härstad 11²</u>						
P.W. Hillström		53		41	0,107	
<u>Väne-Åsaka socken</u>						
<u>Lerum Mellomgården 2⁸</u>						
Gunnar Carlsson	s	1 020		789	2,065	
<u>Lerum 6¹</u>						
Statens Vägverk, Vägförvalt- ningen i Älvsborgs län		1 020		789	2,065	
<u>Lerum Uppegården 3²²</u>						
Harald Olsson	s	1 020		789	2,065	
<u>Lerum Uppegården 3²⁶</u>						
Roland Olsson		1 020		789	2,065	
Summa		49 392		38 200	100,00	53,98
<u>Delföretag 3.</u>						
<u>Västra Tunhems socken</u>						
<u>Härstad Björnsgården 4⁹</u>						
Sysk. Yngve och Gudrun Ottos- son	s	1 130		1 002	5,19	
Trpt.						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent.
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt. <u>Härstad Björnsgården 4</u> ² Sysk. Yngve och Gudrun Ottos- son	s	656		581	3,01	
<u>Härstad Björnsgården 4</u> ⁶ Sysk. Anders, Arthur och Agnes Karlsson	s	7 791		6 910	35,80	
<u>Härstad Svensgården 8</u> ¹ Sysk. Anders, Arthur och Agnes Karlsson	s	5 368		4 759	24,66	
<u>Allmänning till Härstad by</u> Gunnar Feldt m.fl.		1 580		1 401	7,26	
<u>Härstad Persgården 9</u> ⁶ Gunnar Feldt	s	5 241		4 647	24,08	
Summa		21 766		19 300	100,000	23,79
<u>Delföretag 4.</u> <u>Härstad Persgården 9</u> ⁶ Gunnar Feldt	s	4 008		3 600	100	
Summa		4 008		3 600	100	4,38
Väne-Åsaka den 6 mars 1970 <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör <i>Gustav Andersson</i> Gustav Andersson <i>Gösta Jonsson</i> Gösta Jonsson Gode män						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag 2</u> avseende underhåll av täckta rördikena E-F-G-H-I-K-L-M-N-O och I-Ia	✓	✓				
<u>Västra Tunhems socken</u>						
<u>Härstad Haregården 2⁶</u> Gustav Svensson		-				
<u>Härstad Sjögården 6⁵</u> Anders Johansson		-				
<u>Härstad Björnsgården 4²</u> Sysk. Yngve och Gudrun Ottosson	S	-				
<u>Härstad Uppegården 1⁴</u> Karl/ Erik Larsson	S	7 791	a+b-555 (t=0)	men i "öppna diket"	en ren 96 mill fördelning.	16,95
<u>Härstad 11⁴</u> Bo Freiholtz		2 488	b+t (a=0 s=0 öppna diket)			5,41
<u>Härstad Uppegården 1³</u> Filip Lööv	S	4 719	a+b (t=0)			10,27
<u>Härstad Sjögården 6⁶</u> Yngve Sandblom	S	1 534	a+b (t=0)			3,33
<u>Härstad Uppegården 1¹⁰</u> Albert Eriksson	S	377	a (b=0 t=0)			0,82
<u>Härstad Persgården 9⁸</u> Herbert Nordenmark	S	2 876	a+b+t			6,25
<u>Härstad Haregården 2²⁰</u> Barbro Gabrielsson	S	132	a (b=0 t=0)			0,29
<u>Härstad Järpegården 3⁵ och</u> <u>Härstad Uppegården 1⁵</u> Alma Hansson	S	14 714	a+b (t=0)			32,00
<u>Härstad Björnsgården 4⁷, 4⁸</u> Oskar Olsson	S	6 799	a+b (t=0)			14,79
<u>Härstad Björnsgården 4⁵</u> Yngve Sandblom	S	113	t (a=0 b=0)			0,25
Trpt.						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt. <u>Härstad Haregården 2</u> ⁵ Torsten Svanberg		113	t (a=0) (b=0)		0,25	
<u>Härstad Haregården 2</u> ¹⁸ Erik Rosenlund		113	t (a=0) (b=0)		0,25	
<u>Härstad Uppegården 1</u> ⁷ Göran Sandblom		113	t (a=0) (b=0)		0,25	
<u>Härstad 11</u> ³ Malte Persson		-	t=53? (a=0) (b=0)			
<u>Härstad 11</u> ² P.W. Hillström		-	t=53? (a=0) (b=0)			
<u>Väne-Åsaka socken</u> <u>Lerum Mellomgården 2</u> ⁸ Gunnar Carlsson	s	1 020	t (a=0) (b=0)		2,22	
<u>Lerum 6</u> ¹ Statens Vägverk, Vägförvalt- ningen i Älvsborgs län		1 020	t (a=0) (b=0)		2,22	
<u>Lerum Uppegården 3</u> ²² Harald Olsson	s	1 020	t (a=0) (b=0)		2,22	
<u>Lerum Uppegården 3</u> ²⁶ Roland Olsson		1 020	t (a=0) (b=0)		2,22	
Summa		45 962			100,00	
Väne-Åsaka den 6 mars 1970 <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör <i>Gustav Andersson</i> <i>Gösta Jonsson</i> Gustav Andersson Gösta Jonsson Gode män						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l'ist. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag 2</u>						
avseende underhåll av öppna dikessträckan C-D-E						
<u>Västra Tunhems socken</u>						
<u>Härstad Haregården 2⁶</u>						
Gustav Svensson		70	a		0,74	
<u>Härstad Sjögården 6⁵</u>						
Anders Johansson		861	a		9,06	
<u>Härstad Björnsgården 4²</u>						
Sysk. Yngve och Gudrun Ottosson	s	950	a		10,00	
<u>Härstad Uppegården 1⁴</u>						
~~Karl~~ Erik Larsson	s	555 3 568	2=a		8,30	
<u>Härstad 11⁴</u>						
Bo Freiholtz		888 -	a		28 06 6,20	
<u>Härstad Uppegården 1³</u>					0,61	
Filip Lööv	s	720	a		0,50	
<u>Härstad Sjögården 6⁶</u>						
Yngve Sandblom	s	360	a		0,24	
<u>Härstad Uppegården 1¹⁰</u>						
Albert Eriksson	s	377	a		0,26	
<u>Härstad Persgården 9⁸</u>						
Herbert Nordenmark	s	1 484 -	a		1,0 6,61	
<u>Härstad Haregården 2²⁰</u>						
Barbro Gabrielsson	s	132	a		0,09	
<u>Härstad Järpegården 3⁵ och</u>						
<u>Härstad Uppegården 1⁵</u>						
Alma Hansson	s	6 935	a		4,78	
<u>Härstad Björnsgården 4⁷, 4⁸</u>						
Oskar Olsson		4 150	a		2,86	
<u>Härstad Björnsgården 4⁵</u>					22,54	
Yngve Sandblom	s	-			5,59	
Trpt.						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.						
<u>Härstad Haregården 2⁵</u>						
Torsten Svanberg		-			5,59	
<u>Härstad Haregården 2¹⁸</u>						
Erik Rosenlund		-			5,59	
<u>Härstad Uppegården 1⁷</u>						
Göran Sandblom		-			4,66	
<u>Härstad 11³</u>						
Malte Persson		-			4,20	
<u>Härstad 11²</u>						
P.W. Hillström		-			4,67	
<u>Väne-Åsaka socken</u>						
<u>Lerum Mellomgården 2⁸</u>						
Gunnar Carlsson	S				5,13	
<u>Lerum 6¹</u>						
Statens Vägverk, Vägförvalt- ningen i Älvsborgs län		-			5,59	
<u>Lerum Uppegården 3²²</u>						
Harald Olsson	S				4,67	
<u>Lerum Uppegården 3²⁶</u>						
Roland Olsson		-			4,67	
Summa		21 050			100,00	
Väne-Åsaka den 6 mars 1970 <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör <i>Gustaf Andersson</i> Gustav Andersson <i>Gösta Jonsson</i> Gösta Jonsson Gode män						

Översiktskarta

Ekonomisk karta över Sverige



Vänersborg SO Lidköping SV

Skala 1:50 000

Utlåtande

angående Härstads dikningsföretag år 1970 i Västra Tunhems och Väne-Åsaka socknar, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åker och ängsmark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Vänern-Göta älvs nederbördsområde nr 108 avd. 2 Huvudälven, ca 2,5 km nordväst Väne-Åsaka kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar och förefintliga täckdikningsplaner.

Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter, som vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en streckad kurva, inom vilken siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits

och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till Rikets Allmänna Kartverks höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På grund av rådande fallförhållanden har företaget uppdelats i fyra av varandra oberoende delföretag och har följande avloppssträckor föreslagits till utförande.

Delföretag 1.

Avloppet A-B-Ö

Delföretag 2.

Avloppet C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O

Avloppet I-Ia

Komplettering av avloppet G-Ga

Delföretag 3.

Avloppet P-Q-R-S-T-U

Delföretag 4.

Avloppet U-V-X-Y

Det må observeras, att vattnet icke får ledas över befintlig vattendelare annat än i de fall detta eventuellt fastställts genom denna syneförrättning eller på annat lagligt sätt. Hur vattnet skall ledas inom det berörda diktningssområdet framgår av plankartan och den uppdelning som gjorts av företaget i delföretag.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,5 l/s ha för åkermark och 1,5 l/s ha för annan mark.

Avrinningen i de olika punkterna har med ledning härav beräknats till i följande tabell angivna värden.

Tabell 1.

Sträcka	NO ha	Qmax l/s	I	Dimension			Rörledning- ens kapaci- tet		Anm.
				Rör i mm	Öppet avl.		l/s	Vid följande HHVy	
					botten- bredd m	slänt			
A=111+46-111+4=B									8,60
111+4-110	236	590	3,5	600	1,0	1:6	370	570	9,30
110-109	236	590	7	600	1,0	1:6	575	570	10,00
109-108+50	236	590	7	600	1,0	1:6	575	570	10,35
108+50-107+58=C	236	590	7	600	1,0	1:6	575	570	11,00
107+58-0-1+00=D	215	540			0,3	1:1,25			
1+00-2+83=E	212	530			0,3	1:1,5			13,80
2+83-3+54=F	111	280	4,5	500			280	300	14,16
3+54-4+28	100	250	4,7	400	befintlig		155	320	14,58
4+28-5+47=G	93	230	2,0	400			100	320	15,18
			4,7	400	befintlig		155	320	15,18
			2,0	400			100	320	15,18
5+47-5+88=H	78	195	4,7	400			155	320	15,39
			2,0	400	befintlig		100		
5+88-7+5	73	182	2,6	500			215	215	15,70
7+5-9	69	173	2,6	500			215	215	16,21
9-10+9=I	68	170	2,6	500			215	215	16,50
10+9-10+46=Ia	23	69	14,35	400			270		
K=30-31+31=L	42	105	2,00	400			105	115	16,90
31+31-32+12=M	14	42	5,8	250			50	50	17,22
32+12-32+92	11	33	1,90	250			28	29	17,38
32+92-34+5=N	8	24	1,90	250			28	29	17,61
34+5-35+79=O	5,5	17	1,90	225			22	22	17,96
Y=50+40-49+9	47	115	0,80		0,3	1:1,25			
49+9-48+35=X	47	115	1,7		0,3	1:1,25			15,40
48+35-47+33=V	43	105	2,8	400			125	125	15,69
47+33-46+50=U	38	100	2,8	400			125	125	15,92
46+50-44+17	34	80	0,9	400			70	80	16,20
44+17-42+84=T	29	67	0,9	400			70	70	16,32
42+84-42+5	22	50	0,9	400			70	70	16,40
42+5-41=S	19	42	0,9	300			32	42	16,55
41-39+22	14	30	0,9	300			32	32	16,71
39+22-38+6=R	12	24	0,9	250			20	26	16,88
38+6-37+10	2	5	0,9	150			5	6	17,01
37+10-36+50=Q	1	3	0,9	150			5	6	17,10
36+50-35+90=P	0,5	2	10,0	100			5,5		

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs en trumma under allmänna vägen nr 1050 Brunnered-Mulltorp mellan punkterna I-K.

Befintligt bottenläge för trumman medger ej ovanförliggande marks torrläggning till 1,2 m djup, varför ombyggnad erfordras på sätt som framgår av hithörande plan- och profilritningar.

Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande, bilaga 14, förbundit sig att utföra och bekosta ovannämnda ombyggnad. Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare när arbetet lämpligen bör utföras.

Av företaget berörda ägobroar utföras till de dimensioner, som angivits å hithörande profilritningar och bekostas av företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för skador och intrång, som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande skall utgå.

Genom att en del av det nederbördsområde, som nu avvattnas mot norr till delföretag 3 och 4, kommer att avledas mot söder efter företagets utförande ha synemännen ansett att skada på grund av företaget ej åsamkas nedströms delföretag 4 belägna fastigheter. Sådan ersättning för skada varom stadgas i 7 kap. 3 § vattenlagen skall därför ej utgå.

Andra skador t.ex. skador på växande gröda, som under arbetstiden orsakas av företaget och varom icke stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas, dock senast vid sammanträde med delägarna för framläggande av slutlig utdebiteringslängd. Ersättningens storlek bör bestämmas enligt åsämjande eller av två stycken av styrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Beträffande oförutsedda skador gäller vad i vattenlagen 7 kap. 57 § stadgas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbets- och materialkostnaderna, inberäknat bl.a. tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgif-

ter samt mervärdesskatt, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 15 200:- kronor för delföretag 1, 38 200:- kronor för delföretag 2, 19 300:- kronor för delföretag 3 och 3 600:- kronor för delföretag 4 tillhopa 76 300:- kronor.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga Aa och Ab av synmännen uppskattats till 16 336:- kronor för delföretag 1, 49 392:- kronor för delföretag 2, 21 766:- kronor för delföretag 3 och 4 008:- kronor för delföretag 4 tillhopa 91 502:- kronor.

Hela arealen varå alstringsbåtnad uppskattats utgör summa 31 ha.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelas delföretagen i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för företagets utförande skall med anledning härav inom varje delföretag fördelas i proportion till varje fastighets båtnad.

I enlighet härmed har en kostnadsfördelningslängd, bilaga F, upprättats. Av kolumnerna 5 och 6 framgår fastigheternas beräknade och verkliga kostnadsandelar i företagets utförande uttryckta i kronor respektive procent.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader först fördelas mellan de skilda delföretagen efter i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal. Därefter fördelas dessa kostnader inom delföretagen efter samma grunder som anläggningskostnaden.

Vilka av delägarna som är att betrakta som sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

9. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas om någon sakägare det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande vad beträffar delföretagen 1, 3 och 4.

För delföretag 2 skall gälla att underhållskostnaderna fördelas beträffande

täckt avlopp enligt bilaga G och beträffande öppna avloppet C-D-E enligt bilaga H.

I fråga om underhållet av nämnda avlopp C-D-E ha kostnaderna först fördelats mellan skilda intressegrupper enligt följande procenttal.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Markägare utmed öppna diket C-D-E, ägofigur 4-15 | 25,64 procent |
| 2. Övriga fastigheter i delföretaget som åsatts alstringsbåtnad | 12,82 " |
| 3. Fastigheter för vilka tomtvärdeökning uppskattats | 61,54 " |

1 och 2/

Dessa procent ha fördelats inom grupperna/efter vars och ens uppskattade båtnad och sammanställts i fördelningslängden, bilaga H. Inom grupp 3 har fördelning skett lika mellan fastigheterna med reducering på grund av dessas läge. Kloakvatten får tilldelas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsmyndighet givit tillstånd därtill samt sedan överenskomelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Underhållet av i företaget ingående broar och trummor åvilar som tidigare respektive ägare.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från de öppna dikena. Sker ändå skadegörelse, som föranletts av sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättning för skada, som förorsakas genom företagets framtida underhållsåtgärder, skall utgå enligt de bestämmelser, som gäller för "andra skador t.ex. skador på växande gröda" enligt punkt 6 ovan.

10. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter två kronor för tusen av den uppskattade båtnaden med nedan angivet belopp.

Delföretag	Båtnad	Avgift
1	16 336:-	Ingen avgift då beloppet understiger 50:- kronor
2	49 392:-	99:-
3	21 766:-	Ingen avgift då beloppet understiger 50:- kronor
4	4 008:-	" " " " " " "
Summa	91 502:-	99:-

Avgiften 99:- kronor skall inbetalas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län så

snart förrättningen vunnit laga kraft.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1975 för att bestämmelserna i utlåtandet skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Styrelsen skall därjämte innan arbetet igångsättes göra anmälan om styrelseval hos Konungens befallningshavande jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 §.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill

taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal.

Vid avgörande av fråga som rör uteslutande sådan del av företaget i vars utförande allenast vissa av delägarna äro pliktiga att taga del tillkommer endast dessa deltagare rösträtt.

Kallelse till sammanträdet skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Härstads dikningsföretag år 1970.

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar.

I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Väne-Åsaka den 6 mars 1970

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör

Gustav Andersson

Gustav Andersson

Gösta Jonsson

Gösta Jonsson

Sammanställning

av förrättningskostnaderna för Härstads dikningsföretag år 1970 i
Västra Tunhems och Väne Åsaka socknar, Älvsborgs län.

Ersättning till statsverket enl. SFS 445:1967	3 214:26
Hantlangningskostnad	785:-
Kungörelsekostnad	138:80
Lokalhyra	60:-
Godemansersättning	341:40
Diverse utgifter	10:54
<u>Summa kronor</u>	<u>4 550:-</u>

Vänersborg den 11 mars 1970

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

JUN 1970

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

DOM

DYU 1

Aktbil. 6
s. 1

ttendomstolen

25.1.1972

BU 1/70

Vänersborg

DOMSTOLEN

Vattenrättssekreteraren Ingo W. Rüger, förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare handlägga målet, vattenrättsingenjörerna J. E. Råberg och Sven Svensson samt vattenrättsnämndemännen Aldo Mårtensson i Vänersborg och Lennart Lundin i Främmestad.

KLAGANDE

Filip Lööv, Härstad, Väne-Åsaka, 461 00 Trollhättan.

SAKEN

Besvär över utlåtande rörande Härstads dikningsföretag år 1970 i Västra Tunhems och Väne-Åsaka socknar, Älvsborgs län.

Ingenjören Ingemar Carlson med biträde av godemän avslutade den 6 mars 1970 syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning av marker hörande till Härstad Järpegården 3:2 m.fl. fastigheter i Västra Tunhems socken och Lerum Mellomgården 2:8 m.fl. fastigheter i Väne-Åsaka socken, allt i Älvsborgs län.

I det sistnämnda dag avgivna utlåtandet rörande företaget, som benämnes "Härstads dikningsföretag år 1970" och som uppdelades i fyra delföretag, föreskrevs beträffande delföretag 2 bl.a. att sträckan 4+28 - 5+88 som utgöres av en 400 mm rörledning skulle kompletteras med ytterligare en täckt rörledning av samma dimension samt att sträckan 5+88 - 7+05, bestående av öppet dike skulle igenläggas med en 500 mm rörledning. Nu nämnda delsträckor av företaget är belägna på fastigheten

BU 1/70

Härstad Uppegården 1:3.

Över utlåtagandet har Filip Lööf, ägare av ovan nämnda fastighet, skriftligen anfört besvär hos vattendomstolen, varvid han yrkat, att hans fastighet icke skulle påföras någon alstringsbåtnad samt - såvitt avsåg sträckan 4+28 - 5+88, d.v.s. ägofiguren 30 (se Ritn. nr. 1 till förrättningsakten) ej heller någon brukningsbåtnad.

Till utveckling av sin talan har klaganden bl.a. anfört: Åren 1961-63 genomförde Lööf täckdikning och torrläggning av sin fastighet i enlighet med en plan, som upprättats av lantbruksnämnden. Dräneringsplanen har till alla delar fungerat tillfredställande och någon ytterligare båtnad, utöver den som uppstår genom igenläggningen av den återstående öppna delen av avloppsdiket, d.v.s. å sträckan 5+88 - 7+05, bör på grund härav icke påföras Lööfs fastighet.

Styrelseordföranden för dikningsföretaget Erik Johansson - vars talan övriga styrelseledamöter biträtt - har bestritt bifall till besvären och därvid bl.a. anfört: Den totala båtnaden, som påförts fastigheten Härstad Uppegården 1:3, har i den till förrättningsakten fogade värderingslängden upptagits till 4.719 kr, varav 720 kr hänför sig till alstringsbåtnaden och 3.999 kr till brukningsbåtnaden. Vid beräkningen av båtnaden för fastigheten har därvid vederbörlig hänsyn tagits till den befintliga ledningen å sträckan 4+28 - 5+88. Hade denna ledning icke funnits eller kunnat användas, skulle båtnaden, som bort påföras Lööfs fastighet, istället ha varit 6.615 kr. Styrelsen vill understryka, att den befintliga ledningen vid flöden ingalunda förmått avbörda framrinnande vattenmängd. Överskott

BU 1/70

mängden har vid dessa tillfällen tvingats rinna fram ovanpå marken. Viss olägenhet har därvid uppstått för de uppströms ledningen belägna låga markområdena.

Lööv har bl.a. genmält: Dräneringsplanen upprättades av tjänstemän vid lantbruksnämnden. Dessa dimensionerade, synade och godkände den befintliga 400 mm ledningen. Ytterligare åtgärder borde således inte erfordras. - Sedan 1961 har det inte heller flödat över mer än tre å fyra gånger. Det har då varit fråga om speciellt stora vattenflöden. Ledningen skulle dock svälja mera vatten, om diket nedströms denna rensades. Lööv hade på en sträcka av cirka 80 m grävt upp bäcken nedströms ledningens utlopp för att få ut vattnet i samband med torrläggningen av hans marker. Den upprättade dräneringsplanen gav honom emellertid ingen laglig rätt att vidtaga dylika åtgärder på annans mark. Därför hade han icke ansett sig kunna underhålla nämnda dikessträcka. - För att de stora flödena skulle kunna passera, hade Lööv plogat upp en flödesränna över sina marker. Denna utgjorde inget hinder för honom att bruka jorden. För närvarande hade Lööv en betesvall på platsen, men marken hade varit upplöjd i fyra år efter det att rören nedlagts.

Styrelseordföranden har över genmålet bl.a. anfört: Styrelsen har konstaterat, att de befintliga rören tidvis inte räcker till att avbörda allt vatten. Detta måste då rinna över marken, vilket onekligen skapar olägenheter för grannfastigheterna. Diket nedanför ledningsutloppet har fått rensas upp ett flertal gånger, eftersom mulljorden följer med vattenmassorna. När vattnet stoppas upp - då rören är för klena - återverkar det också på de ovanförliggande fastigheterna. På fastigheten Härstad Persgården 9:8 har man t.ex. haft besvär med vatten i källaren. Huruvida den för klena rörledningen är orsak här till, kan dock inte med säkerhet avgöras. - Vid ett kraftigt regn

BU 1/70

föregående månad inspekterades intaget till rörledningen av styrelseledamoten Nils Svensson, ägare av fastigheten Härstad Järpegården 3:2 m.fl. fastigheter. Vid inspektionstillfället kunde intaget, som består av tre lodrätt stående rör, icke iakttagas. Vattnet hade uppskattningsvis stigit 1 m, men det rann dock inte över på marken.

DOMSKÄL

Alstringsbåtnaden.

Av klagandens egna uppgifter framgår, att ifrågavarande markområde å fastigheten Härstad Uppegården 1:3 i vart fall vid tre eller fyra tillfällen, räknat från tidpunkten för ledningens nedläggande, översvämmats av vatten. För att sådana större flöden lättare skulle kunna passera, hade därför en flödesränna plogats upp. Enär genom det planerade torrlägningsföretaget i överklagade utlåtandet dylika översvämningar av nu ifrågavarande mark kommer att upphöra jämväl vid stora flöden torde det vara uppenbart, att alstringsbåtnaden beträffande ovan nämnda fastighet kommer att öka. Det av synemännen uppskattade värdet om 720 kr finner vattendomstolen vara lämpligt.

Brukningsbåtnaden.

Av det under rubriken "alstringsbåtnad" sagda framgår, att särskild flödesränna måst iordningställas. Klaganden har därjämte uppgivit, att nu ifrågavarande mark varit upplöjd i fyra år efter det rörledningen lagts ned. För närvarande hade emellertid en betesvall anlagts på den aktuella sträckan av torrlägningsföretaget. Det kan således ej uteslutas, att marken i framtiden plöjes upp igen. Det torde jämväl vid bedömningen av brukningsbåtnaden vara uppenbart, att eventuella översvämningar utgör ett hinder för ett fritt användande av jorden. Enbart nödvändigheten av en flödesränna torde medföra viss inskränkning i brukandet av marken. Genom nu planerade torr-

BU 1/70

läggningsföretag torde nämnda hinder vara undanröjda. Vattendomstolen anser emellertid, att det av synemännen uppskattade värdet - dels med hänsyn till den befintliga ledningens kapacitet dels ock på grund av den korta tid under vilken de höga flödena förekommer - satts något för högt. Enligt domstolens mening bör brukningsbåtnaden för nu ifrågavarande mark icke sättas högre än till 800 kr.

DOMSLUT

Vattendomstolen finner ej skäl göra annan ändring i överklagade utlåtandet än att den fastigheten Härstad Uppegården 1:3 åsatta brukningsbåtnaden (Bilaga Ab till ovannämnda utlåtande) å sträckan 4+28 - 5+88 (ägofiguren 30 till Ritn. nr 1) sänkes till åttahundra (800) kronor. Till följd härav skall de till utlåtandet fogade kostnadsfördelningslängderna (Bilagorna F och G) såvitt avser fördelningen inom delföretag 2 erhålla ändrat innehåll i enlighet med till denna dom fogade bilagorna 1 och 2. Därjämte skall kolumⁿ 7 i Bilaga F till nämnda utlåtande avseende fördelningen på respektive delföretag av gemensamma kostnader erhålla ändrat innehåll i enlighet med till denna dom fogad bilaga 3.

Det åligger klaganden att gälda i 11 kap. 97 § vattenlagen angivna kostnader för målets behandling vid vattendomstolen enligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 8 februari 1972 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren, adress Box 71, 462 01 Vänersborg 1, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 22 februari 1972 före tjänste-

BU 1/70

tidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren
inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakt-
tagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom
att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av
vadet utgick till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga.
Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas
eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas
genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar

Ingo W. Rüger

Bestyrkes & tjänstens vägnar

Brita Lundqvist

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
vattendomstolen

Bevis . . . 19

☐ beslutet ☒ Domen

harunnit laga kraft.

Exp avg kr

Utan avgift

Brita Lundqvist

COLL ACH

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. m. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag 2,</u>						
<u>Västra Tunhems socken</u>						
<u>Härstad Haregården 2:6</u>						
Gustav Svensson		70		55	0,144	
<u>Härstad Sjögården 6:5</u>						
Anders Johansson		861		677	1,772	
<u>Härstad Björnsgården 4:2</u>						
Sysk. Yngve och Gudrun Ottosson	S	950		747	1,955	
<u>Härstad Uppegården 1:4</u>						
Karl Erik Larsson	S	8 346		6 561	17,175	
<u>Härstad 11:4</u>		3 263				
Bo Freiholtz		113		2 654	6,947	
<u>Härstad Uppegården 1:3</u>		800				
Filip Lööv	S	2 399 720		3 081	8,065	
<u>Härstad Sjögården 6:6</u>						
Yngve Sandblom	S	1 534		1 206	3,157	
<u>Härstad Uppegården 1:10</u>						
Albert Eriksson	S	377		296	0,776	
<u>Härstad Persgården 9:8</u>		1 856				
Herbert Nordenmark	S	1 020		22 261	5,918	
<u>Härstad Haregården 2:20</u>						
Barbro Gabrielsson	S	132		104	0,272	
<u>Härstad Järpegården 3:5 och</u>						
<u>Härstad Uppegården 1:5</u>						
Alma Hansson	S	14 714		11 567	30,281	
<u>Härstad Björnsgården 4:7, 4:8</u>						
Oskar Olsson	S	6 799		5 345	13,992	
<u>Härstad Björnsgården 4:5</u>						
Yngve Sandblom	S	113		89	0,233	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Härstad Haregården 2:5</u> Torsten Svanberg		113		89	0,233	
<u>Härstad Haregården 2:18</u> Erik Rosenlund		113		89	0,233	
<u>Härstad Uppegården 1:7</u> Göran Sandblom		113		89	0,233	
<u>Härstad 11:3</u> Malte Persson		53		41	0,109	
<u>Härstad 11:2</u> P.W. Hillström		53		41	0,109	
<u>Väne-Åsaka socken</u>						
<u>Lerum Mellomgården 2:8</u> Gunnar Carlsson	s	1 020		802	2,099	
<u>Lerum 6:1</u> Statens Vägverk, Vägförvalt- ningen i Älvsborgs län		1 020		802	2,099	
<u>Lerum Uppegården 3:22</u> Harald Olsson	s	1 020		802	2,099	
<u>Lerum Uppegården 3:26</u> Roland Olsson		1 020		802	2,099	
Summa		48 592		38 200	100,000	

attendostolen

BU 1/70

dom 25.1.1972

s. 1

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. Hst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag 2.</u>						
avseende underhåll av täckta rördikena E-F-G-H-I-K-L-M-N-O och I-Ia						
<u>Västra Tunhems socken</u>						
<u>Härstad Haregården 2:6</u>						
Gustav Svensson		-				
<u>Härstad Sjögården 6:5</u>						
Anders Johansson		-				
<u>Härstad Björnsgården 4:2</u>						
Sysk. Yngve och Gudrun Ottosson	S	-				
<u>Härstad Uppegården 1:4</u>						
Karl Erik Larsson	S	7 791			17,25	
<u>Härstad 11:4</u>						
Bo Freiholtz		2 488			5,51	
<u>Härstad Uppegården 1:3</u>						
Filip Lööv.	S	3 919			8,68	
<u>Härstad Sjögården 6:6</u>						
Yngve Sandblom	S	1 534			3,40	
<u>Härstad Uppegården 1:10</u>						
Albert Eriksson	S	377			0,83	
<u>Härstad Persgården 9:8</u>						
Herbert Nordenmark	S	2 876			6,37	
<u>Härstad Haregården 2:20</u>						
Barbro Gabrielsson	S	132			0,29	
<u>Härstad Järpegården 3:5 och</u>						
<u>Härstad Uppegården 1:5</u>						
Alma Hansson	S	14 714			32,58	
<u>Härstad Björnsgården 4:7,4:8</u>						
Oskar Olsson	S	6 799			15,05	
<u>Härstad Björnsgården 4:5</u>						
Yngve Sandblom	S	113			0,25	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. m. S	Båtnad kronor.	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Härstad Haregården 2:5</u> Torsten Svanberg		113			0,25	
<u>Härstad Haregården 2:18</u> Erik Rosenlund		113			0,25	
<u>Härstad Uppegården 1:7</u> Göran Sandblom		113			0,25	
<u>Härstad 11:3</u> Malte Persson		-				
<u>Härstad 11:2</u> P.W. Hillström		-				
<u>Väne-Åsaka socken</u>						
<u>Lerum Mellomgården 2:8</u> Gunnar Carlsson	s	1 020			2,26	
<u>Lerum 6:1</u> Statens Vägverk, Vägförvalt- ningen i Älvsborgs län		1 020			2,26	
<u>Lerum Uppegården 3:22</u> Harald Olsson	s	1 020			2,26	
<u>Lerum Uppegården 3:26</u> Roland Olsson		1 020			2,26	
Summa		45 162			100,00	

Vattendomstolen

BU 1/70

dom 25.1.1972

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Delföretag 1.		16 336				18,01
" 2.		48 592				53,57
" 3.		21 766				24,00
" 4.		4 008				4,42
Summa		90 702				100,00

BESIKTNINGS- RAPPORT


Diarie nr

Företagets namn			
Härstads dikningsföretag år 1970			
Socken		Län	
Västra Tunhem		Älvsborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Rönnvedsbrukets föred. ordförande~~			
Bo Freiholtz, Härstad, Åsaka			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V L 10: 62. 31.12.1975	Förlängning jml. V L 7: 58.	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
Besiktning verkställd den 11 september 1972		Besiktning verkställd av undertecknad	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget, med undantag av vissa kompletteringar, utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Då dessa kompletteringsarbeten nu färdigställts förklaras företaget godkänt.

Vänersborg den 28 september 1972

I tjänsten


Ingemar Carlsson

Ingenjör