



Akt nr:

P-F2a-LS240/72

AU\$P-F2a-LS240/72

240

LANTBRUKSSTYRELSEN
21. SEP. 1972
DIARIE NR
SAK NR

Gunrabol-Skällebyns dikningsfö-
retag år 1972

i

Åmåls socken

Älvsborgs län .

H a n d l i n g a r

tillhörande

Gunrabol-Skällebyns dikningsföretag år 1972

i

Åmåls socken

Älvsborgs län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 50 skrivna och paginerade sidor

Härtill hör 5 blad ritningar

Innehållsförteckning

Protokoll	Sid. 3 - 9
Ansökningshandling m.m.	" 10 - 14
Kungörelse	" 15
Förteckning	" 16 - 17
Kungörelse	" 18
Förteckning	" 19 - 20
Fullmakt	" 21
Bilaga A Värderingslängd	" 22 - 29
" B Kostnadsförslag	" 30 - 32
" C Arbetsföreskrifter	" 33 - 35
" D Typritning	" 36
" E Kostnadsfördelningslängd	" 37 - 40
Översiktskarta	" 41
Utlåtande	" 42 - 49
Sammanställning av förrättningskostnaderna	" 50

Protokoll fört vid sammankommande under synföreläsning för torrläggning av mark tillhörande Gunnaraböl, Fagerhult, Skälby och Jakobskyrkan i Smålands socken, Börsborgs län

Sedan nederteknad föreläsningarna på därav gjord ansökan av länsstyrelsens förordnats, bilaga 1, att bandlegga denna synföreläsning både sammankommande utskottet att kallas i Björkås Föreläsnings tidningen den 9 november 1971 kl. 10⁰⁰. Sammanträdet hade till kungärvits genom kungärvs inför i Provins tidningen Dalaland måndagen den 25 oktober 1971, bilaga 2, varjämte avskrift av kungärvs avsänts till kända sakkägar enligt bilagd föreläsning, bilaga 3.

Till sammankommandet hade på grund beäras följande personer tillstånds-kommit

Armont Olofsson	Gunnaraböl	för egen del samt
för Olof Kurt Olofsson,	Småb.	utan fullmakt, för
Olofsson,	Gunnaraböl	utan fullmakt samt för
Örn Veibofors,	Vingåker,	utan fullmakt
Lugvay Oskarsson	Fagerhult	
Gustav Oskarsson	"	
Rune Karlsson	"	för egen del samt

för Valters Karlsson, Fagerhult, utan fullmakt
 Nils Jonasson Fagerhult
 Gustav Andersson Skällebys
 Olof Andersson "
 Karl Frim Vilsson "
 Rune Johansson Jakobsbys
 Gustav Bäckström "
 Emma Kristina Olsson " och Johan Adolf
 Larsson Grythyttan, samt Karl Fridolf Larsson Rind
 genom Harald Larsson Jakobsbys utan fullmakt
 Emma Viktoria Nilsson Sigared genom
 Fabian Nilsson utan fullmakt
 Brod Bengtsson Jakobsbys
 Olof Olsson "
 Göte Johansson "

Såsom biträdande gick när inställd
 sig på grund av förätningsmannens
 särskilda kallare skiftes gode män
 Olof Fredriksson, Sögarby, Rind och
 Oskar Svensson, Backen, Fosse.

81.

Ansökan om förättningen samt på
 grund härav utfärdad förordnande
 upplästes.

82

För mot. synemånnen anmättes ej. E
 heller visste dessa med sig något järs-

förklarade till någon av sakägarna
Godkännanden hade avläst föreskriven
ed.

§3.

Förätningsmannen redogjorde för den
tillämnade torrläggningen och fram-
lade till granskning uppräta alternativ
förslag

§4

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda
förslagen framställdes följande yrkanden
Sökandena godkände det av förätningsmannen
framlagda förslag innebärande kombinat
sträckare 7-11 med öppet avlopp över en
600 mm rörlösning

§5

Toga yrkanden om ersättnings med anled-
ning av företaget framställdes

§6

Härefter meddelade förätningsmannen
att skuldsättnings och omedelbart kommer
att verkställa erforderliga medverk-
ningar och värderingar

§7

Säytsligare framställningar icke gjordes

meddelade förtäringens mannen att nytt
sammantråd skulle äga i laga ordning
Kungöres. Sist upplästes dagens protokoll
 varefter sammantrådet avslutades

Det var dag som var

Lagmannar Råd

Teofil Alfredsson

Oluf Jönsson

Den 18 april 1972 kl. 10⁰⁰ inställdes sig synnermännen
änno i Björkils skola för fortsatt handläggning
av synförtäringens

Kungöres nu sammantrådet hade varit
införd i Provinstidningen Odsland onsdagen
den 29 mars 1972, bilaga 4. Jämfört föreskrifterna
i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ hade utskrift
av kungöresbrev uträknats till kända sakägare
enligt bifogad förteckning, bilaga 5.

På grund härav hade följande personer till-
stadeskommit

Kenneth Olofsson	Gunnarbol för egen ^{del} för
Frithiof Olsson	Gunnarbol enligt fullmakt, bilaga 6
Bror Karlsson	Gunnarbol
Ingvar Fackariasson	Fagerhult
Torsten Fackariasson	Fagerhult
Gustav Fackariasson	Fagerhult
Ivan Seilfors	Fagerhult
Nils Jonasson	Fagerhult
Olof Andersson	Skärrebyn
Rune Johansson	Jakobsbyn

Gustav Bäckström Jakobsbyn
 Emma Kristina Varsson, Johan Adolf
 Varsson och Karl Fridolf Varsson genom
 Harald Varsson utan fullmakt
 Anna Viktoria Nilsson genom
 Fabian Nilsson utan fullmakt
 Bror Bernström Jakobsbyn
 Euf. Olsson Jakobsbyn
 Göte Johansson Jakobsbyn

§8

Förämningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i tillämpliga delar och fogades till protokollet

Värderingslängd	såsom bilaga	A
Kostnadsförslag	" "	B
Arbetsföreskrifter	" "	C
Typritning	" "	D
Kostnadsförklaringslängd	" "	E

§9

Dagstadsat utlåtande om företaget upplästes

§10

Med anledning av Kungl. Lantbrukstygrelsens föreskrift angående "Beredskapsarbeten i Lantbrukstygrelsens regi" redogjorde förämningsmannen för sina överläggningar med

Länsarbetsnämnden angående ans. stödet till
frågavarande företag

S11

Härefter lämnades ordet fritt varvid de
närvarande diskuterade det framlagda
förslaget

Vernart Ekfors, Ole Andersson, Sven Velefors,
Göte Johansson, Rune Johansson och Nils
Jonasson ryckte företags utlösnings
i enlighet med det framlagda förslaget
de närvarande enades om att priset på
mark inom avskrivningsområdet, gamla
sjöbottern skulle vid försäljning för för-
tags utlösnings sättas till 400:- kr per ha
och bestämdes liksom att köparen skulle
svara för landväterkostnaderna

S12

Synnemännen undertecknade utlåtandet
utan ändring

S13

Förstogs val av styrelse, som enligt beslut skulle
bestå av fem personer

Vernart Ekfors, Gunnar Ek 2670 samt till 11734 valdes
till ordförande och tillika aktförvarare

Till övriga styrelseledamöter valdes

Nils Jonasson Fagerhult

Ole Andersson Skämeby

Göte Johansson Jakobsby

Rune Johansson Jakobsby

Till suppleant uttrågs Henry Jakobsson, Fagerhult

S18.

Så ytterligare förställningar i de gärdas
upplästes dagens protokoll varpå förre-
nämnda förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan

Luganäs och

Olav Eensson

Leif Alfredson

LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
Planeringsavdelningen

FÖRORDNANDE

För 1906

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

30.8.1971

11.32 874 71

DEN -6 SEP 1971

Der. 981/71

Saknr. 171

4-82


För. 1906

Ingenjören Ingemar Carlson
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 93
462 00 VÄNERSBORG

Förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning
enligt 10 kap vattenlagen

På framställning av Lennart Elofsson, Gunrabol, Pl 248, 662 00
Amäl, varöver lantbruksnämnden i länet avgett yttrande, för-
ordnar länsstyrelsen, med stöd av 10 kap 32 och 33 §§ vatten-
lagen, Eder att i laga ordning handlägga syneförrättning för
torrläggning av mark (utdikning av gammal sjöbotten) inom
fastigheterna Gunrabol 1:4 och 1:5 m fl i Åmåls socken och
kommun.

Ansökningshandlingarna samt kopia av riksantikvarieämbetets
skrivelse 3.2.1956 angående fasta fornlämningar bilägges här-
jämte.


Hans Lindskog
T f förste länsnotarie


Lennart Olofsson
T f byråassistent

RMJ

Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIÉÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med fornminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bengt Thordeman

Bertil Berthelson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sven Fallerborn.

Länsstyrelsen, Vänersborg
Planeringsavdelningen

Ink 24. 08. 71

11 | 32 | 874-2

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
i Älvsborgs län

17. AUG. 1971

887/71

171

4-82

Till Länsstyrelsen i ÄLVSBORG län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

ÄMÅL socken(-nar) av ÄLVSBORG län.

Förrättningen avser LITDIKNING AV GAMMAL SJÖBOTEN

(ÖPRÄNGNING, 30 M. BREDD OCH GÖR BEFINTLIG KVAL DJUPARE CIRKA 300 M.)
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation ÄMÅL

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantb. Lennart Elofsson Gunrabol

p1248 66210 ÄMÅL 0532/11234

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

ÄMÅL

den 15/8

1971

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Lennart Elofsson</u>	för fastigheten	<u>Gunrabol 1:5 - 1:4</u>
<u>Rune Johansson</u>	» »	<u>Jakobsbyn 1:26 1:28 1:40</u>
<u>Göte Johansson</u>	» »	<u>— " — 1:3 1:12 1:13</u>
<u>Nils Jonasson</u>		<u>Såsby 1:34 (1:30 1:31)</u>
		<u>Fagerhult 1:6</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
Elof Oleson	Jakobsbyn 1:22
Rune Danielsson	» » » -1 1:2A
Bror Berntsson	» » » -11- 1:68
Signe Andersson strb.	» » » -11- 1:11
Syken Larsson	» » » 1:18
Gustav Bäckström	» » » 1:64
Hulda Johansson	» » » 1:12
Frans Sörqvist	Sköllebyn 1:11
Hildor Johansson strb.	» » » -1- 1:15-1:16
Gustav Andersson	-1- » » » -1- 1:17
Sykenen Nilsson	» » » -1- 1:14
Sven Weljefors	» » » Fagerhult 1:2, 1:13
Gustav & Torsten Anna Zakrisson	-1:17 - 1:88, 1:34
Bror Karlsson	Gunnarbol 1:17 III
Rune & Valter Karlsson	Fagerhult 1:19 1:12

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

Vänersborg den 20.8.1971 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Curt Hellsten

Curt Hellsten
Lantbruksdirektör

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

ÖEN -6 SEP 1971
Dnr. 981/71
Saknr. 171
4-82

Fnr. 1906

TILL LANTBRUKSNÄMNDEN 17 AUG 1971
I ÄLVSBERGS LÄN. Dnr 887/71
Saker 171 4-82
DIKNING OCH TÄCKDIKNING Ing. 1 Corlsson.

VILL HÄR MED BEDÖGÖRA ATT DOM MARKÄGARE
SOM HAR UPPGIVITS MED NAMN SOM ICKE
SÖKANDE HAR ET HELLER BLIUT TILLFRÅGADE
OM DETTA ÄRENDE.

VI FEM SOM HAR SKRIVIT PÅ UNDER SÖKANDE
ANSER ATT EN NÄGOT SÅ NÄR SAKLIG OCH
EKONOMISK SYN PÅ FÖRETAGET BÖR FINNAS
INNAM VI GÅR RUNT TILL ALLA MARKÄGARE
OCH FRÅGAR OM DOM ÄR VILLIGA ATT VARA
MED OCH DELA KOSTNADEN, ELLER OM DOM
ÄR VILLIGA ATT UTARENDERA SINA MARK-
SKIFTEN, ELLER ATT SÄLJA DOM.

HAR SJÄLV TIDIGARE VIDTALAT TVÅ MARK-
ÄGARE OM ATT FÅ ARENDERA DERAS MARK,
ELLER ATT FÅ KÖPA DEN AV DOM. DESSA
TVÅ ÄR BROR KARLSSON GUNRABOL 1:17 III
SVEN WELJEFORS FAGERHULT 1/2. 12. 13.

MEG VÄNLIGA HÄLSNINGAR

Ernst Elefanten

(tel. 0532/11734.)

Carlsson

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Gunrabol, Fagerhult, Skällebyn och Jakobsbyn i Åmåls socken, Älvsborgs län, har sammanträde utsatts att hållas i **Björkils Folkskola** tisdagen den **9 november 1971 kl. 10.00.**


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 21 oktober 1971

På tjänstens vägnar

INGEMAR CARLSSON

Att ovanstående kungörelse varit införd i Provinstidningen Dalsland måndagen den 25 oktober 1971 intygas ex officio:



Ingemar Carlson

Ingenjör

F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare till vilka underrättelse angående sammanträde för bättre torrläggning av mark tillhörande Gunrabol, Fagerhult, Skällebyn och Jakobsbyn i Åmåls socken, Älvsborgs län översänts.

Sammanträde den 9 november 1971 kl. 10.00.

Lennart Elofsson	Pl 248, Gunrabol	662 00 Åmål
Elof Kurt Elofsson	Nya Örnäsgatan 29	- " -
Bror Karlsson	Gunrabol	- " -
Frithiof Olsson	"	- " -
Ingvar Zackariasson	Fagerhult	- " -
Torsten Zackariasson	"	- " -
Gustav Zackariasson	"	- " -
Valter Karlsson	"	- " -
Sven Veilefors	Kindtorps Gård	643 00 Vingåker
Nils Jonasson	Fagerhult	662 00 Åmål
Gustaf Andersson	Skällebyn	- " -
Olof Andersson	"	- " -
Edit Amanda Nilsson	"	- " -
John Adolf Nilsson	"	- " -
Karl Efraim Nilsson	"	- " -
Hildor Johansson	"	- " -
Frans Sörqvist	"	- " -
Karl Johan Johanssons db.	Jakobsbyn	- " -
Hulda Johansson	"	- " -
Rune Johansson	"	- " -
Gustav Bäckström	"	- " -
Emma Kristina Larsson	"	- " -
Johan Adolf Larsson	Hammarsvägen 11	710 60 Grythyttan
Gustav Emil Larsson	Björnåsen	672 00 Årjäng
Karl Fridolf Larsson	Jakobsbyn	662 00 Åmål
Anna Kristina Nilsson	Sigerud	660 22 Tösse
Harald Andersson	Jakobsbyn	662 00 Åmål
Bror Bengtsson	"	- " -
Rune Danielsson	"	- " -
Elof Olsson	"	- " -
Göte Johansson	"	- " -

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 22 oktober 1971 intygas.

I tjänsten



Ingemar Carlson

Ingenjör

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gunrabol, Fagerhult, Skällebyn och Jakobsbyn i Amåls socken, Älvsborgs län handlägges ånyo vid sammanträde i Björkils Folkskola tisdagen den 18 april 1972 kl. 10.00.

Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.


Vänersborg den 27 mars 1972

På tjänstens vägnar

Ingemar Carlson

Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Provinstidningen Dalsland onsdagen den 29 mars 1972 intygas ex officio:



Ingemar Carlson

Ingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare till vilka underrättelse angående sammanträde för bättre torrläggning av mark tillhörande Gunrabol, Fagerhult, Skällebyn och Jakobsbyn i Åmåls socken, Älvsborgs län översänts.

Sammanträdet den 18 april 1972 kl. 10.00.

Lennart Elofsson	Gunrabol, Pl 248	662 00	Åmål
Elof Kurt Elofsson	Nya Örnäsgatan 29		"
Bror Karlsson	Gunrabol		"
Frithiof Olsson	"		"
Ingvar Zackariasson	Fagerhult		"
Torsten Zackariasson	"		"
Gustav Zackariasson	"		"
Valter Karlsson	"		"
Rune Karlsson	"		"
Sven Veilefors	Kindtorps Gård	643 00	Vingåker
Nils Jonasson	Fagerhult	662 00	Åmål
Gustaf Andersson	Skällebyn		"
Olof Andersson	"		"
Edit Amanda Nilsson	"		"
John Adolf Nilsson	"		"
Karl Efraim Nilsson	"		"
Hildor Johansson	"		"
Frans Sörqvist	"		"
Karl Johan Johanssons db	Jakobsbyn		"
Hulda Johansson	"		"
Rune Johansson	"		"
Gustav Bäckström	"		"
Emma Kristina Larsson	"		"
Johan Adolf Larsson	Hammarsvägen 11	710 60	Grythyttan
Gustav Emil Larsson	Björnäsen	672 00	Årjäng
Karl Fridolf Larsson	Jakobsbyn	662 00	Åmål
Anna Viktoria Nilsson	Sigerud	660 22	Tösse
Harald Andersson	Jakobsbyn	662 00	Åmål
Bror Bengtsson	"		"
Elof Olsson	"		"
Göte Johansson	"		"

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 27 mars 1972 intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Fullmakt.

Fullmakt för min son lantbr. Lennart Elofsson Gunrabol
att i egenskap av arendator av Gunrabol 1:4 föra min
talan i ärendet om torrläggningen Gunrabol, Fagerhult,
Skällebyn, Jakobsbyn Åmål.

Gunrabol den 18 / 4 1972

Frithiof Olsson
.....

Egenhändiga namnteckning bevittna:

Nils Jonasson
.....
.....
.....

Page Svensson
Larsel Amiel
.....
.....

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Åmåls socken</u>							
<u>Gunrabol 1⁵</u>							
Lennart och Kurt Elofsson							
åker, gyttjelera	1	1,48		100	2800	2700	3 996
Summa		1,48					3 996
<u>Gunrabol 1¹⁷</u>							
Bror Karlsson							
åker, gyttjelera	2	1,48		100	2800	2700	3 996
Summa		1,48					3 996
<u>Gunrabol 1⁴</u>							
Frithiof Olsson							
arr. Lennart Elofsson							
åker, gyttjelera	3	1,53		100	2800	2700	4 131
" mylla på lera	4	0,11		1600	3000	1400	154
Summa							4 285
Brukningsbåtnad							100
Totalsumma		1,64					4 385
<u>Gunrabol 1³</u>							
Ingvar Zackariasson							
åker, mylla på lera	5	0,26		2700	3000	300	78
" gyttjelera	6	1,40		100	2800	2700	3 780
Summa							3 858
Brukningsbåtnad							160
Totalsumma		1,66					4 018
<u>Fagerhult av 1⁸</u>							
Torsten Zackariasson							
åker, gyttjelera	7	0,12		100	2800	2700	324
" mylla på lera	8	0,17		1800	3000	1200	204
Summa							528
Brukningsbåtnad							110
Totalsumma		0,29					638
<u>Fagerhult av 1⁸</u>							
Gustav Zackariasson							
Trpt							

Fastighet och ägare		Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning			åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	Trpt							
åker, mylla på lera		9	0,86		2400	3000	600	516
" gyttjelera		10	0,55		100	2800	2700	1 485
	<u>Summa</u>							2 001
Brukningsbåtnad								520
	<u>Totalsumma</u>		1,41					2 521
<u>Fagerhult 1⁷</u>								
Gustav Zackariasson								
åker, gyttjelera		11	0,19		100	2800	2700	513
	<u>Summa</u>		0,19					513
<u>Fagerhult 1⁹</u>								
Valter Karlsson								
åker, gyttjelera		12	0,19		100	2800	2700	513
	<u>Summa</u>		0,19					513
<u>Fagerhult 1¹²</u>								
Rune Karlsson								
åker, gyttjelera		13	0,13		100	2800	2700	351
	<u>Summa</u>		0,13					351
<u>Fagerhult 1⁶</u>								
Nils Jonasson								
åker, gyttjelera		14	0,22		100	2800	2700	594
" mylla på lera		15	0,26		2700	3000	300	78
" gyttjelera		16	1,25		100	2800	2700	3 375
	<u>Summa</u>							4 047
Brukningsbåtnad								160
	<u>Totalsumma</u>		1,73					4 207
<u>Fagerhult 1⁴³</u>								
Sven Veilefors								
åker, gyttjelera		17	1,35		100	2800	2700	3 645
" "		18	1,99		100	"	2700	5 373
	<u>Summa</u>		3,34					9 018

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Fagerhult 1¹⁰</u> Gustav Andersson åker, gyttjelera	19	0,28		100	2800	2700	756
Summa		0,28					756
<u>Skällebyn 1³⁴</u> Olof Andersson åker, mylla på lera	20	0,10		2400	3000	600	60
" " " "	21	0,37		2400	"	600	222
" gyttjelera	22	0,36		100	2800	2700	972
" "	23	2,05		100	"	2700	5 535
" "	24	1,34		100	"	2700	3 618
Summa							10 407
Brukningsbåtnad							290
Totalsumma		4,22					10 697
<u>Skällebyn 1³, 1¹⁴</u> Syskonen Nilsson åker, gyttjelera	25	0,58		100	2800	2700	1 566
Summa		0,58					1 566
<u>Skällebyn 1¹³, 1¹⁷</u> Gustav Andersson åker, gyttjelera	26	0,37		100	2800	2700	999
Summa		0,37					999
<u>Skällebyn 1¹⁵</u> Hildor Johansson åker, gyttjelera	27	0,81		100	2800	2700	2 187
" mylla på lera	28	0,40		2700	3000	300	120
" " " "	29	0,25		2400	"	600	150
" gyttjelera	30	0,15		100	2800	2700	405
Summa							2 862
Brukningsbåtnad							480
Totalsumma		1,61					3 342
<u>Skällebyn 1¹⁵, 1¹⁶</u> Hildor Johansson							
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	Trpt							
åker, gyttjelera		31	0,23		100	2800	2700	621
" "		32	0,19		100	"	2700	513
	Summa		0,42					1 134
Skällebyn 1 ¹⁸								
Hildor Johansson								
åker, mylla på lera		33	0,08		1200	3000	1800	144
" " " "		34	0,25		2400	"	600	150
" " " "		35	0,34		2400	"	600	204
	Summa							498
Brukningsbåtnad								400
	Totalsumma		0,67					898
Skällebyn 1 ¹⁷								
Gustav Andersson								
åker, gyttjelera		36	0,24		100	2800	2700	648
	Summa		0,24					648
Skällebyn 1 ¹¹								
Frans Sörqvist								
åker, gyttjelera		37	0,50		100	2800	2700	1 350
	Summa		0,50					1 350
Jakobsbyn 1 ¹⁷								
Karl Johan Johanssons db.								
Hulda Johansson								
åker, förbättras ej		38						
åker, mylla på lera		39	0,35		2100	3000	900	315
" gyttjelera		40	0,25		100	2800	2700	675
	Summa							990
Brukningsbåtnad								210
	Totalsumma		0,60					1 200
Jakobsbyn 1 ²⁶ , 1 ²⁸								
Rune Johansson								
åker, gyttjelera		41	0,68		100	2800	2700	1 836
	Summa		0,68					1 836

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Jakobsbyn 1²⁶</u> Rune Johansson åker, mylla på lera	42	0,08		2700	3000	300	24
<u>Summa</u>							24
Brukningsbåtnad							100
<u>Totalsumma</u>		0,08					124
<u>Jakobsbyn 1⁴⁰</u> Rune Johansson åker, mylla på lera	43	0,12		2700	3000	300	36
" gyttjelera	44	0,75		100	2800	2700	2 025
<u>Summa</u>							2 061
Brukningsbåtnad							100
<u>Totalsumma</u>		0,87					2 161
<u>Jakobsbyn 1⁵⁰</u> Gustav Bäckström åker, gyttjelera	45	0,51		100	2800	2700	1 377
" mylla på lera	46	0,57		2400	3000	600	342
<u>Summa</u>							1 719
Brukningsbåtnad							340
<u>Totalsumma</u>		1,08					2 059
<u>Jakobsbyn 1⁶⁴</u> Gustav Bäckström åker, gyttjelera	47	0,77		100	2800	2700	2 079
<u>Summa</u>		0,77					2 079
<u>Jakobsbyn 1¹⁸</u> Syskonen Larsson åker, gyttjelera	48	0,30		100	2800	2700	810
<u>Summa</u>		0,30					810
<u>Jakobsbyn 1¹¹</u> Harald Andersson åker, gyttjelera	49	0,35		100	2800	2700	945
<u>Summa</u>		0,35					945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Jakobsbyn 1⁶⁸</u> Bror Bengtsson åker, gyttjelera	50	0,86		100	2800	2700	2 322
Summa		0,86					2 322
<u>Jakobsbyn 1²</u> Elof Olsson åker, gyttjelera	51	0,32		100	2800	2700	864
Summa		0,32					864
<u>Jakobsbyn 1⁷²</u> Elof Olsson åker, gyttjelera	52	0,60		100	2800	2700	1 620
Summa		0,60					1 620
<u>Jakobsbyn 1³, 1¹², 1¹³</u> Göte Johansson åker, gyttjelera	53	0,65		100	2800	2700	1 755
Summa		0,65					1 755
<u>Jakobsbyn 1³</u> Göte Johansson åker, gyttjelera	54	0,23		100	2800	2700	621
" mylla på lera	55	0,15		2400	3000	600	90
" " " "	56	0,07		2700	"	300	21
" " " "	57	0,04		2700	"	300	12
" " " "	58	0,12		2400	"	600	72
Summa							816
Brukningssbåtnad							230
Totalsumma		0,61					1 046
<u>Jakobsbyn 1¹³</u> Göte Johansson åker, mylla på lera	59	0,14		2100	3000	900	126
Summa							126
Brukningssbåtnad							100
Totalsumma		0,14					226

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Gunrabol 1</u> ⁵							
Lennart och Kurt Elofsson	1	1,48					3 996
<u>Gunrabol 1</u> ¹⁷							
Bror Karlsson	2	1,48					3 996
<u>Gunrabol 1</u> ⁴							
Frithiof Olsson							
arr. Lennart Elofsson	3,4	1,64					4 385
<u>Gunrabol 1</u> ³							
Ingvar Zackariasson	5,6	1,66					4 018
<u>Fagerhult av 1</u> ⁸							
Torsten Zackariasson	7,8	0,29					638
<u>Fagerhult av 1</u> ⁸							
Gustav Zackariasson	9,10	1,41					2 521
<u>Fagerhult 1</u> ⁷							
Gustav Zackariasson	11	0,19					513
<u>Fagerhult 1</u> ⁹							
Valter Karlsson	12	0,19					513
<u>Fagerhult 1</u> ¹²							
Rune Karlsson	13	0,13					351
<u>Fagerhult 1</u> ⁶							
Nils Jonasson	14-16	1,73					4 207
<u>Fagerhult 1</u> ⁴³							
Sven Veilefors	17,18	3,34					9 018
<u>Fagerhult 1</u> ¹⁰							
Gustav Andersson	19	0,28					756
<u>Skällebyn 1</u> ³⁴							
Olof Andersson	20-24	4,22					10 697
<u>Skällebyn 1</u> ³ , <u>1</u> ¹⁴							
Syskonen Nilsson	25	0,58					1 566
<u>Skällebyn 1</u> ¹³ , <u>1</u> ¹⁷							
Gustav Andersson =	26	0,37					999
<u>Skällebyn 1</u> ¹⁵							
Hildor Johansson	27-30	1,61					3 342
<u>Skällebyn 1</u> ¹⁵ , <u>1</u> ¹⁶							
Hildor Johansson	31,32	0,42					1 134
<u>Skällebyn 1</u> ¹⁸							
Hildor Johansson	33-35	0,67					898
<u>Skällebyn 1</u> ¹⁷							
Gustav Andersson =	36	0,24					648

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skällebysn 1¹¹</u>							
Frans Sörqvist	37	0,50					1 350
<u>Jakobsbyn 1¹⁷</u>							
Karl Johan Johanssons db.							
Hulda Johansson	38-40	0,60					1 200
<u>Jakobsbyn 1²⁶, 1²⁸</u>							
Rune Johansson	41	0,68					1 836
<u>Jakobsbyn 1²⁶</u>							
Rune Johansson	42	0,08					124
<u>Jakobsbyn 1⁴⁰</u>							
Rune Johansson	43,44	0,87					2 161
<u>Jakobsbyn 1⁵⁰</u>							
Gustav Bäckström	45,46	1,08					2 059
<u>Jakobsbyn 1⁶⁴</u>							
Gustav Bäckström	47	0,77					2 079
<u>Jakobsbyn 1¹⁸</u>							
Syskonen Larsson	48	0,30					810
<u>Jakobsbyn 1¹¹</u>							
Harald Andersson	49	0,35					945
<u>Jakobsbyn 1⁶⁸</u>							
Bror Bengtsson	50	0,86					2 322
<u>Jakobsbyn 1²</u>							
Elof Olsson	51	0,32					864
<u>Jakobsbyn 1⁷²</u>							
Elof Olsson	52	0,60					1 620
<u>Jakobsbyn 1³, 1¹², 1¹³</u>							
Göte Johansson	53	0,65					1 755
<u>Jakobsbyn 1³</u>							
Göte Johansson	54-58	0,61					1 046
<u>Jakobsbyn 1¹³</u>							
Göte Johansson	59	0,14					226
Summa		30,34					74 593



Björkil den 18 april 1972


 Ingemar Carlson
 Ingenjör

Oskar Svensson

Theofil Alfredsson

Gode män

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
2+90-3+68	78	<u>Avloppet A-B-C-D-E</u>					
		<u>Sträckan A-B</u>					
		schaktning av lera med sten och rötter	m ³	50	4:-	200	
		sprängning av berg		4	45:-	180	
3+68-10+60	692	utplanering av uppschaktad massa		50	1:-	50	
		schaktning av lera med sten	m ³	190	6:-	1 140	
		sprängning av berg	m ³	535	45:-	24 075	
		grusfyllning under rören i bergsektion . .	m ³	20	20:-	400	
10+60-12+67	207	lantbruksrör D 600 inkl. frakt	m	692	28:50	19 722	
		läggning och återfyllning av uppschaktad massa	m	720	3:60	2 592	
		utloppsskydd				50	
		inloppsskydd				50	
		schaktning av lera	m ³	1100	2:-	2 200	
		utplanering av uppschaktad massa		1100	0:50	550	
		sprängning av berg		5	45:-	225	
		för arbetsledning, kontroll, extra ersättning för intrång genom bergmassor, oförutsedda utgifter m.m. tillägges				6 266	57 700
12+67-12+80	13	<u>Sträckan B-C</u>					
		schaktning av lera	m ³	90	2:-	180	
		utplanering av uppschaktad massa	m ³	90	0:50	45	
		för arbetsledning, kontroll, oförutsedda utgifter m.m. tillägges				25	250
12+80-14+25	145	<u>Sträckan C-D</u>					
		schaktning av lera	m ³	720	2:-	1 440	
		utplanering av uppschaktad massa	m ³	720	0:50	360	
		Trpt					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
14+25-16+82	257	Trpt för arbetsledning, kontroll, oförutsedda utgifter m.m. tillägges				250	2 050
		<u>Sträckan D-E</u>					
		schaktning av lera	m ³	910	2:-	1 820	
		utplanering av uppschaktad massa	m ³	910	0:50	455	
		för arbetsledning, kontroll, oförutsedda utgifter m.m. tillägges				225	2 500
		Summa					62 500
40-43+72	372	<u>Avloppet B-B¹</u>					
		schaktning av lera	m ³	1640	2:-	3 280	
		utplanering av uppschaktad massa	m ³	1640	0:50	820	
		för arbetsledning, kontroll, oförutsedda utgifter m.m. tillägges				400	4 500
		Summa					4 500
20-25+40	540	<u>Avloppet C-C¹</u>					
		schaktning av lera	m ³	1850	2:-	3 700	
		utplanering av uppschaktad massa	m ³	1850	0:50	925	
		för arbetsledning, kontroll, oförutsedda utgifter m.m. tillägges				475	5 100
		Summa					5 100
30-31	100	<u>Avloppet D-D¹</u>					
		schaktning av lera	m ³	340	2:-	680	
		utplanering av uppschaktad massa	m ³	340	0:50	170	
		för arbetsledning, kontroll, oförutsedda utgifter m.m. tillägges				50	900
		Summa					900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sammandrag</u>					
	1392	Avloppet A-B-C-D-E				62 500	
	372	" B-B ¹				4 500	
	540	" C-C ¹				5 100	
	100	" D-D ¹				900	
	2404	<u>Summa</u>				73 000	
Björkil den 18 april 1972 <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör							

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Gunrabol-Skällebyns dikningsföretag upprättat år 1972.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Berörda verk utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;
- att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;
- att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;
- att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;
- att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna diken utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;
- att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
- att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

- att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;
- att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;


- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 5 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;
- att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören lägges på lämplig rustbädd;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att vid återfyllning av uppschaktad massa rören först täckas med ett 15 cm tjockt jordlager, vilket där så erfordras nedschaktas från dikeskan- ten. Därefter återfylls rörgraven med stenskärv upp till å profil- ritningen angivet höjdläge. Där så erfordras bör sprängstenen kunna användas till förstärkning av flödesrännans slänter;
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrol- lant avsynats;
- att eventuellt överblivna bergmassor placeras på sådant sätt att det med- för minsta möjliga skada och intrång;
- att bergmassor ej uppläggas till sådan höjd att de verkar störande ur na- turvårdssynpunkt;

3. Beträffande samtliga diken

- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares med- givande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehand- lingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall den- samma snarast möjligt återställas i fullgott skick;
- att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;
- att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras en- ligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och fö- reskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;
- att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompe- tenta arbetare;
- att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utfö- rande;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Björkil den 18 april 1972



Ingemar Carlson


Ingenjör

Oskar Svensson




Gode män

Theofil Alfredsson




Inloppsskydd



De tre första resp. sista rören
sammankopplas i varje fog med
minst 2 st koppartrådar $\varnothing$ 3-5 mm

Utloppsskydd




Skala 1:50

KLS

DIKNING

UTLOPP

TYPRITNING U-1



DE TRE SISTA RÖREN SAMMANKOPPLAS I VARJE FOG
MED MINST 2 ST KOPPARTRÄDAR $\varnothing$ 3-5 MM

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Åmåls socken</u>						
<u>Gunrabol 1⁵</u>						
Lennart och Kurt Elofsson	S		1			
Ägofig. 1		3 996		3 911	5,357	
<u>Gunrabol 1¹⁷</u>						
Bror Karlsson			2			
Ägofig. 2		3 996		3 911	5,357	
<u>Gunrabol 1⁴</u>						
Frithiof Olsson						
arr. Lennart Elofsson						
Ägofig. 3, 4		4 385		4 291	5,878	
<u>Gunrabol 1³</u>						
Ingvar Zackariasson			3			
Ägofig. 5, 6		4 018		3 932	5,386	
<u>Fagerhult av 1⁸</u>						
Torsten Zackariasson			4			
Ägofig. 7, 8		638		624	0,855	
<u>Fagerhult av 1⁸</u>						
Gustav Zackariasson			5			
Ägofig. 9, 10		2 521		2 467	3,379	
<u>Fagerhult 1⁷</u>						
Gustav Zackariasson						
Ägofig. 11		513		502	0,688	
<u>Fagerhult 1⁹</u>						
Valter Karlsson			6			
Ägofig. 12		513		502	0,688	
<u>Fagerhult 1¹²</u>						
Rune Karlsson						
Ägofig. 13		351		343	0,470	
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Fagerhult 1⁶</u> Nils Jönasson Ägofig. 14-16	s	4 207	6	4 117	5,640	
<u>Fagerhult 1⁴³</u> Sven Veilefors Ägofig. 17, 18		9 018	7	8 825	12,089	
<u>Fagerhult 1¹⁰</u> Gustav Andersson Ägofig. 19		756	1	740	1,014	
<u>Skällebyn 1³⁴</u> Olof Andersson Ägofig. 20-24	s	10 697	8	10 469	14,341	
<u>Skällebyn 1³, 1¹⁴</u> Syskonen Nilsson Ägofig. 25		1 566	1	1 533	2,100	
<u>Skällebyn 1¹³, 1¹⁷</u> Gustav Andersson Ägofig. 26		999	1	978	1,340	
<u>Skällebyn 1¹⁵</u> Hildor Johansson Ägofig. 27-30		3 342	1	3 271	4,481	
<u>Skällebyn 1¹⁵, 1¹⁶</u> Hildor Johansson Ägofig. 31, 32		1 134	1	1 110	1,521	
<u>Skällebyn 1¹⁸</u> Hildor Johansson Ägofig. 33-35		898	1	879	1,204	
<u>Skällebyn 1¹⁷</u> Gustav Andersson Ägofig. 36		648	1	634	0,868	
Trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Skällebyn 1¹¹</u> Frans Sörqvist Ägofig. 37		1 350		1 321	1,810	
<u>Jakobsbyn 1¹⁷</u> Karl Johan Johanssons db. Hulda Johansson Ägofig. 38-40		1 200		1 174	1,608	
<u>Jakobsbyn 1²⁶, 1²⁸</u> Rune Johansson Ägofig. 41	S	1 836	9	1 797	2,462	
<u>Jakobsbyn 1²⁶</u> Rune Johansson Ägofig. 42	S	124		121	0,166	
<u>Jakobsbyn 1⁴⁰</u> Rune Johansson Ägofig. 43, 44	S	2 161		2 115	2,897	
<u>Jakobsbyn 1⁵⁰</u> Gustav Bäckström Ägofig. 45, 46		2 059	10	2 015	2,760	
<u>Jakobsbyn 1⁶⁴</u> Gustav Bäckström Ägofig. 47		2 079		2 035	2,788	
<u>Jakobsbyn 1¹⁸</u> Syskonen Larsson Ägofig. 48		810		793	1,086	
<u>Jakobsbyn 1¹¹</u> Harald Andersson Ägofig. 49		945		925	1,267	
Trpt						

Översiktskarta



Topografisk karta över Sverige

Blad n:ris 0923, 1021

Skala 1:50 000

Utlåtande

angående Gunrabol-Skällebyns dikningsföretag år 1972 i Åmåls socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg medan det område, som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av gode män. Den har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Orientering.

Omkring år 1877 hade skett uttappning av en mindre sjö på inemot 30 ha inom Gunrabol, Fagerhult, Skällebyn och Jakobsbyn i Åmåls socken. Nöjaktig torrläggning verkställdes då och den uppkomna landvinningen, som utgjordes av hela sjön delades mellan intressenterna. Sedan dess försumrades underhållet av utloppet så att det igenslammades och stensättningen jämte de ända till 5 m höga kanalsidorna på flera ställen rasade, varigenom torrläggningen betydligt försämrades. Kanalens upprepning blev för vart år dyrare och då ingen frivillig överenskommelse om kostnadernas fördelning kunde åstadkommas återstod för intressenterna endast att begära laga syn för frågans utredning i överensstämmelse med dikningslagen av den 20 juni 1879. Förrättningen handlades av lantbruksingenjör H. Steinmetz och avslutades den 15 december 1896. Av verkställda avvägningar synes framgå att vissa sprängningar utfördes men dock inte helt enligt förslaget till vare sig bottenbredd eller djup. Därefter har genom markernas fortlöpande sättning torrläggningen försämrats så att brukning av markerna omöjliggjorts. För utredning enligt vattenlagens bestämmelser om möjlighet till nöjaktig torrläggning ansökte ett flertal markägare år 1944 på nytt om laga syneförrättning. I samband härmed verkställdes erforderliga mätningar och avvägningar. Ansökan återkallades emellertid år 1960.

Frågan om områdets torrläggning aktualiserades på nytt år 1971 då ett antal markägare ingav ansökan om förnyad prövning enligt vattenlagens bestämmelser, varpå undertecknad av länsstyrelsen förordnades att handlägga denna förrättning.

3. Plankarta, profilritning och höjdsystem.

Över torrläggingsområdet har en karta upprättats med ledning av 1944 års avvägningar och uppmätningar, kompletterad i de delar som ansetts erforderliga. Såsom av företaget beroende har ansetts de fastigheter, som genom dess utförande erhåller förbättrade torrläggings- och brukningsmöjligheter. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en streckad kurva inom vilken siffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Öppna avlopp, som föreslås till fördjupning och utvidgning betecknas med dubbla heldragna linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar på grundval av 1944 års avvägningar och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och avvägs i ett antaget jämförelseplan och är således icke anslutet till Rikets Allmänna Kartverks höjdsystem.

Fixpunkt får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

4. Omfattning och planläggning.

Företaget omfattar följande avloppssträckor

Huvudavlopp A-B-C-D-E

Sidoavlopp B-B¹, C-C¹ och D-D¹

Sammanlagd längd 2 404 m.

5. Laga hinder.

Såsom framgår av till förslaget hörande profilritningar äro översvämningarna inom avdikningsområdet betydande och de synas tilltaga mer och mer för varje år allteftér utloppets fortlöpande igenslamning. Då den mark, som utgöres av gyttjelera undergått betydande sättning och även i viss mån sänkning genom bortodling efter utförande av 1896 års förslag skulle en upprepning av avloppen enligt detta förslag ej nämnvärt minska översvämningarnas omfång och varaktighet. Med hänsyn till att företaget avser ett återställande av tidigare

rådande torrläggning bedömer synemännen företaget tillåtligt enligt 7 kap. 38 § vattenlagen.

6. Hydrografisk utredning.

Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta inritats med blå linje tillhör nederbördsområde 131/132 mellan Upperudsälven och Byälven.

Avloppens dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 1,5 lit. pr sek. och ha. Avrinningen i de olika punkterna har med ledning härav beräknats till i följande tabell angivna värden.

Tabell 1.

Läge	NO	Qmax	Qmed	I	Dimension	Slänt	tmax	tmed	Anm.
	ha	l/s	l/s	o/oo	D mm	Bbr m	m	m	
3+68-9	1125	1688	150	1,0	600				Flödes- ränna
9-10+60	1083	1625	144	1,0	600				"
10+60-12+67	1068	1602	142	0,5		0,5	1:1,5	(1,30)	0,50
12+67-12+80	1038	1557	140	0,5		"	"	(1,26)	0,50
12+80-14+25	860	1290	111	3,0		"	"	(0,80)	0,27
14+25-16+38	583	875	75	3,0		"	"	(0,69)	
30-30+50	217	326	28	1,0		"	"	(0,60)	
20-22	158	237	23	1,0		"	"		
40-43+72	20	40	4	0,5		"	"		

Beträffande avloppens dimensioner hänvisas i övrigt till profil- och sektionsritningarna.

7. Broar och trummor.

Inga broar och trummor beröras av företaget.

8. Allmänna intressen.

Inga allmänna intressen beröras av företaget.

9. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång med anledning av företaget skall utgå.

Skador, som under arbetstiden orsakas av företaget och varom icke stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen t.ex. skördeskador, skall till fulla värdet ersättas,

därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas enligt åsämjande eller av två av styrelsen tillkallade ojäviga i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

10. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har kostnaderna inberäknat tillägg för arbetsledning, kontroll, extra ersättningar och oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnader och mervärdeskatt beräknats till 73 000:- kronor.

11. Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Betalningsskyldiga till företaget är ägare till den mark, som å ovannämnda karta intagits och som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst- och vårflöden. Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde pr hektar med hänsyn till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge över nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som respektive ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande. I sådana fall där företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdlägen har härigenom uppkommande båtnad, s.k. bruksbåtnad, även uppskattats.

Den båtnad som uppkommer genom företagets utförande har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synemännen uppskattats till 74 593:- kronor.

Av företaget berörd areal uppgår till 30,34 ha.

12. Kostnadsfördelning.

För vinnande av såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning har företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad, d.v.s. kostnad pr båtnadskrona, framgår av efterföljande tabell

Tabell 2.

Sträcka	Avdelning	Kostnad	Ägofigur	Båtnad	Relativ kostnad
A-B	1	57 700	1-59	23 476	2,458
B-C	2	250	1/3 17, 1/3 23	2 539	0,098
C-D	3	2 050	1/3 18, $\frac{1}{2}$ 25, 2/3 23	5 196	0,395
D-E	4	2 500	2/3 18, 19-22, $\frac{1}{2}$ 25, 26-28	7 808	0,320
B-B ¹	5	4 500	24, 36-51	15 342	0,293
C-C ¹	6	5 100	2-16, 2/3 17	18 582	0,274
D-D ¹	7	900	29-35	1 650	0,545
	Summa	73 000		74 593	

De olika avdelningarna i kombination med andra avdelningar ger följande resultat.

Tabell 3.

Avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1+2	57 950	26 015	2,228
1+2+6	63 050	44 597	1,414
1+2+5+6	67 550	59 939	1,127
1+2+3+5+6	69 600	65 135	1,069
1+2+3+4+5+6	72 100	72 943	0,988
1+2+3+4+5+6+7	73 000	74 593	0,979

Utredningen visar att billigaste torrläggningen erhålles om alla avdelningarna sammanslås till en avdelning med kostnaden 73 000:- kronor, båtnaden 74 593:- kronor och relativa kostnaden 0,979.

Med ledning av den verkställda utredningen har kostnadsfördelningslängden, bilaga E, upprättats. I denna har kostnaderna för företaget fördelats i proportion till fastighets båtnad. Av kolumnerna 5 och 6 framgår fastigheternas beräknade och verkliga kostnadsandelar i företagets utförande uttryckta i kronor resp. procent.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall dock delägare, som ej sökt företaget icke vidkännas större andel i anläggningskostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark. Eventuellt överskjutande kostnader bestrides av de sökande i proportion till delaktighetstalen. Vid underhållskostnadernas och andra för företaget gemensamma kostnaders fördelning skall däremot ingen begränsning enligt vattenlagen 7 kap. 27 § ske, varför dessa kostnader skall fördelas enligt de procenttal, som äro införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Vilka av delägarna, som är att betrakta som sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängden kolumn 2.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna fördelas enligt kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

13. Vattendomstolsavgift.

Enligt vattenlagens bestämmelser i 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter två kronor för tusen av den uppskattade båtnaden 74 593:- kronor. Avgiften 149:- kronor skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län så snart förrättningen vunnit laga kraft. Beloppet förskotteras av sökandena och, om företaget kommer till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i värderingslängden angivna förbättringsvärde. Vid inbetalningen skall förrättningens namn och ovannämnda lagparagraf återopas.

14. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda före utgången av år 1977 för att bestämmelserna skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman.

15. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas om någon sakägare det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande.

För att i möjligaste mån nedbringa underhållskostnaderna skall markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålls borta från de öppna avloppen. Sker dock skadegörelse, som föranletts av sakägares åverkan eller försummelse är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

De rensningsmassor, som uppschaktas vid framtida underhåll av öppna avlopp skall utplaneras på företagets bekostnad om jordmassorna vid företagets utförande utplanerats på den aktuella sträckan.

Ersättning för skador och intrång på gröda eller genom uppläggning av rensningsmassor skall utgå enligt de bestämmelser som gäller andra skador under rubriken "Ersättningar" mom. 9 ovan.

16. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Det åligger styrelsen bl.a.

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utfö-
ras i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja avloppens upprepning,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja företagets verkställan-
de och vidmakthållande,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt, samt

att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Styrelsen skall därjämte innan arbetet igångsättes göra anmälan om styrelse-

val hos Konungens befallningshavande jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 §.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda å sammanträde företrädda andelstal.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därför ut kungöras i minst en av ortens tidningar.

17. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Gunrabol-Skällebyns dikningsföretag år 1972.

18. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Vattenrättsdomaren, Vänersborgs Tingsrätt, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

19. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

vattendomstolen

BEVIS 20.6.1972

☒ Beslutet ☐ Domen

har vunnit laga kraft.

Exp avg 4

Ditte Bengtsson

Björkil den 18 april 1972

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Oskar Svensson

Theofil Alfredsson

Gode män

Oskar Svensson


Theofil Alfredsson

Sammanställning

av förrättningskostnader för Gunrabol-Skällebys dikningsföretag år 1972
i Åmåls socken, Älvsborgs län.

Ersättning till statsverket	6 917:34
Annonskostnader	133:13
Lokalhyra	40:-
Godemansarvode	390:-
Vattendomstolsavgift	149:-
Diverse kostnader	10:53
<u>Summa</u>	<u>7 640:-</u>

Vänersborg den 24 april 1972



Ingemar Carlson

Ingenjör

**BESIKTNINGS-
RAPPORT**

Diarie nr

Företagets namn			
Gunrabol-Skällebyns dikningsföretag år 1972			
Socken Åmål		Län Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — ~~X O O P A M M O O X X O O P A M M O O X X O O P A M M O O X~~ Lennart Elofsson, Gunrabol, Pl 2670, 662 00 ÅMÅL			
Statligt stöd bev.-den 1972-09-13, bidragsnr. I 5275		Beviljat bidrag, kr	20 000:-
Föreskriven arbetstid 1974-12-31	Medgiven förlängd arbetstid 1975-12-31	Tidigare utbetalt, kr	16 000:-
Arbetstid jml. V L 10:62. 1977-12-31	Förlängning jml. V L 7:58.	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	4 000:-
Besiktning verkställd den 1975-04-14		Besiktning verkställd av lantbruksingenjör W. Jansson	

Vid besiktningen befanns företaget vara utfört i enlighet med fastställt förslag. På grund av ras å sträckan 10+60-12+30 hade slänthöjningsförstärkning medelst pålning verkställd i båda slänterna. Då bottenlammet å nämnda sträcka vid besiktningstillfället var alltför löst, bestämdes att detsamma skulle tagas upp först i samband med första rensning.

Dag- och bottenbredder samt dikesdjup var väl tilltagna, varför företaget härmed anses slutavsynat och godkänt.

I tjänsten

Wilhelm Jansson
Wilhelm Jansson
Lantbruksingenjör